

贺州市平桂区沙田镇马峰小学新建食堂工
程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间： 2025年5月26日

复 核 时 间： 2025年5月26日

总 说 明

工程名称：贺州市平桂区沙田镇马峰小学新建食堂工程

第1页 共1页

一、工程概况：项目位于贺州市平桂区沙田镇马峰小学内。主要建设内容：新建建筑面积270平方米二层框架学生食堂工程及其附属配套设施建设等内容。

二、工程编制依据：

1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013修订版）广西壮族自治区实施细则；
2. 《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则<修订本>；
3. 2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其费用定额；
4. 2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其费用定额；
5. 桂建标[2016]16号关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知；
6. 桂建标[2016]17号关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知；
7. 贺市国税函[2017]3号 关于在全市政府补助类建设工程项目统一实行“甲供”合作方式的通知；
8. 桂建标[2023]7号关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知；
9. 本项目设计的施工图文件；
10. 等与其有关文件及其与之相关的规范规定要求；

三、工程其他说明：

1. 本项目采用简易计税法；
2. 本项目信息价按《贺州市建设工程造价信息》2025年3期的计取，贺州市信息价中没有的材料价格，优先采用梧州市信息价，其次是桂林、柳州市及其他临近地市的信息价；水泥按袋装价格计取；本工程材料价均为到工地现场价格。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：贺州市平桂区沙田镇马峰小学新建食堂工程

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
土建工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
安装工程			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贺州市平桂区沙田镇马峰小学新建食堂工程

第1页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
土建工程							
		分部分项工程					
	010101	土方工程					
1	010101001001	平整场地±30cm以内 推土机 75kW	m ²	135.00			
2	010101003001	挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 (3)机械开挖,人工辅助(人工1,机械9)	m ³	25.44			
3	010101004001	挖基坑土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 (3)机械开挖,人工辅助(人工1,机械9)	m ³	161.11			
4	010103001001	回填方 (1)密实度:满足设计要求 (2)填方材料品种:合格土方 (3)填方来源、运距:场内可利用挖土回填 (4)机械回填,人工辅助(人工1,机械9)	m ³	145.66			
5	010103002001	余方弃置 (1)废弃料品种:多余土方 (2)运距:暂按3km考虑,具体以实际结算为准	m ³	40.89			
6	桂010104002001	基础钎插 (1)钎插深度:不小于5m (2)钎插方式:机械钎插	孔	39			
	0104	砌筑工程					
7	010401004001	多孔砖墙 (1)砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖 (2)墙体厚度:180mm厚 (3)砂浆种类、强度等级:水泥石灰砂浆 M7.5(干混预拌)	m ³	56.64			
8	010401014001	室外排水沟 (1)C25细石混凝土预制板 320mm*490mm(图集11ZJ901-8页-A盖板配筋1-1剖面2Φ6,2-2剖面7Φ6) (2)20mm厚1:2.5水泥砂浆粉面(干混预拌) (3)120mm厚Mu10非黏土烧结砖, M5.0水泥砂浆砌筑(干混预拌) (4)70mm厚C10素混凝土垫层(非泵送) (5)素土夯实 (6)详图集11ZJ901-7页-3	m	55.60			
9	010401014002	厨房暗沟 (1)可拆卸不锈钢水沟盖板2mm厚 30mm*30mm不锈钢方管@60mm、2厚mm30mm*30mm不锈钢方管 304材质不锈钢	m	12.31			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贺州市平桂区沙田镇马峰小学新建食堂工程

第2页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(2)M7.5水泥砂浆砌120厚MU10.0 240mm*115mm*53mm混凝土砌块砌筑(干混预拌) (3)100厚C25混凝土垫层(非泵送) (另计)					
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
10	010501001001	地面垫层 (1)混凝土种类:非泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C15	m ³	10.44			
11	010501001002	混凝土垫层 (1)混凝土种类:泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C20	m ³	10.65			
12	010501003001	独立基础 (1)混凝土种类:泵送商品砼 (2)混凝土种类、强度等级:C30	m ³	20.40			
13	010503001001	基础梁 (1)混凝土种类:泵送商品砼 (2)混凝土种类、强度等级:C30	m ³	10.21			
14	010502001001	矩形柱 (1)混凝土种类:泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C30	m ³	11.73			
15	010502002001	构造柱 (1)混凝土种类:非泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C25	m ³	3.79			
16	010503004001	圈梁 (1)混凝土种类:非泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C25	m ³	2.12			
17	010503005001	过梁 (1)混凝土种类:非泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C25	m ³	0.39			
18	010505001001	有梁板 (1)混凝土种类:泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C30	m ³	45.43			
19	010505008001	雨篷板、悬挑板 (1)混凝土种类:泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C30	m ³	6.13			
20	010506001001	直形楼梯 (1)混凝土种类:泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C30 (3)梯板厚度:120mm	m ²	7.72			
21	010506001002	直形楼梯 (1)混凝土种类:泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C30 (3)平台板厚度:100mm	m ²	4.68			
22	010507001001	混凝土散水 (1)混凝土种类:非泵送商品砼 (2)20mm厚1:2.5水泥砂浆粉面(干混预拌) (3)60mm厚C10混凝土 (4)素土夯实 (5)详图集11ZJ901-7页-3	m ²	40.96			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贺州市平桂区沙田镇马峰小学新建食堂工程

第3页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
23	010507005001	压顶 (1)混凝土种类:非泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C25	m ³	1.91			
24	010515001001	现浇构件钢筋 Φ10以内	t	0.078			
25	010515001002	现浇构件钢筋 Φ10以内	t	5.001			
26	010515001003	现浇构件钢筋 Φ10以上	t	1.317			
27	010515001004	现浇构件钢筋 Φ10以内 抗震带E钢筋	t	0.047			
28	010515001005	现浇构件钢筋带E Φ10以上 抗震带E钢筋	t	7.022			
29	桂010515011001	砖砌体加固钢筋 不绑扎	t	0.110			
30	桂010515012001	植筋 Φ6以内	根	462			
31	桂010515012002	植筋 Φ10以内	根	21			
32	桂010515012003	植筋 Φ16以内	根	200			
33	桂010516004001	电渣压力焊接	个	228			
34	010516002001	铁件 预埋铁件 (1)结合楼梯扶手栏杆参照图集,则预埋件详图集11ZJ401-42页-6	t	0.002			
	0108	门窗工程					
35	010801001001	成品实木门	m ²	5.94			
36	010802003001	钢质防火门 (1)乙级钢制防火门 (2)由甲方与厂家定制,经消防部门专业认证产品 (3)防火门五金配件另计	m ²	10.12			
37	桂010811001001	特殊五金 闭门器(套) 明装	套	6			
38	桂010811001002	特殊五金 防火门防火铰链	副	16			
39	桂010811001003	特殊五金 L型 执手插锁	把	5			
40	桂010811001004	特殊五金 顺序器	套	1			
41	010807001001	68系列隔热铝合金推拉窗 带亮 (1)玻璃品种、厚度:Low-E高透光玻璃6mm (2)铝合金型材壁厚:68系列隔热铝合金窗框,外窗受力型材壁厚不小于1.8mm	m ²	65.31			
42	010807001002	68系列隔热铝合金推拉窗 不带亮 (1)玻璃品种、厚度:Low-E高透光玻璃6mm (2)铝合金型材壁厚:68系列隔热铝合金窗框,内窗受力型材壁厚不小于1.4mm	m ²	3.20			
43	010807001003	50系列隔热铝合金固定窗 (1)玻璃品种、厚度:Low-E高透光玻璃6mm (2)铝合金型材壁厚:隔热铝合金窗框,内窗受力型材壁厚不小于1.4mm	m ²	4.20			
44	010807001004	50系列隔热铝合金平开窗 带亮 (1)玻璃品种、厚度:Low-E高透光玻璃6mm	m ²	1.26			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贺州市平桂区沙田镇马峰小学新建食堂工程

第4页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(2) 铝合金型材壁厚:50系列隔热铝合金窗框，外窗受力型材壁厚不小于1.8mm					
45	010807001005	50系列隔热铝合金上悬窗 不带亮 (1) 玻璃品种、厚度:Low-E高透光玻璃6mm (2) 铝合金型材壁厚:50系列隔热铝合金窗框，内窗受力型材壁厚不小于1.4mm	m ²	1.40			
46	010807001006	50系列隔热铝合金上悬窗 带亮 (1) 玻璃品种、厚度:Low-E高透光玻璃6mm (2) 铝合金型材壁厚:50系列隔热铝合金窗框，内窗受力型材壁厚不小于1.4mm	m ²	1.44			
47	010807002001	50系列隔热铝合金防火上悬窗 不带亮 (1) 玻璃品种、厚度:Low-E高透光玻璃6mm (2) 铝合金型材壁厚:50系列隔热铝合金窗框，内窗受力型材壁厚不小于1.4mm (3) 由甲方与厂家定制，经消防部门专业认证产品 (4) 上悬窗开启角度大于70°	m ²	1.92			
48	010807004001	金属纱窗 (1) 框材质及规格:隔热铝合金窗框，壁厚1.8mm (2) 窗纱材料品种、规格:高透金刚纱网	m ²	32.66			
49	桂010811002001	门窗周边塞缝 发泡剂	m	195.90			
	0109	屋面及防水工程					
50	010902003001	屋面刚性防水层(R1) (1) 部位:不上人屋面 (2) 40mm厚C20细石混凝土内配Φ4钢筋网，双向间距150(每6m设分格缝，做法详11ZJ201-33页-4)	m ²	124.02			
51	010902001001	屋面卷材防水(R1) (1) 部位:不上人屋面 (2) 满铺0.5mm厚聚乙烯薄膜一层 (3) 二遍3厚SBS-I型 聚酯胎改性沥青防水卷材，拐角处用沥青涤纶布200宽保护	m ²	142.58			
52	010902002001	屋面涂膜防水(R1) (1) 部位:不上人屋面 (2) 1.5mm厚合成高分子防水涂料 (3) 刷基层处理剂一遍	m ²	142.58			
53	011101006001	屋面平面砂浆找平层(R1) (1) 部位:不上人屋面 (2) 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层(干混预拌) (3) 现浇钢筋混凝土屋面板，表面清扫干净	m ²	124.02			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贺州市平桂区沙田镇马峰小学新建食堂工程

第5页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
54	010902001002	混凝土天沟卷材防水 (1)20mm厚1:2.5水泥砂浆找平(干混预拌) (2)轻骨料砼找坡层最薄处20mm厚,平均厚度40mm (3)SBS-I型聚酯胎改性沥青防水卷材3厚 (4)现浇砼天沟	m ²	23.53			
55	010904002001	楼(地)面涂膜防水(LD2) (1)部位:厨房内所有房间 (2)1.5mm厚聚氨酯防水涂料	m ²	100.38			
56	011502001001	女儿墙泛水 (1)钢压条固定卷材-20*20,水泥钉配垫片钉压固定	m	46.40			
57	011203001001	雨棚抹灰 (1)部位:100mm厚雨棚板 (2)15mm厚1:2.5水泥砂浆(加5%防水粉)(干混预拌)	m ²	3.20			
58	011203001002	排烟道钢筋混凝土盖板抹灰 (1)部位:60mm厚排烟道钢筋混凝土盖板(清单另列) (2)20mm厚1:2水泥砂浆(干混预拌) (3)详15ZJ201-26页-2	m ²	2.20			
	0110	保温、隔热、防腐工程					
59	011001001001	保温隔热屋面(R1) (1)部位:保温不上人屋面 (2)100mm厚绝热挤塑聚苯乙烯板 (3)20mm厚(最薄处)水泥聚苯颗粒找2%坡	m ²	124.02			
60	011001003001	保温隔热墙面(W1) (1)保温部位:涂料外墙面、室外挑檐板、雨棚等顶板 (2)5mm厚抗裂砂浆木抹搓平 (3)30mm厚无机保温砂浆 (4)界面剂一遍 (5)墙体	m ²	278.21			
	0111	楼地面装饰工程					
61	011102003001	防滑耐磨砖楼地面(LD1) (1)部位:楼梯间及各房间 (2)10mm厚600mm*600mm防滑耐磨地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 (3)20mm厚1:4干硬性水泥砂浆(干混预拌) (4)素水泥浆一遍	m ²	231.11			
62	011102003002	防滑耐磨砖楼地面(LD2) (1)部位:楼梯踏步(踏面、踢面) (2)10mm厚600mm*600mm防滑耐磨地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 (3)20mm厚1:4干硬性水泥砂浆(干混预拌)	m ²	7.72			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贺州市平桂区沙田镇马峰小学新建食堂工程

第6页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(4)素水泥浆一遍					
63	011105003001	块料踢脚线 (Q1) (1)部位:一层除厨房以外的其他房间及二层食堂和楼梯间 (2)墙体 (3)17mm厚1:3水泥砂浆(干混预拌) (4)刷素水泥浆一遍 (5)4mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 (干混预拌) (6)150mm高10mm厚300mm*600mm面砖,水泥浆擦缝	m ²	13.79			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
64	011201001001	内墙面一般抹灰 (N4) (1)部位:一层厨房内所有房间1.5m贴砖以上部分、一层领饭间及电井房、二层食堂、楼梯间0.15m贴砖以上部分 (2)墙体 (3)15mm厚1:3水泥砂浆(干混预拌) (4)5mm厚1:2水泥砂浆(干混预拌) (5)满刮钢化腻子三遍(清单另列)	m ²	157.48			
65	011201001002	外墙面一般抹灰 (W1) (1)部位:涂料外墙面、室外挑檐板、雨棚等顶板 (2)墙体 (3)15mm厚1:3水泥砂浆(干混预拌) (4)5mm厚干粉类聚合物防水砂浆,中间压入一层抗碱玻璃纤维布网	m ²	331.08			
66	桂011201005001	墙面钉(挂)网 (1)网的种类、规格:镀锌钢丝网,网宽每边不小于100mm	m ²	150.84			
67	桂011201005002	外墙面钉(挂)网抹灰人工增加费	m ²	41.57			
68	桂011201005003	内墙面钉(挂)网抹灰人工增加费	m ²	109.27			
69	011202001001	独立混凝土柱一般抹灰 (1)15mm厚1:3水泥砂浆 (2)5mm厚1:2水泥砂浆	m ²	5.41			
70	桂011204007001	块料墙裙 (Q1) (1)部位:一层厨房所有房间 (2)墙体 (3)17mm厚1:3水泥砂浆(干混预拌) (4)刷素水泥浆一遍 (5)4mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 (干混预拌) (6)10mm厚300mm*600mm面砖,水泥浆擦缝 (6)墙裙高度:1.5m	m ²	116.82			
71	桂011206005001	块料零星项目 (1)部位:厨房暗沟 (2)镶贴白瓷片,水泥浆擦缝	m ²	2.14			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贺州市平桂区沙田镇马峰小学新建食堂工程

第7页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
	0113	天棚工程					
72	011301001001	天棚抹灰(D2) (1)部位：厨房所有房间 (2)3mm厚聚合物水泥抹灰砂浆分层抹平	m ²	82.28			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
73	011406003001	满刮腻子内墙面(N4) (1)部位：一层厨房内所有房间1.5m贴砖以上部分、一层领饭间及电井房、二层食堂和楼梯间0.15m贴砖以上部分 (2)刮腻子遍数：满刮腻子三道	m ²	432.08			
74	011406003002	满刮腻子天棚(D1) (1)部位：楼梯间及各房间 (2)刮腻子遍数：满刮腻子三道	m ²	235.76			
	0115	其他装饰工程					
75	011503001001	不锈钢楼梯栏杆 (1)楼梯栏杆起步详图集11ZJ401-38页-12 (2)楼梯扶手详图集11ZJ401-12页-W (3)栏杆类型：不锈钢材质扶手栏杆1100mm高 304材质 (4)扶手材料种类、规格、颜色：(Dg)φ60不锈钢管 304材质 (5)栏杆材料种类、规格、颜色：φ25不锈钢管 304材质	m	7.66			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
76	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	m ²	400.68			
77	桂011701002001	扣件式钢管里脚手架 3.6m以内	m ²	128.89			
78	桂011701011001	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架(采用泵送混凝土)	m ²	270.00			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
79	011702001001	厨房暗沟混凝土垫层 木模板木支撑	m ²	3.87			
80	011702001002	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	33.04			
81	011702001003	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	39.96			
82	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m ²	116.87			
83	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑	m ²	50.07			
84	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m ²	100.53			
85	011702008001	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑	m ²	21.23			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贺州市平桂区沙田镇马峰小学新建食堂工程

第8页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
86	011702009001	过梁 胶合板模板 木支撑	m ²	4.69			
87	011702014001	有梁板 胶合板模板 钢支撑	m ²	403.70			
88	011702023001	雨篷、悬挑板 木模板木支撑	m ²	51.94			
89	011702024001	楼梯 直形 胶合板模板 钢支撑	m ²	11.62			
90	011702028001	压顶 木模板木支撑	m	92.92			
91	011702029001	混凝土散水 木模板木支撑	m ²	40.96			
	011703	垂直运输					
92	011703001001	建筑物垂直运输高度 20m以内 框架结构 卷扬机	m ²	270.00			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
93	011705001001	履带式挖掘机 1m ³ 以外 场外运输费	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送					
94	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	113.71			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
安装工程							
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程					
95	030404017001	配电总箱 (1)名称:AP-Z (2)安装方式:距地0.8m安装 (3)含箱内元器件	台	1			
96	030404017002	照明配电分箱 (1)名称:AL1 (2)安装方式:距地1.6m安装 (3)含箱内元器件 (4)规格:350mm*220mm*120mm	台	1			
97	030404017003	厨房配电箱 (1)名称:AP-CF (2)安装方式:距地1.6m安装 (3)含箱内元器件 (4)规格:350mm*220mm*120mm	台	1			
98	030404017004	应急照明配电箱 (1)名称:ALE	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贺州市平桂区沙田镇马峰小学新建食堂工程

第9页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(2)安装方式:距地0.8m安装 (3)含箱内元器件					
99	030404033001	吊扇 (1)安装方式:距地约3.2米吊装 (2)含开关,型号自定	台	3			
100	030404034001	照明开关 (1)名称:单联单控板开关 (2)规格:250V 10A (3)安装方式:距地1.3米暗装	套	8			
101	030404034002	照明开关 (1)名称:双联单控板开关 (2)规格:250V 10A (3)安装方式:距地1.3米暗装	套	3			
102	030404034003	照明开关 (1)名称:三联单控板开关 (2)规格:250V 10A (3)安装方式:距地1.3米暗装	套	1			
103	030404034004	照明开关 (1)名称:四联单控板开关 (2)规格:250V 10A (3)安装方式:距地1.3米暗装	套	1			
104	030404035001	插座 (1)名称:普通插座(安全型) (2)规格:250V 10A (3)安装方式:距地0.3米暗装	套	9			
105	030404034005	按钮 (1)名称:紫外线杀菌灯按钮(带防误开措施)	套	1			
106	030412004001	装饰灯 (1)名称:(A型)安全出口标志灯 (2)规格:(DC36V) 1*3W,蓄电池供电时间≥60min (3)安装形式:门框上0.1m安装	套	3			
107	030412004002	装饰灯 (1)名称:(A型)楼层标志灯 (2)规格:(DC36V) 1*3W,蓄电池供电时间≥60min (3)安装形式:距地2.2米安装	套	1			
108	030412004003	装饰灯 (1)名称:(A型)自带电源的应急照明灯 (2)规格:(DC36V) 2*3W,蓄电池供电时间≥60min (3)安装形式:距地2.4米安装	套	14			
109	030412004004	装饰灯 (1)名称:(A型)应急疏散指示标识灯(单向) (2)规格:(DC36V) 1*3W,蓄电池供电时间≥60min (3)安装形式:距地0.3米安装	套	9			
110	030412004005	装饰灯 (1)名称:(A型)多信息复合标志灯	套	4			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贺州市平桂区沙田镇马峰小学新建食堂工程

第10页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(带楼层标志) (2)规格：(DC36V) 1*3W, 蓄电池供电时间≥60min (3)安装形式：距地2.7米链吊安装					
111	030412004006	装饰灯 (1)名称：(A型) 应急疏散出口标志灯 (2)规格：(DC36V) 1*3W, 蓄电池供电时间≥60min (3)安装形式：门框上0.1m安装	套	2			
112	030412005001	单管荧光灯 (1)规格：T5 1*21W, $\phi=2100\text{LM}$, 配节能型电子镇流器 (2)安装形式：距地2.8m链吊	套	12			
113	030412005002	双管荧光灯 (1)规格：T5 2*21W, $\phi=4200\text{LM}$, 配节能型电子镇流器 (2)安装形式：距地2.8m链吊	套	6			
114	030412001001	普通灯具 (1)名称：墙上座灯 (2)规格：T5 1*8W, $\phi=450\text{LM}$, 配节能型电子镇流器 (3)安装形式：距地2.4m壁装	套	2			
115	030412004007	装饰灯 (1)名称：天棚灯 (2)规格：T5 1*11W, $\phi=1050\text{LM}$ (3)安装形式：吸顶安装	套	4			
116	030412006001	医疗专用灯 (1)名称：紫外消毒灯 (2)规格：T5 2*21W, $\phi=4200\text{LM}$, 配节能型电子镇流器 (3)安装形式：距地2.8m链吊	套	8			
	030408	电缆安装					
117	030408001001	电力电缆 名称：阻燃交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 型号：ZR-YJY-4*50+1*25mm ²	m	5.34			
118	030408001002	电力电缆 名称：交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 型号：WDZC-YJY-5*10mm ²	m	10.01			
119	030408001003	电力电缆 名称：交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 型号：WDZC-YJY-4*35+1*25mm ²	m	10.60			
120	030408006001	户内干包式电力电缆终端头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面16mm ² 以下)(五芯电力电缆敷设及电缆)	个	2			
121	030408006002	户内干包式电力电缆终端头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面35mm ² 以下)(五芯电力电缆敷设及电缆)	个	2			
	030411	配管、配线					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贺州市平桂区沙田镇马峰小学新建食堂工程

第11页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
122	030411004001	配线 (1)名称:铜芯辐照交联无卤低烟聚乙烯绝缘阻燃耐火电线 (2)规格:WDZCN-BYJ-4mm ² (3)配线形式:管内穿线	m	21.11			
123	030411004002	配线 (1)名称:铜芯辐照交联无卤低烟聚乙烯绝缘阻燃电线 (2)规格:WDZC-BYJ-2.5mm ² (3)配线形式:管内穿线	m	555.77			
124	030411004003	配线 (1)名称:铜芯辐照交联无卤低烟聚乙烯绝缘阻燃电线 (2)规格:WDZC-BYJ-4mm ² (3)配线形式:管内穿线	m	259.32			
125	030411004004	配线 (1)名称:铜芯无卤低烟交联聚乙烯绝缘阻燃耐火电线 (2)规格:WDZN-BYJ-4mm ² (3)配线形式:管内穿线	m	308.67			
126	030411001001	配管 (1)名称:刚性阻燃塑料管 (2)规格:PC20	m	186.48			
127	030411001002	配管 (1)名称:刚性阻燃塑料管 (2)规格:PC25	m	86.52			
128	030411001003	配管 (1)名称:电气钢导管 (2)规格:JDG-25	m	5.90			
129	030411001004	配管 (1)名称:电气钢导管 (2)规格:JDG-40	m	5.73			
130	030411001005	配管 (1)名称:电气钢导管 (2)规格:JDG-65	m	6.30			
131	030411001006	配管 (1)名称:焊接钢管 (2)规格:SC100	m	3.19			
132	030411001007	配管 (1)名称:焊接钢管 (2)规格:SC20	m	152.63			
133	030413002001	凿槽、刨沟 砖结构 (1)类型:砖墙结构凿沟槽及恢复 (2)规格:公称管径20mm以内	m	137.50			
134	030413002002	凿槽、刨沟 砖结构 (1)类型:砖墙结构凿沟槽及恢复 (2)规格:公称管径32mm以内	m	29.30			
135	030413002003	凿槽、刨沟 砖结构 (1)类型:砖墙结构凿沟槽及恢复 (2)规格:公称管径50mm以内	m	4.36			
136	030413002004	凿(压)槽及恢复 (1)类型:砖墙结构凿沟槽及恢复	m	4.36			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贺州市平桂区沙田镇马峰小学新建食堂工程

第12页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(2) 规格: 公称管径70mm以内					
137	030413002005	凿(压)槽及恢复 (1) 类型: 砖墙结构凿沟槽及恢复 (2) 规格: 公称管径100mm以内	m	0.80			
138	030414002001	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1			
	030409	防雷及接地装置					
139	030409002001	接地母线 (1) 利用水平敷设-40*4不锈钢导体相互焊接做水平接地母线, 水平接地母线距建筑外墙不小于1米; 柱内钢筋作垂直接地极。	m	60.54			
140	030409002002	散流线 (1) 采用-40*4不锈钢导体引出, 长度1m, 埋深距地面1m以上	m	8.10			
141	030409005001	避雷网 (1) 名称: 接闪带 (2) 材质: $\Phi 12$ 热镀锌圆钢沿女儿墙敷设	m	114.09			
142	030409005002	避雷网 (1) 名称: 接闪网格连接线 (2) 材质: $\Phi 12$ 热镀锌圆钢沿隔热板敷设	m	13.90			
143	030409003001	接地引下线 (1) 利用结构钢柱内对角主筋($\geq \Phi 16$ 两根, $12 \leq \Phi < 16$ 四根)相互焊接作为一组引下线	m	47.38			
144	030409003002	避雷引下线 (1) 利用结构钢柱内对角主筋($\geq \Phi 16$ 两根, 四根 $\geq \Phi 12$)通常焊接作为引下线	m	9.35			
145	030409003003	接地引上线、电井接地引上线 (1) 采用-40*4不锈钢导体下端与基础接地极焊接, 上端与等电位端子连接	m	2.08			
146	030409008001	总等电位端子联接箱 (1) 总等电位板由紫铜板制成, 设于端子箱内 (2) 距地0.3m暗装	台	1			
147	030409008002	测试板 (1) 名称: 接地测试点 (2) 在结构柱距室外地面0.5m处	块	2			
148	030414011001	接地装置调试 接地网	系统	1			
	0305	建筑智能化工程					
149	030502010001	网络综合布线配线架	个	1			
150	030411001008	配管 (1) 名称: 焊接钢管 (2) 规格: SC60	m	3.27			
151	030411001009	配管 (1) 名称: 刚性阻燃塑料管 (2) 规格: PC25	m	52.01			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贺州市平桂区沙田镇马峰小学新建食堂工程

第13页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
152	030502005001	双绞线缆 (1)名称:超五类4对对绞线 (2)敷设方式:穿管敷设	m	61.30			
153	030502012001	信息插座 (1)名称:信息插座 (2)安装方式:距地0.3米暗装	个	5			
154	030413002006	凿槽、刨沟 砖结构(公称管径32mm以内) (1)类型:砖墙结构凿沟槽及恢复 (2)规格:公称管径32mm以内	m	6.00			
155	030413002007	凿(压)槽及恢复 (1)类型:砖墙结构凿沟槽及恢复 (2)规格:公称管径70mm以内	m	1.40			
	0309	消防工程					
156	030901002001	消火栓钢管 (1)材质、规格:热镀锌钢管DN100 (2)连接形式:卡箍连接 (3)压力等级:1.6MPa	m	5.81			
157	030901011001	室外消火栓 (1)安装方式:明装 (2)型号、规格:DN100	套	1			
158	030901013001	手提干粉灭火器 (1)规格、型号:MF/ABC5 (2)安装方式:放置式	个	6			
	0310	给水工程					
159	031001006001	塑料管 (1)介质:给水 (2)材质、规格:PP-R给水管DN25 (3)连接形式:热熔连接	m	27.10			
160	031001006002	塑料管 (1)介质:给水 (2)材质、规格:PP-R给水管DN32 (3)连接形式:热熔连接	m	4.53			
161	031001006003	塑料管 (1)介质:给水 (2)材质、规格:PP-R给水管DN40 (3)连接形式:热熔连接	m	13.51			
162	031003013001	水表 (1)型号、规格:DN40 (2)连接形式:螺纹连接	个	1			
163	031003001001	螺纹阀门 (1)类型:闸阀 (2)型号、规格:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)压力等级:公称压力为1.0MPa	个	2			
164	031003001002	螺纹阀门 (1)类型:Y型过滤器 (2)型号、规格:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)压力等级:公称压力为1.0MPa	个	1			
165	031003012001	倒流防止器	个	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贺州市平桂区沙田镇马峰小学新建食堂工程

第14页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(1)类型:倒流防止装置 (2)型号、规格:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)压力等级:公称压力为1.0MPa					
166	031003001003	螺纹阀门 (1)类型:截止阀 (2)型号、规格:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)压力等级:公称压力为1.0MPa	个	6			
167	031003006001	减压阀 (1)类型:可调式减压阀 (2)型号、规格:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)压力等级:阀后压力0.2MPa (5)安装详图集01SS105	组	6			
168	031004003001	洗脸盆 (1)安装高度:距地0.8m	套	2			
169	031004008001	其他成品卫生器具 (1)名称:污水池 (2)安装高度:距地0.1m	套	7			
	0310	排水工程					
170	031001006004	塑料管 (1)介质:污水 (2)材质、规格:硬聚氯乙烯(PVC-U) 排水管de110 (3)连接形式:胶粘剂承插粘接	m	34.32			
171	031001006005	塑料管 (1)介质:雨水 (2)材质、规格:硬聚氯乙烯(PVC-U) 排水管de110 (3)连接形式:胶粘剂承插粘接	m	47.10			
172	桂031004021001	圆形地漏 (1)型号、规格:DN100	个	1			
173	桂031004022001	雨水管检查口 (1)型号、规格:DN100 (2)材质:塑料 (3)高度:距地1m	个	6			
174	桂031004023001	雨水斗 (1)材质:87型重力雨水斗 (2)型号、规格:DN100	个	6			
	0405	管网工程					
175	040501004001	UPVC双壁波纹管 (1)材质及规格:DN300 (2)连接形式:承插橡胶圈连接 (3)8KN/m ² (4)管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	16.34			
176	040101002001	挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 (3)部位:管道土方	m ³	17.65			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贺州市平桂区沙田镇马峰小学新建食堂工程

第15页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
177	040103001001	回填方 (1)密实度:满足设计要求 (2)填方材料品种:三类土 (3)填方来源:原开挖土回填	m³	16.50			
178	040103002001	余方弃置 (1)废弃料品种:多余土方 (2)运距:3KM	m³	1.15			
179	040504003001	塑料圆形检查井(污水)，外径315mm井筒井座，选用详见图集08SS523	座	3			
180	040504002001	隔油池 (1)垫层、基础材质及厚度:100mm厚C10混凝土垫层 (2)混凝土强度等级:C30 (3)型号23S519,55页，总有效容积3m³，GY-2	座	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		总 合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贺州市平桂区沙田镇马峰小学新建食堂工程

第1页 共1页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

表-12

规费、增值税计价表

工程名称：贺州市平桂区沙田镇马峰小学新建食堂工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
土建工程				
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	税金	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2. 1	增值税			
2. 2	城市维护建设税			
2. 3	教育附加费			
2. 4	地方教育附加费			
2. 5	水利建设基金			
安装工程				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费			
2	税金	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2. 1	增值税			
2. 2	城市维护建设税			
2. 3	教育附加费			
2. 4	地方教育附加费			
2. 5	水利建设基金			
	合计			

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：贺州市平桂区沙田镇马峰小学新建食堂工程										编号：
序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)	
1	螺纹钢HRB400 Φ10以内(综合)	t		5.00	4039.00					
2	螺纹钢HRB400 Φ10以上(综合)	t		5.00	3939.00					
3	镀锌铁丝 Φ4	kg		5.00	4.25					
4	镀锌铁丝 Φ2.8	kg		5.00	4.25					
5	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		5.00	4.25					
6	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		5.00	4002.00					
7	聚乙烯薄膜 0.5mm	m²		5.00	5.40					
8	草袋	m²		5.00	4.50					
9	膨胀螺栓	套		5.00	0.49					
10	铁钉(综合)	kg		5.00	6.46					
11	镀锌钢丝网	m²		5.00	3.67					
12	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		5.00	450.00					
13	白水泥(综合)	t		5.00	660.00					
14	细砂	m³		5.00	124.00					
15	中砂	m³		5.00	124.00					
16	粗砂	m³		5.00	124.00					
17	抗裂砂浆	kg		5.00	2.48					
18	240×115×53混凝土砌块	千块		5.00	588.51					
19	非黏土烧结砖240×115×53	千块		5.00	569.00					
20	多孔页岩砖 240×180×90	千块		5.00	1245.00					
21	干混砌筑砂浆 GQ5	t		5.00	391.00					
22	干混砌筑砂浆 GQ7.5	t		5.00	407.00					
23	干混内墙抹灰砂浆 GMn5	t		5.00	413.00					

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：贺州市平桂区沙田镇马峰小学新建食堂工程										编号：	
序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)		
24	干混内墙抹灰砂浆 GMn15	t		5.00	458.00						
25	干混内墙抹灰砂浆 GMn20	t		5.00	479.00						
26	干混外墙抹灰砂浆 GMw15	t		5.00	458.00						
27	干混地面砂浆 GD15	t		5.00	422.00						
28	干混地面砂浆 GD20	t		5.00	443.00						
29	碎石 GD20 商品普通砼 C30	m³		5.00	395.00						
30	碎石 GD40 商品普通砼 C10(非泵砼)	m³		5.00	345.00						
31	碎石 GD40 商品普通砼 C15(非泵砼)	m³		5.00	355.00						
32	碎石 GD40 商品普通砼 C20	m³		5.00	365.00						
33	碎石 GD40 商品普通砼 C25(非泵砼)	m³		5.00	375.00						
34	碎石 GD40 商品普通砼 C25(非泵砼)	m³		5.00	375.00						
35	碎石 GD40 商品普通砼 C30	m³		5.00	395.00						
36	周转枋材	m³		5.00	1150.00						
37	10mm厚300mm*600mm面砖	m²		5.00	70.10						
38	10厚600mm*600mm防滑耐磨地砖	m²		5.00	63.80						
39	陶瓷梯级砖	m²		5.00	39.49						
40	耐碱玻璃纤维网格布	m²		5.00	3.10						
41	聚氨酯甲料	kg		5.00	14.39						
42	成品腻子粉(一般型)	kg		5.00	1.58						
43	聚氨酯乙料	kg		5.00	14.84						
44	水	m³		5.00	3.11						
45	胶合板模板 1830×915×18	m²		5.00	34.50						
46	模板支撑钢管及扣件	kg		5.00	5.20						

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称:贺州市平桂区沙田镇马峰小学新建食堂工程

编号:

[illegible]

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。