

西湾街道西湾村思乐至石梯村委道路路面修复及安防工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人:

贺州市平桂区交通
运输局
(单位盖章)

造价咨询人:

广西瑞真工程造价咨
询有限责任公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间: 2025年7月28日

复 核 时 间: 2025年7月28日

编制说明

一、编制依据

- 1、《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）。
- 2、《公路工程概算定额》（JTG/T 3831-2018）、《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）。
- 3、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）。
- 4、《公路养护预算编制导则》（JTG5610-2020）
- 5、广西地方标准DB/T 2288《公路养护预算编制办法及定额》
- 6、广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知桂交建管发〔2019〕39号。
- 7、《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》桂造价发〔2019〕10号。
- 8、广西壮族自治区交通工程造价管理站关于发布广西公路工程机械台班车船使用税标准的函-桂交监造价函〔2019〕16号。
- 9、关于印发《广西公路工程材料价格“营改增”调整方案》的通知（桂交监造价发〔2016〕1号）。

二、人工、材料、机械单价和费率标准采用情况

- 1、人工费：人工工资为101.25元/工日、机械工工资为101.25元/工日。
- 2、材料费：按照广西壮族自治区2025年第5期公路信息价，沥青及水稳层运至施工现场平均距离为30km，扣除信息价包含10km，故计取20km沥青及水稳层运距费用。

三、其他直接费、现场经费及间接费综合费率

- 1、冬季施工增加费和职工取暖补贴费：不计列。
- 2、雨季施工增加费：按Ⅱ区六个月。
- 3、夜间施工增加费：不计列。
- 4、殊地区施工增加费：不计列。
- 5、行车干扰工程增加费：5000以上。
- 6、施工辅助费：计列。

四、其他

- 1、规费：养老保险费为16%、失业保险费为0.5%、医疗保险费率为7.5%、工伤保险费率为1%、住房公积金为8.5%，合计规费费率为33.5%。
- 2、企业管理费基本费用：计列。
- 3、主副食品运费补贴：计列。
- 4、职工探亲费：不计列。
- 5、职工取暖补贴：不计列。
- 6、财务费用：不计列。
- 7、辅助生产：不计列。
- 8、利润：按7.42%计列。
- 9、税金：按9%计列。
- 10、本项目采用机制砂、散装水泥计取。

工程量清单表

合同段：西湾街道西湾村思乐至石梯村委道路路面修复及安防工程

标表2

[illegible]

工程量清单表

合同段：西湾街道西湾村思乐至石梯村委道路路面修复及安防工程

标表2

[illegible]

各标段主要项目数量单价表

项目名称：西湾街道西湾村思乐至石梯村委道路路面修复及安防工程

编制时间：2025-07-24

标表2-1

编号	项目名称	单位	西湾街道西湾村思乐至石梯村委道路路面修复及安防工程												合计数量	加权平均单价
			数量	单价	数量	单价	数量	单价	数量	单价	数量	单价	数量	单价		
101-1-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1.000												1.000	
102-3	安全生产费	总额	1.000												1.000	
104-1	施工场地建设费	总额	1.000												1.000	
202-2-a-1	人机配合破除混凝土路面，厚度30cm	m3	1794.000												1794.000	
202-2-a-2	人机配合废料装车弃运，自卸汽车弃运5km	m3	1794.000												1794.000	
304-1-a-1	路面破除清理后碾压	m2	5980.000												5980.000	
304-1-a-2	17cm厚厂拌5%水泥碎石稳定土，运距30km（含信息价运距），人工铺筑压实，含找平碾压初期养护	m2	5980.000												5980.000	
308-1	0.6cm厚ES-2改性乳化沥青稀浆封层	m2	5980.000												5980.000	
308-2	0.4cm厚ES-1改性乳化沥青稀浆粘层	m2	5980.000												5980.000	
311-1-a	4cm厚细粒式改性沥青砼（AC-13）分成回填，回填前做一层乳化沥青粘层，采用人工摊铺，沥青运距30km（含信息价运距），含找平碾压初期养护	m2	5980.000												5980.000	
311-2-a	8cm厚中粒式沥青砼（AC-16）分成回填，回填前做一层乳化沥青透层，采用人工摊铺，沥青运距30km（含信息价运距），含找平碾压初期养护	m2	5980.000												5980.000	
312-1-a	与原路面交接处清缝后采用石油沥青填缝	m	4081.000												4081.000	
602-1-b	C25混凝土隔离墩，含模板制安拆、安装隔离墩及油漆涂刷，构件运输3km	m3	905.080												905.080	
604-1	单柱式交通标志，Φ75*1.5镀锌钢管立柱，600*600*4掉头指示牌，Φ600*4直行指示牌，	个	38.000												38.000	

各标段主要项目数量单价表

项目名称：西湾街道西湾村思乐至石梯村委道路路面修复及安防工程

编制时间：2025-07-24

标表2-1

编号	项目名称	单位	西湾街道西湾村思乐至石梯村委道路路面修复及安防工程												合计数量	加权平均单价
			数量	单价	数量	单价	数量	单价	数量	单价	数量	单价	数量	单价		
	600*400*4慢行警示牌，固定在路面上，每个标识牌4块 200*200*10加肋板，1块 400*400*10预埋钢板，III类 超级反光膜															
604-11	Φ600防撞桶，高度为800mm，内填三分之二桶高普通砂	个	38.000												38.000	
605-1-a	路面热熔标线，15cm宽	m2	3900.000												3900.000	
605-5-b	附着式轮廓标，尺寸：180mm*40mm	个	111.000												111.000	

计日工汇总表

合同段：西湾街道西湾村思乐至石梯村委道路路面修复及安防工程

标表3

名称	金额	备注
劳务		
材料		
施工机械		
		计日工总计： (计入“投标报价汇总表”)