

平桂区鹅塘镇槽碓村民族村寨与乡村旅游融合发展
试点项目

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：



法定代表人
或其授权人：

陈子强

（签字或盖章）

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

复 核 时 间：

平桂区鹅塘镇槽碓村民族村寨与乡村旅游融合发展
试点项目-园建部分

招标工程量清单

招 标 人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:



(造价工程师签字盖专用章)

复 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

复 核 时 间:

总 说 明

工程名称：平桂区鹅塘镇槽碓村民族村寨与乡村旅游融合发展试点项目-园建部分

第1页 共1页

一、项目概况

建设地点：贺州市平桂区鹅塘镇

工程概况：本项目包括设计范围内的道路、园建、休息廊1和2、风雨廊桥、台阶栈道和挡土墙、产业路等。

二、编制依据：

(1) 设计公司提供的设计图纸；

(2) GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则、GB50862-2013《建设工程工程量计算规范》广西壮族自治区实施细则、GB50857-2013《市政工程工程量计算规范》、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则(修订本)；

(3) 2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套的费用定额；

(4) 2024《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》；

(5) 2011《广西壮族自治区建筑拆除工程消耗量定额》

(6) 2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其费用定额

(7) 桂造价【2014】32号、桂建管【2008】37号、桂政发【2012】42号文；

(8) 《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标〔2023〕7号)；

(9) 自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知(桂建标〔2016〕16号)；

(10) 《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标〔2016〕17号)；

(11) 其他现行计价文件。

四、其他说明：

(1) 材料价格按2025年《贺州市建设工程造价信息》第6期计取，缺项部分参考别地市信息价或造价通询价；

(2) 本工程采用一般计税法。

(3) 本工程采用商品混凝土。

建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：平桂区鹅塘镇槽碓村民族村寨与乡村旅游融合发展试点项目-园建部分

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：平桂区鹅塘镇槽碓村民族村寨与乡村旅游融合发展试点项目-园建部分

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：平桂区鹅塘镇槽碓村民族村寨与乡村旅游融合发展试点项目-园建部分

第1页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
道路、园建			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
涵管敷设T-01, 10号			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
休息廊1			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
休息廊2			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
风雨廊桥			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
台阶栈道			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
鱼鳞坝			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：平桂区鹅塘镇槽碓村民族村寨与乡村旅游融合发展试点项目-园建部分

第2页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
儿童攀爬墙			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
原有挡土墙增加民族元素小品、墙绘			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
宣传栏			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
防洪毛石挡土墙详T-03, 3号图			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
毛石挡土墙T-01, 9号、10号			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
入口标识牌			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：平桂区鹅塘镇槽碓村民族村寨与乡村旅游融合发展试点项目-园建部分

第3页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
儿童活动区域			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
4m挡土墙			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
村史馆提升			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
电气工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
木屋-建筑工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
木屋-安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:平桂区鹅塘镇槽碓村民族村寨与乡村旅游融合发展试点项目-园建部分

第4页 共4页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:平桂区鹅塘镇槽碓村民族村寨与乡村旅游融合发展试点项目-园建部分

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 平桂区鹅塘镇槽碓村民族村寨与乡村旅游融合发展试点项目-园建部分

第1页 共32页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		道路、园建					
		分部分项工程					
	0401	土石方工程					
1	040103001001	河床回填 (1)填方材料品种:利用原有河床回填料回填	m ³	114.53			
2	*040101001001	场地清理(按0.5m),清理表土、杂草及淤泥并平整 (1)挖土深度:按0.5m (2)运距:暂按3km	m ³	2065.26			
3	041001003001	拆除基层 (1)基层类型:破除原有的0.3厚水稳层	m ²	264.08			
4	040101005001	挖淤泥、流砂 (1)弃淤泥、流砂运距:暂按3km	m ³	390.28			
5	041001008001	拆除混凝土结构 (1)结构形式:破除原有C25水坝,7m(L)*4.8m(W)*0.8m(H) (2)拆除0.9m*0.6m*1mC25混凝土墩子(4个),桥墩4m*2.2m(2个) 运距:弃渣暂按3km	m ³	46.64			
	0402	道路工程					
6	040202001001	路床(槽)整形 (1)路基压实,夯实系数≥90%	m ²	1542.19			
7	*040202011001	150mm厚级配碎石垫层	m ²	1536.24			
8	*040203007001	100厚C25混凝土基层 (1)混凝土强度等级:预拌普通混凝土C25 (2)厚度:100mm	m ²	1536.24			
9	040203007002	路面防滑刻纹	m ²	306.60			
10	*040203007003	水泥压膜路面构造做法一 (1)2~4mm冰裂纹水泥压膜 (2)3厚透明色丙烯酸保护漆	m ²	877.10			
11	*040203007004	水泥压膜路面构造做法二 (1)2~4mm仿木纹水泥压膜 (2)3厚透明色丙烯酸保护漆	m ²	361.42			
	0402	亲水卵石步道					
12	*040203007005	卵石路面 (1)50厚C20细石混凝土嵌50-80mm当地河卵石平密铺 (2)50厚1:2水泥砂浆结合层	m ²	314.56			
13	040203007006	100厚C20素混凝土 (1)混凝土强度等级:预拌普通混凝土C20 (2)厚度:100mm	m ²	314.56			
14	040202011002	150mm厚级配碎石垫层	m ²	314.56			
		亲水卵石步道-挡墙					
15	040303001001	100厚C20混凝土垫层	m ³	13.76			
16	*040305003001	路基墙 (1)材料品种、规格:当地块石 (2)砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m ³	129.36			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：平桂区鹅塘镇槽碓村民族村寨与乡村旅游融合发展试点项目-园建部分

第2页 共32页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(3)泄水孔材料品种、规格:DN50PVC排水管,排水管每隔10布置一道 (4)沉降缝要求:边墙每10m分一缝,底板每5m分一缝,缝宽20mm,内填油浸麻丝 (5)滤水层要求:碎石反滤包					
		Φ 400-800当地河石块堆砌					
17	050202001001	石(卵石)砌驳岸 (1)石料种类、规格:Φ 400-800当地河石块堆砌(C20细石混凝土堆砌(不漏砂浆))	t	6.984			
18	040303001002	100厚C25混凝土垫层	m ³	1.16			
19	040402017001	地面变形缝 1.缝宽:20mm 2.嵌缝材料种类:弹性密封膏嵌缝	m	10.27			
		拦水坝1(11.1m宽)					
20	040303001003	100厚C20混凝土垫层	m ³	5.68			
21	040303002001	150厚C25钢筋混凝土原浆找平	m ³	10.16			
22	040308001001	水泥砂浆找平层 (1)找平层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 (2)找平层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m ²	135.42			
23	040601027001	聚氨酯防水涂料 (1)材料品种、规格:1.5厚聚氨酯防水涂料	m ²	67.71			
24	040203007007	卵石路面 (1)50厚C20细石混凝土嵌50-80mm当地河卵石平密铺 (2)50厚1:2水泥砂浆结合层	m ²	70.10			
25	040901001001	钢筋制作、安装 Φ10以内	t	0.557			
26	040305003002	200厚M7.5水泥砂浆砌筑当地石块	m ³	4.13			
		拦水坝2(7.1m宽)					
27	040303001004	100厚C20混凝土垫层	m ³	3.64			
28	040303002002	150厚C25钢筋混凝土原浆找平	m ³	6.50			
29	040308001002	水泥砂浆找平层 (1)找平层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 (2)找平层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m ²	86.62			
30	040601027002	聚氨酯防水涂料 (1)材料品种、规格:1.5厚聚氨酯防水涂料	m ²	43.31			
31	040203007008	卵石路面 (1)50厚C20细石混凝土嵌50-80mm当地河卵石平密铺 (2)50厚1:2水泥砂浆结合层	m ²	51.16			
32	040901001002	钢筋制作、安装 Φ10以内	t	0.356			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：平桂区鹅塘镇槽碓村民族村寨与乡村旅游融合发展试点项目-园建部分

第3页 共32页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
33	040305003003	200厚M7.5水泥砂浆砌筑当地石块	m ³	2.64			
		鱼鳞坝泄水口					
34	040303002003	混凝土基础 (1)混凝土种类、强度等级:预拌普通混凝土 C25	m ³	14.66			
35	*040602031001	手动成品铸铁一体闸门 1. 阀门最大开启高度为0.8m	座	1			
36	040303002004	混凝土基础 模板	m ²	35.00			
		鱼鳞坝汀步					
37	040305004001	砖砌体 (1)材料品种、规格:MU10标准红砖 (2)砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m ³	2.84			
38	040203007009	卵石路面 (1)50厚C20细石混凝土嵌50-80mm当地河卵石平密铺	m ²	52.08			
39	040601027003	聚氨酯防水涂料 (1)材料品种、规格:1.5厚聚氨酯防水涂料	m ²	52.08			
40	040308001003	水泥砂浆找平层 (1)找平层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 (2)找平层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m ²	104.16			
		汀步拦水坝					
41	040305004002	砖砌体 (1)材料品种、规格:MU10标准红砖 (2)砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m ³	1.50			
42	040203007010	卵石路面 (1)50厚C20细石混凝土嵌50-80mm当地河卵石平密铺	m ²	63.95			
43	040601027004	聚氨酯防水涂料 (1)材料品种、规格:1.5厚聚氨酯防水涂料	m ²	52.08			
44	040308001004	水泥砂浆抹面 (1)砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 (2)砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m ²	104.16			
45	040303001005	100厚C20混凝土垫层	m ³	4.28			
46	040303002005	汀步拦水坝 (1)混凝土种类、强度等级:预拌普通混凝土 C30	m ³	69.12			
47	040303002006	混凝土基础 模板	m ²	67.87			
48	040901001003	钢筋制作、安装 Φ10以内	t	0.499			
		条形坐凳					
49	040303001006	100厚C20混凝土垫层	m ³	1.72			
50	040305004003	砖砌体 (1)材料品种、规格:MU10标准红砖	m ³	5.63			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：平桂区鹅塘镇槽碓村民族村寨与乡村旅游融合发展试点项目-园建部分

第4页 共32页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(2)砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑					
51	011101001001	20厚防潮层1: 2.5水泥砂浆掺5%防水剂	m ²	8.86			
52	040305003004	浆砌块料 (1)材料品种、规格:Φ300-500当地河卵石 (2)砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆堆砌	m ³	6.54			
53	040204002001	人行道块料铺设 (1)基础、垫层:材料品种、厚度:50厚1:2.5聚合物水泥砂浆找平层 (2)块料品种、规格:600*400*50光面青石板压顶	m ²	14.81			
		铁艺护栏					
54	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板 (1)栏杆材料种类、规格、颜色:100*100*3 304不锈钢 100*50*3 304不锈钢 50*50*2 304不锈钢 红色氟碳漆 (2)高1200mm	m	16.10			
		台阶					
55	040202011003	150mm厚级配碎石垫层	m ²	95.01			
56	*040203007011	卵石路面 (1)50厚C20细石混凝土嵌50-80mm当地河卵石平密铺 (2)50厚1:2水泥砂浆结合层	m ²	95.01			
57	010507004001	100厚C20素混凝土 (1)混凝土种类:预拌普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C20	m ³	14.06			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		涵管敷设T-01, 10号					
		分部分项工程					
		分部工程					
58	*040101002001	挖沟槽土方	m ³	32.35			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：平桂区鹅塘镇槽碓村民族村寨与乡村旅游融合发展试点项目-园建部分

第5页 共32页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(1)挖土深度:1.5米以内 (2)土壤类别:三类土 (3)装车					
59	*040103002001	余方弃置 (1)废弃料品种:多余土方 (2)运距:暂按3km	m ³	32.35			
60	*040103001002	回填方 (1)填方材料品种:中粗砂 (2)机械回填	m ³	9.75			
61	*040103001003	回填方 (1)填方材料品种:石粉渣 (2)机械回填	m ³	14.04			
	0405	管网工程					
62	*桂040501021001	渠道基础 (1)材料品种、规格:中粗砂 (2)厚度:150mm	m ³	2.70			
63	*040501001001	承插口式钢筋混凝土排水管 Φ600 (1)接口方式:柔性接口管 (2)规格:承插口式钢筋混凝土排水管 Φ600	m	13.64			
64	*040504002001	Φ1250mm圆形混凝土沉泥井 (1)详见图集06MS201-3, P126 (2)平均井深:1m (3)不含钢筋	座	1			
65	*040901001004	钢筋制作、安装 Φ10以上	t	0.242			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		休息廊1					
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
66	010101004001	挖基坑土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内	m ³	58.08			
67	010103001001	回填方 (1)填方材料品种:素土回填	m ³	49.50			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：平桂区鹅塘镇槽碓村民族村寨与乡村旅游融合发展试点项目-园建部分

第6页 共32页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
68	010103002001	余方弃置 (1)运距:1km	m ³	8.58			
69	桂010104002001	机械基础钎插 深度 5m以内	孔	40			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
70	010404001001	100mm碎石垫层	m ³	2.05			
71	010501001001	垫层 (1)混凝土种类:预拌普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C20	m ³	1.57			
72	010501003001	独立基础 (1)混凝土种类:预拌普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)含模板制作、安拆	m ³	4.03			
73	020401001001	矩形柱 (1)混凝土种类:预拌普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)含模板制作、安拆	m ³	0.93			
74	010507005001	成品混凝土屋脊	m ³	0.37			
75	010501006001	C20细石混凝土保护层	m ³	0.20			
76	010515001001	螺纹钢直径10以内 (mm)	t	0.124			
77	010515001002	螺纹钢直径10以上 (mm)	t	0.221			
78	010606013001	零星钢构件 (1)钢材品种、规格:Φ200*300高*10 钢板套 4-M12螺栓固定	t	0.124			
	0107	木结构工程					
79	010702001001	木柱 (1)构件规格尺寸:Φ250mm硬木圆木	m ³	1.51			
80	010702002001	木梁 (1)构件规格尺寸:Φ180硬木圆木屋架	m ³	1.82			
81	010702002002	木梁 (1)构件规格尺寸:100x130硬木木方、 100x200硬木木屋架梁、100x200牙 硬木木梁	m ³	1.61			
82	010703001001	屋面木基层 (1)木挂瓦条30x25 (h) (2)50x50木顺水条, 中距500 (3)3厚SBS改性沥青防水卷材	m ²	50.39			
83	010703001002	屋面木基层 (1)望板材料种类、厚度:20厚木望 板, 满铺(硬木、防白蚁处理)	m ²	50.39			
84	010901001001	瓦屋面 (1)瓦品种、规格:200x150x6厚小青 瓦,压七露三,以保证不漏	m ²	50.39			
85	010702005001	封檐板 (1)200x15厚封檐板	m	30.28			
86	010702005002	预制混凝土翘角	个	2			
87	010901001002	小青瓦叠屋脊	m	9.88			
88	010702005003	挂落 (1)50x50防腐木条 刷栗色木器漆,榫 卯连接 (2)30x20防腐木条 刷栗色木器漆,榫	m	16.50			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：平桂区鹅塘镇槽碓村民族村寨与乡村旅游融合发展试点项目-园建部分

第7页 共32页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		卯连接					
89	010702005004	美人靠 (1) 400×400×50厚硬木支撑 (2) 50厚硬木木坐板 面刷栗色木器漆 (3) 50x40木横条, 面刷栗色木器漆 (4) 40x30硬木, 面刷栗色木器漆	m	12.70			
90	011507001001	定制400x1100x50硬木牌匾	块	2			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
91	011404007001	其他木材面油漆 (1) 防护材料种类:面刷栗色木器漆	m ²	103.57			
92	011406001001	白色外墙涂料	m ²	7.34			
93	010904003001	1:2.5聚合物水泥砂浆 (1) 平均厚度25mm	m ²	2.41			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	050401	脚手架工程					
94	011701006001	扣件式钢管满堂脚手架搭设 基本层高3.6m	m ²	46.20			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
95	011702001001	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m ²	4.48			
96	011702028001	压顶 木模板木支撑	m	10.20			
	011708	混凝土运输及泵送					
97	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	6.65			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		休息廊2					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 平桂区鹅塘镇槽碓村民族村寨与乡村旅游融合发展试点项目-园建部分

第8页 共32页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
98	010101004002	挖基坑土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内	m ³	58.08			
99	010103001002	回填方 (1)填方材料品种:素土回填	m ³	49.50			
100	010103002002	余方弃置 (1)运距:1km	m ³	8.58			
101	桂010104002002	机械基础钎插 深度 5m以内	孔	40			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
102	010404001002	100mm碎石垫层	m ³	2.05			
103	010501001002	垫层 (1)混凝土种类:预拌普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C20	m ³	1.57			
104	010501003002	独立基础 (1)混凝土种类:预拌普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)含模板制作、安拆	m ³	4.03			
105	020401001002	矩形柱 (1)混凝土种类:预拌普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)含模板制作、安拆	m ³	0.93			
106	010507005002	成品混凝土屋脊	m ³	0.37			
107	010501006002	C20细石混凝土保护层	m ³	0.20			
108	010515001003	螺纹钢直径10以内 (mm)	t	0.124			
109	010515001004	螺纹钢直径10以上 (mm)	t	0.221			
110	010606013002	零星钢构件 (1)钢材品种、规格:Φ200*300高*10 钢板套 4-M12螺栓固定	t	0.124			
	0107	木结构工程					
111	010702001002	木柱 (1)构件规格尺寸:Φ250mm硬木圆木	m ³	1.51			
112	010702002003	木梁 (1)构件规格尺寸:Φ180硬木圆木屋架	m ³	1.82			
113	010702002004	木梁 (1)构件规格尺寸:100x130硬木木方、 100x200硬木木屋架梁、100x200月牙 硬木木梁	m ³	1.61			
114	010703001003	屋面木基层 (1)木挂瓦条30x25 (h) (2)50x50木顺水条,中距500 (3)3厚SBS改性沥青防水卷材	m ²	50.39			
115	010703001004	屋面木基层 (1)望板材料种类、厚度:20厚木望 板,满铺(硬木、防白蚁处理)	m ²	50.39			
116	010901001003	瓦屋面 (1)瓦品种、规格:200x150x6厚小青 瓦,压七露三,以保证不漏	m ²	50.39			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：平桂区鹅塘镇槽碓村民族村寨与乡村旅游融合发展试点项目-园建部分

第9页 共32页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
117	010702005005	封檐板 (1)200x15厚封檐板	m	30.28			
118	010702005006	预制混凝土翘角	个	2			
119	010901001004	小青瓦叠屋脊	m	9.88			
120	010702005007	挂落 (1)50x50防腐木条 刷栗色木器漆,榫卯连接 (2)30x20防腐木条 刷栗色木器漆,榫卯连接	m	16.50			
121	010702005008	美人靠 (1)400×400×50厚硬木支撑 (2)50厚硬木木坐板 面刷栗色木器漆 (3)50x40木横条,面刷栗色木器漆 (4)40x30硬木,面刷栗色木器漆	m	12.70			
122	011507001002	定制400x1100x50硬木牌匾	块	2			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
123	011404007002	其他木材面油漆 (1)防护材料种类:面刷栗色木器漆	m ²	103.57			
124	011406001002	白色外墙涂料	m ²	7.34			
125	010904003002	1:2.5聚合物水泥砂浆 (1)平均厚度25mm	m ²	2.41			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	050401	脚手架工程					
126	011701006002	扣件式钢管满堂脚手架搭设 基本层高3.6m	m ²	46.20			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
127	011702001002	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m ²	4.48			
128	011702028002	压顶 木模板木支撑	m	10.20			
	011708	混凝土运输及泵送					
129	桂011708002002	混凝土泵送	m ³	6.65			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 平桂区鹅塘镇槽碓村民族村寨与乡村旅游融合发展试点项目-园建部分

第10页 共32页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		风雨廊桥					
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
130	010101004003	挖基坑土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内	m ³	35.59			
131	010103001003	回填方 (1)填方材料品种:素土回填	m ³	30.49			
132	010103002003	余方弃置 (1)运距:1km	m ³	5.10			
133	桂010104002003	机械基础钎插 深度 5m以内	孔	40			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
134	010404001003	150厚级配碎石垫层	m ³	0.32			
135	010501001003	150厚C25混凝土基层	m ³	0.75			
136	010501001004	垫层 (1)混凝土种类:预拌普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C20	m ³	1.25			
137	010501003003	独立基础 (1)混凝土种类:预拌普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)含模板制作、安拆	m ³	3.71			
138	020401001003	矩形柱 (1)混凝土种类:预拌普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)含模板制作、安拆	m ³	1.14			
139	010505001001	有梁板 (1)混凝土种类:预拌普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)含模板制作、安拆	m ³	6.95			
140	010507004002	台阶 (1)混凝土种类:预拌普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C20	m ³	1.39			
141	010507005003	成品混凝土屋脊 (1)混凝土种类:预拌普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C20	m ³	0.38			
142	010501006003	C20细石混凝土保护层	m ³	0.20			
143	010515001005	螺纹钢直径10以内 (mm)	t	0.965			
144	010515001006	螺纹钢直径10以上 (mm)	t	0.713			
145	桂010516004001	钢筋电渣压力焊接 ≤Φ18	个	32			
	0107	木结构工程					
146	桂020501010001	圆柱 (1)构件规格尺寸:Φ250防腐木柱	m ³	1.82			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：平桂区鹅塘镇槽碓村民族村寨与乡村旅游融合发展试点项目-园建部分

第11页 共32页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
147	020501004001	童(瓜)柱 (1)构件名称、类别:Φ200 童柱	m ³	0.21			
148	020501006001	180*180厚垂花柱 (1)构件名称、类别:180*180厚垂花柱	m ³	0.12			
149	桂020502006001	圆梁 (1)构件规格尺寸:Φ180硬木圆木屋架	m ³	2.22			
150	010702002005	木梁 (1)构件规格尺寸:三架梁200×140 250×150木梁 150*100厚横梁	m ³	1.55			
151	010702002006	木梁 (1)构件规格尺寸:五架梁240×160 220*200厚木梁,霸王圈	m ³	1.11			
152	020508022001	垫板 (1)木材品种:320×60樟垫板 410×60 樟垫板	m ³	0.63			
153	010703001005	屋面木基层 (1)1.5厚JS-Q纳米高弹性复合防水材料 (2)20厚1:2防水砂浆钢丝网(中号) 粉刷层,钉子间距同下层,粉刷层表面 做毛 (3)JS-C高分子(聚乙烯)丙纶复合防 水卷材,在望砖缝的位置用水平向木压 条与木椽子钉牢 (4)80×60木制椽条@180	m ²	85.47			
154	010901001005	瓦屋面 (1)瓦品种、规格:当地小青瓦 小青瓦 重叠部分用纯水泥膏固定 盖七留三 (2)粘结层砂浆种类、配合比:20厚 1:2.5水泥砂浆找平	m ²	85.47			
155	010702005009	封檐板 (1)200*50厚封檐板 (2)刮腻子,抹光;底油一道;调和漆 二道	m	29.00			
156	010702005010	200×160角梁翘脚	个	6			
157	020111003001	挂落 (1)挂落挺40X70(亚木角) (2)挂落芯15X30(浑面)	m	33.68			
158	020111003002	木花格 (1)30X20厚木花格	m	22.34			
159	020111003003	木枋雕花 (1)20厚木雕花夹堂 (2)300*100厚木枋雕花	m	11.34			
160	011507001003	定制400x1100x50硬木牌匾	块	2			
161	020206003001	成品青石石墩 (1)详见图纸大样图	只	8			
162	020405002001	混凝土仿木栏杆1300mm (1)150x150通长混凝土仿木纹立柱 (2)100x80通长混凝土仿木纹 (3)钢筋4Φ12, Φ6@250 (4)80x50通长混凝土仿木纹 (5)钢筋2Φ10, Φ6@250	m	16.40			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 平桂区鹅塘镇槽碓村民族村寨与乡村旅游融合发展试点项目-园建部分

第12页 共32页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		(6) 100x80通长混凝土仿木纹 (7) 钢筋4 Φ 12, Φ 6@250 (8) 详见图纸大样图					
163	桂050201017001	青石板面层 (1) 路面厚度、宽度、材料种类: 300*300*30自然面青石板 (2) 砂浆强度等级: 20厚1:2.5水泥砂浆(预拌水泥砂浆)加5%防水粉	m ²	30.00			
164	040203007012	卵石台阶 (1) 50厚C20细石混凝土嵌50-80mm当地河卵石平密铺	m ²	13.99			
165	040203007013	卵石墙面 (1) 50厚C20细石混凝土嵌50-80mm当地河卵石平密铺	m ²	32.44			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
166	011201004001	立面砂浆找平层 (1) 找平层厚度、砂浆种类、配合比: 30厚1:2.5水泥砂浆找平层	m ²	32.44			
167	011201004002	立面砂浆找平层 (1) 找平层厚度、砂浆种类、配合比: 20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m ²	32.44			
168	010903002001	墙面涂膜防水 (1) 涂膜厚度、遍数或层数: 1.5厚聚氨酯防水涂料	m ²	32.44			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
169	011406001003	白色外墙涂料	m ²	7.54			
170	011404007003	其他木材面油漆 (1) 防护材料种类: 刮腻子, 抹光; 底油一道; 调和漆二道	m ²	173.42			
	010403	石砌体					
171	010403004001	石挡土墙 (1) 石料种类、规格: Mu30片石 (2) 勾缝要求: 勾缝砂浆M7.5(1:2水泥砂浆) (3) 砂浆种类、强度等级: M7.5水泥砂浆砌筑 (4) 塑料管 Φ 100	m ³	73.09			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	050401	脚手架工程					
172	011701006003	扣件式钢管满堂脚手架搭设 基本层高3.6m	m ²	30.00			
	050402	模板工程					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 平桂区鹅塘镇槽碓村民族村寨与乡村旅游融合发展试点项目-园建部分

第13页 共32页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
173	011702001003	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m ²	4.00			
174	011702028003	压顶 木模板木支撑	m	10.39			
175	011702027001	台阶 木模板木支撑	m ²	7.92			
	011708	混凝土运输及泵送					
176	桂011708002003	混凝土泵送	m ³	6.96			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		台阶栈道					
		分部分项工程					
	0116	拆除原有塑木栈道 (T-01.1)					
177	011609001001	栏杆、栏板拆除	m	283.00			
178	011605001001	平面块料拆除 (1) 饰面材料种类:146x25厚栗色塑木 拉丝面防滑面 (2) 拆除的基层类型:50x50防腐木木龙骨(L50x5厚角钢@600固定)	m ²	37.50			
179	011611001001	钢梁拆除	t	1.692			
180	011602001001	混凝土构件拆除	m ³	13.00			
181	010103002004	余方弃置 (1) 弃渣运距:1km	m ³	31.86			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
182	010501006004	立柱内灌满混合砂浆保护	m ³	6.39			
183	010505002001	无梁板 (1) 混凝土种类:预拌普通混凝土 (2) 混凝土强度等级:C25	m ³	2.25			
184	010515001007	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10以内	t	0.378			
	0106	金属结构工程					
185	010603003001	钢管柱 (1) 钢材品种、规格:Φ219X6.0, 镀锌 钢管立柱 (2) 单根柱质量:质量 (≤3t)	t	6.411			
186	010604001001	钢梁	t	0.810			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：平桂区鹅塘镇槽碓村民族村寨与乡村旅游融合发展试点项目-园建部分

第14页 共32页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(1)钢材品种、规格:200X100X4 镀锌矩形钢 (2)单根质量:质量 (≤1.5t)					
187	010604001002	钢梁 (1)钢材品种、规格:12# 镀锌槽钢 (2)单根质量:质量 (≤1.5t)	t	1.420			
188	010605001001	钢板楼板 (1)钢材品种、规格:YX-35-125-750压型镀锌钢板,板厚1.0mm	m ²	35.33			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
189	011405001001	金属面油漆 (1)油漆品种、遍数:环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆及丙烯酸聚氨酯	m ²	191.63			
	0115	其他装饰工程					
190	040203007014	卵石路面 (1)50厚C20细石混凝土嵌50-80mm当地河卵石平密铺 (2)50厚1:2水泥砂浆结合层	m ²	227.48			
191	040203007015	水泥混凝土 (1)混凝土强度等级:预拌普通混凝土C20 (2)厚度:100mm (3)含模板制作、安装	m ²	192.15			
192	020405002002	C20混凝土仿木栏杆 (1)立柱:150*150*1490mm (2)扶手尺寸:90*85*1710mm (3)栏板尺寸:750*80*1705mm (4)内置电焊8mm搭配6mm螺纹钢筋 (5)详见图纸大样图	m	283.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		鱼鳞坝					
		分部分项工程					
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
193	010501001005	垫层	m ³	22.67			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：平桂区鹅塘镇槽碓村民族村寨与乡村旅游融合发展试点项目-园建部分

第15页 共32页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(1)混凝土种类:预拌普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C20					
194	010501004001	满堂基础 (1)混凝土种类:预拌普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C25	m ³	31.83			
195	010504001001	直形墙 (1)混凝土种类:预拌普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)厚度:150mm	m ³	15.58			
196	010515001008	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10以内	t	3.357			
197	011201004003	立面砂浆找平层 (1)找平层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 (2)找平层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m ²	319.99			
198	011101001002	水泥砂浆楼地面 (1)找平层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 (2)找平层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m ²	424.44			
199	010904002001	聚氨酯防水涂料 (1)材料品种、规格:1.5厚聚氨酯防水涂料	m ²	372.22			
200	040203007016	卵石路面 (1)50厚C20细石混凝土嵌50-80mm当地河卵石平密铺	m ²	372.22			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
201	011702001004	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m ²	13.88			
202	011702001005	满堂基础 无梁式 胶合板模板 木支撑	m ²	48.01			
203	011702011001	直形墙 胶合板模板 钢支撑	m ²	127.15			
	011708	混凝土运输及泵送					
204	桂011708002004	混凝土泵送	m ³	71.02			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 平桂区鹅塘镇槽碓村民族村寨与乡村旅游融合发展试点项目-园建部分

第16页 共32页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		儿童攀爬墙					
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
205	010101002001	挖一般土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内	m ³	44.46			
206	010103001004	回填方 (1)填方材料品种:素土回填	m ³	32.16			
207	010103002005	余方弃置 (1)运距:1km	m ³	12.30			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
208	*010501001006	垫层 (1)混凝土种类:预拌普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C20	m ³	1.95			
209	*010501004002	满堂基础 (1)混凝土种类:预拌普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C25	m ³	4.95			
210	*010504001002	直形墙 (1)混凝土种类:预拌普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C25	m ³	24.84			
211	*010515001009	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10以内	t	0.940			
212	*010515001010	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10以上	t	0.168			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
213	*011201004004	立面砂浆找平层 (1)找平层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:2水泥砂浆抹灰(内掺建筑胶)	m ²	129.48			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
214	*011406003001	满刮腻子 (1)腻子种类:3厚底基防裂腻子刮两道	m ²	129.48			
215	*011406001004	抹灰面油漆 (1)油漆品种、刷漆遍数:黄色弹性涂料饰面(一底两面)、柔性耐水腻子+罩光保护漆	m ²	64.74			
	0115	其他装饰工程					
216	*桂011509002001	成品环保塑料攀岩轮胎	个	12			
217	*011507001004	成品环保塑料儿童攀岩板	m ²	64.74			
		小 计					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：平桂区鹅塘镇槽碓村民族村寨与乡村旅游融合发展试点项目-园建部分

第17页 共32页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
218	桂011701001001	活动脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰	m ²	112.97			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
219	011702001006	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m ²	3.00			
220	011702001007	满堂基础 无梁式 胶合板模板 木支撑	m ²	9.00			
221	011702011002	直形墙 胶合板模板 钢支撑	m ²	169.48			
	011708	混凝土运输及泵送					
222	桂011708002005	混凝土泵送	m ³	32.21			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		原有挡土墙增加民族元素小品、墙绘					
		分部分项工程					
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
223	*桂011204005001	石材墙面 (1)安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 (2)面层材料品种、规格、颜色:25厚自然面当地青条石	m ²	77.79			
224	*011201004005	立面砂浆找平层 (1)找平层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:3水泥砂浆	m ²	11.07			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
225	*011406003002	满刮腻子 (1)腻子种类:满刮防水腻子三道,打磨平	m ²	11.07			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：平桂区鹅塘镇槽碓村民族村寨与乡村旅游融合发展试点项目-园建部分

第18页 共32页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
226	*011406001005	抹灰面油漆 (1)油漆品种、刷漆遍数:刷底涂料二遍,刷白色乳胶漆二遍	m ²	11.07			
227	*011406001006	人工绘画2D墙绘(丙烯颜料)	m ²	11.07			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		宣传栏					
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
228	010101004004	挖基坑土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内	m ³	3.63			
229	010103001005	回填方 (1)填方材料品种:素土回填	m ³	2.60			
230	010103002006	余方弃置 (1)运距:1km	m ³	1.03			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
231	010501001007	垫层 (1)混凝土种类:预拌普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C20	m ³	0.38			
232	010501003004	独立基础 (1)混凝土种类:预拌普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C30	m ³	0.65			
233	010502003001	异形柱 (1)混凝土种类:预拌普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C25	m ³	0.18			
234	010515001011	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10以内	t	0.044			
235	010516001001	地脚螺栓	t	0.004			
236	010606013003	零星钢构件 (1)钢材品种、规格:10厚钢板 120*120	t	0.007			
	0107	木结构工程					
237	*010702001003	木柱 (1)构件规格尺寸:180x180实心松木	m ³	0.54			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：平桂区鹅塘镇槽碓村民族村寨与乡村旅游融合发展试点项目-园建部分

第19页 共32页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(2) 防护材料种类:面刷栗色木器漆 (防白蚁处理)					
238	*010702003001	木檩 (1) 构件规格尺寸: $\phi 120$ 檩条 (2) 防护材料种类:面刷栗色木器漆 (防白蚁处理)	m ³	0.45			
239	*010702002007	木梁 (1) 构件规格尺寸:100x250 实心松木 80x150 实心松木 100x150 实心松木 (2) 防护材料种类:面刷栗色木器漆 (防白蚁处理)	m ³	0.59			
240	*010702002008	木梁 (1) 构件规格尺寸:60x100 实心松木 框架 (2) 防护材料种类:面刷栗色木器漆 (防白蚁处理)	m ³	0.19			
241	*010703001006	屋面木基层 (1) 木挂瓦条30x25 (h) (2) 50x50 木顺水条, 中距500 (3) 3厚SBS改性沥青防水卷材	m ²	31.36			
242	*010703001007	屋面木基层 (1) 望板材料种类、厚度:20 厚木望板, 满铺 (硬木、防白蚁处理)	m ²	31.36			
243	*010703001008	屋面木基层 (1) 125x125 木檩条 (2) 面刷栗色木器漆 (防白蚁处理)	m ²	31.36			
244	*010703001009	屋面木基层 (1) 160x60 木条 (2) 面刷栗色木器漆 (防白蚁处理)	m ²	31.36			
245	*010901001006	瓦屋面 (1) 瓦品种、规格:200x150x6 厚小青瓦, 压七露三, 以保证不漏	m ²	31.36			
246	*010702005011	封檐板 (1) 20 厚封檐板 (2) 面刷栗色木器漆	m	26.80			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
247	011702001008	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m ²	1.92			
248	011702001009	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	4.32			
249	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m ²	2.83			
	011708	混凝土运输及泵送					
250	桂011708002006	混凝土泵送	m ³	1.22			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：平桂区鹅塘镇槽碓村民族村寨与乡村旅游融合发展试点项目-园建部分

第20页 共32页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		防洪毛石挡土墙详T-03, 3号图					
		分部分项工程					
	防洪毛石挡土墙	防洪毛石挡土墙详T-03, 3号图					
251	010403004002	石挡土墙 (1) 石料种类、规格: MU30毛石挡墙 (2) 砂浆种类、强度等级: M7.5水泥砂浆	m ³	18.47			
252	桂011204005002	石材墙面 (1) 面层材料品种、规格、颜色: φ50-80mm当地河卵石贴面 (2) 30厚1:2.5聚合物水泥砂浆找平层	m ²	156.91			
253	010515001012	现浇构件钢筋 (1) 钢筋种类、规格: Φ10以内	t	0.007			
254	010515001013	现浇构件钢筋 (1) 钢筋种类、规格: Φ10以上	t	0.031			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		毛石挡土墙T-01, 9号、10号					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：平桂区鹅塘镇槽碓村民族村寨与乡村旅游融合发展试点项目-园建部分

第21页 共32页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		分部分项工程					
	毛石挡土墙	毛石挡土墙T-01, 9号					
255	010501001008	垫层 (1)混凝土种类:100厚素混凝土 (2)混凝土强度等级:C20	m³	7.78			
256	010403004003	石挡土墙 (1)石料种类、规格:MU30当地块石 (2)砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆 (3)Φ50排水管	m³	113.78			
257	040601025001	反滤包碎石铺设 (2)滤料品种:粒径20mm碎石	m³	0.65			
258	040601025002	反滤包砂砾铺设 (2)滤料品种:粒径10mm砂砾	m³	2.35			
259	010201002001	铺设土工合成材料 (1)品种:300~400g/m²土工布	m²	24.00			
260	011201003001	挡土墙面勾缝 (1)勾缝材料种类、配合比:1:2.5白色水泥砂浆擦缝	m²	86.42			
261	010401014001	砖地沟、明沟 (1)砖品种、规格、强度等级:MU10标准红砖 (2)垫层材料种类、厚度:100厚C20混凝土 (3)砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆 (4)找平:20厚1:2.5聚合物水泥砂浆找平层	m	48.01			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		入口标识牌					
		分部分项工程					
		分部工程					
262	010101003001	挖沟槽土方 (1)挖土深度:1.5m以内	m³	5.46			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：平桂区鹅塘镇槽碓村民族村寨与乡村旅游融合发展试点项目-园建部分

第22页 共32页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
263	010501001009	垫层 (1)混凝土强度等级:C20 (2)混凝土种类:普通混凝土 3. 垫层厚度: 200mm厚	m ³	0.84			
264	010403003001	石墙 (1)石料种类、规格:Φ300~500当地石块 (2)砌筑要求:外部不露砂浆,内部砂浆填缝 (3)砂浆种类、强度等级:M7.5	m ³	5.04			
265	011507001005	平面招牌 (1)面层材料种类:白色亚克力板1.2mm	m ²	1.44			
266	011508003001	木质字 (1)字体规格:15mm宽300mm厚白色亚克力字体 (2)固定方式:专业固定件固定,色温控制在3000K	个	2			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		儿童活动区域					
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
267	010101002002	挖一般土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内	m ³	32.10			
268	010103001006	回填方 (1)填方材料品种:素土回填	m ³	19.77			
269	010103002007	余方弃置 (1)运距:1km	m ³	12.33			
	0104	砌筑工程					
270	010401001001	砖基础 (1)砖品种、规格、强度等级:MU10标准红砖 (2)砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m ³	13.60			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：平桂区鹅塘镇槽碓村民族村寨与乡村旅游融合发展试点项目-园建部分

第23页 共32页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
271	010404001004	150厚级配碎石垫层	m ³	3.84			
272	010404001005	100厚石粉垫层（掺6%水泥）	m ³	4.34			
273	桂010901008001	干铺土工布 (1)材料种类、要求:透水土工布两层	m ²	43.35			
274	010404001006	500厚儿童专用白沙	m ³	21.68			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
275	010501001010	垫层 (1)混凝土种类:预拌普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 3.厚度:100mm	m ³	4.99			
276	010501004003	满堂基础 (1)混凝土种类:预拌普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 3.厚度:300mm	m ³	6.31			
277	010504001003	直形墙 (1)混凝土种类:预拌普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 3.厚度:250mm	m ³	6.06			
278	010505002002	无梁板 (1)混凝土种类:预拌普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 3.厚度:150mm	m ³	13.08			
279	010507004003	台阶 (1)混凝土种类:预拌普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C25	m ³	1.51			
280	010515001014	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以内	t	0.013			
281	010515001015	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10以内	t	1.160			
282	010515001016	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10以上	t	0.861			
	0111	楼地面装饰工程					
283	011101001003	水泥砂浆楼地面 (1)找平层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m ²	139.18			
284	桂011104006001	13mm厚EPDM现浇面层	m ²	100.39			
	0115	其他装饰工程					
285	桂011509002002	成品环保塑料攀岩轮胎	个	8			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
286	011702001010	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m ²	7.01			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：平桂区鹅塘镇槽碓村民族村寨与乡村旅游融合发展试点项目-园建部分

第24页 共32页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
287	011702001011	满堂基础 无梁式 胶合板模板 木支撑	m ²	20.13			
288	011702011003	直形墙 胶合板模板 钢支撑	m ²	44.88			
	011708	混凝土运输及泵送					
289	桂011708002007	混凝土泵送	m ³	30.87			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		4m挡土墙					
		分部分项工程					
	毛石挡土墙	毛石挡土墙					
290	010403004004	石挡土墙 (1)石料种类、规格:Mu30片石 (2)勾缝要求:勾缝砂浆M7.5(1:2水泥砂浆) (3)砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 5.含泄水管 (4)挡土墙沉降缝沿路线方向每隔10~20m设置一道,宽度为20mm,沿墙的内、外、顶三侧 填沥青木板,塞入深度 不小于200mm	m ³	310.41			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：平桂区鹅塘镇槽碓村民族村寨与乡村旅游融合发展试点项目-园建部分

第25页 共32页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		村史馆提升					
		分部分项工程					
	0115	其他装饰工程					
291	011501001001	3200x1000x750实木桌子 成品订购	套	1			
292	011501001002	500x500x1200实木凳子 成品订购	套	3			
293	011501001003	600x600x1200实木凳子 成品订购	套	1			
294	011508004001	金属字 (1)字体规格:50x50x1.2厚201不锈钢 钢板 山核桃色饰面	个	11			
295	011507001006	5厚亚克力板	m ²	0.90			
296	011507001007	定制广告一 (1)详见图纸LD-09	m ²	9.40			
297	011507001008	定制广告二 (1)详见图纸LD-09	m ²	8.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		电气工程					
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程					
298	030411001001	配管 (1)规格:PC20 (2)配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	18.84			
299	030411004001	配线 (1)规格:ZR-BV-2.5 (2)配线形式:管内配线	m	69.52			
300	030412004001	20W LED轨道灯 白光 黑色外壳	套	13			
301	030412004002	黑色扁铜芯轨道 轨道灯	m	10.00			
302	030701003001	3P柜式空调 一级能耗	台	2			
303	030701003002	2P挂式空调 一级能耗	台	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：平桂区鹅塘镇槽碓村民族村寨与乡村旅游融合发展试点项目-园建部分

第26页 共32页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ机械费					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ增值税					
		木屋-建筑工程					
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
304	010101004005	挖基坑土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内	m ³	18.00			
305	010103001007	回填方 (1)填方材料品种:素土回填	m ³	16.49			
	0104	砌筑工程					
306	010401004001	多孔砖墙 (1)砖品种、规格、强度等级:多孔砖 240×115×90 (2)墙体厚度:120mm (3)砂浆种类、强度等级:M7.5水泥石 灰砂浆砌筑	m ³	3.13			
307	*010401004002	多孔砖墙 (1)砖品种、规格、强度等级:多孔砖 240×180×90 (2)墙体厚度:180mm (3)砂浆种类、强度等级:M7.5水泥石 灰砂浆砌筑	m ³	14.10			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
308	010501001011	垫层 (1)混凝土种类:预拌普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C15	m ³	2.30			
309	010501003005	独立基础 (1)混凝土种类:预拌普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C30	m ³	7.84			
310	010502002001	构造柱 (1)混凝土种类:预拌普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C20	m ³	1.45			
311	010502003002	异形柱 (1)混凝土种类:预拌普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C30	m ³	0.15			
312	010503004001	圈梁 (1)混凝土种类:预拌普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C20	m ³	0.35			
313	010503005001	过梁 (1)混凝土种类:预拌普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C20	m ³	0.34			
314	*010505001002	有梁板 (1)混凝土种类:预拌普通混凝土	m ³	9.97			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：平桂区鹅塘镇槽碓村民族村寨与乡村旅游融合发展试点项目-园建部分

第27页 共32页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(2)混凝土强度等级:C30					
315	010507005004	混凝土屋脊 (1)混凝土种类:预拌普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C20	m ³	0.30			
316	010515001017	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以内	t	0.076			
317	010515001018	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10以内	t	0.626			
318	*010515001019	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10以上	t	1.402			
319	桂010515011001	砌体加固筋	t	0.107			
	0107	木结构工程					
320	010702001004	木柱 (1)构件规格尺寸:木柱Φ180 (2)防护材料种类:刷一底三道淡栗壳色聚氨酯漆	m ³	0.27			
321	*010702003002	木檩 (1)构件规格尺寸:圆木檩条尾径180mm (2)防护材料种类:刷一底三道淡栗壳色聚氨酯漆	m ³	1.74			
322	010703001010	屋面木基层 (1)挂瓦条30×30,中距按瓦规格 (2)顺水条40×20(h),中距500 (3)二层4厚SBS改性沥青防水卷材,面层卷材表面带页岩保护层	m ²	85.68			
323	010703001011	屋面木基层 (1)望板材料种类、厚度:20厚木屋面板	m ²	85.68			
324	010901001007	瓦屋面 (1)瓦品种、规格:当地小青瓦 小青瓦重叠部分用纯水泥膏固定 盖七留三	m ²	81.60			
	0108	门窗工程					
325	*010802001001	铝合金玻璃门 (1)门框、扇材质及规格:普通铝合金,型材壁厚不小于2.0mm (2)玻璃品种、厚度:磨砂玻璃	m ²	7.56			
326	010807001001	铝合金推拉窗 (1)框、扇材质及规格:普通铝合金窗,型材壁厚不小于1.4mm (2)玻璃品种、厚度:磨砂玻璃	m ²	1.08			
327	*010807001002	铝合金落地窗 (1)框、扇材质及规格:普通铝合金窗,型材壁厚不小于1.4mm (2)玻璃品种、厚度:无色中空玻璃5+9A+5,带纱	m ²	18.24			
	0109	屋面及防水工程					
328	010904002002	楼(地)面涂膜防水 (1)涂膜厚度、遍数或层数:1.5厚聚氨酯防水涂料,面撒黄砂,四周沿墙上翻150高	m ²	8.01			
329	010904002003	1.2厚聚合物乳液防水涂料防潮层	m ²	43.39			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：平桂区鹅塘镇槽碓村民族村寨与乡村旅游融合发展试点项目-园建部分

第28页 共32页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
330	010903003001	墙面砂浆防水(防潮) (1)砂浆厚度、砂浆种类、配合比:3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 (2)部位:内墙	m ²	86.01			
331	010903003002	墙面砂浆防水(防潮) (1)砂浆厚度、砂浆种类、配合比:5厚干分类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 (2)部位:外墙	m ²	71.25			
	0111	楼地面装饰工程					
332	011101001004	60厚C15混凝土垫层	m ²	6.15			
333	011101001005	100厚C15混凝土垫层	m ²	43.39			
334	011101001006	60厚1:6炉渣混凝土	m ²	0.37			
335	011101001007	水泥砂浆楼地面 (1)找平层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平	m ²	12.30			
336	011102003001	块料楼地面 (1)结合层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:4干硬性水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:8~10厚地砖铺实拍平,水泥浆擦缝	m ²	6.23			
337	011105003001	块料踢脚线 (1)踢脚线高度:120mm (2)粘结层厚度、砂浆种类、配合比:17厚1:3水泥砂浆 (3)3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 (4)面层材料品种、规格、颜色:120*600米黄踢脚砖,水泥浆擦缝	m ²	3.98			
338	*011104002001	竹、木(复合)地板 (1)面层材料品种、规格、颜色:12厚实木复合地板 (2)防护材料种类:3~5厚聚乙烯泡沫塑料衬垫 (3)建筑胶水泥腻子刮平 (4)基层材料种类、规格:20厚1:2.5水泥砂浆找平 (5)1.2厚聚合物乳液防水涂料防潮层(另列) (6)20厚1:3水泥砂浆找平 (7)100厚C15混凝土(另列)	m ²	43.39			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
339	011201001001	墙面一般抹灰 (1)底层厚度、砂浆种类、配合比:12厚1:3水泥砂浆 (2)面层厚度、砂浆种类、配合比:5厚1:2水泥砂浆抹面压光 (3)墙体类型:内墙	m ²	85.96			
340	011201001002	墙面一般抹灰 (1)底层厚度、砂浆种类、配合比:15厚1:3水泥砂浆	m ²	54.65			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：平桂区鹅塘镇槽碓村民族村寨与乡村旅游融合发展试点项目-园建部分

第29页 共32页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(2)面层厚度、砂浆种类、配合比:5厚1:2水泥砂浆 (3)墙体类型:内墙卫生间					
341	*桂011204007001	块料墙面 (1)安装方式:4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 (2)面层材料品种、规格、颜色:普通卫生间墙面砖	m ²	54.65			
342	*011201004006	外墙砂浆找平层 (1)找平层厚度、砂浆种类、配合比:15厚1:3水泥砂浆	m ²	88.54			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
343	011406003003	满刮腻子 (1)腻子种类:满刮钢化腻子三道	m ²	86.01			
344	*011406001007	白色外墙涂料 (1)喷或滚刷底涂料一遍 (2)喷或滚刷面层涂料二遍	m ²	71.25			
	0115	其他装饰工程					
345	011503002001	防腐木扶手栏杆 (1)详见11ZJ401-23-2A	m	13.80			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
346	*桂011701001002	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内 搭拆	m ²	125.80			
347	桂011701001003	扣件式钢管外脚手架使用 双排 24m以内 (1)搭设高度24m以内 (2)脚手架材质:扣件式钢管 (3)脚手架使用暂按30天计算,结算时按合同、实际确定。	m ²	3774.00			
348	*桂011701002001	扣件式钢管里脚手架 3.6m以内	m ²	81.76			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
349	011702001012	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m ²	3.84			
350	*011702001013	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	16.24			
351	*011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑	m ²	18.79			
352	011702004001	异形柱 胶合板模板 钢支撑	m ²	1.23			
353	*011702009001	过梁 胶合板模板 钢支撑	m ²	5.03			
354	*011702008001	圈梁	m ²	4.49			
355	*011702014001	有梁板 胶合板模板 钢支撑	m ²	101.95			
356	*011702028004	压顶 木模板木支撑	m	9.80			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：平桂区鹅塘镇槽碓村民族村寨与乡村旅游融合发展试点项目-园建部分

第30页 共32页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
	011708	混凝土运输及泵送					
357	*桂011708002008	混凝土泵送	m ³	10.28			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		木屋-安装工程					
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程					
358	*030404017001	配电箱AL（非标） (1) 安装方式：悬挂嵌入式 (2) 底边距地1.8米暗装	台	1			
359	030411001002	配管 (1) 规格：PC25 (2) 配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	7.64			
360	*030411001003	配管 (1) 规格：PC20 (2) 配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	38.20			
361	030411004002	配线 (1) 规格：WDZ-BYJ-4.0mm ² (2) 配线形式：管内配线	m	25.42			
362	*030411004003	配线 (1) 规格：WDZ-BYJ-2.5mm ² (2) 配线形式：管内配线	m	130.60			
363	030412001001	防水防尘灯 (1) 规格：LED, 20W, 2000Lm, Ra:80, 色温3000K (2) 安装方式：吸顶灯	套	1			
364	030412001002	防水防尘吸顶灯 (1) 规格：LED, 10W, 1000Lm, Ra:80, 色温3000K (2) 安装方式：吸顶灯	套	1			
365	*030412001003	单管格栅灯 (1) 规格：LED, 18W, 1800Lm, Ra:80, 色温3000K (2) 安装方式：吸顶灯	套	3			
366	030404035001	带保护接点暗装插座	套	3			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：平桂区鹅塘镇槽碓村民族村寨与乡村旅游融合发展试点项目-园建部分

第31页 共32页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(1) 安装方式：距地0.5暗装					
367	030404035002	空调插座 (1) 安装方式：距地1.8暗装	套	1			
368	030404035003	卫生间插座 (1) 安装方式：距地1.8暗装	套	1			
369	030404035004	地面插座盒	套	1			
370	030404034001	跷板暗开关(单控) 单联 (1) 安装方式：距地1.3暗装	套	1			
371	030404034002	跷板暗开关(单控) 双联 (1) 安装方式：距地1.3暗装	套	1			
372	030404034003	跷板暗开关(单控) 三联 (1) 安装方式：距地1.3暗装	套	1			
	030409	防雷及接地装置					
373	*030409002001	接地母线 (1) 规格：利用基础钢筋做接地母线	m	27.59			
374	030409003001	避雷引下线 (1) 规格：利用建筑物主筋引下	m	12.00			
375	*030409005001	避雷网 (1) 规格：Φ10热镀锌圆钢	m	37.50			
376	030409008001	接地测试板	块	4			
377	030409008002	总等电位端子联接箱	台	1			
	0305	建筑智能化工程					
378	030502003001	户内多媒体布线箱 (1) 规格：ADD:e-HOME系列 (2) 安装方式：距地0.5暗装	个	1			
379	030411001004	配管 (1) 规格：PC20 (2) 配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	16.23			
380	030502005001	网络线 (1) 规格：六类双绞线	m	5.61			
381	030502006001	电话线 (1) 规格：电话线 HPVV4×0.5	m	6.41			
382	030502006002	电视线 (2) 规格：SYWV-75-5	m	4.56			
383	030502004001	电视插座 (1) 安装方式：距地0.5暗装	个	1			
384	030502004002	电话插座 (1) 安装方式：距地0.5暗装	个	1			
385	030502012001	信息插座 (1) 安装方式：距地0.5暗装	个	1			
	0310	给排水、采暖、燃气工程					
386	031001006001	PPR给水管 DN15 (1) 材质、规格：PPR给水管 (2) 连接形式：热熔连接	m	1.70			
387	031001006002	PPR给水管 DN25 (1) 材质、规格：PPR给水管 (2) 连接形式：热熔连接	m	7.24			
388	031001006003	PVC排水管 DN160 (1) 材质、规格：PVC排水管 (2) 连接形式：粘接连接	m	0.80			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：平桂区鹅塘镇槽碓村民族村寨与乡村旅游融合发展试点项目-园建部分

第32页 共32页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
389	*031001006004	PVC排水管 (1) 材质、规格:PVC排水管 DN110 (2) 连接形式:粘接连接	m	5.33			
390	031001006005	PVC排水管 (1) 材质、规格:PVC排水管 DN75 (2) 连接形式:粘接连接	m	2.25			
391	*040504001001	砖砌圆形雨水检查井 井径700 (mm) 收口式 (1) 平均井深:1.3m (2) 砂浆品种、强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	座	1			
392	031003001001	截止阀 DN25 螺纹连接	个	2			
393	031003001002	止回阀 DN25 螺纹连接	个	1			
394	031003013001	水表 DN25 螺纹连接	组	1			
395	031004003001	台下盆洗脸台 (1) 附件名称、材质、规格:详见中南标15ZJ512-41-1	套	1			
396	*031004006001	坐式大便器安装 坐式带水箱	套	1			
397	*031004010001	淋浴器	套	1			
398	桂031004021001	地漏 DN75	个	2			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		总 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

总价措施项目费用表

工程名称：平桂区鹅塘镇槽碓村民族村寨与乡村旅游融合发展试点项目-园建部分

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
道路、园建						
一		2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
涵管敷设T-01, 10号						
一		2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	桂041201001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002002	检验试验配合费				
3	桂041201003002	雨季施工增加费				
4	桂041201004002	工程定位复测费				
休息廊1						
一		2021仿古建筑工程(单价合同)一般计税法				
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
2	桂050501002001	检验试验配合费				
3	桂050501003001	雨季施工增加费				
休息廊2						
一		2021仿古建筑工程(单价合同)一般计税法				
1	桂050501001002	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
2	桂050501002002	检验试验配合费				
3	桂050501003002	雨季施工增加费				
风雨廊桥						
一		2021仿古建筑工程(单价合同)一般计税法				
1	桂050501001003	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
2	桂050501002003	检验试验配合费				
3	桂050501003003	雨季施工增加费				
台阶栈道						
一		2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
鱼鳞坝						
一		2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
儿童攀爬墙						
一		2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法				
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂011801002003	检验试验配合费				
3	桂011801003003	雨季施工增加费				

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称：平桂区鹅塘镇槽碓村民族村寨与乡村旅游融合发展试点项目-园建部分

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
4	桂011801004003	工程定位复测费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
原有挡土墙增加民族元素小品、墙绘						
一		2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法				
1	桂011801001004	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂011801002004	检验试验配合费				
3	桂011801003004	雨季施工增加费				
4	桂011801004004	工程定位复测费				
宣传栏						
一		2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法				
1	桂011801001005	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂011801002005	检验试验配合费				
3	桂011801003005	雨季施工增加费				
4	桂011801004005	工程定位复测费				
防洪毛石挡土墙详T-03, 3号图						
一		2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	桂041201001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002003	检验试验配合费				
3	桂041201003003	雨季施工增加费				
4	桂041201004003	工程定位复测费				
毛石挡土墙T-01, 9号、10号						
一		2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	桂041201001004	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002004	检验试验配合费				
3	桂041201003004	雨季施工增加费				
4	桂041201004004	工程定位复测费				
入口标识牌						
一		2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法				
1	桂011801001006	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂011801002006	检验试验配合费				
3	桂011801003006	雨季施工增加费				
4	桂011801004006	工程定位复测费				
儿童活动区域						
一		2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法				
1	桂011801001007	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂011801002007	检验试验配合费				
3	桂011801003007	雨季施工增加费				
4	桂011801004007	工程定位复测费				
4m挡土墙						
一		2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	桂041201001005	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002005	检验试验配合费				
3	桂041201003005	雨季施工增加费				
4	桂041201004005	工程定位复测费				
村史馆提升						

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 平桂区鹅塘镇槽碓村民族村寨与乡村旅游融合发展试点项目-园建部分

第1页 共4页

序号	项目名称	金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
道路、园建				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价	55842.73	5025.85	60868.58
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	1144.50	103.00	1247.50
涵管敷设T-01, 10号				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	21.36	1.92	23.28
休息廊1				
一	2021仿古建筑工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	136.76	12.31	149.07
休息廊2				
一	2021仿古建筑工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	136.76	12.31	149.07
风雨廊桥				
一	2021仿古建筑工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	328.06	29.53	357.59
台阶栈道				
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法			

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：平桂区鹅塘镇槽碓村民族村寨与乡村旅游融合发展试点项目-园建部分

第2页 共4页

序号	项目名称	金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	412.30	37.11	449.41
鱼鳞坝				
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	381.39	34.33	415.72
儿童攀爬墙				
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额	6000.00	540.00	6540.00
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	134.72	12.12	146.84
原有挡土墙增加民族元素小品、墙绘				
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	35.93	3.23	39.16
宣传栏				
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	24.47	2.20	26.67
防洪毛石挡土墙详T-03, 3号图				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：平桂区鹅塘镇槽碓村民族村寨与乡村旅游融合发展试点项目-园建部分

第3页 共4页

序号	项目名称	金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	95.84	8.63	104.47
毛石挡土墙T-01, 9号、10号				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	104.28	9.38	113.66
入口标识牌				
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	5.36	0.48	5.84
儿童活动区域				
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额	13000.00	1170.00	14170.00
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	105.12	9.46	114.58
4m挡土墙				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	240.69	21.66	262.35
村史馆提升				
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-11

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称: 平桂区鹅塘镇槽碓村民族村寨与乡村旅游融合发展试点项目-园建部分

第4页 共4页

[illegible]

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：平桂区鹅塘镇槽碓村民族村寨与乡村旅游融合发展试点项目-园建部分

第1页 共2页

序号	项目名称	计量单位	不含税暂列金额 (元)	备注
道路、园建				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额	项		分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
涵管敷设T-01, 10号				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额	项		分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
休息廊1				
一	2021仿古建筑工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额	项		
休息廊2				
一	2021仿古建筑工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额	项		
风雨廊桥				
一	2021仿古建筑工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额	项		
台阶栈道				
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额	项		
鱼鳞坝				
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额	项		
儿童攀爬墙				
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额	项	6000.00	
1.1	成品环保塑料大树, 专业厂家二次深化设计	元	4000.00	
1.2	成品环保塑料攀岩梯(两套), 专业厂家二次深化设计	元	2000.00	
原有挡土墙增加民族元素小品、墙绘				
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额	项		
宣传栏				
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额	项		
防洪毛石挡土墙详T-03, 3号图				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额	项		分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
毛石挡土墙T-01, 9号、10号				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额	项		分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
入口标识牌				
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额	项		

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。2. 表中暂列金额不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称：平桂区鹅塘镇槽碓村民族村寨与乡村旅游融合发展试点项目-园建部分										编号：66
序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)	
1	圆钢HPB300 Φ10以内（综合）	t		5.00	3185.84					
2	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		5.00	380.53					
3	砂(综合)	m³		5.00	97.35					
4	细砂	m³		5.00	97.35					
5	碎石（综合）	m³		5.00	97.09					
6	碎石 5~20mm	m³		5.00	97.09					
7	碎石 5~40mm	m³		5.00	97.09					
8	Φ300-500当地河卵石	m³		5.00	82.52					
9	Φ400-800当地河石块	t		5.00	82.52					
10	本色卵石 40-60mm（抛光）	t		5.00	82.52					
11	彩色卵石 40-60mm（抛光）	t		5.00	82.52					
12	石屑	m³		5.00	77.67					
13	毛石（块石）	m³		5.00	82.52					
14	页岩标准砖 240×115×53	千块		5.00	552.43					
15	预拌普通混凝土 C20	m³		5.00	320.39					
16	预拌普通混凝土 C25	m³		5.00	334.95					
17	预拌普通混凝土 C30	m³		5.00	354.37					
18	镀锌铁丝(综合)	kg		5.00	3.46					
19	中砂	m³		5.00	97.35					
20	石粉渣	m³		5.00	72.82					
21	预拌普通混凝土 C10	m³		5.00	300.97					
22	预拌普通混凝土 C25	m³		5.00	334.95					
23	承插口式钢筋混凝土排水管Φ600	m		5.00	138.05					
24	对拉螺栓	kg		5.00	5.47					
25	圆钉（综合）	kg		5.00	4.42					
26	电焊条（综合）	kg		5.00	5.56					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 表中材料设备价格一般在计价税法中不包含增值税，在简易计价税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称：平桂区鹅塘镇槽碓村民族村寨与乡村旅游融合发展试点项目-园建部分										编号：66	
序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)		
27	铁件(综合)	kg		5.00	5.72						
28	砌筑水泥 M32.5	t		5.00	380.53						
29	粗砂	m³		5.00	97.35						
30	碎石(综合)	m³		5.00	97.09						
31	预拌细石混凝土 C20	m³		5.00	350.39						
32	大木原材	m³		5.00	1327.43						
33	大木枋材	m³		5.00	1327.43						
34	二等硬木板枋材	m³		5.00	1327.43						
35	有色调和漆	kg		5.00	10.38						
36	无光调和漆	kg		5.00	10.38						
37	3厚SBS改性沥青防水卷材	m²		5.00	25.44						
38	砂（综合）	m³		5.00	97.35						
39	毛石(块石)	m³		5.00	82.52						
40	热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合)	t		5.00	3230.09						
41	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		5.00	3.46						
42	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg		5.00	3.19						
43	YX-35-125-750压型镀锌钢板,板厚1.0mm	m²		5.00	31.96						
44	热轧薄钢板 δ3.0	m²		5.00	82.84						
45	预埋铁件	kg		5.00	5.81						
46	石灰膏	m³		5.00	351.33						
47	C20混凝土仿木栏杆	m		5.00	171.00						
48	周转板枋材	m³		5.00	1017.70						
49	红丹防锈漆	kg		5.00	13.08						
50	环氧富锌底漆	kg		5.00	40.31						
51	钢柱	t		5.00	3752.21						
52	200X100X4 镀锌矩形钢	t		5.00	3451.33						

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称：平桂区鹅塘镇槽碓村民族村寨与乡村旅游融合发展试点项目-园建部分										编号：66
序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)	
53	12# 镀锌槽钢	t		5.00	3539.82					
54	水	m³		5.00	2.75					
55	其他材料费	元		5.00	0.88					
56	轻柴油 0#	kg		5.00	6.13					
57	电	kW·h		5.00	0.96					
58	轻柴油0#	kg		5.00	6.13					
59	镀锌铁丝 Φ4	kg		5.00	3.46					
60	周转枋材	m³		5.00	1017.70					
61	聚氨酯甲乙料	kg		5.00	13.13					
62	嵌缝料	kg		5.00	3.12					
63	胶合板模板 1830×915×18	m²		5.00	30.53					
64	模板支撑钢管及扣件	kg		5.00	4.60					
65	汽油 92#	kg		5.00	7.53					
66	25厚自然面当地青条石	m²		5.00	65.49					
67	本色卵石 40-60mm	t		5.00	82.52					
68	彩色卵石 40-60mm	t		5.00	82.52					
69	3200x1000x750实木桌子 成品订购	套		5.00	3198.00					
70	500x500x1200实木凳子 成品订购	套		5.00	297.17					
71	600x600x1200实木凳子 成品订购	套		5.00	324.00					
72	3P柜式空调 一级能耗	台		5.00	4424.78					
73	2P挂式空调 一级能耗	台		5.00	2198.23					
74	ZR-BV-2.5	m		5.00	2.42					
75	热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合)	t		5.00	3115.04					
76	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		5.00	380.53					
77	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		5.00	415.93					
78	砂(综合)	m³		5.00	97.35					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 表中材料设备价格一般在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

平桂区鹅塘镇槽碓村民族村寨与乡村旅游
融合发展试点项目-产业路

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：



法定代表人
或其授权人：


（签字或盖章）

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

复 核 时 间：

编制说明

一、工程概况

- 1、工程名称：平桂区鹅塘镇槽碓村民族村寨与乡村旅游融合发展试点项目-产业路。

二、编制依据

- 1、《公路建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）。
- 2、《公路工程概算定额》（JTG/T 3831-2018）、《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）。
- 3、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）。
- 4、广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程建设项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知桂交建管发（2019）39号。
- 5、《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》桂造价发（2019）10号。
- 6、广西壮族自治区交通运输厅关于发布广西公路工程机械台班使用税标准的函-桂交监造价函（2019）16号。
- 7、关于印发《广西公路工程材料价格“营改增”调整方案》的通知（桂交监造价发（2016）1号）。

三、人工、材料、机械单价和费率标准采用情况

- 1、人工费：人工工资为101.25元/工日、机械工工资为101.25元/工日。
- 2、材料费：按照《贺州市建设工程造价信息》2025年第6期信息价贺州市信息价。

四、其他直接费、现场经费及间接费综合费率

- 1、冬季施工增加费和职工取暖补贴费：不计列。
- 2、雨季施工增加费：II区6个月。
- 3、夜间施工增加费：不计列。
- 4、殊地区施工增加费：不计列。
- 5、行车干扰工程增加费：不计列。
- 6、施工辅助费：计列。

五、其他

- 1、规费：养老保险费为16%、失业保险费为0.5%、医疗保险费为7.5%、工伤保险费率为1%、住房公积金为8.5%，合计规费费率为33.5%。
- 2、企业管理费基本费用：计列。
- 3、主副食品运费补贴：不计列。
- 4、职工探亲费：不计列。
- 5、职工取暖补贴：不计列。
- 6、财务费用：不计列。
- 7、辅助生产：不计列。
- 8、利润：按交通运输部办公厅文件交办公路【2016】66号文计列。
- 9、税金：按9%计列。
- 10、本项目采用机制砂、袋装水泥。

工程量清单表

合同段：平桂区鹅塘镇槽碓村民族村寨与乡村旅游融合发展试点项目-产业路

标表2

[illegible]

工程量清单表

合同段：平桂区鹅塘镇槽碓村民族村寨与乡村旅游融合发展试点项目-产业路

标表2

[illegible]

工程量清单表

合同段：平桂区鹅塘镇槽碓村民族村寨与乡村旅游融合发展试点项目-产业路

标表2

[illegible]

工程量清单表

合同段：平桂区鹅塘镇槽碓村民族村寨与乡村旅游融合发展试点项目-产业路

标表2

[illegible]