

2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改
造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马
村、民和村、回龙镇兴联村新建片区I标
段)

招标工程量清单

招 标 人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



(造价人员签字)

复 核 人:



(造价工程师签字盖章)

编 制 时 间:

复 核 时 间:

总 说 明

工程名称:2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区 I 标段)

第1页,共1页

一、编制依据:

- 1、委托方提供的本工程施工设计图纸。
- 2、《水利工程工程量清单计价规范》(GB 50501-2007)。
- 3、2007年《广西壮族自治区水利水电工程设计概(预)算编制规定》、2007年《广西水利水电建筑工程预算定额》、2007年《广西水利水电设备安装工程预算定额》、《广西水利水电工程机械台时费定额》、桂水基[2014]41号文发布的《广西水利水电建筑工程概(预)算补充定额》。
- 4、广西水利厅桂水基[2004]46号文发布的《关于在我区水利水电建设工程实行建筑意外伤害保险制度的通知》、桂水基[2016]1号《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》。
- 5、本工程采用(营改增)一般计税法:桂水基[2016]16号《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电建设工程计价依据调整的能知》、水办基[2016]31号文《水利厅办公室转发水利部办公厅关于印发〈水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法〉的通知》、桂水建设[2019]4号《自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知》。
- 6、有关建筑工程造价管理规定。

二、其它需要说明的问题

- 1、信息价选用《贺州市建设工程造价信息》2024年第1期以及结合市场询价。
- 2、本项目采用一般计税。
- 3、本项目根据建设单位要求采用商品砼计价,若实际施工时未采用商品砼,则结算时按实调整砼单价。

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区I标段)

第1页 共76页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		钟山镇						
1.1		榕马村						
1.1.1		灌溉与排水工程						
1.1.1.1		渠系建筑物工程						
1.1.1.1.1		Q201东安村灌排渠(长770m, 宽×高=1400×1400)						
1.1.1.1.1.1		渠道						
1.1.1.1.1.1.1	500101001001	人工砍伐灌木丛杂草50%	m ²	504				
1.1.1.1.1.1.2	500101003001	挖掘机挖渠道, I~II类土, 就近堆放, 用于回填	m ³	1809.41				
1.1.1.1.1.1.3	500101003002	挖掘机挖渠道, I~II类土, 弃运1km	m ³	1124.29				
1.1.1.1.1.1.4	500103001001	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	1533.4				
1.1.1.1.1.1.5	500109001001	C15(2)商品砼渠道边墙, 均厚60cm	m ³	1799.49				
1.1.1.1.1.1.6	500109001002	C15(2)商品砼渠道底板, 厚15cm	m ³	129.36				
1.1.1.1.1.1.7	500110001001	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	5390				
1.1.1.1.1.1.8	500109009001	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m ²	193				
1.1.1.1.1.1.9	500114001001	∅50PVC排水管	m	718.67				
1.1.1.1.1.1.10	500103007001	碎石反滤包	m ³	4.31				
1.1.1.1.1.1.11	500114001002	土工布铺设, 平铺	m ²	502.74				
1.1.1.1.1.2		灌排口36个						
1.1.1.1.1.2.1	500114001003	∅200PVC排水管	m	17				
1.1.1.1.1.2.2	500114001004	松木闸板2cm厚	m ²	1.77				
1.1.1.1.1.2.3	500114001005	门槽槽钢	t	0.474				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区I标段)

第2页 共76页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.1.3		人行盖板4座						
1.1.1.1.1.3.1	500109001003	C25(2)商品砼预制人行盖板,厚100mm	m ³	1.06				
1.1.1.1.1.3.2	500109001004	汽车装运预制砼人行盖板,单个体积≤0.2m ³ ,运距1km	m ³	1.06				
1.1.1.1.1.3.3	500109001005	预制砼人行盖板安装,单个体积≤1m ³	m ³	1.06				
1.1.1.1.1.3.4	500111001001	一般钢筋机械制作安装	t	0.14				
1.1.1.1.1.4		码头4座						
1.1.1.1.1.4.1	500109001006	C15(2)商品砼步级	m ³	2.49				
1.1.1.1.1.4.2	500109001007	C15(2)商品砼边墙,厚40cm	m ³	1.01				
1.1.1.1.1.4.3	500110001002	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	22.06				
1.1.1.1.1.5		标识牌						
1.1.1.1.1.5.1	500114001006	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
1.1.1.1.2		Q202水库尾灌排渠(长405m,宽×高=400×400)						
1.1.1.1.2.1		渠道						
1.1.1.1.2.1.1	500101001002	人工砍伐灌木丛杂草50%	m ²	324				
1.1.1.1.2.1.2	500101003003	挖掘机挖渠道,I~II类土,就近堆放,用于回填	m ³	71.69				
1.1.1.1.2.1.3	500101003004	挖掘机挖渠道,I~II类土,弃运1km	m ³	49.84				
1.1.1.1.2.1.4	500103001002	回填土石方,机械夯填土石	m ³	60.75				
1.1.1.1.2.1.5	500109001008	C15(2)商品砼渠道边墙,厚20cm	m ³	81				
1.1.1.1.2.1.6	500109001009	C15(2)商品砼渠道底板,厚10cm	m ³	36.45				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区I标段)

第3页 共76页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.2 .1.7	500110001003	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	729				
1.1.1.1.2 .1.8	500109009002	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m ²	11.6				
1.1.1.1.2 .2		水闸1座						
1.1.1.1.2 .2.1		水闸0.4m×0.4m, 1座						
1.1.1.1.2 .2.1.1	500114001007	松木闸板2cm厚	m ²	0.18				
1.1.1.1.2 .2.1.2	500110001004	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.12				
1.1.1.1.2 .2.1.3	500114001008	门槽槽钢	t	0.003				
1.1.1.1.2 .3		灌排口16个						
1.1.1.1.2 .3.1	500114001009	Φ200PVC排水管	m	6.4				
1.1.1.1.2 .3.2	500114001010	松木闸板2cm厚	m ²	0.92				
1.1.1.1.2 .3.3	500114001011	门槽槽钢	t	0.048				
1.1.1.1.2 .4		标识牌						
1.1.1.1.2 .4.1	500114001012	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
1.1.1.1.3		Q203大渠口到大樟树根灌排渠1(长450m, 宽×高=1000×1000)						
1.1.1.1.3 .1		渠道						
1.1.1.1.3 .1.1	500101001003	人工砍伐灌木丛杂草30%	m ²	144				
1.1.1.1.3 .1.2	500101001004	人工砍伐竹子、挖根	棵	300				
1.1.1.1.3 .1.3	500101001005	人工砍伐树木, 树径≤10cm, 挖根	棵	80				
1.1.1.1.3 .1.4	500101003005	挖掘机挖渠道, I~II类土, 就近堆放, 用于回填	m ³	318.6				
1.1.1.1.3 .1.5	500101003006	挖掘机挖渠道, I~II类土, 弃运1km	m ³	369.9				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇裕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区I标段)

第4页 共76页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.3 .1.6	500103001003	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	270				
1.1.1.1.3 .1.7	500109001010	C15 (2) 商品砼渠道边墙, 厚40cm	m ³	360				
1.1.1.1.3 .1.8	500109001011	C15 (2) 商品砼渠道底板, 厚15cm	m ³	121.5				
1.1.1.1.3 .1.9	500110001005	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	1890				
1.1.1.1.3 .1.10	500109009003	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m ²	48.15				
1.1.1.1.3 .2		灌排口16个						
1.1.1.1.3 .2.1	500114001013	Φ200PVC排水管	m	12.8				
1.1.1.1.3 .2.2	500114001014	松木闸板2cm厚	m ²	0.92				
1.1.1.1.3 .2.3	500114001015	门槽槽钢	t	0.07				
1.1.1.1.3 .3		人行盖板3座						
1.1.1.1.3 .3.1	500109001012	C25 (2) 商品砼预制人行盖板, 厚100mm	m ³	0.32				
1.1.1.1.3 .3.2	500109001013	汽车装运预制砼人行盖板, 单个体积≤0.2m ³ , 运距1km	m ³	0.32				
1.1.1.1.3 .3.3	500109001014	预制砼人行盖板安装, 单个体积≤1m ³	m ³	0.32				
1.1.1.1.3 .3.4	500111001002	一般钢筋机械制作安装	t	0.049				
1.1.1.1.3 .4		标识牌						
1.1.1.1.3 .4.1	500114001016	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
1.1.1.1.4		Q204大渠口到大樟树根灌排渠2 (长1470m, 宽×高=1000×1000)						
1.1.1.1.4 .1		渠道						
1.1.1.1.4 .1.1	500101001006	人工砍伐灌木丛杂草30%	m ²	144				
1.1.1.1.4 .1.2	500101001007	人工砍伐竹子、挖根	棵	1690				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区 I 标段)

第5页 共76页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.4 .1.3	500101001008	人工砍伐树木, 树径≤10cm, 挖根	棵	220				
1.1.1.1.4 .1.4	500101003007	挖掘机挖渠道, I~II类土, 就近堆放, 用于回填	m³	1037.65				
1.1.1.1.4 .1.5	500101003008	挖掘机挖渠道, I~II类土, 弃运1km	m³	1314.35				
1.1.1.1.4 .1.6	500103001004	回填土石方, 机械夯填土石	m³	882				
1.1.1.1.4 .1.7	500109001015	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚40cm	m³	1163.81				
1.1.1.1.4 .1.8	500109001016	C15(2)商品砼渠道底板, 厚15cm	m³	385.02				
1.1.1.1.4 .1.9	500110001006	普通标准钢模板制作安装、拆除	m²	6295.72				
1.1.1.1.4 .1.10	500109009004	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m²	156.22				
1.1.1.1.4 .1.11	500109010001	拆除旧混凝土渠道, 弃运1km	m³	0.65				
1.1.1.1.4 .1.12	500109001017	C25(2)商品砼现浇盖板	m³	36.36				
1.1.1.1.4 .2		水闸1m×1m, 1座						
1.1.1.1.4 .2.1	500114001017	松木闸板5cm厚	m²	1.08				
1.1.1.1.4 .2.2	500110001007	普通标准钢模板制作安装、拆除	m²	0.6				
1.1.1.1.4 .2.3	500114001018	门槽槽钢	t	0.03				
1.1.1.1.4 .3		灌排口54个						
1.1.1.1.4 .3.1	500114001019	Φ200PVC排水管	m	43.2				
1.1.1.1.4 .3.2	500114001020	松木闸板2cm厚	m²	3.11				
1.1.1.1.4 .3.3	500114001021	门槽槽钢	t	0.24				
1.1.1.1.4 .4		人行盖板27座						
1.1.1.1.4 .4.1	500109001018	C25(2)商品砼预制人行盖板, 厚100mm	m³	2.92				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区I标段)

第6页 共76页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.4.4.2	500109001019	汽车装运预制砼人行盖板,单个体积 $\leq 0.2\text{m}^3$,运距1km	m^3	2.92				
1.1.1.1.4.4.3	500109001020	预制砼人行盖板安装,单个体积 $\leq 1\text{m}^3$	m^3	2.92				
1.1.1.1.4.4.4	500111001003	一般钢筋机械制作安装	t	0.328				
1.1.1.1.4.5		管涵,5座						
1.1.1.1.4.5.1		管涵 $\Phi 1000$,3座,单座长5m,现状路面为砼路面						
1.1.1.1.4.5.1.1	500101002001	挖掘机挖I~II类土,就近堆放	m^3	48.3				
1.1.1.1.4.5.1.2	500103001005	回填土石方,机械夯填土石	m^3	21.82				
1.1.1.1.4.5.1.3	500109010002	破除原混凝土路面,弃运1km	m^3	9				
1.1.1.1.4.5.1.4	500109001021	C15(2)商品砼半包管基础	m^3	9.52				
1.1.1.1.4.5.1.5	500114001022	预制混凝土管安装,承插混凝土管柔性接口,公称直径1000mm	m	15				
1.1.1.1.4.5.1.6	500109001022	C15(2)商品砼渠道边墙,均厚60cm	m^3	16.04				
1.1.1.1.4.5.1.7	500114001023	C25(2)商品砼路面,厚20cm	m^2	45				
1.1.1.1.4.5.2		管涵 $\Phi 1000$,1座,单座长8m,现状路面为砼路面						
1.1.1.1.4.5.2.1	500101002002	挖掘机挖I~II类土,就近堆放	m^3	25.76				
1.1.1.1.4.5.2.2	500103001006	回填土石方,机械夯填土石	m^3	7.96				
1.1.1.1.4.5.2.3	500109010003	破除原混凝土路面,弃运1km	m^3	4.8				
1.1.1.1.4.5.2.4	500109001023	C15(2)商品砼半包管基础	m^3	5.08				
1.1.1.1.4.5.2.5	500114001024	预制混凝土管安装,承插混凝土管柔性接口,公称直径1000mm	m	8				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区 I 标段)

第7页 共76页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.4 .5.2.6	500109001024	C15 (2) 商品砼渠道边墙, 均厚60cm	m ³	5.35				
1.1.1.1.4 .5.2.7	500110001008	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	13.4				
1.1.1.1.4 .5.2.8	500114001025	C25 (2) 商品砼路面, 厚20cm	m ²	24				
1.1.1.1.4 .5.3		管涵Φ1000, 2座, 单座长8m, 现状路面为土路面						
1.1.1.1.4 .5.3.1	500101002003	挖掘机挖 I ~ II 类土, 就近堆放	m ³	56.4				
1.1.1.1.4 .5.3.2	500103001007	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	25.52				
1.1.1.1.4 .5.3.3	500109001025	C15 (2) 商品砼半包管基础	m ³	10.16				
1.1.1.1.4 .5.3.4	500114001026	预制混凝土管安装, 承插混凝土管柔性接口, 公称直径1000mm	m	16				
1.1.1.1.4 .5.3.5	500109001026	C15 (2) 商品砼渠道边墙, 均厚60cm	m ³	10.69				
1.1.1.1.4 .5.3.6	500110001009	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	29.3				
1.1.1.1.4 .5.3.7	500114001027	公路路面, 泥结碎石, 压实厚20cm	m ²	49.6				
1.1.1.1.4 .6		标识牌						
1.1.1.1.4 .6.1	500114001028	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
1.1.1.1.4 .7		渠道消力池						
1.1.1.1.4 .7.1	500101002004	挖掘机挖渠道, I ~ II 类土	m ³	3.7				
1.1.1.1.4 .7.2	500103001008	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	0.42				
1.1.1.1.4 .7.3	500109001027	C15 (2) 商品砼消力池底板, 厚30cm	m ³	0.49				
1.1.1.1.4 .7.4	500109001028	C15 (2) 商品砼消力池边墙, 厚30cm	m ³	0.37				
1.1.1.1.4 .7.5	500110001010	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.5				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区I标段)

第8页 共76页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.5		Q205大樟树至大塘肚灌排渠(长358m, 宽×高=400×400)						
1.1.1.1.5.1		渠道						
1.1.1.1.5.1.1	500101003009	挖掘机挖渠道, I~II类土, 就近堆放, 用于回填	m ³	63.18				
1.1.1.1.5.1.2	500101003010	挖掘机挖渠道, I~II类土, 弃运1km	m ³	54.96				
1.1.1.1.5.1.3	500103001009	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	53.7				
1.1.1.1.5.1.4	500109001029	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚20cm	m ³	57.28				
1.1.1.1.5.1.5	500109001030	C15(2)商品砼渠道底板, 厚10cm	m ³	28.64				
1.1.1.1.5.1.6	500110001011	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	644.4				
1.1.1.1.5.1.7	500109009005	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m ²	8.4				
1.1.1.1.5.2		水闸1座						
1.1.1.1.5.2.1		水闸0.4m×0.4m, 1座						
1.1.1.1.5.2.1.1	500114001029	松木闸板2cm厚	m ²	0.18				
1.1.1.1.5.2.1.2	500110001012	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.12				
1.1.1.1.5.2.1.3	500114001030	门槽槽钢	t	0.004				
1.1.1.1.5.3		灌排口14个						
1.1.1.1.5.3.1	500114001031	Φ200PVC排水管	m	5.6				
1.1.1.1.5.3.2	500114001032	松木闸板2cm厚	m ²	0.81				
1.1.1.1.5.3.3	500114001033	门槽槽钢	t	0.049				
1.1.1.1.5.4		标识牌						
1.1.1.1.5.4.1	500114001034	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				

分类分项工程量清单

招标编号: .

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区I标段)

第9页 共76页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.6		Q206大塘肚灌排渠(长295m, 宽×高=600×600)						
1.1.1.1.6.1		渠道						
1.1.1.1.6.1.1	500101003011	挖掘机挖渠道, I~II类土, 就近堆放, 用于回填	m ³	90.24				
1.1.1.1.6.1.2	500101003012	挖掘机挖渠道, I~II类土, 弃运1km	m ³	63.16				
1.1.1.1.6.1.3	500103001010	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	76.7				
1.1.1.1.6.1.4	500109001031	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚25cm	m ³	44.25				
1.1.1.1.6.1.5	500109001032	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚30cm	m ³	53.1				
1.1.1.1.6.1.6	500109001033	C15(2)商品砼渠道底板, 厚10cm	m ³	26.55				
1.1.1.1.6.1.7	500110001013	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	767				
1.1.1.1.6.1.8	500109009006	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m ²	8.41				
1.1.1.1.6.2		水闸1座						
1.1.1.1.6.2.1		水闸0.6m×0.6m, 1座						
1.1.1.1.6.2.1.1	500114001035	松木闸板2cm厚	m ²	0.18				
1.1.1.1.6.2.1.2	500110001014	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.18				
1.1.1.1.6.2.1.3	500114001036	门槽槽钢	t	0.004				
1.1.1.1.6.3		灌排口12个						
1.1.1.1.6.3.1	500114001037	Φ200PVC排水管	m	4.8				
1.1.1.1.6.3.2	500114001038	松木闸板2cm厚	m ²	0.69				
1.1.1.1.6.3.3	500114001039	门槽槽钢	t	0.042				
1.1.1.1.6.4		标识牌						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇
榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区I标段)

第10页 共76页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.6 .4.1	500114001040	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
1.1.1.1.7		Q207樟树根至塘莲冲灌排渠(长417m, 宽×高=400×400)						
1.1.1.1.7 .1		渠道						
1.1.1.1.7 .1.1	500101003013	挖掘机挖渠道, I~II类土, 就近堆放, 用于回填	m ³	73.59				
1.1.1.1.7 .1.2	500101003014	挖掘机挖渠道, I~II类土, 弃运1km	m ³	64.02				
1.1.1.1.7 .1.3	500103001011	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	62.55				
1.1.1.1.7 .1.4	500109001034	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚20cm	m ³	32.56				
1.1.1.1.7 .1.5	500109001035	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚30cm	m ³	48.84				
1.1.1.1.7 .1.6	500109001036	C15(2)商品砼渠道底板, 厚10cm	m ³	37.53				
1.1.1.1.7 .1.7	500110001015	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	750.6				
1.1.1.1.7 .1.8	500109009007	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m ²	11.89				
1.1.1.1.7 .2		水闸3座						
1.1.1.1.7 .2.1		水闸0.4m×0.4m, 3座						
1.1.1.1.7 .2.1.1	500114001041	松木闸板2cm厚	m ²	0.53				
1.1.1.1.7 .2.1.2	500110001016	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.36				
1.1.1.1.7 .2.1.3	500114001042	门槽槽钢	t	0.011				
1.1.1.1.7 .3		灌排口16个						
1.1.1.1.7 .3.1	500114001043	Φ200PVC排水管	m	6.4				
1.1.1.1.7 .3.2	500114001044	松木闸板2cm厚	m ²	0.92				
1.1.1.1.7 .3.3	500114001045	门槽槽钢	t	0.06				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区Ⅰ标段)

第11页 共76页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.7.4		人行盖板2座						
1.1.1.1.7.4.1	500109001037	C25(2)商品砼预制人行盖板,厚100mm	m ³	0.11				
1.1.1.1.7.4.2	500109001038	汽车装运预制砼人行盖板,单个体积≤0.2m ³ ,运距1km	m ³	0.11				
1.1.1.1.7.4.3	500109001039	预制砼人行盖板安装,单个体积≤1m ³	m ³	0.11				
1.1.1.1.7.4.4	500111001004	一般钢筋机械制作安装	t	0.014				
1.1.1.1.7.5		通车盖板1座						
1.1.1.1.7.5.1	500109001040	C25(2)商品砼现浇通车盖板,厚200mm	m ³	0.45				
1.1.1.1.7.5.2	500110001017	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	3.61				
1.1.1.1.7.5.3	500111001005	一般钢筋机械制作安装	t	0.08				
1.1.1.1.7.6		管涵,2座						
1.1.1.1.7.6.1		管涵Φ400,2座,单座长5m,现状路面为土路面						
1.1.1.1.7.6.1.1	500101002005	挖掘机挖Ⅰ~Ⅱ类土,就近堆放	m ³	10.4				
1.1.1.1.7.6.1.2	500103001012	回填土石方,机械夯填土石	m ³	5.66				
1.1.1.1.7.6.1.3	500109001041	C15(2)商品砼半包管基础	m ³	2				
1.1.1.1.7.6.1.4	500114001046	预制混凝土管安装,承插混凝土管柔性接口,公称直径400mm	m	10				
1.1.1.1.7.6.1.5	500109001042	C15(2)商品砼渠道边墙,均厚60cm	m ³	4.73				
1.1.1.1.7.6.1.6	500110001018	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	11.1				
1.1.1.1.7.6.1.7	500114001047	公路路面,泥结碎石,压实厚20cm	m ²	17				
1.1.1.1.7.7		标识牌						
1.1.1.1.7.7.1	500114001048	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区I标段)

第12页 共76页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.8		Q208大塘井至木桥仔灌排渠(长245m, 宽×高=1000×1000)						
1.1.1.1.8.1		渠道						
1.1.1.1.8.1.1	500101001009	人工砍伐灌木丛杂草30%	m ²	735				
1.1.1.1.8.1.2	500101003015	挖掘机挖渠道, I~II类土, 就近堆放, 用于回填	m ³	172.94				
1.1.1.1.8.1.3	500101003016	挖掘机挖渠道, I~II类土, 弃运1km	m ³	219.06				
1.1.1.1.8.1.4	500103001013	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	147				
1.1.1.1.8.1.5	500109001043	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚40cm	m ³	189.52				
1.1.1.1.8.1.6	500109001044	C15(2)商品砼渠道底板, 厚15cm	m ³	63.96				
1.1.1.1.8.1.7	500110001019	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	1053.5				
1.1.1.1.8.1.8	500109009008	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m ²	25.68				
1.1.1.1.8.2		水闸1座						
1.1.1.1.8.2.1		水闸1m×1m, 1座						
1.1.1.1.8.2.1.1	500114001049	松木闸板5cm厚	m ²	1.04				
1.1.1.1.8.2.1.2	500110001020	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.6				
1.1.1.1.8.2.1.3	500114001050	门槽槽钢	t	0.03				
1.1.1.1.8.3		灌排口4个						
1.1.1.1.8.3.1	500114001051	Φ200PVC排水管	m	3.2				
1.1.1.1.8.3.2	500114001052	松木闸板2cm厚	m ²	0.23				
1.1.1.1.8.3.3	500114001053	门槽槽钢	t	0.04				
1.1.1.1.8.4		人行盖板2座						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区 I 标段)

第13页 共76页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.8 .4.1	500109001045	C25(2)商品砼预制人行盖板, 厚100mm	m ³	0.22				
1.1.1.1.8 .4.2	500109001046	汽车装运预制砼人行盖板, 单个体积≤0.2m ³ , 运距1km	m ³	0.22				
1.1.1.1.8 .4.3	500109001047	预制砼人行盖板安装, 单个体积≤1m ³	m ³	0.22				
1.1.1.1.8 .4.4	500111001006	一般钢筋机械制作安装	t	0.027				
1.1.1.1.8 .5		通车盖板1座						
1.1.1.1.8 .5.1	500109001048	C25(2)商品砼现浇通车盖板, 厚200mm	m ³	0.9				
1.1.1.1.8 .5.2	500110001021	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	6.22				
1.1.1.1.8 .5.3	500111001007	一般钢筋机械制作安装	t	0.16				
1.1.1.1.8 .6		渠道消力池						
1.1.1.1.8 .6.1	500101002006	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	3.7				
1.1.1.1.8 .6.2	500103001014	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	0.42				
1.1.1.1.8 .6.3	500109001049	C15(2)商品砼消力池底板, 厚30cm	m ³	0.49				
1.1.1.1.8 .6.4	500109001050	C15(2)商品砼消力池边墙, 厚30cm	m ³	0.37				
1.1.1.1.8 .6.5	500110001022	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.5				
1.1.1.1.8 .7		管涵, 1座						
1.1.1.1.8 .7.1		管涵Φ1000, 1座, 单座长6m, 现状路面为土路面						
1.1.1.1.8 .7.1.1	500101002007	挖掘机挖 I~II类土, 就近堆放	m ³	18.48				
1.1.1.1.8 .7.1.2	500103001015	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	8.51				
1.1.1.1.8 .7.1.3	500109001051	C15(2)商品砼半包管基础	m ³	3.81				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目（钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区Ⅰ标段）

第14页 共76页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.8 .7.1.4	500114001054	预制混凝土管安装，承插混凝土管柔性接口，公称直径1000mm	m	6				
1.1.1.1.8 .7.1.5	500109001052	C15（2）商品砼渠道边墙，均厚60cm	m³	5.35				
1.1.1.1.8 .7.1.6	500110001023	普通标准钢模板制作安装、拆除	m²	13.1				
1.1.1.1.8 .7.1.7	500114001055	公路路面，泥结碎石，压实厚20cm	m²	17.4				
1.1.1.1.8 .8		标识牌						
1.1.1.1.8 .8.1	500114001056	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
1.1.1.1.9		Q209木兰村灌排渠（长260m，宽×高=400×400）						
1.1.1.1.9 .1		渠道						
1.1.1.1.9 .1.1	500101003017	挖掘机挖渠道，Ⅰ～Ⅱ类土，就近堆放，用于回填	m³	45.88				
1.1.1.1.9 .1.2	500101003018	挖掘机挖渠道，Ⅰ～Ⅱ类土，弃运1km	m³	39.92				
1.1.1.1.9 .1.3	500103001016	回填土石方，机械夯填土石	m³	39				
1.1.1.1.9 .1.4	500109001053	C15（2）商品砼渠道边墙，厚20cm	m³	19.51				
1.1.1.1.9 .1.5	500109001054	C15（2）商品砼渠道边墙，厚30cm	m³	29.27				
1.1.1.1.9 .1.6	500109001055	C15（2）商品砼渠道底板，厚10cm	m³	21.95				
1.1.1.1.9 .1.7	500110001024	普通标准钢模板制作安装、拆除	m²	468				
1.1.1.1.9 .1.8	500109009009	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m²	7.25				
1.1.1.1.9 .2		水闸1座						
1.1.1.1.9 .2.1		水闸0.4m×0.4m，1座						
1.1.1.1.9 .2.1.1	500114001057	松木闸板2cm厚	m²	0.18				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区 I 标段)

第15页 共76页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.9 .2.1.2	500110001025	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.12				
1.1.1.1.9 .2.1.3	500114001058	门槽槽钢	t	0.004				
1.1.1.1.9 .3		灌排口4个						
1.1.1.1.9 .3.1	500114001059	Φ200PVC排水管	m	1.6				
1.1.1.1.9 .3.2	500114001060	松木闸板2cm厚	m ²	0.23				
1.1.1.1.9 .3.3	500114001061	门槽槽钢	t	0.014				
1.1.1.1.9 .4		人行盖板1座						
1.1.1.1.9 .4.1	500109001056	C25(2)商品砼预制人行盖板,厚100mm	m ³	0.05				
1.1.1.1.9 .4.2	500109001057	汽车装运预制砼人行盖板,单个体积≤0.2m ³ ,运距1km	m ³	0.05				
1.1.1.1.9 .4.3	500109001058	预制砼人行盖板安装,单个体积≤1m ³	m ³	0.05				
1.1.1.1.9 .4.4	500111001008	一般钢筋机械制作安装	t	0.007				
1.1.1.1.9 .5		渠道消力池						
1.1.1.1.9 .5.1	500101002008	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	2.69				
1.1.1.1.9 .5.2	500103001017	回填土石方,机械夯填土石	m ³	0.17				
1.1.1.1.9 .5.3	500109001059	C15(2)商品砼消力池底板,厚30cm	m ³	0.49				
1.1.1.1.9 .5.4	500109001060	C15(2)商品砼消力池边墙,厚30cm	m ³	0.37				
1.1.1.1.9 .5.5	500110001026	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.5				
1.1.1.1.9 .6		渡槽,长5m						
1.1.1.1.9 .6.1	500101002009	人工挖柱坑, I~II类土,上口面积2.5~5m ² ,深≤1.5m	m ³	3				
1.1.1.1.9 .6.2	500102001001	一般石方开挖,风镐开凿, VI级岩石	m ³	0.2				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区I标段)

第16页 共76页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.9.6.3	500103001018	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	2				
1.1.1.1.9.6.4	500109001061	C15 (2) 商品砼槽台	m ³	4.7				
1.1.1.1.9.6.5	500109001062	C25 (2) 商品砼槽身	m ³	1.4				
1.1.1.1.9.6.6	500111001009	一般钢筋机械制作安装	t	0.11				
1.1.1.1.9.6.7	500110001027	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	10.5				
1.1.1.1.9.6.8	500114001062	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝 (厚20mm)	m ²	0.51				
1.1.1.1.9.6.9	500114001063	橡胶止水带 (CB300x6-10)	延长m	2.4				
1.1.1.1.9.6.10	500114001064	石油沥青聚氨酯填缝 (厚20mm)	m ²	0.05				
1.1.1.1.9.6.11	500114001065	支座油毛毡, 三油两毡	m ²	0.8				
1.1.1.1.9.6.12	500114002001	钢管满堂脚手架, 基本层高3.6m	m ²	5				
1.1.1.1.9.7		管涵, 2座						
1.1.1.1.9.7.1		管涵Φ400, 2座, 单座长4.5m, 现状路面为砼路面						
1.1.1.1.9.7.1.1	500101002010	挖掘机挖 I~II 类土, 就近堆放	m ³	7.88				
1.1.1.1.9.7.1.2	500103001019	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	2.21				
1.1.1.1.9.7.1.3	500109010004	破除原混凝土路面, 弃运1km	m ³	2.88				
1.1.1.1.9.7.1.4	500109001063	C15 (2) 商品砼半包管基础	m ³	1.8				
1.1.1.1.9.7.1.5	500114001066	预制混凝土管安装, 承插混凝土管柔性接口, 公称直径400mm	m	9				
1.1.1.1.9.7.1.6	500109001064	C15 (2) 商品砼挡墙, 均厚60cm	m ³	3.98				
1.1.1.1.9.7.1.7	500110001028	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	9.7				
1.1.1.1.9.7.1.8	500114001067	C25 (2) 商品砼路面, 厚20cm	m ²	14.4				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区 I 标段)

第17页 共76页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.9.8		标识牌						
1.1.1.1.9.8.1	500114001068	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
1.1.1.1.1.0		Q210上大肚至马草塘灌排渠(长730m, 宽×高=400×400)						
1.1.1.1.1.0.1		渠道						
1.1.1.1.1.0.1.1	500101003019	挖掘机挖渠道, I~II类土, 就近堆放, 用于回填	m ³	128.82				
1.1.1.1.1.0.1.2	500101003020	挖掘机挖渠道, I~II类土, 弃运1km	m ³	112.08				
1.1.1.1.1.0.1.3	500103001020	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	109.5				
1.1.1.1.1.0.1.4	500109001065	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚20cm	m ³	57.68				
1.1.1.1.1.0.1.5	500109001066	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚30cm	m ³	86.52				
1.1.1.1.1.0.1.6	500109001067	C15(2)商品砼渠道底板, 厚10cm	m ³	64.89				
1.1.1.1.1.0.1.7	500110001029	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	1314				
1.1.1.1.1.0.1.8	500109009010	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m ²	20.88				
1.1.1.1.1.0.2		水闸5座						
1.1.1.1.1.0.2.1		水闸0.4m×0.4m, 5座						
1.1.1.1.1.0.2.1.1	500114001069	松木闸板2cm厚	m ²	0.88				
1.1.1.1.1.0.2.1.2	500110001030	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.6				
1.1.1.1.1.0.2.1.3	500114001070	门槽槽钢	t	0.018				
1.1.1.1.1.0.3		灌排口28个						
1.1.1.1.1.0.3.1	500114001071	Φ200PVC排水管	m	11.2				
1.1.1.1.1.0.3.2	500114001072	松木闸板2cm厚	m ²	1.61				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区I标段)

第18页 共76页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.1 0.3.3	500114001073	门槽槽钢	t	0.098				
1.1.1.1.1 0.4		人行盖板6座						
1.1.1.1.1 0.4.1	500109001068	C25(2)商品砼预制人行盖板,厚100mm	m ³	0.32				
1.1.1.1.1 0.4.2	500109001069	汽车装运预制砼人行盖板,单个体积≤0.2m ³ ,运距1km	m ³	0.32				
1.1.1.1.1 0.4.3	500109001070	预制砼人行盖板安装,单个体积≤1m ³	m ³	0.32				
1.1.1.1.1 0.4.4	500111001010	一般钢筋机械制作安装	t	0.042				
1.1.1.1.1 0.5		通车盖板2座						
1.1.1.1.1 0.5.1	500109001071	C25(2)商品砼现浇通车盖板,厚200mm	m ³	0.9				
1.1.1.1.1 0.5.2	500110001031	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	3.61				
1.1.1.1.1 0.5.3	500111001011	一般钢筋机械制作安装	t	0.16				
1.1.1.1.1 0.6		管涵,1座						
1.1.1.1.1 0.6.1		管涵Φ400,1座,单座长9m,现状路面为土路面						
1.1.1.1.1 0.6.1.1	500101002011	挖掘机挖I~II类土,就近堆放	m ³	14.36				
1.1.1.1.1 0.6.1.2	500103001021	回填土石方,机械夯填土石	m ³	10.09				
1.1.1.1.1 0.6.1.3	500109001072	C15(2)商品砼半包管基础	m ³	1.8				
1.1.1.1.1 0.6.1.4	500114001074	预制混凝土管安装,承插混凝土管柔性接口,公称直径400mm	m	9				
1.1.1.1.1 0.6.1.5	500109001073	C15(2)商品砼渠道边墙,均厚60cm	m ³	3.75				
1.1.1.1.1 0.6.1.6	500110001032	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	8				
1.1.1.1.1 0.6.1.7	500114001075	公路路面,泥结碎石,压实厚20cm	m ²	18				
1.1.1.1.1 0.7		标识牌						

分类分项工程量清单

招标编号:

2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇
工程名称: 榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区Ⅰ标段)

第19页 共76页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.1 0.7.1	500114001076	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
1.1.1.1.1 1		Q211大肚塘村前路旁灌排渠(长306m, 宽×高=1000×1000)						
1.1.1.1.1 1.1		渠道						
1.1.1.1.1 1.1.1	500101001010	人工砍伐灌木丛杂草70%	m ²	380				
1.1.1.1.1 1.1.2	500101003021	挖掘机挖渠道, I~II类土, 就近堆放, 用于回填	m ³	155.42				
1.1.1.1.1 1.1.3	500101003022	挖掘机挖渠道, I~II类土, 弃运1km	m ³	391.2				
1.1.1.1.1 1.1.4	500103001022	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	124.34				
1.1.1.1.1 1.1.5	500109001074	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚40cm	m ³	244.8				
1.1.1.1.1 1.1.6	500109001075	C15(2)商品砼渠道底板, 厚15cm	m ³	82.62				
1.1.1.1.1 1.1.7	500110001033	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	1315.8				
1.1.1.1.1 1.1.8	500109009011	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m ²	32.1				
1.1.1.1.1 1.2		水闸2座						
1.1.1.1.1 1.2.1		水闸1m×1m, 1座						
1.1.1.1.1 1.2.1.1	500114001077	松木闸板5cm厚	m ²	1.04				
1.1.1.1.1 1.2.1.2	500110001034	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.3				
1.1.1.1.1 1.2.1.3	500114001078	门槽槽钢	t	0.02				
1.1.1.1.1 1.2.2		水闸0.4m×0.4m, 1座						
1.1.1.1.1 1.2.2.1	500114001079	松木闸板2cm厚	m ²	0.18				
1.1.1.1.1 1.2.2.2	500110001035	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.12				
1.1.1.1.1 1.2.2.3	500114001080	门槽槽钢	t	0.02				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区I标段)

第20页 共76页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.1 1.3		灌排口12个						
1.1.1.1.1 1.3.1	500114001081	Φ200PVC排水管	m	4.8				
1.1.1.1.1 1.3.2	500114001082	松木闸板2cm厚	m ²	0.69				
1.1.1.1.1 1.3.3	500114001083	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.37				
1.1.1.1.1 1.3.4	500114001084	门槽槽钢	t	0.13				
1.1.1.1.1 1.4		人行盖板1座						
1.1.1.1.1 1.4.1	500109001076	C25(2)商品砼预制人行盖板,厚100mm	m ³	0.11				
1.1.1.1.1 1.4.2	500109001077	汽车装运预制砼人行盖板,单个体积≤0.2m ³ ,运距1km	m ³	0.11				
1.1.1.1.1 1.4.3	500109001078	预制砼人行盖板安装,单个体积≤1m ³	m ³	0.11				
1.1.1.1.1 1.4.4	500111001012	一般钢筋机械制作安装	t	0.014				
1.1.1.1.1 1.5		通车盖板2座						
1.1.1.1.1 1.5.1	500109001079	C25(2)商品砼现浇通车盖板,厚200mm	m ³	1.8				
1.1.1.1.1 1.5.2	500110001036	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	7.94				
1.1.1.1.1 1.5.3	500111001013	一般钢筋机械制作安装	t	0.33				
1.1.1.1.1 1.6		标识牌						
1.1.1.1.1 1.6.1	500114001085	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
1.1.1.1.1 2		Q212樟树根至河边灌排渠01(长403m,宽×高=400×400)						
1.1.1.1.1 2.1		渠道						
1.1.1.1.1 2.1.1	500101001011	人工砍伐灌木丛杂草70%	m ²	532				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区I标段)

第21页 共76页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.1 2.1.2	500101003023	挖掘机挖渠道, I~II类土, 就近堆放, 用于回填	m ³	67.17				
1.1.1.1.1 2.1.3	500101003024	挖掘机挖渠道, I~II类土, 弃运1km	m ³	107.47				
1.1.1.1.1 2.1.4	500103001023	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	53.73				
1.1.1.1.1 2.1.5	500109001080	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚20cm	m ³	31.04				
1.1.1.1.1 2.1.6	500109001081	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚30cm	m ³	46.56				
1.1.1.1.1 2.1.7	500109001082	C15(2)商品砼渠道底板, 厚10cm	m ³	34.92				
1.1.1.1.1 2.1.8	500110001037	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	725.4				
1.1.1.1.1 2.1.9	500109009012	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m ²	11.6				
1.1.1.1.1 2.2		灌排口16个						
1.1.1.1.1 2.2.1	500114001086	Φ200PVC排水管	m	6.4				
1.1.1.1.1 2.2.2	500114001087	松木闸板2cm厚	m ²	0.92				
1.1.1.1.1 2.2.3	500110001038	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.15				
1.1.1.1.1 2.2.4	500114001088	门槽槽钢	t	0.056				
1.1.1.1.1 2.3		人行盖板1座						
1.1.1.1.1 2.3.1	500109001083	C25(2)商品砼预制人行盖板, 厚100mm	m ³	0.05				
1.1.1.1.1 2.3.2	500109001084	汽车装运预制砼人行盖板, 单个体积≤0.2m ³ , 运距1km	m ³	0.05				
1.1.1.1.1 2.3.3	500109001085	预制砼人行盖板安装, 单个体积≤1m ³	m ³	0.05				
1.1.1.1.1 2.3.4	500111001014	一般钢筋机械制作安装	t	0.007				
1.1.1.1.1 2.4		通车盖板2座						
1.1.1.1.1 2.4.1	500109001086	C25(2)商品砼现浇通车盖板, 厚200mm	m ³	0.9				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区 I 标段)

第22页 共76页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.1 2.4.2	500110001039	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	3.61				
1.1.1.1.1 2.4.3	500111001015	一般钢筋机械制作安装	t	0.15				
1.1.1.1.1 2.5		管涵, 1座						
1.1.1.1.1 2.5.1		管涵Φ400, 1座, 单座长5m, 现状路面为砼路面						
1.1.1.1.1 2.5.1.1	500101002012	挖掘机挖 I ~ II 类土, 就近堆放	m ³	9				
1.1.1.1.1 2.5.1.2	500103001024	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	5.6				
1.1.1.1.1 2.5.1.3	500109010005	破除原混凝土路面, 弃运1km	m ³	2.1				
1.1.1.1.1 2.5.1.4	500109001087	C15 (2) 商品砼半包管基础	m ³	1				
1.1.1.1.1 2.5.1.5	500114001089	预制混凝土管安装, 承插混凝土管柔性接口, 公称直径400mm	m	5				
1.1.1.1.1 2.5.1.6	500109001088	C15 (2) 商品砼挡墙, 均厚60cm	m ³	2.7				
1.1.1.1.1 2.5.1.7	500110001040	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	8.9				
1.1.1.1.1 2.5.1.8	500114001090	C25 (2) 商品砼路面, 厚20cm	m ²	10.5				
1.1.1.1.1 2.6		樟树根至河边灌排渠01渡槽1, 长5m						
1.1.1.1.1 2.6.1	500101001012	人工砍伐灌木丛杂草60%	m ²	15				
1.1.1.1.1 2.6.2	500101002013	人工挖柱坑, I ~ II 类土, 上口2.5~5m ² , 深≤1.5m	m ³	5.2				
1.1.1.1.1 2.6.3	500102001002	一般石方开挖, 风镐开凿, VI级岩石	m ³	0.52				
1.1.1.1.1 2.6.4	500103001025	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	1.12				
1.1.1.1.1 2.6.5	500109001089	C15 (2) 商品砼槽台	m ³	2.35				
1.1.1.1.1 2.6.6	500109001090	C25 (2) 商品砼槽身	m ³	1.6				
1.1.1.1.1 2.6.7	500111001016	一般钢筋机械制作安装	t	0.14				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区Ⅰ标段)

第23页 共76页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.1 2.6.8	500110001041	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	23.58				
1.1.1.1.1 2.6.9	500114001091	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝(厚20mm)	m ²	0.64				
1.1.1.1.1 2.6.10	500114001092	橡胶止水带(CB300x6-10)	延长m	2.4				
1.1.1.1.1 2.6.11	500114001093	石油沥青聚氨酯填缝(厚20mm)	m ²	0.05				
1.1.1.1.1 2.6.12	500114001094	支座油毛毡,三油两毡	m ²	0.64				
1.1.1.1.1 2.6.13	500114002002	钢管满堂脚手架,基本层高3.6m	m ²	4				
1.1.1.1.1 2.7		樟树根至河边灌排渠01渡槽2,长5m						
1.1.1.1.1 2.7.1	500101001013	人工砍伐灌木丛杂草60%	m ²	15				
1.1.1.1.1 2.7.2	500101002014	人工挖柱坑,Ⅰ~Ⅱ类土,上口2.5~5m ² ,深≤1.5m	m ³	5.2				
1.1.1.1.1 2.7.3	500102001003	一般石方开挖,风镐开凿,Ⅵ级岩石	m ³	0.52				
1.1.1.1.1 2.7.4	500103001026	回填土石方,机械夯填土石	m ³	1.12				
1.1.1.1.1 2.7.5	500109001091	C15(2)商品砼槽台	m ³	2.35				
1.1.1.1.1 2.7.6	500109001092	C25(2)商品砼槽身	m ³	1.6				
1.1.1.1.1 2.7.7	500111001017	一般钢筋机械制作安装	t	0.14				
1.1.1.1.1 2.7.8	500110001042	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	23.58				
1.1.1.1.1 2.7.9	500114001095	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝(厚20mm)	m ²	0.64				
1.1.1.1.1 2.7.10	500114001096	橡胶止水带(CB300x6-10)	延长m	2.4				
1.1.1.1.1 2.7.11	500114001097	石油沥青聚氨酯填缝(厚20mm)	m ²	0.05				
1.1.1.1.1 2.7.12	500114001098	常态混凝土伸缩缝,沥青油毛毡,二毡三油	m ²	0.64				
1.1.1.1.1 2.7.13	500114002003	钢管满堂脚手架,基本层高3.6m	m ²	4				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区I标段)

第24页 共76页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.1 2.8		渠道消力池						
1.1.1.1.1 2.8.1	500101002015	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	2.69				
1.1.1.1.1 2.8.2	500103001027	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	2.86				
1.1.1.1.1 2.8.3	500109001093	C15(2)商品砼消力池底板, 厚30cm	m ³	0.49				
1.1.1.1.1 2.8.4	500109001094	C15(2)商品砼消力池边墙, 厚30cm	m ³	0.37				
1.1.1.1.1 2.8.5	500110001043	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.5				
1.1.1.1.1 2.9		标识牌						
1.1.1.1.1 2.9.1	500114001099	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
1.1.1.1.1 3		Q213樟树根至河边灌排渠02(长296m, 宽×高=400×400)						
1.1.1.1.1 3.1		渠道						
1.1.1.1.1 3.1.1	500101003025	挖掘机挖渠道, I~II类土, 就近堆放, 用于回填	m ³	49.33				
1.1.1.1.1 3.1.2	500101003026	挖掘机挖渠道, I~II类土, 弃运1km	m ³	78.93				
1.1.1.1.1 3.1.3	500103001028	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	39.47				
1.1.1.1.1 3.1.4	500109001095	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚20cm	m ³	23.68				
1.1.1.1.1 3.1.5	500109001096	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚30cm	m ³	35.52				
1.1.1.1.1 3.1.6	500109001097	C15(2)商品砼渠道底板, 厚10cm	m ³	26.64				
1.1.1.1.1 3.1.7	500110001044	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	532.8				
1.1.1.1.1 3.1.8	500109009013	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m ²	8.41				
1.1.1.1.1 3.2		水闸2座						
1.1.1.1.1 3.2.1		水闸0.4m×0.4m, 2座						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区I标段)

第25页 共76页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.1 3.2.1.1	500114001100	松木闸板2cm厚	m ²	0.35				
1.1.1.1.1 3.2.1.2	500110001045	门槽槽钢	t	0.007				
1.1.1.1.1 3.2.1.3	500114001101	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.01				
1.1.1.1.1 3.3		灌排口11个						
1.1.1.1.1 3.3.1	500114001102	Φ200PVC排水管	m	4.4				
1.1.1.1.1 3.3.2	500114001103	松木闸板2cm厚	m ²	0.63				
1.1.1.1.1 3.3.3	500110001046	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.15				
1.1.1.1.1 3.3.4	500114001104	门槽槽钢	t	0.039				
1.1.1.1.1 3.4		人行盖板2座						
1.1.1.1.1 3.4.1	500109001098	C25(2)商品砼预制人行盖板,厚100mm	m ³	0.11				
1.1.1.1.1 3.4.2	500109001099	汽车装运预制砼人行盖板,单个体积≤0.2m ³ ,运距1km	m ³	0.11				
1.1.1.1.1 3.4.3	500109001100	预制砼人行盖板安装,单个体积≤1m ³	m ³	0.11				
1.1.1.1.1 3.4.4	500111001018	一般钢筋机械制作安装	t	0.007				
1.1.1.1.1 3.5		通车盖板1座						
1.1.1.1.1 3.5.1	500109001101	C25(2)商品砼现浇通车盖板,厚200mm	m ³	0.45				
1.1.1.1.1 3.5.2	500110001047	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	3.61				
1.1.1.1.1 3.5.3	500111001019	一般钢筋机械制作安装	t	0.08				
1.1.1.1.1 3.6		标识牌						
1.1.1.1.1 3.6.1	500114001105	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
1.1.1.1.1 4		Q214樟树根至河边灌排渠03(长232m,宽×高=400×400)						

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目（钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区Ⅰ标段）

第26页 共76页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.1 4.1		渠道						
1.1.1.1.1 4.1.1	500101003027	挖掘机挖渠道，Ⅰ～Ⅱ类土，就近堆放，用于回填	m ³	38.67				
1.1.1.1.1 4.1.2	500101003028	挖掘机挖渠道，Ⅰ～Ⅱ类土，弃运1km	m ³	61.87				
1.1.1.1.1 4.1.3	500103001029	回填土石方，机械夯填土石	m ³	30.93				
1.1.1.1.1 4.1.4	500109001102	C15（2）商品砼渠道边墙，厚20cm	m ³	18.56				
1.1.1.1.1 4.1.5	500109001103	C15（2）商品砼渠道边墙，厚30cm	m ³	27.84				
1.1.1.1.1 4.1.6	500109001104	C15（2）商品砼渠道底板，厚10cm	m ³	20.88				
1.1.1.1.1 4.1.7	500110001048	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	417.6				
1.1.1.1.1 4.1.8	500109009014	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m ²	6.67				
1.1.1.1.1 4.2		水闸1座						
1.1.1.1.1 4.2.1		水闸0.4m×0.4m, 1座						
1.1.1.1.1 4.2.1.1	500114001106	松木闸板2cm厚	m ²	0.18				
1.1.1.1.1 4.2.1.2	500110001049	门槽槽钢	t	0.004				
1.1.1.1.1 4.2.1.3	500114001107	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.12				
1.1.1.1.1 4.3		灌排口9个						
1.1.1.1.1 4.3.1	500114001108	Φ200PVC排水管	m	3.6				
1.1.1.1.1 4.3.2	500114001109	松木闸板2cm厚	m ²	0.52				
1.1.1.1.1 4.3.3	500110001050	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.15				
1.1.1.1.1 4.3.4	500114001110	门槽槽钢	t	0.032				
1.1.1.1.1 4.4		人行盖板1座						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区I标段)

第27页 共76页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.1 4.4.1	500109001105	C25(2)商品砼预制人行盖板,厚100mm	m ³	0.05				
1.1.1.1.1 4.4.2	500109001106	汽车装运预制砼人行盖板,单个体积≤0.2m ³ ,运距1km	m ³	0.05				
1.1.1.1.1 4.4.3	500109001107	预制砼人行盖板安装,单个体积≤1m ³	m ³	0.05				
1.1.1.1.1 4.4.4	500111001020	一般钢筋机械制作安装	t	0.007				
1.1.1.1.1 4.5		通车盖板1座						
1.1.1.1.1 4.5.1	500109001108	C25(2)商品砼现浇通车盖板,厚200mm	m ³	0.45				
1.1.1.1.1 4.5.2	500110001051	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	3.61				
1.1.1.1.1 4.5.3	500111001021	一般钢筋机械制作安装	t	0.08				
1.1.1.1.1 4.6		标识牌						
1.1.1.1.1 4.6.1	500114001111	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
1.1.1.1.1 5		Q215大渠口至道贺高速路旁灌排渠(长880m,宽×高=1000×1000)						
1.1.1.1.1 5.1		渠道						
1.1.1.1.1 5.1.1	500101001014	人工砍伐灌木丛杂草70%	m ²	1463				
1.1.1.1.1 5.1.2	500101003029	挖掘机挖渠道,Ⅰ~Ⅱ类土,就近堆放,用于回填	m ³	426.65				
1.1.1.1.1 5.1.3	500101003030	挖掘机挖渠道,Ⅰ~Ⅱ类土,弃运1km	m ³	854.15				
1.1.1.1.1 5.1.4	500103001030	回填土石方,机械夯填土石	m ³	341.32				
1.1.1.1.1 5.1.5	500109001109	C15(2)商品砼渠道边墙,厚40cm	m ³	668.8				
1.1.1.1.1 5.1.6	500109001110	C15(2)商品砼渠道底板,厚15cm	m ³	225.72				
1.1.1.1.1 5.1.7	500110001052	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	3594.8				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区I标段)

第28页 共76页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.1 5.1.8	500109009015	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m ²	88.81				
1.1.1.1.1 5.2		水闸1座						
1.1.1.1.1 5.2.1		水闸1m×1m, 1座						
1.1.1.1.1 5.2.1.1	500114001112	松木闸板5cm厚	m ²	1.06				
1.1.1.1.1 5.2.1.2	500110001053	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.3				
1.1.1.1.1 5.2.1.3	500114001113	门槽槽钢	t	0.02				
1.1.1.1.1 5.3		灌排口33个						
1.1.1.1.1 5.3.1	500114001114	Φ200PVC排水管	m	13.2				
1.1.1.1.1 5.3.2	500114001115	松木闸板2cm厚	m ²	1.9				
1.1.1.1.1 5.3.3	500110001054	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.37				
1.1.1.1.1 5.3.4	500114001116	门槽槽钢	t	0.36				
1.1.1.1.1 5.4		人行盖板4座						
1.1.1.1.1 5.4.1	500109001111	C25(2)商品砼预制人行盖板, 厚100mm	m ³	0.43				
1.1.1.1.1 5.4.2	500109001112	汽车装运预制砼人行盖板, 单个体积≤0.2m ³ , 运距1km	m ³	0.43				
1.1.1.1.1 5.4.3	500109001113	预制砼人行盖板安装, 单个体积≤1m ³	m ³	0.43				
1.1.1.1.1 5.4.4	500111001022	一般钢筋机械制作安装	t	0.055				
1.1.1.1.1 5.5		盖板涵, 净空:宽×高=1.0m×1.0m, 1座						
1.1.1.1.1 5.5.1	500101002016	挖掘机挖I~II类土, 就近堆放	m ³	16				
1.1.1.1.1 5.5.2	500103001031	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	6				
1.1.1.1.1 5.5.3	500109001114	C15(2)商品砼涵台	m ³	8.4				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区I标段)

第29页 共76页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.1 5.5.4	500109001115	C15(2)商品砼涵洞底板,厚10cm	m ³	0.4				
1.1.1.1.1 5.5.5	500109001116	C25(2)商品砼现浇盖板,厚20cm	m ³	1.44				
1.1.1.1.1 5.5.6	500110001055	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	33.41				
1.1.1.1.1 5.5.7	500111001023	一般钢筋机械制作安装	t	0.18				
1.1.1.1.1 5.5.8	500109010006	破除原混凝土路面,弃运1km	m ³	3.2				
1.1.1.1.1 5.5.9	500109011001	C25(2)商品砼路面,厚20cm	m ²	3.36				
1.1.1.1.1 5.6		渠道消力池						
1.1.1.1.1 5.6.1	500101002017	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	11.61				
1.1.1.1.1 5.6.2	500103001032	回填土石方,机械夯填土石	m ³	6.88				
1.1.1.1.1 5.6.3	500109001117	C15(2)商品砼消力池底板,厚30cm	m ³	0.49				
1.1.1.1.1 5.6.4	500109001118	C15(2)商品砼消力池边墙,厚30cm	m ³	0.37				
1.1.1.1.1 5.6.5	500110001056	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.5				
1.1.1.1.1 5.7		标识牌						
1.1.1.1.1 5.7.1	500114001117	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
1.1.1.1.1 6		Q216道贺高速路旁至河边灌排渠(长666m,宽×高=800×800)						
1.1.1.1.1 6.1		渠道						
1.1.1.1.1 6.1.1	500101001015	人工砍伐灌木丛杂草50%	m ²	240				
1.1.1.1.1 6.1.2	500101003031	挖掘机挖渠道, I~II类土,就近堆放,用于回填	m ³	239.76				
1.1.1.1.1 6.1.3	500101003032	挖掘机挖渠道, I~II类土,弃运1km	m ³	372.98				
1.1.1.1.1 6.1.4	500103001033	回填土石方,机械夯填土石	m ³	191.81				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区 I 标段)

第30页 共76页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.1 6.1.5	500109001119	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚30cm	m ³	317.28				
1.1.1.1.1 6.1.6	500109001120	C15(2)商品砼渠道底板, 厚10cm	m ³	92.54				
1.1.1.1.1 6.1.7	500110001057	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	2264.4				
1.1.1.1.1 6.1.8	500109009016	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m ²	40.92				
1.1.1.1.1 6.2		灌排口26个						
1.1.1.1.1 6.2.1	500114001118	Φ200PVC排水管	m	10.4				
1.1.1.1.1 6.2.2	500114001119	松木闸板2cm厚	m ²	1.5				
1.1.1.1.1 6.2.3	500110001058	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.3				
1.1.1.1.1 6.2.4	500114001120	门槽槽钢	t	0.23				
1.1.1.1.1 6.3		人行盖板2座						
1.1.1.1.1 6.3.1	500109001121	C25(2)商品砼预制人行盖板, 厚100mm	m ³	0.17				
1.1.1.1.1 6.3.2	500109001122	汽车装运预制砼人行盖板, 单个体积≤0.2m ³ , 运距1km	m ³	0.17				
1.1.1.1.1 6.3.3	500109001123	预制砼人行盖板安装, 单个体积≤1m ³	m ³	0.17				
1.1.1.1.1 6.3.4	500111001024	一般钢筋机械制作安装	t	0.021				
1.1.1.1.1 6.4		管涵, 1座						
1.1.1.1.1 6.4.1		管涵Φ800, 1座, 单座长5m, 现状路面为砼路面						
1.1.1.1.1 6.4.1.1	500101002018	挖掘机挖 I~II类土, 就近堆放	m ³	16.8				
1.1.1.1.1 6.4.1.2	500103001034	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	9.45				
1.1.1.1.1 6.4.1.3	500109010007	破除原混凝土路面, 弃运1km	m ³	2.9				
1.1.1.1.1 6.4.1.4	500109001124	C15(2)商品砼半包管基础	m ³	2.34				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区I标段)

第31页 共76页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.1 6.4.1.5	500114001121	预制混凝土管安装, 承插混凝土管柔性接口, 公称直径800mm	m	5				
1.1.1.1.1 6.4.1.6	500109001125	C15(2)商品砼挡墙, 均厚60cm	m ³	7.28				
1.1.1.1.1 6.4.1.7	500110001059	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	14.7				
1.1.1.1.1 6.4.1.8	500114001122	C25(2)商品砼路面, 厚20cm	m ²	14.5				
1.1.1.1.1 6.5		标识牌						
1.1.1.1.1 6.5.1	500114001123	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
1.1.1.1.1 7		Q217国道至大圳河灌排渠(总长574m; 0+000~0+300, 宽x高=600x600, 0+300~0+574, 宽x高=800x800)						
1.1.1.1.1 7.1		国道至大圳河灌排渠(0+000~0+300, 长300m, 宽×高						
1.1.1.1.1 7.1.1		渠道						
1.1.1.1.1 7.1.1.1	500101003033	挖掘机挖渠道, I~II类土, 就近堆放, 用于回填	m ³	91.76				
1.1.1.1.1 7.1.1.2	500101003034	挖掘机挖渠道, I~II类土, 弃运1km	m ³	64.24				
1.1.1.1.1 7.1.1.3	500103001035	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	78				
1.1.1.1.1 7.1.1.4	500109001126	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚25cm	m ³	45				
1.1.1.1.1 7.1.1.5	500109001127	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚30cm	m ³	54				
1.1.1.1.1 7.1.1.6	500109001128	C15(2)商品砼渠道底板, 厚10cm	m ³	34.5				
1.1.1.1.1 7.1.1.7	500110001060	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	780				
1.1.1.1.1 7.1.1.8	500109009017	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m ²	13.35				
1.1.1.1.1 7.1.2		水闸2座						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区 I 标段)

第32页 共76页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.1 7.1.2.1		水闸0.6m×0.6m, 2座						
1.1.1.1.1 7.1.2.1.1	500114001124	松木闸板2cm厚	m ²	0.77				
1.1.1.1.1 7.1.2.1.2	500110001061	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.36				
1.1.1.1.1 7.1.2.1.3	500114001125	门槽槽钢	t	0.02				
1.1.1.1.1 7.1.3		灌排口4个						
1.1.1.1.1 7.1.3.1	500114001126	Φ200PVC排水管	m	2				
1.1.1.1.1 7.1.3.2	500114001127	松木闸板2cm厚	m ²	0.23				
1.1.1.1.1 7.1.3.3	500114001128	门槽槽钢	t	0.03				
1.1.1.1.1 7.1.4		人行盖板2座						
1.1.1.1.1 7.1.4.1	500109001129	C25(2)商品砼预制人行盖板, 厚100mm	m ³	0.14				
1.1.1.1.1 7.1.4.2	500109001130	汽车装运预制砼人行盖板, 单个体积≤0.2m ³ , 运距1km	m ³	0.14				
1.1.1.1.1 7.1.4.3	500109001131	预制砼人行盖板安装, 单个体积≤1m ³	m ³	0.14				
1.1.1.1.1 7.1.4.4	500111001025	一般钢筋机械制作安装	t	0.018				
1.1.1.1.1 7.1.5		通车盖板1座						
1.1.1.1.1 7.1.5.1	500109001132	C25(2)商品砼现浇通车盖板, 厚200mm	m ³	0.58				
1.1.1.1.1 7.1.5.2	500110001062	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	4.34				
1.1.1.1.1 7.1.5.3	500111001026	一般钢筋机械制作安装	t	0.1				
1.1.1.1.1 7.2		国道至大圳河 (0+300~0+574, 长274m, 宽×高						
1.1.1.1.1 7.2.1		渠道						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区I标段)

第33页 共76页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.1 7.2.1.1	500101003035	挖掘机挖渠道, I~II类土, 就近堆放, 用于回填	m ³	128.94				
1.1.1.1.1 7.2.1.2	500101003036	挖掘机挖渠道, I~II类土, 弃运1km	m ³	117.66				
1.1.1.1.1 7.2.1.3	500103001036	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	109.6				
1.1.1.1.1 7.2.1.4	500109001133	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚30cm	m ³	131.37				
1.1.1.1.1 7.2.1.5	500109001134	C15(2)商品砼渠道底板, 厚10cm	m ³	38.34				
1.1.1.1.1 7.2.1.6	500110001063	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	930.8				
1.1.1.1.1 7.2.1.7	500109009018	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m ²	16.74				
1.1.1.1.1 7.2.2		水闸1座						
1.1.1.1.1 7.2.2.1		水闸0.8m×0.8m, 1座						
1.1.1.1.1 7.2.2.1.1	500114001129	松木闸板5cm厚	m ²	0.69				
1.1.1.1.1 7.2.2.1.2	500110001064	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.48				
1.1.1.1.1 7.2.2.1.3	500114001130	门槽槽钢	t	0.03				
1.1.1.1.1 7.2.3		灌排口2个						
1.1.1.1.1 7.2.3.1	500114001131	Φ200PVC排水管	m	0.6				
1.1.1.1.1 7.2.3.2	500114001132	松木闸板2cm厚	m ²	0.12				
1.1.1.1.1 7.2.3.3	500114001133	门槽槽钢	t	0.02				
1.1.1.1.1 7.2.4		人行盖板2座						
1.1.1.1.1 7.2.4.1	500109001135	C25(2)商品砼预制人行盖板, 厚100mm	m ³	0.17				
1.1.1.1.1 7.2.4.2	500109001136	汽车装运预制砼人行盖板, 单个体积≤0.2m ³ , 运距1km	m ³	0.17				
1.1.1.1.1 7.2.4.3	500109001137	预制砼人行盖板安装, 单个体积≤1m ³	m ³	0.17				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇
榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区I标段)

第34页 共76页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.1 7.2.4.4	500111001027	一般钢筋机械制作安装	t	0.021				
1.1.1.1.1 7.2.5		通车盖板1座						
1.1.1.1.1 7.2.5.1	500109001138	C25(2)商品砼现浇通车盖板,厚200mm	m ³	0.7				
1.1.1.1.1 7.2.5.2	500110001065	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	5.06				
1.1.1.1.1 7.2.5.3	500111001028	一般钢筋机械制作安装	t	0.13				
1.1.1.1.1 7.2.6		盖板涵,净空:宽×高=0.8m×1.0m,1座						
1.1.1.1.1 7.2.6.1	500101002019	挖掘机挖I~II类土,就近堆放	m ³	19				
1.1.1.1.1 7.2.6.2	500103001037	回填土石方,机械夯填土石	m ³	8				
1.1.1.1.1 7.2.6.3	500109001139	C15(2)商品砼涵台	m ³	12.13				
1.1.1.1.1 7.2.6.4	500109001140	C15(2)商品砼涵洞底板,厚10cm	m ³	0.4				
1.1.1.1.1 7.2.6.5	500109001141	C25(2)商品砼现浇盖板,厚20cm	m ³	1.6				
1.1.1.1.1 7.2.6.6	500110001066	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	42.15				
1.1.1.1.1 7.2.6.7	500111001029	一般钢筋机械制作安装	t	0.24				
1.1.1.1.1 7.2.6.8	500109010008	破除原混凝土路面,弃运1km	m ³	4				
1.1.1.1.1 7.2.6.9	500109011002	C25(2)商品砼路面,厚20cm	m ²	4				
1.1.1.1.1 7.2.7		码头1座						
1.1.1.1.1 7.2.7.1	500101002020	挖掘机挖I~II类土,就近堆放	m ³	1.4				
1.1.1.1.1 7.2.7.2	500103001038	回填土石方,机械夯填土石	m ³	0.26				
1.1.1.1.1 7.2.7.3	500109001142	C15(2)商品砼步级	m ³	0.53				
1.1.1.1.1 7.2.7.4	500109001143	C15(2)商品砼边墙,厚40cm	m ³	0.18				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区 I 标段)

第35页 共76页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.1 7.2.7.5	500110001067	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	4.6				
1.1.1.1.1 7.2.8		标识牌						
1.1.1.1.1 7.2.8.1	500114001134	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
1.1.1.1.1 8		Q218大田灌排渠(长260m, 宽×高=400×400)						
1.1.1.1.1 8.1		渠道						
1.1.1.1.1 8.1.1	500101003037	挖掘机挖渠道, I~II类土, 就近堆放, 用于回填	m ³	45.88				
1.1.1.1.1 8.1.2	500101003038	挖掘机挖渠道, I~II类土, 弃运1km	m ³	39.92				
1.1.1.1.1 8.1.3	500103001039	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	39				
1.1.1.1.1 8.1.4	500109001144	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚20cm	m ³	20.8				
1.1.1.1.1 8.1.5	500109001145	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚30cm	m ³	31.2				
1.1.1.1.1 8.1.6	500109001146	C15(2)商品砼渠道底板, 厚10cm	m ³	23.4				
1.1.1.1.1 8.1.7	500110001068	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	468				
1.1.1.1.1 8.1.8	500109009019	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m ²	7.25				
1.1.1.1.1 8.2		水闸1座						
1.1.1.1.1 8.2.1		水闸0.4m×0.4m, 1座						
1.1.1.1.1 8.2.1.1	500114001135	松木闸板2cm厚	m ²	0.18				
1.1.1.1.1 8.2.1.2	500110001069	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.12				
1.1.1.1.1 8.2.1.3	500114001136	门槽槽钢	t	0.01				
1.1.1.1.1 8.3		灌排口10个						
1.1.1.1.1 8.3.1	500114001137	Φ200PVC排水管	m	4				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区I标段)

第36页 共76页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.1 8.3.2	500114001138	松木闸板2cm厚	m ²	0.58				
1.1.1.1.1 8.3.3	500114001139	门槽槽钢	t	0.04				
1.1.1.1.1 8.4		标识牌						
1.1.1.1.1 8.4.1	500114001140	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
1.1.1.1.1 9		Q219大石头脚至坝头密灌排渠(长470m, 宽×高=400×400)						
1.1.1.1.1 9.1		渠道						
1.1.1.1.1 9.1.1	500101001016	人工砍伐灌木丛杂草80%	m ²	893				
1.1.1.1.1 9.1.2	500101003039	挖掘机挖渠道, I~II类土, 就近堆放, 用于回填	m ³	78.33				
1.1.1.1.1 9.1.3	500101003040	挖掘机挖渠道, I~II类土, 弃运1km	m ³	125.33				
1.1.1.1.1 9.1.4	500103001040	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	62.67				
1.1.1.1.1 9.1.5	500109001147	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚20cm	m ³	37.36				
1.1.1.1.1 9.1.6	500109001148	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚30cm	m ³	56.04				
1.1.1.1.1 9.1.7	500109001149	C15(2)商品砼渠道底板, 厚10cm	m ³	42.03				
1.1.1.1.1 9.1.8	500110001070	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	846				
1.1.1.1.1 9.1.9	500109009020	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m ²	13.34				
1.1.1.1.1 9.2		水闸2座						
1.1.1.1.1 9.2.1		水闸0.4m×0.4m, 2座						
1.1.1.1.1 9.2.1.1	500114001141	松木闸板2cm厚	m ²	0.35				
1.1.1.1.1 9.2.1.2	500110001071	门槽槽钢	t	0.24				
1.1.1.1.1 9.2.1.3	500114001142	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.01				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区 I 标段)

第37页 共76页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.1 9.3		灌排口18个						
1.1.1.1.1 9.3.1	500114001143	Φ 200PVC排水管	m	7.2				
1.1.1.1.1 9.3.2	500114001144	松木闸板2cm厚	m ²	1.04				
1.1.1.1.1 9.3.3	500110001072	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.15				
1.1.1.1.1 9.3.4	500114001145	门槽槽钢	t	0.08				
1.1.1.1.1 9.4		人行盖板2座						
1.1.1.1.1 9.4.1	500109001150	C25 (2) 商品砼预制人行盖板, 厚100mm	m ³	0.11				
1.1.1.1.1 9.4.2	500109001151	汽车装运预制砼人行盖板, 单个体积≤0.2m ³ , 运距1km	m ³	0.11				
1.1.1.1.1 9.4.3	500109001152	预制砼人行盖板安装, 单个体积≤1m ³	m ³	0.11				
1.1.1.1.1 9.4.4	500111001030	一般钢筋机械制作安装	t	0.003				
1.1.1.1.1 9.5		通车盖板2座						
1.1.1.1.1 9.5.1	500109001153	C25 (2) 商品砼现浇通车盖板, 厚200mm	m ³	0.9				
1.1.1.1.1 9.5.2	500110001073	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	7.22				
1.1.1.1.1 9.5.3	500111001031	一般钢筋机械制作安装	t	0.15				
1.1.1.1.1 9.6		管涵, 1座						
1.1.1.1.1 9.6.1		管涵Φ400, 1座, 单座长3m						
1.1.1.1.1 9.6.1.1	500101002021	挖掘机挖 I ~ II 类土, 就近堆放	m ³	3.65				
1.1.1.1.1 9.6.1.2	500103001041	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	1.7				
1.1.1.1.1 9.6.1.3	500109001154	C15 (2) 商品砼半包管基础	m ³	0.53				
1.1.1.1.1 9.6.1.4	500114001146	预制混凝土管安装, 承插混凝土管柔性接口, 公称直径400mm	m	3				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区I标段)

第38页 共76页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.1.9.7		标识牌						
1.1.1.1.1.9.7.1	500114001147	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
1.1.1.1.2.0		Q220青根至泥坝灌排渠(长300m, 宽×高=400×400)						
1.1.1.1.2.0.1		渠道						
1.1.1.1.2.0.1.1	500101001017	人工砍伐灌木丛杂草80%	m ²	570				
1.1.1.1.2.0.1.2	500101003041	挖掘机挖渠道, I~II类土, 就近堆放, 用于回填	m ³	50				
1.1.1.1.2.0.1.3	500101003042	挖掘机挖渠道, I~II类土, 弃运1km	m ³	80				
1.1.1.1.2.0.1.4	500103001042	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	40				
1.1.1.1.2.0.1.5	500109001155	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚20cm	m ³	23.76				
1.1.1.1.2.0.1.6	500109001156	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚30cm	m ³	35.64				
1.1.1.1.2.0.1.7	500109001157	C15(2)商品砼渠道底板, 厚10cm	m ³	26.73				
1.1.1.1.2.0.1.8	500110001074	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	540				
1.1.1.1.2.0.1.9	500109009021	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m ²	8.41				
1.1.1.1.2.0.2		水闸2座						
1.1.1.1.2.0.2.1		水闸0.4m×0.4m, 2座						
1.1.1.1.2.0.2.1.1	500114001148	松木闸板2cm厚	m ²	0.35				
1.1.1.1.2.0.2.1.2	500110001075	门槽槽钢	t	0.24				
1.1.1.1.2.0.2.1.3	500114001149	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.01				
1.1.1.1.2.0.3		灌排口12个						
1.1.1.1.2.0.3.1	500114001150	Φ200PVC排水管	m	4.8				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区Ⅰ标段)

第39页 共76页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.2 0.3.2	500114001151	松木闸板2cm厚	m ²	0.69				
1.1.1.1.2 0.3.3	500110001076	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.15				
1.1.1.1.2 0.3.4	500114001152	门槽槽钢	t	0.05				
1.1.1.1.2 0.4		人行盖板1座						
1.1.1.1.2 0.4.1	500109001158	C25(2)商品砼预制人行盖板,厚100mm	m ³	0.05				
1.1.1.1.2 0.4.2	500109001159	汽车装运预制砼人行盖板,单个体积≤0.2m ³ ,运距1km	m ³	0.05				
1.1.1.1.2 0.4.3	500109001160	预制砼人行盖板安装,单个体积≤1m ³	m ³	0.05				
1.1.1.1.2 0.4.4	500111001032	一般钢筋机械制作安装	t	0.007				
1.1.1.1.2 0.5		通车盖板2座						
1.1.1.1.2 0.5.1	500109001161	C25(2)商品砼现浇通车盖板,厚200mm	m ³	0.9				
1.1.1.1.2 0.5.2	500110001077	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	7.22				
1.1.1.1.2 0.5.3	500111001033	一般钢筋机械制作安装	t	0.15				
1.1.1.1.2 0.6		管涵,1座						
1.1.1.1.2 0.6.1		管涵Φ400,1座,单座长3m						
1.1.1.1.2 0.6.1.1	500101002022	挖掘机挖I~II类土,就近堆放	m ³	3.65				
1.1.1.1.2 0.6.1.2	500103001043	回填土石方,机械夯填土石	m ³	1.7				
1.1.1.1.2 0.6.1.3	500109001162	C15(2)商品砼半包管基础	m ³	0.6				
1.1.1.1.2 0.6.1.4	500114001153	预制混凝土管安装,承插混凝土管柔性接口,公称直径400mm	m	3				
1.1.1.1.2 0.6.1.5	500109001163	C15(2)商品砼渠道边墙,均厚60cm	m ³	2.78				
1.1.1.1.2 0.6.1.6	500110001078	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	6.3				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇
榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区I标段)

第40页 共76页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.2 0.6.1.7	500114001154	公路路面, 泥结碎石, 压实厚20cm	m ²	5.4				
1.1.1.1.2 0.7		标识牌						
1.1.1.1.2 0.7.1	500114001155	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
1.1.1.1.2 1		Q221羊灰杆至西湾地塘灌排渠(长250m, 宽×高=400×400)						
1.1.1.1.2 1.1		渠道						
1.1.1.1.2 1.1.1	500101001018	人工砍伐灌木丛杂草60%	m ²	475				
1.1.1.1.2 1.1.2	500101003043	挖掘机挖渠道, I~II类土, 就近堆放, 用于回填	m ³	41.67				
1.1.1.1.2 1.1.3	500101003044	挖掘机挖渠道, I~II类土, 弃运1km	m ³	66.67				
1.1.1.1.2 1.1.4	500103001044	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	33.33				
1.1.1.1.2 1.1.5	500109001164	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚20cm	m ³	19.76				
1.1.1.1.2 1.1.6	500109001165	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚30cm	m ³	29.64				
1.1.1.1.2 1.1.7	500109001166	C15(2)商品砼渠道底板, 厚10cm	m ³	22.23				
1.1.1.1.2 1.1.8	500110001079	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	450				
1.1.1.1.2 1.1.9	500109009022	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m ²	6.96				
1.1.1.1.2 1.2		水闸1座						
1.1.1.1.2 1.2.1		水闸0.4m×0.4m, 1座						
1.1.1.1.2 1.2.1.1	500114001156	松木闸板2cm厚	m ²	0.18				
1.1.1.1.2 1.2.1.2	500110001080	门槽槽钢	t	0.12				
1.1.1.1.2 1.2.1.3	500114001157	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.01				
1.1.1.1.2 1.3		灌排口10个						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区I标段)

第41页 共76页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.2 1.3.1	500114001158	Φ200PVC排水管	m	4				
1.1.1.1.2 1.3.2	500114001159	松木闸板2cm厚	m ²	0.58				
1.1.1.1.2 1.3.3	500110001081	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.15				
1.1.1.1.2 1.3.4	500114001160	门槽槽钢	t	0.04				
1.1.1.1.2 1.4		人行盖板1座						
1.1.1.1.2 1.4.1	500109001167	C25(2)商品砼预制人行盖板,厚100mm	m ³	0.05				
1.1.1.1.2 1.4.2	500109001168	汽车装运预制砼人行盖板,单个体积≤0.2m ³ ,运距1km	m ³	0.05				
1.1.1.1.2 1.4.3	500109001169	预制砼人行盖板安装,单个体积≤1m ³	m ³	0.05				
1.1.1.1.2 1.4.4	500111001034	一般钢筋机械制作安装	t	0.007				
1.1.1.1.2 1.5		通车盖板1座						
1.1.1.1.2 1.5.1	500109001170	C25(2)商品砼现浇通车盖板,厚200mm	m ³	0.45				
1.1.1.1.2 1.5.2	500110001082	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	3.61				
1.1.1.1.2 1.5.3	500111001035	一般钢筋机械制作安装	t	0.08				
1.1.1.1.2 1.6		管涵,1座						
1.1.1.1.2 1.6.1		管涵Φ400,1座,单座长3m						
1.1.1.1.2 1.6.1.1	500101002023	挖掘机挖I~II类土,就近堆放	m ³	3.65				
1.1.1.1.2 1.6.1.2	500103001045	回填土石方,机械夯填土石	m ³	1.7				
1.1.1.1.2 1.6.1.3	500109001171	C15(2)商品砼半包管基础	m ³	0.6				
1.1.1.1.2 1.6.1.4	500114001161	预制混凝土管安装,承插混凝土管柔性接口,公称直径400mm	m	3				
1.1.1.1.2 1.6.1.5	500109001172	C15(2)商品砼渠道边墙,均厚60cm	m ³	2.78				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区I标段)

第42页 共76页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.2 1.6.1.6	500110001083	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	6.3				
1.1.1.1.2 1.6.1.7	500114001162	公路路面, 泥结碎石, 压实厚20cm	m ²	5.4				
1.1.1.1.2 1.7		标识牌						
1.1.1.1.2 1.7.1	500114001163	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
1.1.1.1.2 2		Q222鸡顺至鸭母坝灌排渠, 长660m						
1.1.1.1.2 2.1		0+000~0+630(长630m, 宽×高=1000×1000)						
1.1.1.1.2 2.1.1		渠道						
1.1.1.1.2 2.1.1.1	500101001019	人工砍伐灌木丛杂草60%	m ²	1764				
1.1.1.1.2 2.1.1.2	500101003045	挖掘机挖渠道, I~II类土, 就近堆放, 用于回填	m ³	319.99				
1.1.1.1.2 2.1.1.3	500101003046	挖掘机挖渠道, I~II类土, 弃运1km	m ³	805.4				
1.1.1.1.2 2.1.1.4	500103001046	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	255.99				
1.1.1.1.2 2.1.1.5	500109001173	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚40cm	m ³	494.4				
1.1.1.1.2 2.1.1.6	500109001174	C15(2)商品砼渠道底板, 厚10cm	m ³	166.86				
1.1.1.1.2 2.1.1.7	500110001084	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	2709				
1.1.1.1.2 2.1.1.8	500109009023	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m ²	66.34				
1.1.1.1.2 2.1.2		水闸4座						
1.1.1.1.2 2.1.2.1		水闸1m×1m, 4座						
1.1.1.1.2 2.1.2.1.1	500114001164	松木闸板5cm厚	m ²	4.24				
1.1.1.1.2 2.1.2.1.2	500110001085	门槽槽钢	t	1.2				
1.1.1.1.2 2.1.2.1.3	500114001165	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.04				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区 I 标段)

第43页 共76页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.2 2.1.3		灌排口20个						
1.1.1.1.2 2.1.3.1	500114001166	Φ 200PVC排水管	m	8				
1.1.1.1.2 2.1.3.2	500114001167	松木闸板2cm厚	m ²	1.15				
1.1.1.1.2 2.1.3.3	500110001086	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.37				
1.1.1.1.2 2.1.3.4	500114001168	门槽槽钢	t	0.22				
1.1.1.1.2 2.1.4		人行盖板2座						
1.1.1.1.2 2.1.4.1	500109001175	C25 (2) 商品砼预制人行盖板, 厚100mm	m ³	0.22				
1.1.1.1.2 2.1.4.2	500109001176	汽车装运预制砼人行盖板, 单个体积≤0.2m ³ , 运距1km	m ³	0.22				
1.1.1.1.2 2.1.4.3	500109001177	预制砼人行盖板安装, 单个体积≤1m ³	m ³	0.22				
1.1.1.1.2 2.1.4.4	500111001036	一般钢筋机械制作安装	t	0.027				
1.1.1.1.2 2.1.5		通车盖板2座						
1.1.1.1.2 2.1.5.1	500109001178	C25 (2) 商品砼现浇通车盖板, 厚200mm	m ³	1.8				
1.1.1.1.2 2.1.5.2	500110001087	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	12.04				
1.1.1.1.2 2.1.5.3	500111001037	一般钢筋机械制作安装	t	0.15				
1.1.1.1.2 2.1.6		管涵, 3座						
1.1.1.1.2 2.1.6.1		管涵Φ1000, 2座, 单座长4m, 现状路面为砼路面						
1.1.1.1.2 2.1.6.1.1	500101002024	挖掘机挖 I ~ II 类土, 就近堆放	m ³	22.36				
1.1.1.1.2 2.1.6.1.2	500103001047	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	6.87				
1.1.1.1.2 2.1.6.1.3	500109010009	破除原混凝土路面, 弃运1km	m ³	4.48				
1.1.1.1.2 2.1.6.1.4	500109001179	C15 (2) 商品砼半包管基础	m ³	5.08				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇
榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区I标段)

第44页 共76页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.2 2.1.6.1.5	500114001169	预制混凝土管安装, 承插混凝土管柔性接口, 公称直径1000mm	m	8				
1.1.1.1.2 2.1.6.1.6	500109001180	C15(2)商品砼渠道边墙, 均厚60cm	m ³	10.69				
1.1.1.1.2 2.1.6.1.7	500110001088	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	23.9				
1.1.1.1.2 2.1.6.1.8	500114001170	C25(2)商品砼路面, 厚20cm	m ²	22.4				
1.1.1.1.2 2.1.6.2		管涵Φ400, 1座, 单座长4m, 现状路面为土路面						
1.1.1.1.2 2.1.6.2.1	500101002025	挖掘机挖I~II类土, 就近堆放	m ³	4.86				
1.1.1.1.2 2.1.6.2.2	500103001048	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	2.26				
1.1.1.1.2 2.1.6.2.3	500109001181	C15(2)商品砼半包管基础	m ³	0.8				
1.1.1.1.2 2.1.6.2.4	500114001171	预制混凝土管安装, 承插混凝土管柔性接口, 公称直径400mm	m	4				
1.1.1.1.2 2.1.6.2.5	500109001182	C15(2)商品砼渠道边墙, 均厚60cm	m ³	2.78				
1.1.1.1.2 2.1.6.2.6	500110001089	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	6.3				
1.1.1.1.2 2.1.6.2.7	500114001172	泥结碎石公路路面, 压实厚20cm	m ²	7.2				
1.1.1.1.2 2.1.7		码头2座						
1.1.1.1.2 2.1.7.1	500101002026	挖掘机挖I~II类土, 就近堆放	m ³	3.5				
1.1.1.1.2 2.1.7.2	500103001049	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	0.83				
1.1.1.1.2 2.1.7.3	500109001183	C15(2)商品砼步级	m ³	1.25				
1.1.1.1.2 2.1.7.4	500109001184	C15(2)商品砼边墙, 厚40cm	m ³	0.5				
1.1.1.1.2 2.1.7.5	500110001090	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	11.03				
1.1.1.1.2 2.1.8		标识牌						
1.1.1.1.2 2.1.8.1	500114001173	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区I标段)

第45页 共76页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.2 2.2		0+630~0+660(长30m, 宽×高=1500×1500)						
1.1.1.1.2 2.2.1		渠道						
1.1.1.1.2 2.2.1.1	500101001020	人工砍伐灌木丛杂草60%	m ²	129				
1.1.1.1.2 2.2.1.2	500101003047	挖掘机挖渠道, I~II类土, 就近堆放, 用于回填	m ³	168				
1.1.1.1.2 2.2.1.3	500101003048	挖掘机挖渠道, I~II类土, 弃运1km	m ³	144				
1.1.1.1.2 2.2.1.4	500101003049	挖掘机挖淤泥, 自卸汽车运弃1km	m ³	30				
1.1.1.1.2 2.2.1.5	500103001050	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	134.4				
1.1.1.1.2 2.2.1.6	500109001185	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚72cm	m ³	77.76				
1.1.1.1.2 2.2.1.7	500109001186	C15(2)商品砼渠道底板, 厚15cm	m ³	7.2				
1.1.1.1.2 2.2.1.8	500110001091	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	204				
1.1.1.1.2 2.2.1.9	500109009024	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m ²	5.66				
1.1.1.1.2 2.2.1.10	500114001174	∅50PVC排水管	m	28				
1.1.1.1.2 2.2.1.11	500103007002	碎石反滤包	m ³	0.17				
1.1.1.1.2 2.2.1.12	500114001175	土工布铺设, 平铺	m ²	19.6				
1.1.1.1.2 3		Q223三公坝至鸭母田灌排渠(长380m, 宽×高=800×800)						
1.1.1.1.2 3.1		渠道						
1.1.1.1.2 3.1.1	500101003050	挖掘机挖渠道, I~II类土, 就近堆放, 用于回填	m ³	136.8				
1.1.1.1.2 3.1.2	500101003051	挖掘机挖渠道, I~II类土, 弃运1km	m ³	291.84				
1.1.1.1.2 3.1.3	500103001051	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	109.44				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区I标段)

第46页 共76页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.2 3.1.4	500109001187	C15(2)商品砼渠道边墙,厚30cm	m ³	182.4				
1.1.1.1.2 3.1.5	500109001188	C15(2)商品砼渠道底板,厚10cm	m ³	53.2				
1.1.1.1.2 3.1.6	500110001092	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	1292				
1.1.1.1.2 3.1.7	500109009025	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m ²	22.94				
1.1.1.1.2 3.2		水闸1座						
1.1.1.1.2 3.2.1		水闸0.8m×0.8m,1座						
1.1.1.1.2 3.2.1.1	500114001176	松木闸板5cm厚	m ²	0.69				
1.1.1.1.2 3.2.1.2	500110001093	门槽槽钢	t	0.24				
1.1.1.1.2 3.2.1.3	500114001177	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.01				
1.1.1.1.2 3.3		灌排口15个						
1.1.1.1.2 3.3.1	500114001178	Φ200PVC排水管	m	6				
1.1.1.1.2 3.3.2	500114001179	松木闸板2cm厚	m ²	0.86				
1.1.1.1.2 3.3.3	500110001094	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.3				
1.1.1.1.2 3.3.4	500114001180	门槽槽钢	t	0.13				
1.1.1.1.2 3.4		人行盖板1座						
1.1.1.1.2 3.4.1	500109001189	C25(2)商品砼预制人行盖板,厚100mm	m ³	0.08				
1.1.1.1.2 3.4.2	500109001190	汽车装运预制砼人行盖板,单个体积≤0.2m ³ ,运距1km	m ³	0.08				
1.1.1.1.2 3.4.3	500109001191	预制砼人行盖板安装,单个体积≤1m ³	m ³	0.08				
1.1.1.1.2 3.4.4	500111001038	一般钢筋机械制作安装	t	0.011				
1.1.1.1.2 3.5		通车盖板1座						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区I标段)

第47页 共76页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.2 3.5.1	500109001192	C25(2)商品砼现浇通车盖板,厚200mm	m ³	0.7				
1.1.1.1.2 3.5.2	500110001095	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	5.06				
1.1.1.1.2 3.5.3	500111001039	一般钢筋机械制作安装	t	0.08				
1.1.1.1.2 3.6		标识牌						
1.1.1.1.2 3.6.1	500114001181	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
1.1.1.1.2 4		Q224油榨至鸭母坝灌排渠(长350m,宽×高=600×600)						
1.1.1.1.2 4.1		渠道						
1.1.1.1.2 4.1.1	500103001052	人工砍伐灌木丛杂草60%	m ²	430				
1.1.1.1.2 4.1.2	500101003052	挖掘机挖渠道,Ⅰ~Ⅱ类土,就近堆放,用于回填	m ³	89.83				
1.1.1.1.2 4.1.3	500101003053	挖掘机挖渠道,Ⅰ~Ⅱ类土,弃运1km	m ³	169.87				
1.1.1.1.2 4.1.4	500103001053	回填土石方,机械夯填土石	m ³	71.87				
1.1.1.1.2 4.1.5	500109001193	C15(2)商品砼渠道边墙,厚25cm	m ³	51.3				
1.1.1.1.2 4.1.6	500109001194	C15(2)商品砼渠道边墙,厚30cm	m ³	61.56				
1.1.1.1.2 4.1.7	500109001195	C15(2)商品砼渠道底板,厚10cm	m ³	39.33				
1.1.1.1.2 4.1.8	500110001096	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	910				
1.1.1.1.2 4.1.9	500109009026	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m ²	15.13				
1.1.1.1.2 4.2		水闸2座						
1.1.1.1.2 4.2.1		水闸0.6m×0.6m,2座						
1.1.1.1.2 4.2.1.1	500114001182	松木闸板2cm厚	m ²	0.77				
1.1.1.1.2 4.2.1.2	500110001097	门槽槽钢	t	0.36				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区 I 标段)

第48页 共76页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.2 4.2.1.3	500114001183	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.01				
1.1.1.1.2 4.3		灌排口15个						
1.1.1.1.2 4.3.1	500114001184	Φ200PVC排水管	m	6				
1.1.1.1.2 4.3.2	500114001185	松木闸板2cm厚	m ²	0.86				
1.1.1.1.2 4.3.3	500110001098	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.22				
1.1.1.1.2 4.3.4	500114001186	门槽槽钢	t	0.1				
1.1.1.1.2 4.4		人行盖板3座						
1.1.1.1.2 4.4.1	500109001196	C25(2)商品砼预制人行盖板,厚100mm	m ³	0.21				
1.1.1.1.2 4.4.2	500109001197	汽车装运预制砼人行盖板,单个体积≤0.2m ³ ,运距1km	m ³	0.21				
1.1.1.1.2 4.4.3	500109001198	预制砼人行盖板安装,单个体积≤1m ³	m ³	0.21				
1.1.1.1.2 4.4.4	500111001040	一般钢筋机械制作安装	t	0.025				
1.1.1.1.2 4.5		通车盖板1座						
1.1.1.1.2 4.5.1	500109001199	C25(2)商品砼现浇通车盖板,厚200mm	m ³	0.58				
1.1.1.1.2 4.5.2	500110001099	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	4.34				
1.1.1.1.2 4.5.3	500111001041	一般钢筋机械制作安装	t	0.08				
1.1.1.1.2 4.6		管涵,2座						
1.1.1.1.2 4.6.1		管涵Φ600,2座,单座长4m,现状路面为砼路面						
1.1.1.1.2 4.6.1.1	500101002027	挖掘机挖I~II类土,就近堆放	m ³	11.16				
1.1.1.1.2 4.6.1.2	500103001054	回填土石方,机械夯填土石	m ³	3.29				
1.1.1.1.2 4.6.1.3	500109010010	破除原混凝土路面,弃运1km	m ³	3.2				

分类分项工程量清单

招标编号:

2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇
工程名称: 榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区I标段)

第49页 共76页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.2 4.6.1.4	500109001200	C15(2)商品砼半包管基础	m ³	2.58				
1.1.1.1.2 4.6.1.5	500114001187	预制混凝土管安装, 承插混凝土管柔性接口, 公称直径400mm	m	8				
1.1.1.1.2 4.6.1.6	500109001201	C15(2)商品砼渠道边墙, 均厚60cm	m ³	6.19				
1.1.1.1.2 4.6.1.7	500110001100	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	13.7				
1.1.1.1.2 4.6.1.8	500114001188	C25(2)商品砼路面, 厚20cm	m ²	16				
1.1.1.1.2 4.7		标识牌						
1.1.1.1.2 4.7.1	500114001189	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
1.1.1.1.2 5		Q225高尚坝灌排渠(长340m, 宽×高=600×600)						
1.1.1.1.2 5.1		渠道						
1.1.1.1.2 5.1.1	500101003054	挖掘机挖渠道, I~II类土, 就近堆放, 用于回填	m ³	87.13				
1.1.1.1.2 5.1.2	500101003055	挖掘机挖渠道, I~II类土, 弃运1km	m ³	166.6				
1.1.1.1.2 5.1.3	500103001055	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	69.7				
1.1.1.1.2 5.1.4	500109001202	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚25cm	m ³	50.25				
1.1.1.1.2 5.1.5	500109001203	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚30cm	m ³	60.3				
1.1.1.1.2 5.1.6	500109001204	C15(2)商品砼渠道底板, 厚10cm	m ³	38.53				
1.1.1.1.2 5.1.7	500110001101	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	884				
1.1.1.1.2 5.1.8	500109009027	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m ²	14.69				
1.1.1.1.2 5.2		水闸1座						
1.1.1.1.2 5.2.1		水闸0.6m×0.6m, 1座						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区I标段)

第50页 共76页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.2 5.2.1.1	500114001190	松木闸板2cm厚	m ²	0.38				
1.1.1.1.2 5.2.1.2	500110001102	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.18				
1.1.1.1.2 5.2.1.3	500114001191	门槽槽钢	t	0.01				
1.1.1.1.2 5.3		灌排口12个						
1.1.1.1.2 5.3.1	500114001192	Φ200PVC排水管	m	6				
1.1.1.1.2 5.3.2	500114001193	松木闸板2cm厚	m ²	0.69				
1.1.1.1.2 5.3.3	500110001103	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.22				
1.1.1.1.2 5.3.4	500114001194	门槽槽钢	t	0.08				
1.1.1.1.2 5.4		人行盖板3座						
1.1.1.1.2 5.4.1	500109001205	C25(2)商品砼预制人行盖板,厚100mm	m ³	0.21				
1.1.1.1.2 5.4.2	500109001206	汽车装运预制砼人行盖板,单个体积≤0.2m ³ ,运距1km	m ³	0.21				
1.1.1.1.2 5.4.3	500109001207	预制砼人行盖板安装,单个体积≤1m ³	m ³	0.21				
1.1.1.1.2 5.4.4	500111001042	一般钢筋机械制作安装	t	0.025				
1.1.1.1.2 5.5		通车盖板1座						
1.1.1.1.2 5.5.1	500109001208	C25(2)商品砼现浇通车盖板,厚200mm	m ³	0.58				
1.1.1.1.2 5.5.2	500110001104	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	4.34				
1.1.1.1.2 5.5.3	500111001043	一般钢筋机械制作安装	t	0.1				
1.1.1.1.2 5.6		管涵,1座						
1.1.1.1.2 5.6.1		管涵Φ600,1座,单座长5m,现状路面为土路面						
1.1.1.1.2 5.6.1.1	500101002028	挖掘机挖I~II类土,就近堆放	m ³	11.38				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区I标段)

第51页 共76页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.2 5.6.1.2	500103001056	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	7.43				
1.1.1.1.2 5.6.1.3	500109001209	C15 (2) 商品砼半包管基础	m ³	1.62				
1.1.1.1.2 5.6.1.4	500114001195	预制混凝土管安装, 承插混凝土管柔性接口, 公称直径600mm	m	5				
1.1.1.1.2 5.6.1.5	500109001210	C15 (2) 商品砼渠道边墙, 均厚60cm	m ³	5.34				
1.1.1.1.2 5.6.1.6	500110001105	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	10.6				
1.1.1.1.2 5.6.1.7	500114001196	公路路面, 泥结碎石, 压实厚20cm	m ²	12				
1.1.1.1.2 5.7		标识牌						
1.1.1.1.2 5.7.1	500114001197	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
1.1.1.1.2 6		Q226银笛灌排渠 (总长570m, 其中0+000~0+350, 宽×高=400×400; 0+350~0+570, 宽×高						
1.1.1.1.2 6.1		银笛灌排渠 (0+000~0+350, 长350m, 宽×高=400×400)						
1.1.1.1.2 6.1.1		渠道						
1.1.1.1.2 6.1.1.1	500101003056	挖掘机挖渠道, I~II类土, 就近堆放, 用于回填	m ³	58.19				
1.1.1.1.2 6.1.1.2	500101003057	挖掘机挖渠道, I~II类土, 弃运1km	m ³	94.5				
1.1.1.1.2 6.1.1.3	500103001057	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	46.55				
1.1.1.1.2 6.1.1.4	500109001211	C15 (2) 商品砼渠道边墙, 厚20cm	m ³	28				
1.1.1.1.2 6.1.1.5	500109001212	C15 (2) 商品砼渠道边墙, 厚30cm	m ³	42				
1.1.1.1.2 6.1.1.6	500109001213	C15 (2) 商品砼渠道底板, 厚10cm	m ³	31.5				
1.1.1.1.2 6.1.1.7	500110001106	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	630				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区I标段)

第52页 共76页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.2 6.1.1.8	500109009028	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m ²	10.15				
1.1.1.1.2 6.1.2		水闸2座						
1.1.1.1.2 6.1.2.1		水闸0.4m×0.4m, 2座						
1.1.1.1.2 6.1.2.1.1	500114001198	松木闸板2cm厚	m ²	0.35				
1.1.1.1.2 6.1.2.1.2	500110001107	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.24				
1.1.1.1.2 6.1.2.1.3	500114001199	门槽槽钢	t	0.02				
1.1.1.1.2 6.1.3		灌排口12个						
1.1.1.1.2 6.1.3.1	500114001200	Φ200PVC排水管	m	4.8				
1.1.1.1.2 6.1.3.2	500114001201	松木闸板2cm厚	m ²	0.69				
1.1.1.1.2 6.1.3.3	500110001108	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.37				
1.1.1.1.2 6.1.3.4	500114001202	门槽槽钢	t	0.13				
1.1.1.1.2 6.1.4		人行盖板2座						
1.1.1.1.2 6.1.4.1	500109001214	C25(2)商品砼预制人行盖板, 厚100mm	m ³	0.11				
1.1.1.1.2 6.1.4.2	500109001215	汽车装运预制砼人行盖板, 单个体积≤0.2m ³ , 运距1km	m ³	0.11				
1.1.1.1.2 6.1.4.3	500109001216	预制砼人行盖板安装, 单个体积≤1m ³	m ³	0.11				
1.1.1.1.2 6.1.4.4	500111001044	一般钢筋机械制作安装	t	0.014				
1.1.1.1.2 6.1.5		通车盖板1座						
1.1.1.1.2 6.1.5.1	500109001217	C25(2)商品砼现浇通车盖板, 厚200mm	m ³	0.45				
1.1.1.1.2 6.1.5.2	500110001109	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	3.61				
1.1.1.1.2 6.1.5.3	500111001045	一般钢筋机械制作安装	t	0.08				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区I标段)

第53页 共76页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.2 6.2		银笛灌排渠(0+350~0+570,长220m,宽×高=1200×1000)						
1.1.1.1.2 6.2.1		渠道						
1.1.1.1.2 6.2.1.1	500101003058	挖掘机挖渠道, I~II类土, 就近堆放, 用于回填	m ³	155.29				
1.1.1.1.2 6.2.1.2	500101003059	挖掘机挖渠道, I~II类土, 弃运1km	m ³	196.71				
1.1.1.1.2 6.2.1.3	500103001058	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	132				
1.1.1.1.2 6.2.1.4	500109001218	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚40cm	m ³	176				
1.1.1.1.2 6.2.1.5	500109001219	C15(2)商品砼渠道底板, 厚10cm	m ³	66				
1.1.1.1.2 6.2.1.6	500110001110	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	946				
1.1.1.1.2 6.2.1.7	500109009029	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m ²	23.1				
1.1.1.1.2 6.2.2		水闸1座						
1.1.1.1.2 6.2.2.1		水闸1.2m×1m, 1座						
1.1.1.1.2 6.2.2.1.1	500114001203	松木闸板5cm厚	m ²	1.26				
1.1.1.1.2 6.2.2.1.2	500110001111	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.6				
1.1.1.1.2 6.2.2.1.3	500114001204	门槽槽钢	t	0.03				
1.1.1.1.2 6.2.3		灌排口8个						
1.1.1.1.2 6.2.3.1	500114001205	Φ200PVC排水管	m	6.4				
1.1.1.1.2 6.2.3.2	500114001206	松木闸板2cm厚	m ²	0.46				
1.1.1.1.2 6.2.3.3	500110001112	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.15				
1.1.1.1.2 6.2.3.4	500114001207	门槽槽钢	t	0.03				
1.1.1.1.2 6.2.4		人行盖板1座						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区I标段)

第54页 共76页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.2 6.2.4.1	500109001220	C25(2)商品砼预制人行盖板,厚100mm	m ³	0.29				
1.1.1.1.2 6.2.4.2	500109001221	汽车装运预制砼人行盖板,单个体积≤0.2m ³ ,运距1km	m ³	0.29				
1.1.1.1.2 6.2.4.3	500109001222	预制砼人行盖板安装,单个体积≤1m ³	m ³	0.29				
1.1.1.1.2 6.2.4.4	500111001046	一般钢筋机械制作安装	t	0.042				
1.1.1.1.2 6.2.5		通车盖板1座						
1.1.1.1.2 6.2.5.1	500109001223	C25(2)商品砼现浇通车盖板,厚200mm	m ³	1				
1.1.1.1.2 6.2.5.2	500110001113	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	4.8				
1.1.1.1.2 6.2.5.3	500111001047	一般钢筋机械制作安装	t	0.18				
1.1.1.1.2 6.2.6		标识牌						
1.1.1.1.2 6.2.6.1	500114001208	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
1.1.1.1.2 7		Q227干头灌排渠(长330m,宽×高=400×400)						
1.1.1.1.2 7.1		渠道						
1.1.1.1.2 7.1.1	500101003060	挖掘机挖渠道,Ⅰ~Ⅱ类土,就近堆放,用于回填	m ³	58.24				
1.1.1.1.2 7.1.2	500101003061	挖掘机挖渠道,Ⅰ~Ⅱ类土,弃运1km	m ³	50.66				
1.1.1.1.2 7.1.3	500103001059	回填土石方,机械夯填土石	m ³	49.5				
1.1.1.1.2 7.1.4	500109001224	C15(2)商品砼渠道边墙,厚20cm	m ³	26.4				
1.1.1.1.2 7.1.5	500109001225	C15(2)商品砼渠道边墙,厚30cm	m ³	39.6				
1.1.1.1.2 7.1.6	500109001226	C15(2)商品砼渠道底板,厚10cm	m ³	29.7				
1.1.1.1.2 7.1.7	500110001114	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	594				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区I标段)

第55页 共76页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.2 7.1.8	500109009030	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m ²	9.28				
1.1.1.1.2 7.2		上水挡墙						
1.1.1.1.2 7.2.1	500101003062	1m ³ 挖掘机挖I~II类土	m ³	24.54				
1.1.1.1.2 7.2.2	500103001060	回填土石方,机械夯填土石	m ³	13.82				
1.1.1.1.2 7.2.3	500109001227	C15(2)商品砼挡墙,均厚80cm	m ³	21.42				
1.1.1.1.2 7.2.4	500109001228	C20(2)商品砼导墙,均厚60cm	m ³	8.46				
1.1.1.1.2 7.2.5	500110001115	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	55.49				
1.1.1.1.2 7.2.6	500114001209	80×100松木方条拼装闸板,闸板厚5cm	m ²	0.58				
1.1.1.1.2 7.2.7	500114001210	木制闸板,厚2cm	m ²	0.48				
1.1.1.1.2 7.2.8	500114001211	门槽槽钢	t	0.05				
1.1.1.1.2 7.3		水闸1座						
1.1.1.1.2 7.3.1		水闸0.4m×0.4m,1座						
1.1.1.1.2 7.3.1.1	500114001212	松木闸板2cm厚	m ²	0.18				
1.1.1.1.2 7.3.1.2	500110001116	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.12				
1.1.1.1.2 7.3.1.3	500114001213	门槽槽钢	t	0.01				
1.1.1.1.2 7.4		灌排口14个						
1.1.1.1.2 7.4.1	500114001214	Φ200PVC排水管	m	7				
1.1.1.1.2 7.4.2	500114001215	松木闸板2cm厚	m ²	0.81				
1.1.1.1.2 7.4.3	500114001216	门槽槽钢	t	0.06				
1.1.1.1.2 7.5		人行盖板2座						

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区Ⅰ标段)

第56页 共76页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.2 7.5.1	500109001229	C25(2)商品砼预制人行盖板,厚100mm	m ³	0.11				
1.1.1.1.2 7.5.2	500109001230	汽车装运预制砼人行盖板,单个体积≤0.2m ³ ,运距1km	m ³	0.11				
1.1.1.1.2 7.5.3	500109001231	预制砼人行盖板安装,单个体积≤1m ³	m ³	0.11				
1.1.1.1.2 7.5.4	500111001048	一般钢筋机械制作安装	t	0.014				
1.1.1.1.2 7.6		通车盖板1座						
1.1.1.1.2 7.6.1	500109001232	C25(2)商品砼现浇通车盖板,厚200mm	m ³	0.45				
1.1.1.1.2 7.6.2	500110001117	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	2.36				
1.1.1.1.2 7.6.3	500111001049	一般钢筋机械制作安装	t	0.08				
1.1.1.1.2 7.7		标识牌						
1.1.1.1.2 7.7.1	500114001217	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
1.1.1.1.2 8		Q228狮子头灌排渠(长530m,宽×高=400×400)						
1.1.1.1.2 8.1		渠道						
1.1.1.1.2 8.1.1	500103001061	人工砍伐灌木丛杂草30%	m ²	96				
1.1.1.1.2 8.1.2	500101003063	挖掘机挖渠道,Ⅰ~Ⅱ类土,就近堆放,用于回填	m ³	93.53				
1.1.1.1.2 8.1.3	500101003064	挖掘机挖渠道,Ⅰ~Ⅱ类土,弃运1km	m ³	81.37				
1.1.1.1.2 8.1.4	500103001062	回填土石方,机械夯填土石	m ³	79.5				
1.1.1.1.2 8.1.5	500109001233	C15(2)商品砼渠道边墙,厚20cm	m ³	42.4				
1.1.1.1.2 8.1.6	500109001234	C15(2)商品砼渠道边墙,厚30cm	m ³	63.6				
1.1.1.1.2 8.1.7	500109001235	C15(2)商品砼渠道底板,厚10cm	m ³	47.7				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区I标段)

第57页 共76页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.2 8.1.8	500110001118	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	954				
1.1.1.1.2 8.1.9	500109009031	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m ²	15.08				
1.1.1.1.2 8.2		水闸2座						
1.1.1.1.2 8.2.1		水闸0.4m×0.4m, 2座						
1.1.1.1.2 8.2.1.1	500114001218	松木闸板2cm厚	m ²	0.35				
1.1.1.1.2 8.2.1.2	500110001119	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.24				
1.1.1.1.2 8.2.1.3	500114001219	门槽槽钢	t	0.02				
1.1.1.1.2 8.3		灌排口14个						
1.1.1.1.2 8.3.1	500114001220	Φ200PVC排水管	m	7				
1.1.1.1.2 8.3.2	500114001221	松木闸板2cm厚	m ²	0.81				
1.1.1.1.2 8.3.3	500114001222	门槽槽钢	t	0.06				
1.1.1.1.2 8.4		人行盖板2座						
1.1.1.1.2 8.4.1	500109001236	C25(2)商品砼预制人行盖板, 厚100mm	m ³	0.11				
1.1.1.1.2 8.4.2	500109001237	汽车装运预制砼人行盖板, 单个体积≤0.2m ³ , 运距1km	m ³	0.11				
1.1.1.1.2 8.4.3	500109001238	预制砼人行盖板安装, 单个体积≤1m ³	m ³	0.11				
1.1.1.1.2 8.4.4	500111001050	一般钢筋机械制作安装	t	0.014				
1.1.1.1.2 8.5		标识牌						
1.1.1.1.2 8.5.1	500114001223	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
1.1.1.1.2 9		Q229萝岭背灌排渠1 (长380m, 宽×高=400×400)						
1.1.1.1.2 9.1		渠道						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区I标段)

第58页 共76页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.2 9.1.1	500101003065	挖掘机挖渠道, I~II类土, 就近堆放, 用于回填	m ³	67.06				
1.1.1.1.2 9.1.2	500101003066	挖掘机挖渠道, I~II类土, 弃运1km	m ³	58.34				
1.1.1.1.2 9.1.3	500103001063	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	57				
1.1.1.1.2 9.1.4	500109001239	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚20cm	m ³	30.4				
1.1.1.1.2 9.1.5	500109001240	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚30cm	m ³	45.6				
1.1.1.1.2 9.1.6	500109001241	C15(2)商品砼渠道底板, 厚10cm	m ³	34.2				
1.1.1.1.2 9.1.7	500110001120	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	684				
1.1.1.1.2 9.1.8	500109009032	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m ²	10.73				
1.1.1.1.2 9.2		水闸3座						
1.1.1.1.2 9.2.1		水闸0.4m×0.4m, 3座						
1.1.1.1.2 9.2.1.1	500114001224	松木闸板2cm厚	m ²	0.53				
1.1.1.1.2 9.2.1.2	500110001121	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.36				
1.1.1.1.2 9.2.1.3	500114001225	门槽槽钢	t	0.03				
1.1.1.1.2 9.3		灌排口14个						
1.1.1.1.2 9.3.1	500114001226	Φ200PVC排水管	m	7				
1.1.1.1.2 9.3.2	500114001227	松木闸板2cm厚	m ²	0.81				
1.1.1.1.2 9.3.3	500114001228	门槽槽钢	t	0.06				
1.1.1.1.2 9.4		人行盖板2座						
1.1.1.1.2 9.4.1	500109001242	C25(2)商品砼预制人行盖板, 厚100mm	m ³	0.11				
1.1.1.1.2 9.4.2	500109001243	汽车装运预制砼人行盖板, 单个体积≤0.2m ³ , 运距1km	m ³	0.11				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区 I 标段)

第59页 共76页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.2 9.4.3	500109001244	预制砼人行盖板安装, 单个体积 $\leq 1\text{m}^3$	m^3	0.11				
1.1.1.1.2 9.4.4	500111001051	一般钢筋机械制作安装	t	0.014				
1.1.1.1.2 9.5		标识牌						
1.1.1.1.2 9.5.1	500114001229	标识瓷砖 $0.2\text{m}\times 0.3\text{m}$	块	2				
1.1.1.1.3 0		Q230萝岭背灌排渠2 (长 360m , 宽 $\times$ 高 $=400\times 400$)						
1.1.1.1.3 0.1		渠道						
1.1.1.1.3 0.1.1	500101003067	挖掘机挖渠道, I~II类土, 就近堆放, 用于回填	m^3	63.53				
1.1.1.1.3 0.1.2	500101003068	挖掘机挖渠道, I~II类土, 弃运 1km	m^3	55.27				
1.1.1.1.3 0.1.3	500103001064	回填土石方, 机械夯填土石	m^3	54				
1.1.1.1.3 0.1.4	500109001245	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚 20cm	m^3	28.8				
1.1.1.1.3 0.1.5	500109001246	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚 30cm	m^3	43.2				
1.1.1.1.3 0.1.6	500109001247	C15(2)商品砼渠道底板, 厚 10cm	m^3	32.4				
1.1.1.1.3 0.1.7	500110001122	普通标准钢模板制作安装、拆除	m^2	648				
1.1.1.1.3 0.1.8	500109009033	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m^2	10.15				
1.1.1.1.3 0.2		水闸3座						
1.1.1.1.3 0.2.1		水闸 $0.4\text{m}\times 0.4\text{m}$, 3座						
1.1.1.1.3 0.2.1.1	500114001230	松木闸板 2cm 厚	m^2	0.53				
1.1.1.1.3 0.2.1.2	500110001123	普通标准钢模板制作安装、拆除	m^2	0.36				
1.1.1.1.3 0.2.1.3	500114001231	门槽槽钢	t	0.03				
1.1.1.1.3 0.3		灌排口14个						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区I标段)

第60页 共76页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.3 0.3.1	500114001232	Φ200PVC排水管	m	7				
1.1.1.1.3 0.3.2	500114001233	松木闸板2cm厚	m ²	0.81				
1.1.1.1.3 0.3.3	500114001234	门槽槽钢	t	0.06				
1.1.1.1.3 0.4		人行盖板2座						
1.1.1.1.3 0.4.1	500109001248	C25(2)商品砼预制人行盖板,厚100mm	m ³	0.11				
1.1.1.1.3 0.4.2	500109001249	汽车装运预制砼人行盖板,单个体积≤0.2m ³ ,运距1km	m ³	0.11				
1.1.1.1.3 0.4.3	500109001250	预制砼人行盖板安装,单个体积≤1m ³	m ³	0.11				
1.1.1.1.3 0.4.4	500111001052	一般钢筋机械制作安装	t	0.014				
1.1.1.1.3 0.5		标识牌						
1.1.1.1.3 0.5.1	500114001235	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
1.1.1.1.3 1		Q231担水拦水坝灌排渠(长190m,宽×高=400×400)						
1.1.1.1.3 1.1		渠道						
1.1.1.1.3 1.1.1	500101003069	挖掘机挖渠道,I~II类土,就近堆放,用于回填	m ³	31.67				
1.1.1.1.3 1.1.2	500101003070	挖掘机挖渠道,I~II类土,弃运1km	m ³	50.67				
1.1.1.1.3 1.1.3	500103001065	回填土石方,机械夯填土石	m ³	25.33				
1.1.1.1.3 1.1.4	500109001251	C15(2)商品砼渠道边墙,厚20cm	m ³	15.2				
1.1.1.1.3 1.1.5	500109001252	C15(2)商品砼渠道边墙,厚30cm	m ³	22.8				
1.1.1.1.3 1.1.6	500109001253	C15(2)商品砼渠道底板,厚10cm	m ³	17.1				
1.1.1.1.3 1.1.7	500110001124	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	342				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区 I 标段)

第61页 共76页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.3 1.1.8	500109009034	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m ²	5.22				
1.1.1.1.3 1.2		水闸1座						
1.1.1.1.3 1.2.1		水闸0.4m×0.4m, 1座						
1.1.1.1.3 1.2.1.1	500114001236	松木闸板2cm厚	m ²	0.18				
1.1.1.1.3 1.2.1.2	500110001125	门槽槽钢	t	0.01				
1.1.1.1.3 1.2.1.3	500114001237	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.44				
1.1.1.1.3 1.3		灌排口6个						
1.1.1.1.3 1.3.1	500114001238	Φ200PVC排水管	m	2				
1.1.1.1.3 1.3.2	500114001239	松木闸板2cm厚	m ²	0.12				
1.1.1.1.3 1.3.3	500114001240	门槽槽钢	t	0.01				
1.1.1.1.3 1.4		通车盖板2座						
1.1.1.1.3 1.4.1	500109001254	C25(2)商品砼现浇通车盖板, 厚200mm	m ³	0.9				
1.1.1.1.3 1.4.2	500114001241	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	2.36				
1.1.1.1.3 1.4.3	500111001053	一般钢筋制作安装, 机械	t	0.16				
1.1.1.1.3 1.5		盖板涵, 净空:宽×高=0.4m×0.8m, 1座						
1.1.1.1.3 1.5.1	500101002029	挖掘机挖 I~II 类土, 就近堆放	m ³	12				
1.1.1.1.3 1.5.2	500103001066	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	5				
1.1.1.1.3 1.5.3	500109001255	C15(2)商品砼涵台	m ³	5.95				
1.1.1.1.3 1.5.4	500109001256	C15(2)商品砼涵洞底板, 厚10cm	m ³	0.16				
1.1.1.1.3 1.5.5	500109001257	C25(2)商品砼现浇盖板, 厚20cm	m ³	0.96				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区I标段)

第62页 共76页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.3 1.5.6	500110001126	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	26.28				
1.1.1.1.3 1.5.7	500111001054	一般钢筋机械制作安装	t	0.16				
1.1.1.1.3 1.5.8	500109010011	破除原混凝土路面, 弃运1km	m ³	3.2				
1.1.1.1.3 1.5.9	500109011003	C25(2)商品砼路面, 厚20cm	m ²	2.88				
1.1.1.1.3 1.6		标识牌						
1.1.1.1.3 1.6.1	500114001242	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	3				
1.1.1.1.3 2		Q232牛肚拦水坝灌排渠(长105m, 宽×高=400×400)						
1.1.1.1.3 2.1		渠道						
1.1.1.1.3 2.1.1	500101003071	挖掘机挖渠道, I~II类土, 就近堆放, 用于回填	m ³	17.5				
1.1.1.1.3 2.1.2	500101003072	挖掘机挖渠道, I~II类土, 弃运1km	m ³	28				
1.1.1.1.3 2.1.3	500103001067	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	14				
1.1.1.1.3 2.1.4	500109001258	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚20cm	m ³	8.4				
1.1.1.1.3 2.1.5	500109001259	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚30cm	m ³	12.6				
1.1.1.1.3 2.1.6	500109001260	C15(2)商品砼渠道底板, 厚10cm	m ³	9.45				
1.1.1.1.3 2.1.7	500110001127	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	189				
1.1.1.1.3 2.1.8	500109009035	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m ²	2.9				
1.1.1.1.3 2.2		水闸1座						
1.1.1.1.3 2.2.1		水闸0.4m×0.4m, 1座						
1.1.1.1.3 2.2.1.1	500114001243	松木闸板2cm厚	m ²	0.18				
1.1.1.1.3 2.2.1.2	500110001128	门槽槽钢	t	0.01				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区I标段)

第63页 共76页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.3 2.2.1.3	500114001244	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.44				
1.1.1.1.3 2.3		灌排口3个						
1.1.1.1.3 2.3.1	500114001245	Φ200PVC排水管	m	1				
1.1.1.1.3 2.3.2	500114001246	松木闸板2cm厚	m ²	0.12				
1.1.1.1.3 2.3.3	500114001247	门槽槽钢	t	0.01				
1.1.1.1.3 2.4		人行盖板2座						
1.1.1.1.3 2.4.1	500109001261	C25(2)商品砼预制人行盖板,厚100mm	m ³	0.11				
1.1.1.1.3 2.4.2	500109001262	汽车装运预制砼人行盖板,单个体积≤0.2m ³ ,运距1km	m ³	0.11				
1.1.1.1.3 2.4.3	500109001263	预制砼人行盖板安装,单个体积≤1m ³	m ³	0.11				
1.1.1.1.3 2.4.4	500111001055	一般钢筋机械制作安装	t	0.014				
1.1.1.1.3 2.5		标识牌						
1.1.1.1.3 2.5.1	500114001248	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
1.1.1.1.3 3		Q234大圳口灌排渠(长285m,宽×高=400×400)						
1.1.1.1.3 3.1		渠道						
1.1.1.1.3 3.1.1	500103001068	人工砍伐灌木丛杂草30%	m ²	399				
1.1.1.1.3 3.1.2	500101003073	挖掘机挖渠道,Ⅰ~Ⅱ类土,就近堆放,用于回填	m ³	50.29				
1.1.1.1.3 3.1.3	500101003074	挖掘机挖渠道,Ⅰ~Ⅱ类土,弃运1km	m ³	43.76				
1.1.1.1.3 3.1.4	500103001069	回填土石方,机械夯填土石	m ³	42.75				
1.1.1.1.3 3.1.5	500109001264	C15(2)商品砼渠道边墙,厚20cm	m ³	22.8				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区I标段)

第64页 共76页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.3 3.1.6	500109001265	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚30cm	m ³	34.2				
1.1.1.1.3 3.1.7	500109001266	C15(2)商品砼渠道底板, 厚10cm	m ³	25.65				
1.1.1.1.3 3.1.8	500110001129	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	513				
1.1.1.1.3 3.1.9	500109009036	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m ²	8.12				
1.1.1.1.3 3.2		水闸3座						
1.1.1.1.3 3.2.1		水闸0.4m×0.4m, 3座						
1.1.1.1.3 3.2.1.1	500114001249	松木闸板2cm厚	m ²	0.53				
1.1.1.1.3 3.2.1.2	500110001130	门槽槽钢	t	0.36				
1.1.1.1.3 3.2.1.3	500114001250	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.03				
1.1.1.1.3 3.3		灌排口12个						
1.1.1.1.3 3.3.1	500114001251	Φ200PVC排水管	m	6				
1.1.1.1.3 3.3.2	500114001252	松木闸板2cm厚	m ²	0.69				
1.1.1.1.3 3.3.3	500114001253	门槽槽钢	t	0.05				
1.1.1.1.3 3.4		人行盖板2座						
1.1.1.1.3 3.4.1	500109001267	C25(2)商品砼预制人行盖板, 厚100mm	m ³	0.11				
1.1.1.1.3 3.4.2	500109001268	汽车装运预制砼人行盖板, 单个体积≤0.2m ³ , 运距1km	m ³	0.11				
1.1.1.1.3 3.4.3	500109001269	预制砼人行盖板安装, 单个体积≤1m ³	m ³	0.11				
1.1.1.1.3 3.4.4	500111001056	一般钢筋机械制作安装	t	0.014				
1.1.1.1.3 3.5		标识牌						
1.1.1.1.3 3.5.1	500114001254	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区I标段)

第65页 共76页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.2		小型水源工程						
1.1.1.2.1		B201水库尾拦水坝(长4m, 高1.8m)						
1.1.1.2.1.1	500101001021	人工砍伐灌木丛杂草50%	m ²	43.1				
1.1.1.2.1.2	500101003075	挖掘机挖淤泥, 自卸汽车运弃1km	m ³	2				
1.1.1.2.1.3	500101003076	1m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m ³	14.5				
1.1.1.2.1.4	500101003077	挖掘机挖III类土, 可利用方, 就近堆放	m ³	55.2				
1.1.1.2.1.5	500101003078	1m ³ 挖掘机挖装砂卵石, 可利用方, 就近堆放	m ³	8.49				
1.1.1.2.1.6	500103001070	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	63.7				
1.1.1.2.1.7	500103010001	回填块石	m ³	1.5				
1.1.1.2.1.8	500109001270	C20(2) 商品砼坝体、消力池及消力池边墙	m ³	21.6				
1.1.1.2.1.9	500109001271	C20(2) 商品砼导墙, 均厚60cm	m ³	44.3				
1.1.1.2.1.10	500110001131	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	144.3				
1.1.1.2.1.11	500114001255	80×100松木方条拼装闸板, 闸板厚5cm	m ²	0.77				
1.1.1.2.1.12	500109009037	沥青木板伸缩缝	m ²	6.9				
1.1.1.2.1.13	500114001256	Φ50排水管	m	7.2				
1.1.1.2.2		B202高尚拦水坝(长12.8m, 高1.2m)						
1.1.1.2.2.1	500101001022	人工砍伐灌木丛杂草40%	m ²	86.2				
1.1.1.2.2.2	500101003079	挖掘机挖淤泥, 自卸汽车运弃1km	m ³	25.6				
1.1.1.2.2.3	500101003080	拆除原有浆砌石边墙, 自卸汽车运弃1km	m ³	10				
1.1.1.2.2.4	500101003081	1m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m ³	120.3				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区I标段)

第66页 共76页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.2.2.5	500101003082	挖掘机挖III类土, 可利用方, 就近堆放	m ³	30.47				
1.1.1.2.2.6	500103001071	1m ³ 挖掘机挖装砂卵石, 可利用方, 就近堆放	m ³	31.19				
1.1.1.2.2.7	500103010002	一般石方开挖, 风镐开凿, 岩石级别VI	m ³	52.22				
1.1.1.2.2.8	500109001272	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	52.42				
1.1.1.2.2.9	500109001273	回填块石	m ³	20.25				
1.1.1.2.2.10	500110001132	C20(2) 商品砼坝体、消力池及消力池边墙	m ³	63.43				
1.1.1.2.2.11	500114001257	C20(2) 商品砼导墙, 均厚60cm	m ³	57.78				
1.1.1.2.2.12	500114001258	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	221.55				
1.1.1.2.2.13	500109009038	80×100松木方条拼装闸板, 闸板厚5cm	m ²	2.3				
1.1.1.2.2.14	500114001259	木制闸板, 厚2cm	m ²	1.43				
1.1.1.2.2.15	500114001260	沥青木板伸缩缝	m ²	5.5				
1.1.1.2.2.16	500109001274	Φ50排水管	m	7.2				
1.1.1.2.3		B203银笛拦水坝(长10.8m, 高1.5m)						
1.1.1.2.3.1	500101001023	人工砍伐灌木丛杂草20%	m ²	106.8				
1.1.1.2.3.2	500101003083	挖掘机挖淤泥, 自卸汽车运弃1km	m ³	21.6				
1.1.1.2.3.3	500101003084	拆除原有浆砌石边墙, 自卸汽车运弃1km	m ³	9.6				
1.1.1.2.3.4	500101003085	1m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m ³	133.35				
1.1.1.2.3.5	500101003086	挖掘机挖III类土, 可利用方, 就近堆放	m ³	80.26				
1.1.1.2.3.6	500103001072	1m ³ 挖掘机挖装砂卵石, 可利用方, 就近堆放	m ³	27.41				
1.1.1.2.3.7	500103010003	一般石方开挖, 风镐开凿, 岩石级别VI	m ³	45.04				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区I标段)

第67页 共76页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.2.3.8	500109001275	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	91.53				
1.1.1.2.3.9	500109001276	回填块石	m ³	21.3				
1.1.1.2.3.10	500110001133	C20(2)商品砼坝体、消力池及消力池边墙	m ³	61.82				
1.1.1.2.3.11	500114001261	C20(2)商品砼导墙, 均厚60cm	m ³	85.58				
1.1.1.2.3.12	500114001262	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	295.03				
1.1.1.2.3.13	500109009039	80×100松木方条拼装闸板, 闸板厚5cm	m ²	2.3				
1.1.1.2.3.14	500114001263	木制闸板, 厚2cm	m ²	0.72				
1.1.1.2.3.15	500114001264	沥青木板伸缩缝	m ²	6.8				
1.1.1.2.3.16	500109001277	Φ50排水管	m	22.2				
1.1.1.2.4		B205萝岭背拦水坝(长4.5m, 高1.5m)						
1.1.1.2.4.1	500101001024	人工砍伐灌木丛杂草50%	m ²	62				
1.1.1.2.4.2	500101003087	挖掘机挖淤泥, 自卸汽车运弃1km	m ³	9				
1.1.1.2.4.3	500101003088	1m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m ³	40.21				
1.1.1.2.4.4	500101003089	挖掘机挖III类土, 可利用方, 就近堆放	m ³	16.73				
1.1.1.2.4.5	500101003090	1m ³ 挖掘机挖装砂卵石, 可利用方, 就近堆放	m ³	11.55				
1.1.1.2.4.6	500103001073	一般石方开挖, 风镐开凿, 岩石级别VI	m ³	11.84				
1.1.1.2.4.7	500103010004	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	24.03				
1.1.1.2.4.8	500109001278	回填块石	m ³	11.34				
1.1.1.2.4.9	500109001279	C20(2)商品砼坝体、消力池及消力池边墙	m ³	28.3				
1.1.1.2.4.10	500110001134	C20(2)商品砼导墙, 均厚60cm	m ³	33.02				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区I标段)

第68页 共76页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.2.4.11	500114001265	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	99.91				
1.1.1.2.4.12	500114001266	80×100松木方条拼装闸板, 闸板厚5cm	m ²	0.77				
1.1.1.2.4.13	500109009040	木制闸板, 厚2cm	m ²	0.48				
1.1.1.2.4.14	500114001267	沥青木板伸缩缝	m ²	4.3				
1.1.1.2.4.15	500114001268	Φ50排水管	m	7.2				
1.1.1.2.4.16	500109001280	钢槽	t	0.05				
1.1.1.2.5		B206大圳口拦水坝(长7m, 高2.1m)						
1.1.1.2.5.1	500101001025	人工砍伐灌木丛杂草40%	m ²	63.2				
1.1.1.2.5.2	500101003091	挖掘机挖淤泥, 自卸汽车运弃1km	m ³	14				
1.1.1.2.5.3	500101003092	1m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m ³	62.47				
1.1.1.2.5.4	500101003093	挖掘机挖III类土, 可利用方, 就近堆放	m ³	17.17				
1.1.1.2.5.5	500101003094	1m ³ 挖掘机挖装砂卵石, 可利用方, 就近堆放	m ³	18.52				
1.1.1.2.5.6	500103001074	一般石方开挖, 风镐开凿, 岩石级别VI	m ³	22.75				
1.1.1.2.5.7	500103010005	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	30.33				
1.1.1.2.5.8	500109001281	回填块石	m ³	17.64				
1.1.1.2.5.9	500109001282	C20(2)商品砼坝体、消力池及消力池边墙	m ³	52.6				
1.1.1.2.5.10	500110001135	C20(2)商品砼导墙, 均厚60cm	m ³	47.9				
1.1.1.2.5.11	500114001269	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	123.18				
1.1.1.2.5.12	500114001270	80×100松木方条拼装闸板, 闸板厚5cm	m ²	0.77				
1.1.1.2.5.13	500109009041	木制闸板, 厚2cm	m ²	0.24				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区I标段)

第69页 共76页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.2.5.14	500114001271	沥青木板伸缩缝	m ²	5				
1.1.1.2.5.15	500114001272	Φ50排水管	m	7.2				
1.1.1.2.5.16	500109001283	反滤包	m ³	0.51				
1.1.1.2.5.17	500109001284	槽钢	t	0.05				
1.1.1.2.6		B207担水拦水坝(长9m, 高2.9m)						
1.1.1.2.6.1	500101001026	人工砍伐灌木丛杂草50%	m ²	78.8				
1.1.1.2.6.2	500101003095	挖掘机挖淤泥, 自卸汽车运弃1km	m ³	45				
1.1.1.2.6.3	500101003096	挖掘机拆除旧浆砌石坝, 自卸汽车运弃1km	m ³	36				
1.1.1.2.6.4	500101003097	1m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m ³	174.16				
1.1.1.2.6.5	500101003098	挖掘机挖III类土, 可利用方, 就近堆放	m ³	130.64				
1.1.1.2.6.6	500103001075	1m ³ 挖掘机挖装砂卵石, 可利用方, 就近堆放	m ³	59.98				
1.1.1.2.6.7	500103010006	一般石方开挖, 风镐开凿, 岩石级别VI	m ³	13.68				
1.1.1.2.6.8	500109001285	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	162.03				
1.1.1.2.6.9	500109001286	回填块石	m ³	26.37				
1.1.1.2.6.10	500110001136	C20(2)商品砼坝体、消力池及消力池边墙	m ³	105.24				
1.1.1.2.6.11	500114001273	C20(2)商品砼导墙, 均厚60cm	m ³	57.37				
1.1.1.2.6.12	500114001274	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	335.55				
1.1.1.2.6.13	500109009042	80×100松木方条拼装闸板, 闸板厚5cm	m ²	0.77				
1.1.1.2.6.14	500114001275	木制闸板, 厚2cm	m ²	0.34				
1.1.1.2.6.15	500114001276	沥青木板伸缩缝	m ²	13.7				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区I标段)

第70页 共76页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.2.6.16	500114001277	Φ50排水管	m	7.2				
1.1.1.2.7		B208牛肚拦水坝(长11m, 高3.1m)						
1.1.1.2.7.1	500101001027	人工砍伐灌木丛杂草50%	m ²	79.8				
1.1.1.2.7.2	500101003099	挖掘机挖淤泥, 自卸汽车运弃1km	m ³	55				
1.1.1.2.7.3	500101003100	挖掘机拆除旧浆砌石坝, 自卸汽车运弃1km	m ³	36				
1.1.1.2.7.4	500101003101	1m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m ³	201.79				
1.1.1.2.7.5	500101003102	挖掘机挖III类土, 可利用方, 就近堆放	m ³	110.23				
1.1.1.2.7.6	500103001076	1m ³ 挖掘机挖装砂卵石, 可利用方, 就近堆放	m ³	82.72				
1.1.1.2.7.7	500103010007	一般石方开挖, 风镐开凿, 岩石级别VI	m ³	17				
1.1.1.2.7.8	500109001287	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	164.01				
1.1.1.2.7.9	500109001288	回填块石	m ³	36.5				
1.1.1.2.7.10	500110001137	C20(2)商品砼坝体、消力池及消力池边墙	m ³	134.45				
1.1.1.2.7.11	500114001278	C20(2)商品砼导墙, 均厚60cm	m ³	59.03				
1.1.1.2.7.12	500114001279	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	361.3				
1.1.1.2.7.13	500109009043	80×100松木方条拼装闸板, 闸板厚5cm	m ²	0.77				
1.1.1.2.7.14	500114001280	木制闸板, 厚2cm	m ²	0.34				
1.1.1.2.7.15	500114001281	沥青木板伸缩缝	m ²	13.7				
1.1.1.2.7.16	500114001282	Φ50排水管	m	7.2				
1.1.2		田间道路工程						
1.1.2.1		L201树堡仔至竹枝口机耕路(长104m, 宽=3.5m, 混凝土路面)						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区I标段)

第71页 共76页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.1.1		道路工程						
1.1.2.1.1.1	500101001028	机械清理表土, 推土距离20m	m ²	364				
1.1.2.1.1.2	500101003103	1m ³ 挖掘机挖装表土, 自卸汽车运1km	m ³	72.8				
1.1.2.1.1.3	500109001289	C 25(2) 商品砼路面, 压实厚18cm	m ²	364				
1.1.2.1.1.4	500109001290	公路基础, 碎石, 压实厚10cm	m ²	364				
1.1.2.1.1.5	500109001291	砼路面压纹	m ²	364				
1.1.2.1.1.6	500109009044	切割机切伸缩缝5mm宽40mm深	m	70				
1.1.2.1.1.7	500109009045	常态混凝土伸缩缝, 沥青玛蹄脂	m ²	2.8				
1.1.2.1.2		涵洞2座						
1.1.2.1.2.1		盖板涵, 净空: 宽×高=0.6m×0.6m, 1座						
1.1.2.1.2.1.1	500101002030	挖掘机挖III类土, 就近堆放	m ³	9.07				
1.1.2.1.2.1.2	500103001077	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	2.8				
1.1.2.1.2.1.3	500109001292	C15(2) 商品砼路肩, 均厚60cm	m ³	4.09				
1.1.2.1.2.1.4	500109001293	C15(2) 商品砼涵洞底板, 厚10cm	m ³	0.21				
1.1.2.1.2.1.5	500109001294	C25(2) 商品砼现浇盖板, 厚20cm	m ³	0.98				
1.1.2.1.2.1.6	500110001138	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	4.06				
1.1.2.1.2.1.7	500111001057	一般钢筋机械制作安装	t	0.14				
1.1.2.1.2.2		盖板涵, 净空: 宽×高=0.8m×1.2m, 1座						
1.1.2.1.2.2.1	500101002031	挖掘机挖III类土, 就近堆放	m ³	9.07				
1.1.2.1.2.2.2	500103001078	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	2.8				
1.1.2.1.2.2.3	500109001295	C15(2) 商品砼路肩, 均厚60cm	m ³	7.53				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称：2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇格马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区Ⅰ标段)

第72页 共76页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区I标段)

第74页 共76页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3		钟山镇						
3.1		榕马村						
3.1.1		临时施工便道(施工完后恢复耕地, 砂卵石基)						
3.1.1.1	500114002004	Q203大渠口到大樟树根灌排渠1	km	0.45				
3.1.1.2	500114002005	Q204大渠口到大樟树根灌排渠2	km	1				
3.1.1.3	500114002006	Q205大樟树至大塘肚灌排渠	km	0.245				
3.1.1.4	500114002007	Q206大塘肚灌排渠	km	0.265				
3.1.1.5	500114002008	Q207樟树根至塘莲冲灌排渠	km	0.27				
3.1.1.6	500114002009	Q209木兰村灌排渠	km	0.1				
3.1.1.7	500114002010	Q210上大肚至马草塘灌排渠	km	0.54				
3.1.1.8	500114002011	Q211大肚塘村前路旁灌排渠	km	0.31				
3.1.1.9	500114002012	Q212樟树根至河边灌排渠01	km	0.34				
3.1.1.10	500114002013	Q213樟树根至河边灌排渠02	km	0.3				
3.1.1.11	500114002014	Q214樟树根至河边灌排渠03	km	0.23				
3.1.1.12	500114002015	Q215大渠口至道贺高速路旁灌排渠	km	0.88				
3.1.1.13	500114002016	Q216道贺高速路旁至河边灌排渠	km	0.63				
3.1.1.14	500114002017	Q217国道至大圳河灌排渠	km	0.57				
3.1.1.15	500114002018	Q219大石头脚至坝头密灌排渠	km	0.49				
3.1.1.16	500114002019	Q220青根至泥坝灌排渠	km	0.41				
3.1.1.17	500114002020	Q221羊灰杆至西湾地塘灌排渠	km	0.33				
3.1.1.18	500114002021	Q222鸡顺至鸭母坝灌排渠	km	0.62				
3.1.1.19	500114002022	Q223三公坝至鸭母田灌排渠	km	0.38				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区I标段)

第75页 共76页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.1.20	500114002023	Q224油榨至鸭母坝灌排渠	km	0.36				
3.1.1.21	500114002024	Q225高尚坝灌排渠	km	0.34				
3.1.1.22	500114002025	Q226银笛灌排渠	km	0.56				
3.1.1.23	500114002026	Q227干头灌排渠	km	0.3				
3.1.1.24	500114002027	Q228狮子头灌排渠	km	0.53				
3.1.1.25	500114002028	Q229萝岭背灌排渠1	km	0.58				
3.1.1.26	500114002029	Q230萝岭背灌排渠2	km	0.36				
3.1.1.27	500114002030	Q231担水拦水坝灌排渠	km	0.19				
3.1.1.28	500114002031	Q232牛肚拦水坝灌排渠	km	0.1				
3.1.1.29	500114002032	Q234大圳口灌排渠	km	0.28				
3.1.1.30	500114002033	B205萝岭背拦水坝	km	0.2				
3.1.1.31	500114002034	B206大圳口拦水坝	km	0.11				
3.1.1.32	500114002035	B207担水拦水坝	km	0.13				
3.1.2		施工导截流						
3.1.2.1		B202高尚拦水坝						
3.1.2.1.1	500114002036	填筑土石围堰, 利用上游右岸导墙基础挖方	m³	90				
3.1.2.1.2	500114002037	拆除围堰(弃运1km)	m³	90				
3.1.2.1.3	500114002038	导流管HDPE双壁波纹排水管DN300(重复利用)	m	20				
3.1.2.2		B203银笛拦水坝						
3.1.2.2.1	500114002039	填筑土石围堰, 利用上游右岸导墙基础挖方	m³	75				
3.1.2.2.2	500114002040	拆除围堰(弃运1km)	m³	75				
3.1.2.2.3	500114002041	导流管HDPE双壁波纹排水管DN300(重复利用)	m	20				
3.1.2.3		B205萝岭背拦水坝						
3.1.2.3.1	500114002042	填筑土石围堰, 利用上游右岸导墙基础挖方	m³	33.75				
3.1.2.3.2	500114002043	拆除围堰(弃运1km)	m³	33.75				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称：2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区Ⅰ标段)

第76页 共76页

[illegible]

其他项目清单

招标编号:

2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇

工程名称: 榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区I标段

第1页 共1页

[illegible]

