

2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升
项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、
回龙镇兴联村新建片区Ⅲ标段)

工程

招标工程量清单

招 标 人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制



(造价工程师签字)

复 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

复 核 时 间:

总 说 明

工程名称:2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目
(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区
III标段)

第1页,共1页

一、编制依据:

- 1、委托方提供的本工程施工设计图纸。
- 2、《水利工程工程量清单计价规范》(GB 50501-2007)。
- 3、2007年《广西壮族自治区水利水电工程设计概(预)算编制规定》、2007年《广西水利水电建筑工程预算定额》、《广西水利水电工程机械台时费定额》、桂水基[2014]41号文发布的《广西水利水电建筑工程概(预)算补充定额》。
- 4、广西水利厅桂水基[2004]46号文发布的《关于在我区水利水电建设工程实行建筑意外伤害保险制度的通知》、桂水基[2016]1号《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》。
- 5、桂水基[2016]16号《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电建设工程计价依据调整的能知》、水办基[2016]31号文《水利厅办公室转发水利部办公厅关于印发〈水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法〉的通知》、本项目采用一般计税方法。
- 6、有关建筑工程造价管理规定。

二、其它需要说明的问题

- 1、信息价选用《贺州市建设工程造价信息》2024年第1期以及结合市场询价,材料价为到工地价。
- 2、本项目根据建设单位要求采用商品砼计价,若实际施工时未采用商品砼,则结算时按实调整砼单价。

工程项目总价表

招标编号:

工程名称：2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区III标段)

第1页 共1页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号:

2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇
工程名称: 榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区III
标段)

第1页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		钟山镇						
1.1		龙马村						
1.1.1		灌溉与排水工程						
1.1.1.1		渠系建筑物工程						
1.1.1.1.1		Q101屋面前灌排渠(总长675m, 0+000~0+508宽×高=800×800); 0+508~0+675宽×高=600×600						
1.1.1.1.1.1		屋面前灌排渠(0+000~0+508段)(长508m, 宽×高=800×800)						
1.1.1.1.1.1.1		渠道						
1.1.1.1.1.1.1.1	500101003001	挖掘机挖渠道, I~II类土, 就近堆放, 用于回填	m ³	232.22				
1.1.1.1.1.1.1.2	500101003002	挖掘机挖渠道, I~II类土, 弃运1km	m ³	313.35				
1.1.1.1.1.1.1.3	500109010001	挖掘机挖旧混凝土渠道, 弃运1km	m ³	7				
1.1.1.1.1.1.1.4	500101003003	挖掘机挖土, III类土, 挡墙基础	m ³	19.17				
1.1.1.1.1.1.1.5	500103001001	回填土方, 机械夯填	m ³	196.8				
1.1.1.1.1.1.1.6	500109001001	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚10cm	m ³	4.4				
1.1.1.1.1.1.1.7	500109001002	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚20cm	m ³	12.8				
1.1.1.1.1.1.1.8	500109001003	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚30cm	m ³	195.6				
1.1.1.1.1.1.1.9	500109001004	C15(2)商品砼渠道底板, 厚10cm	m ³	60.2				
1.1.1.1.1.1.1.10	500109001005	C15(2)商品砼渠道边墙, 均厚70cm	m ³	12.87				
1.1.1.1.1.1.1.11	500110001001	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	1686.2				
1.1.1.1.1.1.1.12	500109009001	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m ²	29.63				

分类分项工程量清单

招标编号:

2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇
工程名称: 榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区III
标段)

第2页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.1 .1.2		水闸1座						
1.1.1.1.1 .1.2.1		水闸0.8m×0.8m, 1座						
1.1.1.1.1 .1.2.1.1	500114001001	松木闸板5cm厚	m ²	0.7				
1.1.1.1.1 .1.2.1.2	500110001002	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.48				
1.1.1.1.1 .1.2.1.3	500114001002	门槽槽钢	t	0.02				
1.1.1.1.1 .1.3		灌排口18个						
1.1.1.1.1 .1.3.1	500114001003	Φ200PVC排水管	m	3.6				
1.1.1.1.1 .1.3.2	500114001004	松木闸板2cm厚	m ²	1.04				
1.1.1.1.1 .1.3.3	500114001005	门槽槽钢	t	0.079				
1.1.1.1.1 .1.4		人行盖板1座						
1.1.1.1.1 .1.4.1	500109001006	C25(2)商品砼预制人行盖板, 厚100mm	m ³	0.14				
1.1.1.1.1 .1.4.2	500109001007	汽车装运预制砼人行盖板, 单个体积≤0.2m ³ , 运距1km	m ³	0.14				
1.1.1.1.1 .1.4.3	500109001008	预制砼人行盖板安装, 单个体积≤0.2m ³	m ³	0.14				
1.1.1.1.1 .1.4.4	500111001001	一般钢筋机械制作安装	t	0.02				
1.1.1.1.1 .1.5		盖板涵, 净空:宽×高=0.8m×1.0m, 1座						
1.1.1.1.1 .1.5.1	500101002001	挖掘机挖III类土, 就近堆放	m ³	33				
1.1.1.1.1 .1.5.2	500103001002	回填土方, 机械夯填	m ³	14				
1.1.1.1.1 .1.5.3	500109001009	C15(2)商品砼涵台	m ³	16.2				
1.1.1.1.1 .1.5.4	500109001010	C15(2)商品砼涵洞底板, 厚10cm	m ³	0.72				
1.1.1.1.1 .1.5.5	500109001011	C25(2)商品砼现浇盖板, 厚20cm	m ³	2.88				

分类分项工程量清单

招标编号:

2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇

工程名称: 榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区III
标段)

第3页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.1 .1.5.6	500110001003	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	61.27				
1.1.1.1.1 .1.5.7	500111001002	一般钢筋机械制作安装	t	0.41				
1.1.1.1.1 .1.5.8	500109010002	破除原混凝土路面, 弃运1km	m ³	3.4				
1.1.1.1.1 .1.5.9	500109011001	C25 (2) 商品砼路面, 厚18cm	m ²	18.9				
1.1.1.1.1 .1.6		管涵, 1座						
1.1.1.1.1 .1.6.1		管涵Φ400, 1座, 单座长10m, 现状路面为砼路面						
1.1.1.1.1 .1.6.1.1	500101002002	挖掘机挖III类土, 就近堆放	m ³	8.75				
1.1.1.1.1 .1.6.1.2	500103001003	回填土方, 机械夯填	m ³	2.46				
1.1.1.1.1 .1.6.1.3	500109010003	破除原混凝土路面, 弃运1km	m ³	2.7				
1.1.1.1.1 .1.6.1.4	500109001012	C15 (2) 商品砼半包管基础	m ³	1.53				
1.1.1.1.1 .1.6.1.5	500114001006	预制混凝土管安装, 承插混凝土管柔性接口, 公称直径400mm	m	10				
1.1.1.1.1 .1.6.1.6	500109001013	C15 (2) 商品砼渠道边墙, 均厚70cm	m ³	1.69				
1.1.1.1.1 .1.6.1.7	500110001004	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	4.8				
1.1.1.1.1 .1.6.1.8	500114001007	C25 (2) 商品砼路面, 厚18cm	m ²	16				
1.1.1.1.1 .1.7		码头2座						
1.1.1.1.1 .1.7.1	500101002003	挖掘机挖III类土, 就近堆放	m ³	0.56				
1.1.1.1.1 .1.7.2	500103001004	回填土方, 机械夯填	m ³	0.07				
1.1.1.1.1 .1.7.3	500109001014	C15 (2) 商品砼步级	m ³	0.48				
1.1.1.1.1 .1.7.4	500109001015	C15 (2) 商品砼边墙, 厚30cm	m ³	0.01				
1.1.1.1.1 .1.7.5	500110001005	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	4.91				

分类分项工程量清单

招标编号:

2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇
工程名称: 榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区III
标段)

第4页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.1.2		屋面前灌排渠 (0+508~0+675段) (长167m, 宽×高=600×600)						
1.1.1.1.1.2.1		渠道						
1.1.1.1.1.2.1.1	500101003004	挖掘机挖渠道, I~II类土, 就近堆放, 用于回填	m ³	48.47				
1.1.1.1.1.2.1.2	500101003005	挖掘机挖渠道, I~II类土, 弃运1km	m ³	65.43				
1.1.1.1.1.2.1.3	500103001005	回填土方, 机械夯填	m ³	41.08				
1.1.1.1.1.2.1.4	500109001016	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚30cm	m ³	30.12				
1.1.1.1.1.2.1.5	500109001017	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚25cm	m ³	25.1				
1.1.1.1.1.2.1.6	500109001018	C15(2)商品砼渠道底板, 厚10cm	m ³	19.23				
1.1.1.1.1.2.1.7	500110001006	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	435				
1.1.1.1.1.2.1.8	500109009002	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m ²	7.03				
1.1.1.1.1.2.2		水闸1座						
1.1.1.1.1.2.2.1		水闸0.6m×0.6m, 1座						
1.1.1.1.1.2.2.1.1	500114001008	松木闸板2cm厚	m ²	0.41				
1.1.1.1.1.2.2.1.2	500110001007	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.18				
1.1.1.1.1.2.2.1.3	500114001009	门槽槽钢	t	0.01				
1.1.1.1.1.2.3		灌排口6个						
1.1.1.1.1.2.3.1	500114001010	Φ200PVC排水管	m	1.2				
1.1.1.1.1.2.3.2	500114001011	松木闸板2cm厚	m ²	0.35				
1.1.1.1.1.2.3.3	500114001012	门槽槽钢	t	0.02				

分类分项工程量清单

招标编号:

2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇
工程名称: 榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区III
标段)

第5页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.1 .2.4		人行盖板3座						
1.1.1.1.1 .2.4.1	500109001019	C25(2)商品砼预制人行盖板,厚100mm	m ³	0.21				
1.1.1.1.1 .2.4.2	500109001020	汽车装运预制砼人行盖板,单个体积≤0.2m ³ ,运距1km	m ³	0.21				
1.1.1.1.1 .2.4.3	500109001021	预制砼人行盖板安装,单个体积≤0.2m ³	m ³	0.21				
1.1.1.1.1 .2.4.4	500111001003	一般钢筋机械制作安装	t	0.025				
1.1.1.1.1 .2.4.5	500109010004	破除原混凝土盖板,弃运1km	m ³	0.07				
1.1.1.1.1 .2.5		标识牌						
1.1.1.1.1 .2.5.1	500114001013	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	1				
1.1.1.1.2		Q102屋面前分支灌排渠(总长148m,0+000~0+148宽×高=400×400)						
1.1.1.1.2 .1		渠道						
1.1.1.1.2 .1.1	500101003006	挖掘机挖渠道,Ⅰ~Ⅱ类土,就近堆放,用于回填	m ³	26.12				
1.1.1.1.2 .1.2	500101003007	挖掘机挖渠道,Ⅰ~Ⅱ类土,弃运1km	m ³	22.72				
1.1.1.1.2 .1.3	500101003008	挖掘机挖淤泥,自卸汽车运弃1km	m ³	4.05				
1.1.1.1.2 .1.4	500103001006	回填土方,机械夯填	m ³	22.2				
1.1.1.1.2 .1.5	500109001022	C15(2)商品砼渠道边墙,厚30cm	m ³	17.76				
1.1.1.1.2 .1.6	500109001023	C15(2)商品砼渠道边墙,厚20cm	m ³	11.84				
1.1.1.1.2 .1.7	500109001024	C15(2)商品砼渠道底板,厚10cm	m ³	13.17				
1.1.1.1.2 .1.8	500103010001	抛石挤淤	m ³	2.5				
1.1.1.1.2 .1.9	500103007001	碎石基层厚100mm	m ³	0.6				

分类分项工程量清单

招标编号：

2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇
工程名称：榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区III
标段)

第6页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.2 .1.10	500110001008	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	266.4				
1.1.1.1.2 .1.11	500109009003	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m ²	4.28				
1.1.1.1.2 .2		水闸1座						
1.1.1.1.2 .2.1		水闸0.4m×0.4m, 1座						
1.1.1.1.2 .2.1.1	500114001014	松木闸板2cm厚	m ²	0.18				
1.1.1.1.2 .2.1.2	500110001009	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.12				
1.1.1.1.2 .2.1.3	500114001015	门槽槽钢	t	0.01				
1.1.1.1.2 .3		灌排口6个						
1.1.1.1.2 .3.1	500114001016	Φ200PVC排水管	m	0.9				
1.1.1.1.2 .3.2	500114001017	松木闸板2cm厚	m ²	0.35				
1.1.1.1.2 .3.3	500114001018	门槽槽钢	t	0.016				
1.1.1.1.2 .4		人行盖板1座						
1.1.1.1.2 .4.1	500109001025	C25(2)商品砼预制人行盖板, 厚100mm	m ³	0.05				
1.1.1.1.2 .4.2	500109001026	汽车装运预制砼人行盖板, 单个体积≤0.2m ³ , 运距1km	m ³	0.05				
1.1.1.1.2 .4.3	500109001027	预制砼人行盖板安装, 单个体积≤0.2m ³	m ³	0.05				
1.1.1.1.2 .4.4	500111001004	一般钢筋机械制作安装	t	0.01				
1.1.1.1.2 .5		标识牌						
1.1.1.1.2 .5.1	500114001019	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
1.1.1.1.3		Q103山脚灌排渠(总长135m, 0+000~0+135宽×高=400×400)						
1.1.1.1.3 .1		渠道						

分类分项工程量清单

招标编号:

2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇

工程名称: 榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区III
标段)

第7页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.3 .1.1	500101003009	挖掘机挖渠道, I~II类土, 就近堆放, 用于回填	m ³	23.82				
1.1.1.1.3 .1.2	500101003010	挖掘机挖渠道, I~II类土, 弃运1km	m ³	36.93				
1.1.1.1.3 .1.3	500103001007	回填土方, 机械夯填	m ³	20.25				
1.1.1.1.3 .1.4	500109001028	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚30cm	m ³	16.2				
1.1.1.1.3 .1.5	500109001029	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚20cm	m ³	10.8				
1.1.1.1.3 .1.6	500109001030	C15(2)商品砼渠道底板, 厚10cm	m ³	12.15				
1.1.1.1.3 .1.7	500110001010	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	243				
1.1.1.1.3 .1.8	500109009004	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m ²	3.92				
1.1.1.1.3 .2		水闸1座						
1.1.1.1.3 .2.1		水闸0.4m×0.4m, 1座						
1.1.1.1.3 .2.1.1	500114001020	松木闸板2cm厚	m ²	0.18				
1.1.1.1.3 .2.1.2	500110001011	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.12				
1.1.1.1.3 .2.1.3	500114001021	门槽槽钢	t	0.01				
1.1.1.1.3 .3		灌排口6个						
1.1.1.1.3 .3.1	500114001022	φ200PVC排水管	m	0.9				
1.1.1.1.3 .3.2	500114001023	松木闸板2cm厚	m ²	0.35				
1.1.1.1.3 .3.3	500114001024	门槽槽钢	t	0.016				
1.1.1.1.3 .4		标识牌						
1.1.1.1.3 .4.1	500114001025	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				

分类分项工程量清单

招标编号:

2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇
工程名称: 榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区III
标段)

第8页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.4		Q104屋面底灌排渠(总长542m, 0+000~0+272宽×高=600×600); 0+272~0+542宽×高=400×400)						
1.1.1.1.4.1		屋面底灌排渠(0+000~0+272段)(长272m, 宽×高=600×600)						
1.1.1.1.4.1.1		渠道						
1.1.1.1.4.1.1.1	500101001001	人工砍伐灌木丛杂草, 砍伐面积占场地面积31~50%	m ²	50				
1.1.1.1.4.1.1.2	500101003011	挖掘机挖渠道, I~II类土, 就近堆放, 用于回填	m ³	83.2				
1.1.1.1.4.1.1.3	500101003012	挖掘机挖渠道, I~II类土, 弃运1km	m ³	112.64				
1.1.1.1.4.1.1.4	500103001008	回填土方, 机械夯填	m ³	70.72				
1.1.1.1.4.1.1.5	500109001031	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚30cm	m ³	48.96				
1.1.1.1.4.1.1.6	500109001032	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚25cm	m ³	40.8				
1.1.1.1.4.1.1.7	500109001033	C15(2)商品砼渠道底板, 厚10cm	m ³	31.28				
1.1.1.1.4.1.1.8	500110001012	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	707.2				
1.1.1.1.4.1.1.9	500109009005	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m ²	12.1				
1.1.1.1.4.1.2		水闸1座						
1.1.1.1.4.1.2.1		水闸0.6m×0.6m, 1座						
1.1.1.1.4.1.2.1.1	500114001026	松木闸板2cm厚	m ²	0.41				
1.1.1.1.4.1.2.1.2	500110001013	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.18				
1.1.1.1.4.1.2.1.3	500114001027	门槽槽钢	t	0.01				

分类分项工程量清单

招标编号:

2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇

工程名称: 榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区III标段)

第9页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.4 .1.3		灌排口10个						
1.1.1.1.4 .1.3.1	500114001028	Φ200PVC排水管	m	2				
1.1.1.1.4 .1.3.2	500114001029	松木闸板2cm厚	m ²	0.58				
1.1.1.1.4 .1.3.3	500114001030	门槽槽钢	t	0.033				
1.1.1.1.4 .2		屋面底灌排渠 (0+272~0+542段) (长270m, 宽×高=400×400)						
1.1.1.1.4 .2.1		渠道						
1.1.1.1.4 .2.1.1	500101003013	挖掘机挖渠道, I~II类土, 就近堆放, 用于回填	m ³	47.65				
1.1.1.1.4 .2.1.2	500101003014	挖掘机挖渠道, I~II类土, 弃运1km	m ³	73.85				
1.1.1.1.4 .2.1.3	500103001009	回填土方, 机械夯填	m ³	40.5				
1.1.1.1.4 .2.1.4	500109001034	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚30cm	m ³	32.4				
1.1.1.1.4 .2.1.5	500109001035	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚20cm	m ³	21.6				
1.1.1.1.4 .2.1.6	500109001036	C15(2)商品砼渠道底板, 厚10cm	m ³	24.3				
1.1.1.1.4 .2.1.7	500110001014	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	486				
1.1.1.1.4 .2.1.8	500109009006	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m ²	7.83				
1.1.1.1.4 .2.2		水闸1座						
1.1.1.1.4 .2.2.1		水闸0.4m×0.4m, 1座						
1.1.1.1.4 .2.2.1.1	500114001031	松木闸板2cm厚	m ²	0.18				
1.1.1.1.4 .2.2.1.2	500110001015	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.12				
1.1.1.1.4 .2.2.1.3	500114001032	门槽槽钢	t	0.01				

分类分项工程量清单

招标编号：

2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇
工程名称：榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区III
标段)

第10页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.4 .2.3		灌排口10个						
1.1.1.1.4 .2.3.1	500114001033	Φ200PVC排水管	m	2				
1.1.1.1.4 .2.3.2	500114001034	松木闸板2cm厚	m ²	0.58				
1.1.1.1.4 .2.3.3	500114001035	门槽槽钢	t	0.026				
1.1.1.1.4 .2.4		标识牌						
1.1.1.1.4 .2.4.1	500114001036	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
1.1.1.1.5		Q105龙庄水田灌排渠01 (总长515m, 0+000~0+515宽×高 =600×600)						
1.1.1.1.5 .1		渠道						
1.1.1.1.5 .1.1	500101003015	挖掘机挖渠道, I~II 类土, 就近堆放, 用于 回填	m ³	157.53				
1.1.1.1.5 .1.2	500101003016	挖掘机挖渠道, I~II 类土, 弃运1km	m ³	213.27				
1.1.1.1.5 .1.3	500103001010	回填土方, 机械夯填	m ³	133.9				
1.1.1.1.5 .1.4	500109001037	C15(2)商品砼渠道边 墙, 厚30cm	m ³	92.7				
1.1.1.1.5 .1.5	500109001038	C15(2)商品砼渠道边 墙, 厚25cm	m ³	77.25				
1.1.1.1.5 .1.6	500109001039	C15(2)商品砼渠道底 板, 厚10cm	m ³	59.23				
1.1.1.1.5 .1.7	500110001016	普通标准钢模板制作安 装、拆除	m ²	1339				
1.1.1.1.5 .1.8	500109009007	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌 缝板填缝	m ²	19.83				
1.1.1.1.5 .2		水闸1座						
1.1.1.1.5 .2.1		水闸0.6m×0.6m, 1座						
1.1.1.1.5 .2.1.1	500114001037	松木闸板2cm厚	m ²	0.41				

分类分项工程量清单

招标编号:

2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇

工程名称: 榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区III
标段)

第11页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.5 .2.1.2	500110001017	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.18				
1.1.1.1.5 .2.1.3	500114001038	门槽槽钢	t	0.01				
1.1.1.1.5 .3		灌排口20个						
1.1.1.1.5 .3.1	500114001039	Φ200PVC排水管	m	4				
1.1.1.1.5 .3.2	500114001040	松木闸板2cm厚	m ²	1.15				
1.1.1.1.5 .3.3	500114001041	门槽槽钢	t	0.065				
1.1.1.1.5 .4		人行盖板2座						
1.1.1.1.5 .4.1	500109001040	C25(2)商品砼预制人行盖板,厚100mm	m ³	0.14				
1.1.1.1.5 .4.2	500109001041	汽车装运预制砼人行盖板,单个体积≤0.2m ³ ,运距1km	m ³	0.14				
1.1.1.1.5 .4.3	500109001042	预制砼人行盖板安装,单个体积≤0.2m ³	m ³	0.14				
1.1.1.1.5 .4.4	500111001005	一般钢筋机械制作安装	t	0.017				
1.1.1.1.5 .5		标识牌						
1.1.1.1.5 .5.1	500114001042	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
1.1.1.1.6		Q106龙庄水田灌排渠02(总长347m,0+000~0+347宽×高=600×600)						
1.1.1.1.6 .1		渠道						
1.1.1.1.6 .1.1	500101003017	挖掘机挖渠道,Ⅰ~Ⅱ类土,就近堆放,用于回填	m ³	104.31				
1.1.1.1.6 .1.2	500101003018	挖掘机挖渠道,Ⅰ~Ⅱ类土,弃运1km	m ³	73.01				
1.1.1.1.6 .1.3	500103001011	回填土方,机械夯填	m ³	88.66				
1.1.1.1.6 .1.4	500109001043	C15(2)商品砼渠道边墙,厚30cm	m ³	61.38				

分类分项工程量清单

招标编号:

2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇
工程名称: 榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区III
标段)

第12页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.6 .1.5	500109001044	C15(2)商品砼渠道边墙,厚25cm	m ³	51.15				
1.1.1.1.6 .1.6	500109001045	C15(2)商品砼渠道底板,厚10cm	m ³	39.22				
1.1.1.1.6 .1.7	500110001018	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	886.6				
1.1.1.1.6 .1.8	500109009008	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m ²	15.17				
1.1.1.1.6 .2		水闸1座						
1.1.1.1.6 .2.1		水闸0.6m×0.6m,1座						
1.1.1.1.6 .2.1.1	500114001043	松木闸板2cm厚	m ²	0.41				
1.1.1.1.6 .2.1.2	500110001019	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.18				
1.1.1.1.6 .2.1.3	500114001044	门槽槽钢	t	0.01				
1.1.1.1.6 .3		灌排口14个						
1.1.1.1.6 .3.1	500114001045	φ200PVC排水管	m	2.8				
1.1.1.1.6 .3.2	500114001046	松木闸板2cm厚	m ²	0.81				
1.1.1.1.6 .3.3	500114001047	门槽槽钢	t	0.046				
1.1.1.1.6 .4		人行盖板2座						
1.1.1.1.6 .4.1	500109001046	C25(2)商品砼预制人行盖板,厚100mm	m ³	0.14				
1.1.1.1.6 .4.2	500109001047	汽车装运预制砼人行盖板,单个体积≤0.2m ³ ,运距1km	m ³	0.14				
1.1.1.1.6 .4.3	500109001048	预制砼人行盖板安装,单个体积≤0.2m ³	m ³	0.14				
1.1.1.1.6 .4.4	500111001006	一般钢筋机械制作安装	t	0.02				
1.1.1.1.6 .5		盖板涵,净空:宽×高=0.6m×1.0m,1座						
1.1.1.1.6 .5.1	500101002004	挖掘机挖III类土,就近堆放	m ³	20				

分类分项工程量清单

招标编号:

2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇
工程名称: 榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区III
标段)

第13页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.6 .5.2	500103001012	回填土方, 机械夯填	m ³	9				
1.1.1.1.6 .5.3	500109001049	C15 (2) 商品砼涵台	m ³	10.8				
1.1.1.1.6 .5.4	500109001050	C15 (2) 商品砼涵洞底板, 厚10cm	m ³	0.36				
1.1.1.1.6 .5.5	500109001051	C25 (2) 商品砼现浇盖板, 厚20cm	m ³	1.68				
1.1.1.1.6 .5.6	500110001020	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	42.21				
1.1.1.1.6 .5.7	500111001007	一般钢筋机械制作安装	t	0.25				
1.1.1.1.6 .5.8	500109010005	破除原混凝土路面, 弃运1km	m ³	2.27				
1.1.1.1.6 .5.9	500109011002	C25 (2) 商品砼路面, 厚18cm	m ²	12.6				
1.1.1.1.6 .6		标识牌						
1.1.1.1.6 .6.1	500114001048	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
1.2		民和村						
1.2.1		灌溉与排水工程						
1.2.1.1		渠系建筑物工程						
1.2.1.1.1		Q301大田灌排渠(长198m, 宽×高=400×400)						
1.2.1.1.1 .1		渠道						
1.2.1.1.1 .1.1	500101003019	挖掘机挖渠道, I~II类土, 就近堆放, 用于回填	m ³	34.94				
1.2.1.1.1 .1.2	500101003020	挖掘机挖渠道, I~II类土, 弃运1km	m ³	30.4				
1.2.1.1.1 .1.3	500103001013	回填土方, 机械夯填	m ³	29.7				
1.2.1.1.1 .1.4	500109001052	C15 (2) 商品砼渠道边墙, 厚20cm	m ³	15.84				
1.2.1.1.1 .1.5	500109001053	C15 (2) 商品砼渠道边墙, 厚30cm	m ³	23.76				
1.2.1.1.1 .1.6	500109001054	C15 (2) 商品砼渠道底板, 厚10cm	m ³	17.82				

分类分项工程量清单

招标编号:

2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇
工程名称: 榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区III
标段)

第14页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.1.1.1.7	500110001021	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	356.4				
1.2.1.1.1.1.8	500109009009	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m ²	5.74				
1.2.1.1.1.2		水闸1座						
1.2.1.1.1.2.1		水闸0.4m×0.4m, 1座						
1.2.1.1.1.2.1.1	500114001049	松木闸板2cm厚	m ²	0.18				
1.2.1.1.1.2.1.2	500110001022	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.12				
1.2.1.1.1.2.1.3	500114001050	门槽槽钢	t	0.01				
1.2.1.1.1.3		灌排口8个						
1.2.1.1.1.3.1	500114001051	Φ200PVC排水管	m	1.6				
1.2.1.1.1.3.2	500114001052	松木闸板2cm厚	m ²	0.46				
1.2.1.1.1.3.3	500114001053	门槽槽钢	t	0.021				
1.2.1.1.1.4		标识牌						
1.2.1.1.1.4.1	500114001054	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
1.2.1.1.2		Q302新寨面前灌排渠 (长201m, 宽×高=400×400)						
1.2.1.1.2.1		渠道						
1.2.1.1.2.1.1	500101003021	挖掘机挖渠道, I~II类土, 就近堆放, 用于回填	m ³	35.47				
1.2.1.1.2.1.2	500101003022	挖掘机挖渠道, I~II类土, 弃运1km	m ³	30.86				
1.2.1.1.2.1.3	500101003023	挖掘机挖沟槽, III类土, 挡墙基础	m ³	57.25				
1.2.1.1.2.1.4	500103001014	回填土方, 机械夯填	m ³	30.15				
1.2.1.1.2.1.5	500109001055	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚20cm	m ³	16.08				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区III标段)

第15页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.1.2.1.6	500109001056	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚30cm	m ³	24.12				
1.2.1.1.2.1.7	500109001057	C15(2)商品砼渠道底板, 厚10cm	m ³	18.09				
1.2.1.1.2.1.8	500109001058	C15(2)商品砼渠道边墙, 均厚50cm	m ³	16.63				
1.2.1.1.2.1.9	500110001023	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	431.8				
1.2.1.1.2.1.10	500109009010	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m ²	5.83				
1.2.1.1.2.2		灌排口8个						
1.2.1.1.2.2.1	500114001055	Φ200PVC排水管	m	1.6				
1.2.1.1.2.2.2	500114001056	松木闸板2cm厚	m ²	0.46				
1.2.1.1.2.2.3	500114001057	门槽槽钢	t	0.021				
1.2.1.1.2.3		通车盖板2座						
1.2.1.1.2.3.1	500109001059	C25(2)商品砼现浇通车盖板, 厚200mm	m ³	0.9				
1.2.1.1.2.3.2	500109001060	下地斜坡, 泥结碎石公路路面, 压实厚20cm	m ²	9.48				
1.2.1.1.2.3.3	500110001024	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	2.36				
1.2.1.1.2.3.4	500111001008	一般钢筋机械制作安装	t	0.065				
1.2.1.1.2.4		管涵, 1座						
1.2.1.1.2.4.1		管涵Φ400, 1座, 单座长9m, 现状路面为砼路面						
1.2.1.1.2.4.1.1	500101002005	挖掘机挖III类土, 就近堆放	m ³	16.2				
1.2.1.1.2.4.1.2	500103001015	回填土方, 机械夯填	m ³	10.09				
1.2.1.1.2.4.1.3	500109010006	破除原混凝土路面, 弃运1km	m ³	3.78				
1.2.1.1.2.4.1.4	500109001061	C15(2)商品砼半包管基础	m ³	1.35				

分类分项工程量清单

招标编号：

2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇
工程名称：榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区III
标段)

第16页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.1.2 .4.1.5	500114001058	预制混凝土管安装, 承插混凝土管柔性接口, 公称直径400mm	m	9				
1.2.1.1.2 .4.1.6	500109001062	C15 (2) 商品砼渠道边墙, 均厚70cm	m ³	1.69				
1.2.1.1.2 .4.1.7	500110001025	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	4.4				
1.2.1.1.2 .4.1.8	500114001059	C25 (2) 商品砼路面, 厚18cm	m ²	13.5				
1.2.1.1.2 .5		标识牌						
1.2.1.1.2 .5.1	500114001060	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
1.2.1.1.3		Q303新寨面前至河边灌排渠(长175m, 宽×高=400×400)						
1.2.1.1.3 .1		渠道						
1.2.1.1.3 .1.1	500101003024	挖掘机挖渠道, I~II类土, 就近堆放, 用于回填	m ³	23.65				
1.2.1.1.3 .1.2	500101003025	挖掘机挖渠道, I~II类土, 弃运1km	m ³	20.57				
1.2.1.1.3 .1.3	500109010007	旧砼渠道拆除, 弃运1km	m ³	2.4				
1.2.1.1.3 .1.4	500103001016	回填土方, 机械夯填	m ³	20.1				
1.2.1.1.3 .1.5	500109001063	C15 (2) 商品砼渠道边墙, 厚20cm	m ³	11.6				
1.2.1.1.3 .1.6	500109001064	C15 (2) 商品砼渠道边墙, 厚30cm	m ³	21				
1.2.1.1.3 .1.7	500109001065	C15 (2) 商品砼渠道底板, 厚10cm	m ³	15.15				
1.2.1.1.3 .1.8	500109010008	混凝土凿毛, 垂直面	m ²	12				
1.2.1.1.3 .1.9	500105010001	1: 2砌体砂浆抹立面, 厚3cm	m ²	12				
1.2.1.1.3 .1.10	500110001026	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	288				
1.2.1.1.3 .1.11	500109009011	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m ²	3.89				

分类分项工程量清单

招标编号:

2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇

工程名称: 榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区III
标段)

第17页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.1.3.2		水闸1座						
1.2.1.1.3.2.1		水闸0.4m×0.4m, 1座						
1.2.1.1.3.2.1.1	500114001061	松木闸板2cm厚	m ²	0.18				
1.2.1.1.3.2.1.2	500110001027	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.12				
1.2.1.1.3.2.1.3	500114001062	门槽槽钢	t	0.01				
1.2.1.1.3.3		灌排口6个						
1.2.1.1.3.3.1	500114001063	φ200PVC排水管	m	1.2				
1.2.1.1.3.3.2	500114001064	松木闸板2cm厚	m ²	0.35				
1.2.1.1.3.3.3	500114001065	门槽槽钢	t	0.016				
1.2.1.1.3.4		人行盖板2座						
1.2.1.1.3.4.1	500109001066	C25(2)商品砼预制人行盖板, 厚100mm	m ³	0.11				
1.2.1.1.3.4.2	500109001067	汽车装运预制砼人行盖板, 单个体积≤0.2m ³ , 运距1km	m ³	0.11				
1.2.1.1.3.4.3	500109001068	预制砼人行盖板安装, 单个体积≤0.2m ³	m ³	0.11				
1.2.1.1.3.4.4	500111001009	一般钢筋机械制作安装	t	0.01				
1.2.1.1.3.5		标识牌						
1.2.1.1.3.5.1	500114001066	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
1.2.1.1.4		Q304老寨面前灌排渠 (长175m, 宽×高=400×400)						
1.2.1.1.4.1		渠道						
1.2.1.1.4.1.1	500101003026	挖掘机挖渠道, I~II类土, 就近堆放, 用于回填	m ³	30.18				

分类分项工程量清单

招标编号:

2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇
工程名称: 榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区III
标段)

第18页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.1.4 .1.2	500101003027	挖掘机挖渠道, I~II类土, 弃运1km	m ³	26.25				
1.2.1.1.4 .1.3	500109010009	挖掘机挖旧混凝土渠道, 弃运1km	m ³	0.4				
1.2.1.1.4 .1.4	500103001017	回填土方, 机械夯填	m ³	25.65				
1.2.1.1.4 .1.5	500109001069	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚20cm	m ³	14.08				
1.2.1.1.4 .1.6	500109001070	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚30cm	m ³	20.52				
1.2.1.1.4 .1.7	500109001071	C15(2)商品砼渠道底板, 厚10cm	m ³	15.39				
1.2.1.1.4 .1.8	500110001028	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	315.8				
1.2.1.1.4 .1.9	500109009012	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m ²	4.96				
1.2.1.1.4 .2		灌排口6个						
1.2.1.1.4 .2.1	500114001067	φ200PVC排水管	m	1.2				
1.2.1.1.4 .2.2	500114001068	松木闸板2cm厚	m ²	0.35				
1.2.1.1.4 .2.3	500114001069	门槽槽钢	t	0.016				
1.2.1.1.4 .3		通车盖板1座						
1.2.1.1.4 .3.1	500109001072	C25(2)商品砼现浇通车盖板, 厚200mm	m ³	0.45				
1.2.1.1.4 .3.2	500109001073	下地斜坡, 泥结碎石公路路面, 压实厚20cm	m ²	1.58				
1.2.1.1.4 .3.3	500110001029	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	2.36				
1.2.1.1.4 .3.4	500111001010	一般钢筋机械制作安装	t	0.065				
1.2.1.1.4 .4		管涵, 1座						
1.2.1.1.4 .4.1		管涵Φ400, 1座, 单座长4m						
1.2.1.1.4 .4.1.1	500101002006	挖掘机挖III类土, 就近堆放	m ³	4.16				

分类分项工程量清单

招标编号:

2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇

工程名称: 榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区III标段)

第19页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.1.4 .4.1.2	500103001018	回填土方, 机械夯填	m ³	2.26				
1.2.1.1.4 .4.1.3	500109001074	C15(2) 商品砼半包管基础	m ³	0.46				
1.2.1.1.4 .4.1.4	500114001070	预制混凝土管安装, 承插混凝土管柔性接口, 公称直径400mm	m	4				
1.2.1.1.4 .4.1.5	500109001075	C15(2) 商品砼渠道边墙, 均厚70cm	m ³	1.69				
1.2.1.1.4 .4.1.6	500110001030	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	4.4				
1.2.1.1.4 .4.1.7	500114001071	公路路面, 泥结碎石, 压实厚20cm	m ²	6.8				
1.2.1.1.4 .5		标识牌						
1.2.1.1.4 .5.1	500114001072	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
1.2.1.1.5		Q305井仔灌排渠, 长242m						
1.2.1.1.5 .1		井仔灌排渠(桩号0+141~0+242, 长101m, 宽×高=1000×1000)						
1.2.1.1.5 .1.1		渠道						
1.2.1.1.5 .1.1.1	500101003028	挖掘机挖渠道, I~II类土, 就近堆放, 用于回填	m ³	71.29				
1.2.1.1.5 .1.1.2	500101003029	挖掘机挖渠道, I~II类土, 弃运1km	m ³	102.11				
1.2.1.1.5 .1.1.3	500103001019	回填土方, 机械夯填	m ³	60.6				
1.2.1.1.5 .1.1.4	500109001076	C15(2) 商品砼渠道边墙, 厚40cm	m ³	80.8				
1.2.1.1.5 .1.1.5	500109001077	C15(2) 商品砼渠道底板, 厚15cm	m ³	27.27				
1.2.1.1.5 .1.1.6	500103010002	抛石挤淤	m ³	9.7				
1.2.1.1.5 .1.1.7	500103005001	碎石基层厚100mm	m ³	2.1				
1.2.1.1.5 .1.1.8	500110001031	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	434.3				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区III标段)

第20页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.1.5 .1.1.9	500109009013	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m ²	10.81				
1.2.1.1.5 .1.2		灌排口2个						
1.2.1.1.5 .1.2.1	500114001073	Φ200PVC排水管	m	0.6				
1.2.1.1.5 .1.2.2	500114001074	松木闸板2cm厚	m ²	0.12				
1.2.1.1.5 .1.2.3	500114001075	门槽槽钢	t	0.011				
1.2.1.1.5 .1.3		通车盖板1座						
1.2.1.1.5 .1.3.1	500109001078	C25(2)商品砼现浇通车盖板,厚200mm	m ³	0.9				
1.2.1.1.5 .1.3.2	500109001079	下地斜坡,泥结碎石公路路面,压实厚20cm	m ²	1.58				
1.2.1.1.5 .1.3.3	500110001032	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	4.22				
1.2.1.1.5 .1.3.4	500111001011	一般钢筋机械制作安装	t	0.12				
1.2.1.1.5 .2		开挖灌排渠(桩号0+000~0+141,长141m,宽×高=800×800)						
1.2.1.1.5 .2.1		渠道						
1.2.1.1.5 .2.1.1	500101003030	挖掘机挖渠道,Ⅰ~Ⅱ类土,就近堆放,用于回填	m ³	66.35				
1.2.1.1.5 .2.1.2	500101003031	挖掘机挖渠道,Ⅰ~Ⅱ类土,弃运1km	m ³	60.55				
1.2.1.1.5 .2.1.3	500103001020	回填土方,机械夯填	m ³	56.4				
1.2.1.1.5 .2.1.4	500109001080	C15(2)商品砼渠道边墙,厚30cm	m ³	67.68				
1.2.1.1.5 .2.1.5	500109001081	C15(2)商品砼渠道底板,厚10cm	m ³	19.74				
1.2.1.1.5 .2.1.6	500110001033	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	479.4				
1.2.1.1.5 .2.1.7	500109009014	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m ²	8.74				
1.2.1.1.5 .2.2		灌排口6个						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区III标段)

第21页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.1.5 .2.2.1	500114001076	Φ200PVC排水管	m	1.8				
1.2.1.1.5 .2.2.2	500114001077	松木闸板2cm厚	m ²	0.35				
1.2.1.1.5 .2.2.3	500114001078	门槽槽钢	t	0.026				
1.2.1.1.5 .2.3		通车盖板1座						
1.2.1.1.5 .2.3.1	500109001082	C25(2)商品砼现浇通车盖板,厚200mm	m ³	0.7				
1.2.1.1.5 .2.3.2	500109001083	下地斜坡,泥结碎石公路路面,压实厚20cm	m ²	1.58				
1.2.1.1.5 .2.3.3	500110001034	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	3.56				
1.2.1.1.5 .2.3.4	500111001012	一般钢筋机械制作安装	t	0.09				
1.2.1.1.5 .2.4		标识牌						
1.2.1.1.5 .2.4.1	500114001079	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
1.2.1.1.6		Q306马路灌排渠(长323m,宽×高=400×400)						
1.2.1.1.6 .1		渠道						
1.2.1.1.6 .1.1	500101003032	挖掘机挖渠道,Ⅰ~Ⅱ类土,就近堆放,用于回填	m ³	57				
1.2.1.1.6 .1.2	500101003033	挖掘机挖渠道,Ⅰ~Ⅱ类土,弃运1km	m ³	49.59				
1.2.1.1.6 .1.3	500103001021	回填土方,机械夯填	m ³	48.45				
1.2.1.1.6 .1.4	500109001084	C25(2)商品砼现浇盖板,200mm厚	m ³	14.4				
1.2.1.1.6 .1.5	500109001085	C15(2)商品砼渠道边墙,厚20cm	m ³	25.84				
1.2.1.1.6 .1.6	500109001086	C15(2)商品砼渠道边墙,厚30cm	m ³	38.76				
1.2.1.1.6 .1.7	500109001087	C15(2)商品砼渠道底板,厚10cm	m ³	29.07				
1.2.1.1.6 .1.8	500110001035	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	581.4				

分类分项工程量清单

招标编号:

2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇
工程名称: 榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区III
标段)

第22页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.1.6 .1.9	500109009015	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m ²	18.73				
1.2.1.1.6 .2		水闸1座						
1.2.1.1.6 .2.1		水闸0.4m×0.4m, 1座						
1.2.1.1.6 .2.1.1	500114001080	松木闸板2cm厚	m ²	0.18				
1.2.1.1.6 .2.1.2	500110001036	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.12				
1.2.1.1.6 .2.1.3	500114001081	门槽槽钢	t	0.01				
1.2.1.1.6 .3		灌排口12个						
1.2.1.1.6 .3.1	500114001082	Φ200PVC排水管	m	2.4				
1.2.1.1.6 .3.2	500114001083	松木闸板2cm厚	m ²	0.69				
1.2.1.1.6 .3.3	500114001084	门槽槽钢	t	0.031				
1.2.1.1.6 .4		人行盖板1座						
1.2.1.1.6 .4.1	500109001088	C25(2)商品砼预制人行盖板, 厚100mm	m ³	0.09				
1.2.1.1.6 .4.2	500109001089	汽车装运预制砼人行盖板, 单个体积≤0.2m ³ , 运距1km	m ³	0.09				
1.2.1.1.6 .4.3	500109001090	预制砼人行盖板安装, 单个体积≤0.2m ³	m ³	0.09				
1.2.1.1.6 .4.4	500111001013	一般钢筋机械制作安装	t	0.01				
1.2.1.1.6 .5		通车盖板2座						
1.2.1.1.6 .5.1	500109001091	C25(2)商品砼现浇通车盖板, 厚200mm	m ³	0.9				
1.2.1.1.6 .5.2	500109001092	下地斜坡, 泥结碎石公路路面, 压实厚20cm	m ²	1.58				
1.2.1.1.6 .5.3	500110001037	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	4.72				
1.2.1.1.6 .5.4	500111001014	一般钢筋机械制作安装	t	0.12				

分类分项工程量清单

招标编号:

2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇

工程名称: 榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区III
标段)

第23页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.1.6.6		码头1座						
1.2.1.1.6.6.1	500101002007	挖掘机挖III类土, 就近堆放	m ³	1.75				
1.2.1.1.6.6.2	500103001022	回填土方, 机械夯填	m ³	0.41				
1.2.1.1.6.6.3	500109001093	C15(2) 商品砼步级	m ³	0.62				
1.2.1.1.6.6.4	500109001094	C15(2) 商品砼边墙, 厚40cm	m ³	0.25				
1.2.1.1.6.6.5	500110001038	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	5.51				
1.2.1.1.6.7		标识牌						
1.2.1.1.6.7.1	500114001085	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
1.2.1.1.7		Q307石田灌排渠(长167m, 宽×高=400×400)						
1.2.1.1.7.1		渠道						
1.2.1.1.7.1.1	500101003034	挖掘机挖渠道, I~II类土, 就近堆放, 用于回填	m ³	29.47				
1.2.1.1.7.1.2	500101003035	挖掘机挖渠道, I~II类土, 弃运1km	m ³	25.64				
1.2.1.1.7.1.3	500103001023	回填土方, 机械夯填	m ³	25.05				
1.2.1.1.7.1.4	500109001095	C15(2) 商品砼渠道边墙, 厚20cm	m ³	13.36				
1.2.1.1.7.1.5	500109001096	C15(2) 商品砼渠道边墙, 厚30cm	m ³	20.04				
1.2.1.1.7.1.6	500109001097	C15(2) 商品砼渠道底板, 厚10cm	m ³	15.03				
1.2.1.1.7.1.7	500110001039	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	300.6				
1.2.1.1.7.1.8	500109009016	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m ²	4.84				
1.2.1.1.7.2		水闸1座						
1.2.1.1.7.2.1		水闸0.4m×0.4m, 1座						

分类分项工程量清单

招标编号:

2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇

工程名称: 榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区III
标段)

第24页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.1.7 .2.1.1	500114001086	松木闸板2cm厚	m ²	1.18				
1.2.1.1.7 .2.1.2	500110001040	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.12				
1.2.1.1.7 .2.1.3	500114001087	门槽槽钢	t	0.01				
1.2.1.1.7 .3		灌排口6个						
1.2.1.1.7 .3.1	500114001088	Φ200PVC排水管	m	1.2				
1.2.1.1.7 .3.2	500114001089	松木闸板2cm厚	m ²	0.35				
1.2.1.1.7 .3.3	500114001090	门槽槽钢	t	0.016				
1.2.1.1.7 .4		人行盖板1座						
1.2.1.1.7 .4.1	500109001098	C25(2)商品砼预制人行盖板,厚100mm	m ³	0.09				
1.2.1.1.7 .4.2	500109001099	汽车装运预制砼人行盖板,单个体积≤0.2m ³ ,运距1km	m ³	0.09				
1.2.1.1.7 .4.3	500109001100	预制砼人行盖板安装,单个体积≤0.2m ³	m ³	0.09				
1.2.1.1.7 .4.4	500111001015	一般钢筋机械制作安装	t	0.01				
1.2.1.1.7 .5		通车盖板1座						
1.2.1.1.7 .5.1	500109001101	C25(2)商品砼现浇通车盖板,厚200mm	m ³	0.45				
1.2.1.1.7 .5.2	500109001102	下地斜坡,泥结碎石公路路面,压实厚20cm	m ²	1.58				
1.2.1.1.7 .5.3	500110001041	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	4.72				
1.2.1.1.7 .5.4	500111001016	一般钢筋机械制作安装	t	0.12				
1.2.1.1.7 .6		标识牌						
1.2.1.1.7 .6.1	500114001091	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
1.2.1.1.8		Q308浮塘灌排渠(长192m,宽×高=600×600)						

分类分项工程量清单

招标编号:

2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇

工程名称: 榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区III
(标段)

第25页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.1.8 .1		渠道						
1.2.1.1.8 .1.1	500101003036	挖掘机挖渠道, I~II类土, 就近堆放, 用于回填	m ³	58.73				
1.2.1.1.8 .1.2	500101003037	挖掘机挖渠道, I~II类土, 弃运1km	m ³	41.11				
1.2.1.1.8 .1.3	500101003038	挖掘机挖淤泥, 自卸汽车运弃1km	m ³	15				
1.2.1.1.8 .1.4	500103001024	回填土方, 机械夯填	m ³	49.92				
1.2.1.1.8 .1.5	500109001103	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚25cm	m ³	28.8				
1.2.1.1.8 .1.6	500109001104	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚30cm	m ³	34.56				
1.2.1.1.8 .1.7	500109001105	C15(2)商品砼渠道底板, 厚10cm	m ³	22.08				
1.2.1.1.8 .1.8	500103010003	压片石挤淤	m ³	12.8				
1.2.1.1.8 .1.9	500103007002	碎石基层厚100mm	m ³	2.8				
1.2.1.1.8 .1.10	500110001042	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	499.2				
1.2.1.1.8 .1.11	500109009017	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m ²	8.54				
1.2.1.1.8 .2		水闸2座						
1.2.1.1.8 .2.1		水闸0.6m×0.6m, 2座						
1.2.1.1.8 .2.1.1	500114001092	松木闸板2cm厚	m ²	0.82				
1.2.1.1.8 .2.1.2	500110001043	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.36				
1.2.1.1.8 .2.1.3	500114001093	门槽槽钢	t	0.01				
1.2.1.1.8 .3		灌排口8个						
1.2.1.1.8 .3.1	500114001094	φ200PVC排水管	m	1.6				
1.2.1.1.8 .3.2	500114001095	松木闸板2cm厚	m ²	0.46				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区III标段)

第26页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.1.8.3.3	500114001096	门槽槽钢	t	0.026				
1.2.1.1.8.4		通车盖板2座						
1.2.1.1.8.4.1	500109001106	C25(2)商品砼现浇通车盖板,厚200mm	m³	1.15				
1.2.1.1.8.4.2	500109001107	下地斜坡,泥结碎石公路路面,压实厚20cm	m²	1.58				
1.2.1.1.8.4.3	500110001044	普通标准钢模板制作安装、拆除	m²	5.92				
1.2.1.1.8.4.4	500111001017	一般钢筋机械制作安装	t	0.15				
1.2.1.1.8.5		码头1座						
1.2.1.1.8.5.1	500101002008	挖掘机挖III类土,就近堆放	m³	0.84				
1.2.1.1.8.5.2	500103001025	回填土方,机械夯填	m³	0.13				
1.2.1.1.8.5.3	500109001108	C15(2)商品砼步级	m³	0.41				
1.2.1.1.8.5.4	500109001109	C15(2)商品砼边墙,厚40cm	m³	0.08				
1.2.1.1.8.5.5	500110001045	普通标准钢模板制作安装、拆除	m²	3.53				
1.2.1.1.8.6		标识牌						
1.2.1.1.8.6.1	500114001097	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
1.2.1.1.9		Q309莲塘灌排渠(长340m,宽×高=1000×1000)						
1.2.1.1.9.1		渠道						
1.2.1.1.9.1.1	500101003039	挖掘机挖渠道,I~II类土,就近堆放,用于回填	m³	517.5				
1.2.1.1.9.1.2	500101003040	挖掘机挖渠道,I~II类土,弃运1km	m³	265.31				
1.2.1.1.9.1.3	500101003041	挖掘机挖淤泥,自卸汽车运弃1km	m³	27				
1.2.1.1.9.1.4	500103001026	回填土方,机械夯填	m³	252.2				

分类分项工程量清单

招标编号:

2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇
工程名称: 榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区III
标段)

第27页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.1.9 .1.5	500109001110	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚40cm	m ³	273.98				
1.2.1.1.9 .1.6	500109001111	C15(2)商品砼渠道底板, 厚15cm	m ³	91.8				
1.2.1.1.9 .1.7	500103010004	抛石挤淤	m ³	45				
1.2.1.1.9 .1.8	500103007003	碎石基层厚100mm	m ³	12				
1.2.1.1.9 .1.9	500110001046	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	1462				
1.2.1.1.9 .1.10	500109009018	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m ²	36.38				
1.2.1.1.9 .2		水闸2座						
1.2.1.1.9 .2.1		水闸1m×1m, 2座						
1.2.1.1.9 .2.1.1	500114001098	松木闸板5cm厚	m ²	2.16				
1.2.1.1.9 .2.1.2	500110001047	门槽槽钢	t	0.02				
1.2.1.1.9 .2.1.3	500114001099	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	1.6				
1.2.1.1.9 .3		灌排口11个						
1.2.1.1.9 .3.1	500114001100	Φ200PVC排水管	m	3.3				
1.2.1.1.9 .3.2	500114001101	松木闸板2cm厚	m ²	0.59				
1.2.1.1.9 .3.3	500114001102	门槽槽钢	t	0.02				
1.2.1.1.9 .4		人行盖板1座						
1.2.1.1.9 .4.1	500109001112	C25(2)商品砼预制人行盖板, 厚100mm	m ³	0.11				
1.2.1.1.9 .4.2	500109001113	汽车装运预制砼人行盖板, 单个体积≤0.2m ³ , 运距1km	m ³	0.11				
1.2.1.1.9 .4.3	500109001114	预制砼人行盖板安装, 单个体积≤0.2m ³	m ³	0.11				
1.2.1.1.9 .4.4	500111001018	一般钢筋机械制作安装	t	0.01				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区III标段)

第28页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.1.9.5		通车盖板1座						
1.2.1.1.9.5.1	500109001115	C25(2)商品砼现浇通车盖板,厚200mm	m ³	0.45				
1.2.1.1.9.5.2	500109001116	公路路面,泥结碎石,压实厚20cm	m ²	0.94				
1.2.1.1.9.5.3	500110001048	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	4.2				
1.2.1.1.9.5.4	500111001019	一般钢筋机械制作安装	t	0.12				
1.2.1.1.9.6		码头1座						
1.2.1.1.9.6.1	500101002009	挖掘机挖III类土,就近堆放	m ³	1.75				
1.2.1.1.9.6.2	500103001027	回填土方,机械夯填	m ³	0.41				
1.2.1.1.9.6.3	500109001117	C15(2)商品砼步级	m ³	0.62				
1.2.1.1.9.6.4	500109001118	C15(2)商品砼边墙,厚40cm	m ³	0.25				
1.2.1.1.9.6.5	500110001049	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	5.51				
1.2.1.1.9.7		标识牌						
1.2.1.1.9.7.1	500114001103	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
1.2.1.1.1.0		Q310大岩面前灌排渠(长570m,宽×高=800×800)						
1.2.1.1.1.0.1		渠道						
1.2.1.1.1.0.1.1	500101003042	挖掘机挖渠道,I~II类土,就近堆放,用于回填	m ³	205.2				
1.2.1.1.1.0.1.2	500101003043	挖掘机挖渠道,I~II类土,弃运1km	m ³	437.76				
1.2.1.1.1.0.1.3	500103001028	回填土方,机械夯填	m ³	164.16				
1.2.1.1.1.0.1.4	500109001119	C15(2)商品砼渠道边墙,厚30cm	m ³	273.6				
1.2.1.1.1.0.1.5	500109001120	C15(2)商品砼渠道底板,厚10cm	m ³	79.8				

分类分项工程量清单

招标编号:

2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇

工程名称: 榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区III
标段)

第29页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.1.1 0.1.6	500110001050	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	1938				
1.2.1.1.1 0.1.7	500109009019	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m ²	35.34				
1.2.1.1.1 0.2		水闸3座						
1.2.1.1.1 0.2.1		水闸0.8m×0.8m, 3座						
1.2.1.1.1 0.2.1.1	500114001104	松木闸板5cm厚	m ²	2.11				
1.2.1.1.1 0.2.1.2	500110001051	门槽槽钢	t	0.03				
1.2.1.1.1 0.2.1.3	500114001105	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	3.6				
1.2.1.1.1 0.3		灌排口18个						
1.2.1.1.1 0.3.1	500114001106	Φ200PVC排水管	m	3.6				
1.2.1.1.1 0.3.2	500114001107	松木闸板2cm厚	m ²	1.04				
1.2.1.1.1 0.3.3	500114001108	门槽槽钢	t	0.078				
1.2.1.1.1 0.4		人行盖板2座						
1.2.1.1.1 0.4.1	500109001121	C25(2)商品砼预制人行盖板, 厚100mm	m ³	0.08				
1.2.1.1.1 0.4.2	500109001122	汽车装运预制砼人行盖板, 单个体积≤0.2m ³ , 运距1km	m ³	0.08				
1.2.1.1.1 0.4.3	500109001123	预制砼人行盖板安装, 单个体积≤0.2m ³	m ³	0.08				
1.2.1.1.1 0.4.4	500111001020	一般钢筋机械制作安装	t	0.01				
1.2.1.1.1 0.5		通车盖板2座						
1.2.1.1.1 0.5.1	500109001124	C25(2)商品砼现浇通车盖板, 厚200mm	m ³	1				
1.2.1.1.1 0.5.2	500109001125	公路路面, 泥结碎石, 压实厚20cm	m ²	1.88				
1.2.1.1.1 0.5.3	500110001052	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	5.75				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区III标段)

第30页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.1.1 0.5.4	500111001021	一般钢筋机械制作安装	t	0.19				
1.2.1.1.1 0.6		码头1座						
1.2.1.1.1 0.6.1	500101002010	挖掘机挖III类土，就近堆放	m³	1.75				
1.2.1.1.1 0.6.2	500103001029	回填土方，机械夯填	m³	0.41				
1.2.1.1.1 0.6.3	500109001126	C15(2)商品砼步级	m³	0.62				
1.2.1.1.1 0.6.4	500109001127	C15(2)商品砼边墙，厚40cm	m³	0.25				
1.2.1.1.1 0.6.5	500110001053	普通标准钢模板制作安装、拆除	m²	5.51				
1.2.1.1.1 0.7		标识牌						
1.2.1.1.1 0.7.1	500114001109	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
1.2.1.1.1 1		Q311竹仔根灌排渠(长220m，宽×高=400×400)						
1.2.1.1.1 1.1		渠道						
1.2.1.1.1 1.1.1	500101003044	挖掘机挖渠道，I~II类土，就近堆放，用于回填	m³	36.67				
1.2.1.1.1 1.1.2	500101003045	挖掘机挖渠道，I~II类土，弃运1km	m³	58.67				
1.2.1.1.1 1.1.3	500103001030	回填土方，机械夯填	m³	29.33				
1.2.1.1.1 1.1.4	500109001128	C15(2)商品砼渠道边墙，厚30cm	m³	26.4				
1.2.1.1.1 1.1.5	500109001129	C15(2)商品砼渠道边墙，厚20cm	m³	17.6				
1.2.1.1.1 1.1.6	500109001130	C15(2)商品砼渠道底板，厚10cm	m³	19.8				
1.2.1.1.1 1.1.7	500110001054	普通标准钢模板制作安装、拆除	m²	396				
1.2.1.1.1 1.1.8	500109009020	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m²	6.38				
1.2.1.1.1 1.2		水闸1座						

分类分项工程量清单

招标编号:

2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇

工程名称: 榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区III
标段)

第31页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.1.1 1.2.1		水闸0.4m×0.4m, 1座						
1.2.1.1.1 1.2.1.1	500114001110	松木闸板2cm厚	m ²	0.19				
1.2.1.1.1 1.2.1.2	500110001055	门槽槽钢	t	0.01				
1.2.1.1.1 1.2.1.3	500114001111	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.16				
1.2.1.1.1 1.3		灌排口6个						
1.2.1.1.1 1.3.1	500114001112	Φ200PVC排水管	m	1.2				
1.2.1.1.1 1.3.2	500114001113	松木闸板2cm厚	m ²	0.35				
1.2.1.1.1 1.3.3	500114001114	门槽槽钢	t	0.01				
1.2.1.1.1 1.4		人行盖板1座						
1.2.1.1.1 1.4.1	500109001131	C25(2)商品砼预制人行盖板, 厚100mm	m ³	0.09				
1.2.1.1.1 1.4.2	500109001132	汽车装运预制砼人行盖板, 单个体积≤0.2m ³ , 运距1km	m ³	0.09				
1.2.1.1.1 1.4.3	500109001133	预制砼人行盖板安装, 单个体积≤0.2m ³	m ³	0.09				
1.2.1.1.1 1.4.4	500111001022	一般钢筋机械制作安装	t	0.01				
1.2.1.1.1 1.5		通车盖板1座						
1.2.1.1.1 1.5.1	500109001134	C25(2)商品砼现浇通车盖板, 厚200mm	m ³	0.45				
1.2.1.1.1 1.5.2	500109001135	公路路面, 泥结碎石, 压实厚20cm	m ²	0.94				
1.2.1.1.1 1.5.3	500110001056	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	2.88				
1.2.1.1.1 1.5.4	500111001023	一般钢筋机械制作安装	t	0.08				
1.2.1.1.1 1.6		标识牌						
1.2.1.1.1 1.6.1	500114001115	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				

分类分项工程量清单

招标编号:

2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇
工程名称: 榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区III
标段)

第32页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.1.1 2		Q312十五公至石阶灌排渠(长375m, 宽×高=600×600)						
1.2.1.1.1 2.1		渠道						
1.2.1.1.1 2.1.1	500101003046	挖掘机挖渠道, I~II类土, 就近堆放, 用于回填	m ³	90.86				
1.2.1.1.1 2.1.2	500101003047	挖掘机挖渠道, I~II类土, 弃运1km	m ³	182				
1.2.1.1.1 2.1.3	500103001031	回填土方, 机械夯填	m ³	77				
1.2.1.1.1 2.1.4	500109001136	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚30cm	m ³	67.5				
1.2.1.1.1 2.1.5	500109001137	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚25cm	m ³	56.25				
1.2.1.1.1 2.1.6	500109001138	C15(2)商品砼渠道底板, 厚10cm	m ³	43.13				
1.2.1.1.1 2.1.7	500110001057	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	975				
1.2.1.1.1 2.1.8	500109009021	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m ²	12.38				
1.2.1.1.1 2.2		水闸1座						
1.2.1.1.1 2.2.1		水闸0.6m×0.6m, 1座						
1.2.1.1.1 2.2.1.1	500114001116	松木闸板2cm厚	m ²	0.41				
1.2.1.1.1 2.2.1.2	500110001058	门槽槽钢	t	0.01				
1.2.1.1.1 2.2.1.3	500114001117	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.78				
1.2.1.1.1 2.3		灌排口12个						
1.2.1.1.1 2.3.1	500114001118	Φ200PVC排水管	m	2.4				
1.2.1.1.1 2.3.2	500114001119	松木闸板2cm厚	m ²	0.69				
1.2.1.1.1 2.3.3	500114001120	门槽槽钢	t	0.04				
1.2.1.1.1 2.4		人行盖板2座						

分类分项工程量清单

招标编号:

2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇

工程名称: 榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区III
标段)

第33页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.1.1 2.4.1	500109001139	C25(2)商品砼预制人行盖板,厚100mm	m ³	0.14				
1.2.1.1.1 2.4.2	500109001140	汽车装运预制砼人行盖板,单个体积≤0.2m ³ ,运距1km	m ³	0.14				
1.2.1.1.1 2.4.3	500109001141	预制砼人行盖板安装,单个体积≤0.2m ³	m ³	0.14				
1.2.1.1.1 2.4.4	500111001024	一般钢筋机械制作安装	t	0.01				
1.2.1.1.1 2.5		通车盖板1座						
1.2.1.1.1 2.5.1	500109001142	C25(2)商品砼现浇通车盖板,厚200mm	m ³	0.58				
1.2.1.1.1 2.5.2	500109001143	公路路面,泥结碎石,压实厚20cm	m ²	0.94				
1.2.1.1.1 2.5.3	500110001059	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	2.88				
1.2.1.1.1 2.5.4	500111001025	一般钢筋机械制作安装	t	0.09				
1.2.1.1.1 2.6		标识牌						
1.2.1.1.1 2.6.1	500114001121	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
1.2.1.1.1 3		Q313莲角沟灌排渠(长470m,宽×高=600×600)						
1.2.1.1.1 3.1		渠道						
1.2.1.1.1 3.1.1	500101003048	挖掘机挖渠道,Ⅰ~Ⅱ类土,就近堆放,用于回填	m ³	120.63				
1.2.1.1.1 3.1.2	500101003049	挖掘机挖渠道,Ⅰ~Ⅱ类土,弃运1km	m ³	228.11				
1.2.1.1.1 3.1.3	500103001032	回填土方,机械夯填	m ³	96.51				
1.2.1.1.1 3.1.4	500109001144	C15(2)商品砼渠道边墙,厚30cm	m ³	84.6				
1.2.1.1.1 3.1.5	500109001145	C15(2)商品砼渠道边墙,厚25cm	m ³	70.5				
1.2.1.1.1 3.1.6	500109001146	C15(2)商品砼渠道底板,厚10cm	m ³	54.05				

分类分项工程量清单

招标编号:

2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇
工程名称: 榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区III
标段)

第34页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.1.1 3.1.7	500110001060	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	1222				
1.2.1.1.1 3.1.8	500109009022	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m ²	20.92				
1.2.1.1.1 3.2		水闸2座						
1.2.1.1.1 3.2.1		水闸0.6m×0.6m, 2座						
1.2.1.1.1 3.2.1.1	500114001122	松木闸板2cm厚	m ²	0.82				
1.2.1.1.1 3.2.1.2	500110001061	门槽槽钢	t	0.02				
1.2.1.1.1 3.2.1.3	500114001123	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.6				
1.2.1.1.1 3.3		灌排口15个						
1.2.1.1.1 3.3.1	500114001124	Φ200PVC排水管	m	3				
1.2.1.1.1 3.3.2	500114001125	松木闸板2cm厚	m ²	0.86				
1.2.1.1.1 3.3.3	500114001126	门槽槽钢	t	0.05				
1.2.1.1.1 3.4		人行盖板2座						
1.2.1.1.1 3.4.1	500109001147	C25(2)商品砼预制人行盖板, 厚100mm	m ³	0.14				
1.2.1.1.1 3.4.2	500109001148	汽车装运预制砼人行盖板, 单个体积≤0.2m ³ , 运距1km	m ³	0.14				
1.2.1.1.1 3.4.3	500109001149	预制砼人行盖板安装, 单个体积≤0.2m ³	m ³	0.14				
1.2.1.1.1 3.4.4	500111001026	一般钢筋机械制作安装	t	0.01				
1.2.1.1.1 3.5		通车盖板2座						
1.2.1.1.1 3.5.1	500109001150	C25(2)商品砼现浇通车盖板, 厚200mm	m ³	0.95				
1.2.1.1.1 3.5.2	500109001151	公路路面, 泥结碎石, 压实厚20cm	m ²	1.88				
1.2.1.1.1 3.5.3	500110001062	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	5.75				

分类分项工程量清单

招标编号：

2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇

工程名称：榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区III
标段)

第35页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.1.1 3.5.4	500111001027	一般钢筋机械制作安装	t	0.18				
1.2.1.1.1 3.6		标识牌						
1.2.1.1.1 3.6.1	500114001127	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
1.2.1.1.1 4		Q314石阶至水源口灌排渠(长480m, 宽×高=800×800)						
1.2.1.1.1 4.1		渠道						
1.2.1.1.1 4.1.1	500101003050	挖掘机挖渠道, I~II类土, 就近堆放, 用于回填	m ³	163.12				
1.2.1.1.1 4.1.2	500101003051	挖掘机挖渠道, I~II类土, 弃运1km	m ³	368.64				
1.2.1.1.1 4.1.3	500103001033	回填土方, 机械夯填	m ³	138.24				
1.2.1.1.1 4.1.4	500109001152	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚30cm	m ³	230.4				
1.2.1.1.1 4.1.5	500109001153	C15(2)商品砼渠道底板, 厚10cm	m ³	67.2				
1.2.1.1.1 4.1.6	500110001063	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	1632				
1.2.1.1.1 4.1.7	500109009023	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m ²	29.76				
1.2.1.1.1 4.2		水闸3座						
1.2.1.1.1 4.2.1		水闸0.8m×0.8m, 3座						
1.2.1.1.1 4.2.1.1	500114001128	松木闸板5cm厚	m ²	2.11				
1.2.1.1.1 4.2.1.2	500110001064	门槽槽钢	t	0.03				
1.2.1.1.1 4.2.1.3	500114001129	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	1.44				
1.2.1.1.1 4.3		灌排口15个						
1.2.1.1.1 4.3.1	500114001130	Φ200PVC排水管	m	3				
1.2.1.1.1 4.3.2	500114001131	松木闸板2cm厚	m ²	0.86				

分类分项工程量清单

招标编号:

2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇

工程名称: 榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区III标段)

第36页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.1.1 4.3.3	500114001132	门槽槽钢	t	0.06				
1.2.1.1.1 4.4		人行盖板2座						
1.2.1.1.1 4.4.1	500109001154	C25(2)商品砼预制人行盖板,厚100mm	m³	0.08				
1.2.1.1.1 4.4.2	500109001155	汽车装运预制砼人行盖板,单个体积≤0.2m³,运距1km	m³	0.08				
1.2.1.1.1 4.4.3	500109001156	预制砼人行盖板安装,单个体积≤0.2m³	m³	0.08				
1.2.1.1.1 4.4.4	500111001028	一般钢筋机械制作安装	t	0.01				
1.2.1.1.1 4.5		通车盖板2座						
1.2.1.1.1 4.5.1	500109001157	C25(2)商品砼现浇通车盖板,厚200mm	m³	1.4				
1.2.1.1.1 4.5.2	500109001158	公路路面,泥结碎石,压实厚20cm	m²	1.88				
1.2.1.1.1 4.5.3	500110001065	普通标准钢模板制作安装、拆除	m²	5.75				
1.2.1.1.1 4.5.4	500111001029	一般钢筋机械制作安装	t	0.19				
1.2.1.1.1 4.6		码头1座						
1.2.1.1.1 4.6.1	500101002011	挖掘机挖III类土,就近堆放	m³	1.75				
1.2.1.1.1 4.6.2	500103001034	回填土方,机械夯填	m³	0.41				
1.2.1.1.1 4.6.3	500109001159	C15(2)商品砼步级	m³	0.62				
1.2.1.1.1 4.6.4	500109001160	C15(2)商品砼边墙,厚40cm	m³	0.25				
1.2.1.1.1 4.6.5	500110001066	普通标准钢模板制作安装、拆除	m²	5.51				
1.2.1.1.1 4.7		标识牌						
1.2.1.1.1 4.7.1	500114001133	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
1.2.1.1.1 5		Q315路口灌排渠(长160m,宽×高=400×400)						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区III标段)

第37页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.1.1 5.1		渠道						
1.2.1.1.1 5.1.1	500101003052	挖掘机挖渠道, I~II类土, 就近堆放, 用于回填	m ³	26.67				
1.2.1.1.1 5.1.2	500101003053	挖掘机挖渠道, I~II类土, 弃运1km	m ³	42.67				
1.2.1.1.1 5.1.3	500103001035	回填土方, 机械夯填	m ³	21.33				
1.2.1.1.1 5.1.4	500109001161	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚30cm	m ³	19.2				
1.2.1.1.1 5.1.5	500109001162	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚20cm	m ³	12.8				
1.2.1.1.1 5.1.6	500109001163	C15(2)商品砼渠道底板, 厚10cm	m ³	14.4				
1.2.1.1.1 5.1.7	500110001067	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	288				
1.2.1.1.1 5.1.8	500109009024	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m ²	4.64				
1.2.1.1.1 5.2		水闸1座						
1.2.1.1.1 5.2.1		水闸0.4m×0.4m, 1座						
1.2.1.1.1 5.2.1.1	500114001134	松木闸板2cm厚	m ²	0.19				
1.2.1.1.1 5.2.1.2	500110001068	门槽槽钢	t	0.01				
1.2.1.1.1 5.2.1.3	500114001135	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.44				
1.2.1.1.1 5.3		灌排口5个						
1.2.1.1.1 5.3.1	500114001136	φ200PVC排水管	m	1				
1.2.1.1.1 5.3.2	500114001137	松木闸板2cm厚	m ²	0.12				
1.2.1.1.1 5.3.3	500114001138	门槽槽钢	t	0.01				
1.2.1.1.1 5.4		人行盖板1座						
1.2.1.1.1 5.4.1	500109001164	C25(2)商品砼预制人行盖板, 厚100mm	m ³	0.09				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇
榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区III
标段)

第38页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.1.1 5.4.2	500109001165	汽车装运预制砼人行盖板,单个体积 $\leq 0.2\text{m}^3$,运距1km	m^3	0.09				
1.2.1.1.1 5.4.3	500109001166	预制砼人行盖板安装,单个体积 $\leq 0.2\text{m}^3$	m^3	0.09				
1.2.1.1.1 5.4.4	500111001030	一般钢筋机械制作安装	t	0.01				
1.2.1.1.1 5.5		标识牌						
1.2.1.1.1 5.5.1	500114001139	标识瓷砖 $0.2\text{m} \times 0.3\text{m}$	块	2				
1.2.1.1.1 6		Q316大路口至新兴灌排渠(长380m,宽 $\times$ 高 $=2500 \times 1200$)						
1.2.1.1.1 6.1		渠道						
1.2.1.1.1 6.1.1	500101003054	挖掘机挖渠道, I~II类土,就近堆放,用于回填	m^3	739.86				
1.2.1.1.1 6.1.2	500101003055	挖掘机挖渠道, I~II类土,弃运1km	m^3	1138.86				
1.2.1.1.1 6.1.3	500101003056	挖掘机挖淤泥,自卸汽车运弃1km	m^3	285				
1.2.1.1.1 6.1.4	500103007004	人工铺筑碎石垫层	m^3	190				
1.2.1.1.1 6.1.5	500103001036	回填土方,机械夯填	m^3	627				
1.2.1.1.1 6.1.6	500109001167	C15(2)商品砼渠道边墙,厚62.8cm	m^3	725.47				
1.2.1.1.1 6.1.7	500109001168	C15(2)商品砼渠道底板,厚12cm	m^3	114				
1.2.1.1.1 6.1.8	500110001069	普通标准钢模板制作安装、拆除	m^2	2361.32				
1.2.1.1.1 6.1.9	500109009025	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m^2	83.95				
1.2.1.1.1 6.2		水闸2座						
1.2.1.1.1 6.2.1		水闸 $2.5\text{m} \times 1.2\text{m}$,2座						
1.2.1.1.1 6.2.1.1	500114001140	松木闸板5cm厚	m^2	6.19				

分类分项工程量清单

招标编号:

2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇

工程名称: 榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区III
标段)

第39页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.1.1 6.2.1.2	500110001070	门槽槽钢	t	0.02				
1.2.1.1.1 6.3		灌排口11个						
1.2.1.1.1 6.3.1	500114001141	Φ200PVC排水管	m	4.4				
1.2.1.1.1 6.3.2	500114001142	松木闸板2cm厚	m ²	0.62				
1.2.1.1.1 6.3.3	500114001143	门槽槽钢	t	0.036				
1.2.1.1.1 6.4		人行盖板3座						
1.2.1.1.1 6.4.1	500109001169	C25(2)商品砼预制人行盖板,厚100mm	m ³	1.49				
1.2.1.1.1 6.4.2	500109001170	汽车装运预制砼人行盖板,单个体积≤0.2m ³ ,运距1km	m ³	1.49				
1.2.1.1.1 6.4.3	500109001171	预制砼人行盖板安装,单个体积≤0.2m ³	m ³	1.49				
1.2.1.1.1 6.4.4	500111001031	一般钢筋机械制作安装	t	0.2				
1.2.1.1.1 6.5		通车盖板1座						
1.2.1.1.1 6.5.1	500109001172	C25(2)商品砼现浇通车盖板,厚200mm	m ³	2.06				
1.2.1.1.1 6.5.2	500109001173	公路路面,泥结碎石,压实厚20cm	m ²	0.94				
1.2.1.1.1 6.5.3	500110001071	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	9.15				
1.2.1.1.1 6.5.4	500111001032	一般钢筋机械制作安装	t	0.21				
1.2.1.1.1 6.6		码头1座						
1.2.1.1.1 6.6.1	500101002012	挖掘机挖III类土,就近堆放	m ³	2.1				
1.2.1.1.1 6.6.2	500103001037	回填土方,机械夯填	m ³	0.59				
1.2.1.1.1 6.6.3	500109001174	C15(2)商品砼步级	m ³	0.71				
1.2.1.1.1 6.6.4	500109001175	C15(2)商品砼边墙,厚40cm	m ³	0.32				

分类分项工程量清单

招标编号:

2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇
工程名称: 榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区III
标段)

第40页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.1.1 6.6.5	500110001072	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	6.42				
1.2.1.1.1 6.7		标识牌						
1.2.1.1.1 6.7.1	500114001144	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
2		回龙镇						
2.1		兴联村						
2.1.1		灌溉与排水工程						
2.1.1.1		渠系建筑物工程						
2.1.1.1.1		Q401大背高灌排渠(长937m;其中L=200,宽×高=1000×1000;L=737,宽×高=1500×1500)						
2.1.1.1.1 .1		大背高灌排渠(长200m,宽×高=1000×1000)						
2.1.1.1.1 .1.1		渠道						
2.1.1.1.1 .1.1.1	500103001038	人工砍伐灌木丛杂草,砍伐面积占场地面积31~50%	m ²	600				
2.1.1.1.1 .1.1.2	500101003057	挖掘机挖渠道, I~II类土,就近堆放,用于回填	m ³	110.4				
2.1.1.1.1 .1.1.3	500101003058	挖掘机挖渠道, I~II类土,弃运1km	m ³	249.6				
2.1.1.1.1 .1.1.4	500101003059	挖掘机挖淤泥,自卸汽车运弃1km	m ³	500.4				
2.1.1.1.1 .1.1.5	500103001039	回填土方,机械夯填	m ³	96				
2.1.1.1.1 .1.1.6	500109001176	C15(2)商品砼渠道边墙,厚40cm	m ³	160				
2.1.1.1.1 .1.1.7	500109001177	C15(2)商品砼渠道底板,厚15cm	m ³	54				
2.1.1.1.1 .1.1.8	500103010005	抛石挤淤	m ³	200				
2.1.1.1.1 .1.1.9	500103007005	碎石基层厚100mm	m ³	44				

分类分项工程量清单

招标编号:

2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇

工程名称: 榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区III
标段)

第41页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.1.1 .1.1.10	500110001073	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	860				
2.1.1.1.1 .1.1.11	500109009026	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m ²	21.4				
2.1.1.1.1 .1.2		水闸1座						
2.1.1.1.1 .1.2.1		水闸1m×1m, 1座						
2.1.1.1.1 .1.2.1.1	500114001145	松木闸板5cm厚	m ²	1.08				
2.1.1.1.1 .1.2.1.2	500110001074	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.6				
2.1.1.1.1 .1.2.1.3	500114001146	门槽槽钢	t	0.03				
2.1.1.1.1 .1.3		灌排口8个						
2.1.1.1.1 .1.3.1	500114001147	Φ200PVC排水管	m	2.4				
2.1.1.1.1 .1.3.2	500114001148	松木闸板2cm厚	m ²	0.46				
2.1.1.1.1 .1.3.3	500114001149	门槽槽钢	t	0.04				
2.1.1.1.1 .1.4		人行盖板2座						
2.1.1.1.1 .1.4.1	500109001178	C25(2)商品砼预制人行盖板, 厚100mm	m ³	0.22				
2.1.1.1.1 .1.4.2	500109001179	汽车装运预制砼人行盖板, 单个体积≤0.2m ³ , 运距1km	m ³	0.22				
2.1.1.1.1 .1.4.3	500109001180	预制砼人行盖板安装, 单个体积≤0.2m ³	m ³	0.22				
2.1.1.1.1 .1.4.4	500111001033	一般钢筋机械制作安装	t	0.03				
2.1.1.1.1 .2		大背高灌排渠(长737m, 宽×高=1500×1500)						
2.1.1.1.1 .2.1		渠道						
2.1.1.1.1 .2.1.1	500101001002	人工砍伐灌木丛杂草, 砍伐面积占场地面积31~50%	m ²	3169.1				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区III标段)

第42页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.1.1 .2.1.2	500101003060	挖掘机挖渠道, I~II类土, 就近堆放, 用于回填	m ³	1726.67				
2.1.1.1.1 .2.1.3	500101003061	挖掘机挖渠道, I~II类土, 弃运1km	m ³	908.69				
2.1.1.1.1 .2.1.4	500101003062	挖掘机挖淤泥, 自卸汽车运弃1km	m ³	0				
2.1.1.1.1 .2.1.5	500103001040	回填土方, 机械夯填	m ³	1463.28				
2.1.1.1.1 .2.1.6	500109001181	C15(2)商品砼渠道边墙, 均厚70cm	m ³	1873.87				
2.1.1.1.1 .2.1.7	500109001182	C15(2)商品砼渠道底板, 厚12cm	m ³	131.04				
2.1.1.1.1 .2.1.8	500110001075	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	5387.2				
2.1.1.1.1 .2.1.9	500109009027	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m ²	201.04				
2.1.1.1.1 .2.1.10	500114001150	ø50PVC排水管	m	679				
2.1.1.1.1 .2.1.11	500103007006	碎石反滤包	m ³	4.07				
2.1.1.1.1 .2.1.12	500114001151	土工布铺设, 平铺	m ²	475.3				
2.1.1.1.1 .2.2		水闸1座						
2.1.1.1.1 .2.2.1		铸铁闸门(宽×高=1.5m×1.5m)1座						
2.1.1.1.1 .2.2.1.1	500109001183	C25(2)商品砼钢筋柱	m ³	0.64				
2.1.1.1.1 .2.2.1.2	500109001184	C25(2)商品砼闸门二期砼	m ³	0.25				
2.1.1.1.1 .2.2.1.3	500109001185	C25(2)商品砼钢筋梁	m ³	0.16				
2.1.1.1.1 .2.2.1.4	500109001186	C25(2)商品砼操作平台盖板200mm厚	m ³	0.384				
2.1.1.1.1 .2.2.1.5	500111001034	一般钢筋机械制作安装	t	0.213				
2.1.1.1.1 .2.2.1.6	500110001076	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	11.18				
2.1.1.1.1 .2.3		灌排口16个						

分类分项工程量清单

招标编号:

2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇

工程名称: 榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区III
标段)

第43页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.1.1 .2.3.1	500114001152	Φ200PVC排水管	m	6.4				
2.1.1.1.1 .2.3.2	500114001153	松木闸板2cm厚	m ²	0.92				
2.1.1.1.1 .2.3.3	500114001154	门槽槽钢	t	0.09				
2.1.1.1.1 .2.4		人行盖板3座						
2.1.1.1.1 .2.4.1	500109001187	C25(2)商品砼预制人行盖板,厚100mm	m ³	0.99				
2.1.1.1.1 .2.4.2	500109001188	汽车装运预制砼人行盖板,单个体积≤0.2m ³ ,运距1km	m ³	0.99				
2.1.1.1.1 .2.4.3	500109001189	预制砼人行盖板安装,单个体积≤0.2m ³	m ³	0.99				
2.1.1.1.1 .2.4.4	500111001035	一般钢筋机械制作安装	t	0.14				
2.1.1.1.1 .2.5		盖板涵,净空:宽×高=1.5m×1.5m,1座						
2.1.1.1.1 .2.5.1	500101002013	挖掘机挖III类土,就近堆放	m ³	48.47				
2.1.1.1.1 .2.5.2	500103001041	回填土方,机械夯填	m ³	24.08				
2.1.1.1.1 .2.5.3	500109001190	C15(2)商品砼涵台	m ³	18.9				
2.1.1.1.1 .2.5.4	500109001191	C15(2)商品砼涵洞底板,厚10cm	m ³	1.35				
2.1.1.1.1 .2.5.5	500109001192	C25(2)商品砼现浇盖板,厚20cm	m ³	4.14				
2.1.1.1.1 .2.5.6	500110001077	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	58.52				
2.1.1.1.1 .2.5.7	500111001036	一般钢筋机械制作安装	t	0.6				
2.1.1.1.1 .2.5.8	500109010010	破除原混凝土路面,弃运1km	m ³	4.7				
2.1.1.1.1 .2.5.9	500109011003	C25(2)商品砼路面,厚18cm	m ²	26.1				
2.1.1.1.1 .2.6		标识牌						
2.1.1.1.1 .2.6.1	500114001155	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				

分类分项工程量清单

招标编号:

2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇

工程名称: 榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区III标段)

第44页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.1.2		Q402拱桥头灌排渠(长119m, 宽×高=400×400)						
2.1.1.1.2.1		渠道						
2.1.1.1.2.1.1	500101003063	挖掘机挖渠道, I~II类土, 就近堆放, 用于回填	m ³	21				
2.1.1.1.2.1.2	500101003064	挖掘机挖渠道, I~II类土, 弃运1km	m ³	18.27				
2.1.1.1.2.1.3	500101003065	挖掘机挖土, III类土, 挡墙基础	m ³	7.2				
2.1.1.1.2.1.4	500103001042	回填土方, 机械夯填	m ³	17.85				
2.1.1.1.2.1.5	500109001193	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚20cm	m ³	9.04				
2.1.1.1.2.1.6	500109001194	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚30cm	m ³	13.56				
2.1.1.1.2.1.7	500109001195	C15(2)商品砼渠道底板, 厚10cm	m ³	10.71				
2.1.1.1.2.1.8	500109001196	C15(2)商品砼渠道边墙, 均厚50cm	m ³	9.2				
2.1.1.1.2.1.9	500110001078	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	247				
2.1.1.1.2.1.10	500109009028	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m ²	3.45				
2.1.1.1.2.2		水闸1座						
2.1.1.1.2.2.1		水闸0.4m×0.4m, 1座						
2.1.1.1.2.2.1.1	500114001156	松木闸板2cm厚	m ²	0.18				
2.1.1.1.2.2.1.2	500110001079	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.12				
2.1.1.1.2.2.1.3	500114001157	门槽槽钢	t	0.01				
2.1.1.1.2.3		灌排口4个						
2.1.1.1.2.3.1	500114001158	Φ200PVC排水管	m	0.8				
2.1.1.1.2.3.2	500114001159	松木闸板2cm厚	m ²	0.23				

分类分项工程量清单

招标编号:

2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇

工程名称: 榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区III
标段)

第45页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.1.2 .3.3	500114001160	门槽槽钢	t	0.01				
2.1.1.1.2 .4		人行盖板1座						
2.1.1.1.2 .4.1	500109001197	C25(2)商品砼预制人行盖板, 厚100mm	m ³	0.09				
2.1.1.1.2 .4.2	500109001198	汽车装运预制砼人行盖板, 单个体积≤0.2m ³ , 运距1km	m ³	0.09				
2.1.1.1.2 .4.3	500109001199	预制砼人行盖板安装, 单个体积≤0.2m ³	m ³	0.09				
2.1.1.1.2 .4.4	500111001037	一般钢筋机械制作安装	t	0.01				
2.1.1.1.2 .5		盖板涵, 净空:宽×高=0.4m×0.4m, 1座						
2.1.1.1.2 .5.1	500101002014	挖掘机挖III类土, 就近堆放	m ³	10.6				
2.1.1.1.2 .5.2	500103001043	回填土方, 机械夯填	m ³	3.07				
2.1.1.1.2 .5.3	500109001200	C15(2)商品砼涵台	m ³	5.38				
2.1.1.1.2 .5.4	500109001201	C15(2)商品砼涵洞底板, 厚10cm	m ³	0.24				
2.1.1.1.2 .5.5	500109001202	C25(2)商品砼现浇盖板, 厚20cm	m ³	1.44				
2.1.1.1.2 .5.6	500110001080	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	18.61				
2.1.1.1.2 .5.7	500111001038	一般钢筋机械制作安装	t	0.23				
2.1.1.1.2 .5.8	500109010011	破除原混凝土路面, 弃运1km	m ³	2.2				
2.1.1.1.2 .5.9	500109011004	C25(2)商品砼路面, 厚18cm	m ²	12.24				
2.1.1.1.2 .6		标识牌						
2.1.1.1.2 .6.1	500114001161	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
2.1.2		田间道路工程						
2.1.2.1		L401大岭头机耕路(长627m, 宽=3.5m)						
2.1.2.1.1		道路工程(含会车台)						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区III标段)

第46页 共49页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号:

2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇
工程名称: 榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区III
标段)

第48页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4		钟山镇						
4.1		龙马村						
4.1.1		临时施工便道(施工完后恢复耕地)						
4.1.1.1	500114002001	Q101屋面前灌排渠	km	0.267				
4.1.1.2	500114002002	Q102屋面前分支灌排渠	km	0.148				
4.1.1.3	500114002003	Q103山脚灌排渠	km	0.135				
4.1.1.4	500114002004	Q104屋面底灌排渠	km	0.537				
4.1.1.5	500114002005	Q105龙庄水田灌排渠01	km	0.515				
4.1.1.6	500114002006	Q106龙庄水田灌排渠02	km	0.341				
4.2		民和村						
4.2.1		临时施工便道						
4.2.1.1	500114002007	Q301大田灌排渠	km	0.2				
4.2.1.2	500114002008	Q302新寨面前灌排渠	km	0.19				
4.2.1.3	500114002009	Q303新寨面前至河边灌排渠	km	0.13				
4.2.1.4	500114002010	Q304老寨面前灌排渠	km	0.21				
4.2.1.5	500114002011	Q305井仔灌排渠	km	0.27				
4.2.1.6	500114002012	Q306马路灌排渠	km	0.34				
4.2.1.7	500114002013	Q307石田灌排渠	km	0.17				
4.2.1.8	500114002014	Q308浮塘灌排渠	km	0.31				
4.2.1.9	500114002015	Q309莲塘灌排渠	km	0.34				
4.2.1.10	500114002016	Q310大岩面灌排渠	km	0.57				
4.2.1.11	500114002017	Q311竹仔根灌排渠	km	0.2				
4.2.1.12	500114002018	Q312十五公至石阶灌排渠	km	0.37				
4.2.1.13	500114002019	Q313莲角沟灌排渠	km	0.47				
4.2.1.14	500114002020	Q314石阶至水源口灌排渠	km	0.48				
4.2.1.15	500114002021	Q315路口灌排渠	km	0.16				
4.2.1.16	500114002022	Q316大路口至新兴灌排渠	km	0.38				
5		回龙镇						

分类分项工程量清单

招标编号:

2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇

工程名称: 榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区III标段

第49页 共49页

[illegible]

其他项目清单

招标编号:

2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇

工程名称: 榕马村、太平村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村新建片区III标段

第1页 共1页

[illegible]

