





2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升  
项目(钟山镇榕马村、龙马村、民和村、回龙镇兴联  
村、东风村新建片区II标段) 工程

### 招标工程量清单

招 标 人	 (单位盖章) 4511220013715	造价咨询人:	 (单位投资专用章)
法定代表人 或其授权人:	 (签字或盖章)	法定代表人 或其授权人:	 (签字或盖章)
编 制	 吕少芳 A1:1174500001281 广西建坤工程咨询有限公司 有效期至:2025年08月14日	复 核	 李奕先 B11020520004912 (造价工程师签字盖专用章) 有效期至:2025年12月11日
编制时间:		复核时间:	

# 总 说 明

工程名称:2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目  
(钟山镇榕马村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村、东风村新建片区  
II标段)

第1页,共1页

## 一、编制依据:

- 1、委托方提供的本工程施工设计图纸。
- 2、《水利工程工程量清单计价规范》(GB 50501-2007)。
- 3、2007年《广西壮族自治区水利水电工程设计概(预)算编制规定》、2007年《广西水利水电建筑工程预算定额》、《广西水利水电工程机械台时费定额》、桂水基[2014]41号文发布的《广西水利水电建筑工程概(预)算补充定额》。
- 4、广西水利厅桂水基[2004]46号文发布的《关于在我区水利水电建设工程实行建筑意外伤害保险制度的通知》、桂水基[2016]1号《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》。
- 5、桂水基[2016]16号《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电建设工程计价依据调整的能知》、水办基[2016]31号文《水利厅办公室转发水利部办公厅关于印发〈水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法〉的通知》、本项目采用一般计税方法。
- 6、有关建筑工程造价管理规定。

## 二、其它需要说明的问题

- 1、信息价选用《贺州市建设工程造价信息》2024年第3期以及结合市场询价,材料价为到工地价。
- 2、本项目根据建设单位要求采用商品砼计价,若实际施工时未采用商品砼,则结算时按实调整砼单价。



## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村、东风村新建片区) II标段

第1页 共72页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		回龙镇						
1.1		东风村						
1.1.1		灌溉与排水工程						
1.1.1.1		渠系建筑物工程						
1.1.1.1.1		Q2402龙潭圳至湖肚坝01灌排渠(长213m, 宽×高=400×400)						
1.1.1.1.1.1		渠道						
1.1.1.1.1.1.1	500101001001	人工砍伐灌木丛杂草, 砍伐面积占地面积31~50%	m <sup>2</sup>	255.6				
1.1.1.1.1.1.2	500101003001	挖掘机挖渠道, I~II类土, 就近堆放, 用于回填	m <sup>3</sup>	35.5				
1.1.1.1.1.1.3	500101003002	挖掘机挖渠道, I~II类土, 弃运1km	m <sup>3</sup>	56.8				
1.1.1.1.1.1.4	500103001001	回填土方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	28.4				
1.1.1.1.1.1.5	500109001001	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚30cm	m <sup>3</sup>	25.56				
1.1.1.1.1.1.6	500109001002	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚20cm	m <sup>3</sup>	17.04				
1.1.1.1.1.1.7	500109001003	C15(2)商品砼渠道底板, 厚10cm	m <sup>3</sup>	19.17				
1.1.1.1.1.1.8	500110001001	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	383.4				
1.1.1.1.1.1.9	500109009001	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m <sup>2</sup>	6.18				
1.1.1.1.1.2		水闸1座						
1.1.1.1.1.2.1		水闸0.4m×0.4m, 1座						
1.1.1.1.1.2.1.1	500114001001	松木闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.19				
1.1.1.1.1.2.1.2	500110001002	门槽槽钢	t	0.004				
1.1.1.1.1.2.1.3	500114001002	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	0.12				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村、东风村新建片区) II标段

第2页 共72页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.1.3		灌排口6个						
1.1.1.1.1.3.1	500114001003	Φ200PVC塑管	m	1.2				
1.1.1.1.1.3.2	500114001004	松木闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.35				
1.1.1.1.1.3.3	500114001005	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	0.48				
1.1.1.1.1.3.4	500114001006	门槽槽钢	t	0.03				
1.1.1.1.1.4		人行盖板2座						
1.1.1.1.1.4.1	500109001004	C25(2)商品砼预制人行盖板,厚100mm	m <sup>3</sup>	0.11				
1.1.1.1.1.4.2	500109001005	汽车装运预制砼人行盖板,单个体积≤0.2m <sup>3</sup> ,运距1km	m <sup>3</sup>	0.11				
1.1.1.1.1.4.3	500109001006	预制砼人行盖板安装,单个体积≤0.2m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.11				
1.1.1.1.1.4.4	500111001001	一般钢筋机械制作安装	t	0.01				
1.1.1.1.1.5		通车盖板2座						
1.1.1.1.1.5.1	500109001007	C25(2)商品砼现浇通车盖板,厚200mm	m <sup>3</sup>	0.9				
1.1.1.1.1.5.2	500109001008	下地斜坡,泥结碎石公路路面,压实厚20cm	m <sup>2</sup>	3.16				
1.1.1.1.1.5.3	500110001003	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	4.72				
1.1.1.1.1.5.4	500111001002	一般钢筋机械制作安装	t	0.16				
1.1.1.1.1.6		管涵,1座						
1.1.1.1.1.6.1		管涵Φ400,1座,单座长5m,现状路面为砼路面						
1.1.1.1.1.6.1.1	500101003003	挖掘机挖III类土,就近堆放	m <sup>3</sup>	4.38				
1.1.1.1.1.6.1.2	500103001002	回填土方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	1.23				
1.1.1.1.1.6.1.3	500109010001	破除原混凝土路面,弃运1km	m <sup>3</sup>	1.6				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村、东风村新建片区) II标段

第3页 共72页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1. 1.6.1.4	500109001009	C15(2)商品砼半包管基础	m <sup>3</sup>	0.64				
1.1.1.1. 1.6.1.5	500109011001	预制混凝土管安装,承插混凝土管柔性接口,公称直径400mm	m	5				
1.1.1.1. 1.6.1.6	500109001010	C15(2)商品砼渠道边墙,均厚60cm	m <sup>3</sup>	1.99				
1.1.1.1. 1.6.1.7	500110001004	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	4.8				
1.1.1.1. 1.6.1.8	500109011002	C25(2)商品砼路面,厚18cm	m <sup>2</sup>	8				
1.1.1.1. 1.7		标识牌						
1.1.1.1. 1.7.1	500114001007	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
1.1.1.1. 2		Q2403岩塘至牛村灌排渠(长142m,宽×高=400×400)						
1.1.1.1. 2.1		渠道						
1.1.1.1. 2.1.1	500101003004	挖掘机挖渠道, I~II类土,就近堆放,用于回填	m <sup>3</sup>	23.67				
1.1.1.1. 2.1.2	500101003005	挖掘机挖渠道, I~II类土,弃运1km	m <sup>3</sup>	37.87				
1.1.1.1. 2.1.3	500103001003	回填土方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	18.93				
1.1.1.1. 2.1.4	500109001011	C15(2)商品砼渠道边墙,厚20cm	m <sup>3</sup>	11.36				
1.1.1.1. 2.1.5	500109001012	C15(2)商品砼渠道边墙,厚30cm	m <sup>3</sup>	17.04				
1.1.1.1. 2.1.6	500109001013	C15(2)商品砼渠道底板,厚10cm	m <sup>3</sup>	12.78				
1.1.1.1. 2.1.7	500110001005	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	255.6				
1.1.1.1. 2.1.8	500109009002	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m <sup>2</sup>	4.12				
1.1.1.1. 2.2		水闸1座						
1.1.1.1. 2.2.1		水闸0.4m×0.4m,1座						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村、东风村新建片区) II标段

第4页 共72页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1. 2.2.1.1	500114001008	松木闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.19				
1.1.1.1. 2.2.1.2	500110001006	门槽槽钢	t	0.005				
1.1.1.1. 2.2.1.3	500114001009	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	0.44				
1.1.1.1. 2.3		灌排口5个						
1.1.1.1. 2.3.1	500114001010	Φ200PVC塑管	m	1				
1.1.1.1. 2.3.2	500114001011	松木闸板3cm厚	m <sup>2</sup>	0.59				
1.1.1.1. 2.3.3	500114001012	门槽槽钢	t	0.01				
1.1.1.1. 2.4		通车盖板1座						
1.1.1.1. 2.4.1	500109001014	C25(2)商品砼现浇通车盖板,厚200mm	m <sup>3</sup>	0.4				
1.1.1.1. 2.4.2	500114001013	下地斜坡,泥结碎石公路路面,压实厚20cm	m <sup>2</sup>	1.58				
1.1.1.1. 2.4.3	500110001007	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	2.88				
1.1.1.1. 2.4.4	500111001003	一般钢筋机械制作安装	t	0.08				
1.1.1.1. 2.5		标识牌						
1.1.1.1. 2.5.1	500114001014	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
1.1.1.1. 3		Q2404庙岭至大和田灌排渠(长300m,宽×高=400×400)						
1.1.1.1. 3.1		渠道						
1.1.1.1. 3.1.1	500101003006	挖掘机挖渠道, I~II类土,就近堆放,用于回填	m <sup>3</sup>	50				
1.1.1.1. 3.1.2	500101003007	挖掘机挖渠道, I~II类土,弃运1km	m <sup>3</sup>	80				
1.1.1.1. 3.1.3	500103001004	回填土方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	40				
1.1.1.1. 3.1.4	500109001015	C15(2)商品砼渠道边墙,厚30cm	m <sup>3</sup>	36				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村、东风村新建片区) II标段

第5页 共72页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1. 3.1.5	500109001016	C15(2)商品砼渠道边墙,厚20cm	m <sup>3</sup>	24				
1.1.1.1. 3.1.6	500109001017	C15(2)商品砼渠道底板,厚10cm	m <sup>3</sup>	27				
1.1.1.1. 3.1.7	500110001008	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	540				
1.1.1.1. 3.1.8	500109009003	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m <sup>2</sup>	8.7				
1.1.1.1. 3.2		水闸2座						
1.1.1.1. 3.2.1		水闸0.4m×0.4m,2座						
1.1.1.1. 3.2.1.1	500114001015	松木闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.38				
1.1.1.1. 3.2.1.2	500110001009	门槽槽钢	t	0.009				
1.1.1.1. 3.2.1.3	500114001016	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	0.24				
1.1.1.1. 3.3		灌排口6个						
1.1.1.1. 3.3.1	500114001017	Φ200PVC塑管	m	1.2				
1.1.1.1. 3.3.2	500114001018	松木闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.35				
1.1.1.1. 3.3.3	500114001019	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	0.48				
1.1.1.1. 3.3.4	500114001020	门槽槽钢	t	0.01				
1.1.1.1. 3.4		人行盖板2座						
1.1.1.1. 3.4.1	500109001018	C25(2)商品砼预制人行盖板,厚100mm	m <sup>3</sup>	0.11				
1.1.1.1. 3.4.2	500109001019	汽车装运预制砼人行盖板,单个体积≤0.2m <sup>3</sup> ,运距1km	m <sup>3</sup>	0.11				
1.1.1.1. 3.4.3	500109001020	预制砼人行盖板安装,单个体积≤0.2m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.11				
1.1.1.1. 3.4.4	500111001004	一般钢筋机械制作安装	t	0.01				
1.1.1.1. 3.5		通车盖板2座						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村、东凤村新建片区) II标段

第6页 共72页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1. 3.5.1	500109001021	C25(2)商品砼现浇通车盖板,厚200mm	m <sup>3</sup>	0.9				
1.1.1.1. 3.5.2	500109001022	下地斜坡,泥结碎石公路路面,压实厚20cm	m <sup>2</sup>	3.16				
1.1.1.1. 3.5.3	500110001010	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	4.72				
1.1.1.1. 3.5.4	500111001005	一般钢筋机械制作安装	t	0.16				
1.1.1.1. 3.6		码头1座						
1.1.1.1. 3.6.1	500101002001	挖掘机挖III类土,就近堆放	m <sup>3</sup>	0.28				
1.1.1.1. 3.6.2	500103001005	回填土方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	0.04				
1.1.1.1. 3.6.3	500109001023	C15(2)商品砼步级	m <sup>3</sup>	0.24				
1.1.1.1. 3.6.4	500109001024	C15(2)商品砼渠道边墙,均厚60cm	m <sup>3</sup>	0.01				
1.1.1.1. 3.6.5	500110001011	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	2.45				
1.1.1.1. 3.7		标识牌						
1.1.1.1. 3.7.1	500114001021	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
1.1.1.1. 4		Q2405学岗至公路至大章灌排渠(长445m,宽*高=600*600)						
1.1.1.1. 4.1		渠道0+000~0+258						
1.1.1.1. 4.1.1		渠道						
1.1.1.1. 4.1.1.1	500101003008	挖掘机挖渠道, I~II类土,就近堆放,用于回填	m <sup>3</sup>	43				
1.1.1.1. 4.1.1.2	500101003009	挖掘机挖渠道, I~II类土,弃运1km	m <sup>3</sup>	51.6				
1.1.1.1. 4.1.1.3	500103001006	回填土方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	34.4				
1.1.1.1. 4.1.1.4	500109001025	C15(2)商品砼渠道边墙,厚30cm -13	m <sup>3</sup>	18.72				
1.1.1.1. 4.1.1.5	500109001026	C15(2)商品砼渠道底板,厚10cm -13	m <sup>3</sup>	15.52				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村、东风村新建片区) II标段

第7页 共72页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1. 4.1.1.6	500105010001	1: 2砌体砂浆抹立面, 厚3cm	m <sup>2</sup>	248				
1.1.1.1. 4.1.1.7	500109011003	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	248				
1.1.1.1. 4.1.1.8	500110001012	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	135.2				
1.1.1.1. 4.1.1.9	500109009004	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m <sup>2</sup>	3.74				
1.1.1.1. 4.1.2		人行盖板2座						
1.1.1.1. 4.1.2.1	500109001027	C25(2)商品砼预制人行盖板, 厚100mm	m <sup>3</sup>	0.11				
1.1.1.1. 4.1.2.2	500109001028	汽车装运预制砼人行盖板, 单个体积≤0.2m <sup>3</sup> , 运距1km	m <sup>3</sup>	0.11				
1.1.1.1. 4.1.2.3	500109001029	预制砼人行盖板安装, 单个体积≤0.2m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.11				
1.1.1.1. 4.1.2.4	500111001006	一般钢筋机械制作安装	t	0.01				
1.1.1.1. 4.1.3		通车盖板1座						
1.1.1.1. 4.1.3.1	500109001030	C25(2)商品砼现浇通车盖板, 厚200mm	m <sup>3</sup>	0.45				
1.1.1.1. 4.1.3.2	500109001031	下地斜坡, 泥结碎石公路路面, 压实厚20cm	m <sup>2</sup>	1.58				
1.1.1.1. 4.1.3.3	500110001013	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	2.36				
1.1.1.1. 4.1.3.4	500111001007	一般钢筋机械制作安装	t	0.08				
1.1.1.1. 4.2		渠道0+258~0+445						
1.1.1.1. 4.2.1		渠道						
1.1.1.1. 4.2.1.1	500101003010	挖掘机挖渠道, I~II类土, 就近堆放, 用于回填	m <sup>3</sup>	48				
1.1.1.1. 4.2.1.2	500101003011	挖掘机挖渠道, I~II类土, 弃运1km	m <sup>3</sup>	90.76				
1.1.1.1. 4.2.1.3	500103001007	回填土方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	38.4				
1.1.1.1. 4.2.1.4	500109001032	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚30cm	m <sup>3</sup>	33.66				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村、东风村新建片区) II标段

第8页 共72页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1. 4.2.1.5	500109001033	C15(2)商品砼渠道边墙,厚25cm	m <sup>3</sup>	28.05				
1.1.1.1. 4.2.1.6	500109001034	C15(2)商品砼渠道底板,厚10cm	m <sup>3</sup>	21.51				
1.1.1.1. 4.2.1.7	500110001014	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	486.2				
1.1.1.1. 4.2.1.8	500109009005	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m <sup>2</sup>	8.32				
1.1.1.1. 4.2.2		水闸1座						
1.1.1.1. 4.2.2.1		水闸0.6m×0.6m,1座						
1.1.1.1. 4.2.2.1.	500114001022	松木闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.41				
1.1.1.1. 4.2.2.1.	500110001015	门槽槽钢	t	0.007				
1.1.1.1. 4.2.2.1.	500114001023	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	0.18				
1.1.1.1. 4.2.3		灌排口6个						
1.1.1.1. 4.2.3.1	500114001024	Φ200PVC塑管	m	1.2				
1.1.1.1. 4.2.3.2	500114001025	松木闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.35				
1.1.1.1. 4.2.3.3	500114001026	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	0.72				
1.1.1.1. 4.2.3.4	500114001027	门槽槽钢	t	0.01				
1.1.1.1. 4.2.4		人行盖板2座						
1.1.1.1. 4.2.4.1	500109001035	C25(2)商品砼预制人行盖板,厚100mm	m <sup>3</sup>	0.14				
1.1.1.1. 4.2.4.2	500109001036	汽车装运预制砼人行盖板,单个体积≤0.2m <sup>3</sup> ,运距1km	m <sup>3</sup>	0.14				
1.1.1.1. 4.2.4.3	500109001037	预制砼人行盖板安装,单个体积≤0.2m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.14				
1.1.1.1. 4.2.4.4	500111001008	一般钢筋机械制作安装	t	0.02				
1.1.1.1. 4.2.5		通车盖板2座						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村、东风村新建片区) II标段

第9页 共72页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1. 4.2.5.1	500109001038	C25(2)商品砼现浇通车盖板,厚200mm	m <sup>3</sup>	1.15				
1.1.1.1. 4.2.5.2	500109001039	下地斜坡,泥结碎石公路路面,压实厚20cm	m <sup>2</sup>	3.16				
1.1.1.1. 4.2.5.3	500110001016	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	5.92				
1.1.1.1. 4.2.5.4	500111001009	一般钢筋机械制作安装	t	0.18				
1.1.1.1. 4.2.6		标识牌						
1.1.1.1. 4.2.6.1	500114001028	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
1.1.1.1. 5		Q2406-1龙潭圳至大央地灌排渠01(长320m,宽×高=800×800)						
1.1.1.1. 5.1		渠道						
1.1.1.1. 5.1.1	500101003012	挖掘机挖渠道, I~II类土,就近堆放,用于回填	m <sup>3</sup>	115.2				
1.1.1.1. 5.1.2	500101003013	挖掘机挖渠道, I~II类土,弃运1km	m <sup>3</sup>	245.76				
1.1.1.1. 5.1.3	500103001008	回填土方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	92.16				
1.1.1.1. 5.1.4	500109001040	C15(2)商品砼渠道边墙,厚30cm	m <sup>3</sup>	153.6				
1.1.1.1. 5.1.5	500109001041	C15(2)商品砼渠道底板,厚10cm	m <sup>3</sup>	44.8				
1.1.1.1. 5.1.6	500110001017	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	1088				
1.1.1.1. 5.1.7	500109009006	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m <sup>2</sup>	19.84				
1.1.1.1. 5.2		水闸1座						
1.1.1.1. 5.2.1		水闸0.8m×0.8m,1座						
1.1.1.1. 5.2.1.1	500114001029	松木闸板5cm厚	m <sup>2</sup>	0.7				
1.1.1.1. 5.2.1.2	500110001018	门槽槽钢	t	0.01				
1.1.1.1. 5.2.1.3	500114001030	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	1.2				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村、东风村新建片区) II标段

第10页 共72页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.5.3		灌排口10个						
1.1.1.1.5.3.1	500114001031	Φ200PVC塑管	m	2				
1.1.1.1.5.3.2	500114001032	松木闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.58				
1.1.1.1.5.3.3	500114001033	门槽槽钢	t	0.03				
1.1.1.1.5.4		人行盖板1座						
1.1.1.1.5.4.1	500109001042	C25(2)商品砼预制人行盖板,厚100mm	m <sup>3</sup>	0.1				
1.1.1.1.5.4.2	500109001043	汽车装运预制砼人行盖板,单个体积≤0.2m <sup>3</sup> ,运距1km	m <sup>3</sup>	0.1				
1.1.1.1.5.4.3	500109001044	预制砼人行盖板安装,单个体积≤0.2m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.1				
1.1.1.1.5.4.4	500111001010	一般钢筋机械制作安装	t	0.01				
1.1.1.1.5.5		通车盖板2座						
1.1.1.1.5.5.1	500109001045	C25(2)商品砼现浇通车盖板,厚200mm	m <sup>3</sup>	1				
1.1.1.1.5.5.2	500114001034	公路路面,泥结碎石,压实厚20cm	m <sup>2</sup>	1.88				
1.1.1.1.5.5.3	500110001019	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	5.75				
1.1.1.1.5.5.4	500111001011	一般钢筋机械制作安装	t	0.19				
1.1.1.1.5.6		管涵,1座						
1.1.1.1.5.6.1		管涵Φ600,1座,单座长7m,现状路面为砼路面						
1.1.1.1.5.6.1.1	500101003014	挖掘机挖III类土,就近堆放	m <sup>3</sup>	14.28				
1.1.1.1.5.6.1.2	500103001009	回填土方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	7.18				
1.1.1.1.5.6.1.3	500109010002	破除原混凝土路面,弃运1km	m <sup>3</sup>	3.22				
1.1.1.1.5.6.1.4	500109001046	C15(2)商品砼半包管基础	m <sup>3</sup>	1.59				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村、东风村新建片区) II标段

第11页 共72页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1. 5.6.1.5	500109011004	预制混凝土管安装,承插混凝土管柔性接口,公称直径600mm	m	7				
1.1.1.1. 5.6.1.6	500109001047	C15(2)商品砼渠道边墙,均厚60cm	m <sup>3</sup>	2.43				
1.1.1.1. 5.6.1.7	500110001020	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	6.17				
1.1.1.1. 5.6.1.8	500109011005	C25(2)商品砼路面,厚18cm	m <sup>2</sup>	16.1				
1.1.1.1. 5.7		码头2座						
1.1.1.1. 5.7.1	500101002002	挖掘机挖III类土,就近堆放	m <sup>3</sup>	3.5				
1.1.1.1. 5.7.2	500103001010	回填土方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	0.83				
1.1.1.1. 5.7.3	500109001048	C15(2)商品砼步级	m <sup>3</sup>	1.25				
1.1.1.1. 5.7.4	500109001049	C15(2)商品砼边墙,厚40cm	m <sup>3</sup>	0.5				
1.1.1.1. 5.7.5	500110001021	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	11.03				
1.1.1.1. 5.8		标识牌						
1.1.1.1. 5.8.1	500114001035	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
1.1.1.1. 6		Q2406-2龙潭圳至大央地灌排渠02(长290m,宽×高=400×400)						
1.1.1.1. 6.1		渠道						
1.1.1.1. 6.1.1	500101003015	挖掘机挖渠道,I~II类土,就近堆放,用于回填	m <sup>3</sup>	48.33				
1.1.1.1. 6.1.2	500101003016	挖掘机挖渠道,I~II类土,弃运1km	m <sup>3</sup>	77.33				
1.1.1.1. 6.1.3	500103001011	回填土方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	38.67				
1.1.1.1. 6.1.4	500109001050	C15(2)商品砼渠道边墙,厚20cm	m <sup>3</sup>	23.2				
1.1.1.1. 6.1.5	500109001051	C15(2)商品砼渠道边墙,厚30cm	m <sup>3</sup>	34.8				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村、东风村新建片区) II标段

第12页 共72页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1. 6.1.6	500109001052	C15(2)商品砼渠道底板,厚10cm	m <sup>3</sup>	26.1				
1.1.1.1. 6.1.7	500110001022	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	522				
1.1.1.1. 6.1.8	500109009007	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m <sup>2</sup>	8.41				
1.1.1.1. 6.2		水闸2座						
1.1.1.1. 6.2.1		水闸0.4m×0.4m,2座						
1.1.1.1. 6.2.1.1	500114001036	松木闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.38				
1.1.1.1. 6.2.1.2	500110001023	门槽槽钢	t	0.01				
1.1.1.1. 6.2.1.3	500114001037	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	0.88				
1.1.1.1. 6.3		灌排口9个						
1.1.1.1. 6.3.1	500114001038	Φ200PVC塑管	m	2				
1.1.1.1. 6.3.2	500114001039	松木闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.52				
1.1.1.1. 6.3.3	500114001040	门槽槽钢	t	0.02				
1.1.1.1. 6.4		人行盖板1座						
1.1.1.1. 6.4.1	500109001053	C25(2)商品砼预制人行盖板,厚100mm	m <sup>3</sup>	0.08				
1.1.1.1. 6.4.2	500109001054	汽车装运预制砼人行盖板,单个体积≤0.2m <sup>3</sup> ,运距1km	m <sup>3</sup>	0.08				
1.1.1.1. 6.4.3	500109001055	预制砼人行盖板安装,单个体积≤0.2m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.08				
1.1.1.1. 6.4.4	500111001012	一般钢筋机械制作安装	t	0.01				
1.1.1.1. 6.5		通车盖板2座						
1.1.1.1. 6.5.1	500109001056	C25(2)商品砼现浇通车盖板,厚200mm	m <sup>3</sup>	0.8				
1.1.1.1. 6.5.2	500114001041	公路路面,泥结碎石,压实厚20cm	m <sup>2</sup>	3.16				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村、东风村新建片区) II标段

第13页 共72页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.6.5.3	500110001024	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	5.75				
1.1.1.1.6.5.4	500111001013	一般钢筋机械制作安装	t	0.15				
1.1.1.1.6.6		管涵,1座						
1.1.1.1.6.6.1		管涵Φ400,1座,单座长6m,现状路面为砼路面						
1.1.1.1.6.6.1.1	500101003017	挖掘机挖III类土,就近堆放	m <sup>3</sup>	8.4				
1.1.1.1.6.6.1.2	500103001012	回填土方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	4.44				
1.1.1.1.6.6.1.3	500109010003	破除原混凝土路面,弃运1km	m <sup>3</sup>	2.28				
1.1.1.1.6.6.1.4	500109001057	C15(2)商品砼半包管基础	m <sup>3</sup>	0.82				
1.1.1.1.6.6.1.5	500109011006	预制混凝土管安装,承插混凝土管柔性接口,公称直径400mm	m	6				
1.1.1.1.6.6.1.6	500109001058	C15(2)商品砼渠道边墙,均厚60cm	m <sup>3</sup>	1.69				
1.1.1.1.6.6.1.7	500110001025	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	4.4				
1.1.1.1.6.6.1.8	500109011007	C25(2)商品砼路面,厚18cm	m <sup>2</sup>	9				
1.1.1.1.6.7		标识牌						
1.1.1.1.6.7.1	500114001042	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
1.1.1.1.7		Q2407-1二公头至二节灌排渠01(长450m,宽×高=600×600)						
1.1.1.1.7.1		渠道						
1.1.1.1.7.1.1	500101003018	挖掘机挖渠道, I~II类土,就近堆放,用于回填	m <sup>3</sup>	115.5				
1.1.1.1.7.1.2	500101003019	挖掘机挖渠道, I~II类土,弃运1km	m <sup>3</sup>	218.4				
1.1.1.1.7.1.3	500109010004	挖掘机挖旧混凝土渠道边墙,弃运1km	m <sup>3</sup>	14.4				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村、东风村新建片区) II标段

第14页 共72页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.7.1.4	500103001013	回填土方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	92.4				
1.1.1.1.7.1.5	500109001059	C15(2)商品砼渠道边墙,厚25cm	m <sup>3</sup>	67.5				
1.1.1.1.7.1.6	500109001060	C15(2)商品砼渠道边墙,厚30cm	m <sup>3</sup>	81				
1.1.1.1.7.1.7	500109001061	C15(2)商品砼渠道底板,厚10cm	m <sup>3</sup>	51.75				
1.1.1.1.7.1.8	500110001026	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	1170				
1.1.1.1.7.1.9	500109009008	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m <sup>2</sup>	20.03				
1.1.1.1.7.2		水闸2座						
1.1.1.1.7.2.1		水闸0.6m×0.6m,2座						
1.1.1.1.7.2.1.1	500114001043	松木闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.82				
1.1.1.1.7.2.1.2	500110001027	门槽槽钢	t	0.02				
1.1.1.1.7.2.1.3	500114001044	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	0.3				
1.1.1.1.7.3		灌排口14个						
1.1.1.1.7.3.1	500114001045	φ200PVC塑管	m	3				
1.1.1.1.7.3.2	500114001046	松木闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.8				
1.1.1.1.7.3.3	500114001047	门槽槽钢	t	0.03				
1.1.1.1.7.4		人行盖板1座						
1.1.1.1.7.4.1	500109001062	C25(2)商品砼预制人行盖板,厚100mm	m <sup>3</sup>	0.1				
1.1.1.1.7.4.2	500109001063	汽车装运预制砼人行盖板,单个体积≤0.2m <sup>3</sup> ,运距1km	m <sup>3</sup>	0.1				
1.1.1.1.7.4.3	500109001064	预制砼人行盖板安装,单个体积≤0.2m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.1				
1.1.1.1.7.4.4	500111001014	一般钢筋机械制作安装	t	0.01				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村、东风村新建片区) II标段

第15页 共72页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.7.5		通车盖板2座						
1.1.1.1.7.5.1	500109001065	C25(2)商品砼现浇通车盖板,厚200mm	m <sup>3</sup>	0.9				
1.1.1.1.7.5.2	500114001048	公路路面,泥结碎石,压实厚20cm	m <sup>2</sup>	3.16				
1.1.1.1.7.5.3	500110001028	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	5.75				
1.1.1.1.7.5.4	500111001015	一般钢筋机械制作安装	t	0.16				
1.1.1.1.7.6		管涵,2座						
1.1.1.1.7.6.1		管涵Φ500,2座,单座长6m,现状路面为砼路面						
1.1.1.1.7.6.1.1	500101003020	挖掘机挖III类土,就近堆放	m <sup>3</sup>	13.44				
1.1.1.1.7.6.1.2	500103001014	回填土方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	3.88				
1.1.1.1.7.6.1.3	500109010005	破除原混凝土路面,弃运1km	m <sup>3</sup>	4.32				
1.1.1.1.7.6.1.4	500109001066	C15(2)商品砼半包管基础	m <sup>3</sup>	2.11				
1.1.1.1.7.6.1.5	500109011008	预制混凝土管安装,承插混凝土管柔性接口,公称直径500mm	m	12				
1.1.1.1.7.6.1.6	500109001067	C15(2)商品砼渠道边墙,均厚60cm	m <sup>3</sup>	3.95				
1.1.1.1.7.6.1.7	500110001029	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	11.6				
1.1.1.1.7.6.1.8	500109011009	C25(2)商品砼路面,厚18cm	m <sup>2</sup>	21.6				
1.1.1.1.7.7		标识牌						
1.1.1.1.7.7.1	500114001049	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
1.1.1.1.8		Q2407-2二公头至二节灌排渠02(长310m,宽×高=600×600)						
1.1.1.1.8.1		渠道						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村、东风村新建片区) II标段

第16页 共72页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1. 8.1.1	500101003021	挖掘机挖渠道, I~II类土, 就近堆放, 用于回填	m <sup>3</sup>	79.57				
1.1.1.1. 8.1.2	500101003022	挖掘机挖渠道, I~II类土, 弃运1km	m <sup>3</sup>	150.45				
1.1.1.1. 8.1.3	500109010006	旧砼渠道拆除, 弃运1km	m <sup>3</sup>	16.8				
1.1.1.1. 8.1.4	500103001015	回填土方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	63.65				
1.1.1.1. 8.1.5	500109001068	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚25cm	m <sup>3</sup>	46.5				
1.1.1.1. 8.1.6	500109001069	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚30cm	m <sup>3</sup>	55.8				
1.1.1.1. 8.1.7	500109001070	C15(2)商品砼渠道底板, 厚10cm	m <sup>3</sup>	35.65				
1.1.1.1. 8.1.8	500110001030	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	806				
1.1.1.1. 8.1.9	500109009009	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m <sup>2</sup>	13.8				
1.1.1.1. 8.2		水闸1座						
1.1.1.1. 8.2.1		水闸0.6m×0.6m, 1座						
1.1.1.1. 8.2.1.1	500114001050	松木闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.41				
1.1.1.1. 8.2.1.2	500110001031	门槽槽钢	t	0.01				
1.1.1.1. 8.2.1.3	500114001051	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	0.78				
1.1.1.1. 8.3		灌排口10个						
1.1.1.1. 8.3.1	500114001052	φ200PVC塑管	m	2				
1.1.1.1. 8.3.2	500114001053	松木闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	1.78				
1.1.1.1. 8.3.3	500114001054	门槽槽钢	t	0.02				
1.1.1.1. 8.4		人行盖板2座						
1.1.1.1. 8.4.1	500109001071	C25(2)商品砼预制人行盖板, 厚100mm	m <sup>3</sup>	0.2				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村、东风村新建片区) II标段

第17页 共72页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.8.4.2	500109001072	汽车装运预制砼人行盖板,单个体积 $\leq 0.2\text{m}^3$ ,运距1km	$\text{m}^3$	0.2				
1.1.1.1.8.4.3	500109001073	预制砼人行盖板安装,单个体积 $\leq 0.2\text{m}^3$	$\text{m}^3$	0.2				
1.1.1.1.8.4.4	500111001016	一般钢筋机械制作安装	t	0.03				
1.1.1.1.8.5		通车盖板1座						
1.1.1.1.8.5.1	500109001074	C25(2)商品砼现浇通车盖板,厚200mm	$\text{m}^3$	0.45				
1.1.1.1.8.5.2	500114001055	公路路面,泥结碎石,压实厚20cm	$\text{m}^2$	1.58				
1.1.1.1.8.5.3	500110001032	普通标准钢模板制作安装、拆除	$\text{m}^2$	2.88				
1.1.1.1.8.5.4	500111001017	一般钢筋机械制作安装	t	0.08				
1.1.1.1.8.6		标识牌						
1.1.1.1.8.6.1	500114001056	标识瓷砖 $0.2\text{m} \times 0.3\text{m}$	块	2				
1.1.1.1.9		Q2407-3二公头至二节灌排渠03(长60m,宽 $\times$ 高=400 $\times$ 400)						
1.1.1.1.9.1		渠道						
1.1.1.1.9.1.1	500101003023	挖掘机挖渠道, I~II类土,就近堆放,用于回填	$\text{m}^3$	10				
1.1.1.1.9.1.2	500101003024	挖掘机挖渠道, I~II类土,弃运1km	$\text{m}^3$	14				
1.1.1.1.9.1.3	500103001016	回填土方,机械夯填土石	$\text{m}^3$	8				
1.1.1.1.9.1.4	500109001075	C15(2)商品砼渠道边墙,厚20cm	$\text{m}^3$	4.8				
1.1.1.1.9.1.5	500109001076	C15(2)商品砼渠道边墙,厚30cm	$\text{m}^3$	7.2				
1.1.1.1.9.1.6	500109001077	C15(2)商品砼渠道底板,厚10cm	$\text{m}^3$	5.4				
1.1.1.1.9.1.7	500110001033	普通标准钢模板制作安装、拆除	$\text{m}^2$	108				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村、东风村新建片区) II标段

第18页 共72页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.9.1.8	500109009010	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m <sup>2</sup>	1.74				
1.1.1.1.9.2		灌排口2个						
1.1.1.1.9.2.1	500114001057	Φ200PVC塑管	m	1				
1.1.1.1.9.2.2	500114001058	松木闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.24				
1.1.1.1.9.2.3	500114001059	门槽槽钢	t	0.02				
1.1.1.1.9.3		通车盖板1座						
1.1.1.1.9.3.1	500109001078	C25(2)商品砼现浇通车盖板,厚200mm	m <sup>3</sup>	0.4				
1.1.1.1.9.3.2	500114001060	公路路面,泥结碎石,压实厚20cm	m <sup>2</sup>	0.94				
1.1.1.1.9.3.3	500109001079	C15(2)商品砼渠道边墙,均厚60cm	m <sup>3</sup>	0				
1.1.1.1.9.3.4	500110001034	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	2.88				
1.1.1.1.9.3.5	500111001018	一般钢筋机械制作安装	t	0.08				
1.1.1.1.9.4		标识牌						
1.1.1.1.9.4.1	500114001061	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
1.1.1.1.10		Q2409-1接源坝头高老脚灌排渠(长330m,宽×高=400×400)						
1.1.1.1.10.1		渠道						
1.1.1.1.10.1.1	500101003025	挖掘机挖渠道, I~II类土,就近堆放,用于回填	m <sup>3</sup>	55				
1.1.1.1.10.1.2	500101003026	挖掘机挖渠道, I~II类土,弃运1km	m <sup>3</sup>	88				
1.1.1.1.10.1.3	500103001017	回填土方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	44				
1.1.1.1.10.1.4	500109001080	C15(2)商品砼渠道边墙,厚20cm	m <sup>3</sup>	26.4				
1.1.1.1.10.1.5	500109001081	C15(2)商品砼渠道边墙,厚30cm	m <sup>3</sup>	39.6				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村、东风村新建片区) II标段

第19页 共72页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1. 10.1.6	500109001082	C15(2)商品砼渠道底板,厚10cm	m <sup>3</sup>	29.7				
1.1.1.1. 10.1.7	500110001035	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	594				
1.1.1.1. 10.1.8	500109009011	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m <sup>2</sup>	9.57				
1.1.1.1. 10.2		水闸1座						
1.1.1.1. 10.2.1		水闸0.4m×0.4m,1座						
1.1.1.1. 10.2.1.1	500114001062	松木闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.19				
1.1.1.1. 10.2.1.2	500110001036	门槽槽钢	t	0.01				
1.1.1.1. 10.2.1.3	500114001063	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	0.44				
1.1.1.1. 10.3		灌排口11个						
1.1.1.1. 10.3.1	500114001064	φ200PVC塑管	m	2.2				
1.1.1.1. 10.3.2	500114001065	松木闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	1.3				
1.1.1.1. 10.3.3	500114001066	门槽槽钢	t	0.03				
1.1.1.1. 10.4		通车盖板2座						
1.1.1.1. 10.4.1	500109001083	C25(2)商品砼现浇通车盖板,厚200mm	m <sup>3</sup>	0.8				
1.1.1.1. 10.4.2	500114001067	公路路面,泥结碎石,压实厚20cm	m <sup>2</sup>	1.88				
1.1.1.1. 10.4.3	500110001037	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	5.75				
1.1.1.1. 10.4.4	500111001019	一般钢筋机械制作安装	t	0.15				
1.1.1.1. 10.5		盖板涵,净空:宽×高=0.4m×1m,1座						
1.1.1.1. 10.5.1	500101002003	挖掘机挖III类土,就近堆放	m <sup>3</sup>	15				
1.1.1.1. 10.5.2	500103001018	回填土方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	6				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村、东风村新建片区) II标段

第20页 共72页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.10.5.3	500109001084	C15(2)商品砼涵台	m <sup>3</sup>	7.28				
1.1.1.1.10.5.4	500109001085	C15(2)商品砼涵洞底板,厚10cm	m <sup>3</sup>	0.16				
1.1.1.1.10.5.5	500109001086	C25(2)商品砼现浇盖板,厚20cm	m <sup>3</sup>	0.96				
1.1.1.1.10.5.6	500110001038	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	30.21				
1.1.1.1.10.5.7	500111001020	一般钢筋机械制作安装	t	0.18				
1.1.1.1.10.5.8	500109010007	破除原混凝土路面,弃运1km	m <sup>3</sup>	1.51				
1.1.1.1.10.5.9	500109001087	C25(2)商品砼路面,厚18cm	m <sup>2</sup>	8.4				
1.1.1.1.10.6		标识牌						
1.1.1.1.10.6.1	500114001068	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
1.1.1.1.11		Q2409-2高老脚村前灌排渠1(长40m,宽×高=800×800)						
1.1.1.1.11.1		渠道						
1.1.1.1.11.1.1	500101003027	挖掘机挖渠道, I~II类土,就近堆放,用于回填	m <sup>3</sup>	14.4				
1.1.1.1.11.1.2	500101003028	挖掘机挖渠道, I~II类土,弃运1km	m <sup>3</sup>	30.72				
1.1.1.1.11.1.3	500103001019	回填土方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	11.52				
1.1.1.1.11.1.4	500109001088	C15(2)商品砼渠道边墙,厚30cm	m <sup>3</sup>	19.2				
1.1.1.1.11.1.5	500109001089	C15(2)商品砼渠道底板,厚10cm	m <sup>3</sup>	5.6				
1.1.1.1.11.1.6	500110001039	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	136				
1.1.1.1.11.1.7	500109009012	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m <sup>2</sup>	2.48				
1.1.1.1.11.2		水闸1座						
1.1.1.1.11.2.1		水闸0.8m×0.8m,1座						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村、东风村新建片区) II标段

第21页 共72页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1. 11.2.1.1	500114001069	松木闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.7				
1.1.1.1. 11.2.1.2	500110001040	门槽槽钢	t	0.01				
1.1.1.1. 11.2.1.3	500114001070	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	1.2				
1.1.1.1. 11.3		灌排口2个						
1.1.1.1. 11.3.1	500114001071	Φ200PVC塑管	m	0.4				
1.1.1.1. 11.3.2	500114001072	松木闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.47				
1.1.1.1. 11.3.3	500114001073	门槽槽钢	t	0.02				
1.1.1.1. 11.4		人行盖板1座						
1.1.1.1. 11.4.1	500109001090	C25(2)商品砼预制人行盖板,厚100mm	m <sup>3</sup>	0.1				
1.1.1.1. 11.4.2	500109001091	汽车装运预制砼人行盖板,单个体积≤0.2m <sup>3</sup> ,运距1km	m <sup>3</sup>	0.1				
1.1.1.1. 11.4.3	500109001092	预制砼人行盖板安装,单个体积≤0.2m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.1				
1.1.1.1. 11.4.4	500111001021	一般钢筋机械制作安装	t	0.01				
1.1.1.1. 11.5		标识牌						
1.1.1.1. 11.5.1	500114001074	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
1.1.1.1. 12		Q2409-3高老脚村前灌排渠2(长55m,宽×高=1000×800)						
1.1.1.1. 12.1		渠道						
1.1.1.1. 12.1.1	500101003029	挖掘机挖渠道, I~II类土,就近堆放,用于回填	m <sup>3</sup>	19.8				
1.1.1.1. 12.1.2	500101003030	挖掘机挖渠道, I~II类土,弃运1km	m <sup>3</sup>	48.84				
1.1.1.1. 12.1.3	500103001020	回填土方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	15.84				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村、东风村新建片区) II标段

第22页 共72页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1. 12.1.4	500109001093	C15(2)商品砼渠道边墙,厚30cm	m <sup>3</sup>	26.4				
1.1.1.1. 12.1.5	500109001094	C15(2)商品砼渠道底板,厚10cm	m <sup>3</sup>	8.8				
1.1.1.1. 12.1.6	500110001041	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	187				
1.1.1.1. 12.1.7	500109009013	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m <sup>2</sup>	3.52				
1.1.1.1. 12.2		水闸1座						
1.1.1.1. 12.2.1		水闸1m×0.8m,1座						
1.1.1.1. 12.2.1.1	500114001075	松木闸板5cm厚	m <sup>2</sup>	0.86				
1.1.1.1. 12.2.1.2	500110001042	门槽槽钢	t	0.01				
1.1.1.1. 12.2.1.3	500114001076	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	1.36				
1.1.1.1. 12.3		灌排口2个						
1.1.1.1. 12.3.1	500114001077	Φ200PVC塑管	m	1				
1.1.1.1. 12.3.2	500114001078	松木闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.47				
1.1.1.1. 12.3.3	500114001079	门槽槽钢	t	0.02				
1.1.1.1. 12.4		人行盖板1座						
1.1.1.1. 12.4.1	500109001095	C25(2)商品砼预制人行盖板,厚100mm	m <sup>3</sup>	0.1				
1.1.1.1. 12.4.2	500109001096	汽车装运预制砼人行盖板,单个体积≤0.2m <sup>3</sup> ,运距1km	m <sup>3</sup>	0.1				
1.1.1.1. 12.4.3	500109001097	预制砼人行盖板安装,单个体积≤0.2m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.1				
1.1.1.1. 12.4.4	500111001022	一般钢筋机械制作安装	t	0.01				
1.1.1.1. 12.5		标识牌						
1.1.1.1. 12.5.1	500114001080	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村、东风村新建片区) II标段

第23页 共72页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.13		Q2409-4高老脚到宗祠灌排渠(长227m, 其中宽×高=600×600长度110m, 宽×高=400×400长度117m)						
1.1.1.1.13.1		桩号0+000~0+110						
1.1.1.1.13.1.1		渠道						
1.1.1.1.13.1.1.1	500101003031	挖掘机挖渠道, I~II类土, 就近堆放, 用于回填	m <sup>3</sup>	28.23				
1.1.1.1.13.1.1.2	500101003032	挖掘机挖渠道, I~II类土, 弃运1km	m <sup>3</sup>	53.39				
1.1.1.1.13.1.1.3	500103001021	回填土方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	22.59				
1.1.1.1.13.1.1.4	500109001098	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚25cm	m <sup>3</sup>	33				
1.1.1.1.13.1.1.5	500109001099	C15(2)商品砼渠道底板, 厚10cm	m <sup>3</sup>	12.65				
1.1.1.1.13.1.1.6	500110001043	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	209				
1.1.1.1.13.1.1.7	500109009014	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m <sup>2</sup>	4.51				
1.1.1.1.13.1.2		水闸1座						
1.1.1.1.13.1.2.1		水闸0.6m×0.6m, 1座						
1.1.1.1.13.1.2.1	500114001081	松木闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.41				
1.1.1.1.13.1.2.1	500110001044	门槽槽钢	t	0.01				
1.1.1.1.13.1.2.1	500114001082	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	0.78				
1.1.1.1.13.1.3		灌排口4个						
1.1.1.1.13.1.3.1	500114001083	Φ200PVC塑管	m	2				
1.1.1.1.13.1.3.2	500114001084	松木闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.71				
1.1.1.1.13.1.3.3	500114001085	门槽槽钢	t	0.04				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村、东风村新建片区) II标段

第24页 共72页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1. 13.1.4		通车盖板1座						
1.1.1.1. 13.1.4.1	500109001100	C25(2)商品砼现浇通车盖板,厚200mm	m <sup>3</sup>	0.45				
1.1.1.1. 13.1.4.2	500114001086	公路路面,泥结碎石,压实厚20cm	m <sup>2</sup>	1.58				
1.1.1.1. 13.1.4.3	500110001045	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	2.88				
1.1.1.1. 13.1.4.4	500111001023	一般钢筋机械制作安装	t	0.08				
1.1.1.1. 13.1.5		盖板涵,净空:宽×高=0.6m×1m,1座						
1.1.1.1. 13.1.5.1	500101002004	挖掘机挖III类土,就近堆放	m <sup>3</sup>	16				
1.1.1.1. 13.1.5.2	500103001022	回填土方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	6				
1.1.1.1. 13.1.5.3	500109001101	C15(2)商品砼涵台	m <sup>3</sup>	7.28				
1.1.1.1. 13.1.5.4	500109001102	C15(2)商品砼涵洞底板,厚10cm	m <sup>3</sup>	0.24				
1.1.1.1. 13.1.5.5	500109001103	C25(2)商品砼现浇盖板,厚20cm	m <sup>3</sup>	1.12				
1.1.1.1. 13.1.5.6	500110001046	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	30.09				
1.1.1.1. 13.1.5.7	500111001024	一般钢筋机械制作安装	t	0.16				
1.1.1.1. 13.1.5.8	500109010008	破除原混凝土路面,弃运1km	m <sup>3</sup>	1.51				
1.1.1.1. 13.1.5.9	500109001104	C25(2)商品砼路面,厚18cm	m <sup>2</sup>	8.4				
1.1.1.1. 13.2		桩号0+110~0+227						
1.1.1.1. 13.2.1		渠道						
1.1.1.1. 13.2.1.1	500101003033	挖掘机挖渠道, I~II类土,就近堆放,用于回填	m <sup>3</sup>	19.5				
1.1.1.1. 13.2.1.2	500101003034	挖掘机挖渠道, I~II类土,弃运1km	m <sup>3</sup>	33.15				
1.1.1.1. 13.2.1.3	500103001023	回填土方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	15.6				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村、东风村新建片区) II标段

第25页 共72页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1. 13.2.1.4	500109001105	C15(2)商品砼渠道边墙,厚20cm	m <sup>3</sup>	11.7				
1.1.1.1. 13.2.1.5	500109001106	C15(2)商品砼渠道边墙,厚30cm	m <sup>3</sup>	14.04				
1.1.1.1. 13.2.1.6	500109001107	C15(2)商品砼渠道底板,厚10cm	m <sup>3</sup>	11.12				
1.1.1.1. 13.2.1.7	500110001047	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	210.6				
1.1.1.1. 13.2.1.8	500109009015	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m <sup>2</sup>	3.69				
1.1.1.1. 13.2.2		水闸1座						
1.1.1.1. 13.2.2.1		水闸0.4m×0.4m,1座						
1.1.1.1. 13.2.2.1	500114001087	松木闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.19				
1.1.1.1. 13.2.2.1	500110001048	门槽槽钢	t	0.01				
1.1.1.1. 13.2.2.1	500114001088	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	0.44				
1.1.1.1. 13.2.3		灌排口4个						
1.1.1.1. 13.2.3.1	500114001089	φ200PVC塑管	m	2				
1.1.1.1. 13.2.3.2	500114001090	松木闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.47				
1.1.1.1. 13.2.3.3	500114001091	门槽槽钢	t	0.04				
1.1.1.1. 13.2.4		通车盖板1座						
1.1.1.1. 13.2.4.1	500109001108	C25(2)商品砼现浇通车盖板,厚200mm	m <sup>3</sup>	0.45				
1.1.1.1. 13.2.4.2	500114001092	公路路面,泥结碎石,压实厚20cm	m <sup>2</sup>	1.58				
1.1.1.1. 13.2.4.3	500110001049	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	2.88				
1.1.1.1. 13.2.4.4	500111001025	一般钢筋机械制作安装	t	0.08				
1.1.1.1. 13.2.5		盖板涵,净空:宽×高=0.4m×1m,1座						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村、东风村新建片区) II标段

第26页 共72页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1. 13.2.5.1	500101002005	挖掘机挖III类土,就近堆放	m <sup>3</sup>	15				
1.1.1.1. 13.2.5.2	500103001024	回填土方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	6				
1.1.1.1. 13.2.5.3	500109001109	C15(2)商品砼涵台	m <sup>3</sup>	7.28				
1.1.1.1. 13.2.5.4	500109001110	C15(2)商品砼涵洞底板,厚10cm	m <sup>3</sup>	0.16				
1.1.1.1. 13.2.5.5	500109001111	C25(2)商品砼现浇盖板,厚20cm	m <sup>3</sup>	0.96				
1.1.1.1. 13.2.5.6	500110001050	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	30.21				
1.1.1.1. 13.2.5.7	500111001026	一般钢筋机械制作安装	t	0.18				
1.1.1.1. 13.2.5.8	500109010009	破除原混凝土路面,弃运1km	m <sup>3</sup>	1.51				
1.1.1.1. 13.2.5.9	500109001112	C25(2)商品砼路面,厚18cm	m <sup>2</sup>	8.4				
1.1.1.1. 13.2.6		标识牌						
1.1.1.1. 13.2.6.1	500114001093	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
1.1.1.1. 14		Q2409-5泰山灌排渠(长102m,宽×高=400×400)						
1.1.1.1. 14.1		渠道						
1.1.1.1. 14.1.1	500101003035	挖掘机挖渠道, I~II类土,就近堆放,用于回填	m <sup>3</sup>	17				
1.1.1.1. 14.1.2	500101003036	挖掘机挖渠道, I~II类土,弃运1km	m <sup>3</sup>	27.2				
1.1.1.1. 14.1.3	500103001025	回填土方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	13.6				
1.1.1.1. 14.1.4	500109001113	C15(2)商品砼渠道边墙,厚20cm	m <sup>3</sup>	8.16				
1.1.1.1. 14.1.5	500109001114	C15(2)商品砼渠道边墙,厚30cm	m <sup>3</sup>	12.24				
1.1.1.1. 14.1.6	500109001115	C15(2)商品砼渠道底板,厚10cm	m <sup>3</sup>	9.18				
1.1.1.1. 14.1.7	500110001051	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	183.6				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村、东风村新建片区) II标段

第27页 共72页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1. 14.1.8	500109009016	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m <sup>2</sup>	2.96				
1.1.1.1. 14.2		水闸1座						
1.1.1.1. 14.2.1		水闸0.4m×0.4m, 1座						
1.1.1.1. 14.2.1.1	500114001094	松木闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.19				
1.1.1.1. 14.2.1.2	500110001052	门槽槽钢	t	0.01				
1.1.1.1. 14.2.1.3	500114001095	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	0.44				
1.1.1.1. 14.3		灌排口3个						
1.1.1.1. 14.3.1	500114001096	Φ200PVC塑管	m	0.6				
1.1.1.1. 14.3.2	500114001097	松木闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.36				
1.1.1.1. 14.3.3	500114001098	门槽槽钢	t	0.01				
1.1.1.1. 14.4		人行盖板1座						
1.1.1.1. 14.4.1	500109001116	C25(2)商品砼预制人行盖板, 厚100mm	m <sup>3</sup>	0.1				
1.1.1.1. 14.4.2	500109001117	汽车装运预制砼人行盖板, 单个体积≤0.2m <sup>3</sup> , 运距1km	m <sup>3</sup>	0.1				
1.1.1.1. 14.4.3	500109001118	预制砼人行盖板安装, 单个体积≤0.2m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.1				
1.1.1.1. 14.4.4	500111001027	一般钢筋机械制作安装	t	0.01				
1.1.1.1. 14.5		通车盖板1座						
1.1.1.1. 14.5.1	500109001119	C25(2)商品砼现浇通车盖板, 厚200mm	m <sup>3</sup>	0.4				
1.1.1.1. 14.5.2	500114001099	公路路面, 泥结碎石, 压实厚20cm	m <sup>2</sup>	1.58				
1.1.1.1. 14.5.3	500110001053	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	2.88				
1.1.1.1. 14.5.4	500111001028	一般钢筋机械制作安装	t	0.08				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村、东风村新建片区) II标段

第28页 共72页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.14.6		盖板涵,净空:宽×高=0.4m×1m,1座						
1.1.1.1.14.6.1	500101002006	挖掘机挖III类土,就近堆放	m <sup>3</sup>	15				
1.1.1.1.14.6.2	500103001026	回填土方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	6				
1.1.1.1.14.6.3	500109001120	C15(2)商品砼涵台	m <sup>3</sup>	7.28				
1.1.1.1.14.6.4	500109001121	C15(2)商品砼涵洞底板,厚10cm	m <sup>3</sup>	0.16				
1.1.1.1.14.6.5	500109001122	C25(2)商品砼现浇盖板,厚20cm	m <sup>3</sup>	0.96				
1.1.1.1.14.6.6	500110001054	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	30.21				
1.1.1.1.14.6.7	500111001029	一般钢筋机械制作安装	t	0.18				
1.1.1.1.14.6.8	500109010010	破除原混凝土路面,弃运1km	m <sup>3</sup>	1.51				
1.1.1.1.14.6.9	500109001123	C25(2)商品砼路面,厚18cm	m <sup>2</sup>	8.4				
1.1.1.1.14.7		标识牌						
1.1.1.1.14.7.1	500114001100	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
1.1.1.1.15		Q2409-6桥头坝至塘抱仔灌排渠(长413m,宽×高=800×800)						
1.1.1.1.15.1		渠道						
1.1.1.1.15.1.1	500101003037	挖掘机挖渠道,I~II类土,就近堆放,用于回填	m <sup>3</sup>	148.68				
1.1.1.1.15.1.2	500101003038	挖掘机挖渠道,I~II类土,弃运1km	m <sup>3</sup>	317.18				
1.1.1.1.15.1.3	500103001027	回填土方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	118.94				
1.1.1.1.15.1.4	500109001124	C15(2)商品砼渠道边墙,厚30cm	m <sup>3</sup>	194.4				
1.1.1.1.15.1.5	500109001125	C15(2)商品砼渠道底板,厚10cm	m <sup>3</sup>	56.7				
1.1.1.1.15.1.6	500110001055	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	1377				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村、东风村新建片区) II标段

第29页 共72页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1. 15.1.7	500109009017	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m <sup>2</sup>	25.61				
1.1.1.1. 15.2		水闸1座						
1.1.1.1. 15.2.1		水闸0.8m×0.8m, 1座						
1.1.1.1. 15.2.1.1	500114001101	松木闸板5cm厚	m <sup>2</sup>	0.7				
1.1.1.1. 15.2.1.2	500110001056	门槽槽钢	t	0.01				
1.1.1.1. 15.2.1.3	500114001102	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	1.2				
1.1.1.1. 15.3		灌排口2个						
1.1.1.1. 15.3.1	500114001103	φ200PVC塑管	m	1				
1.1.1.1. 15.3.2	500114001104	松木闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.47				
1.1.1.1. 15.3.3	500114001105	门槽槽钢	t	0.02				
1.1.1.1. 15.4		人行盖板1座						
1.1.1.1. 15.4.1	500109001126	C25(2)商品砼预制人行盖板,厚100mm	m <sup>3</sup>	0.1				
1.1.1.1. 15.4.2	500109001127	汽车装运预制砼人行盖板,单个体积≤0.2m <sup>3</sup> ,运距1km	m <sup>3</sup>	0.1				
1.1.1.1. 15.4.3	500109001128	预制砼人行盖板安装,单个体积≤0.2m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.1				
1.1.1.1. 15.4.4	500111001030	一般钢筋机械制作安装	t	0.01				
1.1.1.1. 15.5		通车盖板2座						
1.1.1.1. 15.5.1	500109001129	C25(2)商品砼现浇通车盖板,厚200mm	m <sup>3</sup>	1				
1.1.1.1. 15.5.2	500114001106	公路路面,泥结碎石,压实厚20cm	m <sup>2</sup>	1.88				
1.1.1.1. 15.5.3	500110001057	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	5.75				
1.1.1.1. 15.5.4	500111001031	一般钢筋机械制作安装	t	0.19				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村、东风村新建片区) II标段

第30页 共72页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1. 15.6		盖板涵, 净空:宽×高=0.8m×1m, 2座						
1.1.1.1. 15.6.1	500101002007	挖掘机挖III类土, 就近堆放	m <sup>3</sup>	35				
1.1.1.1. 15.6.2	500103001028	回填土方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	13				
1.1.1.1. 15.6.3	500109001130	C15(2)商品砼涵台	m <sup>3</sup>	14.56				
1.1.1.1. 15.6.4	500109001131	C15(2)商品砼涵洞底板, 厚10cm	m <sup>3</sup>	0.64				
1.1.1.1. 15.6.5	500109001132	C25(2)商品砼现浇盖板, 厚20cm	m <sup>3</sup>	2.56				
1.1.1.1. 15.6.6	500110001058	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	63.95				
1.1.1.1. 15.6.7	500111001032	一般钢筋机械制作安装	t	0.35				
1.1.1.1. 15.6.8	500109010011	破除原混凝土路面, 弃运1km	m <sup>3</sup>	3.02				
1.1.1.1. 15.6.9	500109001133	C25(2)商品砼路面, 厚18cm	m <sup>2</sup>	16.8				
1.1.1.1. 15.7		码头2座						
1.1.1.1. 15.7.1	500101002008	挖掘机挖III类土, 就近堆放	m <sup>3</sup>	3.5				
1.1.1.1. 15.7.2	500103001029	回填土方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	0.83				
1.1.1.1. 15.7.3	500109001134	C15(2)商品砼步级	m <sup>3</sup>	1.25				
1.1.1.1. 15.7.4	500109001135	C15(2)商品砼边墙, 厚40cm	m <sup>3</sup>	0.5				
1.1.1.1. 15.7.5	500110001059	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	11.03				
1.1.1.1. 15.8		渡槽, 长2.24m						
1.1.1.1. 15.8.1	500109001136	C25(2)商品砼槽身	m <sup>3</sup>	0.76				
1.1.1.1. 15.8.2	500111001033	一般钢筋机械制作安装	t	0.05				
1.1.1.1. 15.8.3	500110001060	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	6.5				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村、东风村新建片区) II标段

第31页 共72页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.15.8.4	500109001137	常态混凝土伸缩缝, 沥青油毛毡, 二毡三油	m <sup>2</sup>	0.54				
1.1.1.1.15.9		标识牌						
1.1.1.1.15.9.1	500114001107	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
1.1.1.1.16		Q2409-7塘抱仔灌排渠(长118m, 宽×高=400×400)						
1.1.1.1.16.1		渠道						
1.1.1.1.16.1.1	500101003039	挖掘机挖渠道, I~II类土, 就近堆放, 用于回填	m <sup>3</sup>	19.67				
1.1.1.1.16.1.2	500101003040	挖掘机挖渠道, I~II类土, 弃运1km	m <sup>3</sup>	33.43				
1.1.1.1.16.1.3	500103001030	回填土方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	15.73				
1.1.1.1.16.1.4	500109001138	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚20cm	m <sup>3</sup>	9.44				
1.1.1.1.16.1.5	500109001139	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚30cm	m <sup>3</sup>	14.16				
1.1.1.1.16.1.6	500109001140	C15(2)商品砼渠道底板, 厚10cm	m <sup>3</sup>	11.21				
1.1.1.1.16.1.7	500110001061	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	212.4				
1.1.1.1.16.1.8	500109009018	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m <sup>2</sup>	3.72				
1.1.1.1.16.2		水闸1座						
1.1.1.1.16.2.1		水闸0.4m×0.4m, 1座						
1.1.1.1.16.2.1.1	500114001108	松木闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.19				
1.1.1.1.16.2.1.2	500110001062	门槽槽钢	t	0.01				
1.1.1.1.16.2.1.3	500114001109	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	0.44				
1.1.1.1.16.3		灌排口4个						
1.1.1.1.16.3.1	500114001110	Φ200PVC塑管	m	2				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村、东风村新建片区) II标段

第32页 共72页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.16.3.2	500114001111	松木闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.47				
1.1.1.1.16.3.3	500114001112	门槽槽钢	t	0.04				
1.1.1.1.16.4		人行盖板1座						
1.1.1.1.16.4.1	500109001141	C25(2)商品砼预制人行盖板,厚100mm	m <sup>3</sup>	0.1				
1.1.1.1.16.4.2	500109001142	汽车装运预制砼人行盖板,单个体积≤0.2m <sup>3</sup> ,运距1km	m <sup>3</sup>	0.1				
1.1.1.1.16.4.3	500109001143	预制砼人行盖板安装,单个体积≤0.2m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.1				
1.1.1.1.16.4.4	500111001034	一般钢筋机械制作安装	t	0.01				
1.1.1.1.16.5		通车盖板1座						
1.1.1.1.16.5.1	500109001144	C25(2)商品砼现浇通车盖板,厚200mm	m <sup>3</sup>	0.45				
1.1.1.1.16.5.2	500114001113	公路路面,泥结碎石,压实厚20cm	m <sup>2</sup>	1.58				
1.1.1.1.16.5.3	500110001063	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	2.88				
1.1.1.1.16.5.4	500111001035	一般钢筋机械制作安装	t	0.08				
1.1.1.1.16.6		标识牌						
1.1.1.1.16.6.1	500114001114	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
1.1.1.1.17		Q2411龙潭圳至湖肚坝02灌排渠(长466m,宽×高=600×600)						
1.1.1.1.17.1		渠道0+000~0+304						
1.1.1.1.17.1.1		渠道						
1.1.1.1.17.1.1.1	500101003041	挖掘机挖渠道, I~II类土,就近堆放,用于回填	m <sup>3</sup>	78.03				
1.1.1.1.17.1.1.2	500101003042	挖掘机挖渠道, I~II类土,弃运1km	m <sup>3</sup>	147.54				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村、东风村新建片区) II标段

第33页 共72页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1. 17.1.1.3	500103001031	回填土方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	62.42				
1.1.1.1. 17.1.1.4	500109001145	C15(2)商品砼渠道边墙,厚30cm	m <sup>3</sup>	54.72				
1.1.1.1. 17.1.1.5	500109001146	C15(2)商品砼渠道边墙,厚25cm	m <sup>3</sup>	45.6				
1.1.1.1. 17.1.1.6	500109001147	C15(2)商品砼渠道底板,厚10cm	m <sup>3</sup>	34.96				
1.1.1.1. 17.1.1.7	500110001064	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	790.4				
1.1.1.1. 17.1.1.8	500109009019	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m <sup>2</sup>	13.53				
1.1.1.1. 17.1.2		水闸2座						
1.1.1.1. 17.1.2.1		水闸0.6m×0.6m,2座						
1.1.1.1. 17.1.2.1	500114001115	松木闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.82				
1.1.1.1. 17.1.2.1	500110001065	门槽槽钢	t	0.013				
1.1.1.1. 17.1.2.1	500114001116	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	0.36				
1.1.1.1. 17.1.3		灌排口6个						
1.1.1.1. 17.1.3.1	500114001117	φ200PVC塑管	m	1.2				
1.1.1.1. 17.1.3.2	500114001118	松木闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.35				
1.1.1.1. 17.1.3.3	500114001119	门槽槽钢	t	0.72				
1.1.1.1. 17.1.3.4	500114001120	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	0.04				
1.1.1.1. 17.1.4		人行盖板4座						
1.1.1.1. 17.1.4.1	500109001148	C25(2)商品砼预制人行盖板,厚100mm	m <sup>3</sup>	0.38				
1.1.1.1. 17.1.4.2	500109001149	汽车装运预制砼人行盖板,单个体积≤0.2m <sup>3</sup> ,运距1km	m <sup>3</sup>	0.38				
1.1.1.1. 17.1.4.3	500109001150	预制砼人行盖板安装,单个体积≤0.2m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.38				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村、东风村新建片区) II标段

第34页 共72页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1. 17.1.4.4	500111001036	一般钢筋机械制作安装	t	0.06				
1.1.1.1. 17.1.5		通车盖板2座						
1.1.1.1. 17.1.5.1	500109001151	C25(2)商品砼现浇通车盖板,厚200mm	m <sup>3</sup>	1.15				
1.1.1.1. 17.1.5.2	500109001152	下地斜坡,泥结碎石公路路面,压实厚20cm	m <sup>2</sup>	3.16				
1.1.1.1. 17.1.5.3	500110001066	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	4.76				
1.1.1.1. 17.1.5.4	500111001037	一般钢筋机械制作安装	t	0.18				
1.1.1.1. 17.1.6		管涵,1座						
1.1.1.1. 17.1.6.1		管涵Φ600,1座,单座长4m,现状路面为土路面						
1.1.1.1. 17.1.6.1	500101003043	挖掘机挖III类土,就近堆放	m <sup>3</sup>	7.26				
1.1.1.1. 17.1.6.1	500103001032	回填土方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	3.25				
1.1.1.1. 17.1.6.1	500109010012	C15(2)商品砼半包管基础	m <sup>3</sup>	0.74				
1.1.1.1. 17.1.6.1 .4	500109001153	预制混凝土管安装,承插混凝土管柔性接口,公称直径600mm	m	4				
1.1.1.1. 17.1.6.1	500109011010	C15(2)商品砼渠道边墙,均厚60cm	m <sup>3</sup>	2.43				
1.1.1.1. 17.1.6.1	500109001154	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	8.6				
1.1.1.1. 17.1.6.1	500110001067	公路路面,泥结碎石,压实厚20cm	m <sup>2</sup>	8.8				
1.1.1.1. 17.2		渠道0+304~0+466						
1.1.1.1. 17.2.1		渠道						
1.1.1.1. 17.2.1.1	500101003044	挖掘机挖渠道,I~II类土,就近堆放,用于回填	m <sup>3</sup>	100.5				
1.1.1.1. 17.2.1.2	500101003045	挖掘机挖渠道,I~II类土,弃运1km	m <sup>3</sup>	265.02				
1.1.1.1. 17.2.1.3	500103001033	回填土方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	233.28				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村、东风村新建片区) II标段

第35页 共72页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1. 17.2.1.4	500109001155	C15(2)商品砼渠道边墙,均厚60cm	m <sup>3</sup>	321.98				
1.1.1.1. 17.2.1.5	500109001156	C15(2)商品砼渠道底板,厚10cm	m <sup>3</sup>	23.33				
1.1.1.1. 17.2.1.6	500110001068	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	1004.4				
1.1.1.1. 17.2.1.7	500109009020	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m <sup>2</sup>	33.11				
1.1.1.1. 17.2.2		水闸1座						
1.1.1.1. 17.2.2.1		水闸1.2m×1.2m,1座						
1.1.1.1. 17.2.2.1	500114001121	松木闸板3cm厚	m <sup>2</sup>	1.54				
1.1.1.1. 17.2.2.1	500110001069	门槽槽钢	t	0.013				
1.1.1.1. 17.2.3		人行盖板2座						
1.1.1.1. 17.2.3.1	500109001157	C25(2)商品砼预制人行盖板,厚100mm	m <sup>3</sup>	0.52				
1.1.1.1. 17.2.3.2	500109001158	汽车装运预制砼人行盖板,单个体积≤0.2m <sup>3</sup> ,运距1km	m <sup>3</sup>	0.52				
1.1.1.1. 17.2.3.3	500109001159	预制砼人行盖板安装,单个体积≤0.2m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.52				
1.1.1.1. 17.2.3.4	500111001038	一般钢筋机械制作安装	t	0.05				
1.1.1.1. 17.2.4		标识牌						
1.1.1.1. 17.2.4.1	500114001122	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
1.1.1.1. 18		Q2412龙潭圳至湖肚坝03灌排渠(长257m,宽×高=400×400)						
1.1.1.1. 18.1		渠道						
1.1.1.1. 18.1.1	500101003046	挖掘机挖渠道, I~II类土,就近堆放,用于回填	m <sup>3</sup>	42.83				
1.1.1.1. 18.1.2	500101003047	挖掘机挖渠道, I~II类土,弃运1km	m <sup>3</sup>	68.53				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村、东风村新建片区) II标段

第36页 共72页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1. 18.1.3	500103001034	回填土方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	34.27				
1.1.1.1. 18.1.4	500109001160	C15(2)商品砼渠道边墙,厚30cm	m <sup>3</sup>	30.84				
1.1.1.1. 18.1.5	500109001161	C15(2)商品砼渠道边墙,厚20cm	m <sup>3</sup>	20.56				
1.1.1.1. 18.1.6	500109001162	C15(2)商品砼渠道底板,厚10cm	m <sup>3</sup>	23.13				
1.1.1.1. 18.1.7	500110001070	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	462.6				
1.1.1.1. 18.1.8	500109009021	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m <sup>2</sup>	7.45				
1.1.1.1. 18.2		水闸2座						
1.1.1.1. 18.2.1		水闸0.4m×0.4m,2座						
1.1.1.1. 18.2.1.1	500114001123	松木闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.38				
1.1.1.1. 18.2.1.2	500110001071	门槽槽钢	t	0.009				
1.1.1.1. 18.2.1.3	500114001124	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	0.24				
1.1.1.1. 18.3		灌排口6个						
1.1.1.1. 18.3.1	500114001125	Φ200PVC塑管	m	2.4				
1.1.1.1. 18.3.2	500114001126	松木闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.35				
1.1.1.1. 18.3.3	500114001127	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	0.48				
1.1.1.1. 18.3.4	500114001128	门槽槽钢	t	0.01				
1.1.1.1. 18.4		人行盖板2座						
1.1.1.1. 18.4.1	500109001163	C25(2)商品砼预制人行盖板,厚100mm	m <sup>3</sup>	0.11				
1.1.1.1. 18.4.2	500109001164	汽车装运预制砼人行盖板,单个体积≤0.2m <sup>3</sup> ,运距1km	m <sup>3</sup>	0.11				
1.1.1.1. 18.4.3	500109001165	预制砼人行盖板安装,单个体积≤0.2m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.11				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村、东风村新建片区) II标段

第37页 共72页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.18.4.4	500111001039	一般钢筋机械制作安装	t	0.01				
1.1.1.1.18.5		通车盖板1座						
1.1.1.1.18.5.1	500109001166	C25(2)商品砼现浇通车盖板,厚200mm	m <sup>3</sup>	0.45				
1.1.1.1.18.5.2	500109001167	下地斜坡,泥结碎石公路路面,压实厚20cm	m <sup>2</sup>	0.94				
1.1.1.1.18.5.3	500110001072	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	2.36				
1.1.1.1.18.5.4	500111001040	一般钢筋机械制作安装	t	0.08				
1.1.1.1.18.6		标识牌						
1.1.1.1.18.6.1	500114001129	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
1.1.1.1.19		Q2413龙潭圳至湖肚坝04灌排渠(长191m,宽×高=400×400)						
1.1.1.1.19.1		渠道						
1.1.1.1.19.1.1	500101003048	挖掘机挖渠道, I~II类土,就近堆放,用于回填	m <sup>3</sup>	31.83				
1.1.1.1.19.1.2	500101003049	挖掘机挖渠道, I~II类土,弃运1km	m <sup>3</sup>	50.93				
1.1.1.1.19.1.3	500103001035	回填土方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	25.47				
1.1.1.1.19.1.4	500109001168	C15(2)商品砼渠道边墙,厚30cm	m <sup>3</sup>	22.92				
1.1.1.1.19.1.5	500109001169	C15(2)商品砼渠道边墙,厚20cm	m <sup>3</sup>	15.28				
1.1.1.1.19.1.6	500109001170	C15(2)商品砼渠道底板,厚10cm	m <sup>3</sup>	17.19				
1.1.1.1.19.1.7	500110001073	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	343.8				
1.1.1.1.19.1.8	500109009022	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m <sup>2</sup>	5.54				
1.1.1.1.19.2		水闸1座						
1.1.1.1.19.2.1		水闸0.4m×0.4m,1座						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村、东风村新建片区) II标段

第38页 共72页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1. 19.2.1.1	500114001130	松木闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.19				
1.1.1.1. 19.2.1.2	500110001074	门槽槽钢	t	0.004				
1.1.1.1. 19.2.1.3	500114001131	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	0.12				
1.1.1.1. 19.3		灌排口4个						
1.1.1.1. 19.3.1	500114001132	Φ200PVC塑管	m	0.8				
1.1.1.1. 19.3.2	500114001133	松木闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.23				
1.1.1.1. 19.3.3	500114001134	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	0.32				
1.1.1.1. 19.3.4	500114001135	门槽槽钢	t	0.02				
1.1.1.1. 19.4		人行盖板2座						
1.1.1.1. 19.4.1	500109001171	C25(2)商品砼预制人行盖板,厚100mm	m <sup>3</sup>	0.11				
1.1.1.1. 19.4.2	500109001172	汽车装运预制砼人行盖板,单个体积≤0.2m <sup>3</sup> ,运距1km	m <sup>3</sup>	0.11				
1.1.1.1. 19.4.3	500109001173	预制砼人行盖板安装,单个体积≤0.2m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.11				
1.1.1.1. 19.4.4	500111001041	一般钢筋机械制作安装	t	0.01				
1.1.1.1. 19.5		通车盖板1座						
1.1.1.1. 19.5.1	500109001174	C25(2)商品砼现浇通车盖板,厚200mm	m <sup>3</sup>	0.45				
1.1.1.1. 19.5.2	500109001175	下地斜坡,泥结碎石公路路面,压实厚20cm	m <sup>2</sup>	1.58				
1.1.1.1. 19.5.3	500110001075	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	2.36				
1.1.1.1. 19.5.4	500111001042	一般钢筋机械制作安装	t	0.08				
1.1.1.1. 19.6		标识牌						
1.1.1.1. 19.6.1	500114001136	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村、东风村新建片区) II标段

第39页 共72页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.20		Q2414龙潭圳至湖肚坝05灌排渠(长645m, 宽×高=400×400)						
1.1.1.1.20.1		渠道						
1.1.1.1.20.1.1	500101003050	挖掘机挖渠道, I~II类土, 就近堆放, 用于回填	m <sup>3</sup>	107.5				
1.1.1.1.20.1.2	500101003051	挖掘机挖渠道, I~II类土, 弃运1km	m <sup>3</sup>	172				
1.1.1.1.20.1.3	500103001036	回填土方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	86				
1.1.1.1.20.1.4	500109001176	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚30cm	m <sup>3</sup>	77.4				
1.1.1.1.20.1.5	500109001177	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚20cm	m <sup>3</sup>	51.6				
1.1.1.1.20.1.6	500109001178	C15(2)商品砼渠道底板, 厚10cm	m <sup>3</sup>	58.05				
1.1.1.1.20.1.7	500110001076	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	1161				
1.1.1.1.20.1.8	500109009023	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m <sup>2</sup>	18.71				
1.1.1.1.20.2		水闸4座						
1.1.1.1.20.2.1		水闸0.4m×0.4m, 4座						
1.1.1.1.20.2.1.1	500114001137	松木闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.77				
1.1.1.1.20.2.1.2	500110001077	门槽槽钢	t	0.017				
1.1.1.1.20.2.1.3	500114001138	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	0.48				
1.1.1.1.20.3		灌排口16个						
1.1.1.1.20.3.1	500114001139	φ200PVC塑管	m	3.2				
1.1.1.1.20.3.2	500114001140	松木闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.92				
1.1.1.1.20.3.3	500114001141	门槽槽钢	t	0.96				
1.1.1.1.20.3.4	500114001142	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	0.07				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村、东风村新建片区) II标段

第40页 共72页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.20.4		人行盖板4座						
1.1.1.1.20.4.1	500109001179	C25(2)商品砼预制人行盖板,厚100mm	m <sup>3</sup>	0.22				
1.1.1.1.20.4.2	500109001180	汽车装运预制砼人行盖板,单个体积≤0.2m <sup>3</sup> ,运距1km	m <sup>3</sup>	0.22				
1.1.1.1.20.4.3	500109001181	预制砼人行盖板安装,单个体积≤0.2m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.22				
1.1.1.1.20.4.4	500111001043	一般钢筋机械制作安装	t	0.03				
1.1.1.1.20.5		通车盖板3座						
1.1.1.1.20.5.1	500109001182	C25(2)商品砼现浇通车盖板,厚200mm	m <sup>3</sup>	1.35				
1.1.1.1.20.5.2	500109001183	下地斜坡,泥结碎石公路路面,压实厚20cm	m <sup>2</sup>	4.74				
1.1.1.1.20.5.3	500110001078	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	7.08				
1.1.1.1.20.5.4	500111001044	一般钢筋机械制作安装	t	0.24				
1.1.1.1.20.6		管涵,1座						
1.1.1.1.20.6.1		管涵Φ400,1座,单座长4m,现状路面为砼路面						
1.1.1.1.20.6.1.1	500101003052	挖掘机挖III类土,就近堆放	m <sup>3</sup>	3.5				
1.1.1.1.20.6.1.2	500103001037	回填土方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	0.98				
1.1.1.1.20.6.1.3	500109010013	破除原混凝土路面,弃运1km	m <sup>3</sup>	1.28				
1.1.1.1.20.6.1.4	500109001184	C15(2)商品砼半包管基础	m <sup>3</sup>	1.11				
1.1.1.1.20.6.1.5	500109011011	预制混凝土管安装,承插混凝土管柔性接口,公称直径400mm	m	4				
1.1.1.1.20.6.1.6	500109001185	C15(2)商品砼渠道边墙,均厚60cm	m <sup>3</sup>	1.99				
1.1.1.1.20.6.1.7	500110001079	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	4.8				
1.1.1.1.20.6.1.8	500109011012	C25(2)商品砼路面,厚18cm	m <sup>2</sup>	6.4				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村、东风村新建片区) II标段

第41页 共72页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.20.7		渡槽,长3m						
1.1.1.1.20.7.1	500101001002	人工砍伐灌木丛杂草60%	m <sup>2</sup>	9				
1.1.1.1.20.7.2	500101002009	挖掘机挖III类土	m <sup>3</sup>	5				
1.1.1.1.20.7.3	500102001001	一般石方开挖,风镐开凿,岩石级别V	m <sup>3</sup>	0.5				
1.1.1.1.20.7.4	500103001038	回填土方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	0.8				
1.1.1.1.20.7.5	500109001186	C15(2)商品砼槽台基础	m <sup>3</sup>	4.22				
1.1.1.1.20.7.6	500109001187	C25(2)商品砼槽身	m <sup>3</sup>	0.78				
1.1.1.1.20.7.7	500111001045	一般钢筋机械制作安装	t	0.08				
1.1.1.1.20.7.8	500110001080	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	25.26				
1.1.1.1.20.7.9	500114001143	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m <sup>2</sup>	0.52				
1.1.1.1.20.7.10	500114001144	止水片(带),橡胶止水	延长m	3.8				
1.1.1.1.20.7.11	500114001145	常态混凝土伸缩缝,沥青油毛毡,二毡三油	m <sup>2</sup>	1.44				
1.1.1.1.20.7.12	500114001146	钢管满堂脚手架,基本层高3.6m	m <sup>2</sup>	1.8				
1.1.1.1.20.8		标识牌						
1.1.1.1.20.8.1	500114001147	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
1.1.1.1.21		Q2415龙潭圳至湖肚坝06灌排渠(长270m,宽×高=1200×1200)						
1.1.1.1.21.1		渠道						
1.1.1.1.21.1.1	500101003053	挖掘机挖渠道,I~II类土,就近堆放,用于回填	m <sup>3</sup>	607.5				
1.1.1.1.21.1.2	500101003054	挖掘机挖渠道,I~II类土,弃运1km	m <sup>3</sup>	464.4				
1.1.1.1.21.1.3	500103001039	回填土方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	388.8				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村、东风村新建片区) II标段

第42页 共72页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1. 21.1.4	500109001188	C15(2)商品砼渠道边墙,均厚60cm	m <sup>3</sup>	536.63				
1.1.1.1. 21.1.5	500109001189	C15(2)商品砼渠道底板,厚10cm	m <sup>3</sup>	38.88				
1.1.1.1. 21.1.6	500110001081	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	1678.26				
1.1.1.1. 21.1.7	500109009024	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m <sup>2</sup>	55.19				
1.1.1.1. 21.2		水闸2座						
1.1.1.1. 21.2.1		水闸1.2m×1.2m,2座						
1.1.1.1. 21.2.1.1	500114001148	松木闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	3.07				
1.1.1.1. 21.2.1.2	500110001082	门槽槽钢	t	0.048				
1.1.1.1. 21.3		灌排口4个						
1.1.1.1. 21.3.1	500114001149	Φ200PVC塑管	m	0.32				
1.1.1.1. 21.3.2	500114001150	松木闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.32				
1.1.1.1. 21.3.3	500114001151	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	0.32				
1.1.1.1. 21.3.4	500114001152	门槽槽钢	t	0.03				
1.1.1.1. 21.4		人行盖板2座						
1.1.1.1. 21.4.1	500109001190	C25(2)商品砼预制人行盖板,厚100mm	m <sup>3</sup>	0.48				
1.1.1.1. 21.4.2	500109001191	汽车装运预制砼人行盖板,单个体积≤0.2m <sup>3</sup> ,运距1km	m <sup>3</sup>	0.48				
1.1.1.1. 21.4.3	500109001192	预制砼人行盖板安装,单个体积≤0.2m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.48				
1.1.1.1. 21.4.4	500111001046	一般钢筋机械制作安装	t	0.07				
1.1.1.1. 21.5		通车盖板2座						
1.1.1.1. 21.5.1	500109001193	C25(2)商品砼现浇通车盖板,厚200mm	m <sup>3</sup>	2				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村、东风村新建片区) II标段

第43页 共72页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1. 21.5.2	500110001083	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	9.6				
1.1.1.1. 21.5.3	500111001047	一般钢筋机械制作安装	t	0.36				
1.1.1.1. 21.6		标识牌						
1.1.1.1. 21.6.1	500114001153	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
1.1.1.1. 22		Q2416阶源村边灌排渠(长250m, 宽×高=400×400)						
1.1.1.1. 22.1		渠道						
1.1.1.1. 22.1.1	500101003055	挖掘机挖渠道, I~II类土, 就近堆放, 用于回填	m <sup>3</sup>	41.67				
1.1.1.1. 22.1.2	500101003056	挖掘机挖渠道, I~II类土, 弃运1km	m <sup>3</sup>	66.67				
1.1.1.1. 22.1.3	500103001040	回填土方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	33.33				
1.1.1.1. 22.1.4	500109001194	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚30cm	m <sup>3</sup>	30				
1.1.1.1. 22.1.5	500109001195	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚20cm	m <sup>3</sup>	20				
1.1.1.1. 22.1.6	500109001196	C15(2)商品砼渠道底板, 厚10cm	m <sup>3</sup>	22.5				
1.1.1.1. 22.1.7	500110001084	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	450				
1.1.1.1. 22.1.8	500109009025	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m <sup>2</sup>	7.25				
1.1.1.1. 22.2		水闸2座						
1.1.1.1. 22.2.1		水闸0.4m×0.4m, 2座						
1.1.1.1. 22.2.1.1	500114001154	松木闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.38				
1.1.1.1. 22.2.1.2	500110001085	门槽槽钢	t	0.016				
1.1.1.1. 22.2.1.3	500114001155	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	0.24				
1.1.1.1. 22.3		灌排口6个						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村、东风村新建片区) II标段

第44页 共72页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.22.3.1	500114001156	Φ200PVC塑管	m	0.38				
1.1.1.1.22.3.2	500114001157	松木闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.016				
1.1.1.1.22.3.3	500114001158	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	0.24				
1.1.1.1.22.3.4	500114001159	门槽槽钢	t	0.02				
1.1.1.1.22.4		人行盖板2座						
1.1.1.1.22.4.1	500109001197	C25(2)商品砼预制人行盖板,厚100mm	m <sup>3</sup>	0.11				
1.1.1.1.22.4.2	500109001198	汽车装运预制砼人行盖板,单个体积≤0.2m <sup>3</sup> ,运距1km	m <sup>3</sup>	0.11				
1.1.1.1.22.4.3	500109001199	预制砼人行盖板安装,单个体积≤0.2m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.11				
1.1.1.1.22.4.4	500111001048	一般钢筋机械制作安装	t	0.01				
1.1.1.1.22.5		管涵,1座						
1.1.1.1.22.5.1		管涵Φ400,1座,单座长4m,现状路面为土路面						
1.1.1.1.22.5.1.1	500101003057	挖掘机挖III类土,就近堆放	m <sup>3</sup>	4.16				
1.1.1.1.22.5.1.2	500103001041	回填土方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	2.26				
1.1.1.1.22.5.1.3	500109010014	C15(2)商品砼半包管基础	m <sup>3</sup>	0.46				
1.1.1.1.22.5.1.4	500109001200	预制混凝土管安装,承插混凝土管柔性接口,公称直径400mm	m	4				
1.1.1.1.22.5.1.5	500109011013	C15(2)商品砼渠道边墙,均厚60cm	m <sup>3</sup>	1.69				
1.1.1.1.22.5.1.6	500109001201	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	5.6				
1.1.1.1.22.5.1.7	500110001086	公路路面,泥结碎石,压实厚20cm	m <sup>2</sup>	6.8				
1.1.1.1.22.6		标识牌						
1.1.1.1.22.6.1	500114001160	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村、东风村新建片区) II标段

第45页 共72页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.23		Q2417路边至大和田灌排渠(长122m, 宽×高=400×400)						
1.1.1.1.23.1		渠道						
1.1.1.1.23.1.1	500101003058	挖掘机挖渠道, I~II类土, 就近堆放, 用于回填	m <sup>3</sup>	20.33				
1.1.1.1.23.1.2	500101003059	挖掘机挖渠道, I~II类土, 弃运1km	m <sup>3</sup>	32.53				
1.1.1.1.23.1.3	500103001042	回填土方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	16.27				
1.1.1.1.23.1.4	500109001202	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚30cm	m <sup>3</sup>	14.64				
1.1.1.1.23.1.5	500109001203	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚20cm	m <sup>3</sup>	9.76				
1.1.1.1.23.1.6	500109001204	C15(2)商品砼渠道底板, 厚10cm	m <sup>3</sup>	10.98				
1.1.1.1.23.1.7	500110001087	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	219.6				
1.1.1.1.23.1.8	500109009026	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m <sup>2</sup>	3.54				
1.1.1.1.23.2		水闸1座						
1.1.1.1.23.2.1		水闸0.4m×0.4m, 1座						
1.1.1.1.23.2.1.1	500114001161	松木闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.19				
1.1.1.1.23.2.1.2	500110001088	门槽槽钢	t	0.008				
1.1.1.1.23.2.1.3	500114001162	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	0.12				
1.1.1.1.23.3		灌排口2个						
1.1.1.1.23.3.1	500114001163	Φ200PVC塑管	m	0.8				
1.1.1.1.23.3.2	500114001164	松木闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.12				
1.1.1.1.23.3.3	500114001165	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	0.16				
1.1.1.1.23.3.4	500114001166	门槽槽钢	t	0.01				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村、东风村新建片区) II标段

第46页 共72页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.23.4		人行盖板1座						
1.1.1.1.23.4.1	500109001205	C25(2)商品砼预制人行盖板,厚100mm	m <sup>3</sup>	0.09				
1.1.1.1.23.4.2	500109001206	汽车装运预制砼人行盖板,单个体积≤0.2m <sup>3</sup> ,运距1km	m <sup>3</sup>	0.09				
1.1.1.1.23.4.3	500109001207	预制砼人行盖板安装,单个体积≤0.2m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.09				
1.1.1.1.23.4.4	500111001049	一般钢筋机械制作安装	t	0.01				
1.1.1.1.23.5		通车盖板1座						
1.1.1.1.23.5.1	500109001208	C25(2)商品砼现浇通车盖板,厚200mm	m <sup>3</sup>	0.45				
1.1.1.1.23.5.2	500109001209	下地斜坡,泥结碎石公路路面,压实厚20cm	m <sup>2</sup>	1.58				
1.1.1.1.23.5.3	500110001089	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	2.36				
1.1.1.1.23.5.4	500111001050	一般钢筋机械制作安装	t	0.08				
1.1.1.1.23.6		管涵,1座						
1.1.1.1.23.6.1		管涵Φ400,1座,单座长4m,现状路面为土路面						
1.1.1.1.23.6.1.1	500101003060	挖掘机挖III类土,就近堆放	m <sup>3</sup>	4.16				
1.1.1.1.23.6.1.2	500103001043	回填土方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	2.26				
1.1.1.1.23.6.1.3	500109010015	C15(2)商品砼半包管基础	m <sup>3</sup>	0.46				
1.1.1.1.23.6.1.4	500109001210	预制混凝土管安装,承插混凝土管柔性接口,公称直径400mm	m	4				
1.1.1.1.23.6.1.5	500109011014	C15(2)商品砼渠道边墙,均厚60cm	m <sup>3</sup>	1.69				
1.1.1.1.23.6.1.6	500109001211	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	5.6				
1.1.1.1.23.6.1.7	500110001090	公路路面,泥结碎石,压实厚20cm	m <sup>2</sup>	6.8				
1.1.1.1.23.7		标识牌						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村、东风村新建片区) II标段

第47页 共72页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.23.7.1	500114001167	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
1.1.1.1.24		Q2418岩塘口至岩塘灌排渠(总长150m,其中宽×高=800×800,长度73m;宽×高=400×400,长度77m)						
1.1.1.1.24.1		桩号0+000~0+073,宽×高=800×800,长度73m						
1.1.1.1.24.1.1		渠道						
1.1.1.1.24.1.1.1	500101003061	挖掘机挖渠道, I~II类土,就近堆放,用于回填	m <sup>3</sup>	26.28				
1.1.1.1.24.1.1.2	500101003062	挖掘机挖渠道, I~II类土,弃运1km	m <sup>3</sup>	56.06				
1.1.1.1.24.1.1.3	500103001044	回填土方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	21.02				
1.1.1.1.24.1.1.4	500109001212	C15(2)商品砼渠道边墙,厚20cm	m <sup>3</sup>	35.04				
1.1.1.1.24.1.1.5	500109001213	C15(2)商品砼渠道底板,厚10cm	m <sup>3</sup>	10.22				
1.1.1.1.24.1.1.6	500110001091	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	248.2				
1.1.1.1.24.1.1.7	500109009027	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m <sup>2</sup>	4.53				
1.1.1.1.24.1.2		水闸1座						
1.1.1.1.24.1.2.1		水闸0.8m×0.8m,1座						
1.1.1.1.24.1.2.1	500114001168	松木闸板3cm厚	m <sup>2</sup>	0.7				
1.1.1.1.24.1.2.1	500110001092	门槽槽钢	t	0.01				
1.1.1.1.24.1.2.1	500114001169	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	1.2				
1.1.1.1.24.1.3		灌排口2个						
1.1.1.1.24.1.3.1	500114001170	φ200PVC塑管	m	1				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村、东风村新建片区) II标段

第48页 共72页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1. 24.1.3.2	500114001171	松木闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.12				
1.1.1.1. 24.1.3.3	500114001172	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	0.16				
1.1.1.1. 24.1.3.4	500114001173	门槽槽钢	t	0.01				
1.1.1.1. 24.1.4		人行盖板1座						
1.1.1.1. 24.1.4.1	500109001214	C25(2)商品砼预制人行盖板,厚100mm	m <sup>3</sup>	0.1				
1.1.1.1. 24.1.4.2	500109001215	汽车装运预制砼人行盖板,单个体积≤0.2m <sup>3</sup> ,运距1km	m <sup>3</sup>	0.1				
1.1.1.1. 24.1.4.3	500109001216	预制砼人行盖板安装,单个体积≤0.2m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.1				
1.1.1.1. 24.1.4.4	500111001051	一般钢筋机械制作安装	t	0.01				
1.1.1.1. 24.2		桩号0+073~0+150,宽×高=400×400,长度77m						
1.1.1.1. 24.2.1		渠道						
1.1.1.1. 24.2.1.1	500101003063	挖掘机挖渠道, I~II类土,就近堆放,用于回填	m <sup>3</sup>	12.83				
1.1.1.1. 24.2.1.2	500101003064	挖掘机挖渠道, I~II类土,弃运1km	m <sup>3</sup>	21.82				
1.1.1.1. 24.2.1.3	500103001045	回填土方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	10.27				
1.1.1.1. 24.2.1.4	500109001217	C15(2)商品砼渠道边墙,厚20cm	m <sup>3</sup>	6.16				
1.1.1.1. 24.2.1.5	500109001218	C15(2)商品砼渠道边墙,厚30cm	m <sup>3</sup>	9.24				
1.1.1.1. 24.2.1.6	500109001219	C15(2)商品砼渠道底板,厚10cm	m <sup>3</sup>	6.93				
1.1.1.1. 24.2.1.7	500110001093	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	138.6				
1.1.1.1. 24.2.1.8	500109009028	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m <sup>2</sup>	2.23				
1.1.1.1. 24.2.2		灌排口2个						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村、东风村新建片区) II标段

第49页 共72页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1. 24.2.2.1	500114001174	φ200PVC塑管	m	1				
1.1.1.1. 24.2.2.2	500114001175	松木闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.12				
1.1.1.1. 24.2.2.3	500114001176	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	0.16				
1.1.1.1. 24.2.2.4	500114001177	门槽槽钢	t	0.01				
1.1.1.1. 24.2.3		通车盖板1座						
1.1.1.1. 24.2.3.1	500109001220	C25(2)商品砼现浇通车盖板,厚200mm	m <sup>3</sup>	0.45				
1.1.1.1. 24.2.3.2	500114001178	公路路面,泥结碎石,压实厚20cm	m <sup>2</sup>	1.58				
1.1.1.1. 24.2.3.3	500110001094	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	2.88				
1.1.1.1. 24.2.3.4	500111001052	一般钢筋机械制作安装	t	0.08				
1.1.1.1. 24.2.4		标识牌						
1.1.1.1. 24.2.4.1	500114001179	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
1.1.1.1. 25		Q2420电灌站灌排渠(长170m,宽×高=400×400)						
1.1.1.1. 25.1		渠道						
1.1.1.1. 25.1.1	500101003065	挖掘机挖渠道, I~II类土,就近堆放,用于回填	m <sup>3</sup>	28.33				
1.1.1.1. 25.1.2	500101003066	挖掘机挖渠道, I~II类土,弃运1km	m <sup>3</sup>	45.33				
1.1.1.1. 25.1.3	500103001046	回填土方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	22.67				
1.1.1.1. 25.1.4	500109001221	C15(2)商品砼渠道边墙,厚20cm	m <sup>3</sup>	13.6				
1.1.1.1. 25.1.5	500109001222	C15(2)商品砼渠道边墙,厚30cm	m <sup>3</sup>	20.4				
1.1.1.1. 25.1.6	500109001223	C15(2)商品砼渠道底板,厚10cm	m <sup>3</sup>	15.3				
1.1.1.1. 25.1.7	500110001095	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	306				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村、东风村新建片区) II标段

第50页 共72页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.25.1.8	500109009029	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m <sup>2</sup>	4.93				
1.1.1.1.25.2		水闸1座						
1.1.1.1.25.2.1		水闸0.4m×0.4m, 1座						
1.1.1.1.25.2.1.1	500114001180	松木闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.19				
1.1.1.1.25.2.1.2	500110001096	门槽槽钢	t	0.01				
1.1.1.1.25.2.1.3	500114001181	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	0.44				
1.1.1.1.25.3		灌排口5个						
1.1.1.1.25.3.1	500114001182	Φ200PVC塑管	m	2				
1.1.1.1.25.3.2	500114001183	松木闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.59				
1.1.1.1.25.3.3	500114001184	门槽槽钢	t	0.05				
1.1.1.1.25.4		通车盖板1座						
1.1.1.1.25.4.1	500109001224	C25(2)商品砼现浇通车盖板, 厚200mm	m <sup>3</sup>	0.4				
1.1.1.1.25.4.2	500114001185	公路路面, 泥结碎石, 压实厚20cm	m <sup>2</sup>	1.58				
1.1.1.1.25.4.3	500110001097	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	2.88				
1.1.1.1.25.4.4	500111001053	一般钢筋机械制作安装	t	0.08				
1.1.1.1.25.5		标识牌						
1.1.1.1.25.5.1	500114001186	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
1.1.1.1.26		Q2421塘角洞至石板桥灌排渠(长355m, 宽×高=400×400)						
1.1.1.1.26.1		渠道						
1.1.1.1.26.1.1	500101003067	挖掘机挖渠道, I~II类土, 就近堆放, 用于回填	m <sup>3</sup>	59.17				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村、东风村新建片区) II标段

第51页 共72页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.26.1.2	500101003068	挖掘机挖渠道, I~II类土, 弃运1km	m <sup>3</sup>	94.67				
1.1.1.1.26.1.3	500103001047	回填土方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	47.33				
1.1.1.1.26.1.4	500109001225	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚20cm	m <sup>3</sup>	28.4				
1.1.1.1.26.1.5	500109001226	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚30cm	m <sup>3</sup>	42.6				
1.1.1.1.26.1.6	500109001227	C15(2)商品砼渠道底板, 厚10cm	m <sup>3</sup>	31.95				
1.1.1.1.26.1.7	500110001098	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	639				
1.1.1.1.26.1.8	500109009030	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m <sup>2</sup>	10.3				
1.1.1.1.26.2		水闸1座						
1.1.1.1.26.2.1		水闸0.4m×0.4m, 1座						
1.1.1.1.26.2.1.1	500114001187	松木闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.19				
1.1.1.1.26.2.1.2	500110001099	门槽槽钢	t	0.01				
1.1.1.1.26.2.1.3	500114001188	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	0.44				
1.1.1.1.26.3		灌排口11个						
1.1.1.1.26.3.1	500114001189	φ200PVC塑管	m	2				
1.1.1.1.26.3.2	500114001190	松木闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.6				
1.1.1.1.26.3.3	500114001191	门槽槽钢	t	0.11				
1.1.1.1.26.4		人行盖板3座						
1.1.1.1.26.4.1	500109001228	C25(2)商品砼预制人行盖板, 厚100mm	m <sup>3</sup>	0.3				
1.1.1.1.26.4.2	500109001229	汽车装运预制砼人行盖板, 单个体积≤0.2m <sup>3</sup> , 运距1km	m <sup>3</sup>	0.3				
1.1.1.1.26.4.3	500109001230	预制砼人行盖板安装, 单个体积≤0.2m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.3				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村、东风村新建片区) II标段

第52页 共72页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.26.4.4	500111001054	一般钢筋机械制作安装	t	0.04				
1.1.1.1.26.5		通车盖板1座						
1.1.1.1.26.5.1	500109001231	C25(2)商品砼现浇通车盖板,厚200mm	m <sup>3</sup>	0.4				
1.1.1.1.26.5.2	500114001192	公路路面,泥结碎石,压实厚20cm	m <sup>2</sup>	3.16				
1.1.1.1.26.5.3	500110001100	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	2.88				
1.1.1.1.26.5.4	500111001055	一般钢筋机械制作安装	t	0.08				
1.1.1.1.26.6		标识牌						
1.1.1.1.26.6.1	500114001193	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
1.1.1.1.27		Q2422十二公左边灌排渠(长248m,宽×高=400×400)						
1.1.1.1.27.1		渠道						
1.1.1.1.27.1.1	500101003069	挖掘机挖渠道, I~II类土,就近堆放,用于回填	m <sup>3</sup>	41.33				
1.1.1.1.27.1.2	500101003070	挖掘机挖渠道, I~II类土,弃运1km	m <sup>3</sup>	66.13				
1.1.1.1.27.1.3	500103001048	回填土方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	33.07				
1.1.1.1.27.1.4	500109001232	C15(2)商品砼渠道边墙,厚20cm	m <sup>3</sup>	19.84				
1.1.1.1.27.1.5	500109001233	C15(2)商品砼渠道边墙,厚30cm	m <sup>3</sup>	29.76				
1.1.1.1.27.1.6	500109001234	C15(2)商品砼渠道底板,厚10cm	m <sup>3</sup>	22.32				
1.1.1.1.27.1.7	500110001101	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	446.4				
1.1.1.1.27.1.8	500109009031	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m <sup>2</sup>	7.19				
1.1.1.1.27.2		水闸2座						
1.1.1.1.27.2.1		水闸0.4m×0.4m,2座						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村、东风村新建片区) II标段

第53页 共72页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1. 27.2.1.1	500114001194	松木闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.38				
1.1.1.1. 27.2.1.2	500110001102	门槽槽钢	t	0.02				
1.1.1.1. 27.2.1.3	500114001195	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	0.88				
1.1.1.1. 27.3		灌排口8个						
1.1.1.1. 27.3.1	500114001196	Φ200PVC塑管	m	1.5				
1.1.1.1. 27.3.2	500114001197	松木闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.95				
1.1.1.1. 27.3.3	500114001198	门槽槽钢	t	0.08				
1.1.1.1. 27.4		通车盖板2座						
1.1.1.1. 27.4.1	500109001235	C25(2)商品砼现浇通车盖板,厚200mm	m <sup>3</sup>	0.8				
1.1.1.1. 27.4.2	500114001199	公路路面,泥结碎石,压实厚20cm	m <sup>2</sup>	3.16				
1.1.1.1. 27.4.3	500110001103	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	5.75				
1.1.1.1. 27.4.4	500111001056	一般钢筋机械制作安装	t	0.15				
1.1.1.1. 27.5		盖板涵,净空:宽×高=0.4m×0.7m,1座						
1.1.1.1. 27.5.1	500101002010	挖掘机挖III类土,就近堆放	m <sup>3</sup>	11				
1.1.1.1. 27.5.2	500103001049	回填土方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	4				
1.1.1.1. 27.5.3	500109001236	C15(2)商品砼涵台	m <sup>3</sup>	5.32				
1.1.1.1. 27.5.4	500109001237	C15(2)商品砼涵洞底板,厚10cm	m <sup>3</sup>	0.16				
1.1.1.1. 27.5.5	500109001238	C25(2)商品砼现浇盖板,厚20cm	m <sup>3</sup>	0.96				
1.1.1.1. 27.5.6	500110001104	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	24.33				
1.1.1.1. 27.5.7	500111001057	一般钢筋机械制作安装	t	0.14				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村、东风村新建片区) II标段

第54页 共72页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.27.5.8	500109010016	破除原混凝土路面, 弃运1km	m <sup>3</sup>	3.2				
1.1.1.1.27.5.9	500109001239	C25(2)商品砼路面, 厚18cm	m <sup>2</sup>	2.88				
1.1.1.1.27.6		标识牌						
1.1.1.1.27.6.1	500114001200	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
1.1.1.1.28		Q2423十二公右边灌排渠(长178m, 宽×高=400×400)						
1.1.1.1.28.1		渠道						
1.1.1.1.28.1.1	500101003071	挖掘机挖渠道, I~II类土, 就近堆放, 用于回填	m <sup>3</sup>	29.67				
1.1.1.1.28.1.2	500101003072	挖掘机挖渠道, I~II类土, 弃运1km	m <sup>3</sup>	47.47				
1.1.1.1.28.1.3	500103001050	回填土方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	23.73				
1.1.1.1.28.1.4	500109001240	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚20cm	m <sup>3</sup>	14.24				
1.1.1.1.28.1.5	500109001241	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚30cm	m <sup>3</sup>	21.36				
1.1.1.1.28.1.6	500109001242	C15(2)商品砼渠道底板, 厚10cm	m <sup>3</sup>	16.02				
1.1.1.1.28.1.7	500110001105	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	320.4				
1.1.1.1.28.1.8	500109009032	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m <sup>2</sup>	5.16				
1.1.1.1.28.2		水闸1座						
1.1.1.1.28.2.1		水闸0.4m×0.4m, 1座						
1.1.1.1.28.2.1.1	500114001201	松木闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.19				
1.1.1.1.28.2.1.2	500110001106	门槽槽钢	t	0.01				
1.1.1.1.28.2.1.3	500114001202	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	0.44				
1.1.1.1.28.3		灌排口6个						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村、东风村新建片区) II标段

第55页 共72页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.28.3.1	500114001203	φ200PVC塑管	m	2				
1.1.1.1.28.3.2	500114001204	松木闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.71				
1.1.1.1.28.3.3	500114001205	门槽槽钢	t	0.06				
1.1.1.1.28.4		通车盖板1座						
1.1.1.1.28.4.1	500109001243	C25(2)商品砼现浇通车盖板,厚200mm	m <sup>3</sup>	0.4				
1.1.1.1.28.4.2	500114001206	公路路面,泥结碎石,压实厚20cm	m <sup>2</sup>	1.58				
1.1.1.1.28.4.3	500110001107	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	2.88				
1.1.1.1.28.4.4	500111001058	一般钢筋机械制作安装	t	0.08				
1.1.1.1.28.5		标识牌						
1.1.1.1.28.5.1	500114001207	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
1.1.1.1.29		Q2424蛇叶脚灌排渠1(长174m,宽×高=400×400)						
1.1.1.1.29.1		渠道						
1.1.1.1.29.1.1	500101003073	挖掘机挖渠道, I~II类土,就近堆放,用于回填	m <sup>3</sup>	29				
1.1.1.1.29.1.2	500101003074	挖掘机挖渠道, I~II类土,弃运1km	m <sup>3</sup>	46.4				
1.1.1.1.29.1.3	500103001051	回填土方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	23.2				
1.1.1.1.29.1.4	500109001244	C15(2)商品砼渠道边墙,厚20cm	m <sup>3</sup>	13.92				
1.1.1.1.29.1.5	500109001245	C15(2)商品砼渠道边墙,厚30cm	m <sup>3</sup>	20.88				
1.1.1.1.29.1.6	500109001246	C15(2)商品砼渠道底板,厚10cm	m <sup>3</sup>	15.66				
1.1.1.1.29.1.7	500110001108	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	313.2				
1.1.1.1.29.1.8	500109009033	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m <sup>2</sup>	5.05				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村、东风村新建片区) II标段

第56页 共72页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.29.2		水闸1座						
1.1.1.1.29.2.1		水闸0.4m×0.4m, 1座						
1.1.1.1.29.2.1.1	500114001208	松木闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.19				
1.1.1.1.29.2.1.2	500110001109	门槽槽钢	t	0.01				
1.1.1.1.29.2.1.3	500114001209	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	0.44				
1.1.1.1.29.3		灌排口6个						
1.1.1.1.29.3.1	500114001210	φ200PVC塑管	m	2				
1.1.1.1.29.3.2	500114001211	松木闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.71				
1.1.1.1.29.3.3	500114001212	门槽槽钢	t	0.06				
1.1.1.1.29.4		通车盖板2座						
1.1.1.1.29.4.1	500109001247	C25(2)商品砼现浇通车盖板, 厚200mm	m <sup>3</sup>	0.8				
1.1.1.1.29.4.2	500114001213	公路路面, 泥结碎石, 压实厚20cm	m <sup>2</sup>	3.16				
1.1.1.1.29.4.3	500110001110	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	5.75				
1.1.1.1.29.4.4	500111001059	一般钢筋机械制作安装	t	0.15				
1.1.1.1.29.5		管涵, 1座						
1.1.1.1.29.5.1		管涵Φ400, 1座, 单座长6m, 现状路面为砼路面						
1.1.1.1.29.5.1.1	500101003075	挖掘机挖III类土, 就近堆放	m <sup>3</sup>	8.4				
1.1.1.1.29.5.1.2	500103001052	回填土方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	4.44				
1.1.1.1.29.5.1.3	500109010017	破除原混凝土路面, 弃运1km	m <sup>3</sup>	1.62				
1.1.1.1.29.5.1.4	500109001248	C15(2)商品砼半包管基础	m <sup>3</sup>	0.82				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村、东风村新建片区) II标段

第57页 共72页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.29.5.1.5	500109011015	预制混凝土管安装,承插混凝土管柔性接口,公称直径400mm	m	6				
1.1.1.1.29.5.1.6	500109001249	C15(2)商品砼渠道边墙,均厚60cm	m <sup>3</sup>	1.69				
1.1.1.1.29.5.1.7	500110001111	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	4.4				
1.1.1.1.29.5.1.8	500109011016	C25(2)商品砼路面,厚18cm	m <sup>2</sup>	9				
1.1.1.1.29.6		标识牌						
1.1.1.1.29.6.1	500114001214	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
1.1.1.1.30		Q2426董家至三子口灌排渠(长320m,宽×高=600×600)						
1.1.1.1.30.1		渠道						
1.1.1.1.30.1.1	500101003076	挖掘机挖渠道,Ⅰ~Ⅱ类土,就近堆放,用于回填	m <sup>3</sup>	82.13				
1.1.1.1.30.1.2	500101003077	挖掘机挖渠道,Ⅰ~Ⅱ类土,弃运1km	m <sup>3</sup>	155.31				
1.1.1.1.30.1.3	500109010018	旧砼渠道拆除,弃运1km	m <sup>3</sup>	16.32				
1.1.1.1.30.1.4	500101003078	挖掘机挖淤泥,自卸汽车运弃1km	m <sup>3</sup>	0				
1.1.1.1.30.1.5	500103001053	回填土方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	65.71				
1.1.1.1.30.1.6	500109001250	C15(2)商品砼渠道边墙,厚25cm	m <sup>3</sup>	48				
1.1.1.1.30.1.7	500109001251	C15(2)商品砼渠道边墙,厚30cm	m <sup>3</sup>	57.6				
1.1.1.1.30.1.8	500109001252	C15(2)商品砼渠道底板,厚15cm	m <sup>3</sup>	36.8				
1.1.1.1.30.1.9	500110001112	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	832				
1.1.1.1.30.1.10	500109009034	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m <sup>2</sup>	14.24				
1.1.1.1.30.2		水闸2座						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村、东风村新建片区) II标段

第58页 共72页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1. 30.2.1		水闸0.6m×0.6m, 2座						
1.1.1.1. 30.2.1.1	500114001215	松木闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.82				
1.1.1.1. 30.2.1.2	500110001113	门槽槽钢	t	0.02				
1.1.1.1. 30.2.1.3	500114001216	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	1.56				
1.1.1.1. 30.3		灌排口10个						
1.1.1.1. 30.3.1	500114001217	Φ200PVC塑管	m	2				
1.1.1.1. 30.3.2	500114001218	松木闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	1.78				
1.1.1.1. 30.3.3	500114001219	门槽槽钢	t	0.01				
1.1.1.1. 30.4		人行盖板1座						
1.1.1.1. 30.4.1	500109001253	C25(2)商品砼预制人行盖板, 厚100mm	m <sup>3</sup>	0.1				
1.1.1.1. 30.4.2	500109001254	汽车装运预制砼人行盖板, 单个体积≤0.2m <sup>3</sup> , 运距1km	m <sup>3</sup>	0.1				
1.1.1.1. 30.4.3	500109001255	预制砼人行盖板安装, 单个体积≤0.2m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.1				
1.1.1.1. 30.4.4	500111001060	一般钢筋机械制作安装	t	0.01				
1.1.1.1. 30.5		通车盖板2座						
1.1.1.1. 30.5.1	500109001256	C25(2)商品砼现浇通车盖板, 厚200mm	m <sup>3</sup>	0.9				
1.1.1.1. 30.5.2	500114001220	公路路面, 泥结碎石, 压实厚20cm	m <sup>2</sup>	3.16				
1.1.1.1. 30.5.3	500110001114	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	5.75				
1.1.1.1. 30.5.4	500111001061	一般钢筋机械制作安装	t	0.16				
1.1.1.1. 30.6		管涵, 1座						
1.1.1.1. 30.6.1		管涵Φ500, 1座, 单座长5m, 现状路面为砼路面						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村、东风村新建片区) II标段

第59页 共72页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1. 30.6.1.1	500101003079	挖掘机挖III类土,就近堆放	m <sup>3</sup>	8.53				
1.1.1.1. 30.6.1.2	500103001054	回填土方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	4.39				
1.1.1.1. 30.6.1.3	500109010019	破除原混凝土路面,弃运1km	m <sup>3</sup>	2.1				
1.1.1.1. 30.6.1.4	500109001257	C15(2)商品砼半包管基础	m <sup>3</sup>	1.69				
1.1.1.1. 30.6.1.5	500109011017	预制混凝土管安装,承插混凝土管柔性接口,公称直径500mm	m	5				
1.1.1.1. 30.6.1.6	500109001258	C15(2)商品砼渠道边墙,均厚60cm	m <sup>3</sup>	3.94				
1.1.1.1. 30.6.1.7	500110001115	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	8.3				
1.1.1.1. 30.6.1.8	500109011018	C25(2)商品砼路面,厚18cm	m <sup>2</sup>	10.5				
1.1.1.1. 30.7		标识牌						
1.1.1.1. 30.7.1	500114001221	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
1.1.1.1. 31		Q2427龙潭至二工头灌排渠(长371m,其中宽×高=600×600,长227m;其中宽×高=1200×1000,长111m;其中宽×高=1200×1000,长32m)						
1.1.1.1. 31.1		桩号0+000~0+227,宽×高=600×600,长度227m						
1.1.1.1. 31.1.1		渠道						
1.1.1.1. 31.1.1.1	500101003080	挖掘机挖渠道, I~II类土,就近堆放,用于回填	m <sup>3</sup>	58.26				
1.1.1.1. 31.1.1.2	500101003081	挖掘机挖渠道, I~II类土,弃运1km	m <sup>3</sup>	110.17				
1.1.1.1. 31.1.1.3	500103001055	回填土方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	46.61				
1.1.1.1. 31.1.1.4	500109001259	C15(2)商品砼渠道边墙,厚20cm	m <sup>3</sup>	34.05				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村、东风村新建片区) II标段

第60页 共72页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1. 31.1.1.5	500109001260	C15(2)商品砼渠道边墙,厚30cm	m <sup>3</sup>	40.86				
1.1.1.1. 31.1.1.6	500109001261	C15(2)商品砼渠道底板,厚10cm	m <sup>3</sup>	26.11				
1.1.1.1. 31.1.1.7	500110001116	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	590.2				
1.1.1.1. 31.1.1.8	500109009035	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m <sup>2</sup>	10.1				
1.1.1.1. 31.1.2		水闸1座						
1.1.1.1. 31.1.2.1		水闸0.6m×0.6m,1座						
1.1.1.1. 31.1.2.1	500109010020	旧砼渠道拆除,弃运1km	m <sup>3</sup>	10				
1.1.1.1. 31.1.2.1	500114001222	松木闸板3cm厚	m <sup>2</sup>	0.41				
1.1.1.1. 31.1.2.1	500110001117	门槽槽钢	t	0.01				
1.1.1.1. 31.1.2.1	500114001223	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	0.78				
1.1.1.1. 31.1.3		灌排口7个						
1.1.1.1. 31.1.3.1	500114001224	Φ200PVC塑管	m	3				
1.1.1.1. 31.1.3.2	500114001225	松木闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	1.24				
1.1.1.1. 31.1.3.3	500114001226	门槽槽钢	t	0.07				
1.1.1.1. 31.1.4		人行盖板2座						
1.1.1.1. 31.1.4.1	500109001262	C25(2)商品砼预制人行盖板,厚100mm	m <sup>3</sup>	0.2				
1.1.1.1. 31.1.4.2	500109001263	汽车装运预制砼人行盖板,单个体积≤0.2m <sup>3</sup> ,运距1km	m <sup>3</sup>	0.2				
1.1.1.1. 31.1.4.3	500109001264	预制砼人行盖板安装,单个体积≤0.2m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.2				
1.1.1.1. 31.1.4.4	500111001062	一般钢筋机械制作安装	t	0.03				
1.1.1.1. 31.1.5		通车盖板2座						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村、东风村新建片区) II标段

第61页 共72页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1. 31.1.5.1	500109001265	C25(2)商品砼现浇通车盖板,厚200mm	m <sup>3</sup>	0.9				
1.1.1.1. 31.1.5.2	500114001227	公路路面,泥结碎石,压实厚20cm	m <sup>2</sup>	3.16				
1.1.1.1. 31.1.5.3	500110001118	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	5.75				
1.1.1.1. 31.1.5.4	500111001063	一般钢筋机械制作安装	t	0.16				
1.1.1.1. 31.1.6		盖板涵,净空:宽×高=2m×1.5m,1座						
1.1.1.1. 31.1.6.1	500101002011	挖掘机挖III类土,就近堆放	m <sup>3</sup>	37				
1.1.1.1. 31.1.6.2	500103001056	回填土方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	12				
1.1.1.1. 31.1.6.3	500109001266	C15(2)商品砼涵台	m <sup>3</sup>	8.4				
1.1.1.1. 31.1.6.4	500109001267	C15(2)商品砼涵洞底板,厚10cm	m <sup>3</sup>	0.8				
1.1.1.1. 31.1.6.5	500109001268	C25(2)商品砼现浇盖板,厚20cm	m <sup>3</sup>	2.24				
1.1.1.1. 31.1.6.6	500110001119	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	47.3				
1.1.1.1. 31.1.6.7	500111001064	一般钢筋机械制作安装	t	0.3				
1.1.1.1. 31.1.6.8	500109010021	破除原混凝土路面,弃运1km	m <sup>3</sup>	2.66				
1.1.1.1. 31.1.6.9	500109001269	C25(2)商品砼路面,厚18cm	m <sup>2</sup>	14.8				
1.1.1.1. 31.1.7		渡槽,长4.4m						
1.1.1.1. 31.1.7.1	500109001270	C25(2)商品砼槽身	m <sup>3</sup>	2.64				
1.1.1.1. 31.1.7.2	500111001065	一般钢筋机械制作安装	t	0.124				
1.1.1.1. 31.1.7.3	500110001120	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	16				
1.1.1.1. 31.1.7.4	500114001228	常态混凝土伸缩缝,沥青油毛毡,二毡三油	m <sup>2</sup>	0.54				
1.1.1.1. 31.1.8		码头2座						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村、东风村新建片区) II标段

第62页 共72页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1. 31.1.8.1	500101002012	挖掘机挖III类土,就近堆放	m <sup>3</sup>	3.5				
1.1.1.1. 31.1.8.2	500103001057	回填土方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	0.83				
1.1.1.1. 31.1.8.3	500109001271	C15(2)商品砼步级	m <sup>3</sup>	1.25				
1.1.1.1. 31.1.8.4	500109001272	C15(2)商品砼边墙,厚40cm	m <sup>3</sup>	0.5				
1.1.1.1. 31.1.8.5	500110001121	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	11.03				
1.1.1.1. 31.1.9		标识牌						
1.1.1.1. 31.1.9.1	500114001229	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
1.1.1.1. 31.2		桩号0+227~0+338,宽×高=1200×1000,长度111m						
1.1.1.1. 31.2.1		渠道						
1.1.1.1. 31.2.1.1	500101003082	挖掘机挖渠道,I~II类土,就近堆放,用于回填	m <sup>3</sup>	54.29				
1.1.1.1. 31.2.1.2	500101003083	挖掘机挖渠道,I~II类土,弃运1km	m <sup>3</sup>	138.33				
1.1.1.1. 31.2.1.3	500103001058	回填土方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	43.43				
1.1.1.1. 31.2.1.4	500109001273	C15(2)商品砼渠道边墙,均厚60cm	m <sup>3</sup>	175.38				
1.1.1.1. 31.2.1.5	500109001274	C15(2)商品砼渠道底板,厚10cm	m <sup>3</sup>	15.98				
1.1.1.1. 31.2.1.6	500110001122	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	598.97				
1.1.1.1. 31.2.1.7	500109009036	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m <sup>2</sup>	19.14				
1.1.1.1. 31.2.2		灌排口4个						
1.1.1.1. 31.2.2.1	500114001230	φ200PVC塑管	m	2				
1.1.1.1. 31.2.2.2	500114001231	松木闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	1.18				
1.1.1.1. 31.2.2.3	500114001232	门槽槽钢	t	0.04				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村、东风村新建片区) II标段

第63页 共72页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.31.3		桩号0+338~0+370, 宽×高=2000×1000, 长度32m						
1.1.1.1.31.3.1		渠道						
1.1.1.1.31.3.1.1	500101003084	挖掘机挖渠道, I~II类土, 就近堆放, 用于回填	m <sup>3</sup>	42.21				
1.1.1.1.31.3.1.2	500101003085	挖掘机挖渠道, I~II类土, 弃运1km	m <sup>3</sup>	122.15				
1.1.1.1.31.3.1.3	500103001059	回填土方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	33.77				
1.1.1.1.31.3.1.4	500109001275	C15(2)商品砼渠道边墙, 均厚60cm	m <sup>3</sup>	50.52				
1.1.1.1.31.3.1.5	500109001276	C15(2)商品砼渠道底板, 厚10cm	m <sup>3</sup>	7.68				
1.1.1.1.31.3.1.6	500110001123	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	172.68				
1.1.1.1.31.3.1.7	500109009037	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m <sup>2</sup>	5.69				
1.1.1.1.32		Q2428龙潭至二工头灌排渠(总长450m, 其中2000×1500段长20m; 1500×1200段长185m; 800×800段长244m)						
1.1.1.1.32.1		渠道桩号0+000~0+020段(长20m, 宽×高=2000×1500)						
1.1.1.1.32.1.1	500101003086	挖掘机挖渠道, I~II类土, 就近堆放, 用于回填	m <sup>3</sup>	16.85				
1.1.1.1.32.1.2	500101003087	挖掘机挖渠道, I~II类土, 弃运1km	m <sup>3</sup>	57.11				
1.1.1.1.32.1.3	500103001060	回填土方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	13.48				
1.1.1.1.32.1.4	500109001277	C15(2)商品砼渠道边墙, 均厚67cm	m <sup>3</sup>	49				
1.1.1.1.32.1.5	500109001278	C15(2)商品砼渠道底板, 厚10cm	m <sup>3</sup>	4.8				
1.1.1.1.32.1.6	500110001124	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	148.8				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村、东风村新建片区) II标段

第64页 共72页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1. 32.1.7	500109009038	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m <sup>2</sup>	5.38				
1.1.1.1. 32.2		渠道桩号0+020~0+205段(长185m, 宽×高=1500×1200)						
1.1.1.1. 32.2.1	500101003088	挖掘机挖渠道, I~II类土, 就近堆放, 用于回填	m <sup>3</sup>	114.77				
1.1.1.1. 32.2.2	500101003089	挖掘机挖渠道, I~II类土, 弃运1km	m <sup>3</sup>	351.49				
1.1.1.1. 32.2.3	500103001061	回填土方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	91.82				
1.1.1.1. 32.2.4	500109001279	C15(2)商品砼渠道边墙, 均厚60cm	m <sup>3</sup>	353.2				
1.1.1.1. 32.2.5	500109001280	C15(2)商品砼渠道底板, 厚10cm	m <sup>3</sup>	26.64				
1.1.1.1. 32.2.6	500110001125	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	1154.4				
1.1.1.1. 32.2.7	500109009039	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m <sup>2</sup>	37.98				
1.1.1.1. 32.3		渠道桩号0+205~0+450段(长245m, 宽×高=800×800)						
1.1.1.1. 32.3.1	500101003090	挖掘机挖渠道, I~II类土, 就近堆放, 用于回填	m <sup>3</sup>	87.84				
1.1.1.1. 32.3.2	500101003091	挖掘机挖渠道, I~II类土, 弃运1km	m <sup>3</sup>	187.39				
1.1.1.1. 32.3.3	500103001062	回填土方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	70.27				
1.1.1.1. 32.3.4	500109001281	C15(2)商品砼渠道边墙, 厚30cm	m <sup>3</sup>	117.12				
1.1.1.1. 32.3.5	500109001282	C15(2)商品砼渠道底板, 厚10cm	m <sup>3</sup>	34.16				
1.1.1.1. 32.3.6	500110001126	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	829.6				
1.1.1.1. 32.3.7	500109009040	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m <sup>2</sup>	15.13				
1.1.1.1. 32.4		水闸1座						
1.1.1.1. 32.4.1		水闸0.8m×0.8m, 1座						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村、东风村新建片区) II标段

第65页 共72页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1. 32.4.1.1	500114001233	松木闸板5cm厚	m <sup>2</sup>	0.7				
1.1.1.1. 32.4.1.2	500110001127	门槽槽钢	t	0.01				
1.1.1.1. 32.4.1.3	500114001234	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	1.2				
1.1.1.1. 32.5		灌排口1个						
1.1.1.1. 32.5.1	500114001235	Φ200PVC塑管	m	0.4				
1.1.1.1. 32.5.2	500114001236	松木闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.44				
1.1.1.1. 32.5.3	500114001237	门槽槽钢	t	0.01				
1.1.1.1. 32.6		人行盖板3座						
1.1.1.1. 32.6.1	500109001283	C25(2)商品砼预制人行盖板,厚100mm	m <sup>3</sup>	0.36				
1.1.1.1. 32.6.2	500109001284	汽车装运预制砼人行盖板,单个体积≤0.2m <sup>3</sup> ,运距1km	m <sup>3</sup>	0.36				
1.1.1.1. 32.6.3	500109001285	预制砼人行盖板安装,单个体积≤0.2m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.36				
1.1.1.1. 32.6.4	500111001066	一般钢筋机械制作安装	t	0.05				
1.1.1.1. 32.7		通车盖板2座						
1.1.1.1. 32.7.1	500109001286	C25(2)商品砼现浇通车盖板,厚200mm	m <sup>3</sup>	1.2				
1.1.1.1. 32.7.2	500114001238	公路路面,泥结碎石,压实厚20cm	m <sup>2</sup>	3.16				
1.1.1.1. 32.7.3	500110001128	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	5.75				
1.1.1.1. 32.7.4	500111001067	一般钢筋机械制作安装	t	0.22				
1.1.1.1. 32.8		盖板涵,净空:宽×高=2m×1.7m,1座						
1.1.1.1. 32.8.1	500101002013	挖掘机挖III类土,就近堆放	m <sup>3</sup>	43				
1.1.1.1. 32.8.2	500103001063	回填土方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	14				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村、东风村新建片区) II标段

第66页 共72页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1. 32.8.3	500109001287	C15(2)商品砼涵台	m <sup>3</sup>	8.88				
1.1.1.1. 32.8.4	500109001288	C15(2)商品砼涵洞底板,厚10cm	m <sup>3</sup>	0.8				
1.1.1.1. 32.8.5	500109001289	C25(2)商品砼现浇盖板,厚20cm	m <sup>3</sup>	2.24				
1.1.1.1. 32.8.6	500110001129	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	51.4				
1.1.1.1. 32.8.7	500111001068	一般钢筋机械制作安装	t	0.3				
1.1.1.1. 32.8.8	500109010022	破除原混凝土路面,弃运1km	m <sup>3</sup>	2.66				
1.1.1.1. 32.8.9	500109001290	C25(2)商品砼路面,厚18cm	m <sup>2</sup>	14.8				
1.1.1.1. 32.9		码头1座						
1.1.1.1. 32.9.1	500101002014	挖掘机挖III类土,就近堆放	m <sup>3</sup>	1.75				
1.1.1.1. 32.9.2	500103001064	回填土方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	0.41				
1.1.1.1. 32.9.3	500109001291	C15(2)商品砼步级	m <sup>3</sup>	0.62				
1.1.1.1. 32.9.4	500109001292	C15(2)商品砼边墙,厚40cm	m <sup>3</sup>	0.25				
1.1.1.1. 32.9.5	500110001130	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	5.51				
1.1.1.1. 32.10		标识牌						
1.1.1.1. 32.10.1	500114001239	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
1.1.1.1. 33		Q2429狗肠至阶源灌排渠(长210m,宽×高=400×400)						
1.1.1.1. 33.1		渠道						
1.1.1.1. 33.1.1	500101003092	挖掘机挖渠道,I~II类土,就近堆放,用于回填	m <sup>3</sup>	35				
1.1.1.1. 33.1.2	500101003093	挖掘机挖渠道,I~II类土,弃运1km	m <sup>3</sup>	56				
1.1.1.1. 33.1.3	500103001065	回填土方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	28				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村、东风村新建片区) II标段

第67页 共72页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1. 33.1.4	500109001293	C15(2)商品砼渠道边墙,厚20cm	m <sup>3</sup>	16.8				
1.1.1.1. 33.1.5	500109001294	C15(2)商品砼渠道边墙,厚30cm	m <sup>3</sup>	25.2				
1.1.1.1. 33.1.6	500109001295	C15(2)商品砼渠道底板,厚10cm	m <sup>3</sup>	18.9				
1.1.1.1. 33.1.7	500110001131	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	378				
1.1.1.1. 33.1.8	500109009041	聚乙烯闭孔泡沫塑料嵌缝板填缝	m <sup>2</sup>	6.09				
1.1.1.1. 33.2		水闸1座						
1.1.1.1. 33.2.1		水闸0.4m×0.4m,1座						
1.1.1.1. 33.2.1.1	500114001240	松木闸板5cm厚	m <sup>2</sup>	0.19				
1.1.1.1. 33.2.1.2	500110001132	门槽槽钢	t	0.01				
1.1.1.1. 33.2.1.3	500114001241	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	0.44				
1.1.1.1. 33.3		灌排口7个						
1.1.1.1. 33.3.1	500114001242	Φ200PVC塑管	m	3				
1.1.1.1. 33.3.2	500114001243	松木闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.83				
1.1.1.1. 33.3.3	500114001244	门槽槽钢	t	0.07				
1.1.1.1. 33.4		通车盖板1座						
1.1.1.1. 33.4.1	500109001296	C25(2)商品砼现浇通车盖板,厚200mm	m <sup>3</sup>	0.4				
1.1.1.1. 33.4.2	500109001297	下地斜坡,泥结碎石公路路面,压实厚20cm	m <sup>2</sup>	1.58				
1.1.1.1. 33.4.3	500110001133	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	2.32				
1.1.1.1. 33.4.4	500111001069	一般钢筋机械制作安装	t	0.08				
1.1.1.1. 33.5		标识牌						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村、东风村新建片区) II标段

第68页 共72页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.33.5.1	500114001245	标识瓷砖0.2m*0.3m	块	2				
1.1.1.2		小型水源工程						
1.1.1.2.1		B2402桥头拦水坝(长12m,高2.7m)						
1.1.1.2.1.1	500101001003	人工砍伐灌木丛杂草50%	m <sup>2</sup>	370.6				
1.1.1.2.1.2	500101003094	挖掘机挖淤泥,自卸汽车运弃1km	m <sup>3</sup>	60				
1.1.1.2.1.3	500105009001	挖掘机拆除旧浆砌石坝,自卸汽车运弃1km	m <sup>3</sup>	33				
1.1.1.2.1.4	500101003095	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土,自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	307.41				
1.1.1.2.1.5	500101003096	挖掘机挖III类土,可利用方,就近堆放	m <sup>3</sup>	564.22				
1.1.1.2.1.6	500101003097	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装砂卵石,可利用方,就近堆放	m <sup>3</sup>	74.91				
1.1.1.2.1.7	500102001002	凿岩机开凿一般石方,VII级岩石	m <sup>3</sup>	17.16				
1.1.1.2.1.8	500103001066	回填土方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	478.15				
1.1.1.2.1.9	500103010001	回填块石	m <sup>3</sup>	5.74				
1.1.1.2.1.10	500109001298	C20(2)商品砼坝体、消力池及消力池边墙	m <sup>3</sup>	98.55				
1.1.1.2.1.11	500109001299	C20(2)商品砼导墙,均厚60cm	m <sup>3</sup>	334.5				
1.1.1.2.1.12	500109001300	C20商品砼导墙基础	m <sup>3</sup>	168.8				
1.1.1.2.1.13	500110001134	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	1244.69				
1.1.1.2.1.14	500114001246	80×100松木方条拼装闸板,闸板厚5cm	m <sup>2</sup>	2.3				
1.1.1.2.1.15	500109009042	木制闸板,厚2cm	m <sup>2</sup>	0.62				
1.1.1.2.1.16	500114001247	门槽槽钢	t	0.048				
1.1.1.2.1.17	500114001248	沥青木板伸缩缝	m <sup>2</sup>	24.2				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村、东风村新建片区) II标段

第69页 共72页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.2.1.18	500114001249	Φ50排水管	m	196				
1.1.1.2.1.19	500114001250	人工填筑土工布反滤包	m <sup>3</sup>	3.6				
2		项目公示牌						
2.1		项目公示牌(1座)						
2.1.1	500101002015	挖掘机挖沟槽, III类土	m <sup>3</sup>	1.8				
2.1.2	500103001067	回填土方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	0.54				
2.1.3	500105006001	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙	m <sup>3</sup>	1.77				
2.1.4	500105003001	C15商品砼基础	m <sup>3</sup>	3.24				
2.1.5	500109001301	C25(2)钢筋砼顶板, 厚10cm	m <sup>3</sup>	0.47				
2.1.6	500109001302	C15(2)混凝土压顶	m <sup>3</sup>	0.82				
2.1.7	500111001070	一般钢筋机械制作安装	t	0.02				
2.1.8	500105010002	1:3水泥砂浆抹立面, 厚2cm	m <sup>2</sup>	12.02				
2.1.9	500110001135	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	18.12				
2.1.10	500114001251	标志牌外墙瓷砖铺砌	m <sup>2</sup>	8.96				
2.1.11	500114001252	标志牌琉璃瓦铺砌	m <sup>2</sup>	5.37				
2.1.12	500114001253	项目总平面布置图瓷砖铺砌	m <sup>2</sup>	5.04				
2.1.13	500114001254	项目总平面布置图瓷砖定制	m <sup>2</sup>	5.04				



## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村、东风村新建片区) II 标段

第71页 共72页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3		回龙镇						
3.1		东风村						
3.1.1		临时施工便道(施工完后恢复耕地)						
3.1.1.1	500114002001	Q2402龙潭圳至湖肚坝01灌排渠	km	0.22				
3.1.1.2	500114002002	Q2403岩塘至牛村灌排渠	km	0.14				
3.1.1.3	500114002003	Q2404庙岭至大和田灌排渠	km	0.3				
3.1.1.4	500114002004	Q2405学岗至公路至大章灌排渠	km	0.2				
3.1.1.5	500114002005	Q2406-1龙潭圳至大央地灌排渠01	km	0.32				
3.1.1.6	500114002006	Q2406-2龙潭圳至大央地灌排渠02	km	0.09				
3.1.1.7	500114002007	Q2407-1二公头至二节灌排渠01	km	0.24				
3.1.1.8	500114002008	Q2407-2二公头至二节灌排渠02	km	0.32				
3.1.1.9	500114002009	Q2409-5泰山灌排渠	km	0.1				
3.1.1.10	500114002010	Q2409-6桥头坝至塘抱仔灌排渠	km	0.2				
3.1.1.11	500114002011	Q2411龙潭圳至湖肚坝02灌排渠	km	0.4				
3.1.1.12	500114002012	Q2412龙潭圳至湖肚坝03灌排渠	km	0.25				
3.1.1.13	500114002013	Q2413龙潭圳至湖肚坝04灌排渠	km	0.2				
3.1.1.14	500114002014	Q2414龙潭圳至湖肚坝05灌排渠	km	0.5				
3.1.1.15	500114002015	Q2415龙潭圳至湖肚坝06灌排渠	km	0.27				
3.1.1.16	500114002016	Q2416阶源村边渠道灌排渠	km	0.15				
3.1.1.17	500114002017	Q2417路边至大和田灌排渠	km	0.12				
3.1.1.18	500114002018	Q2418岩塘口至岩塘灌排渠	km	0.06				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县增发国债高标准农田新建和改造提升项目(钟山镇榕马村、龙马村、民和村、回龙镇兴联村、东风村新建片区) II标段

第72页 共72页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.1.19	500114002019	Q2421塘角洞至石板桥灌排渠	km	0.36				
3.1.1.20	500114002020	Q2422十二公左边灌排渠	km	0.07				
3.1.1.21	500114002021	Q2424蛇叶脚灌排渠1	km	0.15				
3.1.1.22	500114002022	Q2426董家至三子口灌排渠	km	0.32				
3.1.1.23	500114002023	Q2427龙潭至二工头灌排渠	km	0.36				
3.1.1.24	500114002024	Q2428塘地至二工头灌排渠	km	0.45				
3.1.1.25	500114002025	Q2429狗肠至阶源灌排渠	km	0.2				
3.1.1.26	500114002026	B2402桥头坝	km	0.07				
3.1.2		施工导截流						
3.1.2.1		Q2427龙潭至二工头灌排渠(围堰长20m, 高2m)						
3.1.2.1.1	500114002027	填筑土石围堰, 取土1km	m <sup>3</sup>	120				
3.1.2.1.2	500114002028	拆除围堰(弃运1km)	m <sup>3</sup>	120				
3.1.2.2		Q2428龙潭至二工头灌排渠(围堰长20m, 高2m)						
3.1.2.2.1	500114002029	填筑土石围堰, 取土1km	m <sup>3</sup>	120				
3.1.2.2.2	500114002030	拆除围堰(弃运1km)	m <sup>3</sup>	120				
3.1.2.3		B2402桥头坝						
3.1.2.3.1	500114002031	填筑土石围堰, 利用上游右岸导墙基础挖方	m <sup>3</sup>	78.75				
3.1.2.3.2	500114002032	拆除围堰(弃运1km)	m <sup>3</sup>	78.75				
3.1.2.3.3	500114002033	导流渠开挖, 挖掘机挖渠道, I~II类土	m <sup>3</sup>	105				
3.1.2.3.4	500114002034	导流渠回填土方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	105				
4	500114002035	办公生活及文化福利建筑	%	1				
5	500114002036	其他施工临时工程	%	1				











