

钟山县清塘村委清塘村排水管网工程

招标工程量清单

招标人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



(造价人员签字)

复核人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2025年9月11日

复核时间: 2025年9月11日

# 总 说 明

工程名称：钟山县清塘村委清塘村排水管网工程

第1页 共1页

## 一、工程概况

1、工程名称：钟山县清塘村委清塘村排水管网工程

## 二、编制依据

- 1、委托方提供的本工程施工图图纸、图纸答疑。
- 2、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》，《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》；
- 3、《建设工程工程量计价规范》（GB50854~50862-2013）、《建设工程工程量计价规范》（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则》（修订本）；
- 4、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其费用定额；
- 5、《广西园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额(2021)》及其费用定额；
- 6、桂建标[2016]17号《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》；
- 7、桂建标[2023]7号《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》；
- 8、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》；
- 9、桂建标[2019]12号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》。

## 三、其他需要说明的问题

- 1、信息价选用《贺州市建设工程造价信息》2025年第7期，对于信息价上没有发布价格信息的材料，参考广西其他地级市信息价，其次参照市场价。
- 2、采用简易计税法。
- 3、本项目采用机制砂，商品砼作为材料使用。
- 4、本项目距钟山县33km，钢筋、水泥及砂石料等需计算23公里超运距费用。







# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钟山县清塘村委清塘村排水管网工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
<b>道路工程</b>							
<b>分部分项工程</b>							
<b>路面拆除</b>							
1	*040203007001	旧路面 切缝机切缝	m	1548.66			
2	*041001001001	拆除路面 (1)路面类型:C25砼路面 (2)厚度:22cm	m <sup>2</sup>	1203.89			
3	041001001002	拆除沥青路面 (3)路面类型:沥青混凝土路面 (4)厚度:6cm+6cm	m <sup>2</sup>	185.07			
4	041001003001	拆除基层 (4)基层类型:水泥稳定碎石层 (5)厚度:20cm+20cm	m <sup>2</sup>	185.07			
5	041001002001	拆除人行道 (1)破除6cm透水砖、4cm芝麻青花岗岩 及结合层	m <sup>2</sup>	134.25			
6	041001001003	拆除路面 (1)路面类型:C20砼路面 (2)厚度:10cm	m <sup>2</sup>	134.25			
7	*040103002001	余方弃置 (1)运距:3km,实际以结算为准 (2)使用洒水车	m <sup>3</sup>	609.56			
<b>路面恢复</b>							
8	*040202011001	碎石 (1)15cm级配碎石垫层	m <sup>2</sup>	1388.96			
9	*040202015001	水泥稳定碎(砾)石 (1)20cm5%水泥稳定碎石	m <sup>2</sup>	185.07			
10	040202015002	水泥稳定碎(砾)石 (1)20cm4%水泥稳定碎石	m <sup>2</sup>	185.07			
11	040203004001	1cm乳化沥青稀浆 下封层	m <sup>2</sup>	185.07			
12	040203003001	透层、粘层	m <sup>2</sup>	185.07			
13	*040203007002	水泥混凝土 (1)水泥砼厚22cm(fcm=5.0MPa) (2)含钢模板、养护、刻纹 (3)每6m设一道缩缝,填沥青玛蹄脂, 每100m设一道伸缝,缝深15cm	m <sup>2</sup>	1203.89			
14	*040203006001	沥青混合料 (1)沥青品种:中粒式 (2)沥青混合料种类:AC-16沥青混凝土 (3)厚度:6cm	m <sup>2</sup>	185.07			
15	*040203006002	沥青混合料 (1)沥青品种:细粒式 (2)沥青混合料种类:AC-13沥青混凝土 (3)厚度:6cm	m <sup>2</sup>	185.07			
16	*040204002001	人行道块料铺设 (1)块料品种、规格:4cm厚芝麻青花岗岩 (50cm*25cm) (2)基础、垫层:材料品种、厚 度:10cm厚级配碎石垫层、10cm厚C20 砼垫层 (3)4cm厚1:4干拌砂浆	m <sup>2</sup>	34.34			
17	*040204002002	人行道块料铺设 (1)块料品种、规格:6cm厚透水砖	m <sup>2</sup>	99.91			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钟山县清塘村委清塘村排水管网工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(50cm*25cm) (2)基础、垫层：材料品种、厚度：10cm厚级配碎石垫层、10cm厚C20砼垫层 (3)4cm厚1:4干拌砂浆					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
18	041106001001	履带式挖掘机 1.0m³以外 场外运输费	台·次	1			
19	041106001002	履带式推土机 90kw以外 场外运输费	台·次	1			
20	041106001003	压路机 场外运输费	台·次	1			
污水工程							
分部分项工程							
土石方工程							
21	040101002001	挖沟槽土方(装车) 土壤类别：三类土 机械开挖	m³	757.63			
22	040101002002	挖沟槽土方(不装车) 土壤类别：三类土 人、机械配合开挖	m³	1958.48			
23	040103001001	回填方 (1)填方材料品种：合格土 (2)填方来源：开挖料	m³	1958.48			
24	040103002002	余方弃置 废弃料品种：弃土 运距：暂按3km，以实际结算为准	m³	757.63			
25	*040103001002	回填方 1、密实度：详见设计图纸 2、填方材料品种：中粗砂 3、部位：回填至管顶50cm	m³	954.97			
26	040103001003	垫层 1、材料品种、规格：中粗砂垫层 2、部位：钢筋混凝土管沟	m³	96.43			
27	*040103001004	井背回填 (1)填方材料品种：预拌普通混凝土C20	m³	138.62			
污水工程							
28	*040501001001	混凝土管 (1)材质及规格：二级钢筋混凝土排水管 d400(承插式) (2)连接形式：承插式胶圈接口 (3)管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	774.33			
29	040501004	塑料管 (1)材质及规格：de200pvc排水管 (2)连接形式：粘结连接 (3)管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	36.00			
30	*040504002001	Φ1000混凝土污水沉泥井 1、垫层、基础材质及厚度：100厚砂砾层、C10混凝土垫层 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：C25混凝土井身 3、勾缝、抹面要求：抹面、勾缝、座	座	12			









