

钟山县两安瑶族乡两安村委立头、茅樟村
容村貌整治项目工程（二期）

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



（单位盖章）

造价咨询人：



（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：



（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：




（签字或盖章）

编 制 人：



复 核 人：



（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：

复 核 时 间：

预算编制说明

1、工程概况

钟山县两安瑶族乡两安村委立头、茅樟村容村貌整治项目工程(二期)，本标段位于钟山县两安瑶族乡两安村委立头、茅樟村，主要建设内容为：渠道及附属建筑物、栏杆、道路硬化等工程。

2、编制依据

(1)桂水基[2007]38 号文颁布的《广西水利水电工程设计概(预)算编制规定》和《广西水利水电建筑工程预算定额》、《广西水利水电设备安装工程预算定额》以及《广西壮族自治区水利水电工程机械台时费定额》；

(2)广西水利厅、广西发展和改革委员会以及广西财政厅联合发布的《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》(桂水基[2016]1 号)；

(3)桂水基 2016[16 号]水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知；

(4)水利厅办公室转发水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知(水办基[2016]31 号)。

(5)广西人力资源和社会保障厅降低社会保险费率(桂人社规[2019]9 号)。

(6)自治区水利厅关于调整水利工程安全文明施工措施费费率的通知(桂水建设[2023]4 号)。

1、人工预算单价根据桂水基[2007]38 号执行，自治区水利厅、发展改革委、财政厅联合发布的《广西水利水电工程设计概（预）算编制规定》、《广西水利水电工程概（预）算系列定额》（桂水基（2013）18 号）中的人工预算单价，由原来的 42 元/工日调整为 59.68 元/工日，相应工时单价由原来的 5.25 元/工时调整为 7.46 元/工时。人工预算单价调整后，进入直接费的人工预算单价仍按原规定的 3.46 元/工时执行，超过 3.46 元/工时部分（即 4.00 元/ 工时）的人工预算单价在工程单价计算表的价差项内计列。

2、施工用水、电、风预算价格：水 0.6 元/m³ 、电 1.05 元/kW.h、风 0.15 元/ m³ ；

3、主要材料预算价格

1 主要材料按广西造价通 2025 年 3 月份贺州市钟山县信息价（含税价）为基础单价并结合当地实际情况，材料均为到施工场地价格，其他次要材料采用 2025 年 3 月份广西建设工程造价信息或通过市场询价得到。

2、主要材料预算价格见“主要材料预算价格汇总表”。

工程项目总价表

招标编号:

工程名称: 钟山县两安瑶族乡两安村委立头、茅樟村容村貌整治项目工程
(二期)

第1页 共1页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 钟山县两安瑶族乡两安村委立头、茅樟村容村貌整治项目工程
(二期)

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		1#排水沟 (L=20m)						
1.1	500101004001	沟、槽土方开挖	m ³	76.88				
1.2	500103001001	回填土石方, 松填土方	m ³	41				
1.3	500109001001	C25混凝土渠肩	m ³	39.2				
1.4	500109001002	100mm厚C25混凝土底板	m ³	4				
1.5	500110001001	普通标准钢模板制作安装拆除	m ²	128.8				
2		2#排水沟 (L=690m)						
2.1	500101004002	沟、槽土方开挖	m ³	908.8				
2.2	500103001002	回填土石方, 松填土方	m ³	332.34				
2.3	500109001003	C25混凝土渠肩	m ³	494.2				
2.4	500109001004	100mm厚C25混凝土底板	m ³	129.5				
2.5	500110001002	普通标准钢模板制作安装拆除	m ²	2626				
2.6		人通行钢筋盖板(6处)						
2.6.1	500109001005	120mm厚C25预制钢筋砼盖板	m ³	1.008				
2.6.2	500111001001	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.048				
2.7		盖板涵(2座)						
2.7.1	500109001006	250mm厚C25预制钢筋砼盖板	m ³	4.25				
2.7.2	500111001002	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.194				
2.8		拦水坝(2座)						
2.8.1	500101004003	沟、槽土方开挖	m ³	137.8				
2.8.2	500103001003	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	48.514				
2.8.3	500103001004	抛石回填	m ³	4.32				
2.8.4	500103007001	400mm厚碎石垫层	m ³	3.18				
2.8.5	500109001007	C25毛石混凝土坝体(掺石率20%)	m ³	27.102				
2.8.6	500109001008	C25混凝土消力池	m ³	11.898				
2.8.7	500109001009	C25毛石混凝土挡土墙(掺石率20%)	m ³	48.331				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 钟山县两安瑶族乡两安村委立头、茅樟村容村貌整治项目工程
(二期)

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.8.8	500110001003	普通标准钢模板制作安装拆除	m ²	197.212				
2.8.9	500109008001	DN50塑料排水管	m	12.8				
2.8.10	500103006001	沙砾包	个	16				
2.8.11	500114001001	松木闸门 1.0m×1.0m×0.8m	块	2				
2.8.12	500109008002	635型止水橡胶止水	延长m	10				
2.8.13	500109009001	伸缩缝,采用沥青杉木板填缝	m ²	15.92				
3		3#排水沟(L=135m)						
3.1	500101004004	沟、槽土方开挖	m ³	68.7				
3.2	500103001005	回填土石方,松填土方	m ³	10.5				
3.3	500109001010	C25混凝土渠肩	m ³	37.5				
3.4	500109001011	100mm厚C25混凝土底板	m ³	17.55				
3.5	500110001004	普通标准钢模板制作安装拆除	m ²	333				
3.6		人通行钢筋盖板(2处)						
3.6.1	500109001012	120mm厚C25预制钢筋砼盖板	m ³	0.288				
3.6.2	500111001003	一般钢筋制作安装,人工	t	0.014				
3.7		盖板涵(1座)						
3.7.1	500109001013	250mm厚C25预制钢筋砼盖板	m ³	1.625				
3.7.2	500111001004	一般钢筋制作安装,人工	t	0.037				
4		4#排水沟(L=187m)						
4.1	500101004005	沟、槽土方开挖	m ³	163.72				
4.2	500103001006	回填土石方,松填土方	m ³	36.352				
4.3	500109001014	C25混凝土渠肩	m ³	40.32				
4.4	500109001015	100mm厚C25混凝土底板	m ³	5.2				
4.5	500109001016	C25混凝土渠基础	m ³	18.24				
4.6	500110001005	普通标准钢模板制作安装拆除	m ²	409.6				
4.7	500109001017	C25钢筋砼盖板	m ³	27.738				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 钟山县两安瑶族乡两安村委立头、茅樟村容村貌整治项目工程
(二期)

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.8	500111001005	一般钢筋制作安装, 人工	t	1.056				
5		5#排水沟 (L=190m)						
5.1	500101004006	沟、槽土方开挖	m ³	75.62				
5.2	500103001007	回填土石方, 松填土方	m ³	10.26				
5.3	500109001018	C25混凝土渠肩	m ³	38				
5.4	500109001019	100mmC25混凝土底板	m ³	24.7				
5.5	500110001006	普通标准钢模板制作安装拆除	m ²	342				
5.6		人通行钢筋盖板(2处)						
5.6.1	500109001020	120mm厚C25预制钢筋砼盖板	m ³	0.288				
5.6.2	500111001006	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.014				
5.7		车行钢筋砼盖板(1处)						
5.7.1	500109001021	200mm厚C25预制钢筋砼盖板	m ³	1.02				
5.7.2	500111001007	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.083				
6		6#排水沟 (L=90m)						
6.1	500101004007	沟、槽土方开挖	m ³	208.44				
6.2	500103001008	回填土石方, 松填土方	m ³	93.6				
6.3	500109001022	C25混凝土渠肩	m ³	99				
6.4	500109001023	100mmC25混凝土底板	m ³	22.5				
6.5	500110001007	普通标准钢模板制作安装拆除	m ²	468				
6.6		拦水坝(1座)						
6.6.1	500101004008	沟、槽土方开挖	m ³	68.9				
6.6.2	500103001009	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	24.257				
6.6.3	500103001010	抛石回填	m ³	2.16				
6.6.4	500103007002	400厚碎石垫层	m ³	1.59				
6.6.5	500109001024	C25毛石混凝土坝体 (掺石率20%)	m ³	13.551				
6.6.6	500109001025	C25混凝土消力池	m ³	5.949				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 钟山县两安瑶族乡两安村委立头、茅樟村容村貌整治项目工程
(二期)

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
6.6.7	500109001026	C25毛石混凝土挡土墙(掺石率20%)	m ³	24.166				
6.6.8	500110001008	普通标准钢模板制作安装拆除	m ²	98.606				
6.6.9	500109008003	DN50塑料排水管	m	6.4				
6.6.10	500103006002	沙砾包	个	8				
6.6.11	500114001002	松木闸门 1.0m×1.0m×0.8m	块	1				
6.6.12	500109008004	635型止水橡胶止水	延长m	5				
6.6.13	500109009002	伸缩缝,采用沥青杉木板填缝	m ²	7.96				
6.7		人通行钢筋盖板(3处)						
6.7.1	500109001027	120mm厚C25预制钢筋砼盖板	m ³	1.044				
6.7.2	500111001008	一般钢筋制作安装,人工	t	0.047				
6.8		车行钢筋砼盖板(2处)						
6.8.1	500109001028	200mm厚C25预制钢筋砼盖板	m ³	3.48				
6.8.2	500111001009	一般钢筋制作安装,人工	t	0.277				
7		7#排水沟(L=160m)						
7.1	500101004009	沟、槽土方开挖	m ³	63.68				
7.2	500103001011	回填土石方,松填土方	m ³	8.64				
7.3	500109001029	C25混凝土渠肩	m ³	32				
7.4	500109001030	100mmC25混凝土底板	m ³	20.8				
7.5	500110001009	普通标准钢模板制作安装拆除	m ²	288				
7.6		人通行钢筋盖板(2处)						
7.6.1	500109001031	120mm厚C25预制钢筋砼盖板	m ³	0.288				
7.6.2	500111001010	一般钢筋制作安装,人工	t	0.014				
7.7		车行钢筋砼盖板(1处)						
7.7.1	500109001032	200mm厚C25预制钢筋砼盖板	m ³	2.04				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 钟山县两安瑶族乡两安村委立头、茅樟村容村貌整治项目工程
(二期)

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
7.7.2	500111001011	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.083				
8		8#排水沟 (L=90m)						
8.1	500101004010	沟、槽土方开挖	m ³	48.69				
8.2	500103001012	回填土石方, 松填土方	m ³	7.74				
8.3	500109001033	C25混凝土渠肩	m ³	27				
8.4	500109001034	100mm厚C25混凝土底板	m ³	11.7				
8.5	500110001010	普通标准钢模板制作安装拆除	m ²	234				
8.6		人通行钢筋盖板(2处)						
8.6.1	500109001035	120mm厚C25预制钢筋砼盖板	m ³	0.288				
8.6.2	500111001012	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.014				
9		9#排水沟 (L=20m)						
9.1	500101004011	沟、槽土方开挖	m ³	10.82				
9.2	500103001013	回填土石方, 松填土方	m ³	1.72				
9.3	500109001036	C25混凝土渠肩	m ³	6				
9.4	500109001037	100mm厚C25混凝土底板	m ³	2.6				
9.5	500110001011	普通标准钢模板制作安装拆除	m ²	52				
10		栏杆						
10.1	500112006001	仿木栏杆, 样式及做法详设计图纸	m	150				
10.2	500112006002	镀锌安全栏杆, 样式及做法详设计图纸	m	120				
11		道路硬化						
11.1	500101002001	1m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距3km	m ³	459				
11.2	500105011001	级配碎石公路基础, 压实厚10cm	m ²	1530				
11.3	500109001038	C25混凝土公路路面, 压实厚18cm	m ²	1530				
11.4		1#盖板涵						
11.4.1	500109001039	250mm厚C25预制钢筋砼盖板	m ³	1.75				

其他项目清单

招标编号:

工程名称: 钟山县两安瑶族乡两安村委立头、茅樟村容村貌整治项目工程
(二期)

第1页 共1页

[illegible]