

富川瑶族自治县乡村振兴(万亩设施蔬菜)
产业园项目(三期)

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人:

富川瑶族自治县乡村
振兴局
(单位盖章)



造价咨询人:

华诚博远工程咨询有
限公司
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人:

尹宁
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

周伟印
(签字或盖章)

编 制 人:


中华人民共和国一级注册造价工程师
刘 玮
B11141100017310
华诚博远工程咨询有限公司
有效期至:2026年12月31日
(造价人员签字)

复 核 人:

中华人民共和国一级注册造价工程师
刘金贵
B11181100016031
华诚博远工程咨询有限公司
有效期至:2024年10月17日
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 2024.4.26

复 核 时 间: 2024.4.26



总 说 明

工程名称：富川瑶族自治县乡村振兴(万亩设施蔬菜)产业园项目(三期)

第1页 共1页

一、工程概况

1、富川瑶族自治县乡村振兴(万亩设施蔬菜)产业园项目(三期)，本工程主要建设内容为：日光温室大棚(14×94m共27个；14×120m共9个；14×96m共4个；14×86m共11个；14×144m共5个；14×112m共1个；14×124m共1个；26×120m共4个;)，蓄水池4座(规格：5620*4620*1750mm)，深水井(4座)，室外水沟等。

二、编制依据：

1、委托方提供的工程图纸。

2、《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》，《〈建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013〉广西壮族自治区实施细则》；

3、《建设工程工程量清单计算规范》(GB50854~50862-2013)、《建设工程工程量清单计算规范(GB50854~50862-2013)-广西壮族自治区实施细则》；

4、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》；2015年《广西安装工程消耗量定额》；2022年《广西市政工程消耗量定额》；

5、桂建标[2023]7号《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》。

三、其它需要说明的问题

1、主要材料参考《贺州建设工程造价信息》2024年3月信息价，贺州市信息价没有的按市场价格；

2、按营改增简易计税法计价；

3、本项目采用商品混凝土。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：富川瑶族自治县乡村振兴(万亩设施蔬菜)产业园项目(三期)

第1页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
日光温室大棚(14×94m, 共27个)			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
日光温室大棚(14×120m, 共9个)			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
日光温室大棚(14×96m, 共4个)			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
日光温室大棚(14×86m, 共11个)			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
日光温室大棚(14×144m, 共5个)			

单位工程投标报价汇总表

工程名称：富川瑶族自治县乡村振兴(万亩设施蔬菜)产业园项目(三期)

第2页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
日光温室大棚(14×112m, 共1个)			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
日光温室大棚(14×124m, 共1个)			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
日光温室大棚(26m×120m, 共5个)			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
日光温室大棚(14×94m, 共27个)安装			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：富川瑶族自治县乡村振兴(万亩设施蔬菜)产业园项目(三期)

第3页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
日光温室大棚(14×120m, 共9个)安装			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
日光温室大棚(14×96m, 共4个)安装			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
日光温室大棚(14×86m, 共11个)安装			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
日光温室大棚(14×144m, 共5个)安装			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：富川瑶族自治县乡村振兴(万亩设施蔬菜)产业园项目(三期)

第4页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
日光温室大棚(14×112m, 共1个)安装			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
日光温室大棚(14×124m, 共1个)安装			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
日光温室大棚(26m×120m, 共5个)安装			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
室外工程(管涵、排水沟、管网工程)			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县乡村振兴(万亩设施蔬菜)产业园项目(三期)

第1页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
日光温室大棚(14×94m, 共27个)							
分部分项工程							
	0101	土石方工程					
1	010101004001	挖基坑、沟槽土方 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：0.4m 3. 取土运距：就近堆放	m ³	2571.91			
2	010103001001	回填方 1. 密实度：满足设计要求 2. 填方来源、运距：原土利用	m ³	1819.58			
3	010103002001	余方弃置 1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：暂按3km，最终以实际结算为准	m ³	752.33			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
4	010501003001	300×300×400预埋墩 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土种类、强度等级：C25	m ³	52.49			
5	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土种类、强度等级：C25	m ³	699.84			
6	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：螺纹钢HRB400 Φ10以内(综合)	t	14.296			
7	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：螺纹钢HRB400 Φ10以上(综合)	t	36.858			
8	010516002001	铁件 1. 钢材种类：椭圆管 2. 铁件尺寸：30×75×2.0*450	t	6.145			
	0106	金属结构工程					
9	010603003001	钢管柱 1. 钢材品种、规格：热镀锌带椭圆管 30×75×2.5 2. 构件运距：1km以内	t	4.978			
10	010603003002	钢管柱 1. 钢材品种、规格：热镀锌圆管 DN60×2.5 2. 构件运距：1km以内	t	25.048			
11	010603003003	钢管柱(耳房) 1. 钢材品种、规格：热镀锌方管 40*40*3 2. 构件运距：1km以内	t	2.025			
12	010606002001	钢檩条(横梁) 1. 钢材品种、规格：热镀锌方管 40×60×2.5 2. 安装高度：详见图纸 3. 构件运距：1km以内	t	18.933			
13	010606001001	钢支撑、钢拉条 1. 钢材品种、规格：热镀锌管	t	4.866			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县乡村振兴(万亩设施蔬菜)产业园项目(三期)

第2页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		DN60×2.5 2. 构件类型:斜撑 3. 安装高度:详见图纸 4. 构件运距:1km以内					
14	010602003001	钢桁架(弧梁) 1. 钢材品种、规格:热镀锌扁圆管30×75×2.5 2. 构件类型:弧梁 3. 安装高度:详见图纸 4. 构件运距:1km以内	t	159.107			
15	010606005001	钢墙架 1. 钢材品种、规格:热镀锌管Φ25*1.8 2. 安装高度:详见图纸 3. 构件运距:1km以内	t	1.904			
16	010606002002	钢檩条 1. 钢材品种、规格:热镀锌管Φ25*1.8、耳房DN32*3 2. 安装高度:详见图纸 3. 构件运距:1km以内	t	25.154			
17	010606002003	风口拖膜杆 1. 钢材品种、规格:热镀锌管Φ20*1.5 2. 构件类型:拖膜杆 3. 安装高度:详见图纸 4. 构件运距:1km以内	t	0.923			
	0108	门窗工程					
18	010802001001	塑钢平开门(成品)	m ²	97.20			
19	010807001001	塑料透明窗(成品定制) 1、湖蓝色10mm厚阳光板	m ²	8.10			
	0109	屋面及防水工程					
20	011502001001	顶部风口横拉26#镀锌钢丝 1. 含地锚固定	m	48476.93			
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
21	011702001010	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	699.84			
22	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m ²	4665.60			
日光温室大棚(14×120m, 共9个)							
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
23	010101004002	挖基坑土方 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.4m 3. 取土运距:就近堆放	m ³	1066.61			
24	010103001002	回填方 1. 密实度:满足设计要求 2. 填方来源、运距:原土利用	m ³	755.14			
25	010103002002	余方弃置 1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:暂按3km, 最终以实际结算为准	m ³	311.47			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县乡村振兴(万亩设施蔬菜)产业园项目(三期)

第3页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
26	010501003003	300×300×400预埋墩 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土种类、强度等级:C25	m ³	22.03			
27	010503001002	基础梁 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土种类、强度等级:C25	m ³	289.44			
28	010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 Φ10以内(综合)	t	5.911			
29	010515001004	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 Φ10以上(综合)	t	15.244			
30	010516002002	铁件 1. 钢材种类:椭圆管 2. 铁件尺寸:30×75×2.0*450	t	2.542			
	0106	金属结构工程					
31	010603003004	钢管柱 1. 钢材品种、规格:热镀锌带椭圆管 30×75×2.5 2. 构件运距:1km以内	t	1.659			
32	010603003005	钢管柱 1. 钢材品种、规格:热镀锌圆管 DN60×2.5 2. 构件运距:1km以内	t	11.006			
33	010603003006	钢管柱(耳房) 1. 钢材品种、规格:热镀锌方管 40*40*3 2. 构件运距:1km以内	t	0.676			
34	010606002004	钢檩条(横梁) 1. 钢材品种、规格:热镀锌方管 40×60×2.5 2. 安装高度:详见图纸 3. 构件运距:1km以内	t	8.057			
35	010606001002	钢支撑、钢拉条 1. 钢材品种、规格:热镀锌管 DN60×2.5 2. 构件类型:斜撑 3. 安装高度:详见图纸 4. 构件运距:1km以内	t	1.622			
36	010602003002	钢桁架(弧梁) 1. 钢材品种、规格:热镀锌扁圆管 30×75×2.5 2. 构件类型:弧梁 3. 安装高度:详见图纸 4. 构件运距:1km以内	t	67.551			
37	010606005002	钢墙架 1. 钢材品种、规格:热镀锌管Φ25*1.8 2. 安装高度:详见图纸 3. 构件运距:1km以内	t	0.635			
38	010606002005	钢檩条 1. 钢材品种、规格:热镀锌管	t	10.554			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县乡村振兴(万亩设施蔬菜)产业园项目(三期)

第4页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Φ25*1.8、耳房DN32*3 2. 安装高度:详见图纸 3. 构件运距:1km以内					
39	010606002006	风口拖膜杆 1. 钢材品种、规格:热镀锌管Φ20*1.5 2. 构件类型:拖膜杆 3. 安装高度:详见图纸 4. 构件运距:1km以内	t	0.308			
	0108	门窗工程					
40	010802001002	塑钢平开门(成品)	m ²	32.40			
41	010807001002	塑料透明窗(成品定制) 1. 湖蓝色10mm厚阳光板	m ²	2.70			
	0109	屋面及防水工程					
42	011502001002	顶部风口横拉26#镀锌钢丝 1. 含地锚固定	m	20136.98			
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
43	011702001011	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	293.76			
44	011702005002	基础梁 胶合板模板 木支撑	m ²	1929.60			
日光温室大棚(14×96m, 共4个)							
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
45	010101004003	挖基坑土方 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.4m 3. 取土运距:就近堆放	m ³	389.38			
46	010103001003	回填方 1. 密实度:满足设计要求 2. 填方来源、运距:原土利用	m ³	275.72			
47	010103002003	余方弃置 1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:暂按3km, 最终以实际结算为准	m ³	113.66			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
48	010501003004	300×300×400预埋墩 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土种类、强度等级:C25	m ³	8.06			
49	010503001003	基础梁 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土种类、强度等级:C25	m ³	105.60			
50	010515001005	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 Φ10以内(综合)	t	2.157			
51	010515001006	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 Φ10以上(综合)	t	5.562			
52	010516002003	铁件 1. 钢材种类:椭圆管	t	0.927			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县乡村振兴(万亩设施蔬菜)产业园项目(三期)

第5页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		2. 铁件尺寸:30×75×2.0*450					
	0106	金属结构工程					
53	010603003007	钢管柱 1. 钢材品种、规格:热镀锌带椭圆管 30×75×2.5 2. 构件运距:1km以内	t	0.738			
54	010603003008	钢管柱 1. 钢材品种、规格:热镀锌圆管 DN60×2.5 2. 构件运距:1km以内	t	3.880			
55	010603003009	钢管柱(耳房) 1. 钢材品种、规格:热镀锌方管 40*40*3 2. 构件运距:1km以内	t	0.300			
56	010606002007	钢檩条(横梁) 1. 钢材品种、规格:热镀锌方管 40×60×2.5 2. 安装高度:详见图纸 3. 构件运距:1km以内	t	2.865			
57	010606001003	钢支撑、钢拉条 1. 钢材品种、规格:热镀锌管 DN60×2.5 2. 构件类型:斜撑 3. 安装高度:详见图纸 4. 构件运距:1km以内	t	0.721			
58	010602003003	钢桁架(弧梁) 1. 钢材品种、规格:热镀锌扁管 30×75×2.5 2. 构件类型:弧梁 3. 安装高度:详见图纸 4. 构件运距:1km以内	t	24.068			
59	010606005003	钢墙架 1. 钢材品种、规格:热镀锌管Φ25*1.8 2. 安装高度:详见图纸 3. 构件运距:1km以内	t	0.282			
60	010606002008	钢檩条 1. 钢材品种、规格:热镀锌管Φ25*1.8 、耳房DN32*3 2. 安装高度:详见图纸 3. 构件运距:1km以内	t	3.801			
61	010606002009	风口拖膜杆 1. 钢材品种、规格:热镀锌管Φ20*1.5 2. 构件类型:拖膜杆 3. 安装高度:详见图纸 4. 构件运距:1km以内	t	0.137			
	0108	门窗工程					
62	010802001003	塑钢平开门(成品)	m ²	14.40			
63	010807001003	塑料透明窗(成品定制) 1、湖蓝色10mm厚阳光板	m ²	1.20			
	0109	屋面及防水工程					
64	011502001003	顶部风口横拉26#镀锌钢丝	m	7317.77			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县乡村振兴(万亩设施蔬菜)产业园项目(三期)

第6页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1. 含地锚固定					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
65	011702001012	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	107.52			
66	011702005003	基础梁 胶合板模板 木支撑	m ²	704.00			
日光温室大棚(14×86m, 共11个)							
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
67	010101004004	挖基坑土方 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.4m 3. 取土运距:就近堆放	m ³	970.20			
68	010103001004	回填方 1. 密实度:满足设计要求 2. 填方来源、运距:原土利用	m ³	686.40			
69	010103002004	余方弃置 1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:暂按3km, 最终以实际结算为准	m ³	283.80			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
70	010501003005	300×300×400预埋墩 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土种类、强度等级:C25	m ³	19.80			
71	010503001004	基础梁 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土种类、强度等级:C25	m ³	264.00			
72	010515001007	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 Φ10以内(综合)	t	5.393			
73	010515001008	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 Φ10以上(综合)	t	13.904			
74	010516002004	铁件 1. 钢材种类:椭圆管 2. 铁件尺寸:30×75×2.0*450	t	2.318			
	0106	金属结构工程					
75	010603003010	钢管柱 1. 钢材品种、规格:热镀锌带椭圆管 30×75×2.5 2. 构件运距:1km以内	t	2.028			
76	010603003011	钢管柱 1. 钢材品种、规格:热镀锌圆管 DN60×2.5 2. 构件运距:1km以内	t	9.277			
77	010603003012	钢管柱(耳房) 1. 钢材品种、规格:热镀锌方管 40*40*3 2. 构件运距:1km以内	t	0.825			
78	010606002010	钢檩条(横梁)	t	7.057			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县乡村振兴(万亩设施蔬菜)产业园项目(三期)

第7页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		1. 钢材品种、规格：热镀锌方管 40×60×2.5 2. 安装高度：详见图纸 3. 构件运距：1km以内					
79	010606001004	钢支撑、钢拉条 1. 钢材品种、规格：热镀锌管 DN60×2.5 2. 构件类型：斜撑 3. 安装高度：详见图纸 4. 构件运距：1km以内	t	1.982			
80	010602003004	钢桁架（弧梁） 1. 钢材品种、规格：热镀锌扁管 30×75×2.5 2. 构件类型：弧梁 3. 安装高度：详见图纸 4. 构件运距：1km以内	t	59.363			
81	010606005004	钢墙架 1. 钢材品种、规格：热镀锌管Φ25*1.8 2. 安装高度：详见图纸 3. 构件运距：1km以内	t	0.776			
82	010606002011	钢檩条 1. 钢材品种、规格：热镀锌管Φ25*1.8 、耳房DN32*3 2. 安装高度：详见图纸 3. 构件运距：1km以内	t	9.432			
83	010606002012	风口拖膜杆 1. 钢材品种、规格：热镀锌管Φ20*1.5 2. 构件类型：拖膜杆 3. 安装高度：详见图纸 4. 构件运距：1km以内	t	0.376			
	0108	门窗工程					
84	010802001004	塑钢平开门(成品)	m ²	39.60			
85	010807001004	塑料透明窗(成品定制) 1、湖蓝色10mm厚阳光板	m ²	3.30			
	0109	屋面及防水工程					
86	011502001004	顶部风口横拉26#镀锌钢丝 1. 含地锚固定	m	18253.86			
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
87	011702001013	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	264.00			
88	011702005004	基础梁 胶合板模板 木支撑	m ²	1760.00			
日光温室大棚(14×144m, 共5个)							
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
89	010101004005	挖基坑土方 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：0.4m 3. 取土运距：就近堆放	m ³	698.40			
90	010103001005	回填方	m ³	494.40			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 富川瑶族自治县乡村振兴(万亩设施蔬菜)产业园项目(三期)

第8页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 密实度:满足设计要求 2. 填方来源、运距:原土利用					
91	010103002005	余方弃置 1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:暂按3km, 最终以实际结算为准	m ³	204.00			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
92	010501003006	300×300×400预埋墩 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土种类、强度等级:C25	m ³	14.40			
93	010503001005	基础梁 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土种类、强度等级:C25	m ³	189.60			
94	010515001009	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 Φ10以内(综合)	t	3.872			
95	010515001010	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 Φ10以上(综合)	t	9.986			
96	010516002005	铁件 1. 钢材种类:椭圆管 2. 铁件尺寸:30×75×2.0*450	t	1.665			
	0106	金属结构工程					
97	010603003013	钢管柱 1. 钢材品种、规格:热镀锌带椭圆管 30×75×2.5 2. 构件运距:1km以内	t	0.922			
98	010603003014	钢管柱 1. 钢材品种、规格:热镀锌圆管 DN60×2.5 2. 构件运距:1km以内	t	7.379			
99	010603003015	钢管柱(耳房) 1. 钢材品种、规格:热镀锌方管 40*40*3 2. 构件运距:1km以内	t	0.375			
100	010606002013	钢檩条(横梁) 1. 钢材品种、规格:热镀锌方管 40×60×2.5 2. 安装高度:详见图纸 3. 构件运距:1km以内	t	5.371			
101	010606001005	钢支撑、钢拉条 1. 钢材品种、规格:热镀锌管 DN60×2.5 2. 构件类型:斜撑 3. 安装高度:详见图纸 4. 构件运距:1km以内	t	0.901			
102	010602003005	钢桁架(弧梁) 1. 钢材品种、规格:热镀锌扁管 30×75×2.5 2. 构件类型:弧梁 3. 安装高度:详见图纸 4. 构件运距:1km以内	t	44.972			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县乡村振兴(万亩设施蔬菜)产业园项目(三期)

第9页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
103	010606005005	钢墙架 1. 钢材品种、规格:热镀锌管Φ25*1.8 2. 安装高度:详见图纸 3. 构件运距:1km以内	t	0.353			
104	010606002014	钢檩条 1. 钢材品种、规格:热镀锌管Φ25*1.8、耳房DN32*3 2. 安装高度:详见图纸 3. 构件运距:1km以内	t	6.975			
105	010606002015	风口拖膜杆 1. 钢材品种、规格:热镀锌管Φ20*1.5 2. 构件类型:拖膜杆 3. 安装高度:详见图纸 4. 构件运距:1km以内	t	0.171			
	0108	门窗工程					
106	010802001005	塑钢平开门(成品)	m ²	18.00			
107	010807001005	塑料透明窗(成品定制) 1、湖蓝色10mm厚阳光板	m ²	1.50			
	0109	屋面及防水工程					
108	011502001005	顶部风口横拉26#镀锌钢丝 1. 含地锚固定	m	13227.21			
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
109	011702001014	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	192.00			
110	011702005005	基础梁 胶合板模板 木支撑	m ²	1264.00			
日光温室大棚(14×112m, 共1个)							
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
111	010101004006	挖基坑土方 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.4m 3. 取土运距:就近堆放	m ³	111.46			
112	010103001006	回填方 1. 密实度:满足设计要求 2. 填方来源、运距:原土利用	m ³	78.92			
113	010103002006	余方弃置 1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:暂按3km, 最终以实际结算为准	m ³	32.54			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
114	010501003007	300×300×400预埋墩 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土种类、强度等级:C25	m ³	2.30			
115	010503001006	基础梁 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土种类、强度等级:C25	m ³	30.24			
116	010515001011	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400	t	0.618			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县乡村振兴(万亩设施蔬菜)产业园项目(三期)

第10页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Φ10以内(综合)					
117	010515001012	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 Φ10以上(综合)	t	1.593			
118	010516002006	铁件 1. 钢材种类:椭圆管 2. 铁件尺寸:30×75×2.0*450	t	0.266			
	0106	金属结构工程					
119	010603003016	钢管柱 1. 钢材品种、规格:热镀锌带椭圆管 30×75×2.5 2. 构件运距:1km以内	t	0.184			
120	010603003017	钢管柱 1. 钢材品种、规格:热镀锌圆管 DN60×2.5 2. 构件运距:1km以内	t	1.138			
121	010603003018	钢管柱(耳房) 1. 钢材品种、规格:热镀锌方管 40*40*3 2. 构件运距:1km以内	t	0.075			
122	010606002016	钢檩条(横梁) 1. 钢材品种、规格:热镀锌方管 40×60×2.5 2. 安装高度:详见图纸 3. 构件运距:1km以内	t	0.836			
123	010606001006	钢支撑、钢拉条 1. 钢材品种、规格:热镀锌管 DN60×2.5 2. 构件类型:斜撑 3. 安装高度:详见图纸 4. 构件运距:1km以内	t	0.180			
124	010602003006	钢桁架(弧梁) 1. 钢材品种、规格:热镀锌扁管 30×75×2.5 2. 构件类型:弧梁 3. 安装高度:详见图纸 4. 构件运距:1km以内	t	7.009			
125	010606005006	钢墙架 1. 钢材品种、规格:热镀锌管Φ25*1.8 2. 安装高度:详见图纸 3. 构件运距:1km以内	t	0.071			
126	010606002017	钢檩条 1. 钢材品种、规格:热镀锌管Φ25*1.8 、耳房DN32*3 2. 安装高度:详见图纸 3. 构件运距:1km以内	t	1.098			
127	010606002018	风口拖膜杆 1. 钢材品种、规格:热镀锌管Φ20*1.5 2. 构件类型:拖膜杆 3. 安装高度:详见图纸 4. 构件运距:1km以内	t	0.034			
	0108	门窗工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县乡村振兴(万亩设施蔬菜)产业园项目(三期)

第11页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
128	010802001006	塑钢平开门(成品)	m ²	3.60			
129	010807001006	塑料透明窗(成品定制) 1. 湖蓝色10mm厚阳光板	m ²	0.30			
	0109	屋面及防水工程					
130	011502001006	顶部风口横拉26#镀锌钢丝 1. 含地锚固定	m	2101.44			
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
131	011702001015	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	30.72			
132	011702005006	基础梁 胶合板模板 木支撑	m ²	201.60			
日光温室大棚(14×124m, 共1个)							
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
133	010101004007	挖基坑土方 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.4m 3. 取土运距:就近堆放	m ³	122.04			
134	010103001007	回填方 1. 密实度:满足设计要求 2. 填方来源、运距:原土利用	m ³	86.40			
135	010103002007	余方弃置 1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:暂按3km, 最终以实际结算为准	m ³	35.64			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
136	010501003008	300×300×400预埋墩 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土种类、强度等级:C25	m ³	2.52			
137	010503001007	基础梁 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土种类、强度等级:C25	m ³	33.12			
138	010515001013	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 Φ10以内(综合)	t	0.676			
139	010515001014	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 Φ10以上(综合)	t	1.744			
140	010516002007	铁件 1. 钢材种类:椭圆管 2. 铁件尺寸:30×75×2.0*450	t	0.291			
	0106	金属结构工程					
141	010603003019	钢管柱 1. 钢材品种、规格:热镀锌带椭圆管 30×75×2.5 2. 构件运距:1km以内	t	0.184			
142	010603003020	钢管柱 1. 钢材品种、规格:热镀锌圆管 DN80×2.5	t	1.265			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县乡村振兴(万亩设施蔬菜)产业园项目(三期)

第12页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		2. 构件运距:1km以内					
143	010603003021	钢管柱(耳房) 1. 钢材品种、规格:热镀锌方管 40*40*3 2. 构件运距:1km以内	t	0.075			
144	010606002019	钢檩条(横梁) 1. 钢材品种、规格:热镀锌方管 40×60×2.5 2. 安装高度:详见图纸 3. 构件运距:1km以内	t	0.925			
145	010606001007	钢支撑、钢拉条 1. 钢材品种、规格:热镀锌管 DN60×2.5 2. 构件类型:斜撑 3. 安装高度:详见图纸 4. 构件运距:1km以内	t	0.180			
146	010602003007	钢桁架(弧梁) 1. 钢材品种、规格:热镀锌扁管 30×75×2.5 2. 构件类型:弧梁 3. 安装高度:详见图纸 4. 构件运距:1km以内	t	7.754			
147	010606005007	钢墙架 1. 钢材品种、规格:热镀锌管Φ25*1.8 2. 安装高度:详见图纸 3. 构件运距:1km以内	t	0.071			
148	010606002020	钢檩条 1. 钢材品种、规格:热镀锌管Φ25*1.8 、耳房DN32*3 2. 安装高度:详见图纸 3. 构件运距:1km以内	t	1.209			
149	010606002021	风口拖膜杆 1. 钢材品种、规格:热镀锌管Φ20*1.5 2. 构件类型:拖膜杆 3. 安装高度:详见图纸 4. 构件运距:1km以内	t	0.034			
	0108	门窗工程					
150	010802001007	塑钢平开门(成品)	m ²	3.60			
151	010807001007	塑料透明窗(成品定制) 1、湖蓝色10mm厚阳光板	m ²	0.30			
	0109	屋面及防水工程					
152	011502001007	顶部风口横拉26#镀锌钢丝 1. 含地锚固定	m	2305.44			
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
153	011702001016	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	33.60			
154	011702005007	基础梁 胶合板模板 木支撑	m ²	220.80			
日光温室大棚(26m×120m, 共5个)							
		分部分项工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县乡村振兴(万亩设施蔬菜)产业园项目(三期)

第13页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
	0101	土石方工程					
155	010101004008	挖基坑土方 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：0.3m 3. 就近堆放	m ³	650.78			
156	010103001008	回填方 1. 密实度：满足设计要求 2. 填方来源、运距：原土利用	m ³	494.48			
157	010103002008	余方弃置 1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：暂按3km，最终以实际结算为准	m ³	82.13			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
158	010501003009	300×300预埋墩 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土种类、强度等级：C25	m ³	26.91			
159	010501003002	300×400预埋墩 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土种类、强度等级：C25	m ³	3.39			
160	010501002001	条形基础 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土种类、强度等级：C25	m ³	126.00			
161	010516002008	铁件 1. 钢材种类：角铁 2. 铁件尺寸：80*80*7 Q235B	t	11.590			
	0106	金属结构工程					
162	010603003022	钢管柱 1. 钢材品种、规格：Φ75*2.5、Φ60*2.0 2. 构件运距：1km以内	t	22.886			
163	010603003023	钢管柱 1. 钢材品种、规格：热镀锌方管40*60*2.0 2. 构件运距：1km以内	t	1.429			
164	010606001008	钢支撑、钢拉条 1. 钢材品种、规格：Φ60*2.0 2. 构件类型：斜撑 3. 安装高度：详见图纸 4. 构件运距：1km以内	t	1.367			
165	010602003008	钢桁架（弧梁） 1. 钢材品种、规格：椭圆管30×75×2.0 2. 安装高度：详见图纸 3. 构件运距：1km以内	t	49.403			
166	010606005008	钢墙架 1. 钢材品种、规格：热镀锌方管30*50*2.0 2. 安装高度：详见图纸 3. 构件运距：1km以内	t	1.439			
167	010606002022	钢檩条 1. 钢材品种、规格：热镀锌管	t	21.638			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县乡村振兴(万亩设施蔬菜)产业园项目(三期)

第14页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		Φ25*1.5、Φ25*1.8、椭圆管 40*80*2.0、镀锌方管30*50*2.0 2. 安装高度:详见图纸 3. 构件运距:1km以内					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
168	011702001009	预埋墩 木模板 木支撑	m ²	392.81			
169	011702001002	带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 木支撑	m ²	842.10			
日光温室大棚(14×94m, 共27个)安装							
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程					
170	030404017001	配电箱(非标) SW 1. 具体元器件详见系统图 2. 距地1.6米安装	台	27			
171	030404034001	1位宽板翘板开关(带指示灯) 1. 规格: 250V 10A 2. 墙上暗装, 距地1.1m	套	27			
172	030412001001	普通灯具 1. 规格: 24W 光通量1300lm 2. 距地2.8米吊装	套	27			
173	030411001001	电气配管 刚性阻燃塑料管PC20	m	173.72			
174	030411001002	电气配管 刚性阻燃塑料管PC25	m	1585.03			
175	030411004001	电气配线 ZB-BYJ-2.5mm ² 管内穿线	m	696.65			
176	030411004002	电气配线 ZB-BYJ-4mm ² 管内穿线	m	5295.11			
177	030408003001	电缆保护管 PC50	m	405.00			
178	030408001001	电力电缆 1. 型号: ZB-YJV-5x6mm	m	540.00			
179	040101002001	沟槽土方开挖(不装车)	m ³	243.00			
180	040103001001	沟槽土方回填	m ³	182.25			
181	040103001002	回填细砂	m ³	60.75			
	0310	给排水、采暖、燃气工程					
182	031003005001	PVC塑料闸阀DN63	个	27			
183	031003001001	塑料截止阀DN15	个	2484			
184	桂031010001001	喷灌喷头 1. 喷射半径: 1.5米至2米 2. 材质黄铜镀镍, 型号952	个	2430			
185	031001006001	PE滴灌软管DN63 1. 连接形式: 热熔连接	m	4401.00			
186	031001006002	PE滴灌软管DN25 1. 连接形式: 热熔连接	m	27681.70			
187	031001006003	PE高压管DN16 1. 连接形式: 热熔连接	m	8381.31			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县乡村振兴(万亩设施蔬菜)产业园项目(三期)

第15页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
日光温室大棚(14×120m, 共9个)安装							
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程					
188	030404017002	配电箱(非标) SW 1. 具体元器件详见系统图 2. 距地1.6米安装	台	9			
189	030404034002	1位宽板翘板开关(带指示灯) 1. 规格: 250V 10A 2. 墙上暗装, 距地1.1m	套	9			
190	030412001002	普通灯具 1. 规格: 24W 光通量1300lm 2. 距地2.8米吊装	套	9			
191	030411001003	电气配管 刚性阻燃塑料管PC20	m	57.91			
192	030411001004	电气配管 刚性阻燃塑料管PC25	m	528.34			
193	030411004003	电气配线 ZB-BYJ-2.5mm ² 管内穿线	m	232.22			
194	030411004004	电气配线 ZB-BYJ-4mm ² 管内穿线	m	1765.03			
195	030408003002	电缆保护管 PC50	m	135.00			
196	030408001002	电力电缆 1. 型号: ZB-YJV-5x6mm	m	180.00			
197	040101002009	沟槽土方开挖(不装车)	m ³	81.00			
198	040103001004	沟槽土方回填	m ³	60.75			
199	040103001005	回填细砂	m ³	20.25			
	0310	给排水、采暖、燃气工程					
200	031003005002	PVC塑料阀门DN63	个	9			
201	031003001002	截止阀DN15	个	1062			
202	桂031010001002	喷灌喷头 1. 喷射半径: 1.5米至2米 2. 材质黄铜镀镍, 型号952	个	1044			
203	031001006004	PE滴灌软管DN63 1. 连接形式: 热熔连接	m	1827.00			
204	031001006005	PE滴灌软管DN25 1. 连接形式: 热熔连接	m	11834.93			
205	031001006006	PE高压管DN16 1. 连接形式: 热熔连接	m	3495.77			
日光温室大棚(14×96m, 共4个)安装							
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程					
206	030404017003	配电箱(非标) SW 1. 具体元器件详见系统图 2. 距地1.6米安装	台	4			
207	030404034003	1位宽板翘板开关(带指示灯) 1. 规格: 250V 10A 2. 墙上暗装, 距地1.1m	套	4			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县乡村振兴(万亩设施蔬菜)产业园项目(三期)

第16页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
208	030412001003	普通灯具 1.规格：24W 光通量1300lm 2.距地2.8米吊装	套	4			
209	030411001005	电气配管 刚性阻燃塑料管PC20	m	25.74			
210	030411001006	电气配管 刚性阻燃塑料管PC25	m	234.82			
211	030411004005	电气配线 ZB-BYJ-2.5mm ² 管内穿线	m	103.21			
212	030411004006	电气配线 ZB-BYJ-4mm ² 管内穿线	m	784.45			
213	030408003003	电缆保护管 PC50	m	60.00			
214	030408001003	电力电缆 1.型号：ZB-YJV-5x6mm	m	80.00			
215	040101002010	沟槽土方开挖(不装车)	m ³	36.00			
216	040103001006	沟槽土方回填	m ³	27.00			
217	040103001007	回填细砂	m ³	9.00			
	0310	给排水、采暖、燃气工程					
218	031003005003	PVC塑料闸阀DN63	个	4			
219	031003001003	截止阀DN15	个	376			
220	桂031010001003	喷灌喷头 1.喷射半径：1.5米至2米 2.材质黄铜镀镍，型号952	个	368			
221	031001006007	PE滴灌软管DN63 1.连接形式：热熔连接	m	620.00			
222	031001006008	PE滴灌软管DN25 1.连接形式：热熔连接	m	4190.14			
223	031001006009	PE高压管DN16 1.连接形式：热熔连接	m	1265.68			
日光温室大棚(14×86m, 共11个)安装							
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程					
224	030404017004	配电箱(非标) SW 1.具体元器件详见系统图 2.距地1.6米安装	台	11			
225	030404034004	1位宽板翘板开关(带指示灯) 1.规格：250V 10A 2.墙上暗装，距地1.1m	套	11			
226	030412001004	普通灯具 1.规格：24W 光通量1300lm 2.距地2.8米吊装	套	11			
227	030411001007	电气配管 刚性阻燃塑料管PC20	m	70.77			
228	030411001008	电气配管 刚性阻燃塑料管PC25	m	645.76			
229	030411004007	电气配线 ZB-BYJ-2.5mm ² 管内穿线	m	283.82			
230	030411004008	电气配线 ZB-BYJ-4mm ² 管内穿线	m	2157.27			
231	030408003004	电缆保护管 PC50	m	165.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县乡村振兴(万亩设施蔬菜)产业园项目(三期)

第17页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
232	030408001004	电力电缆 1. 型号: ZB-YJV-5x6mm	m	220.00			
233	040101002011	沟槽土方开挖(不装车)	m ³	99.00			
234	040103001008	沟槽土方回填	m ³	74.25			
235	040103001009	回填细砂	m ³	24.75			
	0310	给排水、采暖、燃气工程					
236	031003005004	PVC塑料闸阀DN63	个	11			
237	031003001004	截止阀DN15	个	924			
238	桂031010001004	喷灌喷头 1. 喷射半径: 1.5米至2米 2. 材质黄铜镀镍, 型号952	个	902			
239	031001006010	PE滴灌软管DN63 1. 连接形式: 热熔连接	m	1650.00			
240	031001006011	PE滴灌软管DN25 1. 连接形式: 热熔连接	m	10297.06			
241	031001006012	PE高压管DN16 1. 连接形式: 热熔连接	m	3150.61			
日光温室大棚(14×144m, 共5个)安装							
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程					
242	030404017005	配电箱(非标) SW 1. 具体元器件详见系统图 2. 距地1.6米安装	台	5			
243	030404034005	1位宽板翘板开关(带指示灯) 1. 规格: 250V 10A 2. 墙上暗装, 距地1.1m	套	5			
244	030412001005	普通灯具 1. 规格: 24W 光通量1300lm 2. 距地2.8米吊装	套	5			
245	030411001009	电气配管 刚性阻燃塑料管PC20	m	32.17			
246	030411001010	电气配管 刚性阻燃塑料管PC25	m	293.53			
247	030411004009	电气配线 ZB-BYJ-2.5mm ² 管内穿线	m	129.01			
248	030411004010	电气配线 ZB-BYJ-4mm ² 管内穿线	m	980.58			
249	030408003005	电缆保护管 PC50	m	75.00			
250	030408001005	电力电缆 1. 型号: ZB-YJV-5x6mm	m	100.00			
251	040101002012	沟槽土方开挖(不装车)	m ³	45.00			
252	040103001010	沟槽土方回填	m ³	33.75			
253	040103001011	回填细砂	m ³	11.25			
	0310	给排水、采暖、燃气工程					
254	031003005005	PVC塑料闸阀DN63	个	5			
255	031003001005	截止阀DN15	个	710			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县乡村振兴(万亩设施蔬菜)产业园项目(三期)

第18页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
256	桂031010001005	喷灌喷头 1. 喷射半径：1.5米至2米 2. 材质黄铜镀镍，型号952	个	700			
257	031001006013	PE滴灌软管DN63 1. 连接形式：热熔连接	m	1150.00			
258	031001006014	PE滴灌软管DN25 1. 连接形式：热熔连接	m	7912.24			
259	031001006015	PE高压管DN16 1. 连接形式：热熔连接	m	2302.10			
日光温室大棚(14×112m, 共1个)安装							
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程					
260	030404017006	配电箱(非标) SW 1. 具体元器件详见系统图 2. 距地1.6米安装	台	1			
261	030404034006	1位宽板翘板开关(带指示灯) 1. 规格：250V 10A 2. 墙上暗装, 距地1.1m	套	1			
262	030412001006	普通灯具 1. 规格：24W 光通量1300lm 2. 距地2.8米吊装	套	1			
263	030411001011	电气配管 刚性阻燃塑料管PC20	m	6.43			
264	030411001012	电气配管 刚性阻燃塑料管PC25	m	58.71			
265	030411004011	电气配线 ZB-BYJ-2.5mm ² 管内穿线	m	25.80			
266	030411004012	电气配线 ZB-BYJ-4mm ² 管内穿线	m	196.12			
267	030408003006	电缆保护管 PC50	m	15.00			
268	030408001006	电力电缆 1. 型号：ZB-YJV-5×6mm	m	20.00			
269	040101002013	沟槽土方开挖(不装车)	m ³	9.00			
270	040103001012	沟槽土方回填	m ³	6.75			
271	040103001013	回填细砂	m ³	2.25			
	0310	给排水、采暖、燃气工程					
272	031003005006	PVC塑料闸阀DN63	个	1			
273	031003001006	截止阀DN15	个	110			
274	桂031010001006	喷灌喷头 1. 喷射半径：1.5米至2米 2. 材质黄铜镀镍，型号952	个	108			
275	031001006016	PE滴灌软管DN63 1. 连接形式：热熔连接	m	185.00			
276	031001006017	PE滴灌软管DN25 1. 连接形式：热熔连接	m	1225.84			
277	031001006018	PE高压管DN16	m	271.84			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县乡村振兴(万亩设施蔬菜)产业园项目(三期)

第19页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1.连接形式:热熔连接					
日光温室大棚(14×124m, 共1个)安装							
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程					
278	030404017007	配电箱(非标) SW 1.具体元器件详见系统图 2.距地1.6米安装	台	1			
279	030404034007	1位宽板翘板开关(带指示灯) 1.规格: 250V 10A 2.墙上暗装,距地1.1m	套	1			
280	030412001007	普通灯具 1.规格: 24W 光通量1300lm 2.距地2.8米吊装	套	1			
281	030411001013	电气配管 刚性阻燃塑料管PC20	m	6.43			
282	030411001014	电气配管 刚性阻燃塑料管PC25	m	58.71			
283	030411004013	电气配线 ZB-BYJ-2.5mm ² 管内穿线	m	25.80			
284	030411004014	电气配线 ZB-BYJ-4mm ² 管内穿线	m	196.12			
285	030408003007	电缆保护管 PC50	m	20.00			
286	030408001007	电力电缆 1.型号:ZB-YJV-5x6mm	m	20.00			
287	040101002014	沟槽土方开挖(不装车)	m ³	9.00			
288	040103001014	沟槽土方回填	m ³	6.75			
289	040103001015	回填细砂	m ³	2.25			
	0310	给排水、采暖、燃气工程					
290	031003005007	PVC塑料闸阀DN63	个	1			
291	031003001007	截止阀DN15	个	122			
292	桂031010001007	喷灌喷头 1.喷射半径: 1.5米至2米 2.材质黄铜镀镍, 型号952	个	120			
293	031001006019	PE滴灌软管DN63 1.连接形式:热熔连接	m	210.00			
294	031001006020	PE滴灌软管DN25 1.连接形式:热熔连接	m	1359.57			
295	031001006021	PE高压管DN16 1.连接形式:热熔连接	m	400.42			
日光温室大棚(26m×120m, 共5个)安装							
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程					
296	030404017008	配电箱(非标) WS 1.具体元器件详见系统图 2.距地1.6米安装	台	5			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县乡村振兴(万亩设施蔬菜)产业园项目(三期)

第20页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
297	030411001015	电气配管 刚性阻燃塑料管PC25	m	1031.25			
298	030411004015	电气配线 ZB-BYJ-4mm ² 管内穿线	m	3193.75			
299	030408003008	电缆保护管 PC50	m	200.00			
300	030408001008	电力电缆 1. 型号: ZB-YJV-5x6mm	m	200.00			
301	040101002015	沟槽土方开挖(不装车)	m ³	90.00			
302	040103001016	沟槽土方回填	m ³	67.50			
303	040103001017	回填细砂	m ³	22.50			
	0310	给排水、采暖、燃气工程					
304	031003005008	PVC塑料闸阀DN63	个	5			
305	031003001008	塑料截止阀DN15	个	1180			
306	桂031010001008	喷灌喷头 1. 喷射半径: 1.5米至2米 2. 材质黄铜镀镍, 型号952	个	1000			
307	031001006022	PE滴灌软管DN63 1. 连接形式: 热熔连接	m	1186.20			
308	031001006023	PE滴灌软管DN25 1. 连接形式: 热熔连接	m	13280.80			
309	031001006024	PE高压管DN16 1. 连接形式: 热熔连接	m	2917.80			
室外工程(管涵、排水沟、管网工程)							
分部分项工程							
DN800管涵铺设							
310	040101002016	挖沟槽土方(不装车) 1. 土壤类别: 三类土 2. 部位: 管涵 3. 挖土深度: 2m以内	m ³	468.86			
311	040101002002	挖沟槽土方(装车) 1. 土壤类别: 三类土 2. 部位: 管涵 3. 挖土深度: 2m以内	m ³	221.06			
312	040103001018	回填方 1. 密实度: 满足设计要求 2. 填方材料品种: 利用开挖土	m ³	407.70			
313	010103002009	余方弃置 1. 废弃料品种: 三类土 2. 运距: 暂按3km, 最终以实际结算为准	m ³	221.06			
314	040501001001	混凝土管 1. 垫层、基础材质及厚度: 100厚C15混凝土垫层 2. 管座材质: 平接式全包C25混凝土管道基础 3. 规格: 钢筋预制砼管DN800 4. 接口方式: 平接	m	196.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县乡村振兴(万亩设施蔬菜)产业园项目(三期)

第21页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		深水井					
315	040501004001	井管DN50PE管	m	840.00			
316	040501004002	DN100PE管	m	20.00			
317	010401012001	零星砌砖 1. M7.5浆砌砖支墩	m ³	0.23			
318	010507007001	其他构件 1. 部位:镇墩 2. 凝土种类:商品混凝土 3. 凝土强度等级:C15	m ³	0.35			
319	040502005001	阀门 1. 种类:止回阀DN50 2. 连接方式:焊接	个	4			
320	040502005002	阀门 1. 种类:闸阀DN50 2. 连接方式:焊接	个	4			
321	040502005003	阀门 1. 种类:排气阀DN50 2. 连接方式:焊接	个	4			
322	040502009001	压力表	个	4			
323	030109011001	深井潜水泵 1. 型号:200QJ32-165/12 功率25KW 2. 功率25KW 3. 此项为暂估价(最终以实际结算为准)	台	4			
		管网工程					
324	040101002003	挖沟槽土方(不装车) 1. 土壤类别:三类土	m ³	1257.90			
325	040103001019	回填方 1. 密实度:满足设计要求 2. 填方材料品种:三类土 3. 填方来源:利用土	m ³	1257.90			
326	040501004003	塑料管 1. 材质及规格:DN100PE管 2. 公称压力1.6MPa	m	1669.54			
327	040501004004	塑料管 1. 材质及规格:PE管DN65 2. 公称压力1.6MPa	m	319.00			
328	040502003001	塑料管管件 1. 种类:三通 2. 材质及规格:DN100PE管 3. 连接方式:电熔连接	个	58			
329	040502003002	塑料管管件 1. 种类:弯头 2. 材质及规格:DN100PE管 3. 连接方式:电熔连接	个	4			
		蓄水池(4座)					
330	040101002004	挖沟槽土方(装车) 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	m ³	22.99			
331	040101002005	挖沟槽土方(不装车)	m ³	271.56			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县乡村振兴(万亩设施蔬菜)产业园项目(三期)

第22页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内					
332	040103001003	回填方 1. 密实度:满足设计要求 2. 填方来源:原土回填 3. 填方材料品种:三类土	m ³	236.14			
333	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:废弃土 2. 运距:暂按3km, 最终以实际结算为准	m ³	22.99			
334	040504001001	蓄水池 1. 垫层、基础材质及厚度:100厚级配碎石垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:砌MU10砖 3. 勾缝、抹面要求:20厚1:2水泥砂浆保护层 4. 砂浆品种、强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌MU10砖 5. 混凝土强度等级:150厚C25 P6抗渗混凝土底板 6. 盖板材质、规格:100厚C25钢筋砼固定盖板 7. 20厚1:2水泥砂浆找平层 8. 2厚合成高分子防水涂膜 9. 20厚1:2水泥砂浆保护层	座	4			
335	040901001001	螺纹钢HRB400 ￠10以内(综合)	t	3.748			
		排水沟工程					
336	040101002006	挖沟槽土方(装车) 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.2m以内	m ³	5619.60			
337	040101002007	挖沟槽土方(不装车) 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.2m以内 3. 部位:锚固沟土方人工回填夯实	m ³	802.80			
338	040103002002	余方弃置 1. 废弃料品种:三类土 2. 运距:暂按3km, 最终以实际结算为准	m ³	5619.60			
339	040201021001	排水沟 1. 铺设HDPE防漏水土工膜2mm+土工布(400g/m ²) (地布丁固定@1000)	m	6690.00			
340	040101001001	水沟侧面土方夯实	m ²	15119.40			
341	040101002008	锚固沟土方人工回填夯实	m ³	802.80			
总平土方							
		分部分项工程					
		场地平整(土石方)					
342	040101001003	挖一般土方 1. 土壤类别:一二类土	m ³	44190.17			
343	040102001002	挖一般石方	m ³	9700.28			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县乡村振兴(万亩设施蔬菜)产业园项目(三期)

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
日光温室大棚(14×94m, 共27个)						
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
日光温室大棚(14×120m, 共9个)						
5	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
6	桂011801002002	检验试验配合费				
7	桂011801003002	雨季施工增加费				
8	桂011801004002	工程定位复测费				
日光温室大棚(14×96m, 共4个)						
9	桂011801001003	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
10	桂011801002003	检验试验配合费				
11	桂011801003003	雨季施工增加费				
12	桂011801004003	工程定位复测费				
日光温室大棚(14×86m, 共11个)						
13	桂011801001004	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
14	桂011801002004	检验试验配合费				
15	桂011801003004	雨季施工增加费				
16	桂011801004004	工程定位复测费				
日光温室大棚(14×144m, 共5个)						
17	桂011801001005	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
18	桂011801002005	检验试验配合费				
19	桂011801003005	雨季施工增加费				
20	桂011801004005	工程定位复测费				
日光温室大棚(14×112m, 共1个)						
21	桂011801001006	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
22	桂011801002006	检验试验配合费				
23	桂011801003006	雨季施工增加费				
24	桂011801004006	工程定位复测费				
日光温室大棚(14×124m, 共1个)						
25	桂011801001007	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
26	桂011801002007	检验试验配合费				
27	桂011801003007	雨季施工增加费				
28	桂011801004007	工程定位复测费				
日光温室大棚(26m×120m, 共5个)						
29	桂011801001008	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
30	桂011801002008	检验试验配合费				
31	桂011801003008	雨季施工增加费				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县乡村振兴(万亩设施蔬菜)产业园项目(三期)

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
32	桂011801004008	工程定位复测费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
日光温室大棚(14×94m, 共27个)安装						
33	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
34	桂031401002001	检验试验配合费				
35	桂031401003001	雨季施工增加费				
日光温室大棚(14×120m, 共9个)安装						
36	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
37	桂031401002002	检验试验配合费				
38	桂031401003002	雨季施工增加费				
日光温室大棚(14×96m, 共4个)安装						
39	桂031401001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
40	桂031401002003	检验试验配合费				
41	桂031401003003	雨季施工增加费				
日光温室大棚(14×86m, 共11个)安装						
42	桂031401001004	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
43	桂031401002004	检验试验配合费				
44	桂031401003004	雨季施工增加费				
日光温室大棚(14×144m, 共5个)安装						
45	桂031401001005	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
46	桂031401002005	检验试验配合费				
47	桂031401003005	雨季施工增加费				
日光温室大棚(14×112m, 共1个)安装						
48	桂031401001006	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
49	桂031401002006	检验试验配合费				
50	桂031401003006	雨季施工增加费				
日光温室大棚(14×124m, 共1个)安装						
51	桂031401001007	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
52	桂031401002007	检验试验配合费				
53	桂031401003007	雨季施工增加费				
日光温室大棚(26m×120m, 共5个)安装						
54	桂031401001008	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
55	桂031401002008	检验试验配合费				
56	桂031401003008	雨季施工增加费				
室外工程(管涵、排水沟、管网工程)						
57	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
58	桂041201002001	检验试验配合费				
59	桂041201003001	雨季施工增加费				
60	桂041201004001	工程定位复测费				
总平土方						

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：富川瑶族自治县乡村振兴(万亩设施蔬菜)产业园项目(三期)

第1页 共3页

序号	项目名称	金额(元)	备注
日光温室大棚(14×94m, 共27个)			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
日光温室大棚(14×120m, 共9个)			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
日光温室大棚(14×96m, 共4个)			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
日光温室大棚(14×86m, 共11个)			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
日光温室大棚(14×144m, 共5个)			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
日光温室大棚(14×112m, 共1个)			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
日光温室大棚(14×124m, 共1个)			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：富川瑶族自治县乡村振兴(万亩设施蔬菜)产业园项目(三期)

第2页 共3页

序号	项目名称	金额(元)	备注
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
日光温室大棚(26m×120m, 共5个)			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
日光温室大棚(14×94m, 共27个)安装			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
日光温室大棚(14×120m, 共9个)安装			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
日光温室大棚(14×96m, 共4个)安装			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
日光温室大棚(14×86m, 共11个)安装			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
日光温室大棚(14×144m, 共5个)安装			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
日光温室大棚(14×112m, 共1个)安装			
1	暂列金额		明细详见表-12-1

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：富川瑶族自治县乡村振兴(万亩设施蔬菜)产业园项目(三期)

第1页 共2页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
日光温室大棚(14×94m, 共27个)				
1	暂列金额	项		
日光温室大棚(14×120m, 共9个)				
1	暂列金额	项		
日光温室大棚(14×96m, 共4个)				
1	暂列金额	项		
日光温室大棚(14×86m, 共11个)				
1	暂列金额	项		
日光温室大棚(14×144m, 共5个)				
1	暂列金额	项		
日光温室大棚(14×112m, 共1个)				
1	暂列金额	项		
日光温室大棚(14×124m, 共1个)				
1	暂列金额	项		
日光温室大棚(26m×120m, 共5个)				
1	暂列金额	项		
日光温室大棚(14×94m, 共27个)安装				
1	暂列金额	项		分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
日光温室大棚(14×120m, 共9个)安装				
1	暂列金额	项		分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
日光温室大棚(14×96m, 共4个)安装				
1	暂列金额	项		分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
日光温室大棚(14×86m, 共11个)安装				
1	暂列金额	项		分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
日光温室大棚(14×144m, 共5个)安装				
1	暂列金额	项		分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
日光温室大棚(14×112m, 共1个)安装				
1	暂列金额	项		分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
日光温室大棚(14×124m, 共1个)安装				
1	暂列金额	项		分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
日光温室大棚(26m×120m, 共5个)安装				
1	暂列金额	项		分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
室外工程(管涵、排水沟、管网工程)				
1	暂列金额	项		分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：富川瑶族自治县乡村振兴(万亩设施蔬菜)产业园项目(三期)

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	备注
日光温室大棚(14×94m, 共27个)					
1	专业工程暂估价				按实际发生计算
日光温室大棚(14×120m, 共9个)					
1	专业工程暂估价				按实际发生计算
日光温室大棚(14×96m, 共4个)					
1	专业工程暂估价				按实际发生计算
日光温室大棚(14×86m, 共11个)					
1	专业工程暂估价				按实际发生计算
日光温室大棚(14×144m, 共5个)					
1	专业工程暂估价				按实际发生计算
日光温室大棚(14×112m, 共1个)					
1	专业工程暂估价				按实际发生计算
日光温室大棚(14×124m, 共1个)					
1	专业工程暂估价				按实际发生计算
日光温室大棚(26m×120m, 共5个)					
1	专业工程暂估价				按实际发生计算
日光温室大棚(14×94m, 共27个)安装					
1	专业工程暂估价				按实际发生计算
日光温室大棚(14×120m, 共9个)安装					
1	专业工程暂估价				按实际发生计算
日光温室大棚(14×96m, 共4个)安装					
1	专业工程暂估价				按实际发生计算
日光温室大棚(14×86m, 共11个)安装					
1	专业工程暂估价				按实际发生计算
日光温室大棚(14×144m, 共5个)安装					
1	专业工程暂估价				按实际发生计算
日光温室大棚(14×112m, 共1个)安装					
1	专业工程暂估价				按实际发生计算
日光温室大棚(14×124m, 共1个)安装					
1	专业工程暂估价				按实际发生计算
日光温室大棚(26m×120m, 共5个)安装					
1	专业工程暂估价				按实际发生计算
室外工程(管涵、排水沟、管网工程)					
总平土方					
1	专业工程暂估价				按实际发生计算
合计					

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。专业工程暂估金额为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。

税前项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县乡村振兴(万亩设施蔬菜)产业园项目(三期)

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					单价	合价
日光温室大棚(14×94m, 共27个)						
		税前项目				
1	010901002001	15丝po无滴水晶膜 1. 型材品种、规格:单层塑料薄膜,采用国产15丝PO薄膜,使用寿命3年,始透光率90%	m ²	51064.56		
2	030113009001	卡膜槽 1. 温室专用0.7mm厚镀锌板卡福 2. 采用包塑卡横丝径2.5mm	m	10152.00		
3	010901002017	防虫网300目 1. 聚乙烯材质	m ²	5761.26		
4	010901002002	遮阳网 1、聚乙烯材质,遮阳率75%	m ²	51064.56		
日光温室大棚(14×120m, 共9个)						
		税前项目				
5	010901002003	15丝po无滴水晶膜 1. 型材品种、规格:单层塑料薄膜,采用国产15丝PO薄膜,使用寿命3年,始透光率90%	m ²	21729.60		
6	030113009002	卡膜槽 1. 温室专用0.7mm厚镀锌板卡福 2. 采用包塑卡横丝径2.5mm	m	4320.00		
7	010901002018	防虫网300目 1、聚乙烯材质	m ²	2451.60		
8	010901002004	遮阳网 1、聚乙烯材质,遮阳率75%	m ²	17021.52		
日光温室大棚(14×96m, 共4个)						
		税前项目				
9	010901002005	15丝po无滴水晶膜 1. 型材品种、规格:单层塑料薄膜,采用国产15丝PO薄膜,使用寿命3年,始透光率90%	m ²	7726.08		
10	030113009003	卡膜槽 1. 温室专用0.7mm厚镀锌板卡福 2. 采用包塑卡横丝径2.5mm	m	1536.00		
11	010901002019	防虫网300目 1、聚乙烯材质	m ²	871.68		
12	010901002006	遮阳网 1、聚乙烯材质,遮阳率75%	m ²	7726.08		
日光温室大棚(14×86m, 共11个)						
		税前项目				
13	010901002007	15丝po无滴水晶膜 1. 型材品种、规格:单层塑料薄膜,采用国产15丝PO薄膜,使用寿命3年,始透光率90%	m ²	19033.52		
14	030113009004	卡膜槽 1. 温室专用0.7mm厚镀锌板卡福 2. 采用包塑卡横丝径2.5mm	m	3784.00		
15	010901002020	防虫网300目 1、聚乙烯材质	m ²	2147.42		
16	010901002008	遮阳网 1、聚乙烯材质,遮阳率75%	m ²	19033.52		

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

税前项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县乡村振兴(万亩设施蔬菜)产业园项目(三期)

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					单价	合价
日光温室大棚(14×144m, 共5个)						
		税前项目				
17	010901002009	15丝po无滴水晶膜 1. 型材品种、规格:单层塑料薄膜,采用国产15丝PO薄膜,使用寿命3年,始透光率90%	m ²	14486.40		
18	030113009005	卡膜槽 1. 温室专用0.7mm厚镀锌板卡福 2. 采用包塑卡横丝径2.5rm	m	2880.00		
19	010901002021	防虫网300目 1、聚乙烯材质	m ²	1634.40		
20	010901002010	遮阳网 1、聚乙烯材质,遮阳率75%	m ²	14486.40		
日光温室大棚(14×112m, 共1个)						
		税前项目				
21	010901002011	15丝po无滴水晶膜 1. 型材品种、规格:单层塑料薄膜,采用国产15丝PO薄膜,使用寿命3年,始透光率90%	m ²	2253.44		
22	030113009006	卡膜槽 1. 温室专用0.7mm厚镀锌板卡福 2. 采用包塑卡横丝径2.5rm	m	448.00		
23	010901002022	防虫网300目 1、聚乙烯材质	m ²	254.24		
24	010901002012	遮阳网 1、聚乙烯材质,遮阳率75%	m ²	2253.44		
日光温室大棚(14×124m, 共1个)						
		税前项目				
25	010901002013	15丝po无滴水晶膜 1. 型材品种、规格:单层塑料薄膜,采用国产15丝PO薄膜,使用寿命3年,始透光率90%	m ²	2494.88		
26	030113009007	卡膜槽 1. 温室专用0.7mm厚镀锌板卡福 2. 采用包塑卡横丝径2.5rm	m	496.00		
27	010901002023	防虫网300目 1、聚乙烯材质	m ²	281.48		
28	010901002014	遮阳网 1、聚乙烯材质,遮阳率75%	m ²	2494.88		
日光温室大棚(26m×120m, 共5个)						
		税前项目				
29	010901002015	15丝po无滴水晶膜 1. 型材品种、规格:单层塑料薄膜,采用国产15丝PO薄膜,使用寿命3年,始透光率90%	m ²	19050.00		
30	030113009008	卡膜槽 1. 温室专用0.7mm厚镀锌板卡福 2. 采用包塑卡横丝径2.5rm	m	2400.00		
31	010901002024	防虫网300目 1、聚乙烯材质	m ²	1591.20		
32	010901002016	遮阳网 1、聚乙烯材质,遮阳率75%	m ²	19050.00		

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

规费、增值税计价表

工程名称：富川瑶族自治县乡村振兴(万亩设施蔬菜)产业园项目(三期)

第1页 共8页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
日光温室大棚(14×94m, 共27个)				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	税金	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
日光温室大棚(14×120m, 共9个)				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	税金	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
日光温室大棚(14×96m, 共4个)				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			

规费、增值税计价表

工程名称：富川瑶族自治县乡村振兴(万亩设施蔬菜)产业园项目(三期)

第2页 共8页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	税金			
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
日光温室大棚(14×86m, 共11个)				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	税金			
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
日光温室大棚(14×144m, 共5个)				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	税金			
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
日光温室大棚(14×112m, 共1个)				
1	规费	1.1+1.2+1.3		

规费、增值税计价表

工程名称：富川瑶族自治县乡村振兴(万亩设施蔬菜)产业园项目(三期)

第3页 共8页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	税金	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
日光温室大棚(14×124m, 共1个)				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	税金	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
日光温室大棚(26m×120m, 共5个)				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		

规费、增值税计价表

工程名称：富川瑶族自治县乡村振兴(万亩设施蔬菜)产业园项目(三期)

第4页 共8页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
2	税金	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
日光温室大棚(14×94m, 共27个)安装				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	税金	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
日光温室大棚(14×120m, 共9个)安装				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	税金	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
日光温室大棚(14×96m, 共4个)安装				
1	规费	1.1+1.2+1.3		

规费、增值税计价表

工程名称：富川瑶族自治县乡村振兴(万亩设施蔬菜)产业园项目(三期)

第5页 共8页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	税金	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
日光温室大棚(14×86m, 共11个)安装				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	税金	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
日光温室大棚(14×144m, 共5个)安装				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			

规费、增值税计价表

工程名称：富川瑶族自治县乡村振兴(万亩设施蔬菜)产业园项目(三期)

第6页 共8页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
2	税金			
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
日光温室大棚(14×112m, 共1个)安装				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	税金			
2.1	增值税	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
日光温室大棚(14×124m, 共1个)安装				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	税金			
2.1	增值税	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
日光温室大棚(26m×120m, 共5个)安装				

规费、增值税计价表

工程名称：富川瑶族自治县乡村振兴(万亩设施蔬菜)产业园项目(三期)

第7页 共8页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	税金	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
室外工程(管涵、排水沟、管网工程)				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	税金	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
总平土方				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 富川瑶族自治县乡村振兴(万亩设施蔬菜)产业园项目(三期)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
1	螺纹钢HRB400 Φ10以内(综合)	t		5.00	4224.00				
2	螺纹钢HRB400 Φ10以上(综合)	t		5.00	4107.00				
3	等边角钢(综合)	t		5.00	4402.50				
4	不等边角钢(综合)	t		5.00	4419.25				
5	热镀锌方管40×60×2.5	t		5.00	5600.00				
6	热镀锌管Φ25*1.8	t		5.00	5600.00				
7	钢板(综合)	t		5.00	4818.00				
8	镀锌钢管30×75×2.5	t		5.00	5600.00				
9	镀锌钢管DN60×2.5	t		5.00	5600.00				
10	中厚钢板 4.1~20mm	t		5.00	4713.11				
11	钢垫板(综合)	t		5.00	4818.00				
12	铁钉(综合)	kg		5.00	5.07				
13	电焊条(综合)	kg		5.00	6.28				
14	铁件(综合)	kg		5.00	6.46				
15	镀锌椭圆管30×75×2.0*450	kg		5.00	5.60				
16	26#镀锌钢丝	m		5.00	0.05				
17	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m³		5.00	385.00				
18	周转圆木(支撑)	m³		5.00	800.00				
19	二等松杂板枋材(综合)	m³		5.00	830.00				
20	二等松杂板枋材(综合)	m³		5.00	830.00				
21	周转板枋材	m³		5.00	1100.00				
22	周转枋材	m³		5.00	1100.00				
23	80系列塑钢平开门(成品)	m²		5.00	427.00				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 富川瑶族自治县乡村振兴(万亩设施蔬菜)产业园项目(三期)

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
24	国V汽油 92#	kg		5.00	9.73				
25	热镀锌扁圆管30×75×2.5	t		5.00	5600.00				
26	水	m³		5.00	3.11				
27	电	kwh		5.00	1.08				
28	胶合板模板 1830×915×18	m²		5.00	34.50				
29	15丝po无滴水晶膜 材料费	m2		5.00	4.13				
30	卡膜槽 材料费	m		5.00	2.62				
31	遮阳网 材料费	m2		5.00	2.81				
32	防虫网300目 材料费	m2		5.00	2.22				
33	国V汽油 92#	kg		5.00	9.73				
34	轻柴油 0#	kg		5.00	8.00				
35	电	kwh		5.00	1.08				
36	型钢(综合)	t		5.00	4435.38				
37	热镀锌椭圆管30×75×2.0	t		5.00	5600.00				
38	镀锌钢管30*50*2.0	t		5.00	5600.00				
39	镀锌钢管	t		5.00	5600.00				
40	镀锌钢管40*60*2.0	t		5.00	5600.00				
41	热镀锌椭圆管30×75×2.0	t		5.00	5600.00				
42	预埋角铁80*80*7	kg		5.00	4.40				
43	二等松杂板枋材(综合)	m³		5.00	830.00				
44	周转板材	m³		5.00	1100.00				
45	热镀锌椭圆管30×75×2.0	t		5.00	5600.00				
46	镀锌铁丝(综合)	kg		5.00	4.66				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 富川瑶族自治县乡村振兴(万亩设施蔬菜)产业园项目(三期)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
47	中砂	m ³		5.00	128.00				
48	调和漆(综合)	kg		5.00	11.73				
49	PE滴灌软管DN63	m		5.00	11.24				
50	PE滴灌软管DN25	m		5.00	1.63				
51	PE高压管DN16	m		5.00	1.27				
52	刚性阻燃塑料管PC50	m		5.00	11.36				
53	PVC塑料闸阀DN63	个		5.00	38.00				
54	截止阀DN15	个		5.00	15.00				
55	喷灌喷头	个		5.00	10.00				
56	配电箱(非标) SW	台		5.00	600.00				
57	成套灯具 24W 光通量1300lm	套		5.00	26.00				
58	1位宽板翘板开关(带指示灯) 250V 10A	个		5.00	9.51				
59	铜芯塑料绝缘导线ZB-BYJ-2.5mm ²	m		5.00	3.39				
60	铜芯塑料绝缘导线ZB-BYJ-4mm ²	m		5.00	5.27				
61	电力电缆 ZB-YJV-5x6mm	m		5.00	44.74				
62	刚性阻燃塑料管PC20	m		5.00	2.17				
63	刚性阻燃塑料管PC25	m		5.00	3.50				
64	铜芯塑料绝缘导线 ZB-BYJ-4mm ²	m		5.00	5.27				
65	钢板 1.6~1.9mm	kg		5.00	4.40				
66	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		5.00	434.00				
67	砂(综合)	m ³		5.00	128.00				
68	粗砂	m ³		5.00	128.00				
69	天然中(粗)砂	m ³		5.00	128.00				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 宣川瑶族自治县乡村振兴(万亩设施蔬菜)产业园项目(三期)

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
70	碎石(综合)	m ³		5.00	104.00				
71	碎石 20~40mm	m ³		5.00	104.00				
72	页岩标准砖 240×115×53	千块		5.00	583.00				
73	碎石 GD20 商品普通砼 C15	m ³		5.00	365.00				
74	碎石 GD40 商品普通砼 C15	m ³		5.00	365.00				
75	碎石 GD40 商品普通砼 C25 P6	m ³		5.00	420.00				
76	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m ³		5.00	385.00				
77	周转圆木	m ³		5.00	800.00				
78	聚合物水泥防水涂料(JS-II)	kg		5.00	12.47				
79	PE管DN65	m		5.00	34.74				
80	DN50 PE管	m		5.00	16.08				
81	DN100 PE管	m		5.00	75.09				
82	DN100PE管1.6Mpa	m		5.00	75.09				
83	钢筋混凝土排水管800	m		5.00	159.00				
84	DN100PE管三通	个		5.00	85.00				
85	DN100弯头	个		5.00	95.00				
86	止回阀DN50	个		5.00	68.00				
87	闸阀DN50	个		5.00	85.38				
88	排气阀DN50	个		5.00	186.85				
89	压力表	个		5.00	22.60				
90	组合钢模板	kg		5.00	5.80				
91	土工布400g	m ²		5.00	4.25				
92	潜水泵200QJ32-165/12 功率25KW	台		5.00	3800.00				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

