

柳家乡洋新村委中草药加工基地建设项目

工程

工程量清单

招 标 人:  广西德胜工程项目管
造价咨询人: 理有限公司

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:  法定代表人
或其授权人: 

(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人:  复 核 人: 

(造价人员签字) (造价工程师签字盖专用章)

广西德胜工程项目管
理 有 限 公 司
有效期至: 2027年09月13日
有效期至: 2027年12月31日

工程项目总价表

招标编号:

工程名称: 柳家乡洋新村委中草药加工基地建设项目

第1页 共1页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 柳家乡洋新村委中草药加工基地建设项目

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		建筑						
1.1		土石方工程						
1.1.1	500101001001	清灌木	m ²	6000				
1.1.2	500101001002	伐树	棵	18				
1.1.3	500102001001	破石方 就近堆放(石方无地勘报告, 根据“管道敷设断面图二”图纸工程量暂估, 最终以实际结算为准)	m ³	96.2				
1.1.4	500101004001	人工挖沟槽土方	m ³	178.52				
1.1.5	500101002001	人工挖一般土方, III类土	m ³	593.4				
1.1.6	500101004002	挖掘机挖沟槽, III类土	m ³	1286.1				
1.1.7	500103001001	回填土石方, 夯实	m ³	1423.36				
1.2		拆除及恢复路面						
1.2.1	500109009001	旧路面切缝	m	246				
1.2.2	500109010001	风镐凿除路(地)面混凝土	m ³	11.07				
1.2.3	500103007001	人工铺筑碎石垫层	m ³	6.15				
1.2.4	500109001001	C25砼路面恢复 厚18cm	m ³	11.07				
1.3		实木仿古多层中药展示柜定制安装						
1.3.1		实木仿古多层中药展示柜(暂按400mm厚)	m ²	23				
1.4		C20砼管道支墩及支架						
1.4.1	500109001002	C20混凝土墩	m ³	24.7				
1.4.2	500110001001	普通标准钢模板制作、安装及拆除	m ²	276.42				
1.5	500111002001	L45*45*3.0镀锌角铁固定支架制作安装	套	212				
1.6	500107003001	风钻钻灌浆孔, XI~XII级岩石	m	5.85				
1.7	500107006001	孔口封闭灌浆, 单位干料耗量0.01t/m	m	5.85				
1.8	500107004001	40*40*2.5镀锌钢管架空安装	m	93.6				
1.9		取水建筑物 1座						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 柳家乡洋新村委中草药加工基地建设项目

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.9.1	500101004003	人工挖沟槽土方	m ³	60.6				
1.9.2	500103001002	回填土石方, 夯实	m ³	28.8				
1.9.3	500109001003	C20溢流堰	m ³	31.75				
1.9.4	500109001004	C20砼墙	m ³	7.99				
1.9.5	500109001005	C25砼盖板	m ³	0.73				
1.9.6	500109001006	石笼护底、护岸, 铅丝笼	m ³	6.27				
1.9.7	500103005001	人工铺筑砂卵石	m ³	1.57				
1.9.8	500103005002	人工铺筑粗砂垫层	m ³	0.78				
1.9.9	500114001001	土工布平铺	m ²	11.2				
1.9.10	500103008001	回填块石	m ³	8				
1.9.11	500110001002	普通标准钢模板制作、安装及拆除	m ²	54.63				
1.9.12	500111001001	一般钢筋制作安装, 机械	t	0.06				
1.10		过滤池 1座						
1.10.1	500101004004	人工挖沟槽土方	m ³	59.51				
1.10.2	500103001003	回填土石方, 夯实	m ³	14.81				
1.10.3	500103007002	碎石垫层, 压实厚20cm	m ³	3.65				
1.10.4	500109001007	C25砼池板, 厚20cm	m ³	3.65				
1.10.5	500109001008	C25池壁, 墙厚20cm	m ³	7.4				
1.10.6	500105010001	防水层, 抹水泥砂浆, 立面	m ²	35				
1.10.7	500105010002	防水层, 抹水泥砂浆, 平面	m ²	12				
1.10.8	500109001009	C25池砼盖板 厚15cm	m ³	2.24				
1.10.9	500111001002	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.81				
1.10.10	500110001003	矩形水池钢模板制作、安装及拆除	m ²	77.44				
1.10.11	500110001004	水池无梁盖板钢模板制作、安装及拆除	m ²	17.18				
1.10.12	500103005003	人工铺筑砾石垫层	m ³	3.6				
1.10.13	500103005004	人工铺筑粗砂垫层	m ³	1.2				
1.10.14	500103005005	人工铺筑无烟煤, 厚10cm	m ³	1.2				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 柳家乡洋新村委中草药加工基地建设项目

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.10.15	500103005006	人工铺筑中砂垫层	m ³	1.2				
1.10.16	500114001002	土工布平铺	m ²	7.07				
1.10.17	500114001003	止水钢板	延长m	1.2				
1.10.18	500114001004	溢流管DE 90PE	m	0.5				
1.10.19	500114001005	进水管DE 90PE	m	0.5				
1.10.20	500114001006	爬梯	m	1.25				
1.10.21	500114001007	警示牌	处	1				
1.11		闸阀井17座 参照图集07MS101-2第14页						
1.11.1	500101004005	人工挖沟槽土方	m ³	220.45				
1.11.2	500103001004	回填土石方, 夯实	m ³	137.72				
1.11.3	500109001010	C10砼垫层	m ³	5.78				
1.11.4	500109001011	C25混凝土底板	m ³	9.52				
1.11.5	500105006001	M7.5浆砌砖, 标准砖砖墙24cm	m ³	51.68				
1.11.6	500109001012	C25砼板	m ³	3.74				
1.11.7	500110001005	普通标准钢模板制作、安装及拆除	m ²	43.83				
1.11.8	500111001003	钢筋制作安装, 人工	t	1.73				
1.12		主要材料二运运输						
1.12.1	500113009001	人力搬运水泥, 装运卸200m	t	34.16				
1.12.2	500113009002	人工运砂, 装运卸200m	m ³	44.77				
1.12.3	500113009003	人工运碎石, 装运卸200m	m ³ 成品堆方	100.92				
1.12.4	500113009004	人工抬运块片石, 运距200m以内	m ³ 成品码方, 清料方	37.1				
1.12.5	500110004001	人力搬运DN100管, 综合考虑装运卸2000m, 以实际发生为准	m ³	39.13				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称：柳家乡洋新村委中草药加工基地建设项目

第5页 共5页

[illegible]

措施项目清单

招标编号:

工程名称: 柳家乡洋新村委中草药加工基地建设项目

第1页 共1页

[illegible]

其他项目清单

招标编号:

工程名称：柳家乡洋新村委中草药加工基地建设项目

第1页 共1页

[illegible]

工程单价费(税)率汇总表

招标编号:

工程名称：柳家乡洋新村委中草药加工基地建设项目

第1页 共1页

[illegible]

