

新圩镇古定村福龙养蚕基地（二期）项目

工 程 量 清 单

招标单位：蒙山县新圩镇人民政府

编制单位：广西汉华建筑设计有限公司

审核单位：蒙山县财政投资评审中心

编制时间：2025年5月13日

评审时间：2025年5月13日



总 说 明

工程名称：新圩镇古定村福龙养蚕基地（二期）项目

第1页 共1页

一、工程概况：

新圩镇古定村福龙养蚕基地（二期）项目

1. 相关的标准、规范、技术资料；
 2. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2016）；
 3. 《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则（修订本）》（GB50854~50862-2013）；
 4. 2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其配套的费用定额。
2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其相应配套的费用定额。
2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其相应配套的费用定额。
 5. 桂建标（2016）17号文件《自治区住房和城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》，桂建标（2023）7号《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》。
 6. 桂造价[2019]10号《关于调整除税价计算适用增值税税率》。
 7. 本工程管理费、利润，规费均按中值费率取费。
 8. 材料价格参考《梧州市建设工程造价信息》蒙山县2025年3月信息价，取中档，信息价上没有的材料价参照市场价格计算
- ## 二、其他说明
1. 本工程预算软件采用广龙计价2023版（（营改增）一般计税法）；
 2. 本预算价格各项取费费率按相关规定计取，按营改增后一般计税方法计税（9%），含建安劳保费。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：新圩镇古定村福龙养蚕基地（二期）项目

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
建筑工程			
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
工程总价汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
水电工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
工程总价汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
市政工程			
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
工程总价汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新圩镇古定村福龙养蚕基地（二期）项目

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
建筑工程							
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
1	010101001001	机械平整场地	m ²	809.52			
2	010101004001	挖基坑土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 (3)机械开挖,人工配合	m ³	107.60			
3	010103001001	机械回填方 (1)填方来源:利用所挖土方	m ³	78.60			
4	010103002001	余方弃置 (1)废弃料品种:一、二类土 (2)运距:1km	m ³	29.00			
	0104	砌筑工程					
5	010401003001	实心砖墙 (1)砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖 240×180×90 (2)墙体厚度:18cm (3)砂浆种类、强度等级:M5混合砂浆	m ³	13.19			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010501001001	垫层 (1)混凝土种类:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C15 (3)部位:基础垫层	m ³	6.18			
7	010501001002	垫层 (1)面层厚度、混凝土强度等级:60厚C20非泵商品混凝土 (2)素土夯实	m ³	42.00			
8	010501003001	独立基础 (1)混凝土种类:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25	m ³	21.66			
9	010501006001	二次浇注 (1)混凝土种类:非泵商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C35细石微膨胀砼 (3)部位:钢柱脚基础	m ³	0.30			
10	010501006002	二次浇注 (1)混凝土种类:非泵商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C15 (3)部位:钢柱脚基础	m ³	0.41			
11	010502001001	矩形柱 (1)混凝土种类:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25	m ³	1.61			
12	010502002001	构造柱 (1)混凝土种类:非泵商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25	m ³	0.57			
13	010507001001	散水 (1)素土夯实 (2)60厚C15非泵商品混凝土,面加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光 (3)60厚中砂铺垫 (4)做法详见图集11ZJ901 4/5	m ²	86.91			
14	010515001001	现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 Φ10以内	t	0.119			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新圩镇古定村福龙养蚕基地（二期）项目

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
15	010515001002	现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格：螺纹钢HRB400 Φ10以上	t	1.046			
16	010515001003	现浇构件圆钢筋制安HPB300 Φ10以内	t	0.008			
17	010516001001	螺栓 (1)螺栓种类：地脚螺栓 (2)规格：M24	t	0.382			
18	桂010516005001	花蓝螺栓 M28	套	7			
	0106	金属结构工程					
19	010602001001	钢屋架 (1)钢材品种、规格：上弦杆 Φ70*4.0mm、下弦杆 Φ60*3.0mm 腹杆1 Φ25*1.5 腹杆2 Φ42.3*4.0 腹杆3 Φ33.5*3.0 拉杆圆钢 Φ28 (2)构件运距：1km (3)材质：Q235B	t	2.312			
20	010603003001	钢管柱 (1)钢材规格：GZ1 Φ203*7.5mm钢管 (2)材质：Q235B (3)构件运距：1km	t	3.806			
21	010603003002	钢管柱 (1)钢材规格：KFZ1 Φ102*2.5mm钢管 (2)材质：Q235B (3)构件运距：1km	t	0.260			
22	010606001001	钢支撑、钢拉条（SC1） (1)钢材品种、规格：Φ22圆钢 (2)材质：Q235B (3)构件运距：1km	t	0.168			
23	010606002001	钢檩条 (1)钢材规格：口120*60*3.2mm (2)材质：Q235B (3)构件运距：1km	t	7.517			
24	010602003001	钢桁架（CC1 CC1a CC2） (1)钢材品种、规格：Φ42.3*3.0mm、Φ25*1.5mm钢管 (2)材质：Q235B (3)构件运距：1km	t	1.012			
25	010606005001	钢墙架 (1)钢材品种、规格：口120*60*3.2 Q235. B (2)构件运距：1KM	t	7.341			
26	010605002001	钢板墙板 (1)钢板厚度、复合板厚度：0.6mm厚压型铝板，板型为YX35-125-750	m²	491.79			
27	010606013001	零星钢构件（角钢 带肋钢筋） (1)构件名称：天沟拉条 (2)钢材品种、规格：L30*3.0 带肋钢筋 Φ14 (3)构件运距：1KM	t	1.217			
	0108	门窗工程					
28	桂010803003001	金属卷闸门 (1)门材质：铝合金卷闸门	m²	24.60			
29	010807001001	90系列铝合金推拉窗 带亮 (1)玻璃品种、厚度：Low-E中空玻璃，	m²	48.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新圩镇古定村福龙养蚕基地（二期）项目

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		厚度为6+9A+6 (2)框、扇材质及规格：三轨，壁厚1.4mm (3)洞口面积：>2m ²					
30	010807001002	90系列铝合金推拉窗 不带亮 (1)玻璃品种、厚度：Low-E中空玻璃，厚度为6+9A+6 (2)框、扇材质及规格：三轨，壁厚1.4mm (3)洞口面积：>2m ²	m ²	27.00			
31	010807004001	金属纱窗	m ²	32.50			
32	010807001003	304不锈钢防盗网，内穿Φ16钢筋	m ²	75.00			
	0109	屋面及防水工程					
33	010901001001	压型钢板屋面 (1)瓦品种、规格：0.6mm厚上层压型铝板	m ²	891.04			
34	桂010902010001	屋面镀锌铁皮天沟 (1)材料品种、规格：3mm厚镀锌铁皮 (2)展开尺寸宽度按1.4m，按实际发生结算	m	74.72			
	0111	楼地面装饰工程					
35	011101003001	细石混凝土楼地面 (1)面层厚度、混凝土强度等级：40厚C20细石混凝土，随打随抹光	m ²	719.93			
		坡道					
36	010507001002	(1)20厚1：2水泥砂浆随打随压光加做100*100菱形防滑凹槽 (2)水泥砂浆结合层一道（内掺建筑胶） (3)100厚C15混凝土 (4)300厚3：7灰土 (5)素土夯实 (6)做法详见图集11ZJ901 1/19	m ²	16.32			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
37	011201001001	墙面一般抹灰 (1)墙体类型：砖墙 (4)底层厚度、砂浆种类、配合比：15厚1：1.6水泥石灰砂浆抹灰 (5)面层厚度、砂浆种类、配合比：5厚1：0.5：3水泥石灰砂浆抹灰 (3)部位：内墙	m ²	41.60			
38	011201001002	墙面一般抹灰 (1)墙体类型：砖墙 (4)底层厚度、砂浆种类、配合比：12厚1：2水泥砂浆抹灰 (5)面层厚度、砂浆种类、配合比：8厚1：3水泥砂浆抹灰 (3)部位：外墙	m ²	73.81			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新圩镇古定村福龙养蚕基地(二期)项目

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
39	011702001001	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m ²	13.12			
40	011702001002	基础 1. 基础类型: 独立基础 2. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m ²	58.40			
41	011702002001	矩形柱 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度: 3.6m以内	m ²	25.76			
42	011702003001	构造柱 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑 2. 支模高度: 3.6m以内	m ²	6.30			
43	011702029001	散水 1. 散水厚度: 60mm 2. 模板、支撑材质: 木模板 木支撑	m ²	86.91			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
44	011705001001	履带式挖掘机进出场费 斗容量 1m ³ 以内	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送					
45	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	29.86			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
水电工程							
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程					
46	030404017001	成套配电箱安装 AL1 1. 安装方式: 底边距地1.6m挂墙暗装	台	1			
47	030412002001	工厂灯 (1) 名称: 金属卤化物灯 (2) 型号: 1x70W LED灯 Ra>80 光通量5000lm (3) 安装形式: 距地5.5米吊装	套	28			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新圩镇古定村福龙养蚕基地（二期）项目

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
48	030404034001	照明开关 (1)名称：(单控)四联 (2)安装方式：暗装1.3m	套	1			
49	030404034002	照明开关 (1)名称：(单控)三联 (2)安装方式：暗装1.3m	套	1			
50	030408001001	电力电缆YJV-4*16mm ²	m	9.31			
51	030408003001	电缆保护管 (1)名称：镀锌钢管sc50 (2)敷设方式：地埋	m	20.48			
52	030408006001	户内干包式电力电缆终端头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面35mm ² 以下)	个	2			
53	030411001001	配管 1. 规格：紧定式(JDG)电气钢管规格20	m	168.54			
54	030411001002	配管 (1)材质：刚性阻燃管 (2)规格：PC25	m	166.11			
55	030411004001	配线 1. 配线形式：穿管 2. 规格：铜芯塑料绝缘导线ZR-BV-3*4mm ²	m	505.62			
56	030411004002	配线 1. 配线形式：穿管 2. 规格：铜芯塑料绝缘导线ZR-BV-3*6mm ²	m	498.35			
	030409	防雷及接地装置					
57	030409008001	接地电阻测试点距室外地面0.5米暗装	块	4			
58	030409008002	等电位端子箱、测试板 (1)名称：总等电位联结端子板 (2)安装：距地0.5米安装	台	2			
59	030409002001	接地母线 (1)自然接地体：利用基础梁底两根不小于 $\phi 12$ 的钢筋沿图示路径焊接连通成环行做水平接地体	m	130.00			
60	030409003001	防雷引下线：利用结构墙柱内 $\geq \phi 16$ 两根主筋或 $10 \leq \phi < 16$ 四根主筋作为防雷引下线上与接闪带下与接地装置紧密焊接（余同）	m	37.80			
61	030409005001	避雷网 (1)安装形式： $\phi 10$ 热镀锌圆钢沿屋顶外沿、屋脊等敷设	m	181.93			
62	030409006001	在各阳角、屋脊等处设置 $\phi 20$ 热镀锌圆钢 L=300mm接闪短杆	根	2			
63	030414011001	接地装置调试 接地网	系统	1			
	0301	机械设备安装工程					
64	030108003001	轴流通风机 1. 规格：风机1.1kw	台	8			
65	030109001001	离心式泵 (1)名称：给水循环泵 (2)H=0.3MPa, Q=6L/S, N=5.5Kw	台	1			
	0310	给排水、采暖、燃气工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新圩镇古定村福龙养蚕基地（二期）项目

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
66	031001006001	PVC-U塑料直通雨水管 De160 1. 连接形式：粘接连接	m	43.05			
67	031001006002	排水管PVC-U dn110 1. 连接形式：粘接连接	m	41.46			
68	031001006003	排水管PVC-U dn75 1. 连接形式：粘接连接	m	13.04			
69	031001006004	塑料管 (1) 安装部位：钢丝网骨架聚乙烯管 DN80 P=1.0MPa (2) 连接形式：电熔连接	m	60.00			
70	031001006005	塑料管 (1) 安装部位：PP-R给水管dn50 P=1.0MPa (2) 连接形式：热熔连接	m	8.52			
71	031001006006	塑料管 (1) 安装部位：PP-R给水管dn40 P=1.0MPa (2) 连接形式：热熔连接	m	13.20			
72	031001006007	塑料管 (1) 安装部位：PP-R给水管dn32 P=1.0MPa (2) 连接形式：热熔连接	m	24.80			
73	031001006008	塑料管 (1) 安装部位：PP-R给水管dn25 P=1.0MPa (2) 连接形式：热熔连接	m	23.80			
74	031001006009	塑料管 (1) 安装部位：PP-R给水管dn20 P=1.0MPa (2) 连接形式：热熔连接	m	43.44			
75	031001001001	镀锌钢管 (1) 安装部位：水帘给水管 (2) 介质：DN50镀锌钢管 (3) 规格、压力等级：1.0MPa	m	20.99			
76	031001001002	镀锌钢管 (1) 安装部位：水帘给水管 (2) 介质：DN32镀锌钢管	m	4.00			
77	桂031004020001	不锈钢水龙头DN15	个	8			
78	031003012001	放回流污染止回阀 DN80	个	1			
79	031003001001	闸阀DN80	个	4			
80	031003013001	水表(旋翼式)DN80 LXSL-25C PN 1.0MPa	个	1			
81	031003001002	DN15自动排气阀	个	8			
82	桂031004023001	雨水斗 DN150	个	6			
83	桂031004021001	地漏	个	8			
84	030901013001	灭火器安装放置式MF/ABC4	具	12			
		其他工程					
85	010401011001	拉线井 (1) 井截面、深度：800*800*1000 (2) MU10烧结砖，水泥砂浆中砂M7.5砌筑井壁 (3) C25混凝土垫层(非泵) (4) 10厚1：2.5水泥砂浆井壁抹灰	座	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新圩镇古定村福龙养蚕基地(二期)项目

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
86	01B001	玻璃钢蓄水池 埋地, 有效容积4m3, Φ1200*3900	套	1			
87	01B1001002001	省力化轨道养蚕设备, 型号:HRSL一1	台	4			
88	01B001	湿帘 1. 规格、参数:1.5*2.7m, 铝合金外框, 含挡水板, 内部淋水系统	m²	32.40			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
市政工程							
		分部分项工程					
		室外排水					
89	040504001001	检查井Φ800 (1)砌筑材料品种、规格、强度等级:页岩标准砖 240×115×53 (2)砂浆品种、强度等级、配合比:水泥砂浆细砂 M10 (3)井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖井座重型 Φ700 (4)平均井深:平均1.4m	座	11			
90	040501001001	聚乙烯双壁波纹管DN200	m	110.01			
		道路硬化					
91	040202001001	路床(槽)整形	m²	1309.50			
92	040202011001	碎石 (1)厚度:10CM (2)石料规格:级配碎石	m²	1309.50			
93	040203007001	水泥混凝土 (1)厚度:18CM (2)混凝土强度等级:C25	m²	1037.50			
		挡土墙					

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 新圩镇古定村福龙养蚕基地(二期)项目

编号:

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
1	热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合)		3758.00		
2	热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合)		3608.00		
3	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)		3768.00		
4	热镀锌矩形管(综合)		4709.73		
5	镀锌等边角钢(综合)		3582.30		
6	q235.b热镀锌钢管		4709.73		
7	Φ22圆钢		3768.00		
8	中砂		82.52		
9	预拌普通混凝土 C15(非泵砼)		310.68		
10	3mm厚镀锌铁皮		122.20		
11	0.6mm厚上层压型铝板		40.00		
12	0.6mm厚压型铝板,板型为YX35-125-750		40.00		
13	0.6mm厚压型铝板,板型为YX35-125-750		40.00		
14	304不锈钢防盗网,内穿Φ16钢筋		180.99		
15	铝合金推拉窗带亮(Low-E中空玻璃,厚度为6+9A+6)		394.31		
16	铝合金推拉窗不带亮(Low-E中空玻璃,厚度为6+9A+6)		394.31		
17	铝合金纱扇(成品)		80.00		
18	圆钢HPB300 Φ10~14		4.11		
19	钢板(综合)		4.10		
20	电焊条(综合)		6.37		
21	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa		0.47		
22	砂(综合)		150.49		
23	调和漆(综合)		10.62		
24	酚醛磁漆(各种颜色)		15.93		
25	国V汽油 92#		8.42		
26	国V汽油 92#		8.42		
27	煤油		2.83		
28	乙炔气		6.64		
29	PVC-U塑料直通雨水管 De160		39.82		
30	钢丝网骨架聚乙烯管DN50 P=1.0MPa		9.72		
31	PP-R给水管dn40 P=1.0MPa		10.34		
32	PP-R给水管dn32 P=1.0MPa		6.27		
33	PP-R给水管dn25 P=1.0MPa		3.98		
34	PP-R给水管dn20 P=1.0MPa		2.76		
35	不锈钢水龙头DN20		25.00		
36	地漏100		15.00		
37	雨水斗		15.00		
38	DN15自动排气阀		36.11		

注:1、“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写,基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。如人工、机械费采用本法调整,由招标人在“名称”栏填写。

2、“变值权重”栏由招标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写,1减去其比例为定值权重。

3、“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 新圩镇古定村福龙养蚕基地(二期)项目

编号:

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
39	手提式灭火器MF/ABC4		120.00		
40	Φ10热镀锌圆		8.00		
41	引下线Φ16		8.00		
42	接地测试板		27.73		
43	KBG(JDG)电气钢导管规格20		3.02		
44	成套配电箱安装 AL1		1000.00		
45	总等电位联结端子板		500.00		
46	镀锌钢管sc50		14.88		
47	金属卤化物灯1x70W LED灯		90.00		
48	(单控)四联		8.07		
49	(单控)三联		5.96		
50	铜芯塑料绝缘导线BV-3*4mm ²		3.51		
51	电力电缆YJV-4*16mm ²		21.12		
52	湿帘 主材费		250.00		
53	玻璃钢蓄水池 主材费		2000.00		
54	砌筑水泥 M32.5		304.46		
55	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa		348.71		
56	砂(综合)		82.52		
57	细砂		82.52		
58	碎石 5~20mm		82.52		
59	碎石 5~40mm		82.52		
60	砂砾石		72.82		
61	石屑		82.52		
62	预拌普通混凝土 C20		320.39		
63	预拌普通混凝土 C25		334.95		
64	预拌普通混凝土 C25		334.95		
65	预拌普通混凝土 C30		359.22		
66	HDPE(聚乙烯)双壁波纹排水管		54.93		
67	水		3.03		
68	铸铁井盖井座重型 Φ700		486.73		
69	汽油 92#		8.76		
70	轻柴油 0#		7.39		
71	电		0.70		
	定值权重 A	1	---	---	
	合计	1	---	---	

注:1、“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写,基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。如人工、机械费采用本法调整,由招标人在“名称”栏填写。

2、“变值权重”栏由招标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写,1减去其比例为定值权重。

3、“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

