

金城江区侧岭乡拉腊村2025年农田防护以工代赈项目 工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：金城江区侧岭乡人民政府

(单位盖章)

造价咨询人：泾清项目管理有限公司

(单位盖章)

年 月 日



金城江区侧岭乡拉腊村2025年农田防护以工代赈项目 工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招标人：金城江区侧岭乡人民政府  
(单位盖章)

造价咨询人：涇清项目管理有限公司  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_ (签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_ (签字或盖章)

编制人：\_\_\_\_\_ (造价人员签字)

复核人：\_\_\_\_\_ (造价工程师签字盖专用章)

编制时间：\_\_\_\_\_

复核时间：\_\_\_\_\_



# 编制说明

## 1. 工程概况

- (1) 建设地点:金城江区侧岭乡拉腊村
- (2) 建设单位:金城江区侧岭乡人民政府

## 2. 定额和取费标准

(1) 广西水利厅、发改委、财政厅以桂水基[2007]38号文联合发布的《广西壮族自治区水利水电工程设计概(预)算编制规定》、《广西水利水电建筑工程预算定额》、《广西水利水电设备安装工程预算定额》和《广西水利水电工程机械台时费定额》。

(2) 桂水基[2014]41号文关于发布《广西壮族自治区水利水电工程概(预)算补充定额》的通知。

(3) 桂水基[2016]1号文发布《关于调整在广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》及国家、自治区有关工程造价管理的规定。

(4) 桂水基[2016]16号文发布《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程造价依据调整的通知》。

(5) 水办基[2016]31号文发布《修改营改增后计价依据调整》。

(6) 桂水基[2016]7号文发布《水利厅关于进一步规范使用水利工程量清单计价规范的通知》。

(7) 桂水建设〔2019〕4号《自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知》。

(8) (桂水建设[2023]4号)自治区水利厅关于调整水利工程安全文明施工措施费费率的通知。

(9) 材料预算价格参考2025年8期《河池建设工程造价信息》价格，缺项的材料价格按当地市场询价计取，水泥、钢材、砂石料等材料价格均为到施工场地价格，包含采购、保管、运输、损耗等费用；（市区、县城区或超过10公里运距）外的材料运输费按每公里每吨0.55元价格计算。本工程所需建筑材料如钢筋等可到城区购买后运往工地使用，运距约55km；工程所需建筑材料如水泥、块石、碎石、人工砂等可到六甲镇石场购买后运往工地使用，运距约40km；





## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 金城江区侧岭乡拉腊村2025年农田防护以工代赈项目

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		左岸护岸工程 (2.506km)						
1.1	500101002001	人工挖III级土(就近堆放,利用回填)	m <sup>3</sup>	18656.1				
1.2	500101002002	人工挖一般土方, I~II类土	m <sup>3</sup>	981.9				
1.3	500103001001	回填土石方(利用开挖料)	m <sup>3</sup>	16880.1				
1.4	500103010001	人工抛石护脚,胶轮车运	m <sup>3</sup>	216.5				
1.5	500109001001	C20埋石砼基础(埋石率20%)	m <sup>3</sup>	628.3				
1.6	500109001002	C20埋石砼挡墙墙身,均厚1.0m(埋石率20%)	m <sup>3</sup>	1320.0				
1.7	500109009001	常态混凝土伸缩缝,沥青木板	m <sup>2</sup>	194.8				
1.8	500110001001	普通标准钢模板制作及安装、拆除	m <sup>2</sup>	2745.6				
1.9	500105002001	固滨笼挡墙(2m*1m*1m)	m <sup>3</sup>	1978.0				
1.10	500105002002	固滨笼挡墙(1.5m*1m*1m)	m <sup>3</sup>	2967.0				
1.11	500105002003	固滨笼挡墙(3m*2m*1m)	m <sup>3</sup>	3956.0				
1.12	500114001001	土工布防渗	m <sup>2</sup>	5981.5				
1.13	500103005001	人工铺筑反滤包	m <sup>3</sup>	14.3				
1.14	500114001002	∅110PVC排水管	m	439.8				
2		右岸护岸工程 (2.676km)						
2.1	500101002003	人工挖III级土(就近堆放,利用回填)	m <sup>3</sup>	22340.3				
2.2	500101002004	人工挖一般土方, I~II类土	m <sup>3</sup>	1175.8				
2.3	500101002005	人工装土,农用车(自卸)运1km以内	m <sup>3</sup>	603.5				
2.4	500102001001	一般石方开挖,风镐开凿,VI级岩石(就近堆放,利用回填)	m <sup>3</sup>	132.7				
2.5	500103001002	回填土石方(利用开挖料)	m <sup>3</sup>	17010.1				
2.6	500103010002	人工抛石护脚,胶轮车运	m <sup>3</sup>	236.6				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 金城江区侧岭乡拉腊村2025年农田防护以工代赈项目

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.7	500109001003	C20埋石砼基础(埋石率20%)	m <sup>3</sup>	661.1				
2.8	500109001004	C20埋石砼挡墙墙身,均厚1.0m(埋石率20%)	m <sup>3</sup>	1412.7				
2.9	500109009002	常态混凝土伸缩缝,沥青木板	m <sup>2</sup>	207.4				
2.10	500110001002	普通标准钢模板制作及安装、拆除	m <sup>2</sup>	2806.0				
2.11	500105002004	固滨笼挡墙(2m*1m*1m)	m <sup>3</sup>	2101.0				
2.12	500105002005	固滨笼挡墙(1.5m*1m*1m)	m <sup>3</sup>	3151.5				
2.13	500105002006	固滨笼挡墙(3m*2m*1m)	m <sup>3</sup>	4202.0				
2.14	500114001003	土工布防渗	m <sup>2</sup>	6362.8				
2.15	500103005002	人工铺筑反滤包	m <sup>3</sup>	15.5				
2.16	500114001004	∅110PVC排水管	m	525.8				
3		附属建筑工程						
3.1		下河码头(6座)						
3.1.1	500101002006	人工挖III级土	m <sup>3</sup>	260.3				
3.1.2	500101002007	人工装土,农用车(自卸)运1km以内	m <sup>3</sup>	136.4				
3.1.3	500103001003	回填土石方(利用开挖料)	m <sup>3</sup>	105.3				
3.1.4	500109001005	C15埋石砼墙身	m <sup>3</sup>	111.6				
3.1.5	500109001006	C15埋石砼基础	m <sup>3</sup>	74.4				
3.1.6	500109001007	C20砼踏步	m <sup>3</sup>	45.4				
3.1.7	500110001003	普通标准钢模板制作及安装、拆除	m <sup>2</sup>	433.8				
3.2		排水涵管(6座)						
3.2.1	500101002008	人工挖III级土	m <sup>3</sup>	69.5				
3.2.2	500101002009	人工装土,农用车(自卸)运1km以内	m <sup>3</sup>	30.1				
3.2.3	500103001004	回填土石方(利用开挖料)	m <sup>3</sup>	33.5				
3.2.4	500109001008	C15砼管座	m <sup>3</sup>	8.1				
3.2.5	500109001009	C20砼镇墩	m <sup>3</sup>	31.3				
3.2.6	500109001010	C15砼集水井井壁	m <sup>3</sup>	2.4				







