

金城江区侧岭乡拉腊村2025年农田防护以工代赈项目

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 7720322.5 元

(大写): 柒佰柒拾贰万零叁佰贰拾贰元伍角整

招 标 人:



(单位盖章)

工程造价
咨 询 人:




(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:

常周富

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



(造价工程师签字)

复 核 人:



(造价工程师签字)

编 制 时 间: 审 核 时 间

编制说明

1. 工程概况

- (1) 建设地点:金城江区侧岭乡拉腊村
- (2) 建设单位:金城江区侧岭乡人民政府

2. 定额和取费标准

(1) 广西水利厅、发改委、财政厅以桂水基[2007]38号文联合发布的《广西壮族自治区水利水电工程设计概(预)算编制规定》、《广西水利水电建筑工程预算定额》、《广西水利水电设备安装工程预算定额》和《广西水利水电工程机械台时费定额》。

(2) 桂水基[2014]41号文关于发布《广西壮族自治区水利水电工程概(预)算补充定额》的通知。

(3) 桂水基[2016]1号文发布《关于调整在广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》及国家、自治区有关工程造价管理的规定。

(4) 桂水基[2016]16号文发布《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知》。

(5) 水办基[2016]31号文发布《修改营改增后计价依据调整》。

(6) 桂水基[2016]7号文发布《水利厅关于进一步规范使用水利工程量清单计价规范的通知》。

(7) 桂水建设〔2019〕4号《自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知》。

(8) (桂水建设[2023]4号)自治区水利厅关于调整水利工程安全文明施工措施费费率的通知。

(9) 材料预算价格参考2025年8期《河池建设工程造价信息》价格，缺项的材料价格按当地市场询价计取，水泥、钢材、砂石料等材料价格均为到施工场地价格，包含采购、保管、运输、损耗等费用；（市区、县城区或超过10公里运距）外的材料运输费按每公里每吨0.55元价格计算。本工程所需建筑材料如钢筋等可到城区购买后运往工地使用，运距约55km；工程所需建筑材料如水泥、块石、碎石、人工砂等可到六甲镇石场购买后运往工地使用，运距约40km；

工程项目总价表

招标编号:

工程名称：金城江区侧岭乡拉腊村2025年农田防护以工代赈项目

第1页 共1页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：金城江区侧岭乡拉腊村2025年农田防护以工代赈项目

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		左岸护岸工程 (2.506km)				3434940.68		
1.1	500101002001	人工挖Ⅲ级土(就近堆放, 利用回填)	m³	18656.1	9.93	185255.07		
1.2	500101002002	人工挖一般土方, I~II类土	m³	981.9	5.02	4929.14		
1.3	500103001001	回填土石方(利用开挖料)	m³	16880.1	8.99	151752.10		
1.4	500103010001	人工抛石护脚, 胶轮车运	m³	216.5	116.76	25278.54		
1.5	500109001001	C20埋石砼基础(埋石率20%)	m³	628.3	369.39	232087.74		
1.6	500109001002	C20埋石砼挡墙墙身, 均厚1.0m(埋石率20%)	m³	1320.0	383.75	506550.00		
1.7	500109009001	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m²	194.8	129.19	25166.21		
1.8	500110001001	普通标准钢模板制作及安装、拆除	m²	2745.6	54.67	150101.95		
1.9	500105002001	固滨笼挡墙(2m*1m*1m)	m³	1978.0	240.86	476421.08		
1.10	500105002002	固滨笼挡墙(1.5m*1m*1m)	m³	2967.0	238.23	706828.41		
1.11	500105002003	固滨笼挡墙(3m*2m*1m)	m³	3956.0	230.51	911897.56		
1.12	500114001001	土工布防渗	m²	5981.5	7.93	47433.30		
1.13	500103005001	人工铺筑反滤包	m³	14.3	170.88	2443.58		
1.14	500114001002	∅110PVC排水管	m	439.8	20.00	8796.00		
2		右岸护岸工程 (2.676km)				3685756.98		
2.1	500101002003	人工挖Ⅲ级土(就近堆放, 利用回填)	m³	22340.3	9.93	221839.18		
2.2	500101002004	人工挖一般土方, I~II类土	m³	1175.8	5.02	5902.52		
2.3	500101002005	人工装土, 农用车(自卸)运1km以内	m³	603.5	28.35	17109.23		
2.4	500102001001	一般石方开挖, 风镐开凿, VI级岩石(就近堆放, 利用回填)	m³	132.7	51.72	6863.24		
2.5	500103001002	回填土石方(利用开挖料)	m³	17010.1	8.99	152920.80		
2.6	500103010002	人工抛石护脚, 胶轮车运	m³	236.6	116.76	27625.42		

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：金城江区侧岭乡拉腊村2025年农田防护以工代赈项目

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.7	500109001003	C20埋石砼基础（埋石率20%）	m³	661.1	369.39	244203.73		
2.8	500109001004	C20埋石砼挡墙墙身，均厚1.0m（埋石率20%）	m³	1412.7	383.75	542123.63		
2.9	500109009002	常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m²	207.4	129.19	26794.01		
2.10	500110001002	普通标准钢模板制作及安装、拆除	m²	2806.0	54.67	153404.02		
2.11	500105002004	固滨笼挡墙(2m*1m*1m)	m³	2101.0	240.86	506046.86		
2.12	500105002005	固滨笼挡墙(1.5m*1m*1m)	m³	3151.5	238.23	750781.85		
2.13	500105002006	固滨笼挡墙(3m*2m*1m)	m³	4202.0	230.51	968603.02		
2.14	500114001003	土工布防渗	m²	6362.8	7.93	50457.00		
2.15	500103005002	人工铺筑反滤包	m³	15.5	170.88	2648.64		
2.16	500114001004	∅110PVC排水管	m	525.8	16.04	8433.83		
3		附属建筑工程				164356.36		
3.1		下河码头（6座）				114501.98		
3.1.1	500101002006	人工挖III级土	m³	260.3	9.93	2584.78		
3.1.2	500101002007	人工装土，农用车(自卸)运1km以内	m³	136.4	28.35	3866.94		
3.1.3	500103001003	回填土石方（利用开挖料）	m³	105.3	8.99	946.65		
3.1.4	500109001005	C15埋石砼墙身	m³	111.6	361.44	40336.70		
3.1.5	500109001006	C15埋石砼基础	m³	74.4	342.13	25454.47		
3.1.6	500109001007	C20砼踏步	m³	45.4	387.59	17596.59		
3.1.7	500110001003	普通标准钢模板制作及安装、拆除	m²	433.8	54.67	23715.85		
3.2		排水涵管（6座）				45504.38		
3.2.1	500101002008	人工挖III级土	m³	69.5	9.93	690.14		
3.2.2	500101002009	人工装土，农用车(自卸)运1km以内	m³	30.1	28.35	853.34		
3.2.3	500103001004	回填土石方（利用开挖料）	m³	33.5	8.99	301.17		
3.2.4	500109001008	C15砼管座	m³	8.1	359.29	2910.25		
3.2.5	500109001009	C20砼镇墩	m³	31.3	387.59	12131.57		
3.2.6	500109001010	C15砼集水井井壁	m³	2.4	434.40	1042.56		

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称：金城江区侧岭乡拉腊村2025年农田防护以工代赈项目

第3页 共5页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称：金城江区侧岭乡拉腊村2025年农田防护以工代赈项目

第4页 共5页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称：金城江区侧岭乡拉腊村2025年农田防护以工代赈项目

第5页 共5页

[illegible]

措施项目清单

招标编号:

工程名称：金城江区侧岭乡拉腊村2025年农田防护以工代赈项目

第1页 共1页

[illegible]

其他项目清单

招标编号:

工程名称：金城江区侧岭乡拉腊村2025年农田防护以工代赈项目

第1页 共1页

[illegible]

零星工作(计日工)项目清单

招标编号:

工程名称：金城江区侧岭乡拉腊村2025年农田防护以工代赈项目

第1页 共1页

[illegible]

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 金城江区侧岭乡拉腊村2025年农田防护以工代赈项目

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
1		左岸护岸工程（2.506km）													
1.1	500101002001	人工挖Ⅲ级土（就近堆放，利用回填）	m³	3.29	0.16	0.00	0.16	0.14	0.14	1.08	0.35	3.80	0.00	0.82	9.93
1.2	500101002002	人工挖一般土方，Ⅰ～Ⅱ类土	m³	1.66	0.08	0.00	0.08	0.07	0.07	0.54	0.18	1.92	0.00	0.41	5.02
1.3	500103001001	回填土石方（利用开挖料）	m³	2.57	0.15	0.41	0.14	0.19	0.20	0.94	0.32	3.32	0.00	0.74	8.99
1.4	500103010001	人工抛石护脚，胶轮车运	m³	4.14	31.21	0.54	1.62	2.15	2.30	1.36	3.03	60.77	0.00	9.64	116.76
1.5	500109001001	C20埋石砼基础（埋石率20%）	m³	20.87	111.12	12.77	6.51	8.69	5.92	6.95	12.10	153.96	0.00	30.50	369.39
1.6	500109001002	C20埋石砼挡墙墙身，均厚1.0m（埋石率20%）	m³	28.00	110.97	7.78	6.60	8.80	6.00	9.29	12.42	162.20	0.00	31.69	383.75
1.7	500109009001	常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m²	7.45	80.89	0.03	3.98	5.30	3.61	2.44	7.26	7.56	0.00	10.67	129.19
1.8	500110001001	普通标准钢模板制作及安装、拆除	m²	7.40	14.43	4.85	1.20	1.60	1.68	2.70	2.37	13.92	0.00	4.51	54.67
1.9	500105002001	固滨笼挡墙(2m*1m*1m)	m³	8.30	60.15	11.90	3.62	4.02	4.22	3.05	6.67	119.05	0.00	19.89	240.86
1.10	500105002002	固滨笼挡墙(1.5m*1m*1m)	m³	8.30	59.29	11.90	3.58	3.97	4.18	3.05	6.60	117.69	0.00	19.67	238.23
1.11	500105002003	固滨笼挡墙(3m*2m*1m)	m³	8.30	56.76	11.90	3.46	3.85	4.05	3.05	6.40	113.71	0.00	19.03	230.51
1.12	500114001001	土工布防渗	m²	0.49	4.82	0.00	0.24	0.27	0.28	0.16	0.44	0.57	0.00	0.65	7.93
1.13	500103005001	人工铺筑反滤包	m³	12.49	33.94	0.00	2.09	2.79	2.98	4.10	4.09	94.31	0.00	14.11	170.88
1.14	500114001002	∅110PVC排水管	m												20.00
2		右岸护岸工程（2.676km）													
2.1	500101002003	人工挖Ⅲ级土（就近堆放，利用回填）	m³	3.29	0.16	0.00	0.16	0.14	0.14	1.08	0.35	3.80	0.00	0.82	9.93
2.2	500101002004	人工挖一般土方，Ⅰ～Ⅱ类土	m³	1.66	0.08	0.00	0.08	0.07	0.07	0.54	0.18	1.92	0.00	0.41	5.02

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 金城江区侧岭乡拉腊村2025年农田防护以工代赈项目

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
2.3	500101002005	人工装土，农用车(自卸)运1km以内	m³	4.53	0.11	6.26	0.49	0.44	0.44	1.87	0.99	10.90	0.00	2.34	28.35
2.4	500102001001	一般石方开挖，风镐开凿，Ⅵ级岩石（就近堆放，利用回填）	m³	10.00	4.01	9.50	1.06	1.41	1.48	3.93	2.20	13.87	0.00	4.27	51.72
2.5	500103001002	回填土石方（利用开挖料）	m³	2.57	0.15	0.41	0.14	0.19	0.20	0.94	0.32	3.32	0.00	0.74	8.99
2.6	500103010002	人工抛石护脚，胶轮车运	m³	4.14	31.21	0.54	1.62	2.15	2.30	1.36	3.03	60.77	0.00	9.64	116.76
2.7	500109001003	C20埋石砼基础（埋石率20%）	m³	20.87	111.12	12.77	6.51	8.69	5.92	6.95	12.10	153.96	0.00	30.50	369.39
2.8	500109001004	C20埋石砼挡墙墙身，均厚1.0m（埋石率20%）	m³	28.00	110.97	7.78	6.60	8.80	6.00	9.29	12.42	162.20	0.00	31.69	383.75
2.9	500109009002	常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m²	7.45	80.89	0.03	3.98	5.30	3.61	2.44	7.26	7.56	0.00	10.67	129.19
2.10	500110001002	普通标准钢模板制作及安装、拆除	m²	7.40	14.43	4.85	1.20	1.60	1.68	2.70	2.37	13.92	0.00	4.51	54.67
2.11	500105002004	固滨笼挡墙(2m*1m*1m)	m³	8.30	60.15	11.90	3.62	4.02	4.22	3.05	6.67	119.05	0.00	19.89	240.86
2.12	500105002005	固滨笼挡墙(1.5m*1m*1m)	m³	8.30	59.29	11.90	3.58	3.97	4.18	3.05	6.60	117.69	0.00	19.67	238.23
2.13	500105002006	固滨笼挡墙(3m*2m*1m)	m³	8.30	56.76	11.90	3.46	3.85	4.05	3.05	6.40	113.71	0.00	19.03	230.51
2.14	500114001003	土工布防渗	m²	0.49	4.82	0.00	0.24	0.27	0.28	0.16	0.44	0.57	0.00	0.65	7.93
2.15	500103005002	人工铺筑反滤包	m³	12.49	33.94	0.00	2.09	2.79	2.98	4.10	4.09	94.31	0.00	14.11	170.88
2.16	500114001004	∅110PVC排水管	m												16.04
3		附属建筑工程													
3.1		下河码头（6座）													
3.1.1	500101002006	人工挖Ⅲ级土	m³	3.29	0.16	0.00	0.16	0.14	0.14	1.08	0.35	3.80	0.00	0.82	9.93

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 金城江区侧岭乡拉腊村2025年农田防护以工代赈项目

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
3.1.2	500101002007	人工装土，农用车(自卸)运1km以内	m³	4.53	0.11	6.26	0.49	0.44	0.44	1.87	0.99	10.90	0.00	2.34	28.35
3.1.3	500103001003	回填土石方（利用开挖料）	m³	2.57	0.15	0.41	0.14	0.19	0.20	0.94	0.32	3.32	0.00	0.74	8.99
3.1.4	500109001005	C15埋石砼砼墙身	m³	28.00	98.17	7.78	6.03	8.04	5.48	9.29	11.39	157.43	0.00	29.84	361.44
3.1.5	500109001006	C15埋石砼基础	m³	21.77	98.07	7.31	5.72	7.63	5.20	7.25	10.71	150.23	0.00	28.25	342.13
3.1.6	500109001007	C20砼踏步	m³	20.01	127.94	4.06	6.84	9.12	6.22	6.69	12.66	162.04	0.00	32.00	387.59
3.1.7	500110001003	普通标准钢模板制作及安装、拆除	m²	7.40	14.43	4.85	1.20	1.60	1.68	2.70	2.37	13.92	0.00	4.51	54.67
3.2		排水涵管（6座）													
3.2.1	500101002008	人工挖Ⅲ级土	m³	3.29	0.16	0.00	0.16	0.14	0.14	1.08	0.35	3.80	0.00	0.82	9.93
3.2.2	500101002009	人工装土，农用车(自卸)运1km以内	m³	4.53	0.11	6.26	0.49	0.44	0.44	1.87	0.99	10.90	0.00	2.34	28.35
3.2.3	500103001004	回填土石方（利用开挖料）	m³	2.57	0.15	0.41	0.14	0.19	0.20	0.94	0.32	3.32	0.00	0.74	8.99
3.2.4	500109001008	C15砼管座	m³	20.01	111.63	4.06	6.11	8.14	5.55	6.69	11.35	156.08	0.00	29.67	359.29
3.2.5	500109001009	C20砼镇墩	m³	20.01	127.94	4.06	6.84	9.12	6.22	6.69	12.66	162.04	0.00	32.00	387.59
3.2.6	500109001010	C15砼集水井井壁	m³	30.01	125.44	18.11	7.81	10.41	7.10	10.29	14.64	174.72	0.00	35.87	434.40
3.2.7	500109001011	C20砼盖板	m³	68.40	137.74	26.85	10.48	13.98	9.53	23.09	20.31	223.52	0.00	48.05	581.95
3.2.8	500111001001	一般钢筋人工制作安装	t	384.06	3307.27	111.12	171.11	114.07	143.07	126.63	305.01	634.10	0.00	476.68	5773.12
3.2.9	500110001004	普通标准钢模板制作及安装、拆除	m²	7.40	14.43	4.85	1.20	1.60	1.68	2.70	2.37	13.92	0.00	4.51	54.67
3.2.10	500112001001	预制混凝土管安装，承插混凝土管柔性接口，公称直径500mm	m	14.74	3.51	4.04	1.16	6.63	6.93	5.10	2.95	20.08	0.00	16.37	198.31

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：金城江区侧岭乡拉腊村2025年农田防护以工代赈项目

第4页 共4页

[illegible]

工程单价费(税)率汇总表

招标编号:

工程名称: 金城江区侧岭乡拉腊村2025年农田防护以工代赈项目

第1页 共1页

[illegible]

电、风、水、砂石基础单价汇总表

招标编号:

工程名称：金城江区侧岭乡拉腊村2025年农田防护以工代赈项目

第1页 共1页

单位：元

[illegible]

混凝土配合比材料表

招标编号:

工程名称：金城江区侧岭乡拉腊村2025年农田防护以工代赈项目

第1页 共1页

[illegible]

主要材料预算价格汇总表

招标编号:

工程名称: 金城江区侧岭乡拉腊村2025年农田防护以工代赈项目

第1页 共1页

[illegible]

施工机械台时(班)费汇总表

招标编号：

工程名称：金城江区侧岭乡拉腊村2025年农田防护以工代赈项目

单位：元/台时(班)

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用						其他 费用	合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电	汽油	其他	小计		
1	单斗挖掘机	液压 斗容1m³	32.16	23.83	2.22	58.21	9.34	44.70	0.00	0.00	0.00	54.04	0.00	112.25
2	推土机	功率59kW	9.56	11.94	0.49	21.99	8.30	25.20	0.00	0.00	0.00	33.50	0.00	55.49
3	推土机	功率74kW	16.81	20.93	0.86	38.60	8.30	31.80	0.00	0.00	0.00	40.10	0.00	78.70
4	振动碾	凸块 重量10t	63.24	29.18	0.00	92.42	9.34	47.10	0.00	0.00	0.00	56.44	0.00	148.86
5	压路机	内燃 重量12~15t	8.96	15.85	0.00	24.81	8.30	19.50	0.00	0.00	0.00	27.80	0.00	52.61
6	刨毛机		4.49	5.16	0.22	9.87	8.30	22.20	0.00	0.00	0.00	30.50	0.00	40.37
7	蛙式夯实机	功率2.8kW	0.15	0.93	0.00	1.08	6.92	0.00	1.45	0.00	0.00	8.37	0.00	9.45
8	风镐(铲)	手持式	0.42	1.54	0.00	1.96	3.46	0.00	0.00	0.00	11.18	14.64	0.00	16.60
9	砂浆搅拌机	出料0.4m³	1.47	2.06	0.63	4.16	4.50	0.00	2.20	0.00	0.00	6.70	0.00	10.86
10	混凝土搅拌机	出料0.4m³	2.91	4.90	1.07	8.88	4.50	0.00	4.99	0.00	0.00	9.49	0.00	18.37
11	混凝土搅拌机	出料0.8m³	3.88	5.78	1.35	11.01	4.50	0.00	10.44	0.00	0.00	14.94	0.00	25.95
12	混凝土输送泵	输出量30m³/h	26.97	18.93	2.10	48.00	8.30	0.00	15.49	0.00	0.00	23.79	0.00	71.79
13	振动器	插入式 功率1.1kW	0.28	1.12	0.00	1.40	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00	0.46	0.00	1.86
14	振动器	插入式 功率1.5kW	0.45	1.65	0.00	2.10	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	0.64	0.00	2.74
15	振动器	插入式 功率2.2kW	0.48	1.71	0.00	2.19	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00	0.99	0.00	3.18
16	振动器	平板式 功率2.2kW	0.38	1.14	0.00	1.52	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00	0.99	0.00	2.51

施工机械台时(班)费汇总表

招标编号:

工程名称：金城江区侧岭乡拉腊村2025年农田防护以工代赈项目

第2页 共2页

单位：元/台时(班)

[illegible]

工程单价计算表

人工挖一般土方, III类土 工程

单价编号: 1

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

人工装土农用车运输,运距1km以内 工程

单价编号: 2

定额单位: 100m³

施工方法: 定额编号:01175。
人工装土、农用车运卸土、空回,清理工作面。

[illegible]

工程单价计算表

一般石方开挖，风镐开凿，Ⅵ级岩石（就近堆放，利用回填）工程

单价编号: 3

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

回填土石方（利用开挖料）工程

单价编号: 4

定额单位: 100m³

定额编号:03003*0.3+03001*0.7。
施工方法: 包括5m内取土(石渣)、倒土、平土、洒水、夯实(干容量1.6t/m ³ 以下)。 包括5m内取土(石渣)、回填、平土、简单压实。

[illegible]

工程单价计算表

人工抛石护脚, 胶轮车运 工程

单价编号: 5

定额单位: 100m³

[illegible]

人工铺筑反滤层 工程

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

C20埋石砼基础（埋石率20%） 工程

单价编号：7

定额单位：100m³

定额编号:04113+04265*0.824+04279*0.824。 施工方法: 其他混凝土, 基础 装、运、卸、清洗。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗, 30m内原材料运输。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			15996.57
1.1	人工费		元			2087.10
	人工		工时	403.8	3.46	1397.15
	人工		工时	148.32	3.46	513.19
	人工		工时	51.088	3.46	176.76
1.2	材料费		元			11112.35
	水		m ³	120	0.50	60.00
	块石		m ³	34.4	30.00	1032.00
	C20纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm	m ³	82.4	118.62	9774.29
	其他材料费		%	2	10866.29	217.33
	零星材料费		%	2	754.02	15.08
	零星材料费		%	6	227.44	13.65
1.3	机械使用费		元			1277.09
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	20	1.86	37.20
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	26	33.03	858.78
	其他机械费		%	10	895.98	89.60
	混凝土搅拌机	出料0.8m ³	台时	7.11936	25.95	184.75
	双胶轮车		台时	68.392	0.82	56.08
	双胶轮车		台时	61.8	0.82	50.68
1.4	其他直接费		元	4.5%	14476.54	651.44
1.5	现场经费		元	6%	14476.54	868.59
2	施工管理费		元	3.7%	15996.57	591.87
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	2119.12	695.07
4	企业利润		元	7%	17283.51	1209.85
5	价差		元			15395.84
	人工		工时	603.208	4.00	2412.83
	机械工		工时	9.255168	4.00	37.02
	普通硅酸盐水泥	42.5 袋装	t	25.31303	106.61	2698.62

工程单价计算表

C20埋石砼基础（埋石率20%） 工程

单价编号：7

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

C20埋石砼挡墙墙身，均厚1.0m（埋石率20%） 工程

单价编号：8

定额单位：100m³

定额编号:04077+04265*0.824+04279*0.824。 施工方法: 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 装、运、卸、清洗。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗，30m内原材料运输。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			16215.37
1.1	人工费		元			2799.86
	人工		工时	609.8	3.46	2109.91
	人工		工时	148.32	3.46	513.19
	人工		工时	51.088	3.46	176.76
1.2	材料费		元			11097.05
	水		m ³	90	0.50	45.00
	块石		m ³	34.4	30.00	1032.00
	C20纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm	m ³	82.4	118.62	9774.29
	其他材料费		%	2	10851.29	217.03
	零星材料费		%	2	754.02	15.08
	零星材料费		%	6	227.44	13.65
1.3	机械使用费		元			777.64
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	32.4	1.86	60.26
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	11.2	33.03	369.94
	其他机械费		%	13	430.20	55.93
	混凝土搅拌机	出料0.8m ³	台时	7.11936	25.95	184.75
	双胶轮车		台时	68.392	0.82	56.08
	双胶轮车		台时	61.8	0.82	50.68
1.4	其他直接费		元	4.5%	14674.55	660.35
1.5	现场经费		元	6%	14674.55	880.47
2	施工管理费		元	3.7%	16215.37	599.97
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	2831.88	928.86
4	企业利润		元	7%	17744.20	1242.09
5	价差		元			16219.84
	人工		工时	809.208	4.00	3236.83
	机械工		工时	9.255168	4.00	37.02
	普通硅酸盐水泥	42.5 袋装	t	25.31303	106.61	2698.62

工程单价计算表

C20埋石砼挡墙墙身，均厚1.0m（埋石率20%） 工程

单价编号：8

定额单位: 100m³

工程单价计算表

常态混凝土伸缩缝，沥青木板 工程

单价编号: 9

定额单位: 100m²

施工方法: 定额编号:04457。
木板制作、熔化、涂沥青、安装。

[illegible]

工程单价计算表

C15埋石混凝土挡墙（埋石率20%） 工程

单价编号：10

定额单位：100m³

定额编号:04077+04265*0.824+04279*0.824。 施工方法: 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 装、运、卸、清洗。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗，30m内原材料运输。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			14800.92
1.1	人工费		元			2799.86
	人工		工时	609.8	3.46	2109.91
	人工		工时	148.32	3.46	513.19
	人工		工时	51.088	3.46	176.76
1.2	材料费		元			9817.00
	水		m ³	90	0.50	45.00
	块石		m ³	34.4	30.00	1032.00
	C15纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.65 最大粒径40mm	m ³	82.4	103.39	8519.34
	其他材料费		%	2	9596.34	191.93
	零星材料费		%	2	754.02	15.08
	零星材料费		%	6	227.44	13.65
1.3	机械使用费		元			777.64
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	32.4	1.86	60.26
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	11.2	33.03	369.94
	其他机械费		%	13	430.20	55.93
	混凝土搅拌机	出料0.8m ³	台时	7.11936	25.95	184.75
	双胶轮车		台时	68.392	0.82	56.08
	双胶轮车		台时	61.8	0.82	50.68
1.4	其他直接费		元	4.5%	13394.50	602.75
1.5	现场经费		元	6%	13394.50	803.67
2	施工管理费		元	3.7%	14800.92	547.63
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	2831.88	928.86
4	企业利润		元	7%	16277.41	1139.42
5	价差		元			15742.85
	人工		工时	809.208	4.00	3236.83
	机械工		工时	9.255168	4.00	37.02
	普通硅酸盐水泥	42.5 袋装	t	20.18448	106.61	2151.87

工程单价计算表

C15埋石混凝土挡墙（埋石率20%）工程

单价编号: 10

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

C15埋石砼下河码头 工程

单价编号：11

定额单位：100m³

定额编号:04066+04265*0.824+04279*0.824。 施工方法: 其他混凝土, 镇(支)墩 装、运、卸、清洗。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗, 30m内原材料运输。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			14050.29
1.1	人工费		元			2177.06
	人工		工时	429.8	3.46	1487.11
	人工		工时	148.32	3.46	513.19
	人工		工时	51.088	3.46	176.76
1.2	材料费		元			9806.80
	水		m³	70	0.50	35.00
	块石		m³	34.4	30.00	1032.00
	C15纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.65 最大粒径40mm	m³	82.4	103.39	8519.34
	其他材料费		%	2	9586.34	191.73
	零星材料费		%	2	754.02	15.08
	零星材料费		%	6	227.44	13.65
1.3	机械使用费		元			731.34
	振动器	插入式 功率1.5kW	台时	20	2.74	54.80
	振动器	变频机组 容量8.5kVA	台时	10	14.09	140.90
	风(砂)水枪	耗风量6m³/min	台时	5.36	33.03	177.04
	其他机械费		%	18	372.74	67.09
	混凝土搅拌机	出料0.8m³	台时	7.11936	25.95	184.75
	双胶轮车		台时	68.392	0.82	56.08
	双胶轮车		台时	61.8	0.82	50.68
1.4	其他直接费		元	4.5%	12715.20	572.18
1.5	现场经费		元	6%	12715.20	762.91
2	施工管理费		元	3.7%	14050.29	519.86
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	2209.08	724.58
4	企业利润		元	7%	15294.73	1070.63
5	价差		元			15022.85
	人工		工时	629.208	4.00	2516.83
	机械工		工时	9.255168	4.00	37.02

工程单价计算表

C15埋石砼下河码头 工程

单价编号: 11

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

C20砼镇墩 工程

单价编号：12

定额单位：100m³

定额编号:04114+04265*1.03+04279*1.03。 施工方法: 其他混凝土, 镇(支)墩 装、运、卸、清洗。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗, 30m内原材料运输。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			16797.54
1.1	人工费		元			2000.78
	人工		工时	329	3.46	1138.34
	人工		工时	185.4	3.46	641.48
	人工		工时	63.86	3.46	220.96
1.2	材料费		元			12794.48
	水		m³	100	0.50	50.00
	C20纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm	m³	103	118.62	12217.86
	其他材料费		%	4	12267.86	490.71
	零星材料费		%	2	942.51	18.85
	零星材料费		%	6	284.31	17.06
1.3	机械使用费		元			406.14
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	20.41	1.86	37.96
	其他机械费		%	10	37.96	3.80
	混凝土搅拌机	出料0.8m³	台时	8.8992	25.95	230.93
	双胶轮车		台时	85.49	0.82	70.10
	双胶轮车		台时	77.25	0.82	63.35
1.4	其他直接费		元	4.5%	15201.40	684.06
1.5	现场经费		元	6%	15201.40	912.08
2	施工管理费		元	3.7%	16797.54	621.51
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	2040.81	669.39
4	企业利润		元	7%	18088.44	1266.19
5	价差		元			16204.34
	人工		工时	578.26	4.00	2313.04
	机械工		工时	11.56896	4.00	46.28
	普通硅酸盐水泥	42.5 袋装	t	31.64129	106.61	3373.28
	碎石		m³	86.66708	69.51	6024.23
	中砂		m³	56.62734	78.54	4447.51

工程单价计算表

C20砼镇墩 工程

单价编号: 12

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

C15砼管座 工程

单价编号：13

定额单位：100m³

定额编号:04114+04265*1.03+04279*1.03。 施工方法: 其他混凝土, 镇(支)墩 装、运、卸、清洗。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗, 30m内原材料运输。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			14994.82
1.1	人工费		元			2000.78
	人工		工时	329	3.46	1138.34
	人工		工时	185.4	3.46	641.48
	人工		工时	63.86	3.46	220.96
1.2	材料费		元			11163.05
	水		m³	100	0.50	50.00
	C15纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.65 最大粒径40mm	m³	103	103.39	10649.17
	其他材料费		%	4	10699.17	427.97
	零星材料费		%	2	942.51	18.85
	零星材料费		%	6	284.31	17.06
1.3	机械使用费		元			406.14
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	20.41	1.86	37.96
	其他机械费		%	10	37.96	3.80
	混凝土搅拌机	出料0.8m³	台时	8.8992	25.95	230.93
	双胶轮车		台时	85.49	0.82	70.10
	双胶轮车		台时	77.25	0.82	63.35
1.4	其他直接费		元	4.5%	13569.97	610.65
1.5	现场经费		元	6%	13569.97	814.20
2	施工管理费		元	3.7%	14994.82	554.81
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	2040.81	669.39
4	企业利润		元	7%	16219.02	1135.33
5	价差		元			15608.10
	人工		工时	578.26	4.00	2313.04
	机械工		工时	11.56896	4.00	46.28
	普通硅酸盐水泥	42.5 袋装	t	25.2306	106.61	2689.83
	碎石		m³	86.66708	69.51	6024.23

工程单价计算表

C15砼管座 工程

单价编号: 13

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

C15砼井壁 工程

单价编号：14

定额单位：100m³

定额编号:04071+04265*1.03+04279*1.03。 施工方法: 墙混凝土, 墙厚20cm 装、运、卸、清洗。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗, 30m内原材料运输。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			19178.09
1.1	人工费		元			3000.72
	人工		工时	618	3.46	2138.28
	人工		工时	185.4	3.46	641.48
	人工		工时	63.86	3.46	220.96
1.2	材料费		元			12544.03
	水		m³	90	0.50	45.00
	C20纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm	m³	103	118.62	12217.86
	其他材料费		%	2	12262.86	245.26
	零星材料费		%	2	942.51	18.85
	零星材料费		%	6	284.31	17.06
1.3	机械使用费		元			1810.99
	混凝土输送泵	输出量30m³/h	台时	11.63	71.79	834.92
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	40.5	1.86	75.33
	风(砂)水枪	耗风量6m³/min	台时	11.2	33.03	369.94
	其他机械费		%	13	1280.19	166.42
	混凝土搅拌机	出料0.8m³	台时	8.8992	25.95	230.93
	双胶轮车		台时	85.49	0.82	70.10
	双胶轮车		台时	77.25	0.82	63.35
1.4	其他直接费		元	4.5%	17355.74	781.01
1.5	现场经费		元	6%	17355.74	1041.34
2	施工管理费		元	3.7%	19178.09	709.59
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	3137.33	1029.04
4	企业利润		元	7%	20916.72	1464.17
5	价差		元			17471.98
	人工		工时	867.26	4.00	3469.04
	机械工		工时	39.48096	4.00	157.92
	普通硅酸盐水泥	42.5 袋装	t	31.64129	106.61	3373.28

工程单价计算表

C15砼井壁 工程

单价编号: 14

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

C20砼盖板 工程

单价编号：15

定额单位：100m³

定额编号:04182+04253。 施工方法: 模板制作、拆除、修理、混凝土拌和、场内运输、浇筑、养护、堆放。 连接铁件的安装、构件吊装校正、焊接固定及临时固定、填缝灌浆。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			25745.91
1.1	人工费		元			6840.42
	人工		工时	1765	3.46	6106.90
	人工		工时	212	3.46	733.52
1.2	材料费		元			13774.43
	水		m³	240	0.50	120.00
	专用钢模板		kg	91.9	3.00	275.70
	铁件		kg	17.8	5.75	102.35
	C20纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm	m³	102	118.62	12099.24
	其他材料费		%	1	12597.29	125.97
	铁垫块		kg	71	5.30	376.30
	铁丝		kg	8	5.75	46.00
	板枋材		m³	0.12	800.00	96.00
	圆木		m³	0.42	400.00	168.00
	焊条		kg	27	5.75	155.25
	M7.5水泥砂浆		m³	2	89.50	179.00
	其他材料费		%	3	1020.55	30.62
1.3	机械使用费		元			2684.61
	混凝土搅拌机	出料0.4m³	台时	18.36	18.37	337.27
	振动器	平板式 功率2.2kW	台时	29.92	2.51	75.10
	载重汽车	载重量5t	台时	1.28	42.94	54.96
	双胶轮车		台时	92.8	0.82	76.10
	其他机械费		%	7	543.43	38.04
	塔式起重机	起重量25t	台时	12	141.66	1699.92
	电焊机	直流30kW	台时	20	19.12	382.40
	其他机械费		%	1	2082.32	20.82
1.4	其他直接费		元	4.5%	23299.46	1048.48
1.5	现场经费		元	6%	23299.46	1397.97
2	施工管理费		元	3.7%	25745.91	952.60

工程单价计算表

C20砼盖板 工程

单价编号: 15

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

一般钢筋制作安装, 人工 工程

单价编号: 16

定额单位: t

施工方法: 定额编号:04430。 回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场到施工场地运输。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			4087.63
1.1	人工费		元			384.06
	人工		工时	111	3.46	384.06
1.2	材料费		元			3307.27
	钢筋		t	1.07	3000.00	3210.00
	铁丝		kg	4	5.75	23.00
	焊条		kg	7.22	5.75	41.52
	其他材料费		%	1	3274.52	32.75
1.3	机械使用费		元			111.12
	载重汽车	载重量5t	台时	0.45	42.94	19.32
	电焊机	交流25kVA	台时	10	9.07	90.70
	其他机械费		%	1	110.02	1.10
1.4	其他直接费		元	4.5%	3802.45	171.11
1.5	现场经费		元	3%	3802.45	114.07
2	施工管理费		元	3.5%	4087.63	143.07
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	386.08	126.63
4	企业利润		元	7%	4357.33	305.01
5	价差		元			634.10
	人工		工时	111	4.00	444.00
	机械工		工时	0.585	4.00	2.34
	钢筋		t	1.07	157.49	168.51
	汽油	92#	kg	3.24	5.94	19.25
6	风险金		元	0%	5296.44	0.00
7	税金		元	9%	5296.44	476.68
	合计		元			5773.12
	单价		元			5773.12

工程单价计算表

普通标准钢模板制作及安装、拆除 工程

单价编号：17

定额单位：100m²

施工方法：定额编号:05001+05002。 预埋铁件制作，模板运输，模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒仓，拉筋割断。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			2949.32
1.1	人工费		元			740.44
	人工		工时	12	3.46	41.52
	人工		工时	202	3.46	698.92
1.2	材料费		元			1443.27
	组合钢模板		kg	79.57	3.00	238.71
	型钢		kg	42.97	3.00	128.91
	铁件		kg	1.5	5.75	8.63
	焊条		kg	0.5	5.75	2.88
	卡扣件		kg	25.33	6.19	156.79
	其他材料费		%	2	535.92	10.72
	预埋铁件		kg	121.68	5.75	699.66
	混凝土柱		m³	0.28	600.00	168.00
	焊条		kg	1.98	5.75	11.39
	其他材料费		%	2	879.05	17.58
1.3	机械使用费		元			485.36
	载重汽车	载重量5t	台时	0.36	42.94	15.46
	电焊机	交流25kVA	台时	0.7	9.07	6.35
	钢筋切断机	功率20kW	台时	0.06	17.37	1.04
	其他机械费		%	5	22.85	1.14
	汽车起重机	起重量5t	台时	8.5	49.56	421.26
	电焊机	交流25kVA	台时	2	9.07	18.14
	其他机械费		%	5	439.40	21.97
1.4	其他直接费		元	4.5%	2669.07	120.11
1.5	现场经费		元	6%	2669.07	160.14
2	施工管理费		元	5.7%	2949.32	168.11
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	821.74	269.53
4	企业利润		元	7%	3386.96	237.09
5	价差		元			1391.84
	人工		工时	214	4.00	856.00
	机械工		工时	23.496	4.00	93.98

工程单价计算表

普通标准钢模板制作及安装、拆除工程

单价编号: 17

定额单位: 100m²

施工方法 定额编号:05001+05002。

施工方法: 预埋铁件制作, 模板运输, 模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂, 维修、倒仓, 拉筋割断。

[illegible]

工程单价计算表

人工清走施工便道砂砾石层, 自卸汽车弃运2km 工程

单价编号: 18

定额单位: 100m³ 成品堆方

施工方法:	定额编号:08203+08204。 装、运、卸、空回。
-------	--------------------------------

[illegible]

工程单价计算表

施工便道复垦（人工犁地松土）工程

单价编号: 19

定额单位: hm^2

[illegible]

工程单价计算表

固滨笼挡墙(2m*1m*1m) 工程

单价编号: 20

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

固滨笼挡墙(1.5m*1m*1m) 工程

单价编号: 21

定额单位: 100m³

施工方法:	定额编号:YB1106。 安放、运石、装填、封口等。
-------	-------------------------------

[illegible]

工程单价计算表

固滨笼挡墙(3m*2m*1m) 工程

单价编号: 22

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

土工布防渗工程

单价编号: 23

定额单位: 100m²

[illegible]

工程单价计算表

编织袋装粘土围堰填筑工程

单价编号: 24

定额单位: 100m³

施工方法:	定额编号:11066。 装土(石)、封包、堆筑。
-------	-----------------------------

[illegible]

工程单价计算表

砂卵石基简易公路 工程

单价编号: 25

定额单位: km

[illegible]

工程单价计算表

预制混凝土管安装，承插混凝土管柔性接口，公称直径500mm 工程

单价编号：26

定额单位：100m

施工方法：		定额编号:10304。 检查及清理管材、管道和管件安装、上胶圈、对口、调直；管道试压等。				
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			3008.20
1.1	人工费		元			1473.96
	人工		工时	426	3.46	1473.96
1.2	材料费		元			351.05
	润滑油		kg	2.28	3.00	6.84
	橡胶圈	DN500	个	20.6	15.16	312.30
	其他材料费		%	10	319.14	31.91
1.3	机械使用费		元			404.00
	汽车起重机	起重量5t	台时	5.88	49.56	291.41
	电动卷扬机	双筒慢速 起重量5t	台时	4.2	17.77	74.63
	试压泵	2.5MPa	台时	1.26	6.37	8.03
	其他机械费		%	8	374.07	29.93
1.4	其他直接费		元	5.2%	2229.01	115.91
1.5	现场经费		元	45%	1473.96	663.28
2	施工管理费		元	47%	1473.96	692.76
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	1553.45	509.53
4	企业利润		元	7%	4210.49	294.73
5	装置性材料费		元			11681.00
	预制混凝土管	DN500 II级管	m	100	116.81	11681.00
6	价差		元			2007.60
	人工		工时	426	4.00	1704.00
	机械工		工时	22.974	4.00	91.90
	汽油	92#	kg	34.104	5.94	202.58
	润滑油		kg	2.28	4.00	9.12
7	风险金		元	0%	18193.82	0.00
8	税金		元	9%	18193.82	1637.44
	合计		元			19831.26
	单价		元			198.31

工程单价计算表

预制混凝土管安装，承插混凝土管柔性接口，公称直径1000mm 工程

单价编号：27

定额单位：100m

施工方法：		定额编号:10309。 检查及清理管材、管道和管件安装、上胶圈、对口、调直；管道试压等。				
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			7328.29
1.1	人工费		元			3494.60
	人工		工时	1010	3.46	3494.60
1.2	材料费		元			515.53
	润滑油		kg	4.33	3.00	12.99
	橡胶圈	DN1000	个	20.6	22.12	455.67
	其他材料费		%	10	468.66	46.87
1.3	机械使用费		元			1461.09
	汽车起重机	起重量16t	台时	11.76	99.94	1175.29
	电动卷扬机	双筒慢速 起重量5t	台时	9.24	17.77	164.19
	试压泵	2.5MPa	台时	2.1	6.37	13.38
	其他机械费		%	8	1352.86	108.23
1.4	其他直接费		元	5.2%	5471.22	284.50
1.5	现场经费		元	45%	3494.60	1572.57
2	施工管理费		元	47%	3494.60	1642.46
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	3655.47	1198.99
4	企业利润		元	7%	10169.74	711.88
5	装置性材料费		元			36460.00
	预制混凝土管	DN1000 II级管	m	100	364.60	36460.00
6	价差		元			4787.64
	人工		工时	1010	4.00	4040.00
	机械工		工时	46.494	4.00	185.98
	柴油		kg	130.536	4.17	544.34
	润滑油		kg	4.33	4.00	17.32
7	风险金		元	0%	52129.26	0.00
8	税金		元	9%	52129.26	4691.63
	合计		元			56820.89
	单价		元			568.21

工程单价计算表

人工挖一般土方, I~II类土 工程

单价编号：28

定额单位: 100m³

[illegible]

人工费单价汇总表

招标编号:

工程名称：金城江区侧岭乡拉腊村2025年农田防护以工代赈项目

[illegible]

