

大化瑶族自治县板升乡中心小学学生食堂项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：大化瑶族自治县教育局

(单位盖章)



造价咨询人：

广西中旭达工程项目管理
有限公司

(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

梁振

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)



编制人：

谭良

(造价人员签字)



复核人：

梁霞

(造价工程师签字盖专用章)



编制时间：2025年11月17日

复核时间：2025年11月17日



总 说 明

工程名称:大化瑶族自治县板升乡中心小学学生食堂

第1页 共1页

一、项目概况:

本工程为大化瑶族自治县板升乡中心小学学生食堂,建设单位为大化瑶族自治县板升乡中心小学,项目建设地址位于大化瑶族自治县板升乡。本项目为新建一栋地上5层。其中,地上建筑面积为1597.84m²,主要建设内容包括建筑工程、装饰工程、给排水工程、电气工程、消防工程、智能化工程、通风工程及相关室外附属设施等。

二、编制依据:

- 1.《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及其广西壮族自治区实施细则;
- 2.《建设工程工程量计算规范》(GB50854-50862-2013)及其广西壮族自治区实施细则(修订本);
- 3.2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程概算消耗量定额》;
- 4.2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量及费用定额》;
- 5.2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量及费用定额》;
- 6.《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》(桂建标〔2018〕37号);
- 7.《自治区住房和城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标〔2016〕17号);
- 8.《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标〔2019〕12号);
- 9.《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标〔2023〕7号);
- 10.《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知(桂建标〔2016〕16号);
- 11.《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发〔2023〕6号);
- 12.《广西建设工程造价咨询服务行业收费参考标准》(桂价协字〔2019〕15号);
- 13.建设工程造价管理机构发布的工程造价信息《河池建设工程造价信息》2025年第9期除税价格,工程造价信息中没有发布的,参考市场价;
- 14.本项目的初步设计文件、相关工程量文件及相关的标准、规范、技术资料。

三、其他说明:

- 1.本工程增值税计税方法采用一般计税法;
- 2.本工程采用现拌混凝土
- 3.本工程弃土运距暂按5km计算。

单项工程投标报价汇总表

工程名称:大化瑶族自治县板升乡中心小学学生食堂

第1页 共1页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称:大化瑶族自治县板升乡中心小学学生食堂

第1页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
建筑工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
电气安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
给排水工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:大化瑶族自治县板升乡中心小学学生食堂

第2页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
消防工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
暖通工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
智能化工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:大化瑶族自治县板升乡中心小学学生食堂

第3页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
削坡工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
室外总平电气工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
室外总平给排水工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:大化瑶族自治县板升乡中心小学学生食堂

第1页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
建筑工程							
		分部分项工程					
	1.	土（石）方工程					
1	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:详地质勘察报告 2. 挖土深度:详见图纸 3. 工作方式:人机配合开挖	m³	5.16			
2	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:详地质勘察报告 2. 挖土深度:详见图纸 3. 工作方式:人机配合开挖	m³	436.91			
3	010103001001	回填方 1. 部位: 基础 2. 密实度:满足设计要求 3. 填方材料品种:合格土源，满足设计要求	m³	442.07			
4	010103002001	余土弃置 1. 运距: 运距1km 2. 含装车	m³	160.34			
5	桂010103003001	土方运输增（减）m3•km 1. 弃土运距为5KM，增运运距5-1=4KM 2. 运距由投标人自行考虑，结算不做调整	m³•km	641.36			
	4.	砌筑工程					
6	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级: MU10烧结多孔页岩砖 2. 墙体类型:内外墙 3. 墙体厚度:190mm 4. 砂浆强度等级: M5混合砂浆	m³	281.38			
7	010401004002	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级: MU10烧结多孔页岩砖 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:90mm 4. 砂浆强度等级: M5混合砂浆	m³	5.10			
8	010401012001	零星砌砖 1. 部位: 卫生间操作台 2. 砖品种、规格、强度等级:120厚MU7.5非粘土烧结砖 3. 详见参15ZJ512 1/45	m³	5.05			
9	010404001001	垫层 1. 部位: 混凝土坡道 2. 100厚碎石垫层	m³	11.55			
10	010404001002	垫层 1. 部位: 混凝土散水 2. 60厚中砂垫层	m³	2.09			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
11	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:现场自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m³	19.74			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:大化瑶族自治县板升乡中心小学学生食堂

第2页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 部分: 一层楼地面					
12	010501001002	垫层 1. 混凝土种类:现场自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m³	23.61			
13	010501004001	满堂基础 1. 混凝土种类:现场自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C35	m³	32.45			
14	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:现场自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C35	m³	82.23			
15	010501002001	条形基础 1. 混凝土种类:现场自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	0.29			
16	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:现场自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	71.72			
17	010502001002	矩形柱 1. 混凝土种类:现场自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	35.07			
18	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:现场自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	17.82			
19	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类:现场自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C35	m³	19.08			
20	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类:现场自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C35	m³	154.72			
21	010505001002	有梁板 1. 混凝土种类:现场自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	120.60			
22	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类:现场自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	0.72			
23	010503004002	圈梁 1. 混凝土种类:现场自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m³	8.70			
24	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:现场自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	8.78			
25	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板 1. 混凝土种类:现场自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	1.70			
26	010501006001	设备基础 1. 混凝土种类:现场自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 部位: 屋顶消防水箱基础	m³	1.50			
27	010506001001	直形楼梯 1. 混凝土种类:现场自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 梯板厚度:100mm	m²	46.70			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:大化瑶族自治县板升乡中心小学学生食堂

第3页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
28	010506001002	直形楼梯 1. 混凝土种类:现场自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 梯板厚度:100mm	m²	70.06			
29	010506001003	直形楼梯 1. 混凝土种类:现场自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 梯板厚度:110mm	m²	3.25			
30	010506001004	直形楼梯 1. 混凝土种类:现场自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 梯板厚度:120mm	m²	9.36			
31	010507001001	坡道 1. 混凝土种类:现场自拌混凝土 2. 28厚1:2水泥砂浆面作出80宽8深锯齿防滑线 3. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 4. 混凝土强度等级:100厚C15 碎石GD40 中砂 5. 300厚3:7灰土(另计) 6. 详图集11ZJ901 3/19	m²	38.51			
32	010507001002	散水 1. 混凝土种类:现场自拌混凝土 2. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 3. 混凝土强度等级:70厚C15 碎石GD40 中砂 4. 60厚中砂铺垫(另计) 5. 详图集11ZJ901 2/5	m²	34.88			
33	010507005001	压顶 1. 混凝土种类:现场自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 碎石GD40 中砂	m³	3.90			
34	010512001001	预制平板 1. 部位:卫生间操作台 2. 混凝土种类、强度等级:40厚C15细石混凝土 3. 详见参15ZJ512 1/45	m³	1.51			
35	010515002001	预制构件圆钢制安 圆钢 Φ10以内 绑扎	t	0.035			
36	010515001001	现浇构件圆钢筋制安 1. 钢筋种类、规格:HPB300 Φ10以内	t	0.446			
37	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内	t	0.557			
38	010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以上	t	13.440			
39	010515001004	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400E Φ10以内	t	28.753			
40	010515001005	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400E Φ10以上	t	34.292			
41	桂010515011001	砌体加固筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内	t	1.662			
42	桂010516004001	电渣压力焊接 1. 规格:Φ18以内	个	1660			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:大化瑶族自治县板升乡中心小学学生食堂

第4页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
43	040901009001	预埋铁件	t	0.023			
	8.	屋面及防水工程					
44	010902003001	屋面1 上人屋面 1. 部位: 屋面1 2. 40厚C20细石混凝土, 内配筋 Φ 6@150双向钢筋网片, 分格缝间距不大于6m, 缝宽20mm 3. 100mm难燃型挤塑聚苯板 (另计) 4. 干铺聚酯纤维无纺布一层 5. 1.5mm自粘聚合物改性沥青防水卷材一道+两层1.5mm合成高分子防水涂料一道 6. 刷基层处理剂一遍 6. 20厚1:2.5水泥砂浆找平	m ²	251.40			
45	010902003002	屋面3 不上人屋面 1. 部位: 屋面3 用于不上人屋面 2. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层, 分格面积宜为1.5m ² , 缝宽20mm 3. 干铺聚酯纤维无纺布一层 4. 1.5mm自粘聚合物改性沥青防水卷材一道+两层1.5mm合成高分子防水涂料一道 5. 刷基层处理剂一遍 6. 20厚1:2.5水泥砂浆找平	m ²	75.59			
46	010902003003	雨篷 1. 部位: 雨篷 2. 面层: 板上同外墙涂料 (另计) 3. 板面及侧边迎水面用1:2水泥砂浆掺5%防水粉抹20厚 5. 侧面、底面表面面层刷涂料二遍 (同外墙弹性涂料) (另计)	m ²	17.14			
47	010903003001	墙面砂浆防水 1. 部位: 外墙1 2. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m ²	1057.66			
48	010903002001	墙面涂膜防水 1. 部位: 卫生间及其前室 2. 5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆	m ²	764.10			
49	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1. 部位: 卫生间及其前室 2. 1.5厚合成高分子防水涂料 (防水层在墙柱交接处翻起高度>360) 3. 轻集料混凝土填充, 找0.5%坡向排水方向 4. 1.5厚合成高分子防水涂料 (防水层在墙柱交接处翻起高度>360)	m ²	323.59			
	9.	保温、隔热、防腐工程					
50	011001001001	保温隔热屋面 1. 部位: 屋面1 2. 轻集料混凝土找坡2%, 最薄处30厚	m ²	251.40			
51	011001001002	保温隔热屋面 1. 部位: 屋面1 2. 100mm难燃型挤塑聚苯板	m ²	251.40			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:大化瑶族自治县板升乡中心小学学生食堂

第5页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
52	011001003001	保温隔热墙面 1. 部位: 内墙3, 用于除卫生间外所有房间以及公共区域的外墙内面 2. 内墙面清理干净 3. 刷素水泥浆一遍 4. 20厚无机保温砂浆 (ρ=300, 燃烧性能A级) 5. 5厚抗裂砂浆 (压入Φ0.9热镀锌电焊网涂抹压光带圆盘塑料膨	m²	465.72			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
53	桂011701001001	外脚手架 1. 单排、双排脚手架: 双排 2. 搭设高度: 20m以内 3. 脚手架材质: 钢管	m²	1368.52			
54	桂011701002001	里脚手架 1. 搭设方式: 扣件式 2. 搭设高度: 3.6m以内 3. 脚手架材质: 钢管	m²	1263.48			
55	桂011701002002	里脚手架 1. 搭设方式: 扣件式 2. 搭设高度: 3.6m以上 3. 脚手架材质: 钢管	m²	157.34			
56	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 1. 运输道材质: 钢管 2. 结构类型: 框剪结构 3. 泵送、非泵送: 非泵送	m²	1566.00			
57	桂011701012001	电梯井脚手架 1. 脚手架材质: 钢管 2. 电梯井净空高度80m以内	座	1			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
58	011702001001	混凝土基础垫层 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m²	19.19			
59	011702001002	满堂基础 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m²	18.72			
60	011702001003	独立基础 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m²	88.05			
61	011702001004	带形基础 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m²	0.90			
62	011702001005	设备基础 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑	m²	13.20			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:大化瑶族自治县板升乡中心小学学生食堂

第6页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
63	011702002001	矩形柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6m以内	m ²	588.38			
64	011702002002	矩形柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:4.4m	m ²	276.79			
65	011702003001	构造柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2. 支模高度:3.6m以内	m ²	165.71			
66	011702003002	构造柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2. 支模高度:4.4m	m ²	22.52			
67	011702005001	基础梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	224.09			
68	011702014001	有梁板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:4.4m	m ²	633.27			
69	011702014002	有梁板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6m以内	m ²	2012.89			
70	011702008001	圈梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	97.66			
71	011702009001	过梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	125.58			
72	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板 1. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m ²	12.16			
73	011702024001	楼梯 1. 类型:直形楼梯 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	129.37			
74	011702029001	散水 1. 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m ²	34.88			
75	011702029002	坡道 1. 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m ²	38.51			
76	011702028001	压顶 1. 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m	86.00			
77	桂011702065001	预制其他板 1. 模板材质:木模板	m ³	1.51			
	011703	垂直运输					
78	011703001001	建筑物垂直运输 1. 建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2. 建筑物垂直高度:20m以内	m ²	1566.00			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
79	011705001001	履带式挖掘机进出场费 斗容量 (1m ³ 以外)	台次	1			
80	011705001002	履带式推土机进出场费 90kW以外	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
		小 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:大化瑶族自治县板升乡中心小学学生食堂

第7页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
装饰装修工程							
		分部分项工程					
	10.	楼地面装饰工程					
81	011102003001	块料楼地面-楼/地1 1. 部位: 用于除卫生间外所有房间以及楼梯间、走道、活动平台等公共空间 2. 10厚800X800抛光地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 3. 25厚1:4干硬性水泥砂浆 4. 素水泥浆一遍	m²	1109.15			
82	011102003002	块料楼地面-楼1 1. 部位: 楼梯间 2. 10厚800X800抛光地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 3. 25厚1:4干硬性水泥砂浆 4. 素水泥浆一遍 5. 楼梯踏步防滑详见20ZJ401第69页1大样, 1:1水泥金刚砂	m²	116.76			
83	011102003003	块料楼地面-楼/地2 1. 部位: 卫生间及其前室 2. 10厚300X300防滑锦砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 3. 25厚1:2水泥砂浆 4. 1.5厚合成高分子防水涂料(防水层在墙柱交接处翻起高度>360)(另计) 5. 刷基层处理剂一道 6. 20厚1:3水泥砂浆找平层 7. 轻集料混凝土填充, 找0.5%坡向排水方向(回填厚度工程设计定)(另计) 8. 1.5厚合成高分子防水涂料(防水层在墙柱交接处翻起高度>360)(另计) 9. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m²	147.81			
84	011105003001	块料踢脚线-踢1 1. 部位: 用于除卫生间外所有房间 2. 150(高)*600踢脚砖11厚, 素水泥浆擦缝(地砖规格, 颜色同地面)	m²	89.25			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:大化瑶族自治县板升乡中心小学学生食堂

第8页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 3~4厚1:1水泥(细)砂浆(加水重20%801胶)镶贴 4. 17厚2:1:8水泥石灰砂浆 5. 详图集15ZJ001 踢16					
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
85	011201001001	外墙面一般抹灰-外1 1. 部位:外墙 2. 15厚1:3水泥砂浆 3. 外墙面清理干净	m²	1057.66			
86	桂011204007001	块料墙面-内1 1. 部位: 用于卫生间及其前室 2. 5厚300X600面砖(实际选用根据装修效果确定), 水泥浆擦缝; 3. 4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4. 15厚1:3水泥砂浆 5. 外墙面清理干净	m²	764.10			
87	011201001002	内墙面一般抹灰-内2 1. 部位: 用于除卫生间外所有房间以及公共区域内墙面 2. 内墙面清理干净 3. 15厚1:3水泥砂浆 4. 5厚1:2水泥砂浆抹平	m²	1919.06			
88	桂011204007002	块料墙面h=1200(内墙保温面) 1. 部位: 用于楼梯间、走道及公共空间 2. 内墙保温砂浆面(另计) 3. 素水泥砂浆一遍 4. 4~5厚1:1水泥砂浆(加水重20%)镶贴 5. 5厚200X300面砖(实际选用根据装修效果确定), 水泥浆擦缝; 6. 参详图集15ZJ001 裙11	m²	105.27			
89	桂011204007003	块料墙面h=1200 1. 部位: 用于楼梯间、走道及公共空间 2. 15厚1:3水泥砂浆 3. 素水泥砂浆一遍 4. 4~5厚1:1水泥砂浆(加水重20%)镶贴 5. 5厚200X300面砖(实际选用根据装修效果确定), 水泥浆擦缝; 6. 详图集15ZJ001 裙11	m²	290.80			
90	桂011206005001	块料零星项目 1. 部位: 卫生间操作台 2. 参15ZJ512 1/45 3. 5厚200X300面砖贴面	m²	114.48			
91	011202001001	柱、梁面一般抹灰 1. 部位: 独立柱 2. 12厚1:3水泥砂浆 3. 8厚1:2水泥砂浆抹平	m²	99.68			
92	010607005001	砌块墙钢丝网加固 1. 不同材质墙体交接处挂钢丝网片, 宽300mm	m²	664.15			
93	011201001003	墙面挂网抹灰增加人工费	m²	664.15			
	12.	天棚工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:大化瑶族自治县板升乡中心小学学生食堂

第9页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
94	011301001001	天棚抹灰 1. 7厚1:3砂浆打底 2. 5厚1:2水泥砂浆 3. 部位: 用于所有室内顶棚、室外檐口、雨篷板底	m ²	1465.18			
95	011302001001	吊顶天棚 1. 600X600成品铝合金吊顶 2. 配套龙骨 3. 部位: 厨房及卫生间安装	m ²	145.44			
	13.	门窗工程					
96	010801004001	乙级木质防火门 1. 含普通的五金配件 2. 含门制作、安装、运输 3. 消防部门认可的合格产品	m ²	29.04			
97	桂010811001001	防火锁	把	12			
98	桂010811001002	闭门器(套) 明装	套	18			
99	桂010811001003	防火铰链	副	54.00			
100	桂010811001004	顺序器	套	6			
101	010805007001	普通夹板双扇平开门 1. 含普通的五金配件 2. 含门制作、安装、运输 3. 含刷防腐油、油漆、填塞砂浆	m ²	17.82			
102	010805007002	普通夹板平开门 1. 含普通的五金配件 2. 含门制作、安装、运输 3. 含刷防腐油、油漆、填塞砂浆	m ²	12.32			
103	010805007003	普通夹板平开门, 门顶300高亮窗 1. 含普通的五金配件 2. 含门制作、安装、运输 3. 含刷防腐油、油漆、填塞砂浆	m ²	64.80			
104	010802001001	80系列普通塑钢平开门不带纱不带亮(洞口面积≤2m ²) 1. 含普通的五金配件 2. 含门制作、安装、运输	m ²	43.12			
105	010802001002	铝合金平开门不带纱不带亮(洞口面积≤2m ²) 1. 门框、扇材质及规格:76系列深灰色普通铝合金型材, 壁厚2.2mm 2. 玻璃品种、厚度:6+9A+6mm钢化中空玻璃	m ²	45.36			
106	010802001003	铝合金平开门不带纱不带亮(洞口面积>2m ²) 1. 门框、扇材质及规格:76系列深灰色普通铝合金型材, 壁厚2.2mm 2. 玻璃品种、厚度:6+9A+6mm钢化中空玻璃	m ²	3.15			
107	010807001001	铝合金平开窗不带纱带亮(洞口面积≤2m ²) 1. 门框、扇材质及规格:90系列深灰色普通铝合金型材, 壁厚1.8mm	m ²	43.83			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:大化瑶族自治县板升乡中心小学学生食堂

第10页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 玻璃品种、厚度:6+9A+6mm钢化中空玻璃					
108	010807001002	铝合金平开窗不带纱带亮(洞口面积>2 m²) 1. 门框、扇材质及规格:90系列深灰色普通铝合金型材,壁厚1.8mm 2. 玻璃品种、厚度:6+9A+6mm钢化中空玻璃 3. 含消防救援窗	m²	20.25			
109	010807001003	铝合金平开窗不带纱带亮(洞口面积≤2 m²) 1. 门框、扇材质及规格:90系列深灰色普通铝合金型材,壁厚1.8mm 2. 玻璃品种、厚度:5mm白色磨砂玻璃	m²	15.12			
110	010807001004	铝合金平不带纱固定窗(洞口面积>2 m²) 1. 门框、扇材质及规格:90系列深灰色普通铝合金型材,壁厚1.8mm 2. 玻璃品种、厚度:6+9A+6mm钢化中空玻璃	m²	5.28			
111	010807001005	铝合金推拉窗不带纱不带亮(洞口面积≤2m²) 1. 门框、扇材质及规格:90系列深灰色普通铝合金型材,壁厚1.8mm 2. 玻璃品种、厚度:6+9A+6mm钢化中空玻璃	m²	19.44			
112	010807001006	铝合金推拉窗不带纱带亮(洞口面积>2 m²) 1. 门框、扇材质及规格:90系列深灰色普通铝合金型材,壁厚1.8mm 2. 玻璃品种、厚度:6+9A+6mm钢化中空玻璃	m²	118.26			
113	010807001007	铝合金推拉窗,配餐窗口不带纱不带亮(洞口面积>2m²) 1. 门框、扇材质及规格:90系列深灰色普通铝合金型材,壁厚1.8mm 2. 玻璃品种、厚度:6+9A+6mm钢化中空玻璃 3. 外侧固定扇玻璃,内侧上下推拉扇	m²	8.68			
114	桂010811002001	门窗周边塞缝 1. 塞缝材料种类:水泥砂浆1:2.5	m	967.20			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
115	011406003001	内墙刮腻子-内2、3 1. 部位:用于除卫生间外所有房间以及公共区域内墙面 2. 2厚白色普通腻子二道	m²	2341.66			
116	011406003002	天棚刮腻子-顶1 1. 部位:用于所有室内顶棚、室外檐口、雨篷板底 2. 2厚白色普通腻子二道	m²	1465.18			
	15.	其他装饰工程					
117	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板 H=1.1m 1. 部位:楼梯间	m	60.10			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:大化瑶族自治县板升乡中心小学学生食堂

第11页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 栏杆:Φ25*1.5圆钢, 竖杆净距0.11m 3. 扶手:Φ60*90木扶手 4. 楼梯栏杆详见20ZJ401第19页A4 5. 楼梯扶手详见20ZJ401第66页10大样 6. 304材质					
118	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板 1. 部位: 二层走道 2. 栏杆:25*25*1.2铝合金立管@100, 面喷灰色氟碳漆 3. 横杆: 40*40*1.2铝合金立管@1000, 面喷灰色氟碳漆 3. 扶手:60*80*2铝合金扶手, 面喷灰色氟碳漆 4. 高度: 1200mm	m	56.80			
119	011503001003	楼梯护窗栏杆 H=900mm 1. 楼梯护窗栏杆详见20ZJ401第63页3大样 2. 栏杆:Φ20*0.8圆钢, 竖杆净距0.11m 3. 扶手:Φ50*3钢管扶手 4. 304材质	m	15.00			
120	011503005001	金属靠墙扶手 1. 靠墙扶手详见20ZJ401第59页E大样 2. 扶手:Φ60*90木扶手	m	60.36			
121	011502007001	外墙分格缝 1. 20*10成品黑色橡胶条	m	358.00			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
122	011701006001	满堂脚手架 1. 搭设高度:4.4m 2. 脚手架材质:钢管	m ²	333.50			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
	011703	垂直运输					
	011704	超高施工增加					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
	011706	施工排水、降水					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
	011709	二次搬运					
	011710	已完工程保护费					
	011711	夜间施工增加费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:大化瑶族自治县板升乡中心小学学生食堂

第12页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	011712	金属结构构件制作平台摊销					
	011713	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
电气安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
123	030404017001	配电箱ALZ 1. 具体做法详见图纸及规范要求	台	1			
124	030404017002	配电箱ALZ1 1. 具体做法详见图纸及规范要求	台	1			
125	030404017003	配电箱AC. PF 1. 具体做法详见图纸及规范要求	台	1			
126	030404017004	配电箱1AL1 1. 具体做法详见图纸及规范要求	台	1			
127	030404017005	配电箱2AL1 1. 具体做法详见图纸及规范要求	台	1			
128	030404017006	配电箱3~5AL1 1. 具体做法详见图纸及规范要求	台	3			
129	030404017007	配电箱3AGL 1. 具体做法详见图纸及规范要求	台	1			
130	030404017008	配电箱AL. BX 1. 具体做法详见图纸及规范要求	台	9			
131	030404017009	配电箱AP. DT 1. 具体做法详见图纸及规范要求	台	1			
132	030404017010	配电箱AP. YY 1. 具体做法详见图纸及规范要求	台	1			
133	030404017011	配电箱1ALES 1. 具体做法详见图纸及规范要求	台	1			
134	030411003001	普通强电桥架200×100	m	31.20			
135	030411003002	普通强电桥架150×100	m	18.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:大化瑶族自治县板升乡中心小学学生食堂

第13页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
136	031002002001	桥架支架 1. 含喷漆	kg	19.95			
137	030412001001	LED吸顶灯 1x22W ϕ =22001m 节能灯	套	44			
138	030412001002	防尘防水LED吸顶灯 1x12W ϕ =12001m 节能灯	套	56			
139	030412001003	LED吊顶灯 1x40W ϕ =40001m 防水型	套	15			
140	030412001004	LED吊顶灯 1x40W ϕ =40001m	套	40			
141	030412001005	T5 2x28W, 56001m, Ra $\geq$ 80	套	23			
142	030412001006	紫外线消毒灯 1x30W	套	5			
143	030412004001	单面多信息复合标志灯(A型) TY-BLJC-1LR0E 小型 DC24V	套	9			
144	030412004002	双面多信息复合标志灯(A型) TY-BLJC-1LR0E 小型 DC24V	套	5			
145	030412004003	单向疏散标志灯(A型) TY-BLJC-1LR0E 小型 DC24V	套	14			
146	030412004004	楼层标志灯(A型) TY-BLJC-1LR0E 小型 DC24V	套	11			
147	030412004005	疏散出口标志灯(A型) TY-BLJC-1LR0E 小型 DC24V	套	16			
148	030412004006	集中电源疏散照明灯(A型) TY-ZFJC-E6W DC24V	套	49			
149	030404034001	声光控延时自熄开关 10A 250V	套	20			
150	030404034002	单联单控开关 10A 250V	套	62			
151	030404034003	单联双控开关 10A 250V	套	7			
152	030404034004	双联单控开关 10A 250V	套	33			
153	030404034005	三联单控开关 10A 250V	套	5			
154	030404034006	单联单控开关 10A 250V 带无障碍标示	套	1			
155	030404034007	双联单控开关 10A 250V 带无障碍标示	套	1			
156	030404034008	紫外线灯钥匙开关 10A 250V	套	1			
157	030404034009	求助呼叫按钮 带220V/24V变压器	个	1			
158	030904005001	声光报警器	个	1			
159	030404035001	二孔连三孔插座(安全型) 10A 250V	套	60			
160	030404035002	挂式空调插座(安全型) 16A 250V	套	27			
161	030404035003	3P空调开关盒	个	2			
162	030408001001	电力电缆敷设 YJV-4 $\times$ 185	m	9.00			
163	030408001002	电力电缆敷设 YJV-4 $\times$ 35	m	9.00			
164	030408001003	电力电缆 WDZ-YJV-4 $\times$ 25+1 $\times$ 16	m	53.31			
165	030408001004	电力电缆 WDZ-YJV-5 $\times$ 16	m	53.58			
166	030408001005	电力电缆 WDZ-YJV-3 $\times$ 10	m	7.29			
167	030408001006	电力电缆 WDZ-YJV-3 $\times$ 6	m	28.06			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:大化瑶族自治县板升乡中心小学学生食堂

第14页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
168	030408001007	电力电缆 WDZ-YJV-5×4	m	31.43			
169	030408006001	电力电缆头制作、安装 终端头 1 KV以下 干包式 终端头 截面(≤185mm²)	个	2			
170	030408006002	电力电缆头制作、安装 终端头 1 KV以下 干包式 终端头 截面(≤35mm²)	个	4			
171	030408006003	电力电缆头制作、安装 终端头 1 KV以下 干包式 终端头 截面(≤16mm²)	个	8			
172	030411001001	半硬质阻燃管暗敷设 半硬质阻燃管 PC20	m	1581.00			
173	030411001002	半硬质阻燃管暗敷设 半硬质阻燃管 PC25	m	4.30			
174	030411001003	半硬质阻燃管暗敷设 半硬质阻燃管 PC32	m	146.22			
175	030411001004	半硬质阻燃管暗敷设 半硬质阻燃管 PC40	m	2.05			
176	030411001005	半硬质阻燃管暗敷设 半硬质阻燃管 PC50	m	1.33			
177	030411001006	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管 SC20	m	432.81			
178	030411001007	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管 SC40	m	3.00			
179	030411001008	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管 SC50	m	25.51			
180	030411004001	管内穿线 WDZ-BYJ-1.5	m	137.34			
181	030411004002	管内穿线 WDZ-BYJ-2.5	m	3142.00			
182	030411004003	管内穿线 WDZ-BYJ-4	m	1676.00			
183	030411004004	管内穿线 WDZ-BYJ-10	m	477.45			
184	030411004005	管内穿线 WDN-RYJS-2x2.5	m	456.51			
185	030413002001	凿(压)槽及恢复 公称管径20mm以内	m	569.10			
186	030413002002	凿(压)槽及恢复 公称管径32mm以内	m	22.80			
187	030413002003	凿(压)槽及恢复 公称管径50mm以内	m	1.20			
188	030409002001	接地母线敷设 户内钢接地母线敷设 1.-40x4mm不锈钢扁钢	m	116.86			
189	030409003001	避雷引下线 利用结构柱内主筋	m	134.60			
190	030409005001	避雷网 Φ10热镀锌圆钢	m	100.66			
191	030409008001	总等电位端子	台	1			
192	030409008002	局部等电位端子	台	2			
193	030409008003	测试端子盒 H=0.5m	块	2			
194	030414011001	接地装置调试 接地网	系统	1			
195	031002003001	刚性防水套管制作安装 DN100	个	2			
196	桂031002004001	桥架侧身(单向)抗震支架(热镀锌钢) 底 宽200mm 1. 含支架及配件安装、结构开孔及恢复、 调试费等	副	2			
197	桂031002004002	桥架双向抗震支架(热镀锌钢) 底宽 200mm	副	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:大化瑶族自治县板升乡中心小学学生食堂

第15页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 含支架及配件安装、结构开孔及恢复、调试费等					
	4.	B4 太阳能光伏发电系统					
198	桂030405003001	太阳能电池板 1. 550W/片、2300x1200的硅片板	块	6			
199	030404017012	光伏逆变器 3KW	台	1			
200	030404017013	并网柜(箱)	台	1			
201	桂030405007001	太阳能光伏电站调试	系统	1			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		合 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
给排水工程							
		分部分项工程					
	9.	B9 给水系统					
202	031001007001	衬塑热镀锌给水管 DN80 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 压力等级: PN=1.0MPa 3. 含管道水压试验、冲洗、通水、消毒	m	5.68			
203	031001007002	衬塑热镀锌给水管 DN50 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 压力等级: PN=1.0MPa 3. 含管道水压试验、冲洗、通水、消毒	m	11.65			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:大化瑶族自治县板升乡中心小学学生食堂

第16页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
204	031001007003	衬塑热镀锌给水管 DN25 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 压力等级: PN=1.0MPa 3. 含管道水压试验、冲洗、通水、消毒	m	4.28			
205	031001007004	衬塑钢管(内衬PE) DN80 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 压力等级: PN=1.0MPa 3. 含管道水压试验、冲洗、通水、消毒	m	6.15			
206	031001007005	衬塑钢管(内衬PE) DN65 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 压力等级: PN=1.0MPa 3. 含管道水压试验、冲洗、通水、消毒	m	19.32			
207	031001007006	衬塑钢管(内衬PE) DN50 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 压力等级: PN=1.0MPa 3. 含管道水压试验、冲洗、通水、消毒	m	27.30			
208	031001007007	衬塑钢管(内衬PE) DN40 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 压力等级: PN=1.0MPa 3. 含管道水压试验、冲洗、通水、消毒	m	72.74			
209	031001007008	衬塑钢管(内衬PE) DN25 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 压力等级: PN=1.0MPa 3. 含管道水压试验、冲洗、通水、消毒	m	4.23			
210	031208002001	管道保温 管道 Φ 57mm以下 1. 橡塑管壳(燃烧性能不低于B1级) 20mm 2. 玻璃布缠绕,保护层采用镀锌铁皮,外刷两道调和漆及一道面	m ³	0.28			
211	031208002002	管道保温 管道 Φ 133mm以下 1. 橡塑管壳(燃烧性能不低于B1级) 20mm 2. 玻璃布缠绕,保护层采用镀锌铁皮,外刷两道调和漆及一道面	m ³	0.11			
212	031002001001	管道支架	kg	60.92			
213	031201003001	管道支架刷油	kg	60.92			
214	桂031002004003	水系统侧向(单向)抗震支架(热镀锌钢)DN65 含支架及配件安装、结构开孔及恢复、调试费等	副	4.00			
215	桂031002004004	水系统双向抗震支架(热镀锌钢)DN65 含支架及配件安装、结构开孔及恢复、调试费等	副	2.00			
216	031002003002	过楼板钢套管DN150	个	1			
217	031002003003	过楼板钢套管DN100	个	23			
218	031003001001	闸阀 DN80 PN=1.0MPa	个	2			
219	031003001002	止回阀 DN80	个	1			
220	031003013001	水表 DN80 含表前阀	组	1			
221	031003013002	水表 DN25 含表前阀	组	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:大化瑶族自治县板升乡中心小学学生食堂

第17页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
222	031003001003	闸阀 DN50	个	2			
223	031003001004	闸阀 DN40	个	6			
224	031003001005	减压阀 DN25	个	11			
225	031003001006	截止阀 DN25	个	37			
226	031003001007	自动排气阀 DN25	个	7			
227	010401011001	阀门井	座	1			
228	桂030413013001	土方开挖	m³	7.06			
229	桂030413014001	土方回填	m³	7.06			
	9.	B9 排水系统					
230	031001006001	UPVC双壁波纹管 DN200 环刚度≥8KN/m2),承插橡胶圈连接	m	15.74			
231	031001006002	UPVC双壁波纹管 DN100 环刚度≥8KN/m2),承插橡胶圈连接	m	9.50			
232	031001006003	PVC-U污水管 De110 承插粘接连接	m	234.62			
233	031001006004	PVC-U通气管 De110 承插粘接连接	m	3.60			
234	桂031004022001	扫除口	个	2			
235	031002003004	过楼板塑料套管dn100	个	38			
236	031002001002	管道支架	kg	52.10			
237	031201003002	管道支架刷油	kg	52.10			
238	桂031004021001	地漏 dn100	个	4			
239	031004003001	立式洗脸盆	套	2			
240	031004003002	台式洗脸盆	套	26			
241	031004006001	蹲式大便器	套	27			
242	031004006002	坐式大便器	套	1			
243	031004010001	淋浴器	套	1			
244	010101002001	挖一般土方 土壤类别:详地质勘察报告	m³	19.87			
245	010103001002	回填方 满足设计要求	m³	19.87			
	9.	B9 雨水系统					
246	031001006005	防紫外线PVC-U雨水管 De110	m	99.23			
247	桂031004021002	地漏 De110	个	6			
248	桂031004023001	雨水斗 De110	个	4			
249	031002003005	过楼板塑料套管 De110	个	18			
		小 计					
		Σ人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:大化瑶族自治县板升乡中心小学学生食堂

第18页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		合 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
消防工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 消防栓报警系统图					
250	030904008001	总线隔离模块	个	1			
251	030904003001	手动报警按钮	个	11			
252	030904005002	声光报警器	个	1			
253	030904012001	可燃气体报警主机	台	1			
254	030904008002	电磁阀	台	1			
255	030904001001	可燃气体探测器	个	2			
256	030411001009	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20	m	116.35			
257	030411001010	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 SC20	m	18.40			
258	030411004006	管内穿线 WDZN-BYJ-2.5	m	1.66			
259	030411004007	管内穿线 WDZN-RYS-2x1.5	m	172.68			
260	030411004008	管内穿线 WDZN-RYS-2x2.5	m	18.40			
261	030413002004	凿(压)槽及恢复	m	12.50			
262	030905001001	自动报警系统调试	系统	1			
	9.	B9 消防栓给水系统					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:大化瑶族自治县板升乡中心小学学生食堂

第19页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
263	031006015001	水箱 2500×3000×3000 (有效储水 18m ³) 含通气管、溢流管、放空管、配套阀门等	套	1			
264	030901002001	内外壁热镀锌钢管 DN100	m	105.47			
265	030901002002	内外壁热镀锌钢管 DN65	m	12.11			
266	031003003001	蝶阀 DN100 焊接法兰阀	个	5			
267	031003003002	闸阀 DN100 焊接法兰阀	个	3			
268	031003003003	止回阀 DN100 焊接法兰阀	个	2			
269	030901012001	消防水泵接合器安装 地上式 100	套	1			
270	031003001008	自动排气阀	个	1			
271	031003001009	截止阀 DN25	个	1			
272	031003001010	压力表 DN25	个	1			
273	030901006001	流量开关	个	1			
274	030901010001	室内消火栓 内设SN65消火栓一只, DN65长度为25m衬胶 龙带一条. QZ19型直流水枪一 支, JPS1.0-19/30消防卷盘1套	套	11			
275	030901013001	灭火器放置箱 (含灭火器MF/ABC3)	个	12			
276	桂030901016001	试验消火栓 内设SN65消火栓一只, DN65长度为25m衬胶 龙带一条. QZ19型直流水枪一 支, JPS1.0-19/30消防卷盘1套	套	1			
277	031002003006	刚性防水套管制作安装 DN100	个	3			
278	031002003007	过楼板钢套管制作、安装 DN150	个	11			
279	031201001001	管道刷油	m ²	23.81			
280	031202002001	管道防腐蚀 冷底子油一道, 石油沥青二道, 外包玻璃布	m ²	15.09			
281	030905002001	水灭火控制装置调试	点	12			
282	010401011002	阀门井	座	1			
283	桂030413013002	土方开挖	m ³	22.11			
284	桂030413014002	土方回填	m ³	22.11			
	9.	B9 一体化消防给水泵站					
285	03B001	一体化消防给水泵站 1. 含地埋式泵站箱体、水泵及主要控制设 备、管路阀门及其他相关配件 2. 含基础、安装费、配件费、运输费、装 卸费、含起吊、箱体防腐、调试运维费、 含库房临时存储费、配合费等 3. 具体详图纸, 满足设计要求	项	1			
		小 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:大化瑶族自治县板升乡中心小学学生食堂

第20页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
暖通工程							
		分部分项工程					
	7.	B7 通风空调工程					
286	030108001001	PF-1F-01 混流风机 1. SWF-I-3-1450 2. 噪声:66dB(A) L=1800m3/h N=0.25kw 电压:220V H=230Pa(全压) 重量=20KG 风机效率:不小于60%	台	1			
287	030108001002	PF-WF-01 方形壁式轴流风机 1. DFBZ-2.8-1450 2. 噪声:55dB(A) L=1400m3/h N=0.04kw 电压:220V H=50Pa(全压) 重量=18KG	台	1			
288	030404033001	卫生间排风扇 噪声:35dB(A) L=200m3/h N=0.035kw 电压:220V H=120Pa(全压)	台	2			
289	030404033002	窗式排气扇 噪声:35dB(A) L=120m3/h N=0.03kw 电压:220V H=100Pa(全压)	台	29			
290	030702003001	镀锌钢板通风管道 长边长 (≤320mm)	m²	1.76			
291	030702003002	镀锌钢板通风管道 长边长 (≤450mm)	m²	4.90			
292	030703019001	柔性接口	m²	0.61			
293	030703008001	单层百叶风口500×300	个	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:大化瑶族自治县板升乡中心小学学生食堂

第21页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
294	030703008002	防雨百叶200×200	个	1			
295	030703008003	防雨百叶500×250	个	1			
296	030704001001	通风空调系统调试 通风、防排烟系统	Kw	0.29			
297	030704002001	通风空调管道漏光、漏风检测 漏光检测	m²	0.33			
298	030704002002	通风空调管道漏光、漏风检测 漏风检测	m²	0.33			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
智能化工程							
		分部分项工程					
	5.	B5 建筑智能化系统设备安装工程					
299	030502001001	标准机柜 9U 含24芯光纤配线架、12口六类配线架	台	1			
300	030502001002	标准机柜 4U 含12口六类配线架	台	4			
301	030502012001	PDU排插 6口	套	5			
302	030501012001	12口网络交换机	台	5			
303	030502012002	一位宽带终端插座	个	28			
304	030502004001	一位电视终端插座	个	1			
305	030502009001	3米RJ45数据跳线	条	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:大化瑶族自治县板升乡中心小学学生食堂

第22页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
306	030502005001	管内穿放UPT5e-4P	m	162.37			
307	030502005002	线槽内布放UPT5e-4P	m	264.90			
308	030502007001	4芯光纤	m	18.90			
309	030502007002	24芯光纤	m	3.60			
310	030502006001	WDZ-SYVV-75-5	m	8.00			
311	030502014001	光纤连接	芯	28			
312	030502020001	光纤测试	链路	6			
313	030411003003	智能化桥架MR100×100mm	m	13.50			
314	030411003004	智能化桥架MR100×50mm	m	56.91			
315	031002002002	桥架支架 含喷漆	kg	29.43			
316	030411001011	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管 SC20	m	162.91			
317	030413002005	凿(压)槽及恢复	m	75.60			
318	030502019001	双绞线缆测试	链路	28			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
拆除工程							
		分部分项工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:大化瑶族自治县板升乡中心小学学生食堂

第23页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		拆除工程					
319	011602001001	房屋整体机械拆除 1. 原有卫生间两层砖混结构, 层高3.6米, 每层116平方米, 共232平方米, 需拆除 2. 弃渣运距为5KM 3. 运距由投标人自行考虑, 结算不做调整 4. 含装车	m ²	232.00			
320	010103002002	渣土弃置 1. 运距: 运距1km, 含装车	m ³	248.24			
321	桂010103003002	土(石)方运输增(减) m ³ · km 1. 弃土运距为5KM, 增运运距5-1=4KM 2. 运距由投标人自行考虑, 结算不做调整	m ³ · km	992.96			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		合 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
削坡工程							
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					
322	040102001001	挖一般石方 1. 土壤类别: 详地质勘察报告 2. 挖土深度: 详见图纸 3. 工作方式: 机械开挖 4. 房屋背面	m ³	260.00			
323	040103002001	余方弃置 1. 运距: 运距1km	m ³	260.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:大化瑶族自治县板升乡中心小学学生食堂

第24页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
324	桂040103003001	土石方运输每增1km 1. 运距: 增运4km	m ³ · km	1040.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
室外总平电气工程							
		分部分项工程					
		土石方工程					
325	040101002001	挖沟槽土方 1. 土质类别: 三类土	m ³	61.13			
326	040103001001	回填方 沟槽回填 1. 原土回填	m ³	58.13			
327	040103002002	余方弃置 1. 废弃料品种:现场开挖沟槽土方 2. 起步1km	m ³	3.00			
328	桂040103003002	土方运输每增1km 1. 增运: 4km	m ³ · km	12.00			
		电气工程					
329	030404017014	配电箱AT. XHS 2. 带控制系统 3. 户外箱, 等级防护: IP54。箱体材质为 不锈钢SS304。箱体设置通风口及预留天 线孔出线, 外门缝需配备防水胶条。	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:大化瑶族自治县板升乡中心小学学生食堂

第25页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4. 配电箱电源进线为下进线, 馈线为下出线。出线需端子转接并粘贴回路设备名称。 5. 安装方式: 落地安装 6. 具体做法详见图纸及规范要求					
330	030411001012	镀锌钢管配管 SC125	m	13.08			
331	030411001013	镀锌钢管配管 SC65	m	13.08			
332	030411001014	镀锌钢管配管 SC50	m	3.32			
333	030411001015	镀锌钢管配管 SC40	m	6.14			
334	030411001016	镀锌钢管配管 SC25	m	72.15			
335	030411001017	镀锌钢管配管 SC20	m	4.37			
336	030411001018	配管PE50	m	52.32			
337	030408001008	电力电缆敷设YJV-4×185	m	17.08			
338	030408001009	电力电缆敷设 YJV-4×35	m	17.08			
339	030408001010	电力电缆敷设WDZN-YJY-4*16mm2	m	3.32			
340	030408001011	电力电缆 WDZN-YJY-4X10mm2	m	2.53			
341	030408001012	电力电缆 WDZN-YJY-4X2.5mm2	m	4.37			
342	030408001013	电力电缆 WDZN-KYJY-4X1.5mm2	m	72.15			
343	030411004009	配线 WDZN-RYS-2x1.5mm2	m	43.32			
344	030408006004	电力电缆头制作、安装 终端头 1 KV以下 干包式 终端头 截面(≤185mm²)	个	2			
345	030408006005	电力电缆头制作、安装 终端头 1 KV以下 干包式 终端头 截面(≤35mm²)	个	2			
346	030408006006	电力电缆头制作、安装 终端头 1 KV以下 干包式 终端头 截面(≤16mm²)	个	2			
347	030502007003	24芯光纤	m	16.68			
348	030502014002	光纤连接	芯	24			
349	桂030413007001	电缆井 1. C25混凝土基础 2. M7.5水泥砂浆砌筑MU20烧结普通砖 3. 井壁内外用1:2.5水泥砂浆抹面	座	4			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:大化瑶族自治县板升乡中心小学学生食堂

第26页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
室外总平给排水工程							
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					
350	040101001001	挖一般土方(不装车) 详地勘报告	m³	1041.61			
351	040101001002	挖一般土方(装车) 详地勘报告	m³	626.55			
352	040103001002	原土回填 复合设计要求	m³	1041.61			
353	040103001003	砂垫层	m³	18.77			
354	040103002003	余方弃置	m³	626.55			
355	桂040103003003	土石方运输每增1km	m³·km	2506.20			
	6.	管网工程					
356	040501004001	PE给水管De110 含管道水压试验、冲洗、通水、消毒	m	57.00			
357	040501004002	污水管 PVC-U双壁波纹管(密封胶圈接口) DN200 8KN/m²	m	42.00			
358	040501002001	镀锌钢管 DN100 含管道防腐	m	109.50			
359	040504002001	阀门井	座	1			
360	040504003001	污水井 14SS706	座	3			
361	040502005001	蝶阀DN100	个	2			
362	040502005002	倒流防止器DN100	个	1			
363	040502005003	Y型过滤器DN100	个	1			
364	040502005004	软橡胶接头DN100	个	1			
365	040502005005	水表DN100	个	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:大化瑶族自治县板升乡中心小学学生食堂

第27页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
366	040502010001	消火栓	套	1			
367	桂010507011001	钢筋混凝土隔油池 GG-2SF 详04S519-53	座	1			
368	桂010507011002	玻璃钢化粪池 YJBH-II-30 详14SS706	个	1			
	6.	一体化消防给水泵站					
369	040303001001	混凝土垫层 100厚C15素混凝土垫层	m³	6.92			
370	桂040601033001	设备基础 C25防水混凝土,抗渗等级P6	m³	45.44			
371	040901001001	钢筋制作、安装 φ10以内	t	0.128			
372	040901001002	钢筋制作、安装 φ10以上	t	0.305			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		总 合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:大化瑶族自治县板升乡中心小学学生食堂

第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
建筑工程						
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
装饰装修工程						
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
电气安装工程						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
给排水工程						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				
10	桂031401010002	脚手架搭拆费				
消防工程						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002003	检验试验配合费				
3	桂031401003003	雨季施工增加费				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:大化瑶族自治县板升乡中心小学学生食堂

第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
10	桂031401010003	脚手架搭拆费				
暖通工程						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001004	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002004	检验试验配合费				
3	桂031401003004	雨季施工增加费				
10	桂031401010004	脚手架搭拆费				
智能化工程						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001005	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002005	检验试验配合费				
3	桂031401003005	雨季施工增加费				
10	桂031401010005	脚手架搭拆费				
拆除工程						
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002003	检验试验配合费				
3	桂011801003003	雨季施工增加费				
削坡工程						
一		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
室外总平电气工程						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001006	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002006	检验试验配合费				
3	桂031401003006	雨季施工增加费				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:大化瑶族自治县板升乡中心小学学生食堂

第1页 共3页

序号	项目名称	金额（元）	备注
建筑工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	52953.67	
1	暂列金额	50000.00	明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	2953.67	分部分项工程费及措施项目费
装饰装修工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	1626.12	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	1626.12	分部分项工程费及措施项目费
电气安装工程			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法	361.93	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	361.93	分部分项工程费及措施项目费
给排水工程			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法	161.37	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	161.37	分部分项工程费及措施项目费
消防工程			

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:大化瑶族自治县板升乡中心小学学生食堂

第2页 共3页

序号	项目名称	金额（元）	备注
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法	672.24	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	672.24	分部分项工程费及措施项目费
暖通工程			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法	18.44	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	18.44	分部分项工程费及措施项目费
智能化工程			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法	47.90	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	47.90	分部分项工程费及措施项目费
拆除工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	25.81	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	25.81	分部分项工程费及措施项目费
削坡工程			
一	2022市政综合工程一般计税法	53.82	

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:大化瑶族自治县板升乡中心小学学生食堂第3页 共3页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	53.82	分部分项工程费及措施项目费
室外总平电气工程			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法	67.93	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	67.93	分部分项工程费及措施项目费
室外总平给排水工程			
一	2022市政综合工程一般计税法	279.79	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	279.79	分部分项工程费及措施项目费
	合 计		

暂列金额明细表

工程名称:大化瑶族自治县板升乡中心小学学生食堂

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
建筑工程			50000.00	
1	暂列金额		50000.00	
	暂列金额	元	50000.00	
装饰装修工程				
1	暂列金额			
电气安装工程				
1	暂列金额			
给排水工程				
1	暂列金额			
消防工程				
1	暂列金额			
暖通工程				
1	暂列金额			
智能化工程				
1	暂列金额			
拆除工程				
1	暂列金额			
削坡工程				
1	暂列金额			
室外总平电气工程				
1	暂列金额			
室外总平给排水工程				
1	暂列金额			
	合 计		50000.00	

规费、增值税计价表

工程名称:大化瑶族自治县板升乡中心小学学生食堂

第1页 共4页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
建筑工程				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
装饰装修工程				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
电气安装工程				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			

规费、增值税计价表

工程名称:大化瑶族自治县板升乡中心小学学生食堂

第2页 共4页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.2	住房公积金	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
给排水工程				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
消防工程				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
暖通工程				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			

规费、增值税计价表

工程名称:大化瑶族自治县板升乡中心小学学生食堂

第3页 共4页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.2	失业保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
智能化工程				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
拆除工程				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
削坡工程				
一	2022市政综合工程一般计税法			

规费、增值税计价表

工程名称:大化瑶族自治县板升乡中心小学学生食堂

第4页 共4页

[illegible]

主要材料及价格表

工程名称:大化瑶族自治县板升乡中心小学学生食堂

第1页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
1	010000103	型钢 (综合)	kg		
2	010103001.1	螺纹钢HRB400 Φ 10以内 (综合)	t		
3	010103001.2	螺纹钢HRB400E Φ 10以内 (综合)	t		
4	010103002.1	圆钢HPB300 Φ 10以上 (综合)	t		
5	010103002.1	螺纹钢HRB400 Φ 10以上 (综合)	t		
6	010103002.2	螺纹钢HRB400E Φ 10以上 (综合)	t		
7	010310001	镀锌铁丝 (综合)	kg		
8	010310002	镀锌铁丝 Φ 4	kg		
9	010310004	镀锌铁丝 Φ 2.8	kg		
10	010310013	镀锌铁丝 Φ 0.7	kg		
11	010902001	圆钢HPB300 Φ 10以内 (综合)	t		
12	010902001.1	圆钢HPB300 Φ 10以内 (综合)	t		
13	010902001.2	圆钢HPB300 Φ 10以内 (综合)	t		
14	010902002.2	圆钢HPB300 Φ 10以上 (综合)	t		
15	010903001	圆钢HPB300 Φ 10以内 (综合)	kg		
16	010903015	圆钢HPB300 Φ 10~14	kg		
17	011301001	扁钢 (综合)	t		
18	015101005	铝合金U型 80×13×1.2	m		
19	015104001.1	60*80*2铝合金扶手	m		
20	015104002.1	25*25*1.2铝合金立管	m		
21	015104003.1	40*40*1.2铝合金立管	m		
22	030311004	防火铰链	副		
23	030312001.1	闭门器 (套) 明装	套		
24	030312001.2	顺序器	套		
25	030316014.1	防火锁	把		
26	031311001	电焊条 (综合)	kg		
27	031311001.1	电焊条 (综合)	kg		
28	031311001.2	电焊条 (综合)	kg		
29	031311002	电焊条 结422 Φ 2.5~3.2	kg		
30	031311003	电焊条 结422 Φ 3.2	kg		
31	032105001	批挡铁丝网	m ²		
32	032105002	镀锌铁丝网	m ²		
33	040101001	水泥 (综合)	t		
34	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
35	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
36	040102003	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		
37	040102003	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t		

主要材料及价格表

工程名称:大化瑶族自治县板升乡中心小学学生食堂

第2页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
38	040102004	普通硅酸盐水泥 42. 5MPa	kg		
39	040103001	白水泥(综合)	t		
40	040301001	砂(综合)	m³		
41	040301001	砂（综合）	m³		
42	040301003	细砂	m³		
43	040301004	中砂	m³		
44	040301004. 1	中砂	m³		
45	040301004. 2	中砂	m³		
46	040301005	粗砂	m³		
47	040502003	碎石 5~20mm	m³		
48	040502003	碎石（5~20）mm	m³		
49	040502004	碎石（5~40）mm	m³		
50	040502004	碎石 5~40mm	m³		
51	040502006	碎石 20~40mm	m³		
52	040701001	陶粒	m³		
53	040701003	炉(矿)渣	m³		
54	040902001	生石灰	kg		
55	040902004	石灰膏	m³		
56	040908002	抗裂砂浆	kg		
57	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
58	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
59	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
60	041302002	多孔页岩砖 240×180×90	千块		
61	050102005	周转圆木	m³		
62	050102006	周转圆木（支撑）	m³		
63	050301002	一等杉木板材	m³		
64	050301003	一等杉木枋材	m³		
65	050306001	周转板枋材	m³		
66	050306001	周转板枋材	m³		
67	050306001. 1	周转板枋材	m³		
68	050306001. 2	周转板枋材	m³		
69	050306001. 3	周转板枋材	m³		
70	050306002	周转枋材	m³		
71	050306002. 1	周转枋材	m³		
72	050306002. 2	周转枋材	m³		
73	050306003	周转板材	m³		
74	050306003. 1	周转板材	m³		

主要材料及价格表

工程名称:大化瑶族自治县板升乡中心小学学生食堂

第3页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
75	060101001	平板浮法玻璃 3mm	m²		
76	070103002	陶瓷墙面砖 200×300	m²		
77	070103004.1	5厚200X300面砖	m²		
78	070103007.1	5厚300X600面砖	m²		
79	070501003.1	10厚800X800抛光地砖	m²		
80	070501003.2	防滑地砖 300×300×10	m²		
81	070501007.2	陶瓷抛光地面砖 800×800	m²		
82	070501012	陶瓷梯级砖	m²		
83	070501013	陶瓷踢脚砖	m²		
84	090503001	铝板 600×600	m²		
85	110101001.2	乙级木质防火门	m²		
86	110904001.1	76系列铝合金平开门不带纱不带亮（洞口面积≤2m²） 壁厚2.2mm	m²		
87	110904001.2	76系列铝合金平开门不带纱不带亮（洞口面积>2m²） 壁厚2.2mm	m²		
88	110907001.1	90系列铝合金推拉窗不带纱不带亮（洞口面积>2m²） 壁厚1.8mm	m²		
89	110908001.1	90系列铝合金推拉窗不带纱不带亮（洞口面积≤2m²） 壁厚1.8mm	m²		
90	110908001.2	90系列铝合金推拉窗不带纱不带亮（洞口面积>2m²） 壁厚1.8mm	m²		
91	110909001.1	90系列铝合金平开窗带亮（洞口面积≤2m²） 壁厚1.8mm	m²		
92	110909001.2	90系列铝合金平开窗不带纱带亮（洞口面积≤2m²） 壁厚1.8mm	m²		
93	110909001.3	90系列铝合金平开窗不带纱带亮（洞口面积>2m²） 壁厚1.8mm	m²		
94	110911001.1	90系列铝合金平不带纱固定窗（洞口面积>2m²） 壁厚1.8mm	m²		
95	111102001	80系列普通塑钢平开门不带纱不带亮（洞口面积≤2m²）	m²		
96	122301002	硬木扶手 90×60	m		
97	122304002	硬木弯头 100×60	个		
98	130102001	调和漆(综合)	kg		
99	130308001	聚氨酯甲料	kg		
100	130311013	氟碳漆腻子	kg		
101	130312001	双飞粉	kg		
102	130508002	环氧富锌底漆	kg		
103	133320002	自粘聚合物改性沥青防水卷材 无胎基(N)类 1.5mm厚	m²		
104	133504001	防水粉	kg		
105	133508001	建筑油膏	kg		
106	143504015	聚氨酯乙料	kg		
107	151302001	聚苯乙烯泡沫板	m³		
108	170508010	不锈钢管 Φ20×0.8 304材质	m		
109	341101001	水	m³		

主要材料及价格表

工程名称:大化瑶族自治县板升乡中心小学学生食堂

第4页 共4页

[illegible]