

新腾澳龙养殖基地设施建设项目

工 程 量 清 单

招 标 人：南宁市良庆区农业农村局

(单位盖章)



造价咨询人：广西嘉诚达工程造价咨询有限公司

(单位盖章)



2025年6月30日

新腾澳龙养殖基地设施建设项目

工 程 量 清 单

招标人：南宁市良庆区农业农村局
(单位盖章)



造价咨询人：广西嘉诚达工程造价咨询有限公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

文才

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

虹柳
印丽

编制人：A21244548008883
(造价工程师签字)



复核人：B11194500005494
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间：2025年6月30日

复核时间：2025年6月30日

总 说 明

工程名称:新腾澳龙养殖基地设施建设项目

第1页 共1页

一、工程概况:

本工程名称:新腾澳龙养殖基地设施建设项目,建设地点位于南宁市良庆区那马镇。

二、编制依据:

- 1、设计图纸等资料;
- 2、《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013);
- 3、《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则(修订本);
- 4、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其配套费用定额;
- 5、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程概算定额》及其配套费用定额;
- 6、2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》及其配套费用定额;
- 7、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套费用定额;
- 8、自治区住房和城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知(桂建标[2016]16号);
- 9、自治区住房和城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知(桂建标[2016]17号);
- 10、《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标[2018]14号);
- 11、(桂建标[2023]7号文)《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》。

二、其他说明:

- 1、本工程管理费、利润,规费均按中值费率取费。
- 2、材料价格按《南宁市建设工程造价信息》南宁市2025年第4期下(除税价)进行调整,无南宁市造价信息的,其他市造价信息,信息价上没有的材料价参照市场价格计算。
- 3、弃土运距按2km计算;
- 4、本工程采用一般计税方式计算。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:新腾澳龙养殖基地设施建设项目

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
新腾澳龙养殖基地设施建设项目（厂房）			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
新腾澳龙养殖基地设施建设项目（仓库）			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
电气工程（厂房）			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
给排水工程（厂房）			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
室外电气工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
工程项目汇总			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:新腾澳龙养殖基地设施建设项目

第1页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
新腾澳龙养殖基地设施建设项目（厂房）							
		分部分项工程					
	1.	土（石）方工程					
1	010101001001	平整场地 1. 土壤类别:三类土	m²	876.04			
2	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	m³	238.11			
3	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	m³	25.68			
4	010103001001	回填方 1. 土质要求: 按设计要求 2. 密实度要求:达到设计要求 3. 人工、机械配合回填, 人机配合比例自行考虑	m³	174.27			
5	010103002001	余土弃置 1. 运距1KM	m³	89.52			
6	桂010103003001	土（石）方运输增（减）m3 • km 1. 增加运距暂按1km计, 结算按实际发生公里计取	m³ • km	89.52			
	4.	砌筑工程					
7	010401004001	多孔砖墙（外墙） 1. 砖品种、规格、强度等级:MU15页岩多孔砖 240×180×90 2. 墙体厚度:200 3. 砂浆种类、强度等级:混合砂浆 M7.5	m³	22.12			
8	010401004002	多孔砖墙（内墙） 1. 砖品种、规格、强度等级:MU15页岩多孔砖 240×180×90 2. 墙体厚度:200 3. 砂浆种类、强度等级:混合砂浆 M7.5	m³	90.31			
9	桂010104002001	基础钎插 1. 钎插深度:5m以内	孔	90			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
10	010501001001	C20混凝土垫层 1. 混凝土种类:碎石 商品普通砼 C20	m³	12.10			
11	010501003001	独立混凝土基础 1. 混凝土种类:碎石 商品普通砼 C30	m³	51.58			
12	010503001001	基础梁 1. 部位: 厂房（基础梁） 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m³	19.62			
13	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土拌和料要求:中砂、碎石 3. 混凝土强度等级:C30 4. 混凝土种类:普通混凝土	m³	6.22			
14	010507007001	柱脚基础 1. C35细石微膨胀混凝土	m³	2.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:新腾澳龙养殖基地设施建设项目

第2页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 二次浇筑 3. 部位: 柱脚基础					
15	010515001001	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ 10以内	t	0.076			
16	010515001002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ 10以内	t	1.356			
17	010515001003	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ 10以上	t	4.770			
18	桂010516005001	锚栓 M24	个	36			
19	011101003001	混凝土楼地面(地面1) 1. 20厚1: 2水泥砂浆抹面压光 2. 20厚掺防水剂防水砂浆, 分层抹压(另计) 3. 素水泥浆一遍 4. 80厚C20混凝土垫层 5. 素土夯实 6. 部位: 地面	m ²	395.56			
20	011101003002	混凝土楼地面(地面2) 1. 20厚1: 2水泥砂浆抹面压光 2. 20厚掺防水剂防水砂浆, 分层抹压(另计) 3. 素水泥浆一遍 4. 80厚C20混凝土垫层 5. 素土夯实 6. 部位: 地面	m ²	99.38			
21	011101003003	混凝土楼地面(地面2流动区) 1. 20厚M15或1: 2水泥砂浆抹面压光 2. 20厚掺防水剂防水砂浆, 分层抹压(另计) 3. 素水泥浆一遍 4. 120厚C20混凝土垫层 5. 素土夯实 6. 部位: 地面	m ²	363.44			
22	010507001001	散水 1. 20厚1: 2.5水泥砂浆压实赶光 2. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 100厚C20混凝土 4. 150厚灰土3: 7	m ²	108.00			
23	010507001002	坡道 1. 20厚1: 2.5水泥砂浆压实赶光 2. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 100厚C20混凝土 4. 150厚灰土3: 7	m ²	26.24			
24	010401014001	地沟、明沟 1. 100厚C15混凝土 2. 20厚1: 2.5水泥砂浆抹面	m	68.60			
	6.	金属结构工程					
25	010603001001	实腹钢柱 1. 钢材品种、规格:WH(400~700)*300*10*12、WH350*200*10*12 Q355B 2. 单根柱质量:3t以内 3. 含除锈、油漆等费用	t	7.965			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:新腾澳龙养殖基地设施建设项目

第3页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
26	010606001001	钢支撑(屋面支撑) 1. 部位:屋架 2. 水平支撑、斜撑 3. 钢材品种、规格:Φ127*3.0 Q235B 4. 含除锈、油漆等费用	t	1.322			
27	010606001002	柱钢支撑、屋面支撑 1. 钢材品种、规格:Φ20(带张紧) Q235B 2. 含除锈、油漆等费用	t	0.280			
28	010606002001	钢檩条 1. 构件类型:屋面檩条 2. 钢材品种、规格:C200*70*20*2.5 Q355B 3. 含除锈、油漆等费用	t	4.568			
29	010604001001	钢梁 1. 单根质量:3t以内 2. 钢材品种、规格:WH(500~650)*300*10*12 3. 含除锈、油漆等费用	t	16.577			
30	010606001003	屋面钢拉条 1. 构件类型:拉杆、斜拉杆、撑杆 2. 钢材品种、规格:Φ12、Φ12+Φ32*2.0 Q235B 3. 含除锈、油漆等费用	t	0.448			
31	010606005001	钢墙架 1. 单根质量:3t以内 2. 钢材品种、规格:Φ12、Φ12+Φ32*2.0 Q235B;C200*70*20*2.5 Q355B 3. 含除锈、油漆等费用	t	5.244			
32	010605002001	钢板外墙板 1. 0.6厚840白色压型钢板	m²	419.16			
33	010901002001	型材屋面 1. 0.6mm厚820型天蓝色暗扣压型钢板 2. 1.2厚自粘聚合物沥青防水垫层满粘 3. 0.4厚高强度聚丙烯膜	m²	882.56			
34	010606011001	钢板檐沟 1. 金属板檐沟	m	72.00			
35	010901002002	型材屋面(雨棚板) 1. 0.6mm厚彩钢板840型 2. 钢构(另计) 3. 底板:0.6mm厚彩钢板	m²	26.24			
36	070205001001	铸铁盖板 1. 部位:排水沟 2. 铸铁篦子盖板	m²	20.70			
8.		屋面及防水工程					
37	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮) 1. 部位:楼地面 2. 20厚掺防水剂防水砂浆,分层抹压	m²	829.96			
11.		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
38	011201001001	内墙面一般抹灰 1. 10厚1:3水泥砂浆	m²	1004.96			
39	011201001002	外墙面一般抹灰 1. 15厚1:3水泥砂浆	m²	111.40			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:新腾澳龙养殖基地设施建设项目

第4页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	13.	门窗工程					
40	010802001001	钢质门 1. 含五金配件、运输、安装等	m ²	15.84			
41	桂010803003001	金属卷帘(闸)门	m ²	16.00			
42	010802003001	甲级钢质防火门 1. 由有资质的厂家制作安装 2. 包含防火锁、闭门器、防火铰链、顺序器等五金件	m ²	37.44			
43	010807001001	90系列普通铝合金固定窗>2m ² 1. 框、扇材质及质量:90系列普通铝合金窗 1.8mm 2. 玻璃品种、厚度:6mm无色透明玻璃	m ²	13.68			
44	010807001002	90系列普通铝合金推拉窗>2m ² 1. 框、扇材质及质量:90系列普通铝合金窗 1.8mm 2. 玻璃品种、厚度:6mm无色透明玻璃	m ²	75.24			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
45	011407005001	金属构件喷(刷)防火涂料-钢柱 1. 防火涂料耐火极限2.0h	m ²	191.16			
46	011407005002	金属构件喷(刷)防火涂料-钢梁 1. 防火涂料耐火极限1.0h	m ²	1415.01			
47	011407001001	内墙面喷(刷)涂料 1. 涂刷封底漆封底 2. 抹涂无机涂料底层 3. 抹涂无机涂料找平 4. 抹涂无机涂料面层	m ²	1004.96			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
48	桂011701002001	里脚手架 1. 单排、双排脚手架:双排 2. 搭设高度:20m以内 3. 脚手架材质:扣件式	m ²	493.68			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
49	011702001001	垫层 1. 模板、支撑材质:木模板、木支撑 2. 基础类型:垫层	m ²	18.56			
50	011702001002	独立基础 1. 模板、支撑材质:胶合板模板、木支撑	m ²	85.60			
51	011702002001	矩形柱 1. 支模高度:3.6m以内	m ²	42.80			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:新腾澳龙养殖基地设施建设项目

第5页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 模板、支撑材质:胶合板模板、钢支撑					
52	011702005001	基础梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	163.50			
53	011702029001	散水 1. 散水厚度:100厚	m ²	108.00			
54	011702029002	坡道 1. 散水厚度:100厚	m ²	26.26			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
55	011705001001	履带式挖掘机进出场费 斗容量 (1m ³ 以内)	台次	1			
56	011705001002	履带式推土机进出场费 90kW以内	台次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
新腾澳龙养殖基地设施建设项目 (仓库)							
		分部分项工程					
		A.1 土 (石) 方工程					
57	010101001002	平整场地 1. 土壤类别:三类土	m ²	252.00			
58	010101004002	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	m ³	77.45			
59	010101003002	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	m ³	16.20			
60	010103001002	回填方 1. 土质要求:按设计要求 2. 密实度要求:达到设计要求	m ³	63.70			
61	010103002002	余土弃置 1. 运距1KM	m ³	29.95			
62	桂010103003002	土 (石) 方运输增 (减) m ³ · km 1. 增加运距暂按1km计, 结算按实际发生公里计取	m ³ · km	29.95			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:新腾澳龙养殖基地设施建设项目

第6页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	3.	A.3 砌筑工程					
63	010401004003	多孔砖墙(外墙) 1. 砖品种、规格、强度等级:MU15页岩多孔砖 240×180×90 2. 墙体厚度:200 3. 砂浆种类、强度等级:混合砂浆 M7.5	m ³	12.22			
64	桂010104002002	基础钎插 1. 钎插深度:5m以内	孔	50			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
65	010501001002	C20混凝土垫层 1. 混凝土种类:碎石 商品普通砼 C20	m ³	3.39			
66	010501003002	C30混凝土基础 1. 混凝土种类:碎石 商品普通砼 C30	m ³	13.47			
67	010503001002	基础梁 1. 部位: 厂房(基础圈梁) 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m ³	10.66			
68	010502001002	矩形柱 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土拌和料要求:中砂、碎石 3. 混凝土强度等级:C30 4. 混凝土种类:普通混凝土	m ³	2.43			
69	010507007002	柱脚基础 1. C35细石微膨胀混凝土 2. 二次浇筑 3. 部位: 柱脚基础	m ³	1.50			
70	010515001004	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以内	t	0.045			
71	010515001005	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10以内	t	0.666			
72	010515001006	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10以上	t	2.315			
73	桂010516005002	锚栓 M24	个	40			
74	011101003004	混凝土楼地面(地面1) 1. 20厚1:2水泥砂浆抹面压光 2. 20厚掺防水剂防水砂浆,分层抹压(另计) 3. 素水泥浆一遍 4. 80厚C20混凝土垫层 5. 素土夯实 6. 部位: 地面	m ²	238.96			
75	010507001003	散水 1. 20厚1:2.5水泥砂浆压实赶光 2. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 100厚C20混凝土 4. 150厚灰土3:7	m ²	69.60			
	6.	金属结构工程					
76	010603001002	实腹钢柱 1. 钢材品种、规格:WH(300~400)*200*8*10、WH200*180*6*8 Q355B 2. 单根柱质量:3t以内	t	1.751			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:新腾澳龙养殖基地设施建设项目

第7页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 含除锈、油漆等费用					
77	010606001004	柱钢支撑、屋面支撑 1. 部位:屋架 2. 水平支撑、斜撑 3. 钢材品种、规格:Φ20 Q235B 4. 含除锈、油漆等费用	t	0.329			
78	010202011001	钢支撑(屋面支撑) 1. 钢材品种、规格:Φ127*3.0 Q235B 2. 含除锈、油漆等费用	t	0.642			
79	010606002002	钢檩条 1. 构件类型:屋面檩条 2. 钢材品种、规格:C200*70*20*2.5 Q355B 3. 含除锈、油漆等费用	t	1.906			
80	010604001002	钢梁 1. 单根质量:3t以内 2. 钢材品种、规格:WH300*200*8*10 3. 含除锈、油漆等费用	t	2.480			
81	010606001005	屋面钢拉条 1. 构件类型:拉杆、斜拉杆、撑杆 2. 钢材品种、规格:Φ12、Φ12+Φ32*2.0 Q235B 3. 含除锈、油漆等费用	t	0.237			
82	010606005002	钢墙架 1. 单根质量:3t以内 2. 钢材品种、规格:Φ12、Φ12+Φ32*2.0 Q235B;C200*70*20*2.5 Q355B 3. 含除锈、油漆等费用	t	1.640			
83	010605002002	钢板外墙板 1. 0.6厚840米白色压型钢板	m²	160.65			
84	010901002003	型材屋面 1. 0.6mm厚820型天蓝色暗扣压型钢板 2. 1.2厚自粘聚合物沥青防水垫层满粘 3. 0.4厚高强度聚丙烯膜	m²	276.78			
7.		A.7 屋面及防水工程					
85	010904003002	楼(地)面砂浆防水(防潮) 1. 部位:楼地面 2. 20厚掺防水剂防水砂浆,分层抹压	m²	238.96			
11.		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
86	011201001003	内墙面一般抹灰 1. 10厚1:3水泥砂浆	m²	60.30			
87	011201001004	外墙面一般抹灰 1. 15厚1:3水泥砂浆	m²	61.90			
		A.12 门窗工程					
88	010802001002	钢质门 1. 含五金配件、运输(运距暂按5KM)、安装等	m²	2.88			
89	桂010803003002	金属卷帘(闸)门	m²	8.40			
90	010807001003	90系列普通铝合金固定窗>2m²	m²	6.84			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:新腾澳龙养殖基地设施建设项目

第8页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 框、扇材质及质量:90系列普通铝合金窗 1.8mm 2. 玻璃品种、厚度:6mm无色透明玻璃					
91	010807001004	90系列普通铝合金推拉窗>2m² 1. 框、扇材质及质量:90系列普通铝合金窗 1.8mm 2. 玻璃品种、厚度:6mm无色透明玻璃	m²	6.84			
		A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
92	011407005003	金属构件喷(刷)防火涂料-钢柱 1. 防火涂料耐火极限2.0h	m²	42.02			
93	011407005004	金属构件喷(刷)防火涂料-钢梁 1. 防火涂料耐火极限1.0h	m²	424.80			
94	011407001002	内墙面喷(刷)涂料 1. 涂刷封底漆封底 2. 抹涂无机涂料底层 3. 抹涂无机涂料找平 4. 抹涂无机涂料面层	m²	60.30			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
95	011702001003	垫层 1. 模板、支撑材质:木模板、木支撑 2. 基础类型:垫层	m²	7.36			
96	011702001004	独立基础 1. 模板、支撑材质:胶合板模板、木支撑	m²	32.80			
97	011702002002	矩形柱 1. 支模高度:3.6m以内 2. 模板、支撑材质:胶合板模板、钢支撑	m²	19.38			
98	011702005002	基础梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	88.80			
99	011702029003	散水 1. 散水厚度:100厚	m²	69.60			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
100	011705001003	履带式挖掘机进出场费 斗容量(1m³以内)	台次	1			
101	011705001004	履带式推土机进出场费 90kW以内	台次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:新腾澳龙养殖基地设施建设项目

第9页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
电气工程(厂房)							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
102	030404017001	1AL 照明配电箱 1、底边距地1.6m挂墙明装 2、箱内元器件详见系统图	台	1			
103	030404017002	AL-WL 配电箱 1、底边距地1.6m挂墙明装 2、箱内元器件详见系统图	台	1			
104	030404017003	AL-SY 配电箱 1、底边距地1.6m挂墙明装 2、箱内元器件详见系统图	台	1			
105	030404017004	AL1~AL4 配电箱 1、底边距地1.6m挂墙明装 2、箱内元器件详见系统图	台	4			
106	030404017005	ALE应急照明电源箱 1、底边距地0.8m挂墙明装 2、箱内元器件详见系统图	台	1			
107	030404017006	A型应急照明集中电源 1、底边距地1.2m挂墙明装 2、箱内元器件详见系统图	台	1			
108	030411004001	管内穿线WDZ-BYJ-6mm ²	m	54.14			
109	030411004002	线槽内穿线WDZ-BYJ-6mm ²	m	604.28			
110	030411004003	管内穿线WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	1669.32			
111	030411004004	线槽内穿线WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	133.32			
112	030408001001	矿物绝缘电缆 GN-AL(BTLY)-1kV- 3x2.5mm ²	m	9.04			
113	030408001002	矿物绝缘电缆 GN-AL(BTLY)-1kV-5x4mm ²	m	9.79			
114	030408001003	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-4x50+1x25mm ²	m	8.24			
115	030408006001	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-4x50+1x25mm ²	个	1			
116	030411001001	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管SC20	m	448.99			
117	030411001002	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管SC25	m	5.38			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:新腾澳龙养殖基地设施建设项目

第10页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
118	030411001003	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管SC32	m	7.60			
119	030411001004	镀锌钢管埋地敷设SC80	m	6.58			
120	030412005001	LED双管荧光灯 1*28W 2800lm 1、吸顶安装 2、含接线盒	套	61			
121	030412002001	LED工厂灯 1*150W 15000lm 1、吸顶安装 2、含接线盒	套	15			
122	030412002002	LED防水防尘灯 1*18W 1800lm 1、吸顶安装 2、含接线盒	套	3			
123	030412004001	疏散出口标志灯 TY-BLJC I系列 A型 1、门框上方0.2m壁装	套	2			
124	030412004002	安全出口标志灯 TY-BLJC I系列 A型 1、门框上方0.2m壁装	套	1			
125	030412004003	方向标志灯(单向不可调) TY-BLJC I系列 A型 1、底距地0.5m壁装	套	9			
126	030412004004	消防应急照明灯具 TY-BLJC I系列 6W A型 1、底距地2.5m壁装	套	2			
127	030412004005	消防应急照明灯具 TY-BLJC I系列 6W A型 1、吸顶安装	套	17			
128	030404034001	单联单控开关 SM86A-1 10A 1、底距地1.3m暗装 2、含接线盒	套	3			
129	030404034002	双联单控开关 SM86A-2 10A 1、底距地1.3m暗装 2、含接线盒	套	6			
130	030404034003	三联单控开关 SM86A-3 10A 1、底距地1.3m暗装 2、含接线盒	套	1			
131	030411002001	强电封闭式金属线槽MR200x100	m	59.13			
132	030413001001	线槽支架制作、安装	kg	69.30			
		防雷及接地					
133	030409005001	避雷网安装 隔热层内暗敷设 Φ 10热镀锌 圆钢	m				
134	030409003001	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	m	84.60			
135	030409002001	接地母线 利用基础地梁内主钢筋焊连	m	309.61			
136	030409002002	接地母线 -40*4镀锌扁钢	m	13.97			
137	030409008001	接地测量端子板 距室外地坪0.5米安装	台	4			
138	030409001001	接地极 热镀锌角钢 L50x50x5 L=2500 埋深1米以下	根	4			
		小 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:新腾澳龙养殖基地设施建设项目

第11页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
给排水工程（厂房）							
		分部分项工程					
		生活给水系统					
139	031001006001	PE100级给水管 DN50 1、室外埋地,预留10m接到水源点 2、连接方式:热熔连接 3、公称压力:1.0MPa 4、含管件安装及管道水压试验、冲洗、 通水、消毒	m	10.00			
140	031001001001	内衬塑热镀锌钢管(内衬PE) DN40 1、连接方式:螺纹连接 2、公称压力:1.0MPa 3、含管件安装及管道水压试验、冲洗、 通水、消毒	m	42.20			
141	031001001002	内衬塑热镀锌钢管(内衬PE) DN50 1、连接方式:螺纹连接 2、公称压力:1.0MPa 3、含管件安装及管道水压试验、冲洗、 通水、消毒	m	22.10			
142	031001006002	PP-R DN40 (S5系列冷水专用) 1、连接方式:热熔连接 2、公称压力:1.0MPa 3、含管件安装及管道水压试验、冲洗、 通水、消毒	m	2.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:新腾澳龙养殖基地设施建设项目

第12页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
143	031003013001	水表 DN50 1、连接方式: 螺纹连接 2、公称压力: 1.0MPa	组	1			
144	031003001001	截止阀 DN50 1、连接方式: 螺纹连接 2、公称压力: 1.0MPa	个	2			
145	桂031004020001	水龙头 DN40 1、连接方式: 螺纹连接 2、公称压力: 1.0MPa	个	4			
146	031003001002	排气阀 DN25 1、连接方式: 螺纹连接 2、公称压力: 1.0MPa 3、含截止阀1个	个	2			
		排水系统					
147	031001006003	PVC-U塑料排水管及管件安装 DN200 1、连接方式: 粘接连接 2、含管件安装及灌水试验、通球试验	m	6.70			
148	031001006004	PVC-U塑料雨水管及管件安装 DN100 1、连接方式: 粘接连接 2、含管件安装及灌水试验、通球试验	m	37.44			
149	桂031004023001	87型雨水斗 DN100	个	8			
150	031003003001	排水止回阀 DN200	个	2			
151	031001006005	HDPE双壁缠绕排水管 De200 1、连接方式: 承插式胶圈接口	m	30.20			
152	040504001001	污水检查井 Φ700	座	1			
		消防给水系统					
153	031001001003	内外热镀锌钢管 DN65 1、连接方式: 沟槽连接 2、公称压力: 1.0MPa 3、含管件安装及管道水压试验、冲洗、 通水、消毒	m	23.40			
154	031001001004	内外热镀锌钢管 DN100 1、连接方式: 热熔连接 2、公称压力: 1.0MPa 3、含管件安装及管道水压试验、冲洗、 通水、消毒	m	123.80			
155	031201001001	管道刷油 1、含除锈工程 2、刷银粉两道	m ²	43.65			
156	030413001002	管道支架制作、安装	kg	140.57			
157	031201003001	管道支架刷油 1、含除锈工程 2、采用环氧煤沥青涂料, 普通级(三油), 厚度不小于0.3mm	kg	140.57			
158	031003001003	排气阀 DN25 1、连接方式: 螺纹连接 2、公称压力: 1.0MPa 3、含截止阀1个	个	2			
159	031003003002	对夹式蝶阀D71X型 DN100 PN=1.0MPa 不 锈钢闸板	个	4			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:新腾澳龙养殖基地设施建设项目

第13页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、连接方式: 法兰连接 2、公称压力: 1.0MPa					
160	030901010001	薄型单栓带灭火器箱组合式消防柜 DN65栓口1个, 25m长 Φ 65mm水龙带1根 Φ 19mm水枪1支, 消防报警按钮1个, 消防软管卷盘1套(DN25栓口1个, 30m长 Φ 19mm龙带1根, Φ 6mm水枪1支)	套	4			
161	030901013001	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	具	14			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		合 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
室外电气工程							
		分部分项工程					
	4.	配电部分					
162	030410003001	架空绝缘导线JKLYJ-10KV-70mm ²	km	0.380			
163	030410004001	杆上油浸式变压器SM11-M-250KVA 1、电压变比为10.5 $\pm$ 2 $\times$ 2.5%/0.4kV	台	1			
164	030410004002	杆上隔离刀闸 GW9-12/630A	组	2			
165	030410004003	杆上避雷器 Y5WS-17/50L TLQ	组	2			
166	030410004004	杆上智能开关	台	1			
167	030410004005	杆上令克RW12-12/200A(配25A熔丝)	组	1			
168	030410004006	故障指示器	组	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:新腾澳龙养殖基地设施建设项目

第14页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
169	030404017001	低压综合配电箱 1、杆上安装 2、箱内元器件详见系统图	台	1			
170	030410001001	大拔梢杆 $\phi 230\text{mm} \times 12\text{m} \times 125\text{kn.m}$ 1、施工定杆 2、含电杆运、装、卸、定位等 3、含挖土、回填等 4、含电杆钢筋混凝土基础	根	1			
171	030410001002	大拔梢杆 $\phi 190\text{mm} \times 12\text{m} \times 68\text{kn.m}$ 1、施工定杆 2、含电杆运、装、卸、定位等 3、含挖土、回填等 4、含电杆混凝土基础	根	2			
172	030410002001	拉线	组	1			
173	030410004007	接地环	组	1			
174	030410002002	台架金具	组	1			
175	030411003001	玻璃钢工字桥架200x60	m	9.00			
176	030408008001	有机防火堵洞	kg	5.00			
177	030408009001	防火隔板 1、综合配电箱导线进出口封堵用	m ²	0.10			
178	050307009001	变压器标示牌320×260×0.8	块	2			
179	050307009002	线路名称及杆塔标牌320×260×0.8	块	2			
180	050307009003	变压器警示标牌240×300×0.8	块	2			
181	050307009004	10kV进线相序牌 $\phi 160$	块	3			
182	050307009005	0.4kV进线相序牌 $\phi 160$	块	8			
183	050307009006	户外开关标志牌320mm*200mm 1、搪瓷牌制作	块	1			
184	050307009007	户外刀闸标志牌320mm*200mm 1、搪瓷牌制作	块	2			
185	050307009008	户外跌落式熔断器标志牌 1、搪瓷牌制作	块	1			
186	040303005001	电杆护墩C25	m ³	2.25			
187	040205006001	电杆防撞标志 1、在地面到1.8m间的电杆四周制作红白相间的防撞标志,每一道防撞标志的宽度为0.2m,共9道(5红、4白) 2、反光膜制作	m ²	12.06			
188	040203007001	水泥混凝土C25 1、在电杆根部向外延伸60cm所形成的圆形区域内用混凝土夯实平整电杆根部	m ²	3.31			
189	040205006002	10kV配电线路电杆杆根巡视路径 1、在每一基10kV配电线路电杆的杆根处应设计巡视路径,杆根底部向往延伸50cm所形成的环形区域为巡视路径 2、在环形的最外边制作一个宽为5cm的黄色环,作为警示标志	m ²	0.57			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:新腾澳龙养殖基地设施建设项目

第15页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	4.	低压部分					
190	030411001001	塑料管埋地敷设C-PVC ϕ 110 $\times$ 5mm	m	210.00			
191	030408001001	电力电缆YJV22-0.6/1KV-4 $\times$ 10mm ²	m	30.75			
192	030408001002	电力电缆YJV22-0.6/1KV-4 $\times$ 50mm ²	m	92.25			
193	030408001003	电力电缆YJV22-0.6/1KV-4 $\times$ 70mm ²	m	92.25			
194	030408006001	电力电缆头 截面($\leq$ 70mm ²)	个	4			
195	030804014001	管枕dn110	个	35			
196	050307009009	电缆标志牌	块	14			
197	050307009010	电缆标志桩 1、采用150#钢筋混凝土预制 2、具体做法尺寸详见设计图纸	块	11			
	6.	管网工程					
198	040205002001	1层3列行车排管 1、C15混凝土垫层 2、管道接头采用C20混凝土包封 3、含模板、制作安装	m	70.00			
	6.	管井工程					
199	桂030413007001	低压电缆井1m $\times$ 1m 1、100厚C15混凝土垫层 2、200厚鹅卵石填充 3、井壁为M7.5水泥砂浆砌MU10机砖 240厚,井内侧面抹1:2.5水泥砂浆厚20 4、100厚C15混凝土井圈 5、125厚C20钢筋混凝土预制井盖 6、含模板制作安装 7、具体做法详见设计图纸	座	3			
	1.	土石方工程					
200	040101002001	挖沟槽土方 1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:详设计施工图纸	m ³	61.44			
201	040102001001	挖一般石方 1、类别:石渣	m ³	10.36			
202	040103001001	回填砂砾石 1、土壤类别:三类土 2、回填、压实等,压实度按设计规范要求	m ³	7.84			
203	040103001002	石粉回填 1、回填、压实等,压实度按设计规范要求	m ³	17.61			
204	040103002001	余方弃置 1、运距:1km	m ³	69.72			
205	040103002002	石渣弃置 1、运距:1km	m ³	10.36			
206	桂040103003001	土方运输每增1km 1、增加运距暂按1km计,结算按实际发生公里计取	m ³ ·km	69.72			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:新腾澳龙养殖基地设施建设项目

第16页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
207	桂040103003002	石方运输每增1km 1、土或石类别:石碴 2、增加运距暂按1km计, 结算按实际发生公里计取	m ³ · km	10.36			
208	041001001001	破除混凝土路面 1、破除路面厚度200mm	m ²	51.80			
209	040203007001	恢复水泥混凝土路面 1、路面厚度200mm	m ²	51.80			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		总 合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:新腾澳龙养殖基地设施建设项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
新腾澳龙养殖基地设施建设项目 (厂房)						
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
新腾澳龙养殖基地设施建设项目 (仓库)						
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
电气工程（厂房）						
一		2023给排水、燃气、电气、通风 空调、消防、建筑智能、通信、 自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
给排水工程（厂房）						
一		2023给排水、燃气、电气、通风 空调、消防、建筑智能、通信、 自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				
室外电气工程						
一		2023给排水、燃气、电气、通风 空调、消防、建筑智能、通信、 自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002	检验试验配合费				
3	桂031401003	雨季施工增加费				
		合 计				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,
但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:新腾澳龙养殖基地设施建设项目			第1页 共2页
序号	项目名称	金额(元)	备注
新腾澳龙养殖基地设施建设项目(厂房)			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	2217.57	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	2217.57	分部分项工程费及措施项目费
新腾澳龙养殖基地设施建设项目(仓库)			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	573.87	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	573.87	分部分项工程费及措施项目费
电气工程(厂房)			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	154.70	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	154.70	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
给排水工程(厂房)			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	107.93	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	107.93	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
室外电气工程			

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称:新腾澳龙养殖基地设施建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
专业工程暂估金额为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。

主要材料及价格表

工程名称:新腾澳龙养殖基地设施建设项目

第1页 共15页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
1		◆人工◆			
2	000502000	2023安装人工费	元		
3	000701001	市政人工	元		
4	002401000	建筑装饰人工	元		
5		◆材料◆			
6	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内 (综合)	t		
7	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上 (综合)	t		
8	010301002	钢丝 Φ1.6	kg		
9	010308003	铁线 Φ2	m		
10	010310001	镀锌铁丝 (综合)	kg		
11	010310001	镀锌铁丝 (综合)	kg		
12	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
13	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
14	010501001	钢丝绳 (综合)	kg		
15	010502009	钢丝绳 Φ20	m		
16	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内 (综合)	t		
17	010903001	圆钢HPB300 Φ10以内 (综合)	kg		
18	010903015	圆钢HPB300 Φ10~14	kg		
19	010904001	镀锌圆钢 (综合)	kg		
20	011302007	扁钢 60以内	kg		
21	012902001	钢板 (综合)	kg		
22	012910005	不锈钢板AISI201 1mm	m²		
23	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		
24	020101002	橡胶板 2mm	m²		
25	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
26	020102005	石棉橡胶板 低压 0.8~6mm	kg		
27	020303002	橡胶密封条20×4	m		
28	020509001	彩钢密封圈	只		
29	020901001.1	0.4厚高强度聚丙烯膜	m²		
30	020901006	塑料薄膜	m²		
31	020901009	塑料薄膜 (养护)	m²		
32	021301001	塑料带 20mm×40m	卷		
33	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
34	022701002	毛刷 1#	把		
35	022705003	棉丝	kg		
36	022705004	棉纱头	kg		
37	022706004	白布0.9m	m²		

主要材料及价格表

工程名称:新腾澳龙养殖基地设施建设项目

第2页 共15页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
38	022706010	破布	kg		
39	022902001	麻绳	kg		
40	023102021	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m		
41	030104004	铝拉铆钉M5×40mm	百个		
42	030108001	自攻螺钉	百个		
43	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
44	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
45	030114004	半圆头螺钉 M10×100	个		
46	030120001	镀锌机螺钉 M2~5×4~50	个		
47	030125001	螺栓 (综合)	kg		
48	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
49	030126062	螺栓 M16×50~80	套		
50	030126079	螺栓 M20×85~100	套		
51	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
52	030127042	镀锌螺栓 M12×100	套		
53	030127057	镀锌螺栓 M16×100	套		
54	030132021	不锈钢膨胀螺栓M8×120	套		
55	030135101	带帽螺栓	kg		
56	030143001	对拉螺栓	kg		
57	030144008	高强螺栓 M24	套		
58	030154006	化学锚栓 M24	套		
59	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套		
60	030156012	膨胀螺栓 M8	套		
61	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
62	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
63	030156031	膨胀螺栓 M12×110	套		
64	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
65	030156037	膨胀螺栓 M18	套		
66	030157003	镀锌膨胀螺栓 M8	套		
67	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
68	030171102	螺母	kg		
69	030177001	钢垫圈	kg		
70	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
71	030183001	铁钉 (综合)	kg		
72	030183001	铁钉 (综合)	kg		
73	030311004	防火铰链	副		
74	030312002	闭门器 (暗装)	套		

主要材料及价格表

工程名称:新腾澳龙养殖基地设施建设项目

第3页 共15页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
75	030312007	顺位器	套		
76	030316018	防火锁	把		
77	031301006	砂轮片 Φ400	片		
78	031304001	碟形钢丝砂轮片 Φ100	片		
79	031311001	电焊条(综合)	kg		
80	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
81	031311003	电焊条 结422 Φ3.2	kg		
82	031311008	低碳钢电焊条	kg		
83	031311008	碳钢焊条	kg		
84	031313001	不锈钢电焊条	kg		
85	031314001	耐热电焊条	kg		
86	031319001	电焊丝	kg		
87	031321001	焊锡丝 综合	kg		
88	031321003	焊锡	kg		
89	031324001	不锈钢焊丝	kg		
90	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
91	031337001	冲击钻头(综合)	根		
92	031337010	冲击钻头 Φ12	个		
93	031337011	冲击钻头 Φ14	个		
94	031337014	冲击钻头 Φ20	个		
95	031338001	合金钢钻头(综合)	个		
96	031338003	合金钢钻头 Φ8	个		
97	031345001	钢锯条	根		
98	031346001	钢丝刷子	把		
99	031347001	砂纸	张		
100	031347002	砂纸(木)	张		
101	031347004	铁砂布	张		
102	032116001	铁件(综合)	kg		
103	032116017	门窗固定连接铁件(地脚) 3×30×300	个		
104	032126002	彩钢堵头	只		
105	032126003	金属堵头	只		
106	040101002	水泥(综合)	kg		
107	040102001	砌筑水泥M32.5	t		
108	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
109	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
110	040301001	砂(综合)	m³		
111	040301001	砂(综合)	m³		

主要材料及价格表

工程名称:新腾澳龙养殖基地设施建设项目

第4页 共15页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
112	040301002	砂(综合)	kg		
113	040301004	中砂	m³		
114	040502001	碎石(综合)	m³		
115	040503002	卵石	m³		
116	040506001	砂砾石	m³		
117	040902002	生石灰	t		
118	040904008	石粉	m³		
119	040905001	粘土	m³		
120	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
121	041302002	多孔页岩砖 240×180×90	千块		
122	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
123	043011002	干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	t		
124	043013003.1	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t		
125	043013004	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t		
126	043017001	干混地面砂浆 DS M15	t		
127	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t		
128	050101001	木材(综合)	m³		
129	050102006	周转圆木(支撑)	m³		
130	050306001	周转板枋材	m³		
131	050306002	周转枋材	m³		
132	050306003	周转板材	m³		
133	052501001	木桩	m³		
134	052502007	垫木	m³		
135	053501002	竹篾	百根		
136	060101003	平板浮法玻璃 5mm	m²		
137	060101004	平板浮法玻璃 6mm	m²		
138	090508002	彩钢板 0.5mm	m²		
139	090508010.1	0.6厚840白色压型钢板	m²		
140	090508010.3	0.6厚840白色压型钢板	m²		
141	090508010.4	0.6mm厚820型天蓝色暗扣压型钢板	m²		
142	090508010.5	压型彩钢板 0.6mm	m²		
143	110305001.1	甲级钢质防火门	m²		
144	110915001.1	90系列普通铝合金推拉窗>2m²	m²		
145	110917001.1	90系列普通铝合金固定窗>2m²	m²		
146	111102001.1	钢质门	m²		
147	112501001	不锈钢卷帘门	m²		
148	113702001	卷帘门电动装置	套		

主要材料及价格表

工程名称:新腾澳龙养殖基地设施建设项目

第5页 共15页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
149	130102001	调和漆(综合)	kg		
150	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
151	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
152	130301001	乳胶漆	kg		
153	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg		
154	130501008	钢结构超薄型防火涂料	kg		
155	130503001	沥青漆	kg		
156	130507001	防锈漆	kg		
157	130508002	环氧富锌底漆	kg		
158	130519001	沥青绝缘漆	kg		
159	130528002	聚氨酯沥青防水涂料	kg		
160	130705002	铅油	kg		
161	131102001	热熔标线涂料底漆	kg		
162	131102002	热塑型道路标线涂料面漆	kg		
163	131103001	热熔标线涂料反光玻璃珠	kg		
164	133320001	自粘聚合物改性沥青防水卷材无胎基(N)类1.2mm	m²		
165	133502001	防水剂(油)	kg		
166	133504001	防水粉	kg		
167	133508002	嵌缝膏	kg		
168	133508006	冷底子油	kg		
169	134101001	嵌缝料	kg		
170	140101001	清油	kg		
171	140702001	机油(综合)	kg		
172	140901002	电力复合酯 一级	kg		
173	143124001	漂白粉	kg		
174	143303001	硬酯酸 一级	kg		
175	143305004	动力苯	kg		
176	143309001	丙酮	kg		
177	143504026	环氧富锌底漆稀释剂	kg		
178	143504027	防火涂料稀释剂	kg		
179	143520001	隔离剂	kg		
180	143901002a	乙炔气(带气瓶)	kg		
181	143901002	乙炔气	kg		
182	143903001	石油液化气	m³		
183	143906001	氧气	m³		
184	143907001	二氧化碳	m³		
185	144101005	建筑胶	kg		

主要材料及价格表

工程名称:新腾澳龙养殖基地设施建设项目

第6页 共15页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
186	144110004	硅酮耐候密封胶	kg		
187	144113002	玻璃胶 310g	支		
188	144114004	密封胶	支		
189	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
190	144114009	聚氨酯发泡密封胶 (750mL/支)	支		
191	144116005	粘合剂	kg		
192	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
193	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷		
194	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
195	151302001	聚苯乙烯泡沫板	m³		
196	170103005	焊接钢管 DN40	m		
197	172513000	塑料软管	kg		
198	172514005	塑料软管 Φ8	m		
199	172703000	橡胶管	m		
200	180314003	钢制弯头 DN25	个		
201	180320003	钢制丝堵 DN25	个		
202	181510002	钢制管箍 DN20	个		
203	181510003	钢制管箍 DN25	个		
204	181510004	钢制管箍 DN32	个		
205	181514006	镀锌活接头 DN50	个		
206	181515003	钢制活接头 DN25	个		
207	181515006	钢制活接头 DN50	个		
208	182501004	塑料管卡 de40	个		
209	182501008	塑料管卡 de110	个		
210	182501010	塑料管卡 de200	个		
211	182504007	镀锌管卡子(给水管用)DN65	个		
212	182511000	接地卡子(综合)	个		
213	182515003	钢线卡子 Φ10~20	个		
214	182519002	固定卡子 3×80	套		
215	182529005	U型管卡子DN40	个		
216	182529006	U型管卡子DN50	个		
217	182529007	U型管卡子DN65	个		
218	182529009	U型管卡子DN100	个		
219	190301006	闸阀 Z15T-10 DN50	个		
220	200108009	平焊法兰 1.6MPa DN100	副		
221	200108012	平焊法兰 1.6MPa DN200	副		
222	213327005	透气帽(铅丝球) DN200	个		

主要材料及价格表

工程名称:新腾澳龙养殖基地设施建设项目

第7页 共15页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
223	270604001	镀锌接地板 40×5×120	个		
224	280104002	镀锡裸铜绞线 TJX-16	kg		
225	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
226	290624007	硬塑料管接头D150	个		
227	290628002	塑料护口 15~20	个		
228	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
229	290901002	瓷接头 (双)	个		
230	290905002	铜接线端子 DT-4mm ²	个		
231	290905007	铜接线端子 DT-35mm ²	个		
232	290905009	铜接线端子 DT-70mm ²	个		
233	291111001	开关盒	个		
234	291112001	接线盒	个		
235	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
236	330106007.1	钢柱WH (300~400)*200*8*10	t		
237	330106007.1	钢柱WH (400~700)*300*10*12	t		
238	330106008.1	钢梁WH300*200*8*10	t		
239	330106008.1	钢梁WH(500~650)*300*10*12	t		
240	330106011.1	钢柱支撑Φ20 Q235B	t		
241	330106011.1	钢支撑Φ127*3.0	t		
242	330106011.2	钢支撑Φ127*3.0	t		
243	330106011.2	钢檩条C200*70*20*2.5	t		
244	330106011.3	钢支撑Φ12	t		
245	330106011.4	钢支撑Φ20	t		
246	330106012.1	钢墙架C200*70*20*2.5	t		
247	330106018.1	钢檩条C200*70*20*2.5 Q355B	t		
248	330114001	高稀钢爬梯	个		
249	340701001	塑料手套 ST型	副		
250	341101001	水	m ³		
251	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
252	341508001	其他材料费	元		
253	341508006	其他材料费	元		
254	350102001	钢模板	kg		
255	350102003	组合钢模板	kg		
256	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
257	350103001	胶合板模板1830×915×18	m ²		
258	350104002	复合木模板面板	m ²		
259	350201001	模板钢支撑	kg		

主要材料及价格表

工程名称:新腾澳龙养殖基地设施建设项目

第8页 共15页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
260	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
261	350203001	零星卡具	kg		
262	350302001	回转扣件	个		
263	350302003	直角扣件	个		
264	350303001	脚手架焊接钢管 Φ 48.3 $\times$ 3.6	t		
265	350307002	竹脚手板	m ²		
266	360102002	铸铁盖板	m ²		
267	360105001.1	轻型铸铁井盖 (含井座)	套		
268	362105001	反光膜 三级膜	m ²		
269	370501003	枕木	m ³		
270	370905001	钢垫板	kg		
271	S143508001	脱模剂	kg		
272	S800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m ³		
273	S800702002	水泥防水砂浆 (加防水粉5%) 1:2	m ³		
274		◆商品砼◆			
275	043104002	预拌普通混凝土 C15	m ³		
276	043104002.1	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m ³		
277	043104002.2	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m ³		
278	043104003	预拌普通混凝土 C20	m ³		
279	043104003.1	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m ³		
280	043104003.2	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m ³		
281	043104003.3	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m ³		
282	043104003.4	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m ³		
283	043104003.5	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m ³		
284	043104003.6	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m ³		
285	043104003.7	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m ³		
286	043104004.1	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m ³		
287	043104005.1	预拌普通混凝土 C30[商品砼]	m ³		
288	043104005.2	预拌普通混凝土 C30[商品砼]	m ³		
289	043104005.3	预拌普通混凝土 C30[商品砼]	m ³		
290	043113002.1	预拌商品混凝土 fc4.5[商品砼]	m ³		
291	043113002.1	预拌商品混凝土 f4.5[商品砼]	m ³		
292	043115002.1	预拌细石混凝土 C35[商品砼]	m ³		
293	043115008.1	预拌细石混凝土 C35[商品砼]	m ³		
294		◆配合比◆			
295	800101007	水泥砂浆中砂M10	m ³		
296	800102003	水泥砂浆 1:2	m ³		

主要材料及价格表

工程名称:新腾澳龙养殖基地设施建设项目

第9页 共15页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
297	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m³		
298	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m³		
299	801101001	素水泥浆	m³		
300		◆主材◆			
301	010000103A	型钢 (综合)	kg		
302	042903008z	小型混凝土构件	m³		
303	042903009z	预制混凝土盖板C20	m³		
304	170014000.1	焊接钢管 SC80	m		
305	170014000.1	内衬塑热镀锌钢管(内衬PE) DN40	m		
306	170014000.2	内衬塑热镀锌钢管(内衬PE) DN50	m		
307	170014000.3	内外热镀锌钢管 DN65 PN=1.0MPa	m		
308	170014000.4	内外热镀锌钢管 DN100	m		
309	172500000.1	塑料管埋地敷设C-PVC φ110×5mm	m		
310	172500000.1	PVC-U塑料排水管及管件安装 DN200	m		
311	172500000.2	PVC-U塑料雨水管及管件安装 DN100	m		
312	172502000.1	PP-R DN40 (S5系列冷水专用) PN=1.0MPa	m		
313	172502000.2	PE100级给水管 DN50	m		
314	172506000.1	HDPE双壁缠绕排水管 De200(含橡胶圈)	m		
315	180300000.1	钢管管件DN40	个		
316	180300000.2	钢管管件 DN50	个		
317	180300000.3	钢管管件 DN65	个		
318	180300000.4	钢管管件 DN100	个		
319	180903000	塑料给水管件	个		
320	180904000	承插塑料管件	个		
321	194103000.1	截止阀 PN=1.0MPa DN50	个		
322	194103000.2	截止阀DN25	个		
323	194110000.1	排水止回阀 DN200	个		
324	194110000.2	对夹式蝶阀D71X型 DN100 PN=1.0MPa	个		
325	213301000.1	水龙头 DN40	个		
326	213331000.1	87型雨水斗 DN100	个		
327	226113000.1	排气阀 DN25	个		
328	230100000.1	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	具		
329	230303000.1	薄型单栓带灭火器箱组合式消防柜	套		
330	240101000.1	水表 PN=1.0MPa DN50	个		
331	270606000.1	接地极 热镀锌角钢 L50x50x5 L=2500	根		
332	2811.1	电力电缆YJV22-0.6/1KV-4×10mm²	m		
333	2811.1	GN-AL(BTLY)-1kV-5x4mm²	m		

主要材料及价格表

工程名称:新腾澳龙养殖基地设施建设项目

第10页 共15页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
334	2811.2	WDZ-YJY-1kV-4x50+1x25mm2	m		
335	2811.2	电力电缆YJV22-0.6/1KV-4×50mm2	m		
336	2811.3	电力电缆YJV22-0.6/1KV-4×70mm2	m		
337	2811.3	GN-AL (BTLY)-1kV-3x2.5mm2	m		
338	290105000.1	强电封闭式金属线槽MR200x100	m		
339	291902001.1	大拔梢杆 Φ 230mm×12m×125kn. m	根		
340	291902001.2	大拔梢杆 Φ 190mm×12m×68kn. m	根		
341	361301001Z.1	电杆护墩C25	m³		
342	550117001.1	1AL 照明配电箱	台		
343	550117001.2	AL-WL 配电箱	台		
344	550117001.3	AL1~AL4 配电箱	台		
345	550117001.4	ALE应急照明电源箱	台		
346	550117001.5	A型应急照明集中电源	台		
347	B-.1	架空绝缘导线JKLYJ-10KV-70mm2	m		
348	B-.2	C型线夹CT-851	只		
349	B-.3	瓷横担SC-210	只		
350	B-.4	铜铝端子DTL-70	只		
351	B-.5	铜铝端子DTL-50	只		
352	B-.6	铝线端子DL-50	只		
353	B-.7	铜端子DT- (根据低压进线导线选定, 单回8只, 双回16只)	只		
354	B-.8	10kV架空绝缘导线JKLYJ-10kV-70mm2	m		
355	B-.9	铜芯聚氯乙烯绝缘电线BVV- (进线, 黄绿红黑各6米, 单回24米, 双回48米)	m		
356	B-.10	黄绿双色线BLV-50mm2	m		
357	B-.11	铝芯聚氯乙烯绝缘电线BLV-2.5mm2 (低压进线绑扎, 单回15米, 双回30米)	m		
358	B-.12	安健环标志牌支架-4x40x190	付		
359	B-.13	台担抱箍BG80-280	付		
360	B-.14	台担抱箍BG80-300	付		
361	B-.15	U型抱箍U16-220	付		
362	B-.16	U型抱箍U16-240	付		
363	B-.17	U型抱箍U16-250	付		
364	B-.18	M垫铁MD-60-190	付		
365	B-.19	M垫铁MD-60-230	付		
366	B-.20	桥架固定抱箍BG50C-240 I	付		
367	B-.21	桥架固定联板-5x50x386, 热镀锌扁钢	付		
368	B-.22	桥架支撑联板-5x50x744, 热镀锌扁钢	付		
369	B-.23	桥架固定支架L50x5	付		

主要材料及价格表

工程名称:新腾澳龙养殖基地设施建设项目

第11页 共15页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
370	B-. 24	双头螺栓MS18×380	套		
371	B-. 25	双头螺栓MS18×390	套		
372	B-. 26	单头螺栓M8x20	套		
373	B-. 27	单头螺栓M12x30	套		
374	B-. 28	单头螺栓M12x40	套		
375	B-. 29	单头螺栓M16x30	套		
376	B-. 30	接地引上线(下段)-5x50x2885, 热镀锌扁钢	条		
377	B-. 31	接地引上线(上段)-5x50x1635, 热镀锌扁钢	条		
378	B-. 32	避雷器接地引上线(中段)-5x50x1395, 热镀锌扁钢	条		
379	B-. 33	避雷器接地引上线(上段)-5x50x2735, 热镀锌扁钢	条		
380	B-. 34	避雷器接地连接扁钢-5x50x2125, 热镀锌扁钢	条		
381	B-. 35	可拆卸连接板-5x50x284, 热镀锌扁钢	条		
382	B-. 36	综合配电箱接地连接扁钢-5x50x955, 热镀锌扁钢	条		
383	B-. 37	变压器接地连接扁钢-5x50x500, 热镀锌扁钢	条		
384	B-. 38	不锈钢扎带JKR-T8001200 (长x宽x厚:1200x7.9x0.25mm)	条		
385	B-. 39	防火胶泥	kg		
386	B-. 40	变压器标示牌320×260×0.8	块		
387	B-. 41	线路名称及杆塔标牌320×260×0.8	块		
388	B-. 42	变压器警示标牌240×300×0.8	块		
389	B-. 43	10kV进线相序牌Φ160	块		
390	B-. 44	0.4kV进线相序牌Φ160	块		
391	B-. 45	户外开关标志牌320mm*200mm	块		
392	B-. 46	户外刀闸标志牌320mm*200mm	块		
393	B-. 47	户外跌落式熔断器标志牌320mm*200mm	块		
394	B-. 48	管枕dn110	个		
395	B-. 49	电缆标志牌	块		
396	B-. 50	电缆标志桩	块		
397	B4-1272. 1	高压引下线横担L63x6x3350	根		
398	B4-1272. 2	避雷器横担L63x6x3350	组		
399	B4-1272. 3	跌落式熔断器横担L75x7x3350	组		
400	B4-1272. 4	变压器台担[14-3350	根		
401	B4-1272. 5	综合配电箱台担[10-3350	根		
402	B4-1322. 1	杆上油浸式变压器SM11-M-250KVA	台		
403	B4-1326. 1	杆上令克RW12-12/200A(配25A熔丝)	组		
404	B4-1327. 1	故障指示器	台		
405	B4-1328. 1	杆上避雷器 Y5WS-17/50L TLQ	组		
406	B4-1329. 1	杆上隔离刀闸 GW9-12/630A	组		

主要材料及价格表

工程名称:新腾澳龙养殖基地设施建设项目

第12页 共15页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
407	B4-1329.2	杆上智能开关	组		
408	B4-1333.1	低压综合配电箱	台		
409	B4-1334.1	接地环	套		
410	Z010000103	型钢(综合)	kg		
411	Z010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
412	Z010902002	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t		
413	Z130503001.1	环氧煤沥青涂料	kg		
414	Z130904001	银粉漆	kg		
415	Z170303000.1	焊接钢管 SC20	m		
416	Z170303000.2	焊接钢管 SC25	m		
417	Z170303000.3	焊接钢管 SC32	m		
418	Z250001001.1	LED双管荧光灯 1*28W 2800lm	套		
419	Z250001001.2	LED工厂灯 1*150W 15000lm	套		
420	Z250001001.3	LED防水防尘灯 1*18W	套		
421	Z250001001.4	疏散出口标志灯 TY-BLJC I系列 A型	套		
422	Z250001001.5	安全出口标志灯 TY-BLJC I系列 A型	套		
423	Z250001001.6	方向标志灯(单向不可调) TY-BLJC I系列 A型	套		
424	Z250001001.7	消防应急照明灯具 TY-BLJC I系列 6W A型 防护等级IP67	套		
425	Z250001001.8	消防应急照明灯具 TY-BLJC I系列 6W A型 吸顶安装	套		
426	Z260501001.1	单联单控开关 SM86A-1 10A	个		
427	Z260501001.2	双联单控开关 SM86A-2 10A	个		
428	Z260501001.3	三联单控开关 SM86A-3 10A	个		
429	Z270603001.1	-40*4镀锌扁钢	m		
430	Z280301000.1	WDZ-BYJ-6	m		
431	Z280301000.2	WDZ-BYJ-2.5	m		
432	Z280301000.3	WDZ-BYJ-6mm2	m		
433	Z280301000.4	WDZ-BYJ-2.5mm2	m		
434	Z2811340033	防火隔板	m²		
435	Z290101000.1	玻璃钢工字桥架200x60	m		
436	Z290626002	钳接管 QL-95	只		
437	Z290910001.1	接地测量端子板	个		
438	Z291701002	并沟线夹JB-2	只		
439		◆机械台班组成◆			
440	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
441	000701003	市政机械第一类费用	元		
442	002401001	机械台班人工费	元		
443	140301004	汽油 92#	kg		

主要材料及价格表

工程名称:新腾澳龙养殖基地设施建设项目

第13页 共15页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
444	140301004	国V汽油 92#	kg		
445	140301004	汽油92#	kg		
446	140304001	轻柴油 0#	kg		
447	140304001	轻柴油0#	kg		
448	341103001	电	kW·h		
449	341103001	电	kW. h		
450	994701004	折旧费	元		
451	994701005	检修费	元		
452	994701006	维护费	元		
453	994701007	安拆及场外运输费	元		
454	994701008	其他费	元		
455		◆机械◆			
456	341509003	其他机械费	元		
457	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
458	981509001	变压器直流电阻测试仪 JD2520	台班		
459	981509003	变压器绕组变形测试仪	台班		
460	984110001	直流高压发生器 ZGF-200	台班		
461	984114001	光导介损测量仪	台班		
462	984117001	TPFRC电容分压器交直流高压测量系统	台班		
463	984118000	高压试验变压器配套操作箱、调压器	台班		
464	984118001	Y D Q 充气式试验变压器	台班		
465	984714001	高压绝缘电阻测试仪 3124	台班		
466	984717001	其他各种仪器仪表	台班		
467	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m³	台班		
468	990101006	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1.25m³	台班		
469	990504001	单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L	台班		
470	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班		
471	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
472	990506004	三滚轴整平机功率 75kW	台班		
473	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
474	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
475	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
476	990704001	载重汽车 装载质量2t	台班		
477	990704002	载重汽车 装载质量2.5t	台班		
478	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
479	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班		
480	990704005	载重汽车装载质量5t	台班		

主要材料及价格表

工程名称:新腾澳龙养殖基地设施建设项目

第14页 共15页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
481	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班		
482	990704007	载重汽车 装载质量8t	台班		
483	990705006	自卸汽车 装载质量10t	台班		
484	990705007	自卸汽车 装载质量12t	台班		
485	990706001	机动翻斗车 装载质量1t	台班		
486	990707003	平板拖车组 装载质量15t	台班		
487	990707005	平板拖车组 装载质量25t	台班		
488	990902001	门式起重机提升质量5t	台班		
489	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
490	990903002	汽车式起重机 提升质量8t	台班		
491	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班		
492	990903004	汽车式起重机 提升质量12t	台班		
493	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班		
494	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		
495	991308001	手扶式振动压实机工作质量1t	台班		
496	991318001	手推式热熔划线车	台班		
497	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班		
498	991701002	钢筋调直机 直径40mm	台班		
499	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
500	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
501	991906009	剪板机 厚度×宽度 40×3100mm	台班		
502	991908002	立式钻床 钻孔直径 25mm	台班		
503	991908004	立式钻床 钻孔直径 50mm	台班		
504	991923001	台式砂轮机 砂轮直径100mm	台班		
505	991924001	管子套丝机 ϕ 159mm	台班		
506	991924002	管子切断套丝机 管径159mm	台班		
507	991924003	螺栓套丝机 直径39mm	台班		
508	991926001	电动弯管机 管径108mm	台班		
509	991929001	电动扭力扳手	台班		
510	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
511	992301003	砂轮切割机 砂轮直径400mm	台班		
512	992304001	半自动切割机 厚度100mm	台班		
513	992310001	铝材切割机1kW	台班		
514	992501001	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
515	992501002	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班		
516	992501003	交流电弧焊机 容量32kV·A	台班		
517	992505001	氩弧焊机 电流500A	台班		

主要材料及价格表

工程名称:新腾澳龙养殖基地设施建设项目

第15页 共15页

[illegible]