

上林县西燕镇西燕社区村庄一体化供水人饮工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：上林县水利局

(单位盖章)



造价咨询人：广西永兑工程管理有限公司

(单位盖章)



2025年6月16日

封-1

上林县西燕镇西燕社区村庄一体化供水人饮工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：

上林县水利局

(单位盖章)



造价咨询人：

广西永兑工程管理
有限公司

(单位盖章)



法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)



法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)



编制人：

陈霞林

(造价工程师签字)

B212041540414
广西永兑工程管理
有限公司
有效期至:2028年08月18日



复核人：

孙国红

(造价工程师签字盖专用章)

广西永兑工程管理
有限公司
有效期至:2026年08月10日



编制时间： 2025年6月12日

复核时间： 2025年6月16日

编制说明

设计预算采用广西壮族自治区水利厅、区发改委和财政厅联合颁发的广西壮族自治区水利水电工程设计概（预）算编制规定及预算定额（2007版）及相关法规进行编制。

（1）桂水基（2007）38号文《关于发布〈广西水利水电工程概（预）算编制规定〉、〈广西水利水电工程概（预）算系列定额〉的通知》。

（2）《广西壮族自治区水利水电工程设计概（预）算编制规定（2007年）》。

（3）《广西壮族自治区水利水电建筑工程预算定额（2007年）》。

（4）《广西壮族自治区水利水电设备安装工程预算定额（2007年）》。

（5）《广西壮族自治区水利水电工程机械台时费定额（2007年）》。

（6）《广西壮族自治区水利水电工程概预算补充定额的通知桂水基[2014]41号（2015年1月1日实施）》。

（7）广西水利厅、广西发展和改革委员会以及广西财政厅联合发布的《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》（桂水基[2016]1号）。

（8）水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知（桂水基[2016]16号）。

（9）水利厅办公室转发水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知（水办基[2016]31号）。

（10）自治区水利厅关于调整水利工程增值税税率的通知（桂水基[2018]11号）。

（11）《自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知》（桂水建设[2019]4号）。

（12）广西人力资源和社会保障厅降低社会保险费率（桂人社规〔2019〕9号）。

（13）自治区水利厅关于调整水利工程安全文明施工措施费费率的通知（桂水建设[2023]4号）。

（14）价格水平主要采用2025年2月上林县城除税信息价，机制砂参考当地市场调查价，上林县信息价没有的其他材料价格参考南宁市最新信息价，工地距上林县城16km，信息价包含5km运费。

工程项目总价表

招标编号:

工程名称: 上林县西燕镇西燕社区村庄一体化供水人饮工程

第1页 共1页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 上林县西燕镇西燕社区村庄一体化供水人饮工程

第1页 共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		A片区						
1.1		管沟工程						
1.1.1	500101004001	挖掘机挖沟槽, 就近堆放	m ³	843.71				
1.1.2	500101004002	人工挖沟槽, 就近堆放	m ³	635.51				
1.1.3	500103001001	管道土方回填(利用开挖料)	m ³	1413.32				
1.1.4	500107002001	砼、沥青路面锯缝(参考市政定额C2-0137)	m	18330				
1.1.5	500105009001	拆除旧砼、旧沥青路面(弃渣3km)	m ³	575.8				
1.1.6	500109007001	C25砼路面, 压实厚20cm	m ²	1772.5				
1.1.7	500109007002	细粒式沥青混凝土路面(AC-10), 压实厚3cm(参考市政定额C2-0095换)	m ²	414				
1.1.8	500109007003	中粒式沥青混凝土路面(AC-16), 压实厚4cm(参考市政定额C2-0087换)	m ²	414				
1.1.9	500109007004	沥青碎石下封层, 厚1cm	m ²	414				
1.1.10	500109007005	3.0MPa 5%水泥稳定碎石基层, 压实厚20cm(参考市政定额C2-0031换)	m ²	414				
1.1.11	500105009002	拆除青石板路面(弃渣3km)	m ³	6				
1.1.12	500114001001	铺青石板地砖, 300*600*20	m ²	60				
1.1.13	500114001002	穿围墙、恢复	处	4				
1.2		闸阀井(31座)						
1.2.1		A型闸阀井(5座)						
1.2.1.1	500101004003	人工挖柱坑	m ³	29				
1.2.1.2	500103001002	回填土方, 机械夯填	m ³	10				
1.2.1.3	500105006001	M7.5浆砌多孔页岩砖井壁, 240*115*90	m ³	7				
1.2.1.4	500109001001	C20砼垫层厚10cm	m ³	1.76				
1.2.1.5	500109001002	C25钢筋砼井座厚15cm	m ³	1.9				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 上林县西燕镇西燕社区村庄一体化供水人饮工程

第2页 共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.6	500201034001	预制铸铁圆形井盖 600*700 (承重 $\geq$ 40t)	套	5				
1.2.1.7	500111001001	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.1				
1.2.1.8	500202009001	DN40PVC管	m	3				
1.2.1.9	500110001001	普通平面钢模板制作安装、拆除	m ²	9				
1.2.1.10	500110001002	普通曲面钢模板制作安装、拆除	m ²	1.5				
1.2.2		B型闸阀井 (16座)						
1.2.2.1	500101004004	人工挖柱坑	m ³	68				
1.2.2.2	500103001003	回填土方, 机械夯填	m ³	27				
1.2.2.3	500105006002	M7.5浆砌多孔页岩砖井壁, 240*115*90	m ³	17				
1.2.2.4	500109001003	C20砼垫层厚10cm	m ³	3.03				
1.2.2.5	500109001004	C25钢筋砼井座厚15cm	m ³	4.9				
1.2.2.6	500201034002	预制铸铁圆形井盖 600*700 (承重 $\geq$ 40t)	套	16				
1.2.2.7	500111001002	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.32				
1.2.2.8	500202009002	DN40PVC管	m	12				
1.2.2.9	500110001003	普通平面钢模板制作安装、拆除	m ²	17.66				
1.2.2.10	500110001004	普通曲面钢模板制作安装、拆除	m ²	4.52				
1.2.3		C型闸阀井 (9座)						
1.2.3.1	500101004005	人工挖柱坑	m ³	5				
1.2.3.2	500103001004	回填土方, 机械夯填	m ³	2				
1.2.3.3	500109001005	C20砼井壁厚20cm	m ³	1.87				
1.2.3.4	500109001006	C20砼垫层厚10cm	m ³	0.6				
1.2.3.5	500201034003	预制铸铁方形井盖 600*600 (承重 $\geq$ 40t)	套	9				
1.2.3.6	500202009003	DN40PVC管	m	3.6				
1.2.3.7	500110001005	普通平面钢模板制作安装、拆除	m ²	23				
1.3		拆除修复排水沟 (507m)						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 上林县西燕镇西燕社区村庄一体化供水人饮工程

第3页 共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.1	500105009003	拆除浆砌砖、砼, 弃渣2km	m³	260.64				
1.3.2	500101004006	人工挖沟槽	m³	507				
1.3.3	500103001005	回填土方, 机械夯填	m³	112				
1.3.4	500109001007	C20砼垫层厚10cm	m³	41				
1.3.5	500109001008	C20砼边墙厚20cm	m³	152.22				
1.3.6	500110001006	C25钢筋砼预制盖板, 制作、安装	m³	67.35				
1.3.7	500111001003	一般钢筋人工制作安装	t	8.208				
1.3.8	500110001007	普通平面钢模板制作安装、拆除	m²	1470				
1.3.9	500110001008	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m²	46				
1.3.10	500202009004	DN200PVC排水管	m	253.5				
1.3.11	500202009005	DN110PVC排水管	m	38				
1.3.12	500202009006	DN110铸铁地漏	个	254				
1.3.13	500105003001	预制钢筋砼排水沟盖板, 600*400*60	m³	0.73				
1.4	500202009007	管道走向不锈钢标识牌	块	192				
1.5	500114002001	切割原有DN560PE管	处	1				
1.6	500109001009	C20混凝土镇墩	m³	2.16				
1.7	500111001004	DN350弧形预制钢垫板	t	0.156				
1.8	500114002002	迁改原有管道/线管	处	5				
1.9	500114002003	中学宿舍管道更换随车吊	处	2				
2		B片区						
2.1		管沟工程						
2.1.1	500101004007	挖掘机挖沟槽, 就近堆放	m³	471.49				
2.1.2	500101004008	人工挖沟槽, 就近堆放	m³	780.02				
2.1.3	500103001006	管道土方回填(利用开挖料)	m³	1210.62				
2.1.4	500107002002	砼、沥青路面锯缝(参考市政定额C2-0137)	m	14410				
2.1.5	500105009004	拆除旧砼、旧沥青路面(弃渣3km)	m³	351.6				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 上林县西燕镇西燕社区村庄一体化供水人饮工程

第4页 共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.6	500109007006	C25砼路面, 压实厚20cm	m ²	1467				
2.1.7	500109007007	细粒式沥青混凝土路面(AC-10), 压实厚3cm (参考市政定额C2-0095换)	m ²	53				
2.1.8	500109007008	中粒式沥青混凝土路面(AC-16), 压实厚4cm (参考市政定额C2-0087换)	m ²	53				
2.1.9	500109007009	沥青碎石下封层, 厚1cm	m ²	53				
2.1.10	500109007010	3.0MPa 5%水泥稳定碎石基层, 压实厚20cm	m ²	53				
2.1.11	500105009005	拆除青石板路面(弃渣3km)	m ³	82				
2.1.12	500114001003	铺青石板地砖, 300*600*20	m ²	206				
2.1.13	500114001004	穿围墙、恢复	处	2				
2.2		闸阀井(21座)						
2.2.1		A型闸阀井(2座)						
2.2.1.1	500101004009	人工挖柱坑	m ³	11.5				
2.2.1.2	500103001007	回填土方, 机械夯填	m ³	4				
2.2.1.3	500105006003	M7.5浆砌多孔页岩砖井壁, 240*115*90	m ³	2.8				
2.2.1.4	500109001010	C20砼垫层厚10cm	m ³	0.7				
2.2.1.5	500109001011	C25钢筋砼井座厚15cm	m ³	0.76				
2.2.1.6	500201034004	预制铸铁圆形井盖 600*700 (承重≥40t)	套	2				
2.2.1.7	500111001005	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.2				
2.2.1.8	500202009008	DN40PVC管	m	1.2				
2.2.1.9	500110001009	普通平面钢模板制作安装、拆除	m ²	3.6				
2.2.1.10	500110001010	普通曲面钢模板制作安装、拆除	m ²	0.6				
2.2.2		B型闸阀井(15座)						
2.2.2.1	500101004010	人工挖柱坑	m ³	60				
2.2.2.2	500103001008	回填土方, 机械夯填	m ³	24				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 上林县西燕镇西燕社区村庄一体化供水人饮工程

第5页 共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.2.2.3	500105006004	M7.5浆砌多孔页岩砖井壁, 240*115*90	m ³	15				
2.2.2.4	500109001012	C20砼垫层厚10cm	m ³	2.84				
2.2.2.5	500109001013	C25钢筋砼井座厚15cm	m ³	3.63				
2.2.2.6	500201034005	预制铸铁圆形井盖600*700 (承重≥40t)	套	15				
2.2.2.7	500111001006	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.6				
2.2.2.8	500202009009	DN40PVC管	m	12				
2.2.2.9	500110001011	普通平面钢模板制作安装、拆除	m ²	16.56				
2.2.2.10	500110001012	普通曲面钢模板制作安装、拆除	m ²	4.5				
2.2.3		C型闸阀井(4座)						
2.2.3.1	500101004011	人工挖柱坑	m ³	2.2				
2.2.3.2	500103001009	回填土方, 机械夯填	m ³	1				
2.2.3.3	500109001014	C20砼井壁厚20cm	m ³	0.9				
2.2.3.4	500109001015	C20砼垫层厚10cm	m ³	0.3				
2.2.3.5	500201034006	预制铸铁方形井盖600*600 (承重≥40t)	套	4				
2.2.3.6	500202009010	DN40PVC管	m	2				
2.2.3.7	500110001013	普通平面钢模板制作安装、拆除	m ²	10				
2.3		拆除修复排水沟(380m)						
2.3.1	500105009006	拆除浆砌砖、砼, 弃渣2km	m ³	168				
2.3.2	500101004012	人工挖沟槽	m ³	380				
2.3.3	500103001010	回填土方, 机械夯填	m ³	84				
2.3.4	500109001016	C20砼垫层厚10cm	m ³	31				
2.3.5	500109001017	C20砼边墙厚20cm	m ³	114				
2.3.6	500110001014	C25钢筋砼预制盖板, 制作、安装	m ³	50.48				
2.3.7	500111001007	一般钢筋人工制作安装	t	6.152				
2.3.8	500110001015	普通平面钢模板制作安装、拆除	m ²	1102				
2.3.9	500110001016	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m ²	35				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 上林县西燕镇西燕社区村庄一体化供水人饮工程

第6页 共14页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 上林县西燕镇西燕社区村庄一体化供水人饮工程

第7页 共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4		A片区									
4.1		管网工程									
4.1.1	500202009015	PE塑料管安装(热熔连接), 公称直径250mm 1.6Mpa	m	580							
4.1.2	500202009016	PE塑料管安装(热熔连接), 公称直径200mm 1.6Mpa	m	170							
4.1.3	500202009017	PE塑料管安装(热熔连接), 公称直径160mm 1.6Mpa	m	382							
4.1.4	500202009018	PE塑料管安装(热熔连接), 公称直径125mm 1.6Mpa	m	276							
4.1.5	500202009019	PE塑料管安装(热熔连接), 公称直径110mm 1.6Mpa	m	100							
4.1.6	500202009020	PE塑料管安装(热熔连接), 公称直径90mm 1.6Mpa	m	375							
4.1.7	500202009021	PE塑料管安装(热熔连接), 公称直径75mm 1.6Mpa	m	667							
4.1.8	500202009022	PE塑料管安装(热熔连接), 公称直径63mm 1.6Mpa	m	1611							
4.1.9	500202009023	PE塑料管安装(热熔连接), 公称直径50mm 1.60Mpa	m	1202							
4.1.10	500202009024	PE塑料管安装(热熔连接), 公称直径40mm 1.60Mpa	m	3002							
4.1.11	500202009025	PE塑料管安装(热熔连接), 公称直径32mm 1.60Mpa	m	1193							

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 上林县西燕镇西燕社区村庄一体化供水人饮工程

第8页 共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.1.12	500202009026	PE塑料管安装(热熔连接), 公称直径25mm 1.60Mpa	m	8228							
4.1.13	500202009027	钢管电弧焊接, 公称直径300mm, 壁厚6mm	m	28							
4.1.14	500202009028	镀锌钢管, 电弧焊接, 公称直径80mm	m	20							
4.2		闸阀									
4.2.1	500202009029	DN250 铸铁闸阀 Z45X-16P	个	1							
4.2.2	500202009030	DN200 铸铁闸阀 Z45X-16P	个	1							
4.2.3	500202009031	DN150 铸铁闸阀 Z45X-16P	个	2							
4.2.4	500202009032	DN100 铸铁闸阀 Z45X-16P	个	1							
4.2.5	500202009033	DN80 铸铁闸阀 Z45X-16P	个	2							
4.2.6	500202009034	DN65 铸铁闸阀 Z45X-16P	个	8							
4.2.7	500202009035	DN50 铸铁闸阀 Z45X-16P	个	5							
4.2.8	500202009036	DN40 铸铁闸阀 Z15W-16P	个	7							
4.2.9	500202009037	DN32 铸铁闸阀 Z15W-16P	个	2							
4.2.10	500202009038	DN25 铸铁闸阀 Z15W-16P	个	2							
4.2.11	500202009039	DN20 全304不锈钢表前锁闭阀 CZ15W-16P	个	856							
4.2.12	500202009040	DN20 全304不锈钢闸阀 Z15W-16P	个	856							
4.3		排气、排水阀									

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 上林县西燕镇西燕社区村庄一体化供水人饮工程

第9页 共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.3.1	500202009041	DN65 铸铁闸阀 Z45X-16P	个	2							
4.3.2	500202009042	DN50 铸铁闸阀 Z45X-16P	个	2							
4.3.3	500202009043	DN50 铸铁排气阀 P41X-16P	个	2							
4.4		水表									
4.4.1	500202009044	DN200 铸铁水表	个	2							
4.4.2	500202009045	DN150 铸铁水表(中学)	个	1							
4.4.3	500202009046	DN100 铸铁水表	个	1							
4.4.4	500202009047	DN80 铸铁水表(幼儿园)	个	1							
4.4.5	500202009048	DN65 铜水表(中学宿舍、镇政府)	个	2							
4.4.6	500202009049	DN65 铜水表	个	3							
4.4.7	500202009050	DN20 无线远传、预付费水表	个	856							
4.5		消防栓									
4.5.1	500202009051	地上式消防栓SSF150/65-1.6	套	14							
4.5.2	500202009052	地上式消防栓SSF100/65-1.6	套	6							
4.6	500202009053	DN560主管接入									
4.6.1	500202009054	DN560/DN250 PE三通	个	1							
4.6.2	500202009055	DN250 PE法兰盘	副	3							
4.6.3	500202009056	DN250, 全304不锈钢闸阀Z45X-16P	个	1							
4.6.4	500202009057	DN250减压阀	个	1							

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 上林县西燕镇西燕社区村庄一体化供水人饮工程

第10页 共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.6.5	500202009058	DN250, 铸铁锁闭阀	个	1							
4.6.6	500202009059	DN250, 全304不锈钢Y型过滤器	个	1							
4.6.7	500202009060	DN250, 水量远传表	个	1							
4.6.8	500202009061	DN250, 全304不锈钢止回阀H44W-16P	个	1							
4.6.9	500202009062	DN250胶垫	个	12							
4.6.10	500202009063	高强螺栓M30*300	个	24							
4.7	500202009064	零星配件	%	10							
5		B片区									
5.1		管网工程									
5.1.1	500202009065	PE塑料管安装(热熔连接), 公称直径250mm 1.6Mpa	m	74							
5.1.2	500202009066	PE塑料管安装(热熔连接), 公称直径200mm 1.6Mpa	m	116							
5.1.3	500202009067	PE塑料管安装(热熔连接), 公称直径160mm 1.6Mpa	m	1014							
5.1.4	500202009068	PE塑料管安装(热熔连接), 公称直径110mm 1.6Mpa	m	390							
5.1.5	500202009069	PE塑料管安装(热熔连接), 公称直径90mm 1.6Mpa	m	450							
5.1.6	500202009070	PE塑料管安装(热熔连接), 公称直径75mm 1.6Mpa	m	410							
5.1.7	500202009071	PE塑料管安装(热熔连接), 公称直径63mm 1.6Mpa	m	770							

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 上林县西燕镇西燕社区村庄一体化供水人饮工程

第11页 共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
5.1.8	500202009072	PE塑料管安装(热熔连接), 公称直径50mm 1.60Mpa	m	1598							
5.1.9	500202009073	PE塑料管安装(热熔连接), 公称直径40mm 1.60Mpa	m	1685							
5.1.10	500202009074	PE塑料管安装(热熔连接), 公称直径32mm 1.60Mpa	m	96							
5.1.11	500202009075	PE塑料管安装(热熔连接), 公称直径25mm 1.60Mpa	m	7670							
5.1.12	500202009076	镀锌钢管, 电弧焊接, 公称直径100mm	m	28							
5.1.13	500202009077	镀锌钢管, 电弧焊接, 公称直径80mm	m	16							
5.1.14	500202009078	镀锌钢管, 电弧焊接, 公称直径65mm	m	28							
5.2		闸阀									
5.2.1	500202009079	DN200 铸铁闸阀 Z45X-16P	个	1							
5.2.2	500202009080	DN150 铸铁闸阀 Z45X-16P	个	4							
5.2.3	500202009081	DN100 铸铁闸阀 Z45X-16P	个	3							
5.2.4	500202009082	DN80 铸铁闸阀 Z45X-16P	个	4							
5.2.5	500202009083	DN65 铸铁闸阀 Z45X-16P	个	1							
5.2.6	500202009084	DN50 铸铁闸阀 Z45X-16P	个	2							
5.2.7	500202009085	DN40 铸铁闸阀 Z15W-16P	个	2							
5.2.8	500202009086	DN32 铸铁闸阀 Z15W-16P	个	2							

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 上林县西燕镇西燕社区村庄一体化供水人饮工程

第12页 共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
5.2.9	500202009087	DN20 全304不锈钢表前锁闭阀 CZ15W-16P	个	806							
5.2.10	500202009088	DN20 全304不锈钢闸阀 Z15W-16P	个	806							
5.3		排气、排水阀									
5.3.1	500202009089	DN65 铸铁闸阀 Z45X-16P	个	2							
5.3.2	500202009090	DN50 铸铁闸阀 Z45X-16P	个	2							
5.3.3	500202009091	DN50 铸铁排气阀 P41X-16P	个	2							
5.4		水表									
5.4.1	500202009092	DN150 铸铁水表 (幸福小区)	个	1							
5.4.2	500202009093	DN100 铸铁水表 (小学)	个	1							
5.4.3	500202009094	DN150 铸铁水表	个	2							
5.4.4	500202009095	DN100 铸铁水表	个	1							
5.4.5	500202009096	DN80 铸铁水表	个	2							
5.4.6	500202009097	DN20 无线远传、预付费水表	个	806							
5.5		消火栓									
5.5.1	500202009098	地上式消火栓SSF150/65-1.6	套	10							
5.5.2	500202009099	地上式消火栓SSF100/65-1.6	套	10							
5.6		DN560主管接入									
5.6.1	500202009100	DN560/DN250 PE三通	个	1							

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 上林县西燕镇西燕社区村庄一体化供水人饮工程

第13页 共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
5.6.2	500202009101	DN250 PE法兰盘	副	3							
5.6.3	500202009102	DN250, 全304不锈钢闸阀Z45X-16P	个	1							
5.6.4	500202009103	DN250减压阀	个	1							
5.6.5	500202009104	DN250, 铸铁锁闭阀	个	1							
5.6.6	500202009105	DN250, 全304不锈钢Y型过滤器	个	1							
5.6.7	500202009106	DN250, 水量远传表	个	1							
5.6.8	500202009107	DN250, 全304不锈钢止回阀H44W-16P	个	1							
5.6.9	500202009108	DN250胶垫	个	12							
5.6.10	500202009109	高强螺栓M30*300	个	24							
5.7	500202009110	零星配件	%	10							

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 上林县西燕镇西燕社区村庄一体化供水人饮工程

第14页 共14页

[illegible]

措施项目清单

招标编号:

工程名称: 上林县西燕镇西燕社区村庄一体化供水人饮工程

第1页 共1页

[illegible]

其他项目清单

招标编号:

工程名称: 上林县西燕镇西燕社区村庄一体化供水人饮工程

第1页 共1页

[illegible]

零星工作(计日工)项目清单

招标编号:

工程名称: 上林县西燕镇西燕社区村庄一体化供水人饮工程

第1页 共1页

[illegible]

主要材料预算价格汇总表

招标编号:

工程名称: 上林县西燕镇西燕社区村庄一体化供水人饮工程

第1页 共1页

[illegible]