

河池市宜州区怀远镇中心卫生院康复科建设项目 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 403247.29元

(大写): 肆拾万零叁仟贰佰肆拾柒元贰角玖分


招标人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:


(签字或盖章)

编制人:



复核人:



审核单位:



编制时间:

复核时间:

总 说 明

1. 工程概况：本项目为河池市宜州区怀远镇中心卫生院建筑装饰装修、电气、给排水安装项目，项目地点位于河池市宜州区怀远镇。主要建筑结构为临时钢棚结构。
2. 编制依据：

（1）《建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）》、《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范（GB 50854-2013）》、《通用安装工程工程量清单计算规范（GB 50856-2013）》、《市政工程工程量清单计算规范（GB 50857-2013）》；

（2）《建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）广西壮族自治区实施细则》、《建设工程工程量计算规范（GB 50854-GB50862-2013）广西壮族自治区实施细则(修订本)》；

（3）广西壮族自治区建设行政主管部门颁发的2024年《广西建筑工程拆除消耗量定额》、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套的費用定额和其他相关的计价规范、规定。

（4）自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程費用定额》的通知（桂建标〔2016〕16号）。人工費、管理、利潤按自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工費及有关費率的通知（桂建标〔2023〕7号）文调整。

（5）关于调整除稅价计算适用增值稅稅率的通知桂造价[2019]10号文等。

（6）材料按2025年第8期《河池市建设工程造價信息》发布的宜州区信息价为材料基础价格，信息价缺項部分按当地市场詢价，材料价格已考虑到施工地的运输費用。

（7）人工取費按自治区住房城乡建设厅发布的《关于调整建设工程定额人工費及有关費率的通知》（桂建标【2023】7号）执行。
- 表-01

建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院康复科建设项目

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院康复科建设项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院康复科建设项目

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	病房拆除工程	81.96	
一	2024拆除工程一般计税法	81.96	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	78.12	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	3.68	
2.1	其中:安全文明施工费	2.74	
3	其他项目费用合计	0.16	
4	建筑安装工程费合计	81.96	
	工程总价	81.96	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	78.12	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	3.68	
2.1	其中:安全文明施工费	2.74	
3	其他项目费用合计	0.16	
4	建筑安装工程费合计	81.96	
	病房土建部分	330302.78	
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	330302.78	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	315698.35	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	13945.14	
2.1	其中:安全文明施工费	12774.67	
3	其他项目费用合计	659.29	
4	建筑安装工程费合计	330302.78	
	工程总价	330302.78	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	315698.35	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	13945.14	
2.1	其中:安全文明施工费	12774.67	
3	其他项目费用合计	659.29	
4	建筑安装工程费合计	330302.78	
	病房给排水工程	30337.20	
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	30337.20	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	28497.59	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	1779.06	
2.1	其中:安全文明施工费	1262.56	

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院康复科建设项目

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计	60.55	
4	建筑安装工程费合计	30337.20	
	工程总价	30337.20	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	28497.59	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	1779.06	
2.1	其中:安全文明施工费	1262.56	
3	其他项目费用合计	60.55	
4	建筑安装工程费合计	30337.20	
	病房电气工程	42525.35	
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控 仪表工程一般计税法	42525.35	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	40819.46	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	1621.01	
2.1	其中:安全文明施工费	1150.40	
3	其他项目费用合计	84.88	
4	建筑安装工程费合计	42525.35	
	工程总价	42525.35	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	40819.46	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	1621.01	
2.1	其中:安全文明施工费	1150.40	
3	其他项目费用合计	84.88	
4	建筑安装工程费合计	42525.35	
	工程项目汇总	403247.29	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	385093.52	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	17348.89	
2.1	其中:安全文明施工费	15190.37	
3	其他项目费用合计	804.88	
4	建筑安装工程费合计	403247.29	

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院康复科建设项目

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		病房拆除工程				78.12	
		分部分项工程				78.12	
	0116	拆除工程				78.12	
1	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	m³	0.10	781.20	78.12	
		小计				78.12	
		Σ人工费				62.76	
		Σ管理费				6.65	
		Σ利润				2.26	
		Σ增值税				6.45	
		合计				78.12	
		Σ人工费				62.76	
		Σ管理费				6.65	
		Σ利润				2.26	
		Σ增值税				6.45	
		病房土建部分				315698.35	
		分部分项工程				308586.34	
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程				1897.01	
2	010503004001	圈梁 1. 墙体素C20混凝土踢脚	m³	3.79	500.53	1897.01	
	0106	金属结构工程				4550.35	
3	010606012001	墙梁加固 1. 100*50*2不锈钢方通	t	0.633	7188.54	4550.35	
	0111	楼地面装饰工程				82079.74	
4	011102003001	卫生间块料楼地面 1. 做法: 详11ZJ001 201/29XFX	m²	28.77	443.02	12745.69	
5	011107002001	块料台阶面	m²	0.91	269.99	245.69	
6	011102003002	块料楼地面 1. 做法: 详15ZJ001 楼201/27 2. 规格: 800*800耐磨地板砖	m²	524.35	131.76	69088.36	
	0113	天棚工程				86463.72	
7	011302001001	50厚硬质页岩防火夹芯板天棚	m²	553.12	156.32	86463.72	
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				87228.62	
8	011207001001	50厚硬质页岩防火夹芯板墙面 1. 厚度50MM	m²	554.29	157.37	87228.62	
	0108	门窗工程				46208.00	
9	010802001001	轻制板夹芯门安装 1. 防火钢板自制	m²	43.89	153.34	6730.09	
10	010802001002	卫生间80系列铝合金门	m²	10.29	463.89	4773.43	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院康复科建设项目

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
11	010807001001	铝合金推拉窗 1. 1. 2厚80系列, 6MM白色玻璃	m ²	45.36	503.69	22847.38	
12	010807001002	铝合金推拉窗防盗网	m ²	45.36	261.40	11857.10	
	0115	其他装饰工程				158.90	
13	011501018001	挂衣勾	套	5	31.78	158.90	
		小计				308586.34	
		Σ人工费				58891.83	
		Σ材料费				191534.67	
		Σ机械费				1949.03	
		Σ管理费				21677.23	
		Σ利润				9054.37	
		Σ增值税				25479.25	
		单价措施项目				7112.01	
	011702	混凝土模板及支架(撑)				7112.01	
14	011702008001	圈梁	m ²	37.91	64.06	2428.51	
15	桂011709001001	建筑材料垂直搬运费-混凝土, 砂浆	m ³	27.00	116.46	3144.42	
16	桂011709001002	建筑材料垂直搬运费-金属材料(各种规格)	t	0.898	84.25	75.66	
17	桂011709001003	建筑材料垂直搬运费-水泥	t	0.724	89.62	64.88	
18	桂011709001004	建筑材料垂直搬运费-胶合板	m ²	826.63	0.35	289.32	
19	桂011709001005	建筑材料垂直搬运费-门窗	m ²	77.49	3.02	234.02	
20	桂011709001006	建筑材料垂直搬运费-瓷砖	m ²	496.38	1.76	873.63	
21	桂011709001007	建筑材料垂直搬运费-木材	m ³	0.02	78.50	1.57	
		小计				7112.01	
		Σ人工费				4995.73	
		Σ材料费				396.92	
		Σ机械费				42.46	
		Σ管理费				810.60	
		Σ利润				275.65	
		Σ增值税				590.65	
		合计				315698.35	
		Σ人工费				63887.56	
		Σ材料费				191931.59	
		Σ机械费				1991.49	
		Σ管理费				22487.83	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院康复科建设项目

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ利润				9330.02	
		Σ增值税				26069.90	
		病房给排水工程				28497.59	
		分部分项工程				28497.59	
	0310	给排水、采暖、燃气工程				28497.59	
22	031001006001	UPVC排水管 DN50	m	36.40	55.11	2006.00	
23	031001006002	UPVC排水管 DN110	m	163.50	61.89	10119.02	
24	桂031003023001	清扫口 DN110	个	11	132.55	1458.05	
25	031001007001	钢塑复合管 DN50	m	20.20	117.26	2368.65	
26	031001007002	钢塑复合管 DN25	m	14.70	68.34	1004.60	
27	031003001001	闸阀DN25	个	7	55.33	387.31	
28	031003001002	截止阀DN25	个	7	52.32	366.24	
29	031003013001	水表DN50	组	1	535.74	535.74	
30	031004006001	蹲式大便器	套	7	459.93	3219.51	
31	031004003001	洗脸盆	套	7	220.81	1545.67	
32	031001001001	重新安装消防管道DN150-焊接	m	40.00	110.18	4407.20	
33	031001001002	拆除消防管道DN150-焊接	m	40.00	26.99	1079.60	
		小计				28497.59	
		Σ人工费				10308.58	
		Σ材料费				10876.82	
		Σ机械费				221.48	
		Σ管理费				3369.37	
		Σ利润				1368.20	
		Σ增值税				2353.15	
		合计				28497.59	
		Σ人工费				10308.58	
		Σ材料费				10876.82	
		Σ机械费				221.48	
		Σ管理费				3369.37	
		Σ利润				1368.20	
		Σ增值税				2353.15	
		病房电气工程				40819.46	
		分部分项工程				40819.46	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院康复科建设项目

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	0304	电气设备安装工程				40819.46	
34	030411002001	金属线槽CT200*100	m	54.33	108.12	5874.16	
35	030408001001	电力电缆YJV-0.6/1KV-5*6	m	59.28	47.60	2821.73	
36	030411002002	线槽PR16*16	m	33.00	12.29	405.57	
37	030411001001	配管pc16	m	218.61	19.29	4216.99	
38	030411002003	线槽PR20*20	m	74.40	15.00	1116.00	
39	030411001002	配管pc20	m	154.27	21.25	3278.24	
40	030411002004	线槽PR25*25	m	8.90	14.98	133.32	
41	030411001003	配管pc25	m	24.36	21.28	518.38	
42	030411004001	BV500/750V, 2.5MM2铜芯线 线槽	m	111.50	4.24	472.76	
43	030411004002	BV500/750V, 2.5MM2铜芯线 管内	m	655.83	3.93	2577.41	
44	030411004003	BV500/750V, 4MM2铜芯线 线槽	m	230.61	5.73	1321.40	
45	030411004004	BV500/750V, 4MM2铜芯线 管内	m	398.43	5.46	2175.43	
46	030411004005	BV500/750V, 6MM2铜芯线 线槽	m	29.20	7.78	227.18	
47	030411004006	BV500/750V, 6MM2铜芯线 管内	m	73.08	7.47	545.91	
48	030404019001	双联开关	个	1	27.50	27.50	
49	030404019002	单联开关	个	8	24.18	193.44	
50	030404019003	三联开关	个	11	33.23	365.53	
51	030404035001	安全型5孔插座	套	26	42.49	1104.74	
52	030404035002	安全型空调孔插座	套	11	34.99	384.89	
53	030404035003	地面插座	套	8	117.37	938.96	
54	030412001001	LED日光灯T8 14W	套	66	96.79	6388.14	
55	030404017001	照明配电箱	台	3	1167.62	3502.86	
56	030404017002	动力配电箱	台	1	1879.60	1879.60	
57	030404017003	局部等电位端子箱	台	1	349.32	349.32	
		小计				40819.46	
		Σ人工费				9429.74	
		Σ材料费				23539.03	
		Σ机械费				164.87	
		Σ管理费				3072.88	
		Σ利润				1247.23	
		Σ增值税				3365.70	
		合计				40819.46	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院康复科建设项目

第5页 共5页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院康复科建设项目

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税 税率9%	其中: 暂估价
		病房拆除工程										
		分部分项工程										
	0116	拆除工程										
1	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	m³	0.10	781.20	627.60			66.50	22.60	64.50	
	AC-1-32	拆除现浇钢筋混凝土 钢筋混凝土	10m³	0.010	6687.46	5372.40			569.47	193.41	552.18	
	AC-4-3	楼层垃圾 人力运输 垂直运距（15m以内）	m³	0.10	112.53	90.41			9.58	3.25	9.29	
		病房土建部分										
		分部分项工程										
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程										
2	010503004001	圈梁 1. 墙体素C20混凝土踢脚	m³	3.79	500.53	144.69	225.75	29.50	44.14	15.12	41.33	
	A-5-24换	混凝土 圈梁{换:碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C20}	10m³	0.379	3927.41	958.77	2250.35	7.50	287.95	98.56	324.28	
	A-18-13	非泵送混凝土浇捣增加费	100m³	0.0385	5189.48	4132.80			467.01	161.18	428.49	
	A-5-1	混凝土拌制 搅拌机	10m³	0.385	542.23	67.31	7.00	283.02	104.40	35.73	44.77	
	0106	金属结构工程										
3	010606012001	墙梁加固 1. 100*50*2不锈钢方通	t	0.633	7188.54	1009.34	4328.06	346.49	626.38	284.72	593.55	
	A-6-36换	预制钢材构件安装 厂（库）房钢结构 零星钢构件	t	0.633	7188.55	1009.33	4328.06	346.50	626.39	284.72	593.55	
	0111	楼地面装饰工程										
4	011102003001	卫生间块料楼地面 1. 做法: 详11ZJ001 201/29XFX	m²	28.77	443.02	110.48	246.65	10.43	28.97	9.91	36.58	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院康复科建设项目

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中:暂估价
	A-10-24换	整体面层 水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm {换:湿拌地面砂浆 WS M15}	100m²	0.2877	3535.86	1464.21	1302.37		355.80	121.53	291.95	
	A-8-81换	防水工程 高分子防水涂料 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面 [实际厚度=1.5]	100m²	0.2877	3622.36	345.48	2839.60		102.95	35.24	299.09	
	A-8-82换	防水工程 高分子防水涂料 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 立面 [实际厚度=1.5]	100m²	0.0704	4108.09	449.14	3140.10		133.84	45.81	339.20	
	A-10-16	垫层 陶粒混凝土 {中砂 陶粒 水泥32.5 LC7.5}	10m³	0.863	4880.21	880.96	3309.11		214.07	73.12	402.95	
	A-8-64	防水工程 高分子卷材 聚乙烯丙纶复合防水卷材 冷贴一层 平面 {素水泥浆}	100m²	0.2877	4061.75	641.25	2828.63		191.09	65.41	335.37	
	A-5-3换	混凝土垫层 {换:碎石 GD40 中砂水泥32.5 C15}	10m³	0.173	3348.87	735.20	2032.10	7.84	221.43	75.79	276.51	
	A-18-13	非泵送混凝土浇捣增加费	100m³	0.1055	5189.48	4132.80			467.01	161.18	428.49	
	A-10-61换	块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.36m²以内 {换:素水泥浆 换:湿拌地面砂浆 WS M15}	100m²	0.2877	11531.68	3640.26	5752.54		884.58	302.14	952.16	
	A-5-1	混凝土拌制 搅拌机	10m³	1.055	542.23	67.31	7.00	283.02	104.40	35.73	44.77	
5	011107002001	块料台阶面	m²	0.91	269.99	91.89	123.08		24.38	8.34	22.30	
	A-10-124换	台阶装饰 陶瓷地面砖台阶 {换:素水泥浆 换:湿拌地面砂浆 WS M15}	100m²	0.0091	17404.54	5452.37	8737.62		1324.93	452.55	1437.07	
	A-4-38换	零星砌体 砖砌台阶 多孔砖 240×115×90 {换:湿拌砌筑砂浆 WM M7.5}	10m³	0.052	1678.72	653.84	624.74		194.84	66.69	138.61	
6	011102003002	块料楼地面 1.做法: 详15ZJ001 楼201/27 2.规格: 800*800耐磨地板砖	m²	524.35	131.76	37.74	70.84		9.17	3.13	10.88	
	A-10-62换	块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.64m²以内 {换:素水泥浆 换:湿拌地面砂浆 WS M15}	100m²	5.2435	13176.92	3774.46	7083.99		917.19	313.28	1088.00	
	0113	天棚工程										
7	011302001001	50厚硬质页岩防火夹芯板天棚	m²	553.12	156.32	25.31	99.10	1.19	12.24	5.57	12.91	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院康复科建设项目

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中:暂估价
	A-6-67换	围护体系安装 屋面板 彩钢夹芯板	100m²	5.5312	15631.48	2530.83	9909.72	119.34	1224.38	556.54	1290.67	
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程										
8	011207001001	50厚硬质页岩防火夹芯板墙面 1. 厚度50MM	m²	554.29	157.37	27.64	96.17	1.19	13.32	6.06	12.99	
	A-6-55换	围护体系安装 墙面板 彩钢夹芯板	100m²	5.5429	15738.32	2764.31	9617.36	119.34	1332.25	605.57	1299.49	
	0108	门窗工程										
9	010802001001	轻制板夹芯门安装 1. 防火钢板自制	m²	43.89	153.34	37.19	91.36		9.04	3.09	12.66	
	A-13-9换	轻制板夹芯门安装 推拉	100m²	0.4389	15333.64	3719.42	9135.61		903.82	308.71	1266.08	
10	010802001002	卫生间80系列铝合金门	m²	10.29	463.89	53.51	354.64		13.00	4.44	38.30	
	A-13-6换	铝合金门安装 推拉	100m²	0.1029	46390.26	5351.43	35463.87		1300.40	444.17	3830.39	
11	010807001001	铝合金推拉窗 1. 1.2厚80系列, 6MM白色玻璃	m²	45.36	503.69	46.73	400.13		11.36	3.88	41.59	
	A-13-41换	隔热断桥铝合金窗安装 推拉	100m²	0.4536	48234.27	4673.44	38054.63		1135.65	387.90	3982.65	
	B-	纱窗	m²	22.68	27.25		25.00				2.25	
	B-	6MM白色玻璃与5MM白色玻璃价差	m²	45.36	7.72		7.08				0.64	
12	010807001002	铝合金推拉窗防盗网	m²	45.36	261.40	20.92	212.08		5.08	1.74	21.58	
	A-13-56换	不锈钢防盗格 栅安装	100m²	0.4536	26140.35	2091.86	21208.17		508.32	173.62	2158.38	
	0115	其他装饰工程										
13	011501018001	挂衣勾	套	5	31.78	16.38	7.44		3.98	1.36	2.62	
	A-15-185换	浴厕配件 晾衣绳 不锈钢	套	5	31.78	16.38	7.44		3.98	1.36	2.62	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院康复科建设项目

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税 税率9%	其中: 暂估价
		单价措施项目										
	011702	混凝土模板及支架(撑)										
14	011702008001	圈梁	m³	37.91	64.06	33.38	10.47	1.12	10.28	3.52	5.29	
	A-5-198	圈梁直形 胶合板模板 钢支撑	100m²	0.3791	6406.40	3338.36	1046.62	112.22	1028.27	351.96	528.97	
15	桂011709001001	建筑材料垂直搬运费-混凝土, 砂浆	m³	27.00	116.46	92.74			10.48	3.62	9.62	
	A-22-5换	湿拌(现拌)砂浆、混凝土 二次运输 运距50m内 [实际运距=76]	m³	27.00	116.46	92.74			10.48	3.62	9.62	
16	桂011709001002	建筑材料垂直搬运费-金属材料(各种规格)	t	0.898	84.25	67.09			7.58	2.62	6.96	
	A-22-1换	金属材料(各种规格) 第二次运输 运距50m内[实际 运距=76]	t	0.898	84.25	67.09			7.58	2.62	6.96	
17	桂011709001003	建筑材料垂直搬运费-水泥	t	0.724	89.62	71.37			8.07	2.78	7.40	
	A-22-3换	水泥、干混凝土 二次运输 运距50m内[实际运距 =76]	t	0.724	89.61	71.37			8.06	2.78	7.40	
18	桂011709001004	建筑材料垂直搬运费-胶合板	m²	826.63	0.35	0.28			0.03	0.01	0.03	
	A-22-17换	胶合板 δ=6mm内 二次运输 运距50m内[实际运距 =76]	100m²	8.2663	35.68	28.41			3.21	1.11	2.95	
19	桂011709001005	建筑材料垂直搬运费-门窗	m²	77.49	3.02	2.41			0.27	0.09	0.25	
	A-22-43换	铝合金门窗(不含玻璃) 二次运输 运距50m内[实 际运距=76]	100m²	0.7749	117.21	93.34			10.55	3.64	9.68	
	A-22-45换	玻璃 δ=5mm 二次运输 运距50m内[实际运距=76]	100m²	0.4536	316.59	252.13			28.49	9.83	26.14	
20	桂011709001006	建筑材料垂直搬运费-瓷砖	m²	496.38	1.76	1.40			0.16	0.05	0.15	
	A-22-33换	陶瓷面砖(各种规格) 二次运输 运距50m内[实际 运距=76]	100m²	4.9638	176.21	140.33			15.86	5.47	14.55	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院康复科建设项目

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中:暂估价
21	桂011709001007	建筑材料垂直搬运费-木材	m³	0.02	78.50	62.50			7.00	2.50	6.50	
	A-22-15换	木材 第二次运输 运距50m内[实际运距=76]	m³	0.02	78.29	62.35			7.05	2.43	6.46	
		病房给排水工程										
		分部分项工程										
	0310	给排水、采暖、燃气工程										
22	031001006001	UPVC排水管 DN50	m	36.40	55.11	17.98	24.38	0.07	5.78	2.35	4.55	
	B9-0117换	塑料管安装 塑料给水管(粘接连接)安装 公称外径(50mm以内)	10m	3.640	551.03	179.80	243.84	0.68	57.75	23.46	45.50	
23	031001006002	UPVC排水管 DN110	m	163.50	61.89	22.20	24.51	0.06	7.12	2.89	5.11	
	B9-0121换	塑料管安装 塑料给水管(粘接连接)安装 公称外径(110mm以内)	10m	16.350	619.07	222.03	245.18	0.57	71.23	28.94	51.12	
24	桂031003023001	清扫口 DN110	个	11	132.55	49.76	49.45		15.92	6.47	10.95	
	B9-0649换	给排水附件安装 地漏安装 地漏 公称直径(100mm)以内{换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5}	10个	1.1	1325.53	497.64	494.51		159.24	64.69	109.45	
25	031001007001	钢塑复合管 DN50	m	20.20	117.26	35.26	54.07	1.64	11.81	4.80	9.68	
	B9-0239换	复合管安装 钢塑复合给水管(螺纹连接)安装 公称直径(50mm以内)	10m	2.020	1172.59	352.62	540.73	16.37	118.08	47.97	96.82	
26	031001007002	钢塑复合管 DN25	m	14.70	68.34	29.07	20.00	0.38	9.42	3.83	5.64	
	B9-0236换	复合管安装 钢塑复合给水管(螺纹连接)安装 公称直径(25mm以内)	10m	1.470	683.36	290.68	199.97	3.78	94.23	38.28	56.42	
27	031003001001	闸阀DN25	个	7	55.33	11.26	34.44		3.60	1.46	4.57	
	B9-0381换	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(25mm以内)	个	7	55.33	11.26	34.44		3.60	1.46	4.57	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院康复科建设项目

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税 税率9%	其中: 暂估价
28	031003001002	截止阀DN25	个	7	52.32	11.26	31.68		3.60	1.46	4.32	
	B9-0381换	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(25mm以内)	个	7	52.32	11.26	31.68		3.60	1.46	4.32	
29	031003013001	水表DN50	组	1	535.74	149.65	274.51		47.89	19.45	44.24	
	B9-0568换	水表安装 螺纹水表 公称直径(50mm以内)	组	1	535.74	149.65	274.51		47.89	19.45	44.24	
30	031004006001	蹲式大便器	套	7	459.93	115.79	254.06		37.05	15.05	37.98	
	B9-0610	大便器安装 蹲式大便器安装 蹲式 高水箱	10套	0.7	4599.41	1157.92	2540.66		370.53	150.53	379.77	
31	031004003001	洗脸盆	套	7	220.81	43.15	140.01		13.81	5.61	18.23	
	B9-0599	洗脸盆、洗手盆安装 台式洗脸盆、洗手盆 台式洗脸盆 冷水	10套	0.7	2208.12	431.53	1400.08		138.09	56.10	182.32	
32	031001001001	重新安装消防管道DN150-焊接	m	40.00	110.18	57.78	11.70	3.86	19.73	8.01	9.10	
	B9-0016	钢管安装 钢管(焊接)安装 公称直径(150mm以内)	10m	4.000	1101.82	577.82	117.01	38.61	197.26	80.14	90.98	
33	031001001002	拆除消防管道DN150-焊接	m	40.00	26.99	15.16	2.20	0.40	4.98	2.02	2.23	
	0903006	钢管拆除 公称直径(mm以内)150	10m	4.000	269.89	151.58	22.01	4.00	49.79	20.23	22.28	
		病房电气工程										
		分部分项工程										
	0304	电气设备安装工程										
34	030411002001	金属线槽CT200*100	m	54.33	108.12	17.48	73.59	0.17	5.65	2.30	8.93	
	B4-0879换	金属线槽敷设 金属线槽宽度≤100	10m	5.433	1081.20	174.81	735.93	1.74	56.50	22.95	89.27	
35	030408001001	电力电缆YJV-0.6/1KV-5*6	m	59.28	47.60	4.73	36.52	0.20	1.58	0.64	3.93	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院康复科建设项目

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税 税率9%	其中: 暂估价
	B4-0915换	铜芯电力电缆敷设 电缆截面 (≤10mm²)	100m	0.5928	4758.85	472.80	3651.33	20.02	157.70	64.07	392.93	
36	030411002002	线槽PR16*16	m	33.00	12.29	6.18	2.20	0.08	2.00	0.81	1.02	
	B4-1470换	塑料线槽敷设 宽×高 (≤20×20mm)	10m	3.300	122.96	61.75	22.05	0.84	20.03	8.14	10.15	
37	030411001001	配管pc16	m	218.61	19.29	6.75	7.78	0.09	2.19	0.89	1.59	
	B4-1459换	塑料管敷设 吊棚内敷设 塑料管外径 (≤16mm)	100m	2.1861	1929.67	675.26	777.76	9.28	219.05	88.99	159.33	
38	030411002003	线槽PR20*20	m	74.40	15.00	6.18	4.69	0.08	2.00	0.81	1.24	
	B4-1470换	塑料线槽敷设 宽×高 (≤20×10mm)	10m	7.440	150.08	61.75	46.93	0.84	20.03	8.14	12.39	
39	030411001002	配管pc20	m	154.27	21.25	7.37	8.68	0.09	2.39	0.97	1.75	
	B4-1460换	塑料管敷设 吊棚内敷设 塑料管外径 (≤20mm)	100m	1.5427	2124.62	736.65	867.59	9.28	238.70	96.97	175.43	
40	030411002004	线槽PR25*25	m	8.90	14.98	6.63	4.01	0.08	2.15	0.87	1.24	
	B4-1471换	塑料线槽敷设 宽×高 (≤39×19mm)	10m	0.890	149.82	66.29	40.11	0.84	21.48	8.73	12.37	
41	030411001003	配管pc25	m	24.36	21.28	7.44	8.63	0.07	2.40	0.98	1.76	
	B4-1461换	塑料管敷设 吊棚内敷设 塑料管外径 (≤25mm)	100m	0.2436	2127.84	744.28	863.26	6.68	240.31	97.62	175.69	
42	030411004001	BV500/750V, 2.5MM2铜芯线 线槽	m	111.50	4.24	1.02	2.42		0.32	0.13	0.35	
	B4-1539换	线槽配线 照明线路 导线截面 (≤2.5mm²)	100m单 线	1.1150	423.55	101.53	241.36		32.49	13.20	34.97	
43	030411004002	BV500/750V, 2.5MM2铜芯线 管内	m	655.83	3.93	0.71	2.58		0.23	0.09	0.32	
	B4-1478换	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面 (≤2.5mm²)	100m单 线	6.5583	392.62	70.83	257.49		22.67	9.21	32.42	
44	030411004003	BV500/750V, 4MM2铜芯线 线槽	m	230.61	5.73	1.12	3.63		0.36	0.15	0.47	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院康复科建设项目

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税 税率9%	其中: 暂估价
	B4-1542换	线槽配线 动力线路 导线截面 (≤4mm²)	100m单 线	2.3061	572.11	111.61	363.03		35.72	14.51	47.24	
45	030411004004	BV500/750V, 4MM2铜芯线 管内	m	398.43	5.46	0.75	3.92		0.24	0.10	0.45	
	B4-1497换	管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面 (≤4mm²)	100m单 线	3.9843	546.09	75.37	391.71		24.12	9.80	45.09	
46	030411004005	BV500/750V, 6MM2铜芯线 线槽	m	29.20	7.78	1.24	5.34		0.40	0.16	0.64	
	B4-1543换	线槽配线 动力线路 导线截面 (≤6mm²)	100m单 线	0.2920	777.97	123.68	534.39		39.58	16.08	64.24	
47	030411004006	BV500/750V, 6MM2铜芯线 管内	m	73.08	7.47	0.80	5.69		0.26	0.10	0.62	
	B4-1498换	管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面 (≤6mm²)	100m单 线	0.7308	747.08	80.46	568.72		25.75	10.46	61.69	
48	030404019001	双联开关	个	1	27.50	11.34	8.60	0.13	3.67	1.49	2.27	
	B4-1953换	照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关 明装 双联	10套	0.1	275.00	113.42	86.00	1.26	36.70	14.91	22.71	
49	030404019002	单联开关	个	8	24.18	10.71	6.46	0.13	3.47	1.41	2.00	
	B4-1952换	照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关 明装 单联	10套	0.8	241.62	107.06	64.61	1.26	34.66	14.08	19.95	
50	030404019003	三联开关	个	11	33.23	12.01	12.88	0.13	3.89	1.58	2.74	
	B4-1954换	照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关 明装 三联	10套	1.1	332.30	120.14	128.83	1.26	38.85	15.78	27.44	
51	030404035001	安全型5孔插座	套	26	42.49	15.53	16.15	0.21	5.04	2.05	3.51	
	B4-1974换	照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相明插座 单相明插座10A 5孔	10套	2.6	424.78	155.29	161.50	2.10	50.36	20.46	35.07	
52	030404035002	安全型空调孔插座	套	11	34.99	13.98	11.53	0.21	4.54	1.84	2.89	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院康复科建设项目

第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税 税率9%	其中: 暂估价
	B4-1973换	照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相明插座 单相明插座10A 3孔	10套	1.1	349.91	139.76	115.32	2.10	45.40	18.44	28.89	
53	030404035003	地面插座	套	8	117.37	18.33	81.11		5.86	2.38	9.69	
	B4-1989换	照明开关、按钮、插座安装 插座 埋地单相安全插 座≤10A	10套	0.8	1173.73	183.25	811.11		58.64	23.82	96.91	
54	030412001001	LED日光灯T8 14W	套	66	96.79	26.88	49.52	0.21	8.67	3.52	7.99	
	B4-1660换	普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长 (>2000mm)	10套	6.6	967.96	268.80	495.23	2.10	86.69	35.22	79.92	
55	030404017001	照明配电箱	台	3	1167.62	147.11	830.65	18.79	53.09	21.57	96.41	
	B4-0089换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.0m	台	3	1167.62	147.11	830.65	18.79	53.09	21.57	96.41	
56	030404017002	动力配电箱	台	1	1879.60	122.59	1528.33	12.63	43.27	17.58	155.20	
	B4-0088换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长0.5m	台	1	1879.60	122.59	1528.33	12.63	43.27	17.58	155.20	
57	030404017003	局部等电位端子箱	台	1	349.32	180.62	49.91	5.98	59.71	24.26	28.84	
	B4-0380换	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 端子箱安装 户内	台	1	349.32	180.62	49.91	5.98	59.71	24.26	28.84	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院康复科建设项目

第1页 共1页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
	病房拆除工程			0.16
一	2024拆除工程一般计税法	0.15	0.01	0.16
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价	0.15	0.01	0.16
4	计日工			
5	总承包服务费			
	病房土建部分			659.29
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	604.85	54.44	659.29
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价	604.85	54.44	659.29
4	计日工			
5	总承包服务费			
	病房给排水工程			60.55
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	55.55	5.00	60.55
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价	55.55	5.00	60.55
5	计日工			
6	总承包服务费			
	病房电气工程			84.88
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	77.87	7.01	84.88
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价	77.87	7.01	84.88
5	计日工			
6	总承包服务费			
	合计			804.88

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院康复科建设项目

第1页 共7页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
1		◆材料◆			
2	010301002	钢丝 Φ1.6	kg	0.471	6.73
3	010307003	铁丝 Φ4	kg	0.320	4.07
4	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	1.900	5.75
5	010501001	钢丝绳(综合)	kg	3.114	8.41
6	011303001	镀锌扁钢(综合)	kg	1.500	3.52
7	012101002	角钢(综合)	kg	2.000	3.52
8	012902024	钢板 3.5~4.0mm	kg	0.560	4.08
9	014101004	铜丝 Φ1.6	kg	0.560	42.48
10	014902001	角铝25.4×1	m	293.464	5.13
11	014903002	槽铝75mm	m	461.705	9.73
12	014904001	工字铝(综合)	m	1859.341	9.80
13	015302003	铅板 3mm	kg	0.210	15.33
14	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg	0.370	10.51
15	020101002	橡胶板 2mm	m²	0.054	11.15
16	020101009	橡胶板 1~3mm	kg	0.461	7.81
17	020303002	橡胶密封条20×4	m	1919.142	2.50
18	020901009	塑料薄膜(养护)	m²	25.477	0.09
19	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	452.435	0.13
20	022705003	棉丝	kg	0.210	23.01
21	022705004	棉纱头	kg	5.735	7.03
22	022706010	破布	kg	2.441	1.77
23	030104004	铝拉铆钉M5×40mm	百个	135.086	10.75
24	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个	353.552	0.07
25	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个	83.200	0.07
26	030112018	木螺钉 M6×50	个	21.840	0.13
27	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个	186.560	0.22
28	030116001	沉头螺钉M(4~5)×(35~50)	个	31.500	0.09
29	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套	236.340	1.12
30	030135101	带帽螺栓	kg	4.197	4.42
31	030156005	膨胀螺栓 M6	套	269.280	0.11
32	030156006	膨胀螺栓 M6~10	套	396.902	0.66
33	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套	863.074	0.71
34	030156012	膨胀螺栓 M8	套	81.495	0.35
35	030156018	膨胀螺栓 M10	套	238.516	1.14
36	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个	273.980	0.27

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院康复科建设项目

第2页 共7页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
37	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗	586.020	0.05
38	030182007	塑料胀塞 Φ 6~9	颗	31.500	0.05
39	030503001	铰链Φ2.0	副	1.000	0.93
40	031301006	砂轮片 Φ400	片	0.704	26.37
41	031302001	尼龙砂轮片 Φ100	片	5.680	3.16
42	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg	8.660	5.93
43	031314001	耐热电焊条	kg	2.191	6.75
44	031321001	焊锡丝 综合	kg	0.260	66.37
45	031321003	焊锡	kg	1.878	61.95
46	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.113	47.79
47	031337001	冲击钻头(综合)	根	11.632	6.02
48	031337006	冲击钻头 Φ8	个	1.887	3.63
49	031337010	冲击钻头 Φ12	个	0.920	4.50
50	031338001	合金钢钻头(综合)	个	6.645	6.12
51	031338003	合金钢钻头 Φ8	个	0.815	4.25
52	031345001	钢锯条	根	46.844	0.33
53	031347001	砂纸	张	2.100	0.44
54	031347004	铁砂布	张	3.400	2.47
55	032116001	铁件(综合)	kg	11.891	5.75
56	032116017	门窗固定连接铁件(地脚)3×30×300	个	490.317	3.10
57	032125003	彩钢内外扣槽	m	465.727	6.64
58	040102001	砌筑水泥 M32.5	t	5.310	318.58
59	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg	9.100	0.47
60	040301001	砂(综合)	m³	0.054	80.14
61	040301003	细砂	m³	0.111	80.14
62	040301004	中砂	m³	9.183	80.14
63	040502003	碎石(5~20)mm	m³	2.885	84.42
64	040502004	碎石(5~40)mm	m³	1.496	84.42
65	040701001	陶粒	m³	6.884	218.45
66	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块	112.000	0.36
67	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块	0.039	699.03
68	043001002	湿拌砌筑砂浆 WM M7.5	m³	0.020	245.32
69	043004001	湿拌地面砂浆 WS M15	m³	20.821	361.17
70	050101001	木材(综合)	m³	0.007	918.58
71	050306002	周转枋材	m³	0.093	1004.42
72	052502007	垫木	m³	0.015	876.11

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院康复科建设项目

第3页 共7页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
73	070501003	陶瓷地面砖 300×300	m²	1.428	42.48
74	070501006.1	陶瓷地面砖 350×350	m²	29.633	42.48
75	070501007	陶瓷地面砖 800×800	m²	545.324	54.87
76	090508002.1	50厚硬质页岩防火夹芯板	m²	55.429	54.16
77	090508002.2	50厚硬质页岩防火夹芯板	m²	26.273	54.16
78	090508016.1	50厚硬质页岩防火夹芯板	m²	587.547	54.16
79	090508016.2	50厚硬质页岩防火夹芯板	m²	575.245	54.16
80	093701001.1	不锈钢格栅	m²	45.360	206.00
81	110913001.1	卫生间80系列铝合金门	m²	9.979	325.66
82	110915001.1	铝合金推拉窗1.2厚80系列,6MM白色玻璃	m²	43.287	342.71
83	111101001.1	轻制板夹芯门	m²	42.565	54.16
84	130102001	调和漆(综合)	kg	0.420	10.62
85	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.040	15.93
86	130132001	油灰	kg	4.200	2.06
87	130308001	聚氨酯甲料	kg	5.478	12.65
88	130308004	聚氨酯甲乙料	kg	73.009	13.81
89	130507001	防锈漆	kg	0.150	10.47
90	130508002	环氧富锌底漆	kg	1.342	54.94
91	130519001	沥青绝缘漆	kg	0.039	7.65
92	130528002	聚氨酯沥青防水涂料	kg	5.588	8.27
93	133303001	聚乙烯丙纶双面复合防水卷材SBC	m²	34.702	15.52
94	133504001	防水粉	kg	0.507	2.92
95	133508011	CSPE 氯磺化聚乙烯嵌缝油膏 300mL	支	14.086	4.25
96	133509002	中性耐候硅胶(500ml/支)	支	0.700	21.24
97	133901001	防腐油	kg	0.350	1.19
98	134101001	嵌缝料	kg	3.791	2.48
99	140101001	清油	kg	0.150	9.91
100	140301004	国V汽油 92#	kg	6.432	8.75
101	140702001	机油(综合)	kg	0.425	5.31
102	140901002	电力复合酯 一级	kg	1.640	17.70
103	143124001	漂白粉	kg	2.931	3.81
104	143303001	硬酯酸 一级	kg	0.015	7.52
105	143305003	二甲苯	kg	2.776	7.52
106	143308006	醋酸乙酯	kg	1.453	8.42
107	143309001	丙酮	kg	5.851	9.73
108	143504015	聚氨酯乙料	kg	8.217	12.83

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院康复科建设项目

第4页 共7页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
109	143504026	环氧富锌底漆稀释剂	kg	0.108	10.62
110	143520001	隔离剂	kg	3.791	1.33
111	143901002a	乙炔气(带气瓶)	kg	2.680	16.13
112	143906001	氧气	m³	8.576	3.98
113	144103001	108 胶	kg	3.274	1.95
114	144110004	硅酮耐候密封胶	kg	80.919	17.70
115	144114004	密封胶	支	354.371	13.67
116	144114009	聚氨酯发泡密封胶(750mL/支)	支	118.831	9.73
117	144116003	胶合剂	kg	0.338	6.95
118	144116005	粘合剂	kg	3.940	11.75
119	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	0.400	7.96
120	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷	3.845	5.75
121	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷	1.640	7.35
122	172502001	PP-R给水管 de20	m	1.400	3.12
123	172504001	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m	3.500	9.97
124	172513000	塑料软管	kg	0.580	10.62
125	172515001	软管 DN15 L=30~50cm	根	7.070	5.31
126	180316008	压制弯头 DN150	个	7.200	28.32
127	180327001	外丝 DN15	个	7.070	1.40
128	181514006	镀锌活接头 DN50	个	1.000	11.06
129	181515003	钢制活接头 DN25	个	14.140	3.01
130	182504003	镀锌管卡子(给水管用)DN25	个	12.083	1.18
131	182504005	镀锌管卡子(给水管用)DN40	个	27.664	1.64
132	182504006	镀锌管卡子(给水管用)DN50	个	5.050	1.82
133	182504009	镀锌管卡子(给水管用)DN100	个	117.720	3.19
134	182525001	管码 FCP15	个	286.926	0.66
135	182525002	管码 FCP20	个	202.479	0.84
136	182525003	管码 FCP25	个	25.578	1.15
137	182529011	U型管卡子DN150	个	13.320	3.36
138	190301006	闸阀 Z15T-10 DN50	个	1.010	67.26
139	212101004.1	不锈钢壳晾衣勾	套	5.050	6.00
140	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个	14.140	17.70
141	213321000	大便器胶皮碗	个	7.700	1.77
142	213321001	便器接头 De130×110	个	7.070	12.83
143	213322001	存水弯 De32	个	7.035	7.08
144	213322010	大便器塑料存水弯 DN100	个	7.035	24.16

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院康复科建设项目

第5页 共7页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
145	213322012	存水弯 塑料 S型 DN100	个	11.000	27.73
146	213323001	洗脸盆下水口 De32	个	7.070	6.46
147	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷	1.650	3.36
148	280311001	铜芯双绞线 RVS2×0.3	m	1.500	0.62
149	290622001	阻燃管接头 FST15	个	45.908	0.36
150	290622002	阻燃管接头 FST20	个	32.397	0.36
151	290622003	阻燃管接头 FST25	个	5.116	0.45
152	290628002	塑料护口 15~20	个	257.500	0.12
153	290628003	塑料护口 15~50	个	16.480	0.49
154	290631007	电缆吊挂 3×50	套	5.479	2.65
155	291112001	接线盒	个	74.820	1.15
156	292702006	尼龙扎带(综合)	个	14.757	0.18
157	330106013.1	100*50*2不锈钢方通	t	0.633	4051.16
158	330107003	镀锌圆钢支架 Φ10~14	套	420.834	4.42
159	341101001	水	m³	48.545	3.50
160	341301011	标志牌 塑料扁形	个	26.903	0.13
161	341508001	其他材料费	元	2441.912	0.90
162	341508006	其他材料费	元	124.497	0.90
163	350103001	胶合板模板1830×915×18	m²	6.085	45.13
164	350104002	复合木模板面板	m²	1.375	28.32
165	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg	2.245	6.19
166	370905001	钢垫板	kg	0.600	3.72
167	B-C.1	6MM白色玻璃与5MM白色玻璃价差 材料费	m²	45.360	7.08
168	B-C.2	纱窗 材料费	m	22.680	25.00
169	C00010160	其他材料费	元	16.000	1.00
170	C31010530	氧气	m³	7.880	4.00
171	C34011030	乙炔气	kg	2.680	15.12
172		◆配合比◆			
173	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m³	0.021	324.94
174	801101001	素水泥浆	m³	0.597	485.11
175	802102023	碎石 GD40 中砂水泥32.5 C15	m³	1.747	199.04
176	802106001	碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C20	m³	3.847	220.73
177	802302002	中砂 陶粒 水泥32.5 LC7.5	m³	8.803	320.61
178		◆主材◆			
179	172500000.1	配管pc25	m	25.822	3.36
180	172500000.2	配管pc16	m	231.727	1.15

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院康复科建设项目

第6页 共7页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
181	172500000.3	配管pc20	m	163.526	1.77
182	172501000.1	UPVC排水管 DN110	m	166.770	16.04
183	172501000.2	UPVC排水管 DN50	m	37.128	9.97
184	172801000.1	钢塑复合管 DN50	m	20.604	35.40
185	172801000.2	钢塑复合管 DN25	m	14.994	16.00
186	180903000.1	UPVC排水管 DN110 管件	个	53.955	14.31
187	180903000.2	UPVC排水管 DN50管件	个	68.796	6.50
188	181101000.1	钢塑复合管 DN50管件	个	30.300	9.54
189	181101000.2	钢塑复合管 DN25管件	个	9.996	3.40
190	194103000.1	闸阀DN25	个	7.070	30.08
191	194103000.2	截止阀DN25	个	7.070	27.35
192	211501000	蹲式大便器	个	7.070	90.27
193	212502000	蹲式大便器高水箱	个	7.070	80.00
194	213301000	水嘴	个	7.070	8.67
195	213318000.1	清扫口 DN110	个	11.000	13.01
196	213320000	大便器冲洗管	根	7.070	5.00
197	213326001	蹲式大便器高水箱配件	套	7.070	5.00
198	240101000.1	水表DN50	个	1.000	192.04
199	290105000.1	金属线槽CT200*100	m	57.047	65.04
200	550117001.1	照明配电箱	台	3.000	800.00
201	550117001.2	动力配电箱	台	1.000	1500.00
202	550909000.1	局部等电位端子箱	台	1.000	20.00
203	Z210901000	洗脸盆	个	7.070	84.07
204	Z250001001.1	LED日光灯T8 14W	套	66.660	46.28
205	Z260501001.1	双联开关	个	1.020	7.31
206	Z260501001.2	单联开关	个	8.160	5.22
207	Z260501001.3	三联开关	个	11.220	11.50
208	Z264101001.1	安全型5孔插座	套	26.520	13.63
209	Z264101001.2	安全型空调孔插座	套	11.220	9.12
210	Z264101001.3	地面插座	套	8.160	75.84
211	Z280301000.1	BV500/750V, 2.5MM2铜芯线	m	828.716	2.19
212	Z280301000.2	BV500/750V, 4MM2铜芯线	m	653.574	3.53
213	Z280301000.3	BV500/750V, 6MM2铜芯线	m	106.518	5.21
214	Z281100000.1	电力电缆YJV-0.6/1KV-5*6	m	59.873	35.72
215	Z290302000.1	线槽PR20*20	m	78.120	4.00
216	Z290302000.2	线槽PR16*16	m	34.650	1.63

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院康复科建设项目第7页 共7页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
217	Z290302000.3	线槽PR25*25	m	9.345	3.35
218		◆机械台班组成◆			
219	000502002	2023安装机械第一类费用	元	31.716	1.00
220	002401001	机械台班人工费	元	616.841	1.00
221	140301004	汽油92#	kg	0.601	8.75
222	140304001	轻柴油0#	kg	73.697	7.01
223	341103001	电	kW·h	458.463	0.58
224	994701004	折旧费	元	402.984	1.00
225	994701005	检修费	元	128.600	1.00
226	994701006	维护费	元	285.558	1.00
227	994701007	安拆及场外运输费	元	73.476	1.00
228	994701008	其他费	元	25.501	1.00
229		◆机械◆			
230	341509003	其他机械费	元	14.303	0.90
231	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班	2.185	30.80
232	984717001	其他各种仪器仪表	台班	0.800	12.74
233	990502003	双锥反转出料混凝土搅拌机 出料容量500L	台班	0.433	320.13
234	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班	0.137	9.92
235	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班	0.292	9.74
236	990703001	轮胎式装载机 斗容量0.5m³	台班	0.433	623.27
237	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班	0.041	573.89
238	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.026	572.09
239	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班	1.280	1193.37
240	991908004	立式钻床 钻孔直径 50mm	台班	0.543	17.44
241	991924002	管子切断套丝机 管径159mm	台班	1.726	19.17
242	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.182	22.44
243	992301003	砂轮切割机 砂轮直径400mm	台班	0.110	24.35
244	992501001	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班	0.130	46.01
245	992501002	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班	2.424	61.71
246	992501003	交流电弧焊机 容量32kV·A	台班	0.195	67.23
247	994410004	试压泵 压力30MPa	台班	0.315	21.14
248	994508001	电锤 功率 520W	台班	17.503	4.20
249	J00020010	其他机械费	元	16.000	1.00
250		合 计			