

2025年河池市宜州区第一中学A区、B区、C区学生宿舍改造工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 1491105.32元

(大写): 壹佰肆拾玖万壹仟壹佰零伍元叁角贰分

招标人: _____



(单位盖章)

造价咨询人: _____




(单位盖章)

法定代表人或其授权人: _____

曾芸

(签字或盖章)

法定代表人或其授权人: _____



(签字或盖章)

编制人: _____



(造价人员签字)

有效期至 2025-12-31日

复核人: _____



(造价工程师签字盖专用章)

有效期至 2025-12-31日

审核单位: _____



(单位盖章)

编制时间: _____ 复核时间: _____

总 说 明

工程名称:2025年河池市宜州区第一中学A区、B区、C区学生宿舍改造

第1页 共1页

一、工程概况:

1、本工程为:2025年河池市宜州区第一中学A区、B区、C区学生宿舍改造

二、编制依据:

- 1、本工程按业主实际测量工程量为主。
- 2、现行国家标准清单规范、广西壮族自治区建设行政主管部门颁发的:
 - (1) GB50500-2013《建设工程量清单计价规范》及其相应的广西壮族自治区实施细则;
 - (2) GB50854-2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》;
 - (3) GB50856-2013《通用安装工程工程量计算规范》;
 - (4) 《〈建设工程工程量清单计价规范〉(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》;
 - (5) 《建设工程工程量计算规范(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则》;
 - (6) 2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其计价相关规定;
 - (7) 2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程造价要素基期价》及其计价相关规定;
 - (8) 2024年《广西壮族自治区建设工程费用定额》及其计价相关规定;
 - (9) 2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其计价相关规定;
 - (10) 2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》及其计价相关规定。
- 3、关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知(桂建标[2023]7号)。
- 4、增值税税费按《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标〔2016〕17号)及《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》桂造价[2018]14号计算。
- 5、桂建质[2006]22号关于印发《广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施费及使用管理细则》的通知。
- 6、材料价:按《河池市建设工程造价信息》2025年第6期发布的宜州区除税信息价为材料基准价格计取,《河池市建设工程造价信息》中没有公布的材料价格,按河池市信息价,信息价上无报价的按市场询价计算。
- 7、本项目施工用水用电由建设单位提供,按一般计税法计税。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年河池市宜州区第一中学A区、B区、C区学生宿舍改造

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
拆除					10028.85		
分部分项工程					10028.85		
C区建筑拆除					4146.40		
1	011610001001	木门拆除 1. 门扇外围尺寸:2600*980	樘	68	29.18	1984.24	
2	011610001002	木窗拆除 1. 门窗扇外围尺寸:1750*1005	樘	78	27.72	2162.16	
C区安装拆除					5882.45		
3	030411001001	PVC旧线及线槽拆除 PVC旧线槽、线槽内电线拆除	m	1715.00	3.43	5882.45	
小 计					10028.85		
Σ人工费					7772.83		
Σ材料费					51.45		
Σ机械费							
Σ管理费					1279.50		
Σ利 润					411.07		
单价措施项目							
小 计							
Σ人工费							
Σ材料费							
Σ机械费							
Σ管理费							
Σ利 润							
合 计					10028.85		
Σ人工费					7772.83		
Σ材料费					51.45		
Σ机械费							
Σ管理费					1279.50		
Σ利 润					411.07		
装修					1257575.42		
分部分项工程					1236075.51		
A区、B区					1077947.64		
4	011407001001	墙面喷(刷)涂料(2#、3#、4#、5#宿舍) 1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:底一道面一道 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底漆一道、面漆两道	m ²	29428.00	36.63	1077947.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年河池市宜州区第一中学A区、B区、C区学生宿舍改造

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		C区				158127.87	
5	010807005001	防盗窗 1. 框、扇材质及规格:不锈钢304, 尺寸2000*1800	m ²	72.00	130.47	9393.84	
6	010807001001	金属窗 1. 框、扇材质及质量:铝材料1.2 2. 玻璃品种、厚度:钢化玻0.5 3. 尺寸: 1750*1005	m ²	87.94	438.64	38574.00	
7	010802001001	金属门 1. 门框、扇材质及规格:锌合金960*2580	m ²	145.76	447.41	65214.48	
8	010807001002	金属窗(金属门上玻璃窗) 2. 玻璃品种、厚度:摇头封钢化玻璃(405*823)	m ²	22.67	113.01	2561.94	
9	011201001001	墙面一般抹灰(门窗周边补灰)	m ²	29.08	37.47	1089.63	
10	011406003001	旧线槽位置补刮腻子 1. 刮腻子遍数:2遍	m ²	73.44	17.59	1291.81	
11	01B001	外墙清洗 1. 盐酸戳洗后再水洗	m ²	1050.00	4.47	4693.50	
12	011102003001	块料楼地面 1. 结合层厚度、砂浆种类、配合比:水泥砂浆辅贴(厚度50mm) 2. 面层材料品种、规格、颜色:750*1500地板砖(厚度12mm)	m ²	72.00	117.11	8431.92	
13	011102003002	块料楼地面 1. 结合层厚度、砂浆种类、配合比:水泥砂浆辅贴(厚度60mm) 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600地辅砖(厚度15mm)	m ²	229.50	117.11	26876.75	
		小 计				1236075.51	
		Σ人工费				580518.35	
		Σ材料费				364188.26	
		Σ机械费				43.27	
		Σ管理费				141266.71	
		Σ利 润				48129.51	
		单价措施项目				21499.91	
14	桂011701003001	外装修脚手架	m ²	1093.62	12.71	13899.91	
15	桂011703002001	局部装饰装修垂直运输	m ²	2000.00	3.80	7600.00	
		小 计				21499.91	
		Σ人工费				10753.77	
		Σ材料费				2025.15	
		Σ机械费				3053.70	
		Σ管理费				2847.84	
		Σ利 润				1051.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年河池市宜州区第一中学A区、B区、C区学生宿舍改造

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		合 计				1257575.42	
		Σ人工费				591272.12	
		Σ材料费				366213.41	
		Σ机械费				3096.97	
		Σ管理费				144114.55	
		Σ利 润				49180.66	
安装						89472.82	
		分部分项工程				89472.82	
		C区				89472.82	
16	030411002001	线槽99*27 1. 规格:99*27 2. 材质:PVC	m	836.40	40.00	33456.00	
17	030411002002	线槽39*19 1. 规格:39*19 2. 材质:PVC	m	720.80	19.05	13731.24	
18	030411004001	配线安装 1. 材质:利用原拆除电线材料安装	m	6860.00	1.31	8986.60	
19	030411003001	镀锌桥架CT200x150 1. 规格:150*200 2. 类型:分隔式 3. 材质:镀锌桥架 4. 型号:L40	m	230.00	128.81	29626.30	
20	031001006001	塑料排水管 1. 材质、规格:白色UPVC排水管材 2. 排水附件:雨水斗、弯头、伸缩节	m	34.00	108.02	3672.68	
		小 计				89472.82	
		Σ人工费				27867.76	
		Σ材料费				41004.19	
		Σ机械费				432.48	
		Σ管理费				9099.41	
		Σ利 润				3672.12	
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计				89472.82	
		Σ人工费				27867.76	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:2025年河池市宜州区第一中学A区、B区、C区学生宿舍改造

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价				
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润
拆除										
		分部分项工程								
		C区建筑拆除								
1	011610001001	木门拆除 1. 门扇外围尺寸:2600*980	樘	68	29.18	23.44			2.49	0.84
	AC-1-122	拆除木门 整樘门	10樘	6.800	291.81	234.43			24.85	8.44
2	011610001002	木窗拆除 1. 门窗扇外围尺寸:1750*1005	樘	78	27.72	22.27			2.36	0.80
	AC-1-123	拆除木门窗 整樘窗	10樘	7.800	277.23	222.71			23.61	8.02
		C区安装拆除								
3	030411001001	PVC旧线及线槽拆除 PVC旧线槽、线槽内电线拆除	m	1715.00	3.43	2.59	0.03		0.54	0.17
	0901199	塑料线槽拆除 宽×高(mm以内)10×20	100m	17.1500	343.48	259.30	3.00		53.79	17.39
装修										
		分部分项工程								
		A区、B区								
4	011407001001	墙面喷(刷)涂料(2#、3#、4#、5#宿舍) 1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:底一道面一道 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底漆一道、面漆两道	m²	29428.00	36.63	18.71	8.80		4.55	1.55
	A-14-199换	乳胶漆 内墙二遍[实际遍数=3]	100m²	294.2800	1904.01	827.53	649.50		201.09	68.68
	A-14-234换	腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍[实际遍数=2]	100m²	294.2800	1759.31	1043.21	230.75		253.50	86.59
		C区								
5	010807005001	防盗窗	m²	72.00	130.47	20.92	91.96		5.08	1.74

工程量清单综合单价分析表

工程名称:2025年河池市宜州区第一中学A区、B区、C区学生宿舍改造

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		1. 框、扇材质及规格:不锈钢304, 尺寸2000*1800									
	A-13-56换	不锈钢防盗格 栅安装	100m ²	0.7200	13046.56	2091.86	9195.52		508.32	173.62	
6	010807001001	金属窗 1. 框、扇材质及质量:铝材料1.2 2. 玻璃品种、厚度:钢化玻0.5 3. 尺寸: 1750*1005	m ²	87.94	438.64	42.06	346.65		10.22	3.49	
	A-13-41换	铝合金窗安装 推拉	100m ²	0.8794	43864.42	4206.10	34665.30		1022.08	349.11	
7	010802001001	金属门 1. 门框、扇材质及规格:锌合金960*2580	m ²	145.76	447.41	51.88	341.67		12.61	4.31	
	A-13-7换	锌合金门安装 平开	100m ²	1.4576	44740.27	5187.83	34167.06		1260.64	430.59	
8	010807001002	金属窗(金属门上玻璃窗) 2. 玻璃品种、厚度:摇头封钢化玻璃(405*823)	m ²	22.67	113.01	47.05	41.29		11.43	3.91	
	A-13-37换	固定玻璃安装(摇头)	100m ²	0.2267	11301.53	4705.19	4129.30		1143.36	390.53	
9	011201001001	墙面一般抹灰(门窗周边补灰)	m ²	29.08	37.47	17.33	11.22	0.14	4.24	1.45	
	A-11-11换	一般抹灰 内墙 (15+5)mm[实际厚度=15]	100m ²	0.2908	3747.01	1732.68	1121.96	13.67	424.36	144.95	
10	011406003001	旧线槽位置补刮腻子 1. 刮腻子遍数:2遍	m ²	73.44	17.59	10.43	2.31		2.53	0.87	
	A-14-234换	腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍[实际遍数=2]	100m ²	0.7344	1759.31	1043.21	230.75		253.50	86.59	
11	01B001	外墙清洗 1. 盐酸戳洗后再水洗	m ²	1050.00	4.47	1.50	2.00		0.45	0.15	
	B-	外墙清洗	m ²	1050.00	4.47	1.50	2.00		0.45	0.15	
12	011102003001	块料楼地面 1. 结合层厚度、砂浆种类、配合比:水泥砂浆辅贴(厚度50mm) 2. 面层材料品种、规格、颜色:750*1500地板砖(厚度12mm)	m ²	72.00	117.11	43.92	49.03	0.13	10.70	3.66	
	A-10-78换	块料面层 广场砖 不拼图案	100m ²	0.7200	11711.31	4391.51	4903.36	13.44	1070.40	365.61	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:2025年河池市宜州区第一中学A区、B区、C区学生宿舍改造

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
13	011102003002	块料楼地面 1. 结合层厚度、砂浆种类、配合比:水泥砂浆辅贴(厚度60mm) 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600地辅砖(厚度15mm)	m ²	229.50	117.11	43.92	49.03	0.13	10.70	3.66	
	A-10-78换	块料面层 广场砖 不拼图案	100m ²	2.2950	11711.31	4391.51	4903.36	13.44	1070.40	365.61	
		单价措施项目									
14	桂011701003001	外装修脚手架	m ²	1093.62	12.71	7.09	1.23	0.36	2.22	0.76	
	A-16-15	脚手架3.6m以上	100m ²	10.9362	1270.55	708.95	122.82	35.92	221.97	75.98	
15	桂011703002001	局部装饰装修垂直运输	m ²	2000.00	3.80	1.50	0.34	1.33	0.21	0.11	
	A-17-1换	卷扬机 檐口高度(40m以内)	台·月	1	7602.91	3000.00	686.70	2650.00	423.75	214.70	
安装											
		分部分项工程									
		C区									
16	030411002001	线槽99*27 1. 规格:99*27 2. 材质:PVC	m	836.40	40.00	13.44	17.09	0.08	4.33	1.76	
	B4-1473	塑料线槽敷设 宽×高(≤100×27mm)	10m	83.640	400.02	134.40	170.88	0.85	43.28	17.58	
17	030411002002	线槽39*19 1. 规格:39*19 2. 材质:PVC	m	720.80	19.05	6.63	7.74	0.09	2.15	0.87	
	B4-1471	塑料线槽敷设 宽×高(≤39×19mm)	10m	72.080	190.46	66.29	77.38	0.85	21.48	8.73	
18	030411004001	配线安装 1. 材质:利用原拆除电线材料安装	m	6860.00	1.31	0.70	0.18		0.23	0.09	
	B4-1496	管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面(≤2.5mm ²)	100m单线	68.6000	131.09	70.38	18.22		22.52	9.15	

总价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年河池市宜州区第一中学A区、B区、C区学生宿舍改造

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
拆除					455.80	
一		2024拆除工程一般计税法			455.80	
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机) (7772.83)*4.00%	4.00	338.89	
3	桂011801003	雨季施工增加费	Σ (分部分项人机+单价措施人机) (7772.83)*1.25%	1.25	105.90	
4	桂011801004	工程定位复测费	Σ (分部分项人机+单价措施人机) (7772.83)*0.13%	0.13	11.01	
装修					125814.84	
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法			125814.84	
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机) (580518.35+43.27+10753.77+3053.70)*17.79%	17.79	115254.70	
2	桂011801002	检验试验配合费	Σ (分部分项人机+单价措施人机) (580518.35+43.27+10753.77+3053.70)*0.25%	0.25	1619.65	
3	桂011801003	雨季施工增加费	Σ (分部分项人机+单价措施人机) (580518.35+43.27+10753.77+3053.70)*1.25%	1.25	8098.27	
4	桂011801004	工程定位复测费	Σ (分部分项人机+单价措施人机) (580518.35+43.27+10753.77+3053.70)*0.13%	0.13	842.22	
安装					4781.33	
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			4781.33	
1	桂031401001	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (27867.76+432.48)*11%	11.00	3393.20	
2	桂031401002	检验试验配合费	Σ 分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (27867.76+432.48)*0.5%	0.50	154.24	
3	桂031401003	雨季施工增加费	Σ 分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (27867.76+432.48)*4%	4.00	1233.89	
		合 计			131051.97	

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:2025年河池市宜州区第一中学A区、B区、C区学生宿舍改造

第1页 共3页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
1		◆材料◆			
2	010301002	钢丝 Φ1.6	kg	6.174	6.73
3	022705004	棉纱头	kg	15.890	7.03
4	022706004	白布0.9m	m ²	20.600	3.90
5	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个	3897.488	0.07
6	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套	23.800	0.28
7	030156005	膨胀螺栓 M6	套	836.400	0.71
8	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套	1913.465	0.71
9	030156034	膨胀螺栓 M16	套	1.469	2.19
10	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗	3835.200	0.05
11	031301006	砂轮片 Φ400	片	0.230	26.37
12	031304001	碟形钢丝砂轮片 Φ100	片	0.230	17.65
13	031321003	焊锡	kg	7.546	61.95
14	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.686	47.79
15	031337001	冲击钻头(综合)	根	31.144	6.02
16	031345001	钢锯条	根	34.646	0.33
17	031347002	砂纸(木)	张	2354.240	0.50
18	031347003	水砂纸	张	1180.058	0.55
19	031347004	铁砂布	张	3.060	2.47
20	032116017	门窗固定连接铁件(地脚)3×30×300	个	1317.140	3.10
21	040102001	砌筑水泥 M32.5	t	0.002	371.68
22	040102004	普通硅酸盐水泥 P.0 42.5MPa	kg	17.000	0.35
23	040301001	砂(综合)		0.047	124.27
24	043013003	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t	1.181	271.68
25	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t	12.042	284.96
26	050306001	周转板枋材		0.001	1004.42
27	053501002	竹篾	百根	4.703	3.03
28	060501001.1	钢化玻璃 5mm	m ²	23.804	37.17
29	093701001.1	不锈钢格栅304Φ19	m ²	72.000	85.87
30	110908001	80系列三轨推拉窗5mm钢化玻璃	m ²	83.921	307.19
31	110914001.1	锌合金平开门(不含玻璃)	m ²	139.988	304.23
32	130301001	乳胶漆	kg	12730.553	14.40
33	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg	64248.754	1.15
34	130528002	聚氨酯沥青防水涂料	kg	1.279	10.18
35	133504001	防水粉	kg	0.112	2.88
36	140301004	国V汽油 92#	kg	36.600	8.84

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:2025年河池市宜州区第一中学A区、B区、C区学生宿舍改造

第2页 共3页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
37	143309001	丙酮	kg	1.122	9.73
38	144110004	硅酮耐候密封胶	kg	212.208	17.70
39	144113002	玻璃胶 310g	支	6.527	7.52
40	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.748	13.58
41	144114009	聚氨酯发泡密封胶(750mL/支)	支	304.914	9.73
42	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷	48.020	5.75
43	172504003.1	白色UPVC排水管材	m	28.968	16.04
44	180904000.1	伸缩节	个	27.200	17.35
45	182501008	塑料管卡 de110	个	14.688	2.87
46	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个	1.700	9.54
47	270601003	接地线 BV-5.5~16	m	51.750	8.35
48	341101001	水		37.225	3.50
49	341508001	其他材料费	元	332.724	0.90
50	341508006	其他材料费	元	69.500	0.90
51	350104002	复合木模板面板	m ²	0.745	28.32
52	350302001	回转扣件	个	1.531	6.19
53	350302003	直角扣件	个	29.418	6.19
54	350303001	脚手架焊接钢管 48.3×3.6	t	0.153	4066.37
55	350307002	竹脚手板	m ²	29.309	15.93
56	360901001.1	地铺石芝麻灰300*600	m ²	203.330	42.00
57	360901001.2	地铺石芝麻灰750*1500	m ²	63.790	42.00
58	B-C.1	外墙清洗 材料费	m ²	1050.000	2.00
59	C00010160	其他材料费	元	51.450	1.00
60		◆配合比◆			
61	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5		0.005	404.00
62		◆主材◆			
63	180904000	承插塑料管件	个	49.878	14.31
64	213331000	雨水斗	个	0.400	19.08
65	Z290101000.1	镀锌桥架CT200x150	m	232.300	75.66
66	Z290302000.1	线槽PVC99*27	m	878.220	15.23
67	Z290302000.2	线槽PVC39*19	m	756.840	6.90
68		◆机械台班组成◆			
69	000502002	2023安装机械第一类费用	元	1.079	1.00
70	002401001	机械台班人工费	元	292.713	1.00
71	140301004	汽油92#	kg	18.113	8.84
72	140304001	轻柴油 0#	kg	16.325	7.08

主要材料及价格表

工程名称:2025年河池市宜州区第一中学A区、B区、C区学生宿舍改造

第1页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000502000	2023安装人工费	元	27893.041	1.00
3	002401000	建筑装饰人工	元	592949.680	1.00
4	B-R.1	外墙清洗 人工费	元	1050.000	1.50
5	R09001	安装拆除工日	元	2418.150	1.50
6		◆材料◆			
7	010301002	钢丝 Φ1.6	kg	6.174	6.73
8	022705004	棉纱头	kg	15.890	7.03
9	022706004	白布0.9m	m ²	20.600	3.90
10	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个	3897.488	0.07
11	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套	23.800	0.28
12	030156005	膨胀螺栓 M6	套	836.400	0.71
13	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套	1913.465	0.71
14	030156034	膨胀螺栓 M16	套	1.469	2.19
15	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗	3835.200	0.05
16	031301006	砂轮片 Φ400	片	0.230	26.37
17	031304001	碟形钢丝砂轮片 Φ100	片	0.230	17.65
18	031321003	焊锡	kg	7.546	61.95
19	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.686	47.79
20	031337001	冲击钻头(综合)	根	31.144	6.02
21	031345001	钢锯条	根	34.646	0.33
22	031347002	砂纸(木)	张	2354.240	0.50
23	031347003	水砂纸	张	1180.058	0.55
24	031347004	铁砂布	张	3.060	2.47
25	032116017	门窗固定连接铁件(地脚)3×30×300	个	1317.140	3.10
26	040102001	砌筑水泥 M32.5	t	0.002	371.68
27	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg	17.000	0.35
28	040301001	砂(综合)		0.047	124.27
29	043013003	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t	1.181	271.68
30	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t	12.042	284.96
31	050306001	周转板枋材		0.001	1004.42
32	053501002	竹篾	百根	4.703	3.03
33	060501001.1	钢化玻璃 5mm	m ²	23.804	37.17
34	093701001.1	不锈钢格栅304 Φ19	m ²	72.000	85.87
35	110908001	80系列三轨推拉窗5mm钢化玻璃	m ²	83.921	307.19
36	110914001.1	锌合金平开门(不含玻璃)	m ²	139.988	304.23
37	130301001	乳胶漆	kg	12730.553	14.40

主要材料及价格表

工程名称:2025年河池市宜州区第一中学A区、B区、C区学生宿舍改造

第2页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg	64248.754	1.15
39	130528002	聚氨酯沥青防水涂料	kg	1.279	10.18
40	133504001	防水粉	kg	0.112	2.88
41	140301004	国V汽油 92#	kg	36.600	8.84
42	143309001	丙酮	kg	1.122	9.73
43	144110004	硅酮耐候密封胶	kg	212.208	17.70
44	144113002	玻璃胶 310g	支	6.527	7.52
45	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.748	13.58
46	144114009	聚氨酯发泡密封胶(750mL/支)	支	304.914	9.73
47	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷	48.020	5.75
48	172504003.1	白色UPVC排水管材	m	28.968	16.04
49	180904000.1	伸缩节	个	27.200	17.35
50	182501008	塑料管卡 de110	个	14.688	2.87
51	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个	1.700	9.54
52	270601003	接地线 BV-5.5~16	m	51.750	8.35
53	341101001	水		37.225	3.50
54	341508001	其他材料费	元	332.724	0.90
55	341508006	其他材料费	元	69.500	0.90
56	350104002	复合木模板面板	m ²	0.745	28.32
57	350302001	回转扣件	个	1.531	6.19
58	350302003	直角扣件	个	29.418	6.19
59	350303001	脚手架焊接钢管 48.3×3.6	t	0.153	4066.37
60	350307002	竹脚手板	m ²	29.309	15.93
61	360901001.1	地铺石芝麻灰300*600	m ²	203.330	42.00
62	360901001.2	地铺石芝麻灰750*1500	m ²	63.790	42.00
63	B-C.1	外墙清洗 材料费	m ²	1050.000	2.00
64	C00010160	其他材料费	元	51.450	1.00
65		◆配合比◆			
66	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5		0.005	404.00
67		◆主材◆			
68	180904000	承插塑料管件	个	49.878	14.31
69	213331000	雨水斗	个	0.400	19.08
70	Z290101000.1	镀锌桥架CT200x150	m	232.300	75.66
71	Z290302000.1	线槽PVC99*27	m	878.220	15.23
72	Z290302000.2	线槽PVC39*19	m	756.840	6.90
73		◆机械台班组成◆			
74	000502002	2023安装机械第一类费用	元	1.079	1.00

