

蒙村镇盘龙村委地八屯水库移民美丽乡村工程项目

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：来宾市兴宾区水库移民工作管理局

(单位盖章)



造价咨询人：中资锐诚工程项目管理有限公司

(单位盖章)



蒙村镇盘龙村委地八屯水库移民美丽乡村工程项目

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：来宾市兴宾区水库移民工作管理局

(单位盖章)



造价咨询人：中资锐诚工程项目管理有限公司

(单位盖章)



蒙村镇盘龙村委地八屯水库移民美丽乡村工程项目

招 标 工 程 量 清 单

招标人：来宾市兴宾区水库移民工作管理局  
(单位盖章)




造价咨询人：中资锐诚工程项目管理有限公司  
(单位盖章)



法定代表人或其授权人：罗瑶  
(签字或盖章)



法定代表人或其授权人：梅宋  
(签字或盖章)



编制人：罗兴  
(造价人员签字)



复核人：陈杰  
(造价工程师签字盖章)



编制时间：2025年7月3日

复核时间：2025年7月3日

# 总 说 明

工程名称:蒙村镇盘龙村委地八屯水库移民美丽乡村工程项目

第1页 共1页

## 一、建设工程项目概况及建设内容

本项目为蒙村镇盘龙村委地八屯水库移民美丽乡村工程项目,主要建设内容为:1、铺装工程2、周边基础设施 3、彩绘墙面、4、路灯等。

## 二、工程费用编制原则及依据

- 1.《建设工程量清单计价规范》GB 50500-2013版、《建设工程工程量计价规范(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》;
- 2.2013年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及有关费用定额;
- 3.安装工程采用2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及有关规定;
- 4.市政工程采用2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及有关规定;
- 5.园林绿化及仿古建筑工程采用2021年、《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》(及有关规定;
- 6.自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知(桂建标【2016】16号);
- 7.材料单价参照《来宾市建设工程造价信息》2025年第3期来宾市材料价格,没有的材料价格参考同期《来宾市建设工程造价信息》及市场询价;
- 8.费率取值:管理费利润按费用文件取中值,安全文明施工增加费取高值,环境保护费、临时设施费按费率区间的高度计算;
- 9.人工费按《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标【2023】7号文);
- 10.增值税按桂造价[2019]10号《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》的有关规定计算。

## 三、其他问题

- 1.弃土运距按5KM计算,场内土方转运按1KM计算。
- 2.钢筋和水泥由城厢乡到施工现场29公里距离,有19公里的超运距。









# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:蒙村镇盘龙村委地八屯水库移民美丽乡村工程项目

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
<b>地八屯-道路及铺装工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
<b>地八屯-园林景观</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
<b>地八屯-彩绘墙面</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
<b>地八屯-路灯</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
<b>地八屯-周边基础设施</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:蒙村镇盘龙村委地八屯水库移民美丽乡村工程项目

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
地八屯-道路及铺装工程							
		分部分项工程					
	3.	混凝土路面拆除					
1	041001001001	拆除路面 厚度: 15cm 岩石破碎机拆除	m²				
2	010103002001	余土弃置 废弃料品种:废渣 运距暂定5KM, 实际以结算为准	m³				
	1.	土石方工程					
3	040101001001	挖一般土方 土壤类别:三类土 挖土深度:1m以内	m³	790.95			
4	010103002002	余土弃置 运距暂定5KM, 实际以结算为准	m³	790.95			
	3.	新建混凝土路面					
5	040202001001	路床(槽)整形 压实度: 达设计要求	m²	3808.99			
6	040202011001	碎石 150厚级配碎石垫层	m²	3808.99			
7	040203007001	水泥混凝土路面 150厚C25素混凝土	m²	3808.99			
	3.	加铺混凝土路面					
8	040203007002	水泥混凝土路面 100厚C30素混凝土	m²	2427.30			
	3.	公园新建沥青混凝土路面					
9	040204001001	人行道整形碾压 压实度: 达设计要求	m²	534.32			
10	040202011002	碎石 100厚级配碎石垫层	m²	534.32			
11	040203007003	水泥混凝土 150厚C25混凝土	m²	534.32			
12	040203003001	透层、粘层 乳化沥青粘结层	m²	534.32			
13	040203006001	沥青混合料 60厚AC-16C型中粒式沥青混凝土	m²	534.32			
		透水砖					
14	桂050201016001	园路基层 素土夯实	m²	357.02			
15	桂050201016002	园路基层 100厚6%水泥石粉垫层	m³	35.70			
16	桂050201016003	园路基层 100厚C20砼垫层	m³	35.70			
17	桂050201017001	园路面层 400*200*50芝麻黑仿石透水砖(留缝5mm, 细沙扫缝) 30厚1:3干硬性水泥砂浆	m²	357.02			
	3.	彩色透水混凝土					



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 蒙村镇盘龙村委地八屯水库移民美丽乡村工程项目

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
18	040203004001	封层 双丙聚氨酯密封处理	m <sup>2</sup>	58.46			
19	040203007004	水泥混凝土 30厚6mm粒径C25彩色强固透水混凝土	m <sup>2</sup>	58.46			
20	040203007005	水泥混凝土 150厚C25混凝土	m <sup>2</sup>	58.46			
21	040202011003	碎石 100厚级配砂石(压实) 素土夯实	m <sup>2</sup>	58.46			
		埋PE管					
22	040501004001	塑料管 200PE管	m	13.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
23	041106001001	大型机械设备进出场及安拆 机械设备规格型号:履带式挖掘机 1m <sup>3</sup> 以外	台·次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
地八屯-园林景观							
		分部分项工程					
		微菜园矮墙					
24	040101002001	挖沟槽土方	m <sup>3</sup>	607.82			



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:蒙村镇盘龙村委地八屯水库移民美丽乡村工程项目

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
25	040103001001	回填方	m <sup>3</sup>	376.85			
26	040103002001	余方弃置	m <sup>3</sup>	230.97			
27	010501002001	基础垫层-100mm厚碎石	m <sup>3</sup>	64.83			
28	010501002002	基础垫层-100mm厚C15素混凝土	m <sup>3</sup>	44.57			
29	010401001001	砖基础 240x120x60清砖,水泥砂浆中砂M7.5	m <sup>3</sup>	29.18			
30	010401009001	实心砖柱 240x120x60清砖,水泥砂浆中砂M7.5,水 泥砂浆勾缝	m <sup>3</sup>	15.68			
31	FA0401006001	空花墙 240x120x60清砖拼花,水泥砂浆中砂 M7.5,水泥砂浆勾缝	m <sup>3</sup>	50.00			
32	010401003001	实心砖墙 240x120x60青砖,水泥砂浆中砂M7.5,水 泥砂浆勾缝	m <sup>3</sup>	60.00			
		花池、树池					
33	01B001	砖砌花池 240x120x60青砖,水泥石灰砂浆中砂M5, 水泥砂浆勾缝 100厚C15混凝土 素土夯实	m	172.77			
34	040204007001	树池砌筑 400*400*50厚芝麻黑亚光花岗岩面层 30厚1:2.5水泥砂浆找平层 10厚文化石碎拼贴面 C20混凝土 100厚级配碎石垫层 做法详见JS-04	个	3			
		健身器					
35	01B002	四位太极柔推器120*115*150cm	项	1			
36	01B003	单柱太空漫步机110*46*148cm	项	1			
37	01B004	跑步机134*65*118cm	项	1			
38	01B005	双人腰背按摩器120*115*150cm	项	1			
39	01B006	三人扭腰器140*140*135cm	项	1			
40	01B007	花岗岩工程竣工标志牌	项	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:蒙村镇盘龙村委地八屯水库移民美丽乡村工程项目

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
地八屯-彩绘墙面							
		分部分项工程					
	10.	A.10 墙、柱面工程					
41	011201001001	外墙面一般抹灰 20厚1:2.5水泥砂浆	m <sup>2</sup>	252.50			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:蒙村镇盘龙村委地八屯水库移民美丽乡村工程项目

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ 利 润					
地八屯-路灯							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
42	030412007001	一般路灯 名称:太阳能路灯 功率:30W 灯杆材质、规格:采用Q235型钢,厚度 t=2.5mm,锥度灯杆 灯架形式及臂长:0.8m 路灯高度:7m 路灯基础:C25混凝土 包含70000mAH锂电池、70W多晶硅	套	97			
43	010516001001	螺栓	t	1.226			
44	桂030413013001	土方开挖 土壤类别:三类土 挖土深度:2m以内	m <sup>3</sup>	82.16			
45	040103002001	余方弃置 废弃料品种:挖方余土 运距暂定5km	m <sup>3</sup>	16.98			
46	030405001001	蓄电池拆除 拆除原有蓄电池	个	70			
47	030405001002	蓄电池 拆除原有蓄电池,更换新蓄电池	个	70			
	030409	防雷及接地装置					
48	030409001001	接地极 名称:太阳能路灯接地极 规格:L50*50*5 L=2500	根	97			
49	030409002001	接地母线 40*4热镀锌扁钢	m	97.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:蒙村镇盘龙村委地八屯水库移民美丽乡村工程项目

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
地八屯-周边基础设施							
		分部分项工程					
	1.	A.1 土(石)方工程					
50	010101003001	挖沟槽土方 土壤类别:三类土 挖土深度:0.5m	m <sup>3</sup>	42.42			
51	040103001001	回填方 填方材料品种:原土	m <sup>3</sup>	24.01			
52	040103002001	余方弃置 运距暂定5KM, 实际以结算为准	m <sup>3</sup>	18.41			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
53	010503004001	圈梁 混凝土种类:商品砼 混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	0.85			
54	桂010507009001	地沟 混凝土种类:商品砼 混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	9.01			
	10.	A.10 墙、柱面工程					
55	桂011204007001	块料墙面 面层材料品种、规格、颜色:暗红色墙砖 水泥砂浆 1:3	m <sup>2</sup>	9.19			
	14.	A.14 其他装饰工程					
56	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板 扶手: 3 60*3不锈钢圆管扶手 横杆: 3 25*1.5不锈钢圆管 立柱: 3 50*2不锈钢圆管 竖杆: 3 25*1.5不锈钢圆管 高度: 1.05m	m	11.79			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					







# 总价措施项目清单与计价表

工程名称:蒙村镇盘龙村委地八屯水库移民美丽乡村工程项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
地八屯-道路及铺装工程						
一		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002	检验试验配合费				
3	桂041201003	雨季施工增加费				
4	桂041201004	工程定位复测费				
地八屯-园林景观						
一		2021绿化工程一般计税法				
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
3	桂050501003001	雨季施工增加费				
地八屯-彩绘墙面						
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般 计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施 人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
地八屯-路灯						
一		给排水、燃气、电气、通风空调 、消防、建筑智能、通信、自控 仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
地八屯-周边基础设施						
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般 计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施 人材机)			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
		合 计				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:蒙村镇盘龙村委地八屯水库移民美丽乡村工程项目

第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	备注
<b>地八屯-道路及铺装工程</b>			
一	2022市政综合工程一般计税法	1777.05	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1777.05	分部分项工程费及措施项目费
<b>地八屯-园林景观</b>			
一	2021绿化工程一般计税法	867.62	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	867.62	分部分项工程费及措施项目费
<b>地八屯-彩绘墙面</b>			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	26.23	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	26.23	分部分项工程费及措施项目费
<b>地八屯-路灯</b>			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法	610.39	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	610.39	分部分项工程费及措施项目费
<b>地八屯-周边基础设施</b>			

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

表-12

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:蒙村镇盘龙村委地八屯水库移民美丽乡村工程项目

第2页 共2页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。





# 规费、增值税计价表

工程名称:蒙村镇盘龙村委地八屯水库移民美丽乡村工程项目

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
地八屯-道路及铺装工程				
—	2022市政综合工程一般计税法			
地八屯-园林景观				
—	2021绿化工程一般计税法			
地八屯-彩绘墙面				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
地八屯-路灯				
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
地八屯-周边基础设施				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			





# 主要材料及价格表

工程名称:蒙村镇盘龙村委地八屯水库移民美丽乡村工程项目

第1页 共2页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
2	030183001	铁钉(综合)	kg		
3	031311001	电焊条(综合)	kg		
4	031311002	电焊条 结422 <sup>3</sup> 2.5~3.2	kg		
5	031324001	不锈钢焊丝	kg		
6	032116001	铁件(综合)	kg		
7	040101001	水泥(综合)	t		
8	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
9	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
10	040102003	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		
11	040103001	白水泥(综合)	t		
12	040301001	砂(综合)	m <sup>3</sup>		
13	040301001	砂(综合)	m <sup>3</sup>		
14	040301001	砂(综合)	m <sup>3</sup>		
15	040301004	中砂	m <sup>3</sup>		
16	040301004	中砂	m <sup>3</sup>		
17	040301005	粗砂	m <sup>3</sup>		
18	040502001	碎石(综合)	m <sup>3</sup>		
19	040502001	碎石(综合)	m <sup>3</sup>		
20	040502003	碎石 5~20mm	m <sup>3</sup>		
21	040502004	碎石 5~40mm	m <sup>3</sup>		
22	040701006	石屑	m <sup>3</sup>		
23	040701006	石屑	m <sup>3</sup>		
24	040902004	石灰膏	m <sup>3</sup>		
25	040904008	石粉	m <sup>3</sup>		
26	041301001.1	240x120x60青砖	千块		
27	042702005.2	400*200*50芝麻黑仿石透水砖	m <sup>2</sup>		
28	050306001	周转板枋材	m <sup>3</sup>		
29	050306001	周转板枋材	m <sup>3</sup>		
30	050306002	周转枋材	m <sup>3</sup>		
31	050306003	周转板材	m <sup>3</sup>		
32	070103004.1	暗红色墙砖	m <sup>2</sup>		
33	080301002.1	10厚文化石碎拼贴面	m <sup>2</sup>		
34	080301002.2	50厚芝麻灰花岗岩面层	m <sup>2</sup>		
35	130503001	沥青漆	kg		
36	133102001	普通乳化沥青(水乳型)	kg		
37	143520001	隔离剂	kg		



## 主要材料及价格表

工程名称:蒙村镇盘龙村委地八屯水库移民美丽乡村工程项目

第2页, 共2页

[illegible]





蒙村镇盘龙村委盘龙屯水库移民美丽乡村工  
程项目

---

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：来宾市兴宾区水库移民工作管理局  
(单位盖章)



造价咨询人：中资锐诚工程项目管理有限公司  
(单位盖章)



2025年7月3日



蒙村镇盘龙村委盘龙屯水库移民美丽乡村工  
程项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

来宾市兴宾区水库移民工  
作管理局  
(单位盖章)



造价咨询人：

中资锐诚工程项目管理有  
限公司  
(单位盖章)



法定代表人  
或其授权人：

罗瑶  
(签字或盖章)



法定代表人  
或其授权人：

梅宋洪  
(签字或盖章)



编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

2025年7月3日

复 核 时 间：

2025年7月3日

### 5.1 工程量清单表

### 工程量清单表

[illegible]



## 工程量清单表

[illegible]

### 5.1 工程量清单表

## 工程量清单表

[illegible]



## 5.2 计日工表

### 5.2.1 劳务

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价	合价
劳务小计金额： 0 (计入“计日工汇总表”)					

## 5.2 计日工表

### 5.2.2 材料

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价	合价
材料小计金额： 0 (计入“计日工汇总表”)					



5.2 计日工表

5.2.3 施工机械

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价	合价
施工机械小计金额： 0 (计入“计日工汇总表”)					

5.2 计日工表

5.2.4 计日工汇总表

名称	金额	备注
劳务	0.00	
材料	0.00	
施工机械	0.00	
计日工总计：0.00 (计入“投标报价汇总表”)		



### 5.3.1 材料暂估表

序号	名称	单位	数量	单价	合价	备注
				小计：0		

#### 5.4 投标报价汇总表

蒙村镇盘龙村委地八屯水库移民美丽乡村工程项目

(项目名称)

蒙村镇盘龙村委地八屯水库移民美丽乡村工程项目

标段

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	300	路 面	
4	第100章至第700章合计		
5	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
6	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
7	计日工合计		
8	暂列金额（不含计日工总额）		
9	投标报价		



蒙村镇盘龙村委地八屯水库移民美丽乡村工程项目

招 标 工 程 量 清 单

招标人：来宾市兴宾区水库移民  
工作管理局  
(单位盖章)



造价咨询人：中资锐诚工程项目管  
理有限公司  
(单位公章)



法定代表人  
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：



(签字或盖章)

编制人：



(造价工程师签字)

复核人：



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2025年7月3日

复核时间：2025年7月3日

## 编制说明

### 一、工程概况：

本工程名称为蒙村镇盘龙村委地八屯水库移民美丽乡村工程项目。

### 二、编制依据：

- 1、广西水利厅、发改委、财政厅以桂水基【2007】38号文联合发布的《广西壮族自治区水利水电工程设计概（预）算编制规定》；
- 2、《广西水利水电工程预算定额》；
- 3、《广西水利水电设备安装工程预算定额》；
- 4、《广西水利水电工程机械台时费定额》；
- 5、（桂水建设[2023]4号）自治区水利厅关于调整水利工程安全文明施工措施费费率的通知；
- 6、桂水基[2013]18号文《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》；
- 7、广西水利厅以桂水基[2014]41号文发布的《广西壮族自治区水利水电工程概（预）算补充定额》；
- 8、广西水利厅以桂水基[2016] 1号文发布的《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》；
- 9、（桂人社规[2019]9号）广西人力资源和社会保障厅降低社会保险费率；
- 10、（桂水建设[2019]7号）广西水利水电工程施工招标文件示范文本(2019年版)；
- 11、广西壮族自治区水利厅桂水建设[2019]4号关于调整水利工程增值税计算标准的通知；
- 12、（桂水建设[2023]4号）自治区水利厅关于调整水利工程安全文明施工措施费费率的通知；
- 13、（桂水政法〔2018〕4号）自治区水利厅关于废止部分规范性文件的通知；
- 14、建筑材料预算价格：《来宾市建设工程造价信息》2025年第3期来宾市材料信息价，来宾市缺项部分采用桂林市信息价，信息价缺项部分市场询价。钢筋和水泥由城厢乡到施工现场29公里距离，有19公里的超运距。



## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 蒙村镇盘龙村委地八屯水库移民美丽乡村工程项目

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		蒙村镇盘龙村委地八屯水库移民美丽乡村工程项目						
1.1		大渠清淤长378m						
1.1.1	500101002001	机械挖运淤泥2km	m <sup>3</sup>	42.315				
1.2		600*600水渠长90m						
1.2.1	500101002002	人工挖运淤泥2km	m <sup>3</sup>	10.2				
1.2.2	500101003001	人工挖土方	m <sup>3</sup>	90.6				
1.2.3	500103001001	人工回填土方	m <sup>3</sup>	37.8				
1.2.4	500101002003	人工装土农用车运输,运距5km以内	m <sup>3</sup>	52.8				
1.2.5	500109001001	C20混凝土渠壁	m <sup>3</sup>	25.2				
1.2.6	500109001002	C20混凝土底板	m <sup>3</sup>	5.4				
1.2.7	500110001001	渠道衬砌木模板制作安拆	m <sup>2</sup>	234.56				
1.2.8	500114002001	人力搬运水泥,装运卸50m	t	7.987				
1.2.9	500114002002	人力搬运木材,装运卸50m	m <sup>3</sup>	3.448				
1.2.10	500114002003	人工运砂,装运卸50m	m <sup>3</sup> 成品堆方	15.606				
1.2.11	500114002004	人工运碎石,装运卸50m	m <sup>3</sup> 成品堆方	24.786				
1.3		360*300水沟长87m						
1.3.1	500101003002	人工挖土方	m <sup>3</sup>	42.421				
1.3.2	500103001002	人工回填土方	m <sup>3</sup>	24.012				
1.3.3	500101002004	人工装土农用车运输,运距5km以内	m <sup>3</sup>	18.409				
1.3.4	500114002005	混凝土地面拆除	m <sup>3</sup>	6.003				
1.3.5	500109001003	C20混凝土渠壁	m <sup>3</sup>	6.403				
1.3.6	500109001004	C20混凝土底板	m <sup>3</sup>	2.61				
1.3.7	500110001002	渠道衬砌木模板制作安拆	m <sup>2</sup>	142.68				
1.3.8	500114001001	球墨铸铁沟盖板300*400	m <sup>2</sup>	26.1				
1.3.9	500114001002	PVC-Ude200排水管	m	13				



## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 蒙村镇盘龙村委地八屯水库移民美丽乡村工程项目

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.10	500114002006	混凝土排水沟拆除, 运距5km	m <sup>3</sup>	0				
1.4		渠道附属建筑物						
1.4.1		涵管						
1.4.1.1	500102001001	岩石破碎机拆除混凝土, 运距5km	m <sup>3</sup>	2.466				
1.4.1.2	500101003003	挖掘机挖沟槽, III类土(就地堆放留用)	m <sup>3</sup>	14.796				
1.4.1.3	500103001003	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	5.923				
1.4.1.4	500103007001	人工铺筑粗砂垫层	m <sup>3</sup>	3.288				
1.4.1.5	500101002005	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距5km	m <sup>3</sup>	5.585				
1.4.1.6	500114001003	预制混凝土管安装, 承插混凝土管柔性接口, 公称直径600mm	m	12				
1.4.1.7	500114001004	150mm水泥石粉碴, 掺6%水泥	m <sup>2</sup>	16.44				
1.4.1.8	500109001005	C25混凝土公路路面, 厚15cm	m <sup>2</sup>	16.44				
1.4.2	500111001001	HPB300 10以下钢筋制作安装, 机械	t	0.046				
1.4.3		沉砂池(2座)						
1.4.3.1	500101005001	挖掘机挖基坑, III类土(就地堆放留用)	m <sup>3</sup>	284.123				
1.4.3.2	500103001004	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	217.695				
1.4.3.3	500101002006	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距5km	m <sup>3</sup>	76.028				
1.4.3.4	500103007002	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	11.264				
1.4.3.5	500109001006	C20混凝土垫层, 厚20cm	m <sup>3</sup>	11.264				
1.4.3.6	500109001007	C25混凝土底板, 厚30cm	m <sup>3</sup>	14.4				
1.4.3.7	500109001008	C25混凝土墙, 厚50cm	m <sup>3</sup>	29.5				
1.4.3.8	500110001003	普通标准钢模板制作安装	m <sup>2</sup>	104.64				
1.4.3.9	500111001002	HRB400 10以上钢筋制作安装, 机械	t	1.78				
1.4.3.10	500111001003	HRB400 10以下钢筋制作安装, 机械	t	0.619				



## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 蒙村镇盘龙村委地八中水库移民美丽乡村工程项目

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.4.4		1号盖板桥						
1.4.4.1	500101004001	挖掘机挖沟槽, III类土(就地堆放留用)	m <sup>3</sup>	130.277				
1.4.4.2	500103001005	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	67.347				
1.4.4.3	500101002007	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距5km	m <sup>3</sup>	62.93				
1.4.4.4	500109001009	C20混凝土基础	m <sup>3</sup>	16.38				
1.4.4.5	500109001010	C25混凝土台帽	m <sup>3</sup>	3.09				
1.4.4.6	500109001011	C20混凝土压顶	m <sup>3</sup>	0.51				
1.4.4.7	500105003001	M10砂浆砌块石	m <sup>3</sup>	37.53				
1.4.4.8	500109001012	C25混凝土桥面板	m <sup>3</sup>	9.37				
1.4.4.9	500110001004	普通标准钢模板制作安装	m <sup>2</sup>	72				
1.4.4.10	500111001004	HRB400 10以上钢筋制作安装, 机械	t	1.357				
1.4.4.11	500111001005	HRB400 10以下钢筋制作安装, 机械	t	0.838				
1.4.4.12	500103007003	砂砾石公路基础, 压实厚20cm	m <sup>2</sup>	2.75				
1.4.4.13	500109001013	C30混凝土公路路面, 厚18cm	m <sup>2</sup>	2.67				
1.4.4.14	500114001005	混凝土栏杆	m	10				
1.4.5		2~4号盖板桥						
1.4.5.1	500101004002	挖掘机挖沟槽, III类土(就地堆放留用)	m <sup>3</sup>	290.4				
1.4.5.2	500103001006	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	108.9				
1.4.5.3	500101002008	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距5km	m <sup>3</sup>	181.5				
1.4.5.4	500105003002	M7.5砂浆砌块石	m <sup>3</sup>	68.22				
1.4.5.5	500114001006	M10水泥砂浆抹面厚20	m <sup>2</sup>	50.1				
1.4.5.6	500109001014	C25混凝土台帽	m <sup>3</sup>	12.3				
1.4.5.7	500109001015	C25混凝土桥面板	m <sup>3</sup>	18.6				
1.4.5.8	500109001016	C25混凝土防撞护栏	m <sup>3</sup>	3				
1.4.5.9	500110001005	普通标准钢模板制作安装	m <sup>2</sup>	123.6				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 蒙村镇盘龙村委地八屯水库移民美丽乡村工程项目

第4页 共6页

[illegible]





## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 蒙村镇盘龙村委地八屯水库移民美丽乡村工程项目

第6页 共6页

[illegible]



### 措施项目清单

招标编号:

工程名称: 蒙村镇盘龙村委地八屯水库移民美丽乡村工程项目

第1页 共1页

[illegible]

### 其他项目清单

招标编号:

工程名称: 蒙村镇盘龙村委地八屯水库移民美丽乡村工程项目

第1页 共1页

[illegible]











