

扶绥县2025年革命老区基础设施项目（渠旧镇）工程

招标控制价

招标人：扶绥县财政局

(单位盖章)




造价咨询人：中凡国际工程设计有限公司

(单位盖章)



审核单位：

(单位盖章)



软件名称及版本号：博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号：2019J02

封-2

扶绥县2025年革命老区基础设施项目（渠旧镇） 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 12236611.21元

(大写): 壹佰贰拾贰万叁仟陆佰陆拾壹元贰角壹分




招标人: 扶绥县财政局
(单位盖章)

造价咨询人: 中凡国际工程设计有限公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)



编制人: 谭星娟
(造价人员签字)

复核人: 谭星娟
(造价工程师签字盖专用章)



审核单位: _____
(单位盖章)

编制时间: _____

复核时间: _____

总 说 明

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第1页 共1页

1、工程概况:

本工程为扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇),建设内容为道路硬化、管网等工程。

2、编制依据:

(1) 工程造价咨询合同及本工程设计图纸等相关资料;

(2) 《建设工程工程量计算规范》(GB50854~GB50862-2013)广西壮族自治区实施细则(修订版);

(3) 2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其相关配套费用定额;

(4) 2024年《广西壮族自治区建筑装饰工程消耗量定额》、《广西壮族自治区建筑装饰工程费用定额》及其相关配套费用定额;

(5) 2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2023年《广西壮族自治区安装工程费用定额》;

(6) 《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2023]7号);

(7) 自治区住房和城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知(桂建标[2016]16号);

(10) 桂建标[2019]12号《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》;

(12) 材料信息价:材料价格按2025年第7期《崇左市建设工程造价信息》中扶绥县价格,缺项材料价格依次同期《崇左市建设工程造价信息》中崇左市材料价格、2025年第7期《南宁市建设工程造价信息》材料价格及市场询价。

3、其他需要说明

(1) 本工程采用一般计税方法,材料信息价为除税价格;

(2) 本工程均采用商品混凝土。

(3) 本项目材料采用机制砂,其中:机制砂(综合)按机制石灰石价格计取,其余机制砂按机制鹅卵石价格计取。

建设项目招标控制价汇总表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	安全文明施工费
1.1	扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)	1223661.21	2442.45	25522.16
	招标控制价合计	1223661.21	2442.45	25522.16

单项工程招标控制价汇总表

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	安全文明施工费
1.1.1	扶绥县渠旧镇中原村渠中屯人饮项目	160814.36	320.99	3280.07
1.1.2	扶绥县渠旧镇崇边村岜模屯饮水安全巩固提升项目	232136.25	463.35	3939.15
1.1.3	扶绥县渠旧镇弄卜村旧村片区人饮项目	293075.71	584.98	5145.24
1.1.4	扶绥县渠旧镇弄卜村巷道硬化项目	267206.46	533.35	7515.59
1.1.5	扶绥县渠旧镇三合村基础设施建设项目	270428.43	539.78	5642.11
	招标控制价合计	1223661.21	2442.45	25522.16

扶绥县2025年革命老区基础设施项目（渠旧镇）工程

招 标 控 制 价

招 标 人：扶绥县财政局

(单位盖章)

造价咨询人：中凡国际工程设计有限公司

(单位盖章)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
扶绥县渠旧镇中原村渠中屯人饮项目			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	156842.27	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	3651.10	
2.1	其中:安全文明施工费	3280.07	
3	其他项目费用合计	320.99	
4	建筑安装工程费=1+2+3	160814.36	
扶绥县渠旧镇崇边村岜模屯饮水安全巩固提升项目			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	226552.00	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	5120.90	
2.1	其中:安全文明施工费	3939.15	
3	其他项目费用合计	463.35	
4	建筑安装工程费=1+2+3	232136.25	
扶绥县渠旧镇弄卜村旧村片区人饮项目			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	285801.92	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	6688.81	
2.1	其中:安全文明施工费	5145.24	
3	其他项目费用合计	584.98	
4	建筑安装工程费=1+2+3	293075.71	
扶绥县渠旧镇弄卜村巷道硬化项目			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	256902.84	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	9770.27	
2.1	其中:安全文明施工费	7515.59	
3	其他项目费用合计	533.35	
4	建筑安装工程费=1+2+3	267206.46	
扶绥县渠旧镇三合村基础设施建设项目			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	262553.89	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	7334.76	
2.1	其中:安全文明施工费	5642.11	
3	其他项目费用合计	539.78	
4	建筑安装工程费=1+2+3	270428.43	
工程项目汇总			

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第1页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
扶绥县渠旧镇中原村渠中屯人饮项目		160814.36	
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	160814.36	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	156842.27	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	3651.10	
2.1	安全文明施工费	3280.07	
3	其他项目费用合计	320.99	
4	建筑安装工程费	160814.36	
	工程总价	160814.36	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	156842.27	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	3651.10	
2.1	安全文明施工费	3280.07	
3	其他项目费用合计	320.99	
4	建筑安装工程费	160814.36	
扶绥县渠旧镇崇边村岫模屯饮水安全巩固提升项目		232136.25	
一	2022市政综合工程一般计税法	232136.25	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	226552.00	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	5120.90	
2.1	安全文明施工费	3939.15	
3	其他项目费用合计	463.35	
4	建筑安装工程费	232136.25	
	工程总价	232136.25	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	226552.00	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	5120.90	
2.1	安全文明施工费	3939.15	
3	其他项目费用合计	463.35	
4	建筑安装工程费	232136.25	
扶绥县渠旧镇弄卜村旧村片区人饮项目		293075.71	
一	2022市政综合工程一般计税法	293075.71	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	285801.92	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	6688.81	
2.1	安全文明施工费	5145.24	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第2页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计	584.98	
4	建筑安装工程费	293075.71	
	工程总价	293075.71	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	285801.92	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	6688.81	
2.1	安全文明施工费	5145.24	
3	其他项目费用合计	584.98	
4	建筑安装工程费	293075.71	
	扶绥县渠旧镇弄卜村巷道硬化项目	267206.46	
一	2022市政综合工程一般计税法	267206.46	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	256902.84	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	9770.27	
2.1	安全文明施工费	7515.59	
3	其他项目费用合计	533.35	
4	建筑安装工程费	267206.46	
	工程总价	267206.46	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	256902.84	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	9770.27	
2.1	安全文明施工费	7515.59	
3	其他项目费用合计	533.35	
4	建筑安装工程费	267206.46	
	扶绥县渠旧镇三合村基础设施建设项目	270428.43	
一	2022市政综合工程一般计税法	270428.43	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	262553.89	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	7334.76	
2.1	安全文明施工费	5642.11	
3	其他项目费用合计	539.78	
4	建筑安装工程费	270428.43	
	工程总价	270428.43	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	262553.89	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	7334.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
扶绥县渠旧镇中原村渠中屯人饮项目					156842.27		
分部分项工程					151005.55		
泵房					17900.26		
1	010101001001	平整场地 1.平整泵房场地	m ²	27.46	1.86	51.08	
2	040101002001	挖沟槽土方 1.泵房基础挖方		9.24	7.00	64.68	
3	010103001001	回填方 1.回填方夯实		6.04	5.19	31.35	
4	040103002001	余方弃置 首运距按1km		2.29	6.58	15.07	
5	010501002001	带形基础 1.C15毛石砼		2.40	399.22	958.13	
6	010503001001	圈梁 1.C20砼梁		1.70	515.96	877.13	
7	010501001001	混凝土底板 1.C20砼房内底板		0.76	492.22	374.09	
8	010401003001	实心砖墙 1.M7.5浆砌标准砖,规格为 240*115*53mm,墙厚24cm		6.75	750.36	5064.93	
9	010510003001	过梁 1.混凝土种类、强度等级:C20		0.18	558.61	100.55	
10	010502002001	构造柱 1.C20砼柱		0.92	535.27	492.45	
11	010505003001	混凝土平板 1.C25砼楼板		1.41	462.47	652.08	
12	010512001001	混凝土预制屋面盖板 1.规格:1.02*1.02m 2.含钢筋、模板、安装	个	1	218.00	218.00	
13	010507007001	C15砼镇墩 1.混凝土种类、强度等级:C15		0.06	722.01	43.32	
14	010507007002	机墩 1.混凝土种类、强度等级:C20		0.72	439.06	316.12	
15	011702029001	散水 1.100厚C15砼面上加1:1水泥砂浆随打随 抹光 2.素土夯实	m ²	16.96	105.70	1792.67	
16	010515001001	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400以上 10以内	t	0.122	5560.08	678.33	
17	010515001002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10 以上	t	0.178	5184.20	922.79	
18	010801001001	木质门 1.木门规格:1*2.1m 2.木门内、外面均油米黄色,两遍成活	m ²	2.10	317.35	666.44	
19	010807001001	金属窗 1.铝合金窗采用90系列铝合金型材,窗玻 璃为白色,边框为银白色 2.装不锈钢防盗格	m ²	1.50	580.42	870.63	
20	011201001001	内墙水泥砂浆抹面 1.内墙20mm厚1:3水泥石灰砂浆	m ²	27.30	31.46	858.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
21	011406003001	内墙满刮腻子 1. 内墙面刷双飞粉仿瓷腻子两遍	m ²	27.30	17.82	486.49	
22	011201001002	外墙水泥砂浆抹面 1. 外墙面20mm厚1:2水泥砂浆	m ²	27.30	59.31	1619.16	
23	011301001001	天棚水泥砂浆抹面 1. 天棚5+5mm厚1:3水泥石灰砂浆	m ²	14.75	30.05	443.24	
24	011406003002	天棚满刮腻子 1. 天棚面刷双飞粉仿瓷腻子两遍	m ²	14.75	20.52	302.67	
		机井				58725.16	
25	FA1805003001	机井 1. 机井打井, 包含成功出水 2. 深井潜水泵, 型号: 150QJ10-150/21, 扬程80m (由打井队包完) 3. 含水泵配套电机(15kw)、DN150深井镀锌钢管100m、D150井壁管100m (由打井队包完)	座	1	45000.00	45000.00	
26	031002003001	DN150钢制弯头	个	3	28.46	85.38	
27	030601002001	压力仪表 Y602	台	1	148.64	148.64	
28	031003002001	缓闭止回阀 H41H-16 DN150	个	1	1084.94	1084.94	
29	031003002002	闸阀 Z41H-16 DN150	个	1	1035.75	1035.75	
30	030609001001	出水镀锌钢管 DN150 δ=4 1. 电弧焊连接	m	40.00	115.91	4636.40	
31	031003011001	法兰DN150	副	8.50	251.30	2136.05	
32	020110031001	水泵配套低压电线 BV-16mm ² 1. 含φ60PE套管	m	200.00	22.99	4598.00	
		管网工程				68695.09	
33	040101002002	挖沟槽土方 1. 部位: 管网沟槽土方开挖 2. 土壤类别: 三类土 3. 含挖、装		84.38	8.88	749.29	
34	040103002002	余方弃置 1. 首运距按1km		84.38	8.54	720.61	
35	041001001001	拆除路面 1. 拆除原路面厚20cm	m ²	175.00	16.64	2912.00	
36	040103002003	余方弃置 1. 废弃料品种: 废渣 2. 运距: 含首运距1km 3. 含装车、运输、弃渣		35.00	16.43	575.05	
37	040203007001	水泥混凝土路面(恢复路面) 1. 厚度: 20cm 2. 混凝土强度: C25 3. 滚筒压纹水泥混凝土路面 4. 含塑料膜养生	m ²	175.00	93.37	16339.75	
38	040103001001	中砂包管		79.96	166.90	13345.32	
39	040501004001	PPR管 D150 1. 含管道试压、冲洗消毒	m	250.00	133.42	33355.00	
40	031003002003	闸阀 Z41H-16 DN150	个	1	698.07	698.07	
		竣工碑				436.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
41	011108001001	竣工碑 1. 材质: 大理石 2. 规格: 600mm*400mm*60mm	块	1	436.00	436.00	
		材料增运距				5249.04	
42	011108001002	材料增运距	项	1	5249.04	5249.04	
		小 计				151005.55	
		Σ人工费				12754.42	
		Σ材料费				118797.01	
		Σ机械费				4569.38	
		Σ管理费				4606.81	
		Σ利 润				1957.78	
		单价措施项目				5836.72	
	011702	混凝土模板及支架(撑)				3896.21	
43	011702001001	带形基础 胶合板模板 钢支撑	m ²	9.60	60.67	582.43	
44	011702008001	圈梁直形 胶合板模板 钢支撑	m ²	14.56	61.92	901.56	
45	011702009001	过梁 胶合板模板 钢支撑	m ²	2.52	100.13	252.33	
46	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑	m ²	7.68	78.81	605.26	
47	011702016001	平板 胶合板模板 钢支撑	m ²	14.39	65.55	943.26	
48	011702001002	镇墩、机墩基础	m ²	4.04	86.26	348.49	
49	011702029002	混凝土散水 混凝土100mm 厚 木模板木支撑	m ²	16.96	15.50	262.88	
	011705	大型机械设备进出场及安拆				1940.51	
50	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1	1940.51	1940.51	
		小 计				5836.72	
		Σ人工费				2169.01	
		Σ材料费				729.57	
		Σ机械费				1390.17	
		Σ管理费				793.99	
		Σ利 润				272.09	
		合 计				156842.27	
		Σ人工费				14923.43	
		Σ材料费				119526.58	
		Σ机械费				5959.55	
		Σ管理费				5400.80	
		Σ利 润				2229.87	
扶绥县渠旧镇崇边村岜模屯饮水安全巩固提升项目						226552.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		分部分项工程				225339.39	
		管网工程				215417.65	
51	040101002001	挖沟槽土方 1. 部位: 管网沟槽土方开挖 2. 土壤类别: 三类土 3. 含挖、装		313.12	11.55	3616.54	
52	040103002001	余方弃置 1. 首运距按1km		313.12	8.54	2674.04	
53	041001001001	拆除路面 1. 拆除原路面厚20cm	m ²	439.60	16.64	7314.94	
54	040103002002	余方弃置 1. 废弃料品种: 废渣 2. 运距: 含首运距1km 3. 含装车、运输、弃渣		87.92	16.43	1444.53	
55	040203007001	水泥混凝土路面(恢复路面) 1. 厚度: 20cm 2. 混凝土强度: C25	m ²	439.60	88.38	38851.85	
56	040103001001	中砂包管		297.28	166.90	49616.03	
57	040504002	混凝土井 1. 规格: 1100mm(长)*1100mm(宽)*1150mm(高) 2. 10cmC15砼井垫层, 含模板安拆 3. 10cm厚C25素砼井底板, 含模板安拆 4. 20cm厚C25素砼井身, 含模板安拆 5. 15cm厚C25混凝土盖板 复合木模 6. 洞口加强筋、盖板及钢筋 7. 具体做法详见图纸	座	2	1508.92	3017.84	
58	040501004001	PPR管 D110 1. 含管道试压、冲洗消毒	m	1099.00	98.77	108548.23	
59	031003002001	PPR止水阀 D110	个	1	333.65	333.65	
		竣工碑				436.00	
60	011108001001	竣工碑 1. 材质: 大理石 2. 规格: 600mm*400mm*60mm	块	1	436.00	436.00	
		材料增运距				9485.74	
61	011108001002	材料增运距	项	1	9485.74	9485.74	
		小 计				225339.39	
		Σ人工费				15952.96	
		Σ材料费				167550.75	
		Σ机械费				13458.14	
		Σ管理费				7164.86	
		Σ利 润				3384.91	
		单价措施项目				1212.61	
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用				1212.61	
62	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	1212.61	1212.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		小 计				1212.61	
		Σ人工费				100.00	
		Σ材料费				104.69	
		Σ机械费				604.75	
		Σ管理费				204.38	
		Σ利 润				98.67	
		合 计				226552.00	
		Σ人工费				16052.96	
		Σ材料费				167655.44	
		Σ机械费				14062.89	
		Σ管理费				7369.24	
		Σ利 润				3483.58	
扶绥县渠旧镇弄卜村旧村片区人饮项目						285801.92	
		分部分项工程				284589.31	
		管网工程				270543.97	
63	040101002001	挖沟槽土方 1. 部位: 管网沟槽土方开挖 2. 土壤类别: 三类土 3. 含挖、装		447.00	8.88	3969.36	
64	040103002001	余方弃置 1. 首运距按1km		447.00	8.54	3817.38	
65	041001001001	拆除路面 1. 拆除原路面厚20cm	m ²	633.20	16.64	10536.45	
66	040103002002	余方弃置 1. 废弃料品种: 废渣 2. 运距: 含首运距1km 3. 含装车、运输、弃渣		126.64	16.43	2080.70	
67	040203007001	水泥混凝土路面(恢复路面) 1. 厚度: 20cm 2. 混凝土强度: C25 3. 含塑料膜养生 4. 滚筒压纹路面	m ²	633.20	93.37	59121.88	
68	040103001001	中砂包管		431.96	166.90	72094.12	
69	040504002	混凝土井 1. 规格: 1100mm(长)*1100mm(宽)*1150mm(高) 2. 10cmC15砼井垫层, 含模板安拆 3. 10cm厚C25素砼井底板, 含模板安拆 4. 20cm厚C25素砼井身, 含模板安拆 5. 15cm厚C25混凝土盖板 复合木模 6. 洞口加强筋、盖板及钢筋	座	3	1508.88	4526.64	
70	040501004001	PPR管 D110 1. 含管道试压、冲洗消毒	m	690.00	98.77	68151.30	
71	040501004002	PPR管 D80 1. 含压力试验、冲洗消毒	m	940.00	47.73	44866.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
72	040502005001	PPR止水阀 D110	个	2	333.65	667.30	
73	040502005002	PPR止水阀 D80	个	4	178.16	712.64	
		竣工碑				436.00	
74	011108001001	竣工碑 1. 材质: 大理石 2. 规格: 600mm*400mm*60mm	块	1	436.00	436.00	
		材料增运距				13609.34	
75	011108001002	材料增运距	项	1	13609.34	13609.34	
		小 计				284589.31	
		Σ人工费				20308.16	
		Σ材料费				209766.73	
		Σ机械费				18323.72	
		Σ管理费				9382.09	
		Σ利 润				4433.14	
		单价措施项目				1212.61	
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用				1212.61	
76	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	1212.61	1212.61	
		小 计				1212.61	
		Σ人工费				100.00	
		Σ材料费				104.69	
		Σ机械费				604.75	
		Σ管理费				204.38	
		Σ利 润				98.67	
		合 计				285801.92	
		Σ人工费				20408.16	
		Σ材料费				209871.42	
		Σ机械费				18928.47	
		Σ管理费				9586.47	
		Σ利 润				4531.81	
扶绥县渠旧镇弄卜村巷道硬化项目						256902.84	
		分部分项工程				255690.23	
	6.	道路工程				244200.88	
77	040101001001	挖除松土(装车) 1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 按设计图纸要求		446.60	3.61	1612.23	
78	040103002001	余方弃置 1. 首运距: 1km		446.60	8.54	3813.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
79	040202001001	路床(槽)整形 1.挖掘机修整、压路机碾压	m ²	2233.00	3.83	8552.39	
80	040202011001	级配碎石垫层 1.石料规格:碎石 2.厚度:5cm	m ²	2233.00	15.87	35437.71	
81	040203007001	水泥混凝土 1.厚度:15cm 2.混凝土强度:C25 3.混凝土种类:商品混凝土 4.滚筒压纹水泥混凝土路面 5.每5米一道缩缝,缝宽3mm,缝深1/4路面 厚度;间距100m-150m设置一道横向胀 缝,缝内填充沥青砂浆 6.含塑料膜养生 7.含模板(结算按实计取)	m ²	2233.00	87.23	194784.59	
		竣工碑				436.00	
82	011108001001	竣工碑 1.材质:大理石 2.规格:600mm*400mm*60mm	块	1	436.00	436.00	
		材料增运距				11053.35	
83	011108001002	材料增运距	项	1	11053.35	11053.35	
		小 计				255690.23	
		Σ人工费				35870.91	
		Σ材料费				154610.98	
		Σ机械费				20883.02	
		Σ管理费				16323.23	
		Σ利 润				7797.63	
		单价措施项目				1212.61	
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用				1212.61	
84	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	1212.61	1212.61	
		小 计				1212.61	
		Σ人工费				100.00	
		Σ材料费				104.69	
		Σ机械费				604.75	
		Σ管理费				204.38	
		Σ利 润				98.67	
		合 计				256902.84	
		Σ人工费				35970.91	
		Σ材料费				154715.67	
		Σ机械费				21487.77	
		Σ管理费				16527.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ 利 润				7896.30	
扶绥县渠旧镇三合村基础设施建设项目						262553.89	
		分部分项工程				261341.28	
		管网工程				250004.10	
85	040101002001	挖沟槽土方 1. 部位: 管网沟槽土方开挖 2. 土壤类别: 三类土 3. 含挖、装		552.27	8.88	4904.16	
86	040103002001	余方弃置 1. 首运距按1km		552.27	8.54	4716.39	
87	041001001001	拆除路面 1. 拆除原路面厚20cm	m ²	673.50	16.64	11207.04	
88	040103002002	余方弃置 1. 废弃料品种: 废渣 2. 运距: 含首运距1km 3. 含装车、运输、弃渣		134.70	16.43	2213.12	
89	040203007001	水泥混凝土路面(恢复路面) 1. 厚度: 20cm 2. 混凝土强度: C25	m ²	673.50	88.38	59523.93	
90	040103001001	中砂包管		429.42	166.90	71670.20	
91	040504002	混凝土井 1. 规格: 1100mm(长)*1100mm(宽) *1150mm(高) 2. 10cmC15砼井垫层, 含模板安拆 3. 10cm厚C25素砼井底板, 含模板安拆 4. 20cm厚C25素砼井身, 含模板安拆 5. 15cm厚C25混凝土盖板 复合木模 6. 洞口加强筋、盖板及钢筋	座	8	1609.36	12874.88	
92	031001006001	双壁波纹管 DN200 1. 含压力试验、冲洗消毒	m	1347.00	61.54	82894.38	
		竣工碑				436.00	
93	011108001001	竣工碑 1. 材质: 大理石 2. 规格: 600mm*400mm*60mm	块	1	436.00	436.00	
		材料增运距				10901.18	
94	011108001002	材料增运距	项	1	10901.18	10901.18	
		小 计				261341.28	
		Σ人工费				22514.79	
		Σ材料费				183123.19	
		Σ机械费				19915.89	
		Σ管理费				10262.73	
		Σ利 润				4847.79	
		单价措施项目				1212.61	
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用				1212.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
95	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	1212.61	1212.61	
		小计				1212.61	
		Σ 人工费				100.00	
		Σ 材料费				104.69	
		Σ 机械费				604.75	
		Σ 管理费				204.38	
		Σ 利润				98.67	
		合计				262553.89	
		Σ 人工费				22614.79	
		Σ 材料费				183227.88	
		Σ 机械费				20520.64	
		Σ 管理费				10467.11	
		Σ 利润				4946.46	
		总合计				1188652.92	
		Σ 人工费				109970.25	
		Σ 材料费				834996.99	
		Σ 机械费				80959.32	
		Σ 管理费				49351.23	
		Σ 利润				23088.02	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第1页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
扶绥县渠旧镇中原村渠中屯人饮项目											
		分部分项工程									
		泵房									
1	010101001001	平整场地 1.平整泵房场地	m ²	27.46	1.86	0.07		1.41	0.17	0.06	
	A-1-2	机械平整场地	100m ²	0.2746	185.74	7.27		140.65	16.71	5.77	
2	040101002001	挖沟槽土方 1.泵房基础挖方		9.24	7.00	0.67		4.90	0.63	0.22	
	A-1-24	液压挖掘机挖沟槽(基坑)土方 斗容量(0.4)	1000	0.00924	7000.07	673.06		4901.67	629.94	217.41	
3	010103001001	回填方 1.回填方夯实		6.04	5.19	0.67	0.58	2.96	0.41	0.14	
	A-1-94	挖掘机回填 土	100	0.0604	518.97	67.31	58.05	295.60	41.01	14.15	
4	040103002001	余方弃置 首运距按1km		2.29	6.58			5.24	0.59	0.21	
	A-1-134	自卸汽车运土(运距1km以内) 12t	1000	0.00229	6581.50			5241.38	592.28	204.41	
5	010501002001	带形基础 1.C15毛石砼		2.40	399.22	50.48	294.75	0.60	15.22	5.21	
	A-5-4换	带形基础 毛石混凝土{换:预拌普通混凝土 C15[商品砼]}	10	0.240	3992.24	504.73	2947.53	6.04	152.21	52.10	
6	010503001001	圈梁 1.C20砼梁		1.70	515.96	95.88	338.08	0.75	28.79	9.86	
	A-5-24换	混凝土 圈梁{换:预拌普通混凝土 C15[商品砼]}	10	0.170	5159.56	958.77	3380.76	7.50	287.95	98.56	
7	010501001001	混凝土底板 1.C20砼房内底板		0.76	492.22	73.53	347.54	0.79	22.14	7.58	
	A-5-3换	混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C20[商品砼]}	10	0.076	4921.99	735.20	3475.33	7.84	221.43	75.79	
8	010401003001	实心砖墙		6.75	750.36	230.00	364.49	1.36	68.95	23.60	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第2页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		1. M7.5浆砌标准砖, 规格为240*115*53mm, 墙厚24cm									
	A-4-6换	混水砖墙 标准砖 240×115×53 墙体厚度(240mm){换:水泥砂浆中砂M7.5}	10	0.675	7503.55	2300.00	3644.91	13.63	689.46	235.99	
9	010510003001	过梁 1. 混凝土种类、强度等级: C20		0.18	558.61	115.06	349.72	1.22	34.67	11.83	
	A-5-25换	混凝土 过梁{换:预拌普通混凝土 C20[商品砼]}	10	0.018	5586.22	1150.52	3497.19	12.18	346.48	118.60	
10	010502002001	构造柱 1. C20砼柱		0.92	535.27	101.40	347.41	1.21	30.58	10.47	
	A-5-20换	混凝土柱 构造柱{换:预拌普通混凝土 C20[商品砼]}	10	0.092	5352.70	1014.07	3474.12	12.08	305.79	104.67	
11	010505003001	混凝土平板 1. C25砼楼板		1.41	462.47	45.21	359.26	1.24	13.84	4.74	
	A-5-32换	混凝土 平板{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]}	10	0.141	4624.80	452.12	3592.63	12.39	138.42	47.38	
12	010512001001	混凝土预制屋面盖板 1. 规格: 1.02*1.02m 2. 含钢筋、模板、安装	个	1	218.00		200.00				
	B-	混凝土预制屋面盖板	个	1	218.00		200.00				
13	010507007001	C15砼镇墩 1. 混凝土种类、强度等级: C15		0.06	722.01	230.17	340.00		68.67	23.50	
	A-5-54换	混凝土 小型构件{换:预拌普通混凝土 C15[商品砼]}	10	0.006	7218.09	2301.85	3399.51		685.95	234.79	
14	010507007002	机墩 1. 混凝土种类、强度等级: C20		0.72	439.06	38.82	347.40	0.76	11.79	4.04	
	A-5-14换	混凝土设备基础 块体体积 (<=5) {换:预拌普通混凝土 C20}	10	0.072	4390.52	388.13	3473.98	7.60	117.93	40.36	
15	011702029001	散水 1. 100厚C15砼面上加1:1水泥砂浆随打随抹光 2. 素土夯实	m²	16.96	105.70	29.55	55.55	0.03	8.82	3.02	
	A-5-57换	混凝土 散水 60mm厚 水泥砂浆面20mm[实际值=100]{换:水泥砂浆 1:1 换:预拌普通混凝土 C15[商品砼]}	100m²	0.1696	10569.07	2955.28	5554.55	3.18	881.62	301.76	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第3页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
16	010515001001	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400以上 10以内	t	0.122	5560.08	1172.13	3394.75	46.56	363.20	124.34	
	A-5-293	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400以上 10以内	t	0.122	5560.00	1172.11	3394.76	46.57	363.17	124.31	
17	010515001002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上	t	0.178	5184.20	807.30	3559.72	47.30	254.66	87.19	
	A-5-292	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上	t	0.178	5184.29	807.33	3559.72	47.32	254.69	87.17	
18	010801001001	木质门 1. 木门规格: 1*2.1m 2. 木门内、外面均油米黄色, 两遍成活	m ²	2.10	317.35	21.37	262.82		5.19	1.77	
	A-13-1换	成品木门扇安装	100m ²	0.0210	31735.55	2136.69	26281.92		519.22	177.35	
19	010807001001	金属窗 1. 铝合金窗采用90系列铝合金型材, 窗玻璃为白色, 边框为银白色 2. 装不锈钢防盗格	m ²	1.50	580.42	62.98	448.98		15.30	5.23	
	A-13-56换	不锈钢防盗格 栅安装	100m ²	0.0150	16766.35	2091.86	12608.17		508.32	173.62	
	A-13-41换	隔热断桥铝合金窗安装 推拉	100m ²	0.0150	41275.02	4206.10	32289.70		1022.08	349.11	
20	011201001001	内墙水泥砂浆抹面 1. 内墙20mm厚1:3水泥石灰砂浆	m ²	27.30	31.46	17.33	5.71	0.13	4.24	1.45	
	A-11-11换	一般抹灰 内墙 (15+5) mm {换:水泥砂浆中砂M10}	100m ²	0.2730	3146.10	1732.68	571.11	13.34	424.28	144.92	
21	011406003001	内墙满刮腻子 1. 内墙面刷双飞粉仿瓷腻子两遍	m ²	27.30	17.82	10.43	2.51		2.54	0.87	
	A-14-234	腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍	100m ²	0.2730	1780.98	1043.21	250.63		253.50	86.59	
22	011201001002	外墙水泥砂浆抹面 1. 外墙面20mm厚1:2水泥砂浆	m ²	27.30	59.31	35.92	6.74	0.03	8.74	2.98	
	A-11-12换	一般抹灰 外墙 (15+5) mm {换:水泥砂浆 1:2}	100m ²	0.2730	5931.24	3591.77	674.27	3.43	873.63	298.40	
23	011301001001	天棚水泥砂浆抹面 1. 天棚5+5mm厚1:3水泥石灰砂浆	m ²	14.75	30.05	16.84	5.15	0.07	4.11	1.40	
	A-12-9	天棚抹灰 混凝土天棚抹灰 一遍成活 (10mm)	100m ²	0.1475	3005.27	1684.12	515.37	6.50	410.82	140.32	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第4页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
24	011406003002	天棚满刮腻子 1.天棚面刷双飞粉仿瓷腻子两遍	m ²	14.75	20.52	12.31	2.51		2.99	1.02	
	A-14-235	腻子及其他 刮腻子 天棚 二遍	100m ²	0.1475	2052.38	1230.99	250.63		299.13	102.17	
		机井									
25	FA1805003001	机井 1.机井打井,包含成功出水 2.深井潜水泵,型号:150QJ10-150/21,扬程80m(由打井队包完) 3.含水泵配套电机(15kw)、DN150深井镀锌钢管100m、D150井壁管100m(由打井队包完)	座	1	45000.00		45000.00				
	B-换	包干打井	座	1	45000.00		45000.00				
26	031002003001	DN150钢制弯头	个	3	28.46		26.11				
	B-换	DN150钢制弯头	个	3	28.46		26.11				
27	030601002001	压力仪表 Y602	台	1	148.64	56.78	52.80	0.86	18.44	7.49	
	B6-0024换	压力仪表 压力表、真空表 就地	台(块)	1	148.64	56.78	52.80	0.86	18.44	7.49	
28	031003002001	缓闭止回阀 H41H-16 DN150	个	1	1084.94	131.86	777.32	18.51	48.12	19.55	
	B9-0414换	焊接法兰阀门安装 焊接法兰阀 公称直径(150mm以内)	个	1	1084.94	131.86	777.32	18.51	48.12	19.55	
29	031003002002	闸阀 Z41H-16 DN150	个	1	1035.75	131.86	732.19	18.51	48.12	19.55	
	B9-0414换	焊接法兰阀门安装 焊接法兰阀 公称直径(150mm以内)	个	1	1035.75	131.86	732.19	18.51	48.12	19.55	
30	030609001001	出水镀锌钢管 DN150 δ=4 1.电弧焊连接	m	40.00	115.91	24.19	69.45	1.61	7.48	3.61	
	C5-1283换	钢管安装(电弧焊) 公称直径(mm以内) 150	10m	4.000	1159.15	241.90	694.49	16.11	74.82	36.12	
31	031003011001	法兰DN150	副	8.50	251.30	60.84	115.49	18.51	25.39	10.32	
	B9-0547换	法兰安装 碳钢法兰(焊接) 公称直径(150mm以内)	副	8.50	251.30	60.84	115.49	18.51	25.39	10.32	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第5页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
32	020110031001	水泵配套低压电线 BV-16mm ² 1. 含 φ60PE套管	m	200.00	22.99	3.41	16.12	0.01	1.10	0.45	
	B4-1500换	管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面(≤16mm ²)	100m单 线	2.0000	1472.39	110.61	1190.43		35.40	14.38	
	B4-1452	塑料管敷设 砖、混凝土结构明配 塑料管外径(≤65mm)	100m	0.5000	3302.30	922.27	1684.36	5.50	296.89	120.61	
		管网工程									
33	040101002002	挖沟槽土方 1. 部位: 管网沟槽土方开挖 2. 土壤类别: 三类土 3. 含挖、装		84.38	8.88	0.40		6.39	0.95	0.41	
	C1-0019换	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m ³ 装车 三类土	1000	0.08438	8884.00	400.00		6392.05	950.89	407.52	
34	040103002002	余方弃置 1. 首运距按1km		84.38	8.54			6.53	0.91	0.39	
	C1-0144换	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t	1000	0.08438	8541.68			6530.33	914.25	391.82	
35	041001001001	拆除路面 1. 拆除原路面厚20cm	m ²	175.00	16.64	0.75		9.93	3.10	1.49	
	C1-0409换	拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm[实际20]	100m ²	1.7500	1664.41	74.75		993.07	309.67	149.49	
36	040103002003	余方弃置 1. 废弃料品种: 废渣 2. 运距: 含首运距1km 3. 含装车、运输、弃渣		35.00	16.43	0.76		11.80	1.76	0.75	
	C1-0097	履带式液压挖掘机挖石碴 装车	1000	0.03500	6408.52	760.00		4139.48	685.93	293.97	
	C1-0150	自卸汽车运石方(运距1km内) 12t	1000	0.03500	10014.83			7656.60	1071.92	459.40	
37	040203007001	水泥混凝土路面(恢复路面) 1. 厚度: 20cm 2. 混凝土强度: C25 3. 滚筒压纹水泥混凝土路面 4. 含塑料膜养生	m ²	175.00	93.37	8.89	72.80	0.10	2.61	1.26	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第6页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]}	10	3.500	4418.61	330.00	3575.06	4.76	97.08	46.87	
	C2-0138	塑料膜养生	100m ²	1.7500	268.12	81.51	129.42		23.64	11.41	
	C2-0128换	刻防滑条	100m ²	1.7500	230.50	147.50	0.54		42.78	20.65	
38	040103001001	中砂包管		79.96	166.90	0.60	140.29	10.09	1.50	0.64	
	C1-0115	沟槽(台、井背)液压打夯机回填 砂	100	0.7996	16690.71	60.48	14028.67	1009.44	149.79	64.20	
39	040501004001	PPR管 D150 1.含管道试压、冲洗消毒	m	250.00	133.42	12.81	103.56	0.37	3.82	1.84	
	C5-1419	塑料管安装(对接熔接) 公称管外径(mm以内) 160	10m	25.000	1248.31	84.60	1020.30	2.77	25.34	12.23	
	C5-1628	给水管道试压 公称直径(mm以内) 200	100m	2.5000	478.63	251.60	66.58	8.91	75.55	36.47	
	C5-1646	给水管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 200	100m	2.5000	379.66	183.40	86.04		53.19	25.68	
40	031003002003	闸阀 Z41H-16 DN150	个	1	698.07	49.50	569.64		14.36	6.93	
	C5-2072换	焊接法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 150	个	1	698.07	49.50	569.64		14.36	6.93	
		竣工碑									
41	011108001001	竣工碑 1.材质:大理石 2.规格:600mm*400mm*60mm	块	1	436.00		400.00				
	B-	竣工碑	块	1	436.00		400.00				
		材料增运距									
42	011108001002	材料增运距	项	1	5249.04		5249.04				
	B-换	材料增运距	项	1	5249.04		5249.04				
		单价措施项目									
	011702	混凝土模板及支架(撑)									

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第7页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
43	011702001001	带形基础 胶合板模板钢支撑	m ²	9.60	60.67	32.24	9.73	0.56	9.78	3.35	
	A-5-170	带形基础 胶合板模板钢支撑	100m ²	0.0960	6066.44	3223.94	973.16	56.33	977.52	334.59	
44	011702008001	圈梁直形 胶合板模板 钢支撑	m ²	14.56	61.92	33.38	8.48	1.14	10.29	3.52	
	A-5-198	圈梁直形 胶合板模板 钢支撑	100m ²	0.1456	6192.57	3338.36	847.73	114.16	1028.85	352.16	
45	011702009001	过梁 胶合板模板 钢支撑	m ²	2.52	100.13	50.08	14.62	5.09	16.44	5.63	
	A-5-200	过梁 胶合板模板 钢支撑	100m ²	0.0252	10010.53	5007.54	1461.37	508.60	1643.81	562.65	
46	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑	m ²	7.68	78.81	41.63	13.54	0.34	12.51	4.28	
	A-5-189	构造柱 胶合板模板 木支撑	100m ²	0.0768	7879.80	4162.85	1353.79	33.85	1250.62	428.06	
47	011702016001	平板 胶合板模板 钢支撑	m ²	14.39	65.55	33.57	11.37	1.27	10.38	3.55	
	A-5-216	平板 胶合板模板 钢支撑	100m ²	0.1439	6556.32	3357.43	1136.90	126.91	1038.33	355.40	
48	011702001002	镇墩、机墩基础	m ²	4.04	86.26	48.34	9.83	1.17	14.75	5.05	
	A-5-178	设备基础模板 (块体为积 5 以内) 胶合板模板 钢支撑	100m ²	0.0404	8626.83	4833.66	983.26	117.24	1475.37	504.99	
49	011702029002	混凝土散水 混凝土100mm 厚 木模板木支撑	m ²	16.96	15.50	8.08	2.91		2.41	0.82	
	A-5-243换	混凝土散水 混凝土60mm 厚 木模板木支撑[实际厚度=100]	100m ² 投影面积	0.1696	1549.70	807.67	291.00		240.69	82.38	
	011705	大型机械设备进出场及安拆									
50	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1	1940.51	112.18	119.19	1329.74	162.94	56.23	
	A-21-36	履带式挖掘机进出场费 斗容量(1 以外)	台次	1	1940.51	112.18	119.19	1329.74	162.94	56.23	
扶绥县渠旧镇崇边村岜模屯饮水安全巩固提升项目											
		分部分项工程									

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第8页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		管网工程									
51	040101002001	挖沟槽土方 1. 部位: 管网沟槽土方开挖 2. 土壤类别: 三类土 3. 含挖、装		313.12	11.55	0.52		8.31	1.24	0.53	
	C1-0019换	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m3 装车 三类土	1000	0.31312	11549.44	520.00		8309.85	1236.18	529.79	
52	040103002001	余方弃置 1. 首运距按1km		313.12	8.54			6.53	0.91	0.39	
	C1-0144换	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t	1000	0.31312	8541.68			6530.33	914.25	391.82	
53	041001001001	拆除路面 1. 拆除原路面厚20cm	m ²	439.60	16.64	0.75		9.93	3.10	1.49	
	C1-0409换	拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm[实际20]	100m ²	4.3960	1664.41	74.75		993.07	309.67	149.49	
54	040103002002	余方弃置 1. 废弃料品种: 废渣 2. 运距: 含首运距1km 3. 含装车、运输、弃渣		87.92	16.43	0.76		11.80	1.76	0.75	
	C1-0097	履带式液压挖掘机挖石碴 装车	1000	0.08792	6408.52	760.00		4139.48	685.93	293.97	
	C1-0150	自卸汽车运石方(运距1km内) 12t	1000	0.08792	10014.83			7656.60	1071.92	459.40	
55	040203007001	水泥混凝土路面(恢复路面) 1. 厚度: 20cm 2. 混凝土强度: C25	m ²	439.60	88.38	6.60	71.50	0.10	1.94	0.94	
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层{换: 预拌普通混凝土 C25[商品砼]}	10	8.792	4418.61	330.00	3575.06	4.76	97.08	46.87	
56	040103001001	中砂包管		297.28	166.90	0.60	140.29	10.09	1.50	0.64	
	C1-0115	沟槽(台、井背) 液压打夯机回填 砂	100	2.9728	16690.71	60.48	14028.67	1009.44	149.79	64.20	
57	040504002	混凝土井 1. 规格: 1100mm(长)*1100mm(宽)*1150mm(高)	座	2	1508.92	449.72	723.69	12.27	133.98	64.67	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第9页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		2. 10cmC15砼井垫层, 含模板安拆 3. 10cm厚C25素砼井底板, 含模板安拆 4. 20cm厚C25素砼井身, 含模板安拆 5. 15cm厚C25混凝土盖板 复合木模 6. 洞口加强筋、盖板及钢筋 7. 具体做法详见图纸									
	C5-0968换	非定型井垫层 混凝土{换:碎石 GD40 商品普通砼 C15}	10	0.034	4327.17	362.20	3444.97	4.87	106.45	51.39	
	C5-2481	现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模	10m ²	0.104	652.17	325.00	111.10	15.71	98.81	47.70	
	C5-0996换	非定型井现浇混凝土 现浇混凝土井 井底板{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25}	10	0.024	4917.77	563.90	3698.54	4.76	164.91	79.61	
	C5-2481	现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模	10m ²	0.088	652.17	325.00	111.10	15.71	98.81	47.70	
	C5-0998换	非定型井现浇混凝土 现浇混凝土井 井身{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25}	10	0.158	5051.75	663.70	3678.85	4.68	193.83	93.57	
	C5-2490	现浇混凝土模板 矩形井室 木模	10m ²	1.368	969.36	435.00	249.46	12.46	129.76	62.64	
	C5-1009换	非定型井井盖(算)安装 井盖、井算安装 小型构件	10	0.024	757.15	474.00	16.81		137.46	66.36	
	C5-0999	非定型井井盖(算)制作 井盖(算)制作 井盖{预拌普通混凝土 C25}	10	0.024	4928.32	582.00	3685.78	2.34	169.46	81.81	
	C5-2501	预制混凝土模板 井盖板 复合木模	10m ²	0.108	624.86	355.00	62.28	2.33	103.63	50.03	
	C3-0359	钢筋制作、安装 φ10以上	t	0.058	5159.78	820.00	3483.64	54.19	253.52	122.39	
58	040501004001	PPR管 D110 1. 含管道试压、冲洗消毒	m	1099.00	98.77	10.35	75.37	0.31	3.09	1.49	
	C5-1418换	塑料管安装(对接熔接) 公称管外径(mm以内) 110	10m	109.900	931.66	73.40	746.35	2.39	21.98	10.61	
	C5-1627	给水管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	10.9900	310.70	162.90	42.40	6.78	49.21	23.76	
	C5-1645	给水管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	10.9900	249.26	138.10	31.20		40.05	19.33	
59	031003002001	PPR止水阀 D110	个	1	333.65	39.80	249.19		11.54	5.57	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第10页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	C5-2070换	焊接法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 100	个	1	333.65	39.80	249.19		11.54	5.57	
		竣工碑									
60	011108001001	竣工碑 1. 材质: 大理石 2. 规格: 600mm*400mm*60mm	块	1	436.00		400.00				
	B-	竣工碑	块	1	436.00		400.00				
		材料增运距									
61	011108001002	材料增运距	项	1	9485.74		9485.74				
	B-换	材料增运距	项	1	9485.74		9485.74				
		单价措施项目									
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用									
62	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	1212.61	100.00	104.69	604.75	204.38	98.67	
	C1-0505	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m3以内	台次	1	1212.61	100.00	104.69	604.75	204.38	98.67	
扶绥县渠旧镇弄卜村旧村片区人饮项目											
		分部分项工程									
		管网工程									
63	040101002001	挖沟槽土方 1. 部位: 管网沟槽土方开挖 2. 土壤类别: 三类土 3. 含挖、装		447.00	8.88	0.40		6.39	0.95	0.41	
	C1-0019	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m3 装车 三类土	1000	0.44700	8884.00	400.00		6392.05	950.89	407.52	
64	040103002001	余方弃置 1. 首运距按1km		447.00	8.54			6.53	0.91	0.39	
	C1-0144换	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t	1000	0.44700	8541.68			6530.33	914.25	391.82	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第11页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
65	041001001001	拆除路面 1. 拆除原路面厚20cm	m ²	633.20	16.64	0.75		9.93	3.10	1.49	
	C1-0409换	拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm[实际20]	100m ²	6.3320	1664.41	74.75		993.07	309.67	149.49	
66	040103002002	余方弃置 1. 废弃料品种:废渣 2. 运距:含首运距1km 3. 含装车、运输、弃渣		126.64	16.43	0.76		11.80	1.76	0.75	
	C1-0097	履带式液压挖掘机挖石碴 装车	1000	0.12664	6408.52	760.00		4139.48	685.93	293.97	
	C1-0150	自卸汽车运石方(运距1km内) 12t	1000	0.12664	10014.83			7656.60	1071.92	459.40	
67	040203007001	水泥混凝土路面(恢复路面) 1. 厚度: 20cm 2. 混凝土强度: C25 3. 含塑料膜养生 4. 滚筒压纹路面	m ²	633.20	93.37	8.89	72.80	0.10	2.61	1.26	
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]}	10	12.664	4418.61	330.00	3575.06	4.76	97.08	46.87	
	C2-0138	塑料膜养生	100m ²	6.3320	268.12	81.51	129.42		23.64	11.41	
	C2-0128换	刻防滑条	100m ²	6.3320	230.50	147.50	0.54		42.78	20.65	
68	040103001001	中砂包管		431.96	166.90	0.60	140.29	10.09	1.50	0.64	
	C1-0115	沟槽(台、井背) 液压打夯机回填 砂	100	4.3196	16690.71	60.48	14028.67	1009.44	149.79	64.20	
69	040504002	混凝土井 1. 规格: 1100mm(长)*1100mm(宽)*1150mm(高) 2. 10cmC15砼井垫层, 含模板安拆 3. 10cm厚C25素砼井底板, 含模板安拆 4. 20cm厚C25素砼井身, 含模板安拆 5. 15cm厚C25混凝土盖板 复合木模 6. 洞口加强筋、盖板及钢筋	座	3	1508.88	449.66	723.76	12.25	133.95	64.67	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第12页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	C5-0968换	非定型井垫层 混凝土{换:碎石 GD40 商品普通砼 C15}	10	0.051	4327.17	362.20	3444.97	4.87	106.45	51.39	
	C5-2481	现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模	10m ²	0.156	652.17	325.00	111.10	15.71	98.81	47.70	
	C5-0996换	非定型井现浇混凝土 现浇混凝土井 井底板{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25}	10	0.036	4917.77	563.90	3698.54	4.76	164.91	79.61	
	C5-2481	现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模	10m ²	0.132	652.17	325.00	111.10	15.71	98.81	47.70	
	C5-0998换	非定型井现浇混凝土 现浇混凝土井 井身{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25}	10	0.238	5051.75	663.70	3678.85	4.68	193.83	93.57	
	C5-2490	现浇混凝土模板 矩形井室 木模	10m ²	2.052	969.36	435.00	249.46	12.46	129.76	62.64	
	C5-1009换	非定型井井盖(算)安装 井盖、井算安装 小型构件	10	0.036	757.15	474.00	16.81		137.46	66.36	
	C5-0999	非定型井井盖(算)制作 井盖(算)制作 井盖{预拌普通混凝土 C25}	10	0.036	4928.32	582.00	3685.78	2.34	169.46	81.81	
	C5-2501	预制混凝土模板 井盖板 复合木模	10m ²	0.162	624.86	355.00	62.28	2.33	103.63	50.03	
	C3-0359	钢筋制作、安装 φ10以上	t	0.086	5159.78	820.00	3483.64	54.19	253.52	122.39	
70	040501004001	PPR管 D110 1.含管道试压、冲洗消毒	m	690.00	98.77	10.35	75.37	0.31	3.09	1.49	
	C5-1418换	塑料管安装(对接熔接) 公称管外径(mm以内) 110	10m	69.000	931.66	73.40	746.35	2.39	21.98	10.61	
	C5-1627	给水管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	6.9000	310.70	162.90	42.40	6.78	49.21	23.76	
	C5-1645	给水管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	6.9000	249.26	138.10	31.20		40.05	19.33	
71	040501004002	PPR管 D80 1.含压力试验、冲洗消毒	m	940.00	47.73	5.31	36.05	0.10	1.57	0.76	
	C5-1416换	塑料管安装(对接熔接) 公称管外径(mm以内) 75	10m	94.000	421.27	23.00	353.15	0.32	6.76	3.26	
	C5-1627	给水管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	9.4000	310.70	162.90	42.40	6.78	49.21	23.76	
	C5-1645	给水管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	9.4000	249.26	138.10	31.20		40.05	19.33	
72	040502005001	PPR止水阀 D110	个	2	333.65	39.80	249.19		11.54	5.57	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第13页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	C5-2070换	焊接法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 100	个	2	333.65	39.80	249.19		11.54	5.57	
73	040502005002	PPR止水阀 D80	个	4	178.16	27.10	124.70		7.86	3.79	
	C5-2069换	焊接法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 80	个	4	178.16	27.10	124.70		7.86	3.79	
		竣工碑									
74	011108001001	竣工碑 1. 材质: 大理石 2. 规格: 600mm*400mm*60mm	块	1	436.00		400.00				
	B-	竣工碑	块	1	436.00		400.00				
		材料增运距									
75	011108001002	材料增运距	项	1	13609.34		13609.34				
	B-换	材料增运距	项	1	13609.34		13609.34				
		单价措施项目									
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用									
76	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	1212.61	100.00	104.69	604.75	204.38	98.67	
	C1-0505	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m3以内	台次	1	1212.61	100.00	104.69	604.75	204.38	98.67	
扶绥县渠旧镇弄卜村巷道硬化项目											
		分部分项工程									
	6.	道路工程									
77	040101001001	挖除松土(装车) 1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 按设计图纸要求		446.60	3.61	0.52		2.23	0.39	0.17	
	C1-0012换	挖掘机挖土方 装车 一、二类土	1000	0.44660	3598.87	520.00		2231.43	385.20	165.09	
78	040103002001	余方弃置 1. 首运距: 1km		446.60	8.54			6.53	0.91	0.39	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第14页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	C1-0144换	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t	1000	0.44660	8541.68			6530.33	914.25	391.82	
79	040202001001	路床(槽)整形 1.挖掘机修整、压路机碾压	m ²	2233.00	3.83	0.36		2.10	0.71	0.34	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m ²	22.3300	383.43	35.90		210.09	71.34	34.44	
80	040202011001	级配碎石垫层 1.石料规格:碎石 2.厚度:5cm	m ²	2233.00	15.87	1.14	5.96	4.88	1.74	0.84	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=5]	100m ²	22.3300	1586.99	113.60	595.70	487.97	174.46	84.22	
81	040203007001	水泥混凝土 1.厚度:15cm 2.混凝土强度:C25 3.混凝土种类:商品混凝土 4.滚筒压纹水泥混凝土路面 5.每5米一道缩缝,缝宽3mm,缝深1/4路面厚度;间距100m-150m设置一道横向胀缝,缝内填充沥青砂浆 6.含塑料膜养生 7.含模板(按实计算)	m ²	2233.00	87.23	14.46	58.15	0.62	4.60	2.20	
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C25}	10	33.495	4418.61	330.00	3575.06	4.76	97.08	46.87	
	C3-0102	混凝土基础 模板	10m ²	26.790	783.30	365.00	151.49	13.09	128.55	60.49	
	C2-0128	刻防滑条	100m ²	22.3300	624.24	295.00	110.07	28.52	93.82	45.29	
	C2-0138	塑料膜养生	100m ²	22.3300	268.12	81.51	129.42		23.64	11.41	
	C2-0123换	锯缝机锯缝 缝深(cm) 5[实际厚度=3.75]	100m	5.0100	1154.12	599.50	132.20	48.49	187.92	90.72	
	C2-0125换	沥青玛蹄脂填缝 缝深(cm) 5[实际厚度=3.75]	100m	0.1200	839.61	311.60	324.70		90.36	43.62	
		竣工碑									
82	011108001001	竣工碑 1.材质:大理石 2.规格:600mm*400mm*60mm	块	1	436.00		400.00				

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第15页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	B-换	竣工碑	块	1	436.00		400.00				
		材料增运距									
83	011108001002	材料增运距	项	1	11053.35		11053.35				
	B-换	材料增运距	项	1	11053.35		11053.35				
		单价措施项目									
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用									
84	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	1212.61	100.00	104.69	604.75	204.38	98.67	
	C1-0505	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m3以内	台次	1	1212.61	100.00	104.69	604.75	204.38	98.67	
扶绥县渠旧镇三合村基础设施建设项目											
		分部分项工程									
		管网工程									
85	040101002001	挖沟槽土方 1. 部位: 管网沟槽土方开挖 2. 土壤类别: 三类土 3. 含挖、装		552.27	8.88	0.40		6.39	0.95	0.41	
	C1-0019	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m3 装车 三类土	1000	0.55227	8884.00	400.00		6392.05	950.89	407.52	
86	040103002001	余方弃置 1. 首运距按1km		552.27	8.54			6.53	0.91	0.39	
	C1-0144换	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t	1000	0.55227	8541.68			6530.33	914.25	391.82	
87	041001001001	拆除路面 1. 拆除原路面厚20cm	m²	673.50	16.64	0.75		9.93	3.10	1.49	
	C1-0409换	拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm[实际20]	100m²	6.7350	1664.41	74.75		993.07	309.67	149.49	
88	040103002002	余方弃置 1. 废弃料品种: 废渣		134.70	16.43	0.76		11.80	1.76	0.75	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第16页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		2. 运距:含首运距1km 3. 含装车、运输、弃渣									
	C1-0097	履带式液压挖掘机挖石碴 装车	1000	0.13470	6408.52	760.00		4139.48	685.93	293.97	
	C1-0150	自卸汽车运石方(运距1km内) 12t	1000	0.13470	10014.83			7656.60	1071.92	459.40	
89	040203007001	水泥混凝土路面(恢复路面) 1. 厚度: 20cm 2. 混凝土强度: C25	m ²	673.50	88.38	6.60	71.50	0.10	1.94	0.94	
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]}	10	13.470	4418.61	330.00	3575.06	4.76	97.08	46.87	
90	040103001001	中砂包管		429.42	166.90	0.60	140.29	10.09	1.50	0.64	
	C1-0115	沟槽(台、井背) 液压打夯机回填 砂	100	4.2942	16690.71	60.48	14028.67	1009.44	149.79	64.20	
91	040504002	混凝土井 1. 规格: 1100mm(长)*1100mm(宽)*1150mm(高) 2. 10cmC15砼井垫层, 含模板安拆 3. 10cm厚C25素砼井底板, 含模板安拆 4. 20cm厚C25素砼井身, 含模板安拆 5. 15cm厚C25混凝土盖板 复合木模 6. 洞口加强筋、盖板及钢筋	座	8	1609.36	464.46	793.88	12.88	138.43	66.83	
	C5-0968换	非定型井垫层 混凝土{换:碎石 GD40 商品普通砼 C15}	10	0.135	4327.17	362.20	3444.97	4.87	106.45	51.39	
	C5-2481	现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模	10m ²	0.416	652.17	325.00	111.10	15.71	98.81	47.70	
	C5-0996换	非定型井现浇混凝土 现浇混凝土井 井底板{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25}	10	0.097	4917.77	563.90	3698.54	4.76	164.91	79.61	
	C5-2481	现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模	10m ²	0.352	652.17	325.00	111.10	15.71	98.81	47.70	
	C5-0998换	非定型井现浇混凝土 现浇混凝土井 井身{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25}	10	0.704	5051.75	663.70	3678.85	4.68	193.83	93.57	
	C5-2490	现浇混凝土模板 矩形井室 木模	10m ²	5.472	969.36	435.00	249.46	12.46	129.76	62.64	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第17页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	C5-0999	非定型井井盖(算)制作 井盖(算)制作 井盖{预拌普通混凝土 C25}	10	0.097	4928.32	582.00	3685.78	2.34	169.46	81.81	
	C5-1009换	非定型井井盖(算)安装 井盖、井算安装 小型构件	10	0.097	757.15	474.00	16.81		137.46	66.36	
	C5-2501	预制混凝土模板 井盖板 复合木模	10m ²	0.432	624.86	355.00	62.28	2.33	103.63	50.03	
	C3-0359	钢筋制作、安装 φ10以上	t	0.316	5159.78	820.00	3483.64	54.19	253.52	122.39	
92	031001006001	双壁波纹管 DN200 1.含压力试验、冲洗消毒	m	1347.00	61.54	9.85	42.37		2.86	1.38	
	C5-0118换	双壁波纹管铺设(承插式胶圈接口) 管径(mm以内)200	100m	13.4700	5728.72	800.00	4111.71		232.00	112.00	
	C5-0240	管道闭水试验 管径(mm以内)400{水泥砂浆 1:2}	100m	13.4700	424.50	185.00	124.76	0.10	53.68	25.91	
		竣工碑									
93	011108001001	竣工碑 1.材质:大理石 2.规格:600mm*400mm*60mm	块	1	436.00		400.00				
	B-	竣工碑	块	1	436.00		400.00				
		材料增运距									
94	011108001002	材料增运距	项	1	10901.18		10901.18				
	B-换	材料增运距	项	1	10901.18		10901.18				
		单价措施项目									
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用									
95	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	1212.61	100.00	104.69	604.75	204.38	98.67	
	C1-0505	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m ³ 以内	台次	1	1212.61	100.00	104.69	604.75	204.38	98.67	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第1页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价						
						人工费	材料费		机械费	管理费	利润	其中:暂估价
							附材费	主材费				
扶绥县渠旧镇中原村渠中屯人饮项目												
		分部分项工程										
		泵房										
1	010101001001	平整场地 1.平整泵房场地	m ²	27.46	1.86	0.07			1.41	0.17	0.06	
	A-1-2	机械平整场地	100m ²	0.2746	185.74	7.27			140.65	16.71	5.77	
2	040101002001	挖沟槽土方 1.泵房基础挖方		9.24	7.00	0.67			4.90	0.63	0.22	
	A-1-24	液压挖掘机挖沟槽(基坑)土方 斗容量(0.4)	1000	0.00924	7000.07	673.06			4901.67	629.94	217.41	
3	010103001001	回填方 1.回填方夯实		6.04	5.19	0.67	0.58		2.96	0.41	0.14	
	A-1-94	挖掘机回填 土	100	0.0604	518.97	67.31	58.05		295.60	41.01	14.15	
4	040103002001	余方弃置 首运距按1km		2.29	6.58				5.24	0.59	0.21	
	A-1-134	自卸汽车运土(运距1km以内) 12t	1000	0.00229	6581.50				5241.38	592.28	204.41	
5	010501002001	带形基础 1.C15毛石砼		2.40	399.22	50.48	294.75		0.60	15.22	5.21	
	A-5-4换	带形基础 毛石混凝土{换:预拌普通混凝土 C15[商品砼]}	10	0.240	3992.24	504.73	2947.53		6.04	152.21	52.10	
6	010503001001	圈梁 1.C20砼梁		1.70	515.96	95.88	338.08		0.75	28.79	9.86	
	A-5-24换	混凝土 圈梁{换:预拌普通混凝土 C15[商品砼]}	10	0.170	5159.56	958.77	3380.76		7.50	287.95	98.56	
7	010501001001	混凝土底板 1.C20砼房内底板		0.76	492.22	73.53	347.54		0.79	22.14	7.58	
	A-5-3换	混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C20[商品砼]}	10	0.076	4921.99	735.20	3475.33		7.84	221.43	75.79	
8	010401003001	实心砖墙		6.75	750.36	230.00	364.49		1.36	68.95	23.60	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第2页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价						
						人工费	材料费		机械费	管理费	利润	其中:暂估价
							附材费	主材费				
		1. M7.5浆砌标准砖, 规格为240*115*53mm, 墙厚24cm										
	A-4-6换	混水砖墙 标准砖 240×115×53 墙体厚度(240mm) {换:水泥砂浆中砂M7.5}	10	0.675	7503.55	2300.00	3644.91		13.63	689.46	235.99	
9	010510003001	过梁 1. 混凝土种类、强度等级: C20		0.18	558.61	115.06	349.72		1.22	34.67	11.83	
	A-5-25换	混凝土 过梁 {换:预拌普通混凝土 C20[商品砼]}	10	0.018	5586.22	1150.52	3497.19		12.18	346.48	118.60	
10	010502002001	构造柱 1. C20砼柱		0.92	535.27	101.40	347.41		1.21	30.58	10.47	
	A-5-20换	混凝土柱 构造柱 {换:预拌普通混凝土 C20[商品砼]}	10	0.092	5352.70	1014.07	3474.12		12.08	305.79	104.67	
11	010505003001	混凝土平板 1. C25砼楼板		1.41	462.47	45.21	359.26		1.24	13.84	4.74	
	A-5-32换	混凝土 平板 {换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]}	10	0.141	4624.80	452.12	3592.63		12.39	138.42	47.38	
12	010512001001	混凝土预制屋面盖板 1. 规格: 1.02*1.02m 2. 含钢筋、模板、安装	个	1	218.00		200.00					
	B-	混凝土预制屋面盖板	个	1	218.00		200.00					
13	010507007001	C15砼镇墩 1. 混凝土种类、强度等级: C15		0.06	722.01	230.17	340.00			68.67	23.50	
	A-5-54换	混凝土 小型构件 {换:预拌普通混凝土 C15[商品砼]}	10	0.006	7218.09	2301.85	3399.51			685.95	234.79	
14	010507007002	机墩 1. 混凝土种类、强度等级: C20		0.72	439.06	38.82	347.40		0.76	11.79	4.04	
	A-5-14换	混凝土设备基础 块体体积 (<=5) {换:预拌普通混凝土 C20}	10	0.072	4390.52	388.13	3473.98		7.60	117.93	40.36	
15	011702029001	散水 1. 100厚C15砼面上加1:1水泥砂浆随打随抹光 2. 素土夯实	m ²	16.96	105.70	29.55	55.55		0.03	8.82	3.02	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第3页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价						
						人工费	材料费		机械费	管理费	利润	其中:暂估价
							附材费	主材费				
	A-5-57换	混凝土 散水 60mm厚 水泥砂浆面20mm[实际值=100] {换:水泥砂浆 1:1 换:预拌普通混凝土 C15[商品砼]}	100m ²	0.1696	10569.07	2955.28	5554.55		3.18	881.62	301.76	
16	010515001001	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400以上 10以内	t	0.122	5560.08	1172.13	3394.75		46.56	363.20	124.34	
	A-5-293	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400以上 10以内	t	0.122	5560.00	1172.11	3394.76		46.57	363.17	124.31	
17	010515001002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上	t	0.178	5184.20	807.30	3559.72		47.30	254.66	87.19	
	A-5-292	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上	t	0.178	5184.29	807.33	3559.72		47.32	254.69	87.17	
18	010801001001	木质门 1. 木门规格: 1*2.1m 2. 木门内、外面均油米黄色, 两遍成活	m ²	2.10	317.35	21.37	262.82			5.19	1.77	
	A-13-1换	成品木门扇安装	100m ²	0.0210	31735.55	2136.69	26281.92			519.22	177.35	
19	010807001001	金属窗 1. 铝合金窗采用90系列铝合金型材, 窗玻璃为白色, 边框为银白色 2. 装不锈钢防盗格	m ²	1.50	580.42	62.98	448.98			15.30	5.23	
	A-13-56换	不锈钢防盗格 栅安装	100m ²	0.0150	16766.35	2091.86	12608.17			508.32	173.62	
	A-13-41换	隔热断桥铝合金窗安装 推拉	100m ²	0.0150	41275.02	4206.10	32289.70			1022.08	349.11	
20	011201001001	内墙水泥砂浆抹面 1. 内墙20mm厚1:3水泥石灰砂浆	m ²	27.30	31.46	17.33	5.71		0.13	4.24	1.45	
	A-11-11换	一般抹灰 内墙 (15+5) mm {换:水泥砂浆中砂M10}	100m ²	0.2730	3146.10	1732.68	571.11		13.34	424.28	144.92	
21	011406003001	内墙满刮腻子 1. 内墙面刷双飞粉仿瓷腻子两遍	m ²	27.30	17.82	10.43	2.51			2.54	0.87	
	A-14-234	腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍	100m ²	0.2730	1780.98	1043.21	250.63			253.50	86.59	
22	011201001002	外墙水泥砂浆抹面 1. 外墙面20mm厚1:2水泥砂浆	m ²	27.30	59.31	35.92	6.74		0.03	8.74	2.98	
	A-11-12换	一般抹灰 外墙 (15+5) mm {换:水泥砂浆 1:2}	100m ²	0.2730	5931.24	3591.77	674.27		3.43	873.63	298.40	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第4页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价						
						人工费	材料费		机械费	管理费	利润	其中:暂估价
							附材费	主材费				
23	011301001001	天棚水泥砂浆抹面 1.天棚5+5mm厚1:3水泥石灰砂浆	m ²	14.75	30.05	16.84	5.15		0.07	4.11	1.40	
	A-12-9	天棚抹灰 混凝土天棚抹灰 一遍成活(10mm)	100m ²	0.1475	3005.27	1684.12	515.37		6.50	410.82	140.32	
24	011406003002	天棚满刮腻子 1.天棚面刷双飞粉仿瓷腻子两遍	m ²	14.75	20.52	12.31	2.51			2.99	1.02	
	A-14-235	腻子及其他 刮腻子 天棚 二遍	100m ²	0.1475	2052.38	1230.99	250.63			299.13	102.17	
		机井										
25	FA1805003001	机井 1.机井打井,包含成功出水 2.深井潜水泵,型号:150QJ10-150/21,扬程80m(由打井队包完) 3.含水泵配套电机(15kw)、DN150深井镀锌钢管100m、D150井壁管100m(由打井队包完)	座	1	45000.00		45000.00					
	B-换	包干打井	座	1	45000.00		45000.00					
26	031002003001	DN150钢制弯头	个	3	28.46		26.11					
	B-换	DN150钢制弯头	个	3	28.46		26.11					
27	030601002001	压力仪表 Y602	台	1	148.64	56.78	2.80	50.00	0.86	18.44	7.49	
	B6-0024换	压力仪表 压力表、真空表 就地	台(块)	1	148.64	56.78	2.80	50.00	0.86	18.44	7.49	
28	031003002001	缓闭止回阀 H41H-16 DN150	个	1	1084.94	131.86	184.40	592.92	18.51	48.12	19.55	
	B9-0414换	焊接法兰阀门安装 焊接法兰阀 公称直径(150mm以内)	个	1	1084.94	131.86	184.40	592.92	18.51	48.12	19.55	
29	031003002002	闸阀 Z41H-16 DN150	个	1	1035.75	131.86	184.40	547.79	18.51	48.12	19.55	
	B9-0414换	焊接法兰阀门安装 焊接法兰阀 公称直径(150mm以内)	个	1	1035.75	131.86	184.40	547.79	18.51	48.12	19.55	
30	030609001001	出水镀锌钢管 DN150 δ=4 1.电弧焊连接	m	40.00	115.91	24.19	0.77	68.68	1.61	7.48	3.61	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第5页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价						
						人工费	材料费		机械费	管理费	利润	其中:暂估价
							附材费	主材费				
	C5-1283换	钢管安装(电弧焊) 公称直径(mm以内) 150	10m	4.000	1159.15	241.90	7.69	686.80	16.11	74.82	36.12	
31	031003011001	法兰DN150	副	8.50	251.30	60.84	35.49	80.00	18.51	25.39	10.32	
	B9-0547换	法兰安装 碳钢法兰(焊接) 公称直径(150mm以内)	副	8.50	251.30	60.84	35.49	80.00	18.51	25.39	10.32	
32	020110031001	水泵配套低压电线 BV-16mm2 1.含Φ60PE套管	m	200.00	22.99	3.41	1.08	15.04	0.01	1.10	0.45	
	B4-1500换	管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面(≤16mm²)	100m单 线	2.0000	1472.39	110.61	25.98	1164.45		35.40	14.38	
	B4-1452	塑料管敷设 砖、混凝土结构明配 塑料管外径(≤65mm)	100m	0.5000	3302.30	922.27	327.56	1356.80	5.50	296.89	120.61	
		管网工程										
33	040101002002	挖沟槽土方 1.部位:管网沟槽土方开挖 2.土壤类别:三类土 3.含挖、装		84.38	8.88	0.40			6.39	0.95	0.41	
	C1-0019换	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m3 装车 三类土	1000	0.08438	8884.00	400.00			6392.05	950.89	407.52	
34	040103002002	余方弃置 1.首运距按1km		84.38	8.54				6.53	0.91	0.39	
	C1-0144换	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t	1000	0.08438	8541.68				6530.33	914.25	391.82	
35	041001001001	拆除路面 1.拆除原路面厚20cm	m²	175.00	16.64	0.75			9.93	3.10	1.49	
	C1-0409换	拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm[实际20]	100m²	1.7500	1664.41	74.75			993.07	309.67	149.49	
36	040103002003	余方弃置 1.废弃料品种:废渣 2.运距:含首运距1km 3.含装车、运输、弃渣		35.00	16.43	0.76			11.80	1.76	0.75	
	C1-0097	履带式液压挖掘机挖石碴 装车	1000	0.03500	6408.52	760.00			4139.48	685.93	293.97	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第6页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价						
						人工费	材料费		机械费	管理费	利润	其中:暂估价
							附材费	主材费				
	C1-0150	自卸汽车运石方(运距1km内) 12t	1000	0.03500	10014.83				7656.60	1071.92	459.40	
37	040203007001	水泥混凝土路面(恢复路面) 1.厚度:20cm 2.混凝土强度:C25 3.滚筒压纹水泥混凝土路面 4.含塑料膜养生	m ²	175.00	93.37	8.89	72.80		0.10	2.61	1.26	
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]}	10	3.500	4418.61	330.00	3575.06		4.76	97.08	46.87	
	C2-0138	塑料膜养生	100m ²	1.7500	268.12	81.51	129.42			23.64	11.41	
	C2-0128换	刻防滑条	100m ²	1.7500	230.50	147.50	0.54			42.78	20.65	
38	040103001001	中砂包管		79.96	166.90	0.60	140.29		10.09	1.50	0.64	
	C1-0115	沟槽(台、井背)液压打夯机回填 砂	100	0.7996	16690.71	60.48	14028.67		1009.44	149.79	64.20	
39	040501004001	PPR管 D150 1.含管道试压、冲洗消毒	m	250.00	133.42	12.81	1.55	102.01	0.37	3.82	1.84	
	C5-1419	塑料管安装(对接熔接) 公称管外径(mm以内) 160	10m	25.000	1248.31	84.60	0.20	1020.10	2.77	25.34	12.23	
	C5-1628	给水管道试压 公称直径(mm以内) 200	100m	2.5000	478.63	251.60	66.58		8.91	75.55	36.47	
	C5-1646	给水管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 200	100m	2.5000	379.66	183.40	86.04			53.19	25.68	
40	031003002003	闸阀 Z41H-16 DN150	个	1	698.07	49.50	21.85	547.79		14.36	6.93	
	C5-2072换	焊接法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 150	个	1	698.07	49.50	21.85	547.79		14.36	6.93	
		竣工碑										
41	011108001001	竣工碑 1.材质:大理石 2.规格:600mm*400mm*60mm	块	1	436.00			400.00				
	B-	竣工碑	块	1	436.00			400.00				
		材料增运距										

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第7页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价						
						人工费	材料费		机械费	管理费	利润	其中:暂估价
							附材费	主材费				
42	011108001002	材料增运距	项	1	5249.04			5249.04				
	B-换	材料增运距	项	1	5249.04			5249.04				
		单价措施项目										
	011702	混凝土模板及支架(撑)										
43	011702001001	带形基础 胶合板模板钢支撑	m ²	9.60	60.67	32.24	9.73		0.56	9.78	3.35	
	A-5-170	带形基础 胶合板模板钢支撑	100m ²	0.0960	6066.44	3223.94	973.16		56.33	977.52	334.59	
44	011702008001	圈梁直形 胶合板模板 钢支撑	m ²	14.56	61.92	33.38	8.48		1.14	10.29	3.52	
	A-5-198	圈梁直形 胶合板模板 钢支撑	100m ²	0.1456	6192.57	3338.36	847.73		114.16	1028.85	352.16	
45	011702009001	过梁 胶合板模板 钢支撑	m ²	2.52	100.13	50.08	14.62		5.09	16.44	5.63	
	A-5-200	过梁 胶合板模板 钢支撑	100m ²	0.0252	10010.53	5007.54	1461.37		508.60	1643.81	562.65	
46	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑	m ²	7.68	78.81	41.63	13.54		0.34	12.51	4.28	
	A-5-189	构造柱 胶合板模板 木支撑	100m ²	0.0768	7879.80	4162.85	1353.79		33.85	1250.62	428.06	
47	011702016001	平板 胶合板模板 钢支撑	m ²	14.39	65.55	33.57	11.37		1.27	10.38	3.55	
	A-5-216	平板 胶合板模板 钢支撑	100m ²	0.1439	6556.32	3357.43	1136.90		126.91	1038.33	355.40	
48	011702001002	镇墩、机墩基础	m ²	4.04	86.26	48.34	9.83		1.17	14.75	5.05	
	A-5-178	设备基础模板 (块体为积 5 以内) 胶合板模板 钢支撑	100m ²	0.0404	8626.83	4833.66	983.26		117.24	1475.37	504.99	
49	011702029002	混凝土散水 混凝土100mm 厚 木模板木支撑	m ²	16.96	15.50	8.08	2.91			2.41	0.82	
	A-5-243换	混凝土散水 混凝土60mm 厚 木模板木支撑[实际厚度=100]	100m ² 投影面积	0.1696	1549.70	807.67	291.00			240.69	82.38	
	011705	大型机械设备进出场及安拆										

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第8页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价						
						人工费	材料费		机械费	管理费	利润	其中:暂估价
							附材费	主材费				
50	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1	1940.51	112.18	119.19		1329.74	162.94	56.23	
	A-21-36	履带式挖掘机进出场费 斗容量(1 以外)	台次	1	1940.51	112.18	119.19		1329.74	162.94	56.23	
扶绥县渠旧镇崇边村岜模屯饮水安全巩固提升项目												
		分部分项工程										
		管网工程										
51	040101002001	挖沟槽土方 1. 部位: 管网沟槽土方开挖 2. 土壤类别: 三类土 3. 含挖、装		313.12	11.55	0.52			8.31	1.24	0.53	
	C1-0019换	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m3 装车 三类土	1000	0.31312	11549.44	520.00			8309.85	1236.18	529.79	
52	040103002001	余方弃置 1. 首运距按1km		313.12	8.54				6.53	0.91	0.39	
	C1-0144换	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t	1000	0.31312	8541.68				6530.33	914.25	391.82	
53	041001001001	拆除路面 1. 拆除原路面厚20cm	m ²	439.60	16.64	0.75			9.93	3.10	1.49	
	C1-0409换	拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm[实际20]	100m ²	4.3960	1664.41	74.75			993.07	309.67	149.49	
54	040103002002	余方弃置 1. 废弃料品种: 废渣 2. 运距: 含首运距1km 3. 含装车、运输、弃渣		87.92	16.43	0.76			11.80	1.76	0.75	
	C1-0097	履带式液压挖掘机挖石碴 装车	1000	0.08792	6408.52	760.00			4139.48	685.93	293.97	
	C1-0150	自卸汽车运石方(运距1km内) 12t	1000	0.08792	10014.83				7656.60	1071.92	459.40	
55	040203007001	水泥混凝土路面(恢复路面) 1. 厚度: 20cm 2. 混凝土强度: C25	m ²	439.60	88.38	6.60	71.50		0.10	1.94	0.94	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第9页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价						
						人工费	材料费		机械费	管理费	利润	其中:暂估价
							附材费	主材费				
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]}	10	8.792	4418.61	330.00	3575.06		4.76	97.08	46.87	
56	040103001001	中砂包管		297.28	166.90	0.60	140.29		10.09	1.50	0.64	
	C1-0115	沟槽(台、井背)液压打夯机回填 砂	100	2.9728	16690.71	60.48	14028.67		1009.44	149.79	64.20	
57	040504002	混凝土井 1.规格: 1100mm(长)*1100mm(宽)*1150mm(高) 2.10cmC15砼井垫层,含模板安拆 3.10cm厚C25素砼井底板,含模板安拆 4.20cm厚C25素砼井身,含模板安拆 5.15cm厚C25混凝土盖板 复合木模 6.洞口加强筋、盖板及钢筋 7.具体做法详见图纸	座	2	1508.92	449.72	723.69		12.27	133.98	64.67	
	C5-0968换	非定型井垫层 混凝土{换:碎石 GD40 商品普通砼 C15}	10	0.034	4327.17	362.20	3444.97		4.87	106.45	51.39	
	C5-2481	现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模	10m ²	0.104	652.17	325.00	111.10		15.71	98.81	47.70	
	C5-0996换	非定型井现浇混凝土 现浇混凝土井 井底板{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25}	10	0.024	4917.77	563.90	3698.54		4.76	164.91	79.61	
	C5-2481	现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模	10m ²	0.088	652.17	325.00	111.10		15.71	98.81	47.70	
	C5-0998换	非定型井现浇混凝土 现浇混凝土井 井身{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25}	10	0.158	5051.75	663.70	3678.85		4.68	193.83	93.57	
	C5-2490	现浇混凝土模板 矩形井室 木模	10m ²	1.368	969.36	435.00	249.46		12.46	129.76	62.64	
	C5-1009换	非定型井井盖(算)安装 井盖、井算安装 小型构件	10	0.024	757.15	474.00	16.81			137.46	66.36	
	C5-0999	非定型井井盖(算)制作 井盖(算)制作 井盖{预拌普通混凝土 C25}	10	0.024	4928.32	582.00	3685.78		2.34	169.46	81.81	
	C5-2501	预制混凝土模板 井盖板 复合木模	10m ²	0.108	624.86	355.00	62.28		2.33	103.63	50.03	
	C3-0359	钢筋制作、安装 φ10以上	t	0.058	5159.78	820.00	3483.64		54.19	253.52	122.39	
58	040501004001	PPR管 D110	m	1099.00	98.77	10.35	0.74	74.63	0.31	3.09	1.49	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第10页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价						
						人工费	材料费		机械费	管理费	利润	其中:暂估价
							附材费	主材费				
		1.含管道试压、冲洗消毒										
	C5-1418换	塑料管安装(对接熔接) 公称管外径(mm以内) 110	10m	109.900	931.66	73.40	0.06	746.29	2.39	21.98	10.61	
	C5-1627	给水管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	10.9900	310.70	162.90	42.40		6.78	49.21	23.76	
	C5-1645	给水管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	10.9900	249.26	138.10	31.20			40.05	19.33	
59	031003002001	PPR止水阀 D110	个	1	333.65	39.80	13.80	235.39		11.54	5.57	
	C5-2070换	焊接法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 100	个	1	333.65	39.80	13.80	235.39		11.54	5.57	
		竣工碑										
60	011108001001	竣工碑 1.材质:大理石 2.规格:600mm*400mm*60mm	块	1	436.00			400.00				
	B-	竣工碑	块	1	436.00			400.00				
		材料增运距										
61	011108001002	材料增运距	项	1	9485.74			9485.74				
	B-换	材料增运距	项	1	9485.74			9485.74				
		单价措施项目										
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用										
62	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	1212.61	100.00	104.69		604.75	204.38	98.67	
	C1-0505	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m3以内	台次	1	1212.61	100.00	104.69		604.75	204.38	98.67	
扶绥县渠旧镇弄卜村旧村片区人饮项目												
		分部分项工程										
		管网工程										

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第11页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价						
						人工费	材料费		机械费	管理费	利润	其中:暂估价
							附材费	主材费				
63	040101002001	挖沟槽土方 1. 部位: 管网沟槽土方开挖 2. 土壤类别: 三类土 3. 含挖、装		447.00	8.88	0.40			6.39	0.95	0.41	
	C1-0019	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m3 装车 三类土	1000	0.44700	8884.00	400.00			6392.05	950.89	407.52	
64	040103002001	余方弃置 1. 首运距按1km		447.00	8.54				6.53	0.91	0.39	
	C1-0144换	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t	1000	0.44700	8541.68				6530.33	914.25	391.82	
65	041001001001	拆除路面 1. 拆除原路面厚20cm	m ²	633.20	16.64	0.75			9.93	3.10	1.49	
	C1-0409换	拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm[实际20]	100m ²	6.3320	1664.41	74.75			993.07	309.67	149.49	
66	040103002002	余方弃置 1. 废弃料品种: 废渣 2. 运距: 含首运距1km 3. 含装车、运输、弃渣		126.64	16.43	0.76			11.80	1.76	0.75	
	C1-0097	履带式液压挖掘机挖石碴 装车	1000	0.12664	6408.52	760.00			4139.48	685.93	293.97	
	C1-0150	自卸汽车运石方(运距1km内) 12t	1000	0.12664	10014.83				7656.60	1071.92	459.40	
67	040203007001	水泥混凝土路面(恢复路面) 1. 厚度: 20cm 2. 混凝土强度: C25 3. 含塑料膜养生 4. 滚筒压纹路面	m ²	633.20	93.37	8.89	72.80		0.10	2.61	1.26	
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层{换: 预拌普通混凝土 C25[商品砼]}	10	12.664	4418.61	330.00	3575.06		4.76	97.08	46.87	
	C2-0138	塑料膜养生	100m ²	6.3320	268.12	81.51	129.42			23.64	11.41	
	C2-0128换	刻防滑条	100m ²	6.3320	230.50	147.50	0.54			42.78	20.65	
68	040103001001	中砂包管		431.96	166.90	0.60	140.29		10.09	1.50	0.64	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第12页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价						
						人工费	材料费		机械费	管理费	利润	其中:暂估价
							附材费	主材费				
	C1-0115	沟槽(台、井背)液压打夯机回填 砂	100	4.3196	16690.71	60.48	14028.67		1009.44	149.79	64.20	
69	040504002	混凝土井 1.规格: 1100mm(长)*1100mm(宽)*1150mm(高) 2.10cmC15砼井垫层,含模板安拆 3.10cm厚C25素砼井底板,含模板安拆 4.20cm厚C25素砼井身,含模板安拆 5.15cm厚C25混凝土盖板 复合木模 6.洞口加强筋、盖板及钢筋	座	3	1508.88	449.66	723.76		12.25	133.95	64.67	
	C5-0968换	非定型井垫层 混凝土{换:碎石 GD40 商品普通砼 C15}	10	0.051	4327.17	362.20	3444.97		4.87	106.45	51.39	
	C5-2481	现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模	10m ²	0.156	652.17	325.00	111.10		15.71	98.81	47.70	
	C5-0996换	非定型井现浇混凝土 现浇混凝土井 井底板{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25}	10	0.036	4917.77	563.90	3698.54		4.76	164.91	79.61	
	C5-2481	现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模	10m ²	0.132	652.17	325.00	111.10		15.71	98.81	47.70	
	C5-0998换	非定型井现浇混凝土 现浇混凝土井 井身{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25}	10	0.238	5051.75	663.70	3678.85		4.68	193.83	93.57	
	C5-2490	现浇混凝土模板 矩形井室 木模	10m ²	2.052	969.36	435.00	249.46		12.46	129.76	62.64	
	C5-1009换	非定型井井盖(算)安装 井盖、井算安装 小型构件	10	0.036	757.15	474.00	16.81			137.46	66.36	
	C5-0999	非定型井井盖(算)制作 井盖(算)制作 井盖{预拌普通混凝土 C25}	10	0.036	4928.32	582.00	3685.78		2.34	169.46	81.81	
	C5-2501	预制混凝土模板 井盖板 复合木模	10m ²	0.162	624.86	355.00	62.28		2.33	103.63	50.03	
	C3-0359	钢筋制作、安装 φ10以上	t	0.086	5159.78	820.00	3483.64		54.19	253.52	122.39	
70	040501004001	PPR管 D110 1.含管道试压、冲洗消毒	m	690.00	98.77	10.35	0.74	74.63	0.31	3.09	1.49	
	C5-1418换	塑料管安装(对接熔接) 公称管外径(mm以内) 110	10m	69.000	931.66	73.40	0.06	746.29	2.39	21.98	10.61	
	C5-1627	给水管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	6.9000	310.70	162.90	42.40		6.78	49.21	23.76	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第13页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价						
						人工费	材料费		机械费	管理费	利润	其中:暂估价
							附材费	主材费				
	C5-1645	给水管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	6.9000	249.26	138.10	31.20			40.05	19.33	
71	040501004002	PPR管 D80 1. 含压力试验、冲洗消毒	m	940.00	47.73	5.31	0.74	35.31	0.10	1.57	0.76	
	C5-1416换	塑料管安装(对接熔接) 公称管外径(mm以内) 75	10m	94.000	421.27	23.00	0.05	353.10	0.32	6.76	3.26	
	C5-1627	给水管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	9.4000	310.70	162.90	42.40		6.78	49.21	23.76	
	C5-1645	给水管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	9.4000	249.26	138.10	31.20			40.05	19.33	
72	040502005001	PPR止水阀 D110	个	2	333.65	39.80	13.80	235.39		11.54	5.57	
	C5-2070换	焊接法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 100	个	2	333.65	39.80	13.80	235.39		11.54	5.57	
73	040502005002	PPR止水阀 D80	个	4	178.16	27.10	7.01	117.69		7.86	3.79	
	C5-2069换	焊接法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 80	个	4	178.16	27.10	7.01	117.69		7.86	3.79	
		竣工碑										
74	011108001001	竣工碑 1. 材质:大理石 2. 规格:600mm*400mm*60mm	块	1	436.00			400.00				
	B-	竣工碑	块	1	436.00			400.00				
		材料增运距										
75	011108001002	材料增运距	项	1	13609.34			13609.34				
	B-换	材料增运距	项	1	13609.34			13609.34				
		单价措施项目										
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用										
76	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	1212.61	100.00	104.69		604.75	204.38	98.67	
	C1-0505	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m3以内	台次	1	1212.61	100.00	104.69		604.75	204.38	98.67	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第14页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价						
						人工费	材料费		机械费	管理费	利润	其中:暂估价
							附材费	主材费				
扶绥县渠旧镇弄卜村巷道硬化项目												
		分部分项工程										
	6.	道路工程										
77	040101001001	挖除松土(装车) 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:按设计图纸要求		446.60	3.61	0.52			2.23	0.39	0.17	
	C1-0012换	挖掘机挖土方 装车 一、二类土	1000	0.44660	3598.87	520.00			2231.43	385.20	165.09	
78	040103002001	余方弃置 1.首运距:1km		446.60	8.54				6.53	0.91	0.39	
	C1-0144换	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t	1000	0.44660	8541.68				6530.33	914.25	391.82	
79	040202001001	路床(槽)整形 1.挖掘机修整、压路机碾压	m ²	2233.00	3.83	0.36			2.10	0.71	0.34	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m ²	22.3300	383.43	35.90			210.09	71.34	34.44	
80	040202011001	级配碎石垫层 1.石料规格:碎石 2.厚度:5cm	m ²	2233.00	15.87	1.14	5.96		4.88	1.74	0.84	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=5]	100m ²	22.3300	1586.99	113.60	595.70		487.97	174.46	84.22	
81	040203007001	水泥混凝土 1.厚度:15cm 2.混凝土强度:C25 3.混凝土种类:商品混凝土 4.滚筒压纹水泥混凝土路面 5.每5米一道缩缝,缝宽3mm,缝深1/4路面厚度;间距100m-150m设置一道横向胀缝,缝内填充沥青砂浆 6.含塑料膜养生 7.含模板(结算按实计取)	m ²	2233.00	87.23	14.46	58.15		0.62	4.60	2.20	
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C25}	10	33.495	4418.61	330.00	3575.06		4.76	97.08	46.87	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第15页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价						
						人工费	材料费		机械费	管理费	利润	其中:暂估价
							附材费	主材费				
	C3-0102	混凝土基础 模板	10m ²	26.790	783.30	365.00	151.49		13.09	128.55	60.49	
	C2-0128	刻防滑条	100m ²	22.3300	624.24	295.00	110.07		28.52	93.82	45.29	
	C2-0138	塑料膜养生	100m ²	22.3300	268.12	81.51	129.42			23.64	11.41	
	C2-0123换	锯缝机锯缝 缝深(cm) 5[实际厚度=3.75]	100m	5.0100	1154.12	599.50	132.20		48.49	187.92	90.72	
	C2-0125换	沥青玛蹄脂填缝 缝深(cm) 5[实际厚度=3.75]	100m	0.1200	839.61	311.60	324.70			90.36	43.62	
		竣工碑										
82	011108001001	竣工碑 1. 材质: 大理石 2. 规格: 600mm*400mm*60mm	块	1	436.00			400.00				
	B-换	竣工碑	块	1	436.00			400.00				
		材料增运距										
83	011108001002	材料增运距	项	1	11053.35			11053.35				
	B-换	材料增运距	项	1	11053.35			11053.35				
		单价措施项目										
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用										
84	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	1212.61	100.00	104.69		604.75	204.38	98.67	
	C1-0505	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m ³ 以内	台次	1	1212.61	100.00	104.69		604.75	204.38	98.67	
扶绥县渠旧镇三合村基础设施建设项目												
		分部分项工程										
		管网工程										
85	040101002001	挖沟槽土方 1. 部位: 管网沟槽土方开挖		552.27	8.88	0.40			6.39	0.95	0.41	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第16页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价						
						人工费	材料费		机械费	管理费	利润	其中:暂估价
							附材费	主材费				
		2.土壤类别:三类土 3.含挖、装										
	C1-0019	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m ³ 装车 三类土	1000	0.55227	8884.00	400.00			6392.05	950.89	407.52	
86	040103002001	余方弃置 1.首运距按1km		552.27	8.54				6.53	0.91	0.39	
	C1-0144换	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t	1000	0.55227	8541.68				6530.33	914.25	391.82	
87	041001001001	拆除路面 1.拆除原路面厚20cm	m ²	673.50	16.64	0.75			9.93	3.10	1.49	
	C1-0409换	拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm[实际20]	100m ²	6.7350	1664.41	74.75			993.07	309.67	149.49	
88	040103002002	余方弃置 1.废弃料品种:废渣 2.运距:含首运距1km 3.含装车、运输、弃渣		134.70	16.43	0.76			11.80	1.76	0.75	
	C1-0097	履带式液压挖掘机挖石碴 装车	1000	0.13470	6408.52	760.00			4139.48	685.93	293.97	
	C1-0150	自卸汽车运石方(运距1km内) 12t	1000	0.13470	10014.83				7656.60	1071.92	459.40	
89	040203007001	水泥混凝土路面(恢复路面) 1.厚度:20cm 2.混凝土强度:C25	m ²	673.50	88.38	6.60	71.50		0.10	1.94	0.94	
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]}	10	13.470	4418.61	330.00	3575.06		4.76	97.08	46.87	
90	040103001001	中砂包管		429.42	166.90	0.60	140.29		10.09	1.50	0.64	
	C1-0115	沟槽(台、井背)液压打夯机回填 砂	100	4.2942	16690.71	60.48	14028.67		1009.44	149.79	64.20	
91	040504002	混凝土井 1.规格:1100mm(长)*1100mm(宽)*1150mm(高) 2.10cmC15砼井垫层,含模板安拆 3.10cm厚C25素砼井底板,含模板安拆 4.20cm厚C25素砼井身,含模板安拆	座	8	1609.36	464.46	793.88		12.88	138.43	66.83	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第17页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价						
						人工费	材料费		机械费	管理费	利润	其中:暂估价
							附材费	主材费				
		5. 15cm厚C25混凝土盖板 复合木模 6. 洞口加强筋、盖板及钢筋										
	C5-0968换	非定型井垫层 混凝土{换:碎石 GD40 商品普通砼 C15}	10	0.135	4327.17	362.20	3444.97		4.87	106.45	51.39	
	C5-2481	现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模	10m ²	0.416	652.17	325.00	111.10		15.71	98.81	47.70	
	C5-0996换	非定型井现浇混凝土 现浇混凝土井 井底板{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25}	10	0.097	4917.77	563.90	3698.54		4.76	164.91	79.61	
	C5-2481	现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模	10m ²	0.352	652.17	325.00	111.10		15.71	98.81	47.70	
	C5-0998换	非定型井现浇混凝土 现浇混凝土井 井身{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25}	10	0.704	5051.75	663.70	3678.85		4.68	193.83	93.57	
	C5-2490	现浇混凝土模板 矩形井室 木模	10m ²	5.472	969.36	435.00	249.46		12.46	129.76	62.64	
	C5-0999	非定型井井盖(算)制作 井盖(算)制作 井盖{预拌普通混凝土 C25}	10	0.097	4928.32	582.00	3685.78		2.34	169.46	81.81	
	C5-1009换	非定型井井盖(算)安装 井盖、井算安装 小型构件	10	0.097	757.15	474.00	16.81			137.46	66.36	
	C5-2501	预制混凝土模板 井盖板 复合木模	10m ²	0.432	624.86	355.00	62.28		2.33	103.63	50.03	
	C3-0359	钢筋制作、安装 φ10以上	t	0.316	5159.78	820.00	3483.64		54.19	253.52	122.39	
92	031001006001	双壁波纹管 DN200 1. 含压力试验、冲洗消毒	m	1347.00	61.54	9.85	1.25	41.12		2.86	1.38	
	C5-0118换	双壁波纹管铺设(承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 200	100m	13.4700	5728.72	800.00		4111.71		232.00	112.00	
	C5-0240	管道闭水试验 管径(mm以内) 400{水泥砂浆 1:2}	100m	13.4700	424.50	185.00	124.76		0.10	53.68	25.91	
		竣工碑										
93	011108001001	竣工碑 1. 材质:大理石 2. 规格:600mm*400mm*60mm	块	1	436.00			400.00				
	B-	竣工碑	块	1	436.00			400.00				

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第18页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价						
						人工费	材料费		机械费	管理费	利润	其中:暂估价
							附材费	主材费				
		材料增运距										
94	011108001002	材料增运距	项	1	10901.18			10901.18				
	B-换	材料增运距	项	1	10901.18			10901.18				
		单价措施项目										
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用										
95	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	1212.61	100.00	104.69	604.75	204.38	98.67		
	C1-0505	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m3以内	台次	1	1212.61	100.00	104.69	604.75	204.38	98.67		

总价措施项目清单与计价表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
扶绥县渠旧镇中原村渠中屯人饮项目					3651.10	
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法			3651.10	
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机) (12754.42+4569.38+2169.01+1390.17)*14.41%	14.41	3280.07	
2	桂011801002	检验试验配合费	Σ(分部分项人机+单价措施人机) (12754.42+4569.38+2169.01+1390.17)*0.25%	0.25	56.91	
3	桂011801003	雨季施工增加费	Σ(分部分项人机+单价措施人机) (12754.42+4569.38+2169.01+1390.17)*1.25%	1.25	284.53	
4	桂011801004	工程定位复测费	Σ(分部分项人机+单价措施人机) (12754.42+4569.38+2169.01+1390.17)*0.13%	0.13	29.59	
扶绥县渠旧镇崇边村岜模屯饮水安全巩固提升项目					5120.90	
一		2022市政综合工程一般计税法			5120.90	
1	桂041201001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (15952.96+13458.14+100.00+604.75)*12%	12.00	3939.15	
2	桂041201002002	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (15952.96+13458.14+100.00+604.75)*0.30%	0.30	98.48	
3	桂041201003002	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (15952.96+13458.14+100.00+604.75)*3.00%	3.00	984.79	
4	桂041201004002	工程定位复测费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (15952.96+13458.14+100.00+604.75)*0.30%	0.30	98.48	
扶绥县渠旧镇弄卜村旧村片区人饮项目					6688.81	
一		2022市政综合工程一般计税法			6688.81	
1	桂041201001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (20308.16+18323.72+100.00+604.75)*12%	12.00	5145.24	
2	桂041201002003	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (20308.16+18323.72+100.00+604.75)*0.30%	0.30	128.63	

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
3	桂041201003003	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (20308.16+18323.72+100.00 +604.75)*3.00%	3.00	1286.31	
4	桂041201004003	工程定位复测费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (20308.16+18323.72+100.00 +604.75)*0.30%	0.30	128.63	
扶绥县渠旧镇弄卜村巷道硬化项目					9770.27	
一		2022市政综合工程一般计税法			9770.27	
1	桂041201001004	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (35870.91+20883.02+100.00 +604.75)*12%	12.00	7515.59	
2	桂041201002004	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (35870.91+20883.02+100.00 +604.75)*0.30%	0.30	187.89	
3	桂041201003004	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (35870.91+20883.02+100.00 +604.75)*3.00%	3.00	1878.90	
4	桂041201004004	工程定位复测费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (35870.91+20883.02+100.00 +604.75)*0.30%	0.30	187.89	
扶绥县渠旧镇三合村基础设施建设项目					7334.76	
一		2022市政综合工程一般计税法			7334.76	
1	桂041201001005	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (22514.79+19915.89+100.00 +604.75)*12%	12.00	5642.11	
2	桂041201002005	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (22514.79+19915.89+100.00 +604.75)*0.30%	0.30	141.06	
3	桂041201003005	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (22514.79+19915.89+100.00 +604.75)*3.00%	3.00	1410.53	
4	桂041201004005	工程定位复测费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (22514.79+19915.89+100.00 +604.75)*0.30%	0.30	141.06	
		合 计			32565.84	

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	备注
扶绥县渠旧镇中原村渠中屯人饮项目		320.99	
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	320.99	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	320.99	分部分项工程费及措施项目费
扶绥县渠旧镇崇边村岜模屯饮水安全巩固提升项目		463.35	
一	2022市政综合工程一般计税法	463.35	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	463.35	分部分项工程费及措施项目费
扶绥县渠旧镇弄卜村旧村片区人饮项目		584.98	
一	2022市政综合工程一般计税法	584.98	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	584.98	分部分项工程费及措施项目费
扶绥县渠旧镇弄卜村巷道硬化项目		533.35	
一	2022市政综合工程一般计税法	533.35	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	533.35	分部分项工程费及措施项目费
扶绥县渠旧镇三合村基础设施建设项目		539.78	
一	2022市政综合工程一般计税法	539.78	

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估数量	确认数量	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	合 计										
2	其中: 甲供材										

注: 此表由招标人填写“暂估单价”, 投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。如为甲供材需在备注中说明“甲供材”。
材料、工程设备暂估价、确认价均应为除税价格, 结算价格差额只计取增值税。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第1页 共1页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	备注
扶绥县渠旧镇中原村渠中屯人饮项目					
扶绥县渠旧镇崇边村岜模屯饮水安全巩固提升项目					
1	专业工程暂估价				
扶绥县渠旧镇弄卜村旧村片区人饮项目					
1	专业工程暂估价				
扶绥县渠旧镇弄卜村巷道硬化项目					
1	专业工程暂估价				
扶绥县渠旧镇三合村基础设施建设项目					
1	专业工程暂估价				
	合 计				

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。专业工程暂估金额为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。

计 日 工 表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价 (元)
扶绥县渠旧镇中原村渠中屯人饮项目					
扶绥县渠旧镇崇边村岜模屯饮水安全巩固提升项目					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
扶绥县渠旧镇弄卜村旧村片区人饮项目					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
扶绥县渠旧镇弄卜村巷道硬化项目					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
扶绥县渠旧镇三合村基础设施建设项目					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
	总 计				

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计算规定确定。
 2. 投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。
 3. 计日工单价包含除增值税以外的所有费用。

允许调整主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

编号:

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	备注
1	定值权重A				
2	合 计	1			

注: 1、“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写,基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。如人工、机械费采用本法调整,由招标人在“名称”栏填写
 2、“变值权重”栏由招标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写,1减去其比例为定值权重。
 3、“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第1页 共7页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
1		◆材料◆			
2	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合)	t	0.182	3416.81
3	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 C10以上(综合)	t	0.478	3288.50
4	010106001	热轧带肋钢筋HRB400以上 10以内(综合)	t	0.124	3306.19
5	010301002	钢丝 Φ1.6	kg	0.260	6.73
6	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	0.125	3.98
7	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	53.265	3.98
8	010310002	镀锌铁丝Φ4	kg	5.680	3.98
9	010310013	镀锌铁丝Φ0.7	kg	1.080	3.98
10	012902027	钢板 3~10mm	kg	28.446	3.73
11	020102004	石棉橡胶板 1~6mm	kg	18.624	16.26
12	020102005	石棉橡胶板 低压 0.8~6mm	kg	3.480	16.26
13	020102006	石棉橡胶板 中压 0.8~6mm	kg	1.310	16.26
14	020901006	塑料薄膜	m ²	3345.320	1.03
15	020901009	塑料薄膜(养护)	m ²	49.033	0.09
16	022705002	棉纱	kg	0.124	8.85
17	022705003	棉丝	kg	0.140	23.01
18	022705004	棉纱头	kg	1.055	7.03
19	022706002	棉布	kg	4.669	3.10
20	022706005	细白布 宽0.9m	m	0.050	3.54
21	022706010	破布	kg	1.855	1.77
22	022902001	麻绳	kg	0.008	0.71
23	023301002	草袋	条	40.000	1.06
24	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个	63.450	0.07
25	030112001	木螺钉	百个	0.148	4.69
26	030125001	螺栓(综合)	kg	4.694	7.96
27	030126001	螺栓(综合)	套	2.000	0.31
28	030126063	螺栓 M16×60	套	16.480	1.19
29	030126065	螺栓 M16×60~90	套	24.720	1.34
30	030126077	螺栓 M20×80	套	8.240	2.10
31	030126079	螺栓 M20×85~100	套	103.000	2.74
32	030143001	对拉螺栓	kg	2.593	5.58
33	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套	20.550	0.71
34	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗	64.050	0.05
35	030183001	铁钉(综合)	kg	35.219	5.49
36	030311111	不锈钢合页	副	2.436	10.62

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第2页 共7页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
37	031302001	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.224	3.16
38	031302004	尼龙砂轮片 Φ400	片	1.040	11.33
39	031311001	电焊条(综合)	kg	16.645	5.84
40	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg	9.240	5.93
41	031321003	焊锡	kg	0.260	61.95
42	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.040	47.79
43	031337001	冲击钻头(综合)	根	0.215	6.02
44	031345001	钢锯条	根	0.500	0.33
45	031345008	刻纹机刀片	组	3.573	575.22
46	031345011	切缝机刀片	片	2.806	234.69
47	031347001	砂纸	张	1.400	0.44
48	031347003	水砂纸	张	1.682	0.55
49	032116017	门窗固定连接铁件(地脚) 3×30×300	个	8.295	3.10
50	040102001	砌筑水泥 M32.5	t	1.533	321.24
51	040301001	砂(综合)		1.312	85.44
52	040301004	中砂		1581.954	109.71
53	040502003	碎石(5~20)mm		51.806	77.67
54	040502004	碎石(5~40)mm		43.097	77.67
55	040701006	石屑		77.708	74.76
56	040904008	石粉		0.005	82.52
57	041101001	毛石(块石)		0.871	67.96
58	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块	4.627	575.22
59	043013003	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t	0.292	252.21
60	050101001	木材(综合)			918.58
61	050102005	周转圆木		0.012	645.13
62	050102006	周转圆木(支撑)		0.120	645.13
63	050306001	周转板枋材		1.872	866.38
64	050306001	周转板枋材		0.003	866.38
65	050306002	周转枋材		0.177	861.95
66	050306003	周转板材		0.058	861.95
67	052502007	垫木		0.001	876.11
68	093701001.1	不锈钢格栅	m ²	1.500	120.00
69	110103001.1	装饰门扇(成品)	m ²	2.100	250.00
70	110915001.1	90系列铝合金推拉窗不带亮(成品)	m ²	1.431	282.30
71	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg	83.448	1.25
72	130705002	铅油	kg	1.750	7.76

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第3页 共7页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
73	133101003	石油沥青 30#	kg	6.288	4.00
74	133508002	嵌缝膏	kg	31.659	3.54
75	133508010	模板嵌缝料	kg	13.395	1.46
76	134101001	嵌缝料	kg	5.279	2.48
77	140101001	清油	kg	0.315	9.91
78	140301004	国V汽油 92#	kg	1.400	8.99
79	140702001	机油(综合)	kg	0.850	5.31
80	143124002	漂白粉 32%	kg	5.146	1.69
81	143304005	三氯乙烯	kg	0.952	6.86
82	143508001	脱模剂	kg	37.632	3.98
83	143520001	隔离剂	kg	5.279	1.33
84	143901002a	乙炔气(带气瓶)	kg	0.329	16.13
85	143901002	乙炔气	kg	2.721	5.93
86	143906001	氧气		9.408	3.98
87	144110004	硅酮耐候密封胶	kg	1.481	17.70
88	144114009	聚氨酯发泡密封胶(750mL/支)	支	2.141	9.73
89	144116003	胶合剂	kg	0.095	6.95
90	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷	2.200	5.75
91	150101001	石棉	kg	7.560	1.59
92	151302001	聚苯乙烯泡沫板		0.026	283.19
93	170103005	焊接钢管 DN40	m	0.404	19.12
94	172703000	橡胶管	m	20.205	6.02
95	172801006	钢塑复合管 DN50	m	30.386	18.00
96	180317007	直角弯头 FBN70	个	2.100	4.52
97	182101007	伸缩接头 FSE70	个	1.050	3.02
98	182505001	镀锌管卡子 1.5×12~50	个	1.000	0.62
99	182526007	管码 FSA70	个	32.040	3.63
100	200108011	平焊法兰 1.6MPa DN150	副	2.000	119.65
101	290619007	T型接头 FTE70	个	1.575	6.19
102	290622007	阻燃管接头 FST70	个	10.500	1.08
103	341101001	水		121.648	3.87
104	341101001	水		915.698	3.87
105	341104001	煤	t	0.002	541.59
106	341105003	木柴	kg	0.192	0.44
107	341301001	位号牌	个	1.000	0.71
108	341508001	其他材料费	元	531.499	0.90

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第4页 共7页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
109	341508002	其他材料费	元	22.201	0.88
110	341508006	其他材料费	元	5.455	0.90
111	341509001	校验材料费	元	0.610	0.90
112	350102003	组合钢模板	kg	184.851	5.40
113	350103001	胶合板模板1830×915×18	m ²	8.101	35.40
114	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²	34.920	35.40
115	350201001	模板钢支撑	kg	147.881	5.75
116	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg	10.857	4.87
117	350203003	卡具及扣件(综合)	kg	203.336	5.75
118	370501003	枕木		0.400	927.43
119	B-C.2	材料费	个	1.000	200.00
120	B-C.3	DN150钢制弯头	个	3.000	26.11
121	B-C.6	包干打井	座	1.000	45000.00
122	S800101006	水泥砂浆中砂M7.5		0.485	170.57
123		◆商品砼◆			
124	043104002.1	预拌普通混凝土 C15[商品砼]		1.949	332.04
125	043104002.2	预拌普通混凝土 C15[商品砼]		1.726	332.04
126	043104002.3	预拌普通混凝土 C15[商品砼]		0.061	332.04
127	043104002.4	预拌普通混凝土 C15[商品砼]		1.861	332.04
128	043104003	预拌普通混凝土 C20		0.731	341.75
129	043104003.1	预拌普通混凝土 C20[商品砼]		0.768	341.75
130	043104003.2	预拌普通混凝土 C20[商品砼]		0.183	341.75
131	043104003.3	预拌普通混凝土 C20[商品砼]		0.934	341.75
132	043104004	预拌普通混凝土 C25		1.594	351.46
133	043104004	预拌普通混凝土 C25		339.974	351.46
134	043104004.1	预拌普通混凝土 C25[商品砼]		390.025	351.46
135	043104004.3	预拌普通混凝土 C25[商品砼]		1.431	351.46
136	B043104002	碎石 GD40 商品普通砼 C15		2.244	332.04
137	B043104004	碎石 GD40 商品普通砼 C25		12.822	351.46
138		◆配合比◆			
139	800101006	水泥砂浆中砂M7.5		1.647	215.07
140	800101007	水泥砂浆中砂M10		0.652	231.17
141	800102001	水泥砂浆 1:1		0.638	312.19
142	800102003	水泥砂浆 1:2		0.733	276.04
143		◆主材◆			
144	172500000	PE60套管	m	53.000	12.80

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第5页 共7页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
145	172500000Z	PPR管 D150	m	252.500	101.00
146	172500000Z.1	PPR管 D110	m	1806.890	73.89
147	172500000Z.2	PPR管 D80	m	949.400	34.96
148	172506000.1	双壁波纹管 DN200	m	1360.470	40.71
149	194110000.1	闸阀 Z41H-16 DN150	个	1.000	547.79
150	194110000.2	缓闭止回阀 H41H-16 DN150	个	1.000	592.92
151	194110000Z.1	PPR止水阀 D80	个	4.000	117.69
152	194110000Z.1	PPR止水阀 D110	个	1.000	235.39
153	194110000Z.2	PPR止水阀 D110	个	2.000	235.39
154	194110000Z.2	闸阀 Z41H-16 DN150	个	1.000	547.79
155	200102000.1	法兰DN150	片	17.000	40.00
156	246904000.1	压力仪表 Y602	套	1.000	50.00
157	290602000Z.1	镀锌钢管 DN150	m	40.400	68.00
158	B-Z.1	竣工碑 主材费	元	5.000	400.00
159	B-Z.2	材料增运距	项	1.000	5249.04
160	B-Z.2	材料增运距	项	1.000	9485.74
161	B-Z.2	材料增运距	项	1.000	13609.34
162	B-Z.2	材料增运距	项	1.000	11053.35
163	B-Z.2	材料增运距	项	1.000	10901.18
164	Z245904000	仪表接头	套	1.000	
165	Z280301000.1	铜芯塑料绝缘导线 BV-16mm ²	m	210.000	11.09
166		◆机械台班组成◆			
167	000701002	市政机械台班人工费	元	10371.495	1.00
168	000701003	市政机械第一类费用	元	18766.353	1.00
169	002401001	机械台班人工费	元	5910.370	1.00
170	140301004	汽油 92#	kg	37.358	8.99
171	140301004	汽油92#	kg	0.706	8.99
172	140304001	轻柴油 0#	kg	4731.479	7.44
173	140304001	轻柴油0#	kg	64.692	7.44
174	341103001	电	kW.h	2264.571	0.58
175	341103001	电	kW·h	305.485	0.58
176	994701004	折旧费	元	4386.579	1.00
177	994701005	检修费	元	1000.528	1.00
178	994701006	维护费	元	2724.030	1.00
179	994701007	安拆及场外运输费	元	187.756	1.00
180	994701008	其他费	元	96.747	1.00

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第6页 共7页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
181		◆机械◆			
182	983103001	活塞式压力计	台班	0.080	10.80
183	990101002	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4	台班	6.100	961.03
184	990101002	履带式单斗液压挖掘机斗容量 0.4m3	台班	2.978	961.03
185	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1	台班	0.011	1462.00
186	990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3	台班	0.928	1714.07
187	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班	0.149	9.92
188	990506001	混凝土振捣器平板式	台班	18.521	9.91
189	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班	0.562	9.74
190	990506002	混凝土振捣器插入式	台班	0.677	9.74
191	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.193	14.78
192	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班	0.240	57.51
193	990701004	履带式推土机功率 75kW	台班	0.298	937.64
194	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班	0.707	937.64
195	990701005	履带式推土机 功率90kW	台班	1.117	1035.82
196	990701006	履带式推土机功率 105kW	台班	0.782	1091.76
197	990704005	载重汽车装载质量5t	台班	0.094	570.82
198	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班	0.064	588.19
199	990705007	自卸汽车装载质量12t	台班	17.864	838.62
200	990705007	自卸汽车 装载质量12t	台班	0.014	838.62
201	990707004	平板拖车组 装载质量20t	台班	2.520	959.92
202	990707007	平板拖车组 装载质量40t	台班	1.000	1329.74
203	990712002	平地机功率 120kW	台班	3.930	1061.87
204	990902001	门式起重机提升质量5t	台班	0.004	376.20
205	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.030	577.68
206	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班	0.394	903.94
207	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班	0.759	679.23
208	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班	6.588	1228.27
209	991305010	液压打夯机	台班	20.574	607.73
210	991316001	混凝土切缝机 功率7.5KW	台班	9.895	24.55
211	991317001	刻纹机	台班	16.524	38.54
212	991701001	钢筋调直机直径 14mm	台班	0.058	29.95
213	991701002	钢筋调直机 直径40mm	台班	0.075	37.15
214	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.072	34.44
215	991702001	钢筋切断机直径 40mm	台班	0.047	34.44
216	991703001	钢筋弯曲机直径 40mm	台班	0.076	20.84

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第7页 共7页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
217	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.090	20.84
218	991908002	立式钻床钻孔直径 25mm	台班	0.621	4.89
219	992101001	木工圆锯机直径 500mm	台班	3.123	22.44
220	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.209	22.44
221	992301004	砂轮切割机 砂轮直径500mm	台班	0.600	26.73
222	992501001	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班	4.031	46.01
223	992501002	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班	3.239	61.71
224	992501003	交流电弧焊机容量 32kV·A	台班	0.235	67.23
225	992509003	对焊机 容量75kV·A	台班	0.016	92.11
226	992509003	对焊机容量 75kV·A	台班	0.047	92.11
227	992511002	热熔对接焊机直径 160mm	台班	29.336	17.96
228	993101003	洒水车罐容量 10000L	台班	1.117	714.87
229	993301001	履带式液压岩石破碎机斗容量 1m ³	台班	11.432	1669.02
230	994410003	试压泵压力 25MPa	台班	3.229	20.79
231	994508001	电锤 功率 520W	台班	0.655	4.20
232	S990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m ³	台班	0.551	1714.07
233	S990506001	混凝土振捣器平板式	台班	16.078	9.91
234		合 计			

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
1	合 计								

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。
 2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

编号:

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	备注
1	定值权重A				
2	合计	1			

注: 1、“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写,基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。如人工、机械费采用本法调整,由招标人在“名称”栏填写
2、“变值权重”栏由招标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写,1减去其比例为定值权重。
3、“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

主要材料及价格表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第1页 共7页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000502000	2023安装人工费	元	1519.995	1.00
3	000701000	市政人工	元	1733.484	1.43
4	000701001	市政人工	元	98563.796	1.00
5	002401000	建筑装饰人工	元	7388.931	1.00
6		◆材料◆			
7	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合)	t	0.182	3416.81
8	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 C10以上(综合)	t	0.478	3288.50
9	010106001	热轧带肋钢筋HRB400以上 10以内(综合)	t	0.124	3306.19
10	010301002	钢丝 Φ1.6	kg	0.260	6.73
11	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	0.125	3.98
12	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	53.265	3.98
13	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg	5.680	3.98
14	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	1.080	3.98
15	012902027	钢板 3~10mm	kg	28.446	3.73
16	020102004	石棉橡胶板 1~6mm	kg	18.624	16.26
17	020102005	石棉橡胶板 低压 0.8~6mm	kg	3.480	16.26
18	020102006	石棉橡胶板 中压 0.8~6mm	kg	1.310	16.26
19	020901006	塑料薄膜	m ²	3345.320	1.03
20	020901009	塑料薄膜(养护)	m ²	49.033	0.09
21	022705002	棉纱	kg	0.124	8.85
22	022705003	棉丝	kg	0.140	23.01
23	022705004	棉纱头	kg	1.055	7.03
24	022706002	棉布	kg	4.669	3.10
25	022706005	细白布 宽0.9m	m	0.050	3.54
26	022706010	破布	kg	1.855	1.77
27	022902001	麻绳	kg	0.008	0.71
28	023301002	草袋	条	40.000	1.06
29	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个	63.450	0.07
30	030112001	木螺钉	百个	0.148	4.69
31	030125001	螺栓(综合)	kg	4.694	7.96
32	030126001	螺栓(综合)	套	2.000	0.31
33	030126063	螺栓 M16×60	套	16.480	1.19
34	030126065	螺栓 M16×60~90	套	24.720	1.34
35	030126077	螺栓 M20×80	套	8.240	2.10
36	030126079	螺栓 M20×85~100	套	103.000	2.74
37	030143001	对拉螺栓	kg	2.593	5.58

主要材料及价格表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第2页 共7页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套	20.550	0.71
39	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗	64.050	0.05
40	030183001	铁钉(综合)	kg	35.219	5.49
41	030311111	不锈钢合页	副	2.436	10.62
42	031302001	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.224	3.16
43	031302004	尼龙砂轮片 Φ400	片	1.040	11.33
44	031311001	电焊条(综合)	kg	16.645	5.84
45	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg	9.240	5.93
46	031321003	焊锡	kg	0.260	61.95
47	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.040	47.79
48	031337001	冲击钻头(综合)	根	0.215	6.02
49	031345001	钢锯条	根	0.500	0.33
50	031345008	刻纹机刀片	组	3.573	575.22
51	031345011	切缝机刀片	片	2.806	234.69
52	031347001	砂纸	张	1.400	0.44
53	031347003	水砂纸	张	1.682	0.55
54	032116017	门窗固定连接铁件(地脚) 3×30×300	个	8.295	3.10
55	040102001	砌筑水泥 M32.5	t	1.533	321.24
56	040301001	砂(综合)		1.312	85.44
57	040301004	中砂		1581.954	109.71
58	040502003	碎石(5~20)mm		51.806	77.67
59	040502004	碎石(5~40)mm		43.097	77.67
60	040701006	石屑		77.708	74.76
61	040904008	石粉		0.005	82.52
62	041101001	毛石(块石)		0.871	67.96
63	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块	4.627	575.22
64	043013003	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t	0.292	252.21
65	050101001	木材(综合)			918.58
66	050102005	周转圆木		0.012	645.13
67	050102006	周转圆木(支撑)		0.120	645.13
68	050306001	周转板枋材		1.872	866.38
69	050306001	周转板枋材		0.003	866.38
70	050306002	周转枋材		0.177	861.95
71	050306003	周转板材		0.058	861.95
72	052502007	垫木		0.001	876.11
73	093701001.1	不锈钢格栅	m²	1.500	120.00
74	110103001.1	装饰门扇(成品)	m²	2.100	250.00

主要材料及价格表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第3页 共7页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
75	110915001.1	90系列铝合金铝合金推拉窗不带亮(成品)	m ²	1.431	282.30
76	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg	83.448	1.25
77	130705002	铅油	kg	1.750	7.76
78	133101003	石油沥青 30#	kg	6.288	4.00
79	133508002	嵌缝膏	kg	31.659	3.54
80	133508010	模板嵌缝料	kg	13.395	1.46
81	134101001	嵌缝料	kg	5.279	2.48
82	140101001	清油	kg	0.315	9.91
83	140301004	国V汽油 92#	kg	1.400	8.99
84	140702001	机油(综合)	kg	0.850	5.31
85	143124002	漂白粉 32%	kg	5.146	1.69
86	143304005	三氯乙烯	kg	0.952	6.86
87	143508001	脱模剂	kg	37.632	3.98
88	143520001	隔离剂	kg	5.279	1.33
89	143901002a	乙炔气(带气瓶)	kg	0.329	16.13
90	143901002	乙炔气	kg	2.721	5.93
91	143906001	氧气		9.408	3.98
92	144110004	硅酮耐候密封胶	kg	1.481	17.70
93	144114009	聚氨酯发泡密封胶(750mL/支)	支	2.141	9.73
94	144116003	胶合剂	kg	0.095	6.95
95	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷	2.200	5.75
96	150101001	石棉	kg	7.560	1.59
97	151302001	聚苯乙烯泡沫板		0.026	283.19
98	170103005	焊接钢管 DN40	m	0.404	19.12
99	172703000	橡胶管	m	20.205	6.02
100	172801006	钢塑复合管 DN50	m	30.386	18.00
101	180317007	直角弯头 FBN70	个	2.100	4.52
102	182101007	伸缩接头 FSE70	个	1.050	3.02
103	182505001	镀锌管卡子 1.5×12~50	个	1.000	0.62
104	182526007	管码 FSA70	个	32.040	3.63
105	200108011	平焊法兰 1.6MPa DN150	副	2.000	119.65
106	290619007	T型接头 FTE70	个	1.575	6.19
107	290622007	阻燃管接头 FST70	个	10.500	1.08
108	341101001	水		121.648	3.87
109	341101001	水		915.698	3.87
110	341104001	煤	t	0.002	541.59
111	341105003	木柴	kg	0.192	0.44

主要材料及价格表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第4页 共7页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
112	341301001	位号牌	个	1.000	0.71
113	341508001	其他材料费	元	531.499	0.90
114	341508002	其他材料费	元	22.201	0.88
115	341508006	其他材料费	元	5.455	0.90
116	341509001	校验材料费	元	0.610	0.90
117	350102003	组合钢模板	kg	184.851	5.40
118	350103001	胶合板模板1830×915×18	m ²	8.101	35.40
119	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²	34.920	35.40
120	350201001	模板钢支撑	kg	147.881	5.75
121	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg	10.857	4.87
122	350203003	卡具及扣件(综合)	kg	203.336	5.75
123	370501003	枕木		0.400	927.43
124	B-C.2	材料费	个	1.000	200.00
125	B-C.3	DN150钢制弯头	个	3.000	26.11
126	B-C.6	包干打井	座	1.000	45000.00
127	S800101006	水泥砂浆中砂M7.5		0.485	170.57
128		◆商品砼◆			
129	043104002.1	预拌普通混凝土 C15[商品砼]		1.949	332.04
130	043104002.2	预拌普通混凝土 C15[商品砼]		1.726	332.04
131	043104002.3	预拌普通混凝土 C15[商品砼]		0.061	332.04
132	043104002.4	预拌普通混凝土 C15[商品砼]		1.861	332.04
133	043104003	预拌普通混凝土 C20		0.731	341.75
134	043104003.1	预拌普通混凝土 C20[商品砼]		0.768	341.75
135	043104003.2	预拌普通混凝土 C20[商品砼]		0.183	341.75
136	043104003.3	预拌普通混凝土 C20[商品砼]		0.934	341.75
137	043104004	预拌普通混凝土 C25		1.594	351.46
138	043104004	预拌普通混凝土 C25		339.974	351.46
139	043104004.1	预拌普通混凝土 C25[商品砼]		390.025	351.46
140	043104004.3	预拌普通混凝土 C25[商品砼]		1.431	351.46
141	B043104002	碎石 GD40 商品普通砼 C15		2.244	332.04
142	B043104004	碎石 GD40 商品普通砼 C25		12.822	351.46
143		◆配合比◆			
144	800101006	水泥砂浆中砂M7.5		1.647	215.07
145	800101007	水泥砂浆中砂M10		0.652	231.17
146	800102001	水泥砂浆 1:1		0.638	312.19
147	800102003	水泥砂浆 1:2		0.733	276.04
148		◆主材◆			

主要材料及价格表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第5页 共7页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
149	172500000	PE60套管	m	53.000	12.80
150	172500000Z	PPR管 D150	m	252.500	101.00
151	172500000Z.1	PPR管 D110	m	1806.890	73.89
152	172500000Z.2	PPR管 D80	m	949.400	34.96
153	172506000.1	双壁波纹管 DN200	m	1360.470	40.71
154	194110000.1	闸阀 Z41H-16 DN150	个	1.000	547.79
155	194110000.2	缓闭止回阀 H41H-16 DN150	个	1.000	592.92
156	194110000Z.1	PPR止水阀 D80	个	4.000	117.69
157	194110000Z.1	PPR止水阀 D110	个	1.000	235.39
158	194110000Z.2	PPR止水阀 D110	个	2.000	235.39
159	194110000Z.2	闸阀 Z41H-16 DN150	个	1.000	547.79
160	200102000.1	法兰DN150	片	17.000	40.00
161	246904000.1	压力仪表 Y602	套	1.000	50.00
162	290602000Z.1	镀锌钢管 DN150	m	40.400	68.00
163	B-Z.1	竣工碑 主材费	元	5.000	400.00
164	B-Z.2	材料增运距	项	1.000	5249.04
165	B-Z.2	材料增运距	项	1.000	9485.74
166	B-Z.2	材料增运距	项	1.000	13609.34
167	B-Z.2	材料增运距	项	1.000	11053.35
168	B-Z.2	材料增运距	项	1.000	10901.18
169	Z245904000	仪表接头	套	1.000	
170	Z280301000.1	铜芯塑料绝缘导线 BV-16mm ²	m	210.000	11.09
171		◆机械台班组成◆			
172	000701002	市政机械台班人工费	元	10371.495	1.00
173	000701003	市政机械第一类费用	元	18766.353	1.00
174	002401001	机械台班人工费	元	5910.370	1.00
175	140301004	汽油 92#	kg	37.358	8.99
176	140301004	汽油92#	kg	0.706	8.99
177	140304001	轻柴油 0#	kg	4731.479	7.44
178	140304001	轻柴油0#	kg	64.692	7.44
179	341103001	电	kW·h	2264.571	0.58
180	341103001	电	kW·h	305.485	0.58
181	994701004	折旧费	元	4386.579	1.00
182	994701005	检修费	元	1000.528	1.00
183	994701006	维护费	元	2724.030	1.00
184	994701007	安拆及场外运输费	元	187.756	1.00
185	994701008	其他费	元	96.747	1.00

主要材料及价格表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第6页 共7页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
186		◆机械◆			
187	983103001	活塞式压力计	台班	0.080	10.80
188	990101002	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4	台班	6.100	961.03
189	990101002	履带式单斗液压挖掘机斗容量 0.4m3	台班	2.978	961.03
190	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1	台班	0.011	1462.00
191	990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3	台班	0.928	1714.07
192	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班	0.149	9.92
193	990506001	混凝土振捣器平板式	台班	18.521	9.91
194	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班	0.562	9.74
195	990506002	混凝土振捣器插入式	台班	0.677	9.74
196	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.193	14.78
197	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班	0.240	57.51
198	990701004	履带式推土机功率 75kW	台班	0.298	937.64
199	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班	0.707	937.64
200	990701005	履带式推土机 功率90kW	台班	1.117	1035.82
201	990701006	履带式推土机功率 105kW	台班	0.782	1091.76
202	990704005	载重汽车装载质量5t	台班	0.094	570.82
203	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班	0.064	588.19
204	990705007	自卸汽车装载质量12t	台班	17.864	838.62
205	990705007	自卸汽车 装载质量12t	台班	0.014	838.62
206	990707004	平板拖车组 装载质量20t	台班	2.520	959.92
207	990707007	平板拖车组 装载质量40t	台班	1.000	1329.74
208	990712002	平地机功率 120kW	台班	3.930	1061.87
209	990902001	门式起重机提升质量5t	台班	0.004	376.20
210	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.030	577.68
211	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班	0.394	903.94
212	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班	0.759	679.23
213	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班	6.588	1228.27
214	991305010	液压打夯机	台班	20.574	607.73
215	991316001	混凝土切缝机 功率7.5KW	台班	9.895	24.55
216	991317001	刻纹机	台班	16.524	38.54
217	991701001	钢筋调直机直径 14mm	台班	0.058	29.95
218	991701002	钢筋调直机 直径40mm	台班	0.075	37.15
219	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.072	34.44
220	991702001	钢筋切断机直径 40mm	台班	0.047	34.44
221	991703001	钢筋弯曲机直径 40mm	台班	0.076	20.84
222	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.090	20.84

主要材料及价格表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第1页 共2页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合)	t	0.182	3416.81
2	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 C10以上(综合)	t	0.478	3288.50
3	010106001	热轧带肋钢筋HRB400以上 10以内(综合)	t	0.124	3306.19
4	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	0.125	3.98
5	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	53.265	3.98
6	010310002	镀锌铁丝φ4	kg	5.680	3.98
7	010310013	镀锌铁丝φ0.7	kg	1.080	3.98
8	030183001	铁钉(综合)	kg	35.219	5.49
9	031311001	电焊条(综合)	kg	16.645	5.84
10	040102001	砌筑水泥 M32.5	t	1.533	321.24
11	040301001	砂(综合)		1.312	85.44
12	040301004	中砂		1581.954	109.71
13	040502003	碎石(5~20)mm		51.806	77.67
14	040502004	碎石(5~40)mm		43.097	77.67
15	040701006	石屑		77.708	74.76
16	040904008	石粉		0.005	82.52
17	041101001	毛石(块石)		0.871	67.96
18	050102005	周转圆木		0.012	645.13
19	050102006	周转圆木(支撑)		0.120	645.13
20	050306001	周转板枋材		1.872	866.38
21	050306001	周转板枋材		0.003	866.38
22	050306002	周转枋材		0.177	861.95
23	050306003	周转板材		0.058	861.95
24	110915001.1	90系列铝合金铝合金推拉窗不带亮(成品)	m²	1.431	282.30
25	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg	83.448	1.25
26	133101003	石油沥青 30#	kg	6.288	4.00
27	140301004	国V汽油 92#	kg	1.400	8.99
28	341101001	水		121.648	3.87
29	341101001	水		915.698	3.87
30	350102003	组合钢模板	kg	184.851	5.40
31	350103001	胶合板模板1830×915×18	m²	8.101	35.40
32	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²	34.920	35.40
33	B-C.3	DN150钢制弯头	个	3.000	26.11
34	B-C.6	包干打井	座	1.000	45000.00
35	043104002.1	预拌普通混凝土 C15[商品砼]		1.949	332.04
36	043104002.2	预拌普通混凝土 C15[商品砼]		1.726	332.04
37	043104002.3	预拌普通混凝土 C15[商品砼]		0.061	332.04

主要材料及价格表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第2页 共2页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	043104002.4	预拌普通混凝土 C15[商品砼]		1.861	332.04
39	043104003	预拌普通混凝土 C20		0.731	341.75
40	043104003.1	预拌普通混凝土 C20[商品砼]		0.768	341.75
41	043104003.2	预拌普通混凝土 C20[商品砼]		0.183	341.75
42	043104003.3	预拌普通混凝土 C20[商品砼]		0.934	341.75
43	043104004	预拌普通混凝土 C25		1.594	351.46
44	043104004	预拌普通混凝土 C25		339.974	351.46
45	043104004.1	预拌普通混凝土 C25[商品砼]		390.025	351.46
46	043104004.3	预拌普通混凝土 C25[商品砼]		1.431	351.46
47	B043104002	碎石 GD40 商品普通砼 C15		2.244	332.04
48	B043104004	碎石 GD40 商品普通砼 C25		12.822	351.46
49	172500000	PE60套管	m	53.000	12.80
50	172500000Z	PPR管 D150	m	252.500	101.00
51	172500000Z.1	PPR管 D110	m	1806.890	73.89
52	172500000Z.2	PPR管 D80	m	949.400	34.96
53	172506000.1	双壁波纹管 DN200	m	1360.470	40.71
54	194110000.1	闸阀 Z41H-16 DN150	个	1.000	547.79
55	194110000.2	缓闭止回阀 H41H-16 DN150	个	1.000	592.92
56	194110000Z.1	PPR止水阀 D80	个	4.000	117.69
57	194110000Z.1	PPR止水阀 D110	个	1.000	235.39
58	194110000Z.2	PPR止水阀 D110	个	2.000	235.39
59	194110000Z.2	闸阀 Z41H-16 DN150	个	1.000	547.79
60	200102000.1	法兰DN150	片	17.000	40.00
61	246904000.1	压力仪表 Y602	套	1.000	50.00
62	290602000Z.1	镀锌钢管 DN150	m	40.400	68.00
63	B-Z.2	材料增运距	项	1.000	5249.04
64	B-Z.2	材料增运距	项	1.000	9485.74
65	B-Z.2	材料增运距	项	1.000	13609.34
66	B-Z.2	材料增运距	项	1.000	11053.35
67	B-Z.2	材料增运距	项	1.000	10901.18
68	Z280301000.1	铜芯塑料绝缘导线 BV-16mm2	m	210.000	11.09
69	140301004	汽油 92#	kg	37.358	8.99
70	140301004	汽油92#	kg	0.706	8.99
71	140304001	轻柴油 0#	kg	4731.479	7.44
72	140304001	轻柴油0#	kg	64.692	7.44
73	341103001	电	kW. h	2264.571	0.58
74	341103001	电	kW·h	305.485	0.58

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
					综合单价	合价	总价措施	规费	增值税

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
					综合单价	合 价	总价措施	规费	增值税

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价							
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	总价措施	规费	增值税

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠旧镇)

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价							
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	总价措施	规费	增值税