

审定

扶绥县2025年革命老区基础设施项目（渠黎镇）工程

招标控制价

招 标 人：扶绥县财政局



(单位盖章)

造价咨询人：中凡国际工程设计有限公司



(单位盖章)

审 核 单 位：



(单位盖章)

扶绥县2025年革命老区基础设施项目（渠黎镇）工程

招标控制价

招标控制价（小写）： 1377470.88元

（大写）： 壹佰叁拾柒万柒仟肆佰柒拾元捌角捌分

招标人：扶绥县财政局
(单位盖章)

造价咨询人：中凡国际工程设计有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：星谭印红
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：保章
(签字或盖章)

编制人：孟维娟
(造价人员签字)

复核人：吕燕茹
(造价工程师签字盖专用章)

审核单位：_____
(单位盖章)

编制时间：_____
复核时间：_____

总 说 明

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目（渠黎镇）

第1页 共1页

1、工程概况：

本工程为扶绥县2025年革命老区基础设施项目（渠黎镇），建设内容为道路硬化、太阳能路灯等工程。

2、编制依据：

- （1）工程造价咨询合同及本工程设计图纸等相关资料；
- （2）《建设工程工程量计算规范》（GB50854～GB50862-2013）广西壮族自治区实施细则（修订版）；
- （3）2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其相关配套费用定额；
- （4）2024年《广西壮族自治区建筑装饰工程消耗量定额》、《广西壮族自治区建筑装饰工程费用定额》及其相 关配套费用定 额；
- （5）2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2023年《广西壮族自治区安装工程费用定额》；
- （6）《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号）；
- （7）自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知（桂建标[2016]16号）；
- （10）桂建标[2019]12号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》；
- （12）材料信息价：材料价格按2025年第7期《崇左市建设工程造价信息》中扶绥县价格，缺项材料价格依次同期 《崇左市建设工程造价信息》中崇左市材料价格、2025年第7期《南宁市建设工程造价信息》材料价格及市场询价。

3、其他需要说明

- （1）本工程采用一般计税方法，材料信息价为除税价格；
- （2）本工程均采用商品混凝土。
- （3）本项目材料采用机制砂,其中：机制砂（综合）按机制石灰石价格计取，其余机制砂按机制鹅卵石价格计取。

扶绥县2025年革命老区基础设施项目（渠黎镇）工程

招 标 控 制 价

招 标 人：扶绥县财政局

(单位盖章)

造价咨询人：中凡国际工程设计有限公司

(单位盖章)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目（渠黎镇）

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
扶绥县渠黎镇太阳能路灯项目			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	285154.52	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	5235.05	
2.1	其中:安全文明施工费	3715.20	
3	其他项目费用合计	580.78	
4	建筑安装工程费=1+2+3	290970.35	
扶绥县渠黎镇笃邦村渠笃屯道路硬化项目			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	443027.39	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	14403.06	
2.1	其中:安全文明施工费	11079.28	
3	其他项目费用合计	914.86	
4	建筑安装工程费=1+2+3	458345.31	
扶绥县渠黎镇岜桑村秧屯道路硬化项目			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	280222.31	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	10206.41	
2.1	其中:安全文明施工费	7851.08	
3	其他项目费用合计	580.86	
4	建筑安装工程费=1+2+3	291009.58	
扶绥县渠黎镇联绥村渠凯屯道路硬化项目			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	325472.45	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	11000.24	
2.1	其中:安全文明施工费	8461.71	
3	其他项目费用合计	672.95	
4	建筑安装工程费=1+2+3	337145.64	
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	1333876.67	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	40844.76	
2.1	其中:安全文明施工费	31107.27	
3	其他项目费用合计	2749.45	
4	建筑安装工程费=1+2+3	1377470.88	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目（渠黎镇）第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
扶绥县渠黎镇太阳能路灯项目		290970.35	
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	290970.35	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	285154.52	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	5235.05	
2.1	安全文明施工费	3715.20	
3	其他项目费用合计	580.78	
4	建筑安装工程费	290970.35	
	工程总价	290970.35	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	285154.52	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	5235.05	
2.1	安全文明施工费	3715.20	
3	其他项目费用合计	580.78	
4	建筑安装工程费	290970.35	
扶绥县渠黎镇笃邦村渠笃屯道路硬化项目		458345.31	
—	2022市政综合工程一般计税法	458345.31	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	443027.39	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	14403.06	
2.1	安全文明施工费	11079.28	
3	其他项目费用合计	914.86	
4	建筑安装工程费	458345.31	
	工程总价	458345.31	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	443027.39	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	14403.06	
2.1	安全文明施工费	11079.28	
3	其他项目费用合计	914.86	
4	建筑安装工程费	458345.31	
扶绥县渠黎镇岜桑村秧屯道路硬化项目		291009.58	
—	2022市政综合工程一般计税法	291009.58	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	280222.31	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	10206.41	
2.1	安全文明施工费	7851.08	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目（渠黎镇）

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计	580.86	
4	建筑安装工程费	291009.58	
	工程总价	291009.58	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	280222.31	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	10206.41	
2.1	安全文明施工费	7851.08	
3	其他项目费用合计	580.86	
4	建筑安装工程费	291009.58	
扶绥县渠黎镇联绥村渠凯屯道路硬化项目		337145.64	
一	2022市政综合工程一般计税法	337145.64	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	325472.45	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	11000.24	
2.1	安全文明施工费	8461.71	
3	其他项目费用合计	672.95	
4	建筑安装工程费	337145.64	
	工程总价	337145.64	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	325472.45	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	11000.24	
2.1	安全文明施工费	8461.71	
3	其他项目费用合计	672.95	
4	建筑安装工程费	337145.64	
工程项目汇总		1377470.88	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	1333876.67	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	40844.76	
2.1	安全文明施工费	31107.27	
3	其他项目费用合计	2749.45	
4	建筑安装工程费	1377470.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目（渠黎镇）

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
扶绥县渠黎镇太阳能路灯项目					285154.52		
		分部分项工程				285154.52	
		路灯工程				284718.52	
1	030412007001	一般路灯 1.灯杆总高6米, 优质Q235钢材, 上口 径:60mm, 下口径: 130mm;灯杆上喷”扶绥 县2025年革命老区转移支付资金项目”字 样, 字体暂定为宋体;法兰盘:260*260mm, 法兰盘厚度:10mm, 表面处理, 内外镀锌/喷 塑, 防锈防腐处理, 表面喷户外氟碳漆。 静电喷塑防腐处理;含地笼在内;允许误差 0-5% 2. 灯具主光源: 60w, 含60颗灯珠, 每颗灯 珠为1WLED灯珠照明灯组, 钢化比例结构坚 固, 抗震、防水、防雷, 确保灯具能在严峻 的室外环境下工作。优质高亮度LED光源, 进口每个普瑞芯片。光效高、显色性高、 无辐射污染, 使用寿命为5万小时以上, 光衰 1万小时(3%, 功率60W/DC12v)。寿命50000 小时以上;功率误差, 允许0±5% 3. 太阳能光伏板: 100w, 多晶硅, 正常光照 每天工作10-12小时, 可连续阴雨天15天以 上保持正常工作, 采用高效晶体硅太阳能电 池片, 采用高强度, 高透光率的低铁、绒面 钢化玻璃, 增加阳光辐射量, 透光率93%以 上, 功率误差, 允许0±5%。使用寿命25年 以上, 衰减率:15(10%)具有抗风、防霉防 腐等性能。密封防水, 高可靠性多功能接线 盒, 可适应各种复杂恶劣气候条件下使用 4. 磷酸铁锂电池:70AH的锂电池阀控密封 免维修电池。太阳能专用免维护锂电池, 体 积小, 放电深度高, 适应温度-20~65℃。采 用微电脑可调智能防水控制器, 具有光控 开, 时控关, 延时和节能模式的设置, 更有利 于系统工作稳定 5. 路灯基础: : 500*500*800mm C20钢筋 混凝土 6. 基础钢筋、地脚螺栓M4 φ 16、预埋铁件 等制安	套	142	2005.06	284718.52	
		竣工碑				436.00	
2	011108001001	竣工碑 1. 材质: 大理石 2. 规格: 600mm*400mm*60mm	块	1	436.00	436.00	
		小 计				285154.52	
		Σ人工费				17146.50	
		Σ材料费				216763.98	
		Σ机械费				13839.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目（渠黎镇）

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ管理费				9854.80	
		Σ利 润				4004.40	
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计				285154.52	
		Σ人工费				17146.50	
		Σ材料费				216763.98	
		Σ机械费				13839.32	
		Σ管理费				9854.80	
		Σ利 润				4004.40	
扶绥县渠黎镇笃邦村渠笃屯道路硬化项目						443027.39	
		分部分项工程				441603.14	
	6.	道路工程				425038.48	
3	040101001001	挖除松土（装车） 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：按设计图纸要求		944.44	3.61	3409.43	
4	040103002001	余方弃置 1. 首运距：1km		944.44	8.54	8065.52	
5	040202001001	路床(槽)整形 1. 挖掘机修整、压路机碾压	m²	3373.00	3.83	12918.59	
6	040202011001	级配碎石垫层 1. 石料规格:碎石 2. 厚度:10cm	m²	3373.00	23.14	78051.22	
7	040203007001	水泥混凝土 1. 厚度：18cm 2. 混凝土强度：C25 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 滚筒压纹水泥混凝土路面 5. 每5米一道缩缝,缝宽3mm,缝深1/4路面 厚度；间距100m-150m设置一道横向胀 缝，缝内填充沥青砂浆 6. 含塑料膜养生 7. 含模板（结算按实计取）	m²	3373.00	95.64	322593.72	
		竣工碑				436.00	
8	011108001001	竣工碑 1. 材质：大理石 2. 规格：600mm*400mm*60mm	块	1	436.00	436.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目（渠黎镇）

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		材料增运距				16128.66	
9	011108001002	材料增运距	项	1	16128.66	16128.66	
		小 计				441603.14	
		Σ人工费				50141.67	
		Σ材料费				287616.67	
		Σ机械费				33739.44	
		Σ管理费				23658.22	
		Σ利 润				11288.75	
		单价措施项目				1424.25	
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用				1424.25	
10	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	1424.25	1424.25	
		小 计				1424.25	
		Σ人工费				100.00	
		Σ材料费				129.89	
		Σ机械费				722.91	
		Σ管理费				238.64	
		Σ利 润				115.21	
		合 计				443027.39	
		Σ人工费				50241.67	
		Σ材料费				287746.56	
		Σ机械费				34462.35	
		Σ管理费				23896.86	
		Σ利 润				11403.96	
扶绥县渠黎镇岷桑村秧屯道路硬化项目						280222.31	
		分部分项工程				278798.06	
	6.	道路工程				274743.23	
11	040101001001	挖除松土（装车） 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：按设计图纸要求		528.20	3.61	1906.80	
12	040103002001	余方弃置 1. 首运距：1km		528.20	8.54	4510.83	
13	040202001001	路床(槽)整形 1. 挖掘机修整、压路机碾压	m²	2641.00	3.83	10115.03	
14	040202011001	级配碎石垫层 1. 石料规格：碎石 2. 厚度：5cm	m²	2641.00	15.87	41912.67	
15	040203007001	水泥混凝土 1. 厚度：15cm 2. 混凝土强度：C25	m²	2641.00	81.90	216297.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目（渠黎镇）

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 混凝土种类: 商品混凝土 4. 滚筒压纹水泥混凝土路面 5. 每5米一道缩缝, 缝宽3mm, 缝深1/4路面 厚度; 间距100m-150m设置一道横向胀 缝, 缝内填充沥青砂浆 6. 含塑料膜养生 7. 含模板 (结算按实计取)					
		竣工碑				436.00	
16	011108001001	竣工碑 1. 材质: 大理石 2. 规格: 600mm*400mm*60mm	块	1	436.00	436.00	
		材料增运距				3618.83	
17	011108001002	材料增运距	项	1	3618.83	3618.83	
		小 计				278798.06	
		Σ人工费				34686.89	
		Σ材料费				171933.61	
		Σ机械费				24513.77	
		Σ管理费				16875.99	
		Σ利 润				8060.33	
		单价措施项目				1424.25	
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用				1424.25	
18	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	1424.25	1424.25	
		小 计				1424.25	
		Σ人工费				100.00	
		Σ材料费				129.89	
		Σ机械费				722.91	
		Σ管理费				238.64	
		Σ利 润				115.21	
		合 计				280222.31	
		Σ人工费				34786.89	
		Σ材料费				172063.50	
		Σ机械费				25236.68	
		Σ管理费				17114.63	
		Σ利 润				8175.54	
扶绥县渠黎镇联绥村渠凯屯道路硬化项目						325472.45	
		分部分项工程				324048.20	
	6.	道路工程				299416.88	
19	040101001001	挖除松土 (装车)		576.80	3.61	2082.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目（渠黎镇）

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1.土壤类别: 一、二类土 2.挖土深度:按设计图纸要求					
20	040103002001	余方弃置 1.首运距: 1km		576.80	8.54	4925.87	
21	040202001001	路床(槽)整形 1.挖掘机修整、压路机碾压	m²	2884.00	3.83	11045.72	
22	040202011001	级配碎石垫层 1.石料规格:碎石 2.厚度:5cm	m²	2884.00	15.87	45769.08	
23	040203007001	水泥混凝土 1.厚度: 15cm 2.混凝土强度: C25 3.混凝土种类: 商品混凝土 4.滚筒压纹水泥混凝土路面 5.每5米一道缩缝,缝宽3mm,缝深1/4路面 厚度;间距100m-150m设置一道横向胀 缝,缝内填充沥青砂浆 6.含塑料膜养生 7.含模板(结算按实计取)	m²	2884.00	81.69	235593.96	
		竣工碑				436.00	
24	011108001001	竣工碑 1.材质: 大理石 2.规格: 600mm*400mm*60mm	块	1	436.00	436.00	
		材料增运距				24195.32	
25	011108001002	材料增运距	项	1	24195.32	24195.32	
		小 计				324048.20	
		Σ人工费				37128.62	
		Σ材料费				208565.68	
		Σ机械费				26740.44	
		Σ管理费				18169.20	
		Σ利 润				8686.61	
		单价措施项目				1424.25	
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用				1424.25	
26	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	1424.25	1424.25	
		小 计				1424.25	
		Σ人工费				100.00	
		Σ材料费				129.89	
		Σ机械费				722.91	
		Σ管理费				238.64	
		Σ利 润				115.21	
		合 计				325472.45	
		Σ人工费				37228.62	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目（渠黎镇）

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
扶绥县渠黎镇太阳能路灯项目											
		分部分项工程									
		路灯工程									
1	030412007001	一般路灯 1. 灯杆总高6米, 优质Q235钢材, 上口径:60mm, 下口径:130mm;灯杆上喷”扶绥县2025年革命老区转移支付资金项目”字样, 字体暂定为宋体;法兰盘:260*260mm, 法兰盘厚度:10mm, 表面处理, 内外镀锌/喷塑, 防锈防腐处理, 表面喷户外氟碳漆。静电喷塑防腐处理;含地笼在内;允许误差0-5% 2. 灯具主光源: 60w, 含60颗灯珠, 每颗灯珠为1WLED灯珠照明灯组, 钢化比例结构坚固, 抗震、防水、防雷, 确保灯具能在严峻的室外环境下工作。优质高亮度LED光源, 进口每个普瑞芯片。光效高、显色性高、无辐射污染, 使用寿命为5万小时以上, 光衰1万小时(3%, 功率60W/DC12v)。寿命50000小时以上;功率误差, 允许0±5% 3. 太阳能光伏板: 100w, 多晶硅, 正常光照每天工作10-12小时, 可连续阴雨天15天以上保持正常工作, 采用高效晶体硅太阳能电池片, 采用高强度, 高透光率的低铁、绒面钢化玻璃, 增加阳光辐射量, 透光率93%以上, 功率误差, 允许0±5%。使用寿命25年以上, 衰减率:15(10%)具有抗风、防雹防腐等性能。密封防水, 高可靠性多功能接线盒, 可适应各种复杂恶劣气候条件下使用 4. 磷酸铁锂电池:70AH的锂电池阀控密封免维修电池。太阳能专用免维护锂电池, 体积小, 放电深度高, 适应温度-20~65℃。采用微电脑可调智能防水控制器, 具有光控开, 时控关, 延时和节能模式的设置, 更有利于系统工作稳定 5. 路灯基础: : 500*500*800mm C20钢筋混凝土 6. 基础钢筋、地脚螺栓M4 φ 16、预埋铁件等制安 7. 基础土方开挖、填、弃土	套	142	2005.06	120.75	1523.69	97.46	69.40	28.20	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目（渠黎镇）

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		8. 利用灯杆杆体作为避雷针的引下线,灯杆杆体通过螺栓与基础钢筋固定 9. 具体参数及做法详设计图纸									
	C1-0019	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m3 装车 三类土	1000	0.02840	8884.00	400.00		6392.05	950.89	407.52	
	C1-0144	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t	1000	0.02840	6570.52			5023.33	703.27	301.40	
	B4-2107	路灯基础、接线手井 现浇式 C20混凝土基础		28.40	580.14	126.23	258.73	62.40	60.36	24.52	
	B4-1839换	一般路灯安装 单臂悬挑灯 臂长(≤1.5m)	10套	14.2	18545.01	933.53	14461.80	826.45	563.19	228.80	
	B4-2108	路灯基础、接线手井 现浇式 钢筋制作安装 ≤φ10	t	0.231	5933.06	1274.06	3548.21	32.81	418.20	169.89	
	B-	地脚螺栓	套	142	21.80		20.00				
		竣工碑									
2	011108001001	竣工碑 1. 材质:大理石 2. 规格: 600mm*400mm*60mm	块	1	436.00		400.00				
	B-换	竣工碑	块	1	436.00		400.00				
扶绥县渠黎镇笃邦村渠笃屯道路硬化项目											
		分部分项工程									
	6.	道路工程									
3	040101001001	挖除松土(装车) 1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度:按设计图纸要求		944.44	3.61	0.52		2.23	0.39	0.17	
	C1-0012换	挖掘机挖土方 装车 一、二类土	1000	0.94444	3598.87	520.00		2231.43	385.20	165.09	
4	040103002001	余方弃置 1. 首运距: 1km		944.44	8.54			6.53	0.91	0.39	
	C1-0144换	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t	1000	0.94444	8541.68			6530.33	914.25	391.82	
5	040202001001	路床(槽)整形	m²	3373.00	3.83	0.36		2.10	0.71	0.34	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目（渠黎镇）

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		1. 挖掘机修整、压路机碾压									
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m²	33.7300	383.43	35.90		210.09	71.34	34.44	
6	040202011001	级配碎石垫层 1. 石料规格:碎石 2. 厚度:10cm	m²	3373.00	23.14	1.63	11.92	4.88	1.89	0.91	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=10]	100m²	33.7300	2314.30	163.10	1192.18	487.97	188.81	91.15	
7	040203007001	水泥混凝土 1. 厚度: 18cm 2. 混凝土强度: C25 3. 混凝土种类: 商品混凝土 4. 滚筒压纹水泥混凝土路面 5. 每5米一道缩缝,缝宽3mm,缝深1/4路面厚度;间距 100m-150m设置一道横向胀缝,缝内填充沥青砂浆 6. 含塑料膜养生 7. 含模板(按实按实计算)	m²	3373.00	95.64	12.73	68.45	0.57	4.05	1.94	
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层 {换: 预拌普通混凝土 C25}	10	60.714	4418.61	330.00	3575.06	4.76	97.08	46.87	
	C3-0102	混凝土基础 模板	10m²	33.372	783.30	365.00	151.49	13.09	128.55	60.49	
	C2-0128换	刻防滑条	100m²	33.7300	394.34	147.50	110.07	28.52	51.05	24.64	
	C2-0138	塑料膜养生	100m²	33.7300	268.12	81.51	129.42		23.64	11.41	
	C2-0123换	锯缝机锯缝 缝深 (cm) 5[实际厚度=4.5]	100m	4.9600	1154.12	599.50	132.20	48.49	187.92	90.72	
	C2-0125换	沥青玛蹄脂填缝 缝深 (cm) 5[实际厚度=4.5]	100m	0.1100	839.61	311.60	324.70		90.36	43.62	
		竣工碑									
8	011108001001	竣工碑 1. 材质: 大理石 2. 规格: 600mm*400mm*60mm	块	1	436.00		400.00				
	B-换	竣工碑	块	1	436.00		400.00				

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目（渠黎镇）

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		材料增运距									
9	011108001002	材料增运距	项	1	16128.66		16128.66				
	B-换	材料增运距	项	1	16128.66		16128.66				
		单价措施项目									
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用									
10	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	1424.25	100.00	129.89	722.91	238.64	115.21	
	C1-0506	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外	台次	1	1424.25	100.00	129.89	722.91	238.64	115.21	
扶绥县渠黎镇岜桑村稂屯道路硬化项目											
		分部分项工程									
	6.	道路工程									
11	040101001001	挖除松土（装车） 1. 土壤类别： 一、二类土 2. 挖土深度:按设计图纸要求		528.20	3.61	0.52		2.23	0.39	0.17	
	C1-0012换	挖掘机挖土方 装车 一、二类土	1000	0.52820	3598.87	520.00		2231.43	385.20	165.09	
12	040103002001	余方弃置 1. 首运距：1km		528.20	8.54			6.53	0.91	0.39	
	C1-0144换	自卸汽车运土方（运距1km内） 12t	1000	0.52820	8541.68			6530.33	914.25	391.82	
13	040202001001	路床(槽)整形 1. 挖掘机修整、压路机碾压	m²	2641.00	3.83	0.36		2.10	0.71	0.34	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m²	26.4100	383.43	35.90		210.09	71.34	34.44	
14	040202011001	级配碎石垫层 1. 石料规格:碎石 2. 厚度:5cm	m²	2641.00	15.87	1.14	5.96	4.88	1.74	0.84	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=5]	100m²	26.4100	1586.99	113.60	595.70	487.97	174.46	84.22	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目（渠黎镇）

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
15	040203007001	水泥混凝土 1. 厚度: 15cm 2. 混凝土强度: C25 3. 混凝土种类: 商品混凝土 4. 滚筒压纹水泥混凝土路面 5. 每5米一道缩缝, 缝宽3mm, 缝深1/4路面厚度; 间距 100m-150m设置一道横向胀缝, 缝内填充沥青砂浆 6. 含塑料膜养生 7. 含模板 (按实计算取)	m²	2641.00	81.90	11.53	57.62	0.55	3.68	1.76	
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层 {换: 预拌普通混凝土 C25}	10	39.615	4418.61	330.00	3575.06	4.76	97.08	46.87	
	C3-0102	混凝土基础 模板	10m²	24.060	783.30	365.00	151.49	13.09	128.55	60.49	
	C2-0128换	刻防滑条	100m²	26.4100	394.34	147.50	110.07	28.52	51.05	24.64	
	C2-0138	塑料膜养生	100m²	26.4100	268.12	81.51	129.42		23.64	11.41	
	C2-0123换	锯缝机锯缝 缝深 (cm) 5 [实际厚度=3.75]	100m	4.1900	1154.12	599.50	132.20	48.49	187.92	90.72	
	C2-0125换	沥青玛蹄脂填缝 缝深 (cm) 5 [实际厚度=3.75]	100m	0.1000	839.61	311.60	324.70		90.36	43.62	
		竣工碑									
16	011108001001	竣工碑 1. 材质: 大理石 2. 规格: 600mm*400mm*60mm	块	1	436.00		400.00				
	B-换	竣工碑	块	1	436.00		400.00				
		材料增运距									
17	011108001002	材料增运距	项	1	3618.83		3618.83				
	B-换	材料增运距	项	1	3618.83		3618.83				
		单价措施项目									
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用									

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目（渠黎镇）

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
18	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	1424.25	100.00	129.89	722.91	238.64	115.21	
	C1-0506	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外	台次	1	1424.25	100.00	129.89	722.91	238.64	115.21	
扶绥县渠黎镇联绥村渠凯屯道路硬化项目											
		分部分项工程									
	6.	道路工程									
19	040101001001	挖除松土（装车） 1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度:按设计图纸要求		576.80	3.61	0.52		2.23	0.39	0.17	
	C1-0012换	挖掘机挖土方 装车 一、二类土	1000	0.57680	3598.87	520.00		2231.43	385.20	165.09	
20	040103002001	余方弃置 1.首运距：1km		576.80	8.54			6.53	0.91	0.39	
	C1-0144换	自卸汽车运土方（运距1km内） 12t	1000	0.57680	8541.68			6530.33	914.25	391.82	
21	040202001001	路床(槽)整形 1.挖掘机修整、压路机碾压	m²	2884.00	3.83	0.36		2.10	0.71	0.34	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m²	28.8400	383.43	35.90		210.09	71.34	34.44	
22	040202011001	级配碎石垫层 1.石料规格:碎石 2.厚度:5cm	m²	2884.00	15.87	1.14	5.96	4.88	1.74	0.84	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=5]	100m²	28.8400	1586.99	113.60	595.70	487.97	174.46	84.22	
23	040203007001	水泥混凝土 1.厚度：15cm 2.混凝土强度：C25 3.混凝土种类：商品混凝土 4.滚筒压纹水泥混凝土路面 5.每5米一道缩缝,缝宽3mm，缝深1/4路面厚度；间距100m-150m设置一道横向胀缝，缝内填充沥青砂浆 6.含塑料膜养生 7.含模板（按实计价取）	m²	2884.00	81.69	11.27	57.83	0.54	3.59	1.72	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目（渠黎镇）

第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层 {换:预拌普通混凝土 C25}	10	43.260	4418.61	330.00	3575.06	4.76	97.08	46.87	
	C3-0102	混凝土基础 模板	10m²	24.720	783.30	365.00	151.49	13.09	128.55	60.49	
	C2-0128换	刻防滑条	100m²	28.8400	394.34	147.50	110.07	28.52	51.05	24.64	
	C2-0138换	塑料膜养生	100m²	28.8400	300.49	81.51	159.12		23.64	11.41	
	C2-0123换	锯缝机锯缝 缝深 (cm) 5[实际厚度=3.75]	100m	4.2600	1154.12	599.50	132.20	48.49	187.92	90.72	
	C2-0125换	沥青玛蹄脂填缝 缝深 (cm) 5[实际厚度=3.75]	100m	0.1400	839.61	311.60	324.70		90.36	43.62	
		竣工碑									
24	011108001001	竣工碑 1. 材质: 大理石 2. 规格: 600mm*400mm*60mm	块	1	436.00		400.00				
	B-换	竣工碑	块	1	436.00		400.00				
		材料增运距									
25	011108001002	材料增运距	项	1	24195.32		24195.32				
	B-换	材料增运距	项	1	24195.32		24195.32				
		单价措施项目									
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用									
26	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	1424.25	100.00	129.89	722.91	238.64	115.21	
	C1-0506	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外	台次	1	1424.25	100.00	129.89	722.91	238.64	115.21	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目（渠黎镇）

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费		机械费	管理费	利润	其中： 暂估价
							附材费	主材费				
扶绥县渠黎镇太阳能路灯项目												
		分部分项工程										
		路灯工程										
1	030412007001	一般路灯 1. 灯杆总高6米, 优质Q235钢材, 上口径:60mm, 下口径:130mm;灯杆上喷”扶绥县2025年革命老区转移支付资金项目”字样, 字体暂定为宋体;法兰盘:260*260mm, 法兰盘厚度:10mm, 表面处理, 内外镀锌/喷塑, 防锈防腐蚀处理, 表面喷户外氟碳漆。静电喷塑防腐处理;含地笼在内;允许误差0-5% 2. 灯具主光源: 60w, 含60颗灯珠, 每颗灯珠为1WLED灯珠照明灯组, 钢化比例结构坚固, 抗震、防水、防雷, 确保灯具能在严峻的室外环境下工作。优质高亮度LED光源, 进口每个普瑞芯片。光效高、显色性高、无辐射污染, 使用寿命为5万小时以上, 光衰1万小时(3%, 功率60W/DC12v)。寿命50000小时以上;功率误差, 允许0±5% 3. 太阳能光伏板: 100w, 多晶硅, 正常光照每天工作10-12小时, 可连续阴雨天15天以上保持正常工作, 采用高效晶体硅太阳能电池片, 采用高强度, 高透光率的低铁、绒面钢化玻璃, 增加阳光辐射量, 透光率93%以上, 功率误差, 允许0±5%。使用寿命25年以上, 衰减率:15(10%)具有抗风、防霉防腐等性能。密封防水, 高可靠性多功能接线盒, 可适应各种复杂恶劣气候条件下使用 4. 磷酸铁锂电池:70AH的锂电池 阀控密封免维修电池。太阳能专用免维护锂电池, 体积小, 放电深度高, 适应温度-20~65℃。采用微电脑可调智能防水控制器, 具有光控开, 时控关, 延时和节能模式的设置, 更有利于系统工作稳定 5. 路灯基础: : 500*500*800mm C20钢筋混凝土 6. 基础钢筋、地脚螺栓M4 φ 16、预埋铁件等制安	套	142	2005.06	120.75	73.68	1450.01	97.46	69.40	28.20	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目（渠黎镇）

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价						
						人工费	材料费		机械费	管理费	利润	其中:暂估价
							附材费	主材费				
		8. 利用灯杆杆体作为避雷针的引下线,灯杆杆体通过螺栓与基础钢筋固定 9. 具体参数及做法详设计图纸										
	C1-0019	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m3 装车 三类土	1000	0.02840	8884.00	400.00			6392.05	950.89	407.52	
	C1-0144	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t	1000	0.02840	6570.52				5023.33	703.27	301.40	
	B4-2107	路灯基础、接线手井 现浇式 C20混凝土基础		28.40	580.14	126.23	258.73		62.40	60.36	24.52	
	B4-1839换	一般路灯安装 单臂悬挑灯 臂长(≤1.5m)	10套	14.2	18545.01	933.53	18.80	14443.00	826.45	563.19	228.80	
	B4-2108	路灯基础、接线手井 现浇式 钢筋制作安装 ≤Φ10	t	0.231	5933.06	1274.06	35.98	3512.23	32.81	418.20	169.89	
	B-	地脚螺栓	套	142	21.80		20.00					
		竣工碑										
2	011108001001	竣工碑 1. 材质:大理石 2. 规格:600mm*400mm*60mm	块	1	436.00			400.00				
	B-换	竣工碑	块	1	436.00			400.00				
扶绥县渠黎镇笃邦村渠笃屯道路硬化项目												
		分部分项工程										
	6.	道路工程										
3	040101001001	挖除松土(装车) 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:按设计图纸要求		944.44	3.61	0.52			2.23	0.39	0.17	
	C1-0012换	挖掘机挖土方 装车 一、二类土	1000	0.94444	3598.87	520.00			2231.43	385.20	165.09	
4	040103002001	余方弃置 1. 首运距:1km		944.44	8.54				6.53	0.91	0.39	
	C1-0144换	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t	1000	0.94444	8541.68				6530.33	914.25	391.82	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目（渠黎镇）

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费		机械费	管理费	利润	其中： 暂估价
							附材费	主材费				
5	040202001001	路床(槽)整形 1. 挖掘机修整、压路机碾压	m²	3373.00	3.83	0.36			2.10	0.71	0.34	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m²	33.7300	383.43	35.90			210.09	71.34	34.44	
6	040202011001	级配碎石垫层 1. 石料规格:碎石 2. 厚度:10cm	m²	3373.00	23.14	1.63	11.92		4.88	1.89	0.91	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=10]	100m²	33.7300	2314.30	163.10	1192.18		487.97	188.81	91.15	
7	040203007001	水泥混凝土 1. 厚度: 18cm 2. 混凝土强度: C25 3. 混凝土种类: 商品混凝土 4. 滚筒压纹水泥混凝土路面 5. 每5米一道缩缝, 缝宽3mm, 缝深1/4路面厚度; 间距 100m-150m设置一道横向胀缝, 缝内填充沥青砂浆 6. 含塑料膜养生 7. 含模板 (结算按实计取)	m²	3373.00	95.64	12.73	68.45		0.57	4.05	1.94	
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层{换: 预拌普通混凝土 C25}	10	60.714	4418.61	330.00	3575.06		4.76	97.08	46.87	
	C3-0102	混凝土基础 模板	10m²	33.372	783.30	365.00	151.49		13.09	128.55	60.49	
	C2-0128换	刻防滑条	100m²	33.7300	394.34	147.50	110.07		28.52	51.05	24.64	
	C2-0138	塑料膜养生	100m²	33.7300	268.12	81.51	129.42			23.64	11.41	
	C2-0123换	锯缝机锯缝 缝深 (cm) 5[实际厚度=4.5]	100m	4.9600	1154.12	599.50	132.20		48.49	187.92	90.72	
	C2-0125换	沥青玛蹄脂填缝 缝深 (cm) 5[实际厚度=4.5]	100m	0.1100	839.61	311.60	324.70			90.36	43.62	
		竣工碑										
8	011108001001	竣工碑 1. 材质: 大理石 2. 规格: 600mm*400mm*60mm	块	1	436.00			400.00				

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目（渠黎镇）

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费		机械费	管理费	利润	其中： 暂估价
							附材费	主材费				
	B-换	竣工碑	块	1	436.00			400.00				
		材料增运距										
9	011108001002	材料增运距	项	1	16128.66			16128.66				
	B-换	材料增运距	项	1	16128.66			16128.66				
		单价措施项目										
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用										
10	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	1424.25	100.00	129.89		722.91	238.64	115.21	
	C1-0506	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外	台次	1	1424.25	100.00	129.89		722.91	238.64	115.21	
扶绥县渠黎镇岵桑村稔屯道路硬化项目												
		分部分项工程										
	6.	道路工程										
11	040101001001	挖除松土（装车） 1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度:按设计图纸要求		528.20	3.61	0.52			2.23	0.39	0.17	
	C1-0012换	挖掘机挖土方 装车 一、二类土	1000	0.52820	3598.87	520.00			2231.43	385.20	165.09	
12	040103002001	余方弃置 1.首运距：1km		528.20	8.54				6.53	0.91	0.39	
	C1-0144换	自卸汽车运土方（运距1km内） 12t	1000	0.52820	8541.68				6530.33	914.25	391.82	
13	040202001001	路床(槽)整形 1.挖掘机修整、压路机碾压	m³	2641.00	3.83	0.36			2.10	0.71	0.34	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m²	26.4100	383.43	35.90			210.09	71.34	34.44	
14	040202011001	级配碎石垫层 1.石料规格:碎石	m³	2641.00	15.87	1.14	5.96		4.88	1.74	0.84	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目（渠黎镇）

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费		机械费	管理费	利润	其中： 暂估价
							附材费	主材费				
		2. 厚度:5cm										
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=5]	100m²	26.4100	1586.99	113.60	595.70		487.97	174.46	84.22	
15	040203007001	水泥混凝土 1. 厚度: 15cm 2. 混凝土强度: C25 3. 混凝土种类: 商品混凝土 4. 滚筒压纹水泥混凝土路面 5. 每5米一道缩缝, 缝宽3mm, 缝深1/4路面厚度; 间距100m-150m设置一道横向胀缝, 缝内填充沥青砂浆 6. 含塑料膜养生 7. 含模板 (结算按实计取)	m²	2641.00	81.90	11.53	57.62		0.55	3.68	1.76	
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层 {换: 预拌普通混凝土 C25}	10	39.615	4418.61	330.00	3575.06		4.76	97.08	46.87	
	C3-0102	混凝土基础 模板	10m²	24.060	783.30	365.00	151.49		13.09	128.55	60.49	
	C2-0128换	刻防滑条	100m²	26.4100	394.34	147.50	110.07		28.52	51.05	24.64	
	C2-0138	塑料膜养生	100m²	26.4100	268.12	81.51	129.42			23.64	11.41	
	C2-0123换	锯缝机锯缝 缝深 (cm) 5[实际厚度=3.75]	100m	4.1900	1154.12	599.50	132.20		48.49	187.92	90.72	
	C2-0125换	沥青玛蹄脂填缝 缝深 (cm) 5[实际厚度=3.75]	100m	0.1000	839.61	311.60	324.70			90.36	43.62	
		竣工碑										
16	011108001001	竣工碑 1. 材质: 大理石 2. 规格: 600mm*400mm*60mm	块	1	436.00			400.00				
	B-换	竣工碑	块	1	436.00			400.00				
		材料增运距										
17	011108001002	材料增运距	项	1	3618.83			3618.83				

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目（渠黎镇）

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费		机械费	管理费	利润	其中： 暂估价
							附材费	主材费				
	B-换	材料增运距	项	1	3618.83			3618.83				
		单价措施项目										
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用										
18	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	1424.25	100.00	129.89		722.91	238.64	115.21	
	C1-0506	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外	台次	1	1424.25	100.00	129.89		722.91	238.64	115.21	
扶绥县渠黎镇联绥村渠凯屯道路硬化项目												
		分部分项工程										
	6.	道路工程										
19	040101001001	挖除松土（装车） 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度:按设计图纸要求		576.80	3.61	0.52			2.23	0.39	0.17	
	C1-0012换	挖掘机挖土方 装车 一、二类土	1000	0.57680	3598.87	520.00			2231.43	385.20	165.09	
20	040103002001	余方弃置 1. 首运距：1km		576.80	8.54				6.53	0.91	0.39	
	C1-0144换	自卸汽车运土方（运距1km内） 12t	1000	0.57680	8541.68				6530.33	914.25	391.82	
21	040202001001	路床(槽)整形 1. 挖掘机修整、压路机碾压	m²	2884.00	3.83	0.36			2.10	0.71	0.34	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m²	28.8400	383.43	35.90			210.09	71.34	34.44	
22	040202011001	级配碎石垫层 1. 石料规格:碎石 2. 厚度:5cm	m²	2884.00	15.87	1.14	5.96		4.88	1.74	0.84	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=5]	100m²	28.8400	1586.99	113.60	595.70		487.97	174.46	84.22	
23	040203007001	水泥混凝土 1. 厚度：15cm 2. 混凝土强度：C25	m²	2884.00	81.69	11.27	57.83		0.54	3.59	1.72	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目（渠黎镇）

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价						
						人工费	材料费		机械费	管理费	利润	其中：暂估价
							附材费	主材费				
		3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 滚筒压纹水泥混凝土路面 5. 每5米一道缩缝, 缝宽3mm, 缝深1/4路面厚度；间距100m-150m设置一道横向胀缝，缝内填充沥青砂浆 6. 含塑料膜养生 7. 含模板（结算按实计取）										
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层{换: 预拌普通混凝土 C25}	10	43.260	4418.61	330.00	3575.06		4.76	97.08	46.87	
	C3-0102	混凝土基础 模板	10m²	24.720	783.30	365.00	151.49		13.09	128.55	60.49	
	C2-0128换	刻防滑条	100m²	28.8400	394.34	147.50	110.07		28.52	51.05	24.64	
	C2-0138换	塑料膜养生	100m²	28.8400	300.49	81.51	159.12			23.64	11.41	
	C2-0123换	锯缝机锯缝 缝深（cm） 5[实际厚度=3.75]	100m	4.2600	1154.12	599.50	132.20		48.49	187.92	90.72	
	C2-0125换	沥青玛蹄脂填缝 缝深（cm） 5[实际厚度=3.75]	100m	0.1400	839.61	311.60	324.70			90.36	43.62	
		竣工碑										
24	011108001001	竣工碑 1. 材质：大理石 2. 规格：600mm*400mm*60mm	块	1	436.00			400.00				
	B-换	竣工碑	块	1	436.00			400.00				
		材料增运距										
25	011108001002	材料增运距	项	1	24195.32			24195.32				
	B-换	材料增运距	项	1	24195.32			24195.32				
		单价措施项目										
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用										
26	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	1424.25	100.00	129.89		722.91	238.64	115.21	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠黎镇)

第8页 共8页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠黎镇)

第1页 共2页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
扶绥县渠黎镇太阳能路灯项目					5235.05	
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			5235.05	
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (17146.50+13839.32)*11%	11.00	3715.20	
2	桂031401002001	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (17146.50+13839.32)*0.5%	0.50	168.87	
3	桂031401003001	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (17146.50+13839.32)*4%	4.00	1350.98	
扶绥县渠黎镇笃邦村渠笃屯道路硬化项目					14403.06	
一		2022市政综合工程一般计税法			14403.06	
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (50141.67+33739.44+100.00+722.91)*12%	12.00	11079.28	
2	桂041201002001	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (50141.67+33739.44+100.00+722.91)*0.30%	0.30	276.98	
3	桂041201003001	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (50141.67+33739.44+100.00+722.91)*3.00%	3.00	2769.82	
4	桂041201004001	工程定位复测费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (50141.67+33739.44+100.00+722.91)*0.30%	0.30	276.98	
扶绥县渠黎镇岷桑村秧屯道路硬化项目					10206.41	
一		2022市政综合工程一般计税法			10206.41	
1	桂041201001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (34686.89+24513.77+100.00+722.91)*12%	12.00	7851.08	
2	桂041201002002	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (34686.89+24513.77+100.00+722.91)*0.30%	0.30	196.28	
3	桂041201003002	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (34686.89+24513.77+100.00+722.91)*3.00%	3.00	1962.77	

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠黎镇)

第2页 共2页

[illegible]

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目（渠黎镇）

第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）	备注
扶绥县渠黎镇太阳能路灯项目		580.78	
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	580.78	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	580.78	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
扶绥县渠黎镇笃邦村渠笃屯道路硬化项目		914.86	
一	2022市政综合工程一般计税法	914.86	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	914.86	分部分项工程费及措施项目费
扶绥县渠黎镇岷桑村秧屯道路硬化项目		580.86	
一	2022市政综合工程一般计税法	580.86	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	580.86	分部分项工程费及措施项目费
扶绥县渠黎镇联绥村渠凯屯道路硬化项目		672.95	
一	2022市政综合工程一般计税法	672.95	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	672.95	分部分项工程费及措施项目费
合 计		2749.45	

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠黎镇)

第1页 共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠黎镇)

第1页 共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。如为甲供材需在备注中说明“甲供材”。材料、工程设备暂估价、确认价均应为除税价格，结算价格差额只计取增值税。

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠黎镇)

编号:

[illegible]

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠黎镇)

编号:

[illegible]

注：1、“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写
2、“变值权重”栏由招标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3、“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目（渠黎镇）第1页 共3页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
1		◆材料◆			
2	010310001	镀锌铁丝 (综合)	kg	2.047	3.98
3	010310001	镀锌铁丝（综合）	kg	30.000	3.98
4	020901006	塑料薄膜	m²	6615.400	1.03
5	020901006	塑料薄膜	m²	3172.400	1.30
6	023301002	草袋	条	45.000	1.06
7	030183001	铁钉 (综合)	kg	3.124	5.49
8	030183001	铁钉（综合）	kg	38.611	5.49
9	031345008	刻纹机刀片	组	14.237	575.22
10	031345011	切缝机刀片	片	7.510	234.69
11	040101002	水泥 (综合)	kg	9372.000	0.38
12	040301002	砂 (综合)	kg	17636.400	0.08
13	040502001	碎石 (综合)		23.856	77.67
14	040502003	碎石 5~20mm		128.180	77.67
15	040502003	碎石（5~20）mm		156.507	77.67
16	040502004	碎石 5~40mm		106.632	77.67
17	040502004	碎石（5~40）mm		130.366	77.67
18	040701006	石屑		427.031	74.76
19	040904008	石粉		0.015	82.52
20	050306001	周转板枋材		1.315	866.38
21	050306001	周转板枋材		0.142	866.38
22	133101003	石油沥青 30#	kg	18.340	4.00
23	133508010	模板嵌缝料	kg	41.076	1.46
24	143508001	脱模剂	kg	82.152	3.98
25	150101001	石棉	kg	22.050	1.59
26	341101001	水		814.286	3.87
27	341101001	水		355.920	3.87
28	341104001	煤	t	0.006	541.59
29	341105003	木柴	kg	0.560	0.44
30	341508001	其他材料费	元	306.766	0.90
31	341508002	其他材料费	元	64.955	0.88
32	341508006	其他材料费	元	51.305	0.90
33	350102003	组合钢模板	kg	596.385	5.40
34	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²	41.076	35.40
35	350201001	模板钢支撑	kg	479.322	5.75
36	350203001	零星卡具	kg	7.100	4.07

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目（渠黎镇）第2页 共3页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
37	350203003	卡具及扣件（综合）	kg	623.533	5.75
38	370501003	枕木		0.240	927.43
39	370905008	钢垫板 2.5~5mm	kg	71.000	3.22
40	B-C	地脚螺栓 材料费	套	142.000	20.00
41		◆商品砼◆			
42	043104004	预拌普通混凝土 C25		1457.428	351.46
43		◆主材◆			
44	253301001.1	高太阳能路灯 H=6m	套	143.420	1430.00
45	B-Z.1	竣工碑 主材费	元	4.000	400.00
46	B-Z.2	材料增运距	项	1.000	24195.32
47	B-Z.2	材料增运距	项	1.000	3618.83
48	B-Z.2	材料增运距	项	1.000	16128.66
49	Z010902001	圆钢HPB300 10以内(综合)	t	0.236	3443.36
50		◆机械台班组成◆			
51	000502002	2023安装机械第一类费用	元	1110.484	1.00
52	000701002	市政机械台班人工费	元	8655.857	1.00
53	000701003	市政机械第一类费用	元	24421.843	1.00
54	002401001	机械台班人工费	元	18419.692	1.00
55	140301004	汽油 92#	kg	148.863	8.99
56	140301004	国V汽油 92#	kg	259.884	8.99
57	140304001	轻柴油 0#	kg	5000.757	7.44
58	341103001	电	kW.h	4567.787	0.58
59	341103001	电	kW·h	56.484	0.58
60	994701004	折旧费	元	2037.326	1.00
61	994701005	检修费	元	655.980	1.00
62	994701006	维护费	元	1843.530	1.00
63	994701007	安拆及场外运输费	元	103.872	1.00
64	994701008	其他费	元	214.672	1.00
65		◆机械◆			
66	990101002	履带式单斗液压挖掘机斗容量 0.4m3	台班	0.172	961.03
67	990504001	单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L	台班	1.108	312.36
68	990701004	履带式推土机功率 75kW	台班	0.017	937.64
69	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班	0.254	937.64
70	990701005	履带式推土机 功率90kW	台班	4.450	1035.82
71	990701006	履带式推土机功率 105kW	台班	3.114	1091.76
72	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班	4.487	556.38

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠黎镇)

第3页 共3页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠黎镇)

编号:

[illegible]

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠黎镇)

编号:

[illegible]

注：1、“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写
2、“变值权重”栏由招标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3、“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料及价格表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目（渠黎镇）

第1页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
1		◆人工◆			
2	000502000	2023安装人工费	元	17135.366	1.00
3	000701000	市政人工	元	5071.860	1.43
4	000701001	市政人工	元	114991.969	1.00
5		◆材料◆			
6	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	2.047	3.98
7	010310001	镀锌铁丝（综合）	kg	30.000	3.98
8	020901006	塑料薄膜	m²	6615.400	1.03
9	020901006	塑料薄膜	m²	3172.400	1.30
10	023301002	草袋	条	45.000	1.06
11	030183001	铁钉(综合)	kg	3.124	5.49
12	030183001	铁钉（综合）	kg	38.611	5.49
13	031345008	刻纹机刀片	组	14.237	575.22
14	031345011	切缝机刀片	片	7.510	234.69
15	040101002	水泥(综合)	kg	9372.000	0.38
16	040301002	砂(综合)	kg	17636.400	0.08
17	040502001	碎石(综合)		23.856	77.67
18	040502003	碎石 5~20mm		128.180	77.67
19	040502003	碎石（5~20）mm		156.507	77.67
20	040502004	碎石 5~40mm		106.632	77.67
21	040502004	碎石（5~40）mm		130.366	77.67
22	040701006	石屑		427.031	74.76
23	040904008	石粉		0.015	82.52
24	050306001	周转板枋材		1.315	866.38
25	050306001	周转板枋材		0.142	866.38
26	133101003	石油沥青 30#	kg	18.340	4.00
27	133508010	模板嵌缝料	kg	41.076	1.46
28	143508001	脱模剂	kg	82.152	3.98
29	150101001	石棉	kg	22.050	1.59
30	341101001	水		814.286	3.87
31	341101001	水		355.920	3.87
32	341104001	煤	t	0.006	541.59
33	341105003	木柴	kg	0.560	0.44
34	341508001	其他材料费	元	306.766	0.90
35	341508002	其他材料费	元	64.955	0.88
36	341508006	其他材料费	元	51.305	0.90
37	350102003	组合钢模板	kg	596.385	5.40

主要材料及价格表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目（渠黎镇）

第2页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
38	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²	41.076	35.40
39	350201001	模板钢支撑	kg	479.322	5.75
40	350203001	零星卡具	kg	7.100	4.07
41	350203003	卡具及扣件（综合）	kg	623.533	5.75
42	370501003	枕木		0.240	927.43
43	370905008	钢垫板 2.5~5mm	kg	71.000	3.22
44	B-C	地脚螺栓 材料费	套	142.000	20.00
45		◆商品砼◆			
46	043104004	预拌普通混凝土 C25		1457.428	351.46
47		◆主材◆			
48	253301001.1	高太阳能路灯 H=6m	套	143.420	1430.00
49	B-Z.1	竣工碑 主材费	元	4.000	400.00
50	B-Z.2	材料增运距	项	1.000	24195.32
51	B-Z.2	材料增运距	项	1.000	3618.83
52	B-Z.2	材料增运距	项	1.000	16128.66
53	Z010902001	圆钢HPB300 10以内(综合)	t	0.236	3443.36
54		◆机械台班组成◆			
55	000502002	2023安装机械第一类费用	元	1110.484	1.00
56	000701002	市政机械台班人工费	元	8655.857	1.00
57	000701003	市政机械第一类费用	元	24421.843	1.00
58	002401001	机械台班人工费	元	18419.692	1.00
59	140301004	汽油 92#	kg	148.863	8.99
60	140301004	国V汽油 92#	kg	259.884	8.99
61	140304001	轻柴油 0#	kg	5000.757	7.44
62	341103001	电	kW.h	4567.787	0.58
63	341103001	电	kW·h	56.484	0.58
64	994701004	折旧费	元	2037.326	1.00
65	994701005	检修费	元	655.980	1.00
66	994701006	维护费	元	1843.530	1.00
67	994701007	安拆及场外运输费	元	103.872	1.00
68	994701008	其他费	元	214.672	1.00
69		◆机械◆			
70	990101002	履带式单斗液压挖掘机斗容量 0.4m3	台班	0.172	961.03
71	990504001	单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L	台班	1.108	312.36
72	990701004	履带式推土机功率 75kW	台班	0.017	937.64
73	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班	0.254	937.64
74	990701005	履带式推土机 功率90kW	台班	4.450	1035.82

主要材料及价格表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠黎镇)

第3页 共3页

[illegible]

主要材料及价格表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠黎镇)

第1页 共1页

[illegible]

主要材料及价格表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠黎镇)

第1页 共1页

[illegible]

税前工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠黎镇)

第1页 共1页

[illegible]

税后项目清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠黎镇)

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠黎镇)

第1页 共1页

[illegible]

扶绥县2025年革命老区基础设施项目（渠黎镇） 工程

招标控制价

招 标 人：扶绥县财政局

造价咨询人：中凡国际工程设计有限公司

扶绥县2025年革命老区基础设施项目（渠黎镇） 工程

招标控制价

招标控制价(小写): 1377470.88元

(大写): 壹佰叁拾柒万柒仟肆佰柒拾元捌角捌分

招标人: 扶绥县财政局
(单位盖章)

中凡国际工程设计有限公
司
造价咨询人: 司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编制人: _____
(造价人员签字盖专用章)

复核人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: _____

复核时间: _____

总 说 明

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目（渠黎镇）

第1页 共1页

1、工程概况：

本工程为扶绥县2025年革命老区基础设施项目（渠黎镇），建设内容为道路硬化、太阳能路灯等工程。

2、编制依据：

- （1）工程造价咨询合同及本工程设计图纸等相关资料；
- （2）《建设工程工程量计算规范》（GB50854～GB50862-2013）广西壮族自治区实施细则（修订版）；
- （3）2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其相关配套费用定额；
- （4）2024年《广西壮族自治区建筑装饰工程消耗量定额》、《广西壮族自治区建筑装饰工程费用定额》及其相 关配套费用定 额；
- （5）2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2023年《广西壮族自治区安装工程费用定额》；
- （6）《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号）；
- （7）自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知（桂建标[2016]16号）；
- （10）桂建标[2019]12号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》；
- （12）材料信息价：材料价格按2025年第7期《崇左市建设工程造价信息》中扶绥县价格，缺项材料价格依次同期 《崇左市建设工程造价信息》中崇左市材料价格、2025年第7期《南宁市建设工程造价信息》材料价格及市场询价。

3、其他需要说明

- （1）本工程采用一般计税方法，材料信息价为除税价格；
- （2）本工程均采用商品混凝土。
- （3）本项目材料采用机制砂,其中：机制砂（综合）按机制石灰石价格计取，其余机制砂按机制鹅卵石价格计取。

建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠黎镇)

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠黎镇)

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠黎镇)

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
扶绥县渠黎镇太阳能路灯项目					285154.52		
		分部分项工程				285154.52	
		路灯工程				284718.52	
1	030412007001	一般路灯 1. 灯杆总高6米, 优质Q235钢材, 上口径:60mm, 下口径: 130mm;灯杆上喷”扶绥县2025年革命老区转移支付资金项目”字样, 字体暂定为宋体;法兰盘:260*260mm, 法兰盘厚度:10mm, 表面处理, 内外镀锌/喷塑, 防锈防腐处理, 表面喷户外氟碳漆。静电喷塑防腐处理;含地笼在内;允许误差0-5% 2. 灯具主光源: 60w, 含60颗灯珠, 每颗灯珠为1WLED灯珠照明灯组, 钢化比例结构坚固, 抗震、防水、防雷, 确保灯具能在严峻的室外环境下工作。优质高亮度LED光源, 进口每个普瑞芯片。光效高、显色性高、无辐射污染, 使用寿命为5万小时以上, 光衰1万小时(3%, 功率60W/DC12v)。寿命50000小时以上;功率误差, 允许0±5% 3. 太阳能光伏板: 100w, 多晶硅, 正常光照每天工作10-12小时, 可连续阴雨天15天以上保持正常工作, 采用高效晶体硅太阳能电池片, 采用高强度, 高透光率的低铁、绒面钢化玻璃, 增加阳光辐射量, 透光率93%以上, 功率误差, 允许0±5%。使用寿命25年以上, 衰减率:15(10%)具有抗风、防雷防腐等性能。密封防水, 高可靠性多功能接线盒, 可适应各种复杂恶劣气候条件下使用 4. 磷酸铁锂电池:70AH的锂电池阀控密封免维修电池。太阳能专用免维护锂电池, 体积小, 放电深度高, 适应温度-20~65℃。采用微电脑可调智能防水控制器, 具有光控开, 时控关, 延时和节能模式的设置, 更有利于系统工作稳定 5. 路灯基础: : 500*500*800mm C20钢筋混凝土 6. 基础钢筋、地脚螺栓M4 φ 16、预埋铁件	套	142	2005.06	284718.52	
		竣工碑				436.00	
2	011108001001	竣工碑 1. 材质: 大理石 2. 规格: 600mm*400mm*60mm	块	1	436.00	436.00	
		小计				285154.52	
		Σ人工费				17146.50	
		Σ材料费				216763.98	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠黎镇)

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ机械费				13839.32	
		Σ管理费				9854.80	
		Σ利润				4004.40	
		Σ增值税				23545.52	
		合计				285154.52	
		Σ人工费				17146.50	
		Σ材料费				216763.98	
		Σ机械费				13839.32	
		Σ管理费				9854.80	
		Σ利润				4004.40	
		Σ增值税				23545.52	
扶绥县渠黎镇笃邦村渠笃屯道路硬化项目						443027.39	
		分部分项工程				441603.14	
	6.	道路工程				425038.48	
3	040101001001	挖除松土(装车) 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:按设计图纸要求		944.44	3.61	3409.43	
4	040103002001	余方弃置 1.首运距:1km		944.44	8.54	8065.52	
5	040202001001	路床(槽)整形 1.挖掘机修整、压路机碾压	m²	3373.00	3.83	12918.59	
6	040202011001	级配碎石垫层 1.石料规格:碎石 2.厚度:10cm	m²	3373.00	23.14	78051.22	
7	040203007001	水泥混凝土 1.厚度:18cm 2.混凝土强度:C25 3.混凝土种类:商品混凝土 4.滚筒压纹水泥混凝土路面 5.每5米一道缩缝,缝宽3mm,缝深1/4路面 厚度;间距100m-150m设置一道横向胀 缝,缝内填充沥青砂浆 6.含塑料膜养生 7.含模板(结算按实计取)	m²	3373.00	95.64	322593.72	
		竣工碑				436.00	
8	011108001001	竣工碑 1.材质:大理石 2.规格:600mm*400mm*60mm	块	1	436.00	436.00	
		材料增运距				16128.66	
9	011108001002	材料增运距	项	1	16128.66	16128.66	
		小计				441603.14	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠黎镇)

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ人工费				50141.67	
		Σ材料费				287616.67	
		Σ机械费				33739.44	
		Σ管理费				23658.22	
		Σ利润				11288.75	
		Σ增值税				35158.37	
		单价措施项目				1424.25	
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用				1424.25	
10	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	1424.25	1424.25	
		小计				1424.25	
		Σ人工费				100.00	
		Σ材料费				129.89	
		Σ机械费				722.91	
		Σ管理费				238.64	
		Σ利润				115.21	
		Σ增值税				117.60	
		合计				443027.39	
		Σ人工费				50241.67	
		Σ材料费				287746.56	
		Σ机械费				34462.35	
		Σ管理费				23896.86	
		Σ利润				11403.96	
		Σ增值税				35275.97	
扶绥县渠黎镇岷桑村坳屯道路硬化项目						280222.31	
		分部分项工程				278798.06	
	6.	道路工程				274743.23	
11	040101001001	挖除松土(装车) 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:按设计图纸要求		528.20	3.61	1906.80	
12	040103002001	余方弃置 1.首运距:1km		528.20	8.54	4510.83	
13	040202001001	路床(槽)整形 1.挖掘机修整、压路机碾压	m²	2641.00	3.83	10115.03	
14	040202011001	级配碎石垫层 1.石料规格:碎石 2.厚度:5cm	m²	2641.00	15.87	41912.67	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠黎镇)

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
15	040203007001	水泥混凝土 1. 厚度: 15cm 2. 混凝土强度: C25 3. 混凝土种类: 商品混凝土 4. 滚筒压纹水泥混凝土路面 5. 每5米一道缩缝, 缝宽3mm, 缝深1/4路面 厚度; 间距100m-150m设置一道横向胀 缝, 缝内填充沥青砂浆 6. 含塑料膜养生 7. 含模板(结算按实计取)	m ²	2641.00	81.90	216297.90	
		竣工碑				436.00	
16	011108001001	竣工碑 1. 材质: 大理石 2. 规格: 600mm*400mm*60mm	块	1	436.00	436.00	
		材料增运距				3618.83	
17	011108001002	材料增运距	项	1	3618.83	3618.83	
		小计				278798.06	
		Σ人工费				34686.89	
		Σ材料费				171933.61	
		Σ机械费				24513.77	
		Σ管理费				16875.99	
		Σ利润				8060.33	
		Σ增值税				22727.47	
		单价措施项目				1424.25	
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用				1424.25	
18	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	1424.25	1424.25	
		小计				1424.25	
		Σ人工费				100.00	
		Σ材料费				129.89	
		Σ机械费				722.91	
		Σ管理费				238.64	
		Σ利润				115.21	
		Σ增值税				117.60	
		合计				280222.31	
		Σ人工费				34786.89	
		Σ材料费				172063.50	
		Σ机械费				25236.68	
		Σ管理费				17114.63	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠黎镇)

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ利润				8175.54	
		Σ增值税				22845.07	
扶绥县渠黎镇联绥村渠凯屯道路硬化项目						325472.45	
		分部分项工程				324048.20	
	6.	道路工程				299416.88	
19	040101001001	挖除松土(装车) 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:按设计图纸要求		576.80	3.61	2082.25	
20	040103002001	余方弃置 1.首运距:1km		576.80	8.54	4925.87	
21	040202001001	路床(槽)整形 1.挖掘机修整、压路机碾压	m²	2884.00	3.83	11045.72	
22	040202011001	级配碎石垫层 1.石料规格:碎石 2.厚度:5cm	m²	2884.00	15.87	45769.08	
23	040203007001	水泥混凝土 1.厚度:15cm 2.混凝土强度:C25 3.混凝土种类:商品混凝土 4.滚筒压纹水泥混凝土路面 5.每5米一道缩缝,缝宽3mm,缝深1/4路面 厚度;间距100m-150m设置一道横向胀 缝,缝内填充沥青砂浆 6.含塑料膜养生 7.含模板(结算按实计取)	m²	2884.00	81.69	235593.96	
		竣工碑				436.00	
24	011108001001	竣工碑 1.材质:大理石 2.规格:600mm*400mm*60mm	块	1	436.00	436.00	
		材料增运距				24195.32	
25	011108001002	材料增运距	项	1	24195.32	24195.32	
		小计				324048.20	
		Σ人工费				37128.62	
		Σ材料费				208565.68	
		Σ机械费				26740.44	
		Σ管理费				18169.20	
		Σ利润				8686.61	
		Σ增值税				24757.65	
		单价措施项目				1424.25	
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用				1424.25	
26	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	1424.25	1424.25	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠黎镇)

第6页 共6页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目（渠黎镇）

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
扶绥县渠黎镇太阳能路灯项目												
分部分项工程												
		路灯工程										
1	030412007001	一般路灯 1. 灯杆总高6米, 优质Q235钢材, 上口径:60mm, 下口径: 130mm;灯杆上喷”扶绥县2025年革命老区转移支付资金项目”字样, 字体暂定为宋体:法兰盘:260*260mm, 法兰盘厚度:10mm, 表面处理, 内外镀锌/喷塑, 防锈防腐处理, 表面喷户外氟碳漆。静电喷塑防腐处理;含地笼在内;允许误差0-5% 2. 灯具主光源: 60w, 含60颗灯珠, 每颗灯珠为1WLED灯珠照明灯组, 钢化比例结构坚固, 抗震、防水、防雷, 确保灯具能在严峻的室外环境下工作。优质高亮度LED光源, 进口每个普瑞芯片。光效高、显色性高、无辐射污染, 使用寿命为5万小时以上, 光衰1万小时(3%, 功率60W/DC12v)。寿命50000小时以上;功率误差, 允许0±5% 3. 太阳能光伏板: 100w, 多晶硅, 正常光照每天工作10-12小时, 可连续阴雨天15天以上保持正常工作, 采用高效晶体硅太阳能电池片, 采用高强度, 高透光率的低铁、绒面钢化玻璃, 增加阳光辐射量, 透光率93%以上, 功率误差, 允许0±5%。使用寿命25年以上, 衰减率:15(10%)具有抗风、防雷防腐等性能。密封防水, 高可靠性多功能接线盒, 可适应各种复杂恶劣气候条件下使用	套	142	2005.06	120.75	1523.69	97.46	69.40	28.20	165.56	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目（渠黎镇）

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
		4. 磷酸铁锂电池:70AH的锂电池阀控密封免维修电池。太阳能专用免维护锂电池,体积小,放电深度高,适应温度-20~65℃。采用微电脑可调智能防水控制器,具有光控开,时控关,延时和节能模式的设置,更有利于系统工作稳定 5. 路灯基础: : 500*500*800mm C20钢筋混凝土 6. 基础钢筋、地脚螺栓M4 Φ 16、预埋铁件等制安 7. 基础土方开挖、填、弃土 8. 利用灯杆杆体作为避雷针的引下线,灯杆杆体通过螺栓与基础钢筋固定 9. 具体参数及做法详设计图纸										
	C1-0019	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m3 装车 三类土	1000	0.02840	8884.00	400.00		6392.05	950.89	407.52	733.54	
	C1-0144	自卸汽车运土方（运距1km内） 12t	1000	0.02840	6570.52			5023.33	703.27	301.40	542.52	
	B4-2107	路灯基础、接线手井 现浇式 C20混凝土基础		28.40	580.14	126.23	258.73	62.40	60.36	24.52	47.90	
	B4-1839换	一般路灯安装 单臂悬挑灯 臂长（≤1.5m）	10套	14.2	18545.01	933.53	14461.80	826.45	563.19	228.80	1531.24	
	B4-2108	路灯基础、接线手井 现浇式 钢筋制作安装 ≤Φ10	t	0.231	5933.06	1274.06	3548.21	32.81	418.20	169.89	489.89	
	B-	地脚螺栓	套	142	21.80		20.00				1.80	
		竣工碑										
2	011108001001	竣工碑 1. 材质: 大理石 2. 规格: 600mm*400mm*60mm	块	1	436.00		400.00				36.00	
	B-换	竣工碑	块	1	436.00		400.00				36.00	
扶绥县渠黎镇笃邦村渠笃屯道路硬化项目												

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目（渠黎镇）

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
分部分项工程												
	6.	道路工程										
3	040101001001	挖除松土（装车） 1. 土壤类别： 一、二类土 2. 挖土深度:按设计图纸要求		944.44	3.61	0.52		2.23	0.39	0.17	0.30	
	C1-0012换	挖掘机挖土方 装车 一、二类土	1000	0.94444	3598.87	520.00		2231.43	385.20	165.09	297.15	
4	040103002001	余方弃置 1. 首运距：1km		944.44	8.54			6.53	0.91	0.39	0.71	
	C1-0144换	自卸汽车运土方（运距1km内） 12t	1000	0.94444	8541.68			6530.33	914.25	391.82	705.28	
5	040202001001	路床(槽)整形 1. 挖掘机修整、压路机碾压	m²	3373.00	3.83	0.36		2.10	0.71	0.34	0.32	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m²	33.7300	383.43	35.90		210.09	71.34	34.44	31.66	
6	040202011001	级配碎石垫层 1. 石料规格:碎石 2. 厚度:10cm	m³	3373.00	23.14	1.63	11.92	4.88	1.89	0.91	1.91	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=10]	100m²	33.7300	2314.30	163.10	1192.18	487.97	188.81	91.15	191.09	
7	040203007001	水泥混凝土 1. 厚度：18cm 2. 混凝土强度：C25 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 滚筒压纹水泥混凝土路面 5. 每5米一道缩缝，缝宽3mm，缝深1/4路面厚度；间 距100m-150m设置一道横向胀缝，缝内填充沥青砂 浆 6. 含塑料膜养生 7. 含模板（按实计算）	m²	3373.00	95.64	12.73	68.45	0.57	4.05	1.94	7.90	
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层 {换:预拌普通混凝土 C25}	10	60.714	4418.61	330.00	3575.06	4.76	97.08	46.87	364.84	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目（渠黎镇）

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
	C3-0102	混凝土基础 模板	10m²	33.372	783.30	365.00	151.49	13.09	128.55	60.49	64.68	
	C2-0128换	刻防滑条	100m²	33.7300	394.34	147.50	110.07	28.52	51.05	24.64	32.56	
	C2-0138	塑料膜养生	100m²	33.7300	268.12	81.51	129.42		23.64	11.41	22.14	
	C2-0123换	锯缝机锯缝 缝深（cm） 5[实际厚度=4.5]	100m	4.9600	1154.12	599.50	132.20	48.49	187.92	90.72	95.29	
	C2-0125换	沥青玛蹄脂填缝 缝深（cm） 5[实际厚度=4.5]	100m	0.1100	839.61	311.60	324.70		90.36	43.62	69.33	
		竣工碑										
8	011108001001	竣工碑 1. 材质：大理石 2. 规格：600mm*400mm*60mm	块	1	436.00		400.00				36.00	
	B-换	竣工碑	块	1	436.00		400.00				36.00	
		材料增运距										
9	011108001002	材料增运距	项	1	16128.66		16128.66					
	B-换	材料增运距	项	1	16128.66		16128.66					
单价措施项目												
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用										
10	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	1424.25	100.00	129.89	722.91	238.64	115.21	117.60	
	C1-0506	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外	台次	1	1424.25	100.00	129.89	722.91	238.64	115.21	117.60	
扶绥县渠黎镇岷桑村稞屯道路硬化项目												
分部分项工程												
6.		道路工程										

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目（渠黎镇）

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
11	040101001001	挖除松土（装车） 1. 土壤类别： 一、二类土 2. 挖土深度:按设计图纸要求		528.20	3.61	0.52		2.23	0.39	0.17	0.30	
	C1-0012换	挖掘机挖土方 装车 一、二类土	1000	0.52820	3598.87	520.00		2231.43	385.20	165.09	297.15	
12	040103002001	余方弃置 1. 首运距：1km		528.20	8.54			6.53	0.91	0.39	0.71	
	C1-0144换	自卸汽车运土方（运距1km内） 12t	1000	0.52820	8541.68			6530.33	914.25	391.82	705.28	
13	040202001001	路床(槽)整形 1. 挖掘机修整、压路机碾压	m²	2641.00	3.83	0.36		2.10	0.71	0.34	0.32	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m²	26.4100	383.43	35.90		210.09	71.34	34.44	31.66	
14	040202011001	级配碎石垫层 1. 石料规格:碎石 2. 厚度:5cm	m²	2641.00	15.87	1.14	5.96	4.88	1.74	0.84	1.31	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=5]	100m²	26.4100	1586.99	113.60	595.70	487.97	174.46	84.22	131.04	
15	040203007001	水泥混凝土 1. 厚度：15cm 2. 混凝土强度：C25 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 滚筒压纹水泥混凝土路面 5. 每5米一道缩缝,缝宽3mm,缝深1/4路面厚度；间距100m-150m设置一道横向胀缝,缝内填充沥青砂浆 6. 含塑料膜养生 7. 含模板（按实计算）	m²	2641.00	81.90	11.53	57.62	0.55	3.68	1.76	6.76	
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C25}	10	39.615	4418.61	330.00	3575.06	4.76	97.08	46.87	364.84	
	C3-0102	混凝土基础 模板	10m²	24.060	783.30	365.00	151.49	13.09	128.55	60.49	64.68	
	C2-0128换	刻防滑条	100m²	26.4100	394.34	147.50	110.07	28.52	51.05	24.64	32.56	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目（渠黎镇）

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
	C2-0138	塑料膜养生	100m²	26.4100	268.12	81.51	129.42		23.64	11.41	22.14	
	C2-0123换	锯缝机锯缝 缝深（cm） 5[实际厚度=3.75]	100m	4.1900	1154.12	599.50	132.20	48.49	187.92	90.72	95.29	
	C2-0125换	沥青玛蹄脂填缝 缝深（cm） 5[实际厚度=3.75]	100m	0.1000	839.61	311.60	324.70		90.36	43.62	69.33	
		竣工碑										
16	011108001001	竣工碑 1. 材质: 大理石 2. 规格: 600mm*400mm*60mm	块	1	436.00		400.00				36.00	
	B-换	竣工碑	块	1	436.00		400.00				36.00	
		材料增运距										
17	011108001002	材料增运距	项	1	3618.83		3618.83					
	B-换	材料增运距	项	1	3618.83		3618.83					
单价措施项目												
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用										
18	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	1424.25	100.00	129.89	722.91	238.64	115.21	117.60	
	C1-0506	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外	台次	1	1424.25	100.00	129.89	722.91	238.64	115.21	117.60	
扶绥县渠黎镇联绥村渠凯屯道路硬化项目												
分部分项工程												
	6.	道路工程										
19	040101001001	挖除松土（装车） 1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 按设计图纸要求		576.80	3.61	0.52		2.23	0.39	0.17	0.30	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目（渠黎镇）

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
	C1-0012换	挖掘机挖土方 装车 一、二类土	1000	0.57680	3598.87	520.00		2231.43	385.20	165.09	297.15	
20	040103002001	余方弃置 1.首运距:1km		576.80	8.54			6.53	0.91	0.39	0.71	
	C1-0144换	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t	1000	0.57680	8541.68			6530.33	914.25	391.82	705.28	
21	040202001001	路床(槽)整形 1.挖掘机修整、压路机碾压	m²	2884.00	3.83	0.36		2.10	0.71	0.34	0.32	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m²	28.8400	383.43	35.90		210.09	71.34	34.44	31.66	
22	040202011001	级配碎石垫层 1.石料规格:碎石 2.厚度:5cm	m²	2884.00	15.87	1.14	5.96	4.88	1.74	0.84	1.31	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=5]	100m²	28.8400	1586.99	113.60	595.70	487.97	174.46	84.22	131.04	
23	040203007001	水泥混凝土 1.厚度:15cm 2.混凝土强度:C25 3.混凝土种类:商品混凝土 4.滚筒压纹水泥混凝土路面 5.每5米一道缩缝,缝宽3mm,缝深1/4路面厚度;间距100m-150m设置一道横向胀缝,缝内填充沥青砂浆 6.含塑料膜养生 7.全横板(按实际取值)	m²	2884.00	81.69	11.27	57.83	0.54	3.59	1.72	6.74	
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C25}	10	43.260	4418.61	330.00	3575.06	4.76	97.08	46.87	364.84	
	C3-0102	混凝土基础 模板	10m²	24.720	783.30	365.00	151.49	13.09	128.55	60.49	64.68	
	C2-0128换	刻防滑条	100m²	28.8400	394.34	147.50	110.07	28.52	51.05	24.64	32.56	
	C2-0138换	塑料膜养生	100m²	28.8400	300.49	81.51	159.12		23.64	11.41	24.81	
	C2-0123换	锯缝机锯缝 缝深(cm) 5[实际厚度=3.75]	100m	4.2600	1154.12	599.50	132.20	48.49	187.92	90.72	95.29	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目（渠黎镇）

第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
	C2-0125换	沥青玛蹄脂填缝 缝深 (cm) 5[实际厚度=3.75]	100m	0.1400	839.61	311.60	324.70		90.36	43.62	69.33	
		竣工碑										
24	011108001001	竣工碑 1. 材质: 大理石 2. 规格: 600mm*400mm*60mm	块	1	436.00		400.00				36.00	
	B-换	竣工碑	块	1	436.00		400.00				36.00	
		材料增运距										
25	011108001002	材料增运距	项	1	24195.32		24195.32					
	B-换	材料增运距	项	1	24195.32		24195.32					
单价措施项目												
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用										
26	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	1424.25	100.00	129.89	722.91	238.64	115.21	117.60	
	C1-0506	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外	台次	1	1424.25	100.00	129.89	722.91	238.64	115.21	117.60	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

总价措施项目费用表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠黎镇)

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税 (元)	含税金额 (元)
扶绥县渠黎镇太阳能路灯项目						5235.05
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		4802.80	432.25	5235.05
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (17146.50+13839.32)*11%	3408.44	306.76	3715.20
2	桂031401002001	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (17146.50+13839.32)*0.5%	154.93	13.94	168.87
3	桂031401003001	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (17146.50+13839.32)*4%	1239.43	111.55	1350.98
		合计		4802.80	432.25	5235.05
扶绥县渠黎镇笃邦村渠笃屯道路硬化项目						14403.06
一		2022市政综合工程一般计税法		13213.82	1189.24	14403.06
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (50141.67+33739.44+100.00+722.91)*12%	10164.48	914.80	11079.28
2	桂041201002001	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (50141.67+33739.44+100.00+722.91)*0.30%	254.11	22.87	276.98
3	桂041201003001	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (50141.67+33739.44+100.00+722.91)*3.00%	2541.12	228.70	2769.82
4	桂041201004001	工程定位复测费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (50141.67+33739.44+100.00+722.91)*0.30%	254.11	22.87	276.98
		合计		13213.82	1189.24	14403.06
扶绥县渠黎镇岷桑村稂屯道路硬化项目						10206.41
一		2022市政综合工程一般计税法		9363.68	842.73	10206.41
1	桂041201001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (34686.89+24513.77+100.00+722.91)*12%	7202.83	648.25	7851.08
2	桂041201002002	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (34686.89+24513.77+100.00+722.91)*0.30%	180.07	16.21	196.28
3	桂041201003002	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (34686.89+24513.77+100.00+722.91)*3.00%	1800.71	162.06	1962.77

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目（渠黎镇）

第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）	增值税（元）	含税金额（元）
扶绥县渠黎镇太阳能路灯项目				580.78
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	532.83	47.95	580.78
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	532.83	47.95	580.78
5	计日工			
6	总承包服务费			
扶绥县渠黎镇笃邦村渠笃屯道路硬化项目				914.86
一	2022市政综合工程一般计税法	839.32	75.54	914.86
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	839.32	75.54	914.86
扶绥县渠黎镇岜桑村秧屯道路硬化项目				580.86
一	2022市政综合工程一般计税法	532.90	47.96	580.86
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	532.90	47.96	580.86
扶绥县渠黎镇联绥村渠凯屯道路硬化项目				672.95
一	2022市政综合工程一般计税法	617.39	55.56	672.95
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	617.39	55.56	672.95
	合计			2749.45

注：1. 一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额），

简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目（渠黎镇）第1页 共3页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
1		◆材料◆			
2	010310001	镀锌铁丝 (综合)	kg	2. 047	3. 98
3	010310001	镀锌铁丝（综合）	kg	30. 000	3. 98
4	020901006	塑料薄膜	m²	6615. 400	1. 03
5	020901006	塑料薄膜	m²	3172. 400	1. 30
6	023301002	草袋	条	45. 000	1. 06
7	030183001	铁钉 (综合)	kg	3. 124	5. 49
8	030183001	铁钉（综合）	kg	38. 611	5. 49
9	031345008	刻纹机刀片	组	14. 237	575. 22
10	031345011	切缝机刀片	片	7. 510	234. 69
11	040101002	水泥 (综合)	kg	9372. 000	0. 38
12	040301002	砂 (综合)	kg	17636. 400	0. 08
13	040502001	碎石 (综合)		23. 856	77. 67
14	040502003	碎石 5~20mm		128. 180	77. 67
15	040502003	碎石（5~20）mm		156. 507	77. 67
16	040502004	碎石 5~40mm		106. 632	77. 67
17	040502004	碎石（5~40）mm		130. 366	77. 67
18	040701006	石屑		427. 031	74. 76
19	040904008	石粉		0. 015	82. 52
20	050306001	周转板枋材		1. 315	866. 38
21	050306001	周转板枋材		0. 142	866. 38
22	133101003	石油沥青 30#	kg	18. 340	4. 00
23	133508010	模板嵌缝料	kg	41. 076	1. 46
24	143508001	脱模剂	kg	82. 152	3. 98
25	150101001	石棉	kg	22. 050	1. 59
26	341101001	水		814. 286	3. 87
27	341101001	水		355. 920	3. 87
28	341104001	煤	t	0. 006	541. 59
29	341105003	木柴	kg	0. 560	0. 44
30	341508001	其他材料费	元	306. 766	0. 90
31	341508002	其他材料费	元	64. 955	0. 88
32	341508006	其他材料费	元	51. 305	0. 90
33	350102003	组合钢模板	kg	596. 385	5. 40
34	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²	41. 076	35. 40
35	350201001	模板钢支撑	kg	479. 322	5. 75
36	350203001	零星卡具	kg	7. 100	4. 07

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目（渠黎镇）第2页 共3页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
37	350203003	卡具及扣件（综合）	kg	623.533	5.75
38	370501003	枕木		0.240	927.43
39	370905008	钢垫板 2.5~5mm	kg	71.000	3.22
40	B-C	地脚螺栓 材料费	套	142.000	20.00
41		◆商品砼◆			
42	043104004	预拌普通混凝土 C25		1457.428	351.46
43		◆主材◆			
44	253301001.1	高太阳能路灯 H=6m	套	143.420	1430.00
45	B-Z.1	竣工碑 主材费	元	4.000	400.00
46	B-Z.2	材料增运距	项	1.000	24195.32
47	B-Z.2	材料增运距	项	1.000	3618.83
48	B-Z.2	材料增运距	项	1.000	16128.66
49	Z010902001	圆钢HPB300 10以内(综合)	t	0.236	3443.36
50		◆机械台班组成◆			
51	000502002	2023安装机械第一类费用	元	1110.484	1.00
52	000701002	市政机械台班人工费	元	8655.857	1.00
53	000701003	市政机械第一类费用	元	24421.843	1.00
54	002401001	机械台班人工费	元	18419.692	1.00
55	140301004	汽油 92#	kg	148.863	8.99
56	140301004	国V汽油 92#	kg	259.884	8.99
57	140304001	轻柴油 0#	kg	5000.757	7.44
58	341103001	电	kW.h	4567.787	0.58
59	341103001	电	kW·h	56.484	0.58
60	994701004	折旧费	元	2037.326	1.00
61	994701005	检修费	元	655.980	1.00
62	994701006	维护费	元	1843.530	1.00
63	994701007	安拆及场外运输费	元	103.872	1.00
64	994701008	其他费	元	214.672	1.00
65		◆机械◆			
66	990101002	履带式单斗液压挖掘机斗容量 0.4m3	台班	0.172	961.03
67	990504001	单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L	台班	1.108	312.36
68	990701004	履带式推土机功率 75kW	台班	0.017	937.64
69	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班	0.254	937.64
70	990701005	履带式推土机 功率90kW	台班	4.450	1035.82
71	990701006	履带式推土机功率 105kW	台班	3.114	1091.76
72	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班	4.487	556.38

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:扶绥县2025年革命老区基础设施项目(渠黎镇)

第3页 共3页

[illegible]