

扶绥县2025年战后恢复基础设施项目（柳桥镇） 工程

招标控制价

招 标 人：扶绥县财政局



造价咨询人：中凡国际工程设计有限公司



软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02

扶绥县2025年战后恢复基础设施项目（柳桥镇）工程

招标控制价

招标控制价(小写): 948072.46元

(大写): 玖拾肆万捌仟零柒拾贰元肆角陆分

招标人:

扶绥县财政局

(单位盖章)

造价咨询人:

中凡国际工程设计有限公司

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

星谭印
4514211027163

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

保章印
6100000103455

(签字或盖章)

编制人:



复核人:



编制时间:

复核时间:

总 说 明

工程名称:扶绥县2025年战后恢复基础设施项目（柳桥镇）

第1页 共1页

1、工程概况：

本工程为扶绥县2025年战后恢复基础设施项目（柳桥镇），建设内容为道路硬化、挡土墙、篮球场、渠道、太阳能路灯等工程。

2、编制依据：

（1）工程造价咨询合同及本工程设计图纸等相关资料；

（2）《建设工程工程量计算规范》（GB50854～GB50862-2013）广西壮族自治区实施细则（修订版）；

（3）2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其相关配套费用定额；

（4）2013年《广西壮族自治区建筑装饰工程消耗量定额》、《广西壮族自治区建筑装饰工程费用定额》及其相关配套费用定额；

（5）2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2015年《广西壮族自治区安装工程费用定额》；

（6）《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号）；

（7）自治区住房和城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知（桂建标[2016]16号）；

（10）桂建标[2019]12号《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》；

（12）材料信息价：材料价格按2025年第7期《崇左市建设工程造价信息》中扶绥县价格，缺项材料价格依次同期《崇左市建设工程造价信息》中崇左市材料价格、2025年第7期《南宁市建设工程造价信息》材料价格及市场询价。

3、其他需要说明

（1）本工程采用一般计税方法，材料信息价为除税价格；

（2）本工程均采用商品混凝土。

建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:扶绥县2025年战后恢复基础设施项目(柳桥镇)

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:扶绥县2025年战后恢复基础设施项目(柳桥镇)

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:扶绥县2025年战后恢复基础设施项目（柳桥镇）

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
扶绥县柳桥镇新村村基础设施项目		367563.74	
一	2022市政综合工程一般计税法	367563.74	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	355752.53	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	11077.55	
2.1	其中:安全文明施工费	8521.19	
3	其他项目费用合计	733.66	
4	建筑安装工程费合计	367563.74	
	工程总价	367563.74	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	355752.53	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	11077.55	
2.1	其中:安全文明施工费	8521.19	
3	其他项目费用合计	733.66	
4	建筑安装工程费合计	367563.74	
扶绥县柳桥镇坡仑村灌溉渠道项目		306471.91	
一	2022市政综合工程一般计税法	306471.91	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	291328.45	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	14531.74	
2.1	其中:安全文明施工费	11178.28	
3	其他项目费用合计	611.72	
4	建筑安装工程费合计	306471.91	
	工程总价	306471.91	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	291328.45	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	14531.74	
2.1	其中:安全文明施工费	11178.28	
3	其他项目费用合计	611.72	
4	建筑安装工程费合计	306471.91	
扶绥县柳桥镇扶邕村扶邕屯道路硬化项目		274036.81	
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	274036.81	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	264344.08	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	9145.75	
2.1	其中:安全文明施工费	8216.35	

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:扶绥县2025年战后恢复基础设施项目(柳桥镇)

第2页 共2页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:扶绥县2025年战后恢复基础设施项目（柳桥镇）

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
扶绥县柳桥镇新村村基础设施项目					355752.53		
		分部分项工程				354328.28	
		道路工程				211884.38	
1	040101001001	挖除松土（装车） 1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度:按设计图纸要求	m³	458.14	3.61	1653.89	
2	040103002001	余方弃置 1.首运距：1km	m³	458.14	8.54	3912.52	
3	040202001001	路床(槽)整形 1.挖掘机修整、压路机碾压	m²	1636.20	3.83	6266.65	
4	040202011001	级配碎石垫层 1.石料规格:碎石 2.厚度:10cm	m²	1636.20	23.14	37861.67	
5	040203007001	水泥混凝土 1.厚度：18cm 2.混凝土强度：C25 3.混凝土种类：商品混凝土 4.滚筒压纹水泥混凝土路面 5.每5米一道缩缝,缝宽3mm，缝深1/4路面 厚度；间距100m-150m设置一道横向胀 缝，缝内填充沥青砂浆 6.含塑料膜养生 7.含模板（结算按实计取）	m²	1626.94	99.69	162189.65	
		路灯工程				60582.93	
6	030412007001	一般路灯 1.路灯LED 60W，磷酸电池：70AH；太阳 能板：多晶硅100W；太阳能智能专用控制 器 2.路灯基础：500*500*800mm C20钢筋混 凝土 3.灯杆规格：6m高，主杆镀锌板卷圆锥 杆，上口径 60mm，下口径130mm，壁厚 4mm 4.灯壁：A字壁，镀锌圆杆 5.基础钢筋、地脚螺栓M4 φ 16、预埋铁件 等制安 6.基础土方开挖、填、弃土 7.利用灯杆杆体作为避雷针的引下线，灯 杆杆体通过螺 栓与基础钢筋固定。 8.具体参数及做法详设计图纸	套	21	2004.88	42102.48	
7	030412007002	交流电路灯 1.LED路灯 60W、白光、220V 2.路灯基础：500*500*800mm C20钢筋混 凝土 3.杆体内外表面喷白色防紫外线塑层装饰 4.灯杆规格：6.5m高，一次成型圆锥形灯 杆，采用SS400钢板 5.成套设备包含熔断器、接线端子、防盗 配电门 6.基础钢筋、地脚螺栓、预埋铁件等制安 7.基础土方开挖、填、弃土	套	4	1852.65	7410.60	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:扶绥县2025年战后恢复基础设施项目（柳桥镇）

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		8. 基础底埋设垂直接地级（镀锌角钢 50*50*5 ） 9. 塑料护套线 BV-450/750V-3×2. 5mm2（成套路灯包 含）					
8	030404017001	配电箱 1. 名称:AL1配电箱 2. 配置详见: AL1配电箱配电系统图	台	1	1500. 00	1500. 00	
9	030408003001	电缆保护管 PE60电缆保护管	m	50. 00	26. 62	1331. 00	
10	030408001001	电力电缆 YJV-4*10 敷设电缆YJV-4*10	m	50. 00	41. 98	2099. 00	
11	030411004001	照明线路配线 塑料护套线BV-3*2. 5	m	50. 00	7. 33	366. 50	
12	040101002001	挖沟槽土方 电缆保护管地下敷设土方开挖	m³	7. 50	85. 50	641. 25	
13	040103001001	回填方 电缆管沟槽回填土方	m³	7. 50	15. 98	119. 85	
14	041001001001	拆除路面 电缆管沟槽破除原混凝土路面	m²	25. 00	62. 57	1564. 25	
15	040203007003	水泥混凝土 电缆管沟槽恢复混凝土路面	m²	50. 00	68. 96	3448. 00	
		篮球场				67369. 38	
16	040202001002	路床(槽)整形 1. 挖掘机修整、压路机碾压	m²	627. 00	3. 83	2401. 41	
17	040202011003	级配碎石垫层 1. 石料规格:碎石 2. 厚度:5cm	m²	627. 00	15. 87	9950. 49	
18	040203007004	水泥混凝土面层 1. 15cm厚C25混凝土，水泥原浆抹平 2. 分隔缝缝宽3mm，深30mm，内嵌防水油 膏 3. 含塑料膜养生 4. 含模板（结算按实计取）	m²	627. 00	77. 83	48799. 41	
19	040205006001	常温漆 标线	m²	17. 62	12. 66	223. 07	
20	011501001001	篮球架（成品购买） 移动式篮球架2副 型号：YHLT-150-3B	套	1	5995. 00	5995. 00	
		竣工碑				436. 00	
21	011108001001	竣工碑 1. 材质：大理石 2. 规格：600mm*400mm*60mm	块	1	436. 00	436. 00	
		材料增运距				14055. 59	
22	011108001002	材料增运距	项	1	14055. 59	14055. 59	
		小计				354328. 28	
		Σ人工费				40841. 09	
		Σ材料费				234582. 11	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:扶绥县2025年战后恢复基础设施项目（柳桥镇）

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 机械费				23482.75	
		Σ 管理费				18670.00	
		Σ 利润				8769.37	
		Σ 增值税				27982.92	
		单价措施项目				1424.25	
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用				1424.25	
23	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	1424.25	1424.25	
		小计				1424.25	
		Σ 人工费				100.00	
		Σ 材料费				129.89	
		Σ 机械费				722.91	
		Σ 管理费				238.64	
		Σ 利润				115.21	
		Σ 增值税				117.60	
		合计				355752.53	
		Σ 人工费				40941.09	
		Σ 材料费				234712.00	
		Σ 机械费				24205.66	
		Σ 管理费				18908.64	
		Σ 利润				8884.58	
		Σ 增值税				28100.52	
扶绥县柳桥镇坡仑村灌溉渠道项目						291328.45	
		分部分项工程				289904.20	
		渠道工程				288640.70	
24	040101002002	挖沟槽土方（不装车） 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：按设计图纸要求	m³	252.42	3.26	822.89	
25	040101002002	挖沟槽土方（装车） 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：按设计图纸要求	m³	313.95	3.53	1108.24	
26	010103001001	回填方 1. 密实度：符合设计图纸要求 2. 填方材料品种：土方 3. 填方来源、运距：开挖土方	m³	219.50	16.84	3696.38	
27	040103002002	余方弃置 1. 首运距：1km	m³	313.95	8.54	2681.13	
28	桂040501023001	现浇混凝土渠道 1. 渠道内空规格：1*1.2m 2. C20现浇砼渠肩，40cm厚	m³	351.54	797.44	280332.06	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:扶绥县2025年战后恢复基础设施项目（柳桥镇）

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3. C20素砼底板, 15cm厚 4. 含模板、PVC110放水管、给水栓					
		竣工碑	个			436.00	
29	011108001002	竣工碑 1. 材质: 大理石 2. 规格: 600mm*400mm*60mm	块	1	436.00	436.00	
		材料增运距				827.50	
30	011108001002	材料增运距	项	1	827.50	827.50	
		小计				289904.20	
		Σ人工费				76273.31	
		Σ材料费				146464.92	
		Σ机械费				8364.60	
		Σ管理费				23592.22	
		Σ利润				11340.57	
		Σ增值税				23868.60	
		单价措施项目				1424.25	
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用				1424.25	
31	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	1424.25	1424.25	
		小计				1424.25	
		Σ人工费				100.00	
		Σ材料费				129.89	
		Σ机械费				722.91	
		Σ管理费				238.64	
		Σ利润				115.21	
		Σ增值税				117.60	
		合计				291328.45	
		Σ人工费				76373.31	
		Σ材料费				146594.81	
		Σ机械费				9087.51	
		Σ管理费				23830.86	
		Σ利润				11455.78	
		Σ增值税				23986.20	
扶绥县柳桥镇扶邕村扶邕屯道路硬化项目						264344.08	
		分部分项工程				237601.96	
		道路工程				66157.51	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:扶绥县2025年战后恢复基础设施项目（柳桥镇）

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
32	040101001002	挖除松土（装车） 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度:按设计图纸要求	m³	143.64	3.61	518.54	
33	040103002003	余方弃置 1. 首运距：1km	m³	143.64	8.54	1226.69	
34	040202001003	路床(槽)整形 1. 挖掘机修整、压路机碾压	m²	513.00	3.83	1964.79	
35	040202011004	级配碎石垫层 1. 石料规格:碎石 2. 厚度:10cm	m²	513.00	23.14	11870.82	
36	040203007005	水泥混凝土 1. 厚度：18cm 2. 混凝土强度：C25 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 滚筒压纹水泥混凝土路面 5. 每5米一道缩缝,缝宽3mm，缝深1/4路面 厚度；间距100m-150m设置一道横向胀 缝，缝内填充沥青砂浆 6. 含塑料膜养生 7. 含模板（结算按实计取）	m²	513.00	98.59	50576.67	
		挡土墙				154768.45	
37	040101002003	挖沟槽土方 1. 挡墙土方开挖 2. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度:按设计图纸要求	m³	131.10	5.52	723.67	
38	040103001	墙后填土 1. 密实度:按设计图纸要求 2. 填方材料品种:土 3. 填方来源:开挖土、就近取土	m³	318.71	7.34	2339.33	
39	010504001001	片石砼挡墙 1. 混凝土种类、强度等级:C15片石砼 2. 泄水孔材料品种、规格:10cmPVC管 3. 沉降缝要求:每隔10~15m设一道沉降 缝，缝宽2cm，沉降缝内用沥青麻絮沿墙 内、外、顶三边填塞，填塞深度为15cm	m³	364.30	416.43	151705.45	
		仿古护栏				16240.00	
40	050307008001	仿木混凝土栏杆 1. 钢筋混凝土基础 2. 120*120混凝土栏杆立柱，仿木纹漆饰 面 3. 80*80混凝土横杆，仿木纹漆饰面 4. 具体详见图纸	m	58.00	280.00	16240.00	
		竣工碑				436.00	
41	011108001003	竣工碑 材质：大理石 规格：600mm*400mm*60mm	块	1	436.00	436.00	
		小计				237601.96	
		Σ人工费				31079.57	
		Σ材料费				166567.72	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:扶绥县2025年战后恢复基础设施项目（柳桥镇）

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 机械费				6794.86	
		Σ 管理费				10692.19	
		Σ 利润				4187.39	
		Σ 增值税				18280.23	
		单价措施项目				26742.12	
	011705	大型机械设备进出场及安拆				1940.51	
43	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1	1940.51	1940.51	
	011702	混凝土模板及支架(撑)				24801.61	
44	011702011001	直形墙 混凝土挡土墙模板	m²	539.40	45.98	24801.61	
		小计				26742.12	
		Σ 人工费				12626.26	
		Σ 材料费				4677.12	
		Σ 机械费				1809.81	
		Σ 管理费				4035.83	
		Σ 利润				1383.15	
		Σ 增值税				2209.95	
		合计				264344.08	
		Σ 人工费				43705.83	
		Σ 材料费				171244.84	
		Σ 机械费				8604.67	
		Σ 管理费				14728.02	
		Σ 利润				5570.54	
		Σ 增值税				20490.18	
		总计				911425.06	
		Σ 人工费				161020.23	
		Σ 材料费				552551.65	
		Σ 机械费				41897.84	
		Σ 管理费				57467.52	
		Σ 利润				25910.90	
		Σ 增值税				72576.90	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:扶绥县2025年战后恢复基础设施项目（柳桥镇）

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
扶绥县柳桥镇新村村基础设施项目												
分部分项工程												
		道路工程										
1	040101001001	挖除松土（装车） 1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：按设计图纸要求	m³	458.14	3.61	0.52		2.23	0.39	0.17	0.30	
	C1-0012换	挖掘机挖土方 装车 一、二类土	1000m³	0.45814	3598.87	520.00		2231.43	385.20	165.09	297.15	
2	040103002001	余方弃置 1.首运距：1km	m³	458.14	8.54			6.53	0.91	0.39	0.71	
	C1-0144换	自卸汽车运土方（运距1km内） 12t	1000m³	0.45814	8541.68			6530.33	914.25	391.82	705.28	
3	040202001001	路床(槽)整形 1.挖掘机修整、压路机碾压	m²	1636.20	3.83	0.36		2.10	0.71	0.34	0.32	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m²	16.3620	383.43	35.90		210.09	71.34	34.44	31.66	
4	040202011001	级配碎石垫层 1.石料规格：碎石 2.厚度：10cm	m²	1636.20	23.14	1.63	11.92	4.88	1.89	0.91	1.91	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=10]	100m²	16.3620	2314.30	163.10	1192.18	487.97	188.81	91.15	191.09	
5	040203007001	水泥混凝土 1.厚度：18cm 2.混凝土强度：C25 3.混凝土种类：商品混凝土 4.滚筒压纹水泥混凝土路面 5.每5米一道缩缝，缝宽3mm，缝深1/4路面厚度；间距100m-150m设置一道横向胀缝，缝内填充沥青砂浆 6.含塑料膜养生 7.含模板（结算按实计取）	m²	1626.94	99.69	15.50	68.29	0.44	4.89	2.34	8.23	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表
(适用于单价合同)

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C25}	10m³	29.285	4418.61	330.00	3575.06	4.76	97.08	46.87	364.84	
	C3-0102	混凝土基础 模板	10m²	22.896	783.30	365.00	151.49	13.09	128.55	60.49	64.68	
	C2-0128换	刻防滑条	100m²	16.2694	230.50	147.50	0.54		42.78	20.65	19.03	
	C2-0138	塑料膜养生	100m²	16.2694	268.12	81.51	129.42		23.64	11.41	22.14	
	C2-0123换	锯缝机锯缝 缝深 (cm) 5[实际厚度=4.5]	100m	5.6700	1154.12	599.50	132.20	48.49	187.92	90.72	95.29	
	C2-0125换	沥青玛蹄脂填缝 缝深 (cm) 5[实际厚度=4.5]	100m	0.2250	839.61	311.60	324.70		90.36	43.62	69.33	
		路灯工程										
6	030412007001	一般路灯 1. 路灯LED 60W, 磷酸电池: 70AH; 太阳能板: 多晶硅100W; 太阳能智能专用控制器 2. 路灯基础: 500*500*800mm C20钢筋混凝土 3. 灯杆规格: 6m高, 主杆镀锌板卷圆锥杆, 上口径60mm, 下口径130mm, 壁厚4mm 4. 灯壁: A字壁, 镀锌圆杆 5. 基础钢筋、地脚螺栓M4 Φ 16、预埋铁件等制安 6. 基础土方开挖、填、弃土 7. 利用灯杆杆体作为避雷针的引下线, 灯杆杆体通过螺栓与基础钢筋固定。 8. 具体参数及做法详设计图纸	套	21	2004.88	120.74	1523.54	97.46	69.40	28.20	165.54	
	C1-0019	挖掘机油沟槽、基坑土方斗容量0.4m³ 装车 三类土	1000m³	0.00420	8884.00	400.00		6392.05	950.89	407.52	733.54	
	C1-0144	自卸汽车运土方 (运距1km内) 12t	1000m³	0.00420	6570.52			5023.33	703.27	301.40	542.52	
	B4-2107	路灯基础、接线手井 现浇式 C20混凝土基础	m³	4.20	579.42	126.23	258.07	62.40	60.36	24.52	47.84	
	B4-1839换	一般路灯安装 单臂悬挑灯 臂长 (≤1.5m)	10套	2.1	18545.01	933.53	14461.80	826.45	563.19	228.80	1531.24	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:扶绥县2025年战后恢复基础设施项目（柳桥镇）

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
	B4-2108	路灯基础、接线手井 现浇式 钢筋制作安装 ≤ φ 10	t	0.034	5933.06	1274.06	3548.21	32.81	418.20	169.89	489.89	
	B-	地脚螺栓M4 φ 16	套	21	21.80		20.00				1.80	
7	030412007002	交流电路灯 1. LED路灯 60W、白光、220V 2. 路灯基础: 500*500*800mm C20钢筋混凝土 3. 杆体内外表面喷白色防紫外线塑层装饰 4. 灯杆规格: 6.5m高, 一次成型圆锥形灯杆, 采用SS400钢板 5. 成套设备包含熔断器、接线端子、防配电门 6. 基础钢筋、地脚螺栓、预埋铁件等制安 7. 基础土方开挖、填、弃土 8. 基础底埋设垂直接地级(镀锌角钢50*50*5) 9. 塑料护套线BV-450/750V-3×2.5mm2 (成套路灯包含)	套	4	1852.65	160.14	1314.72	105.75	84.66	34.41	152.97	
	C1-0019	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m³ 装车 三类土	1000m³	0.00080	8884.00	400.00		6392.05	950.89	407.52	733.54	
	C1-0144	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t	1000m³	0.00080	6570.52			5023.33	703.27	301.40	542.52	
	B4-2107	路灯基础、接线手井 现浇式 C20混凝土基础	m³	0.80	579.42	126.23	258.07	62.40	60.36	24.52	47.84	
	B4-1839换	一般路灯安装 单臂悬挑灯 臂长(≤1.5m)	10套	0.4	16012.94	933.53	12138.80	826.45	563.19	228.80	1322.17	
	B4-2108	路灯基础、接线手井 现浇式 钢筋制作安装 ≤ φ 10	t	0.007	5933.06	1274.06	3548.21	32.81	418.20	169.89	489.89	
	B-	地脚螺栓M4 φ 16	套	4	21.80		20.00				1.80	
	B4-1111换	接地板(板)制作、安装 角钢接地板 普通土	根	4	100.17	39.23	23.01	8.28	15.20	6.18	8.27	
8	030404017001	配电箱 1. 名称:AL1配电箱 2. 配置详见: AL1配电箱配电系统图	台	1	1500.00		1500.00					

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:扶绥县2025年战后恢复基础设施项目（柳桥镇）

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
	B-	ALI配电箱	台	1	1500.00		1500.00					
9	030408003001	电缆保护管 PE60电缆保护管	m	50.00	26.62	6.14	13.90	1.12	2.32	0.94	2.20	
	B4-0780换	塑料管埋地敷设 外径(≤65mm)	100m	0.5000	2661.81	613.88	1389.49	112.01	232.28	94.37	219.78	
10	030408001001	电力电缆 YJV-4*10 敷设电缆YJV-4*10	m	50.00	41.98	3.64	33.02	0.15	1.21	0.49	3.47	
	B4-0915换	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(≤10mm²)	100m	0.5000	4198.95	363.69	3302.57	15.40	121.31	49.28	346.70	
11	030411004001	照明线路配线 塑料护套线BV-3*2.5	m	50.00	7.33	0.71	5.69		0.23	0.09	0.61	
	B4-1475	管内穿线 照明线路 铝芯 导线截面(≤2.5mm²)	100m单 线	0.5000	732.55	70.83	569.35		22.67	9.21	60.49	
12	040101002001	挖沟槽土方 电缆保护管地下敷设土方开挖	m³	7.50	85.50	54.10			17.31	7.03	7.06	
	B4-2079	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	10m³	0.750	854.99	540.96			173.11	70.32	70.60	
13	040103001001	回填方 电缆管沟槽回填土方	m³	7.50	15.98	8.67	0.16	1.33	3.20	1.30	1.32	
	B4-2083	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	10m³	0.750	159.78	86.72	1.62	13.26	31.99	13.00	13.19	
14	041001001001	拆除路面 电缆管沟槽破除原混凝土路面	m²	25.00	62.57	22.07	12.99	8.98	9.01	4.35	5.17	
	C1-0409	拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm	100m²	0.2500	1259.06	56.70		751.06	234.25	113.09	103.96	
	C1-0444	旧路面机械切缝 切缝机切缝	100m	1.0000	1249.22	537.60	324.64	36.83	166.58	80.42	103.15	
15	040203007003	水泥混凝土 电缆管沟槽恢复混凝土路面	m²	50.00	68.96	5.77	54.92	0.07	1.69	0.82	5.69	
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层 [换:预拌普通混凝土 C25]	10m³	0.750	4418.61	330.00	3575.06	4.76	97.08	46.87	364.84	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:扶绥县2025年战后恢复基础设施项目（柳桥镇）

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
	C2-0138	塑料膜养生	100m²	0.5000	268.12	81.51	129.42		23.64	11.41	22.14	
		篮球场										
16	040202001002	路床(槽)整形 1.挖掘机修整、压路机碾压	m²	627.00	3.83	0.36		2.10	0.71	0.34	0.32	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m²	6.2700	383.43	35.90		210.09	71.34	34.44	31.66	
17	040202011003	级配碎石垫层 1.石料规格:碎石 2.厚度:5cm	m²	627.00	15.87	1.14	5.96	4.88	1.74	0.84	1.31	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=5]	100m²	6.2700	1586.99	113.60	595.70	487.97	174.46	84.22	131.04	
18	040203007004	水泥混凝土面层 1.15cm厚C25混凝土,水泥原浆抹平 2.分隔缝缝宽3mm,深30mm,内嵌防水石膏 3.含塑料膜养生 4.含模板(结算按实计取)	m²	627.00	77.83	9.81	56.91	0.27	2.98	1.43	6.43	
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层[换:预拌普通混凝土 C25]	10m³	9.405	4418.61	330.00	3575.06	4.76	97.08	46.87	364.84	
	C3-0102	混凝土基础 模板	10m²	1.872	783.30	365.00	151.49	13.09	128.55	60.49	64.68	
	C2-0138	塑料膜养生	100m²	6.2700	268.12	81.51	129.42		23.64	11.41	22.14	
	C2-0123换	锯缝机锯缝 缝深(cm) 5[实际厚度=3]	100m	1.9400	923.68	469.50	111.07	45.42	149.33	72.09	76.27	
	C9-0090	变形缝与止水带 建筑石膏 平面	100m	1.9400	1188.49	486.90	384.27	6.87	143.19	69.13	98.13	
19	040205006001	常温漆 标线	m²	17.62	12.66	1.49	8.18	0.91	0.70	0.34	1.04	
	C2-0199	普通标线 常温漆 标线	10m²	1.762	126.58	14.90	81.82	9.09	6.96	3.36	10.45	
20	011501001001	篮球架(成品购买) 移动式篮球架2副 型号:YHLT-150-3B	套	1	5995.00		5500.00				495.00	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表
(适用于单价合同)

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
	B-	篮球架	套	1	5995.00		5500.00				495.00	
		竣工碑										
21	011108001001	竣工碑 1. 材质: 大理石 2. 规格: 600mm*400mm*60mm	块	1	436.00		400.00				36.00	
	B-换	竣工碑	块	1	436.00		400.00				36.00	
		材料增运距										
22	011108001002	材料增运距	项	1	14055.59		14055.59					
	B-换	材料增运距	项	1	14055.59		14055.59					
单价措施项目												
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用										
23	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	1424.25	100.00	129.89	722.91	238.64	115.21	117.60	
	C1-0506	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外	台次	1	1424.25	100.00	129.89	722.91	238.64	115.21	117.60	
扶绥县柳桥镇坡窠村灌溉渠道项目												
分部分项工程												
		渠道工程										
24	040101002002	挖沟槽土方（不装车） 1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 按设计图纸要求	m ³	252.42	3.26	0.40		2.09	0.35	0.15	0.27	
	C1-0021	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m3 不装车 一、二类土	1000m ³	0.25242	3257.18	400.00		2090.20	348.63	149.41	268.94	
25	040101002002	挖沟槽土方（装车）	m ³	313.95	3.53	0.40		2.30	0.38	0.16	0.29	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:扶绥县2025年战后恢复基础设施项目（柳桥镇）

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
		1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:按设计图纸要求										
	C1-0024	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m³ 装车 一、二类土	1000m³	0.31395	3529.52	400.00		2298.41	377.78	161.90	291.43	
26	010103001001	回填方 1. 密实度:符合设计图纸要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源、运距:开挖土方	m³	219.50	16.84	0.60	0.09	12.20	1.79	0.77	1.39	
	C1-0117	沟槽(台、井背)液压打夯机回填土	100m³	2.1950	1684.06	60.48	8.78	1219.71	179.23	76.81	139.05	
27	040103002002	余方弃置 1. 自运距: 1km	m³	313.95	8.54			6.53	0.91	0.39	0.71	
	C1-0144换	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t	1000m³	0.31395	8541.68			6530.33	914.25	391.82	705.28	
28	桂040501023001	现浇混凝土渠道 1. 渠道内空规格: 1*1.2m 2. C20现浇砼渠肩, 40cm厚 3. C20素砼底板, 15cm厚 4. 含模板、PVC110放水管、给水栓	m³	351.54	797.44	215.95	413.09	6.79	64.59	31.18	65.84	
	C5-1031换	渠(管)道基础 混凝土基础 混凝土(换:预拌普通混凝土 C20)	10m³	8.370	4556.46	424.50	3566.51	4.68	124.46	60.09	376.22	
	C5-1044换	现浇混凝土渠 混凝土渠 壁(换:预拌普通混凝土 C20)	10m³	26.784	4820.64	591.80	3569.64	4.68	172.98	83.51	398.03	
	C1-0274	沉降缝 沥青木板	10m²	1.758	792.05	226.00	403.47		65.54	31.64	65.40	
	C5-2485	现浇混凝土模板 渠涵基础(底板) 复合木模	10m²	8.370	728.35	368.00	121.31	14.45	110.91	53.54	60.14	
	C5-2487	现浇混凝土模板 渠涵墙身 复合木模	10m²	133.920	787.74	396.00	133.98	15.69	119.39	57.64	65.04	
	B-	放水口(PVC110放水管、给水栓)	个	3	32.70		30.00				2.70	
		竣工碑	个									

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:扶绥县2025年战后恢复基础设施项目（柳桥镇）

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
29	011108001002	竣工碑 1. 材质: 大理石 2. 规格: 600mm*400mm*60mm	块	1	436.00		400.00				36.00	
	B-换	竣工碑	块	1	436.00		400.00				36.00	
		材料增运距										
30	011108001002	材料增运距	项	1	827.50		827.50					
	B-换	材料增运距	项	1	827.50		827.50					
单价措施项目												
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用										
31	041106001002	大型机械及设备进出场及安拆	台·次	1	1424.25	100.00	129.89	722.91	238.64	115.21	117.60	
	C1-0506	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外	台次	1	1424.25	100.00	129.89	722.91	238.64	115.21	117.60	
扶绥县柳桥镇扶巴村扶巴屯道路硬化项目												
分部分项工程												
		道路工程										
32	040101001002	挖除松土（装车） 1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 按设计图纸要求	m³	143.64	3.61	0.52		2.23	0.39	0.17	0.30	
	C1-0012换	挖掘机挖土方 装车 一、二类土	1000m³	0.14364	3598.87	520.00		2231.43	385.20	165.09	297.15	
33	040103002003	余方弃置 1. 首运距: 1km	m³	143.64	8.54			6.53	0.91	0.39	0.71	
	C1-0144换	自卸汽车运土方（运距1km内） 12t	1000m³	0.14364	8541.68			6530.33	914.25	391.82	705.28	
34	040202001003	路床(槽)整形 1. 挖掘机修整、压路机碾压	m²	513.00	3.83	0.36		2.10	0.71	0.34	0.32	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:扶绥县2025年战后恢复基础设施项目（柳桥镇）

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m²	5.1300	383.43	35.90		210.09	71.34	34.44	31.66	
35	040202011004	级配碎石垫层 1. 石料规格:碎石 2. 厚度:10cm	m³	513.00	23.14	1.63	11.92	4.88	1.89	0.91	1.91	
	C2-0021 换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=10]	100m²	5.1300	2314.30	163.10	1192.18	487.97	188.81	91.15	191.09	
36	040203007005	水泥混凝土 1. 厚度: 18cm 2. 混凝土强度: C25 3. 混凝土种类: 商品混凝土 4. 滚筒压纹水泥混凝土路面 5. 每5米一道缩缝,缝宽3mm, 缝深1/4路面厚度; 间距100m-150m 设置一道横向胀缝, 缝内填充沥青砂浆 6. 含塑料膜养生 7. 含模板 (结算按实计取)	m²	513.00	98.59	14.92	68.18	0.39	4.71	2.25	8.14	
	C1-0172 换	垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C25}	10m³	9.234	4418.61	330.00	3575.06	4.76	97.08	46.87	364.84	
	C3-0102	混凝土基础 模板	10m²	7.380	783.30	365.00	151.49	13.09	128.55	60.49	64.68	
	C2-0128 换	刻防滑条	100m²	5.1300	230.50	147.50	0.54		42.78	20.65	19.03	
	C2-0138	塑料膜养生	100m²	5.1300	268.12	81.51	129.42		23.64	11.41	22.14	
	C2-0123 换	锯缝机锯缝 缝深 (cm) 5[实际厚度=4.5]	100m	1.2000	1154.12	599.50	132.20	48.49	187.92	90.72	95.29	
	C2-0125 换	沥青玛蹄脂填缝 缝深 (cm) 5[实际厚度=4.5]	100m	0.0600	839.61	311.60	324.70		90.36	43.62	69.33	
		挡土墙										
37	040101002003	挖沟槽土方 1. 挡墙土方开挖 2. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 按设计图纸要求	m³	131.10	5.52	0.67		3.72	0.50	0.17	0.46	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:扶绥县2025年战后恢复基础设施项目（柳桥镇）

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	A-1-27	液压挖掘机挖沟槽（基坑）土方 斗容量（1.25m³）	1000m³	0.13110	5512.73	673.06		3717.17	496.10	171.22	455.18	
38	040103001	墙后填土 1.密实度:按设计图纸要求 2.填方材料品种:土 3.填方来源:开挖土、就近取土	m³	318.71	7.34	2.52	0.52	2.87	0.61	0.21	0.61	
	A-1-94	挖掘机回填土	100m³	2.8684	518.97	67.31	58.05	295.60	41.01	14.15	42.85	
	A-1-93	人工回填土 夯填	100m³	0.3187	2672.70	1913.90		214.59	240.52	83.01	220.68	
39	010504001001	片石砼挡墙 1.混凝土种类、强度等级:C15片石砼 2.泄水孔材料品种、规格:10cmPVC管 3.沉降缝要求:每隔10~15m设一道沉降缝,缝宽2cm,沉降缝内用沥青麻絮沿墙内、外、顶三边填塞,填塞深度为15cm	m³	364.30	416.43	58.85	298.30	0.97	17.83	6.10	34.38	
	A-5-27换	混凝土墙 毛石[换:预拌普通混凝土 C15]	10m³	36.430	4083.13	561.32	2946.50	9.74	170.18	58.25	337.14	
	A3-78换	挡土墙泄水孔	10m	6.032	257.25	53.87	160.60		16.05	5.49	21.24	
	A-8-106	变形缝与止水带 嵌填缝 油浸麻丝 平面	100m	0.0589	2217.90	934.95	725.84		278.62	95.36	183.13	
	A-8-107	变形缝与止水带 脂嵌缝 油浸麻丝 立面	100m	0.4362	2925.42	1398.59	725.84		416.78	142.66	241.55	
		仿古护栏										
40	050307008001	仿木混凝土栏杆 1.钢筋混凝土基础 2.120*120混凝土栏杆立柱,仿木纹漆饰面 3.80*80混凝土横杆,仿木纹漆饰面 4.具体详见图纸	m	58.00	280.00		280.00					
	B-换	仿木混凝土栏杆	m	58.00	280.00		280.00					
		竣工碑										

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:扶绥县2025年战后恢复基础设施项目(柳桥镇)

第11页 共11页

[illegible]

注：一般计税方法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

总价措施项目费用表

工程名称:扶绥县2025年战后恢复基础设施项目（柳桥镇）

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税 (元)	含税金额 (元)
扶绥县柳桥镇新村村基础设施项目						11077.55
一		2022市政综合工程一般计税法		10162.89	914.66	11077.55
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费） (40841.09+23482.75+100.00+722.91)*12%	7817.61	703.58	8521.19
2	桂041201002001	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费） (40841.09+23482.75+100.00+722.91)*0.30%	195.44	17.59	213.03
3	桂041201003001	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费） (40841.09+23482.75+100.00+722.91)*3.00%	1954.40	175.90	2130.30
4	桂041201004001	工程定位复测费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费） (40841.09+23482.75+100.00+722.91)*0.30%	195.44	17.59	213.03
		合计		10162.89	914.66	11077.55
扶绥县柳桥镇坡仑村灌溉渠道项目						14531.74
一		2022市政综合工程一般计税法		13331.88	1199.86	14531.74
1	桂041201001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费） (76273.31+8364.60+100.00+722.91)*12%	10255.30	922.98	11178.28
2	桂041201002002	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费） (76273.31+8364.60+100.00+722.91)*0.30%	256.38	23.07	279.45
3	桂041201003002	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费） (76273.31+8364.60+100.00+722.91)*3.00%	2563.82	230.74	2794.56
4	桂041201004002	工程定位复测费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费） (76273.31+8364.60+100.00+722.91)*0.30%	256.38	23.07	279.45
		合计		13331.88	1199.86	14531.74
扶绥县柳桥镇扶邕村扶邕屯道路硬化项目						9145.75
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法		8390.60	755.15	9145.75
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ（分部分项人机+单价措施人机） (31079.57+6794.86+12626.26+1809.81)*14.41%	7537.94	678.41	8216.35

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:扶绥县2025年战后恢复基础设施项目（柳桥镇）第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）	增值税（元）	含税金额（元）
扶绥县柳桥镇新村村基础设施项目				733.66
一	2022市政综合工程一般计税法	673.08	60.58	733.66
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	673.08	60.58	733.66
扶绥县柳桥镇坡窠村灌溉渠道项目				611.72
一	2022市政综合工程一般计税法	561.21	50.51	611.72
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	561.21	50.51	611.72
扶绥县柳桥镇扶邕村扶邕屯道路硬化项目				546.98
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	501.82	45.16	546.98
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	501.82	45.16	546.98
	合计			1892.36

注：1. 一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额），
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:扶绥县2025年战后恢复基础设施项目（柳桥镇）第1页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
1		◆材料◆			
2	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	0.488	3.98
3	010310001	镀锌铁丝（综合）	kg	342.998	3.98
4	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg	0.240	10.51
5	020101002	橡胶板 2mm	m²	0.035	11.15
6	020901006	塑料薄膜	m²	3098.634	1.03
7	020901009	塑料薄膜（养护）	m²	741.351	0.09
8	022705004	棉纱头	kg	0.100	7.03
9	022706010	破布	kg	0.150	1.77
10	022903001	麻丝	kg	27.270	3.72
11	023301002	草袋	条	30.000	1.06
12	030143001	对拉螺栓	kg	50.758	5.75
13	030183001	铁钉(综合)	kg	3.517	5.49
14	030183001	铁钉（综合）	kg	302.619	5.49
15	031311002	电焊条 结422 Φ2.5～3.2	kg	0.600	5.93
16	031345001	钢锯条	根	4.000	0.33
17	031345011	切缝机刀片	片	6.059	234.69
18	032116001	铁件(综合)	kg	19.095	5.84
19	040101002	水泥(综合)	kg	1650.000	0.38
20	040301002	砂(综合)	kg	3105.000	0.08
21	040502001	碎石(综合)	m³	4.200	77.67
22	040502003	碎石（5~20）mm	m³	114.269	77.67
23	040502004	碎石（5~40）mm	m³	95.167	77.67
24	040701006	石屑	m³	171.405	74.76
25	040904008	石粉	m³	0.013	82.52
26	041101001	毛石（块石）	m³	132.241	67.96
27	050102006	周转圆木（支撑）	m³	3.348	645.13
28	050306001	周转板枋材	m³	2.820	866.38
29	050306001	周转板枋材	m³	0.514	866.38
30	050306002	周转枋材	m³	0.086	861.95
31	050306003	周转板材	m³	0.156	861.95
32	050308008	板枋材	m³	0.457	1052.21
33	130503001	沥青漆	kg	0.080	9.29
34	130519001	沥青绝缘漆	kg	0.025	7.65
35	131101001	氯化橡胶标线漆（常温漆）	kg	7.999	16.81
36	133101003	石油沥青 30#	kg	66.092	4.00

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:扶绥县2025年战后恢复基础设施项目（柳桥镇）

第2页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
37	133102001	普通乳化沥青（水乳型）	kg	106.050	2.39
38	133508001	建筑油膏	kg	168.664	4.42
39	133508010	模板嵌缝料	kg	16.074	1.46
40	143303001	硬酯酸 一级	kg	0.010	7.52
41	143504005	稀释剂	kg	0.264	10.44
42	143508001	脱模剂	kg	32.148	3.98
43	143520001	隔离剂	kg	53.940	1.20
44	144116005	粘合剂	kg	0.075	11.75
45	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.125	7.35
46	150101001	石棉	kg	17.955	1.59
47	172504003	硬聚氯乙烯(PVC—U)排水管 De110	m	61.526	15.04
48	290624005	硬塑料管接头D70	个	8.000	1.86
49	290631007	电缆吊挂 3×50	套	3.555	2.65
50	292702006	尼龙扎带(综合)	个	2.340	0.18
51	340502004	草板纸 80#	张	161.820	1.54
52	341101001	水	m³	112.678	3.87
53	341101001	水	m³	319.594	3.87
54	341104001	煤	t	0.005	541.59
55	341105003	木柴	kg	0.456	0.44
56	341301011	标志牌 塑料扁形	个	3.000	0.13
57	341508001	其他材料费	元	3644.904	0.90
58	341508001	其他材料费	元	49.462	0.88
59	341508002	其他材料费	元	20.564	0.88
60	341508006	其他材料费	元	11.733	0.90
61	350102003	组合钢模板	kg	227.021	5.40
62	350102003	组合钢模板	kg	370.206	5.40
63	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²	16.074	35.40
64	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²	293.117	35.40
65	350201001	模板钢支撑	kg	182.007	5.75
66	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg	126.791	4.96
67	350203001	零星卡具	kg	1.250	4.07
68	350203001	零星卡具	kg	186.719	5.30
69	350203003	卡具及扣件（综合）	kg	244.003	5.75
70	370501003	枕木	m³	0.240	927.43
71	370905008	钢垫板 2.5～5mm	kg	12.500	3.22
72	B-C	地脚螺栓 材料费	套	25.000	20.00

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:扶绥县2025年战后恢复基础设施项目（柳桥镇）第3页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
73	B-C. 1	仿木混凝土栏杆 材料费	元	58.000	280.00
74	B-C. 1	放水口 材料费	个	3.000	30.00
75	B-C. 9	篮球架 材料费	元	1.000	5500.00
76	B-Z. 3	增运费用（扶岵）	元	1.000	4829.43
77	S143508001	脱模剂	kg	142.290	3.98
78		◆商品砼◆			
79	043104002	预拌普通混凝土 C15	m³	295.812	332.04
80	043104003	预拌普通混凝土 C20	m³	358.571	341.75
81	043104004	预拌普通混凝土 C25	m³	494.042	351.46
82		◆主材◆			
83	040907001Z	三合土（天然级配）	m³	252.425	
84	172500000. 1	PE60电缆保护管	m	53.000	12.80
85	253301001. 1	高太阳能路灯 H=6m	套	21.210	1430.00
86	253301001. 1	单臂悬挑灯	套	4.040	1200.00
87	270606000. 1	接地角钢50*50*5 L=1500	根	4.000	21.60
88	2811. 1	铜芯电力电缆YJV-4*10	m	50.500	32.37
89	B-Z. 1	竣工碑 主材费	元	1.000	400.00
90	B-Z. 1	AL1配电箱 主材费	元	1.000	1500.00
91	B-Z. 2	竣工碑 主材费	元	2.000	400.00
92	B-Z. 3	材料增运距	项	1.000	827.50
93	B-Z. 4	材料增运距	项	1.000	14055.59
94	Z010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t	0.042	3443.36
95	Z280303000. 1	铜芯导线BV-3*2. 5	m	54.000	5.24
96		◆机械台班组成◆			
97	000301001	机械台班人工费	元	73.021	1.50
98	000502002	2023安装机械第一类费用	元	195.508	1.00
99	000701002	市政机械台班人工费	元	3253.339	1.00
100	000701003	市政机械第一类费用	元	9161.058	1.00
101	002401001	机械台班人工费	元	6674.189	1.00
102	140301004	国V汽油 92#	kg	48.512	8.99
103	140301004	汽油 92#	kg	46.446	8.99
104	140301004	国V汽油 92#	kg	25.232	8.99
105	140304001	轻柴油0#	kg	117.339	7.44
106	140304001	轻柴油 0#	kg	2085.474	7.44
107	341103001	电	kW·h	256.935	0.58
108	341103001	电	kW. h	1.295	0.58

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:扶绥县2025年战后恢复基础设施项目（柳桥镇）

第4页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
109	341103001	电	kW. h	970.169	0.58
110	994701003	停滞费	元	161.824	
111	994701004	折旧费	元	1943.255	1.00
112	994701004	折旧费	元	67.510	0.85
113	994701005	检修费	元	452.623	1.00
114	994701005	大修理费	元	20.472	0.85
115	994701006	经常修理费	元	51.246	0.90
116	994701006	维护费	元	1413.752	1.00
117	994701007	安拆及场外运输费	元	267.649	1.00
118	994701008	其他费	元	93.543	1.00
119	994701008	其他费用	元	21.292	1.00
120		◆机械◆			
121	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班	0.250	30.80
122	990101002	履带式单斗液压挖掘机斗容量 0.4m3	台班	0.030	961.03
123	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m³	台班	0.545	1462.00
124	990101006	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1.25m³	台班	0.272	1714.06
125	990504001	单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L	台班	0.195	312.36
126	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班	53.304	9.74
127	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班	0.215	937.64
128	990701004	履带式推土机功率 75kW	台班	0.003	937.64
129	990701005	履带式推土机 功率90kW	台班	1.389	1035.82
130	990701006	履带式推土机功率 105kW	台班	0.972	1091.76
131	990704004	载货汽车[装载质量4t]	台班	0.620	401.46
132	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班	0.890	556.38
133	990704005	载重汽车装载质量5t	台班	1.450	570.82
134	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班	0.008	588.19
135	990705007	自卸汽车装载质量12t	台班	7.162	838.62
136	990706001	机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.645	324.91
137	990707006	平板拖车组 装载质量30t	台班	1.260	1147.47
138	990707007	平板拖车组 装载质量40t	台班	1.000	1329.74
139	990712002	平地机功率 120kW	台班	4.886	1061.87
140	990903001	汽车式起重机[提升质量5t]	台班	0.405	567.63
141	990903002	汽车式起重机 提升质量8t	台班	1.275	772.84
142	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班	1.802	903.94
143	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班	0.943	679.23
144	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班	8.191	1228.27

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:扶绥县2025年战后恢复基础设施项目(柳桥镇)

第5页 共5页

[illegible]