

招标控制价

招标控制价 (小写): 776914.93元

(大写): 柒拾柒万陆仟玖佰壹拾肆元玖角叁分

招标人: 凭祥市凭祥镇人民政府



(单位盖章)

造价咨询人: 安徽龙方工程咨询有限公司



(单位盖章)

法定代表人或其授权人: 夏陈

(签字或盖章)

法定代表人或其授权人: 张珍



(签字或盖章)

编制人: 夏陈



(造价工程师签字)

复核人: 郝忠志



(造价工程师签字)

审核单位: 凭祥市财政投资评审中心



(单位盖章)

编制时间: _____

复核时间: 2025年11月5日



总 说 明

工程名称:凭祥镇新华社区安置小区道路工程

第1页 共1页

一、工程概况:

1. 项目名称: 凭祥镇新华社区安置小区道路工程
2. 工程位置: 凭祥市
3. 工程范围: 详见预算书内容

二、编制依据:

1. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);
2. 《〈建设工程工程量清单计价规范〉(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》;
3. 2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》;
4. 2021年《广西壮族自治区园林工程消耗量定额》;
5. 2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程人工材料配合比机械台班基期价》;
6. 2016年《广西自治区住房城乡建设工程费用定额》的通知(桂建标,[2016]16号);
7. 《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2018]19号);
8. 2023年桂建标[2023]7号自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知;
9. 图纸;
10. 相关的标准、规范、技术资料等;

三、其他说明:

1. 本工程主要材料价格按《崇左市建设工程造价信息》2025年第9期凭祥市材料除税价,缺少部分参崇左市或南宁市材料或询价综合确定;
2. 本工程土方及其他弃运暂按5km;

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:凭祥镇新华社区安置小区道路工程

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
市政工程					683232.79		
分部分项工程					677090.06		
	1.	拆除工程				12989.90	
1	041001001001	拆除路面 1.路面类型:混凝土路面 2.厚度:150	m ²	400.00	12.44	4976.00	
2	041001002001	拆除人行道 1.路面类型:六边形混凝土地砖 2.厚度:50+50mm	m ²	350.00	12.12	4242.00	
3	040103002001	余渣弃置 1.废弃料品种:拆除废渣 2.运距:起步1KM		135.00	16.26	2195.10	
4	桂040103003001	石方运输每增1km 1.废弃料品种:拆除废渣 2.增加运距暂按:4KM,合计5KM 3.结算时工程量按实际外运工程量乘以增运公里数计算	• km	540.00	2.92	1576.80	
	1.	土石方工程				62796.18	
5	010101001001	清理杂草 1.清理路面杂草	m ²	596.00	0.82	488.72	
6	040101003001	探查口 1.人工开挖 2.部位:新建4米宽道路		2.54	117.72	299.01	
7	040101001001	挖一般土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:按设计 3.弃土运距:考虑场内回填 4.部位:挡土墙		81.31	2.93	238.24	
8	040101002001	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:按设计 3.弃土运距:考虑场内回填 4.部位:DN400混凝土管、检查井		40.58	8.84	358.73	
9	040103001001	土方回填 1.密实度:符合实际要求 2.填方材料来源:场内土方 3.部位:DN400混凝土管工作面		18.41	33.92	624.47	
10	040103001002	挡土墙背回填 1.填方来源:场内土方		60.35	6.31	380.81	
11	040103001003	泥夹石回填 1.部位:道路4.5米宽、道路5米宽 2.土壤类别:泥夹石(泥30% 碎石70%)		370.00	102.08	37769.60	
12	040103001004	路肩培土 1.填方材料品种:符合设计要求		39.70	13.18	523.25	
13	040103001005	道路回填土 1.回填土压实 2.回填每深60cm压实一遍 3.部位:新建4.5米宽道路		976.00	4.83	4714.08	
14	040103001006	借土回填土方 1.密实度:符合设计要求		972.57	9.69	9424.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:凭祥镇新华社区安置小区道路工程

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 填方材料品种:三类土 3. 填方来源:自行考虑 4. 借土运距:起步1KM					
15	桂040103003002	土方运输每增1km 1. 土方品种:三类土 2. 借土增加运距按: 4KM	• km	3890.28	2.05	7975.07	
		挡土墙				51952.80	
16	010403004001	毛石挡土墙 1. 材料种类、规格:毛石		132.62	381.46	50589.23	
17	040305005001	墙顶找平层 1. 墙顶用1:2水泥砂浆抹成5%外斜护坡, 厚度不小于40MM	m ²	17.60	37.93	667.57	
18	040601025001	反滤包 1. 300-400g/m 土工布 2. 碎石平均粒径20mm 3. 200厚1-4mm砂砾	个	20	34.80	696.00	
3.		道路工程				528253.47	
19	040202001001	路床(槽)整形 1. 路床槽整形 路床碾压	m ²	4066.18	3.79	15410.82	
20	040202011001	级配碎石垫层 1. 150厚碎石垫层	m ²	4066.18	28.68	116618.04	
21	040203007001	新建道路 1. 路床槽整形(另计) 2. 水泥混凝土路面模板 3. 150厚碎石垫层(另计) 4. 200厚C25混凝土 5. 防滑刻条	m ²	2840.08	99.66	283042.37	
22	040203007002	地面硬化 1. 路床槽整形(另计) 2. 水泥混凝土路面模板 3. 150厚碎石垫层(另计) 4. 200厚C25混凝土 5. 防滑刻条	m ²	1027.60	95.72	98361.87	
23	桂011702034001	地面硬化模板 1. 模板材质:复合木模	m ²	43.60	64.96	2832.26	
24	040402018001	胀缝 1. 填缝材料:沥青木板	m	62.00	21.83	1353.46	
25	040402018002	锯缝 1. 缝深: 40mm	m	533.60	11.53	6152.41	
26	040402018003	填缝 1. 填缝材料:沥青玛蹄脂	m	533.60	8.40	4482.24	
6.		管网工程				21097.71	
27	桂040501021001	管道基础 1. C20混凝土管道基础		4.46	446.14	1989.78	
28	桂040501021002	管道混凝土 1. C25混凝土管道包裹		10.88	456.93	4971.40	
29	桂011702036001	管道混凝土模板 1. 模板材质:胶合板模板	m ²	61.38	64.96	3987.24	
30	040501001001	钢筋混凝土排水管 DN400 1. 混凝土包裹:普通混凝土C20、C25(另 计)	m	31.00	96.94	3005.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:凭祥镇新华社区安置小区道路工程

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 规格:钢筋混凝土排水管 DN400 3. 接口方式:承插口 4. 管道闭水试验					
31	040504001001	雨水检查井 1. 规格:内空750×750×970mm 2. 垫层:100厚C20混凝土 3. 砌体材料:M7.5水泥砂浆砌Mu10烧结多孔砖 4. 20厚1:2水泥砂浆抹光 5. 顶板:120厚C25混凝土,内配 14钢筋 6. 60厚Φ700成品铸铁井盖	座	3	1680.39	5041.17	
32	040504001002	集水坑 1. 规格:内空750×750×1000mm 2. 垫层:100厚C20混凝土 3. 砌体材料:M7.5水泥砂浆砌Mu10烧结多孔砖 4. 20厚1:2.5水泥砂浆抹光 5. 1000X1000mm钢筋网 6. 防坠网(含膨胀螺丝)	座	1	924.58	924.58	
33	040504001003	井盖抬升 1. 规格:1200×1200×300mm 2. 井圈:150厚C30混凝土 3. 含拆除原有井盖加高井圈后安装井盖	座	3	392.80	1178.40	
		单价措施项目				6142.73	
	041101	脚手架工程				2157.36	
34	桂041101006001	挡土墙外墙脚手架	m ²	60.06	35.92	2157.36	
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用				3985.37	
35	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m ³ 以外	台·次	1	1414.43	1414.43	
36	041106001002	大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以外	台·次	1	1395.95	1395.95	
37	041106001003	大型机械场外运输费 压路机	台·次	1	1174.99	1174.99	
人行桥						15770.68	
		分部分项工程				15770.68	
	6.	金属结构工程				8004.77	
38	010606013001	纵梁 1. 钢材品种、规格: C30b槽钢 2. 含制作、拼接、安装、除锈、除锈漆(环氧富锌漆)涂装、焊接及超探检验等 3. 构件运距: 1km以内	t	0.392	8134.82	3188.85	
39	010606013002	横梁 1. 钢材品种、规格: C14b槽钢 2. 含制作、拼接、安装、除锈、除锈漆(环氧富锌漆)涂装、焊接及超探检验等 3. 构件运距: 由投标人综合考虑	t	0.368	8134.83	2993.62	
40	010605001001	桥面钢板 1. 4mm花纹钢板	m ²	10.00	182.23	1822.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:凭祥镇新华社区安置小区道路工程

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	15.	其他装饰工程				7765.91	
41	011503001001	不锈钢护栏 1. 材质: 304不锈钢护栏 2. 栏杆柱 Φ60x3 304不锈钢 3. 横杆 Φ38x1.2 304不锈钢 4. 竖杆 Φ25x1.0 304不锈钢 5. 高度: 1100mm 6. 含护栏的材料、运输、安装	m	29.00	267.79	7765.91	
		单价措施项目					
排水沟						45311.63	
		分部分项工程				45311.63	
	1.	土石方工程				10598.13	
42	040402018001	旧路面切缝 1. 缝深: 200mm	m	94.00	12.50	1175.00	
43	041001001001	拆除路面 1. 路面类型: 混凝土路面 2. 厚度: 200mm	m ²	47.00	51.73	2431.31	
44	040103002001	余渣弃置 1. 废弃料品种: 拆除废渣 2. 运距: 起步0.5KM		9.40	73.50	690.90	
45	桂040103003001	石方运输每增1km 1. 废弃料品种: 拆除废渣 2. 增加运距暂按: 4.5KM, 合计5KM 3. 结算时工程量按实际外运工程量乘以增运公里数计算	· km	42.30	5.95	251.69	
46	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 按设计		33.84	117.72	3983.64	
47	040103002002	余方弃置 1. 废弃料品种: 开挖土方 2. 运距: 起步0.5KM		33.84	42.50	1438.20	
48	桂040103003002	土方运输每增1km 1. 废弃料品种: 拆除废渣 2. 增加运距暂按: 4.5KM, 合计5KM 3. 工程量按实际外运工程量乘以增运公里数计算	· km	152.28	4.12	627.39	
	6.	管网工程				34713.50	
49	040201022001	排水沟 1. C30现浇混凝土排水沟	m	47.00	254.12	11943.64	
50	桂011702036001	排水沟模板 1. 模板材质: 木模板	m ²	126.90	58.62	7438.88	
51	011201001001	沟底沟壁抹灰 1. 20厚1: 2.5水泥砂浆沟底沟壁抹灰	m ²	103.40	39.74	4109.12	
52	040201022002	排水沟盖板 1. C30钢筋混凝土水沟盖板 2. 规格: 600X1000X150 (mm)	块	78	143.87	11221.86	
		单价措施项目					
合 计						744315.10	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:凭祥镇新华社区安置小区道路工程

第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
市政工程											
		分部分项工程									
	1.	拆除工程									
1	041001001001	拆除路面 1.路面类型:混凝土路面 2.厚度:150	m ²	400.00	12.44	0.57		7.41	2.31	1.12	
	C1-0409	拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm	100m ²	4.0000	1243.59	56.70		741.14	231.37	111.70	
2	041001002001	拆除人行道 1.路面类型:六边形混凝土地砖 2.厚度:50+50mm	m ²	350.00	12.12	5.23	0.07	2.50	2.24	1.08	
	C1-0419	拆除人行道 风镐拆除 石质块料面层 含砂浆结合层	100m ²	3.5000	1212.18	522.65	7.33	249.91	224.04	108.16	
3	040103002001	余渣弃置 1.废弃料品种:拆除废渣 2.运距:起步1KM		135.00	16.26	0.76		11.67	1.74	0.75	
	C1-0097	履带式液压挖掘机挖石碴 装车	1000	0.13500	6356.62	760.00		4099.80	680.37	291.59	
	C1-0150	自卸汽车运石方(运距1km内) 12t	1000	0.13500	9898.04			7567.31	1059.42	454.04	
4	桂040103003001	石方运输每增1km 1.废弃料品种:拆除废渣 2.增加运距暂按:4KM,合计5KM 3.结算时工程量按实际外运工程量乘以增运公里数计算	• km	540.00	2.92			2.24	0.31	0.13	
	C1-0153	自卸汽车运石方(每增加1km运距) 12t	1000	0.54000	2927.13			2237.87	313.30	134.27	
	1.	土石方工程									
5	010101001001	清理杂草 1.清理路面杂草	m ²	596.00	0.82	0.08		0.54	0.09	0.04	
	C1-0103	机械平整场地	1000m ²	0.59600	812.20	84.00		536.95	86.93	37.26	
6	040101003001	探查口		2.54	117.72	90.00			12.60	5.40	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:凭祥镇新华社区安置小区道路工程

第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		1. 人工开挖 2. 部位: 新建4米宽道路									
	C1-0002	人工挖土方 三类土	100	0.0254	11772.01	9000.01			1260.00	540.00	
7	040101001001	挖一般土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:按设计 3. 弃土运距:考虑场内回填 4. 部位: 挡土墙		81.31	2.93	0.40		1.85	0.31	0.13	
	C1-0010	挖掘机挖土方 不装车 三类土	1000	0.08131	2941.71	400.00		1849.02	314.86	134.94	
8	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:按设计 3. 弃土运距:考虑场内回填 4. 部位: DN400混凝土管、检查井		40.58	8.84	0.40		6.35	0.95	0.41	
	C1-0019	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m3 装车 三类土	1000	0.04058	8829.82	400.00		6350.62	945.09	405.04	
9	040103001001	土方回填 1. 密实度:符合实际要求 2. 填方材料来源:场内土方 3. 部位: DN400混凝土管工作面		18.41	33.92	24.53	0.10	1.32	3.62	1.55	
	C1-0109	沟槽(台、井背)夯实机回填 土	100	0.1841	3391.74	2452.80	9.78	132.12	361.89	155.10	
10	040103001002	挡土墙背回填 1. 填方来源:场内土方		60.35	6.31	0.67	0.65	2.93	1.04	0.50	
	A-1-94	挖掘机回填 土	100	0.6035	631.86	67.31	64.65	292.86	104.45	50.42	
11	040103001003	泥夹石回填 1. 部位:道路4.5米宽、道路5米宽 2. 土壤类别:泥夹石(泥30% 碎石70%)		370.00	102.08	24.53	62.63	1.32	3.62	1.55	
	C1-0109	沟槽(台、井背)夯实机回填 土	100	3.7000	10207.02	2452.80	6262.33	132.12	361.89	155.10	
12	040103001004	路肩培土 1. 填方材料品种:符合设计要求		39.70	13.18	2.23		7.85	1.41	0.60	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:凭祥镇新华社区安置小区道路工程

第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	C1-0045	刷坡	1000	0.03970	13184.43	2227.51		7852.33	1411.18	604.79	
13	040103001005	道路回填土 1. 回填土压实 2. 回填每深60cm压实一遍 3. 部位: 新建4.5米宽道路		976.00	4.83	0.50	0.06	3.14	0.51	0.22	
	C1-0105	机械填土碾压	1000	0.97600	4836.09	504.00	64.65	3139.44	510.08	218.61	
14	040103001006	借土回填土方 1. 密实度:符合设计要求 2. 填方材料品种:三类土 3. 填方来源:自行考虑 4. 借土运距:起步1KM		972.57	9.69	0.40		7.01	1.04	0.44	
	C1-0013	挖掘机挖土方 装车 三类土	1000	0.97257	3194.23	400.00		2042.08	341.89	146.52	
	C1-0144	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t	1000	0.97257	6493.90			4964.75	695.07	297.89	
15	桂040103003002	土方运输每增1km 1. 土方品种:三类土 2. 借土增加运距按: 4KM	• km	3890.28	2.05			1.57	0.22	0.09	
	C1-0147换	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 12t	1000	3.89028	2059.84			1574.80	220.47	94.49	
		挡土墙									
16	010403004001	毛石挡土墙 1. 材料种类、规格:毛石		132.62	381.46	128.00	135.35	22.08	43.52	21.01	
	C1-0161换	挡土墙 块石	10	13.262	3814.71	1280.00	1353.53	220.84	435.24	210.12	
17	040305005001	墙顶找平层 1. 墙顶用1:2水泥砂浆抹成5%外斜护坡,厚度不小于40MM	m ²	17.60	37.93	14.04	14.56	0.12	4.10	1.98	
	C7-0094换	护坡 水泥砂浆护坡找平层 20mm[实际厚度=40]{换:水泥砂浆 1:2}	100m ²	0.1760	3792.84	1403.60	1456.03	11.53	410.39	198.12	
18	040601025001	反滤包 1. 300-400g/m 土工布 2. 碎石平均粒径20mm	个	20	34.80	10.89	16.83	0.09	2.80	1.32	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:凭祥镇新华社区安置小区道路工程

第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		3. 200厚1-4mm砂砾									
	C1-0178	护坡 砂滤层	10	0.163	1931.15	413.00	1181.11		119.77	57.82	
	C1-0179	护坡 碎石滤层	10	0.113	1837.72	625.00	792.23		181.25	87.50	
	C1-0316	铺土工布	100m ²	0.0800	1574.86	565.80	681.00		135.79	62.24	
	C1-0102	人工填土夯实	100	0.0160	2978.90	2162.24	6.68	109.65	318.06	136.31	
	3.	道路工程									
19	040202001001	路床(槽)整形 1. 路床槽整形 路床碾压	m²	4066.18	3.79	0.36		2.07	0.71	0.34	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m ²	40.6618	378.97	35.90		207.23	70.51	34.04	
20	040202011001	级配碎石垫层 1. 150厚碎石垫层	m²	4066.18	28.68	2.61	15.61	4.87	2.17	1.05	
	C2-0019换	碎石(砾石)摊铺 厚20cm[实际厚度=15]	100m ²	40.6618	2868.23	260.90	1561.32	487.41	217.01	104.76	
21	040203007001	新建道路 1. 路床槽整形(另计) 2. 水泥混凝土路面模板 3. 150厚碎石垫层(另计) 4. 200厚C25混凝土 5. 防滑刻条	m²	2840.08	99.66	11.52	74.28	0.47	3.48	1.68	
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C25}	10	56.802	4473.23	330.00	3625.17	4.76	97.08	46.87	
	C5-2481	现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模	10m ²	17.216	649.53	325.00	108.88	15.57	98.77	47.68	
	C2-0128	刻防滑条	100m ²	28.4008	626.41	295.00	112.06	28.52	93.82	45.29	
22	040203007002	地面硬化 1. 路床槽整形(另计) 2. 水泥混凝土路面模板 3. 150厚碎石垫层(另计) 4. 200厚C25混凝土 5. 防滑刻条	m²	1027.60	95.72	9.55	73.62	0.38	2.88	1.39	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:凭祥镇新华社区安置小区道路工程

第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C25}	10	20.552	4473.23	330.00	3625.17	4.76	97.08	46.87	
	C2-0128	刻防滑条	100m ²	10.2760	626.41	295.00	112.06	28.52	93.82	45.29	
23	桂011702034001	地面硬化模板 1. 模板材质:复合木模	m ²	43.60	64.96	32.50	10.89	1.56	9.88	4.77	
	C5-2481	现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模	10m ²	4.360	649.53	325.00	108.88	15.57	98.77	47.68	
24	040402018001	胀缝 1. 填缝材料:沥青木板	m	62.00	21.83	10.22	5.42		2.96	1.43	
	C2-0120	伸缝 沥青木板	10m ²	0.992	1365.08	638.80	338.89		185.25	89.43	
25	040402018002	锯缝 1. 缝深: 40mm	m	533.60	11.53	5.99	1.32	0.48	1.88	0.91	
	C2-0123换	锯缝机锯缝 缝深(cm) 5[实际厚度=4]	100m	5.3360	1154.12	599.50	132.20	48.49	187.92	90.72	
26	040402018003	填缝 1. 填缝材料:沥青玛蹄脂	m	533.60	8.40	3.12	3.25		0.90	0.44	
	C2-0125换	沥青玛蹄脂填缝 缝深(cm) 5[实际厚度=4]	100m	5.3360	839.83	311.60	324.91		90.36	43.62	
	6.	管网工程									
27	桂040501021001	管道基础 1. C20混凝土管道基础		4.46	446.14	34.28	359.60	0.47	10.08	4.87	
	C5-1024换	非定型管道垫层 混凝土{换:预拌普通混凝土 C20}	10	0.446	4461.30	342.80	3596.04	4.68	100.77	48.65	
28	桂040501021002	管道混凝土 1. C25混凝土管道包裹		10.88	456.93	34.28	369.51	0.47	10.08	4.86	
	C5-1024换	非定型管道垫层 混凝土{换:预拌普通混凝土 C25}	10	1.088	4569.26	342.80	3695.08	4.68	100.77	48.65	
29	桂011702036001	管道混凝土模板 1. 模板材质:胶合板模板	m ²	61.38	64.96	32.50	10.89	1.56	9.88	4.77	
	C5-2481	现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模	10m ²	6.138	649.53	325.00	108.88	15.57	98.77	47.68	
30	040501001001	钢筋混凝土排水管 DN400 1. 混凝土包裹:普通混凝土C20、C25(另计)	m	31.00	96.94	11.20	65.68	5.06	4.72	2.28	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:凭祥镇新华社区安置小区道路工程

第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		2. 规格:钢筋混凝土排水管 DN400 3. 接口方式:承插口 4. 管道闭水试验									
	C5-0100换	承插式混凝土管道铺设 人机配合下管管径 (mm以内) 400	100m	0.3100	9260.72	934.60	6435.72	506.21	417.83	201.71	
	C5-0240	管道闭水试验 管径 (mm以内) 400 {水泥砂浆 1:2}	100m	0.3100	432.02	185.00	131.66	0.10	53.68	25.91	
31	040504001001	雨水检查井 1. 规格:内空750×750×970mm 2. 垫层:100厚C20混凝土 3. 砌体材料:M7.5水泥砂浆砌Mu10烧结多孔砖 4. 20厚1:2水泥砂浆抹光 5. 顶板:120厚C25混凝土,内配 14钢筋 6. 60厚Φ700成品铸铁井盖	座	3	1680.39	409.24	949.91	3.83	120.58	58.08	
	C1-0101	人工原土夯实	100m ²	0.0613	202.82	137.76		17.30	21.71	9.30	
	C5-0968换	非定型井垫层 混凝土 {换:预拌普通混凝土 C20}	10	0.061	4490.03	362.20	3594.38	4.87	106.45	51.39	
	C5-2481	现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模	10m ²	0.172	649.53	325.00	108.88	15.57	98.77	47.68	
	C5-0970换	非定型井砌筑 砖砌 矩形	10	0.249	5693.29	1931.70	2452.81	5.63	561.83	271.23	
	C5-0975	非定型井抹灰 砖墙20mm 井内侧 {水泥砂浆 1:2}	100m ²	0.0873	5587.51	3057.30	746.57	5.35	888.17	428.77	
	C5-0976	非定型井抹灰 砖墙20mm 井底 {水泥砂浆 1:2}	100m ²	0.0169	3898.91	1985.00	730.78	5.35	577.20	278.65	
	C5-0986换	非定型井盖板制作 盖板 (板厚cm以内) 20 {换:预拌普通混凝土 C25}	10	0.036	4896.33	527.00	3731.63	4.76	154.21	74.45	
	C5-2501	预制混凝土模板 井盖板 复合木模	10m ²	0.268	623.88	355.00	61.38	2.33	103.63	50.03	
	C3-0359换	钢筋制作、安装 10以上	t	0.087	5176.60	820.00	3437.89	54.19	297.22	139.87	
	C5-1004换	非定型井井盖 (算) 安装 井盖、井算安装 检查井 铸铁井 盖、座 {换:水泥砂浆 1:2 换:预拌普通混凝土 C30}	10套	0.3	6260.00	581.30	4911.86		168.58	81.38	
32	040504001002	集水坑 1. 规格:内空750×750×1000mm	座	1	924.58	318.68	388.40	2.80	93.37	45.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:凭祥镇新华社区安置小区道路工程

第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		2. 垫层:100厚C20混凝土 3. 砌体材料:M7.5水泥砂浆砌Mu10烧结多孔砖 4. 20厚1:2.5水泥砂浆抹光 5. 1000X1000mm钢筋网 6. 防坠网(含膨胀螺丝)									
	C1-0101	人工原土夯实	100m ²	0.0204	202.82	137.76		17.30	21.71	9.30	
	C5-0968换	非定型井垫层 混凝土{换:预拌普通混凝土 C20}	10	0.020	4490.03	362.20	3594.38	4.87	106.45	51.39	
	C5-2481	现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模	10m ²	0.057	649.53	325.00	108.88	15.57	98.77	47.68	
	C5-0970换	非定型井砌筑 砖砌 矩形	10	0.091	5693.29	1931.70	2452.81	5.63	561.83	271.23	
	C5-0975换	非定型井抹灰 砖墙20mm 井内侧{换:水泥砂浆 1:2.5}	100m ²	0.0300	5562.93	3057.30	724.02	5.35	888.17	428.77	
	C5-0976换	非定型井抹灰 砖墙20mm 井底{换:水泥砂浆 1:2.5}	100m ²	0.0056	3874.33	1985.00	708.23	5.35	577.20	278.65	
	C3-0359换	钢筋制作、安装 10以上	t	0.014	5176.60	820.00	3437.89	54.19	297.22	139.87	
	B-换	防坠网	套	1	14.46		13.27				
33	040504001003	井盖抬升 1. 规格:1200×1200×300mm 2. 井圈:150厚C30混凝土 3. 含拆除原有井盖加高井圈后安装井盖	座	3	392.80	177.50	103.50	2.12	52.09	25.15	
	C5-1000换	非定型井井盖(算)制作 井盖(算)制作 井圈{换:预拌普通混凝土 C30}	10	0.066	5239.97	650.50	3873.75	2.34	189.32	91.40	
	C5-2502	预制混凝土模板 井圈 复合木模	10m ²	0.882	678.82	385.00	62.15	7.04	113.69	54.89	
	B-	拆除旧盖板及安装	套	3	77.94	50.00			14.50	7.00	
		单价措施项目									
	041101	脚手架工程									
34	桂041101006001	挡土墙外墙脚手架	m²	60.06	35.92	19.40	4.11	0.77	5.85	2.82	
	C1-0397	钢管脚手架 双排 10m以内	100m ²	0.6006	3592.39	1940.40	410.78	77.07	585.07	282.45	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:凭祥镇新华社区安置小区道路工程

第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用									
35	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外	台·次	1	1414.43	100.00	130.79	715.98	236.63	114.24	
	C1-0506	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外	台次	1	1414.43	100.00	130.79	715.98	236.63	114.24	
36	041106001002	大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以外	台·次	1	1395.95	100.00	113.84	715.98	236.63	114.24	
	C1-0513	大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以外	台次	1	1395.95	100.00	113.84	715.98	236.63	114.24	
37	041106001003	大型机械场外运输费 压路机	台·次	1	1174.99	100.00	92.93	588.84	199.76	96.44	
	C1-0514	大型机械场外运输费 压路机	台次	1	1174.99	100.00	92.93	588.84	199.76	96.44	
人行桥											
		分部分项工程									
	6.	金属结构工程									
38	010606013001	纵梁 1. 钢材品种、规格: C30b槽钢 2. 含制作、拼接、安装、除锈、除锈漆(环氧富锌漆)涂装、焊接及超探检验等 3. 构件运距: 1km以内	t	0.392	8134.82	1424.62	4400.23	640.79	718.80	278.70	
	A-6-81换	钢构件制作 其他钢构件	t	0.392	6659.74	1130.91	4175.88	250.50	411.66	140.90	
	A-6-22换	预制钢材构件安装 厂(库)房钢结构 钢梁 质量(≤1.5t)	t	0.392	1388.42	285.18	220.45	344.80	291.05	132.30	
	A-6-85	钢构件运输 其他金属构件运输 运距1km以内	10t	0.0392	866.48	85.25	38.93	454.76	160.92	55.08	
39	010606013002	横梁 1. 钢材品种、规格: C14b槽钢 2. 含制作、拼接、安装、除锈、除锈漆(环氧富锌漆)涂装、焊接及超探检验等 3. 构件运距: 由投标人综合考虑	t	0.368	8134.83	1424.62	4400.22	640.79	718.80	278.72	
	A-6-81换	钢构件制作 其他钢构件	t	0.368	6659.74	1130.91	4175.88	250.50	411.66	140.90	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:凭祥镇新华社区安置小区道路工程

第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	A-6-22换	预制钢材构件安装 厂(库)房钢结构 钢梁 质量(≤1.5t)	t	0.368	1388.42	285.18	220.45	344.80	291.05	132.30	
	A-6-85	钢构件运输 其他金属构件运输 运距1km以内	10t	0.0368	866.48	85.25	38.93	454.76	160.92	55.08	
40	010605001001	桥面钢板 1.4mm花纹钢板	m ²	10.00	182.23	21.98	122.77	4.58	12.27	5.58	
	A-6-54换	围护体系安装 压型钢板楼板	100m ²	0.1000	18221.15	2197.80	12276.55	457.76	1226.87	557.67	
	15.	其他装饰工程									
41	011503001001	不锈钢护栏 1.材质:304不锈钢护栏 2.栏杆柱 Φ60x3 304不锈钢 3.横杆 Φ38x1.2 304不锈钢 4.竖杆 Φ25x1.0 304不锈钢 5.高度:1100mm 6.含护栏的材料、运输、安装	m	29.00	267.79	63.26	158.92	2.17	15.90	5.43	
	A-15-100换	不锈钢栏杆 直线型 竖条式 (圆管)	10m	2.900	2677.86	632.55	1589.22	21.70	158.98	54.30	
排水沟											
		分部分项工程									
	1.	土石方工程									
42	040402018001	旧路面切缝 1.缝深:200mm	m	94.00	12.50	5.38	3.25	0.37	1.67	0.80	
	C1-0444	旧路面机械切缝 切缝机切缝	100m	0.9400	1249.70	537.60	325.08	36.83	166.58	80.42	
43	041001001001	拆除路面 1.路面类型:混凝土路面 2.厚度:200mm	m ²	47.00	51.73	16.43	0.53	16.39	9.52	4.59	
	C1-0407换	拆除水泥混凝土路面 风镐拆除 厚度15cm[实际厚度=20]	100m ²	0.4700	5172.51	1642.60	53.21	1638.66	951.57	459.38	
44	040103002001	余渣弃置 1.废弃料品种:拆除废渣 2.运距:起步0.5KM		9.40	73.50	19.99		36.20	7.87	3.37	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:凭祥镇新华社区安置小区道路工程

第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	C1-0135	人工装自卸汽车运石碴 4.5t自卸汽车 运距0.5km以内	100	0.0940	7349.74	1999.20		3619.87	786.67	337.14	
45	桂040103003001	石方运输每增1km 1. 废弃料品种:拆除废渣 2. 增加运距暂按: 4.5KM, 合计5KM 3. 结算时工程量按实际外运工程量乘以增运公里数计算	• km	42.30	5.95			4.55	0.64	0.27	
	C1-0152	自卸汽车运石方(每增加1km运距) 4.5t	1000	0.04230	5957.74			4554.85	637.68	273.29	
46	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:按设计		33.84	117.72	90.00			12.60	5.40	
	C1-0002	人工挖土方 三类土	100	0.3384	11772.01	9000.01			1260.00	540.00	
47	040103002002	余方弃置 1. 废弃料品种:开挖土方 2. 运距:起步0.5KM		33.84	42.50	15.43		17.06	4.55	1.95	
	C1-0132	人工装自卸汽车运土 4.5t自卸汽车 运距0.5km以内	100	0.3384	4249.41	1543.08		1705.70	454.83	194.93	
48	桂040103003002	土方运输每增1km 1. 废弃料品种:拆除废渣 2. 增加运距暂按: 4.5KM, 合计5KM 3. 工程量按实际外运工程量乘以增运公里数计算	• km	152.28	4.12			3.15	0.44	0.19	
	C1-0146	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 4.5t	1000	0.15228	4123.31			3152.38	441.33	189.14	
	6.	管网工程									
49	040201022001	排水沟 1. C30现浇混凝土排水沟	m	47.00	254.12	58.09	150.07		16.85	8.13	
	C1-0194换	现浇混凝土边沟、排水沟{换:预拌普通混凝土 C30}	10	1.833	6516.05	1489.60	3847.91		431.98	208.54	
50	桂011702036001	排水沟模板 1. 模板材质:木模板	m ²	126.90	58.62	21.87	10.73	8.24	8.73	4.21	
	C9-0025	电缆沟、地沟 模板	10m ²	12.690	586.29	218.70	107.31	82.40	87.32	42.15	
51	011201001001	沟底沟壁抹灰	m ²	103.40	39.74	20.67	6.83	0.05	6.01	2.90	

