

扶绥县东罗镇都充村新伯突屯美丽移民村建设项目 工程

投 标 总 价

投 标 人：广西正舟建设工程有限公司
(单位盖章)

2025年6月23日

软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2023S02

封-3

扶绥县东罗镇都充村新伯突屯美丽移民村建设项目 工程

投 标 总 价

招 标 人：扶绥县生态移民发展中心

工 程 名 称：扶绥县东罗镇都充村新伯突屯美丽移民村建设项目

投 标 总 价(小写)：1016622.74元

(大写)：壹佰零壹万陆仟陆佰贰拾贰元柒角肆分

投标人：广西正舟建设工程有限公司


(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

编制人：



(造价人员签字)

时间：2025年6月23日

总 说 明

工程名称:扶绥县东罗镇都充村新伯突屯美丽移民村建设项目

第1页 共1页

- 1、工程概况：
本工程为扶绥县东罗镇都充村新伯突屯美丽移民村建设项目,包括1个村1个屯，建设内容为场地硬化、人饮、廊架及亭子等设施。
- 2、编制依据：
(1) 工程造价咨询合同及本工程设计图纸等相关资料
(2) 《建设工程工程量计算规范》(GB50854～GB50862-2013) 广西壮族自治区实施细则（修订版）；
(3) 2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其相关配套费用定额；
(4) 2024年《广西壮族自治区建筑装饰工程消耗量定额》、《广西壮族自治区建筑装饰工程费用定额》及其相关配套费用定额；
(5) 2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2015年《广西壮族自治区安装工程费用定额》；
(6) 2021年《园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》；
(7) 《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号）；
(8) 《关于营改增后价格信息发布工作调整的通知》（桂造价[2016]7号）；
(9) 自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知(桂建标[2016]16号)；
(10) 财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知 财税[2016]36号
(11) 《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标[2018]14号）；
(12) 材料信息价：材料价格按2025年第2期《崇左市建设工程造价信息》中扶绥价格，缺项材料价格依次同期《崇左市建设工程造价信息》中崇左市材料价格、2025年第2期《南宁市建设工程造价信息》材料价格及市场询价。
- 3、其他说明
(1) 本工程采用一般计税方法，材料信息价为除税价格；
(2) 本工程均采用商品混凝土。
(3) 考虑材料增运距。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:扶绥县东罗镇都充村新伯突屯美丽移民村建设项目

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
东罗镇都充村新伯突屯路面硬化			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	144076.45	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	3701.34	
2.1	其中:安全文明施工费	2847.19	
3	其他项目费用合计	295.56	
4	建筑安装工程费=1+2+3	148073.35	
东罗镇都充村新伯突人饮			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	329436.06	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	10349.37	
2.1	其中:安全文明施工费	7961.07	
3	其他项目费用合计	679.57	
4	建筑安装工程费=1+2+3	340465.00	
东罗镇都充村新伯突屯亭子			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	61654.26	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	4182.63	
2.1	其中:安全文明施工费	3757.59	
3	其他项目费用合计	131.67	
4	建筑安装工程费=1+2+3	65968.56	
东罗镇都充村新伯突屯廊架			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	26157.63	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	1300.55	
2.1	其中:安全文明施工费	1168.39	
3	其他项目费用合计	54.92	
4	建筑安装工程费=1+2+3	27513.10	
东罗镇都充村新伯突屯石凳、公示栏、墙绘			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	145745.55	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	4645.94	
2.1	其中:安全文明施工费	4255.99	
3	其他项目费用合计	300.78	
4	建筑安装工程费=1+2+3	150692.27	
东罗镇都充村新伯突屯绿化、广场透水砖、青砖围挡、树池			

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:扶绥县东罗镇都充村新伯突屯美丽移民村建设项目

第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
东罗镇都充村新伯突屯路面硬化					144076.45		
		分部分项工程				141698.06	
		都充村新伯突屯混凝土硬化				141698.06	
1	060104001001	清理表土 平均厚度30cm	m³	296.40	3.84	1138.18	
2	040103002001	表土弃置3KM	m³	296.40	17.60	5216.64	
3	010101001001	场地平整碾压	m²	988.00	0.31	306.28	
4	040202011001	碎石垫层 石料规格:碎石 厚度:20cm	m²	988.00	35.20	34777.60	
5	040203007001	水泥混凝土路面 混凝土强度等级:C25 商品砼 厚度:20cm 滚筒压纹防滑 混凝土硬化每5m长设一道缩缝 顶部3~5mm深 1/5~1/4板厚的槽口, 沥青胶填缝 塑料膜养护 模板安拆	m²	988.00	100.47	99264.36	
6	B-001	材料增运距	项	1	995.00	995.00	
		小 计				141698.06	
		Σ人工费				10360.17	
		Σ材料费				102106.92	
		Σ机械费				10019.30	
		Σ管理费				5144.51	
		Σ利 润				2437.39	
		单价措施项目				2378.39	
7	041106001001	大型机械设备进出场及安拆 压路机	台·次	1	1175.65	1175.65	
8	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	1202.74	1202.74	
		小 计				2378.39	
		Σ人工费				199.02	
		Σ材料费				197.20	
		Σ机械费				1188.97	
		Σ管理费				402.51	
		Σ利 润				194.31	
		合 计				144076.45	
		Σ人工费				10559.19	
		Σ材料费				102304.12	
		Σ机械费				11208.27	
		Σ管理费				5547.02	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:扶绥县东罗镇都充村新伯突屯美丽移民村建设项目

第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ 利 润				2631.70	
东罗镇都充村新伯突人饮						329436.06	
		分部分项工程				329436.06	
		土石方工程				71125.98	
9	040101002001	挖沟槽土方(不装车) 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.0米 3.含井的土方量开挖	m ³	1559.64	10.49	16360.62	
10	040305001001	石粉垫层 部位:给水管道基础 厚度:10cm	m ³	152.16	200.55	30515.69	
11	040103001001	回填方 1.密实度:≥95% 2.填方材料品种:三类土 3.管道开挖的土方全部回填	m ³	1407.48	16.61	23378.24	
12	010101002	外借土方 运距:3km	m ³	58.96	14.78	871.43	
		管网工程				258310.08	
13	040501004001	塑料管主管 1.材质及规格:PE管1.6mpa DN160 2.接口方式:热熔 3.含管道试压、消毒冲洗	m	1120.00	174.09	194980.80	
14	040501004002	塑料管支管 1.材质及规格:PE管1.6mpa DN63 2.接口方式:热熔 3.含管道试压、消毒冲洗	m	782.00	32.30	25258.60	
15	040501014001	新旧管连接	处	1	2915.21	2915.21	
16	040502005001	阀门 1.种类:止水阀 2.材质及规格:塑料DN63 3.连接形式:热熔	个	6	161.37	968.22	
17	FC0202003001	三通配件 DN160转DN63,连接方式:热熔连接	个	5	42.99	214.95	
18	FC0202003002	三通配件 DN63转DN20,连接方式:热熔连接	个	53	11.43	605.79	
19	FC0203011001	水表 实际产品规格以水厂验收为准 远传无线智能水表	组	53	570.42	30232.26	
20	B-001	材料增运距	项	1	3134.25	3134.25	
		小 计				329436.06	
		Σ人工费				30423.61	
		Σ材料费				222569.73	
		Σ机械费				30440.84	
		Σ管理费				13009.16	
		Σ 利 润				6049.05	
		单价措施项目					

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:扶绥县东罗镇都充村新伯突屯美丽移民村建设项目

第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计				329436.06	
		Σ人工费				30423.61	
		Σ材料费				222569.73	
		Σ机械费				30440.84	
		Σ管理费				13009.16	
		Σ利 润				6049.05	
东罗镇都充村新伯突屯亭子						61654.26	
		分部分项工程				55329.44	
	3.1	都充村新伯突屯美丽移民村建设项目亭子				572.76	
21	010101001001	平整场地 1.平整场地,标高在±30cm以内的挖土找平	m ²	25.00	1.84	46.00	
22	010101003001	挖沟槽土方 随挖随运,含挖、装车 土壤类别:详地质勘察报告 挖土深度:1.5m	m ³	1.60	12.59	20.14	
23	010101004001	挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内	m ³	29.04	12.58	365.32	
24	010103001001	原土回填 密实度:压实系数满足设计要求	m ³	25.84	5.15	133.08	
25	010103002001	余土弃置 运距:2KM	m ³	0.92	8.94	8.22	
	3.	A.3 砌筑工程				1137.59	
26	010404001001	凉亭碎石垫层 1.垫层材料种类、配合比、厚度:150厚级配碎石	m ³	1.79	233.21	417.45	
27	010401012001	零星砌砖 1.零星砌砖名称、部位:靠背座凳 2.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩实心砖 3.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M5	m ³	0.43	776.00	333.68	
28	020201001001	块石踏跺 1.规格30cm*15cm*2.1米,平整 2.水泥砂浆 1:3固定	块	1	386.46	386.46	
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程				24301.22	
29	010501001001	地面	m ³	1.43	493.00	704.99	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:扶绥县东罗镇都充村新伯突屯美丽移民村建设项目

第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:厚C15					
30	010501001002	基础垫层 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:100厚C15	m³	1.02	492.99	502.85	
31	010507005001	椅凳坐垫 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m³	0.14	672.70	94.18	
32	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	3.14	464.28	1457.84	
33	020401002001	圆形柱 1. 柱收分、侧脚、卷杀尺寸:详见施工图纸 2. 混凝土强度等级:商品混凝土 3. 混凝土种类:C25	m³	1.27	2562.20	3253.99	
34	020402001001	矩形梁 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	0.60	2483.56	1490.14	
35	020402007001	老角梁 1. 老角梁冲出长度、翘起高度:冲出70cm 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土种类:商品砼	m³	0.58	2691.35	1560.98	
36	020404006001	拱(弧)形板 1. 板厚度:100 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土种类:商品混凝土	m³	3.35	2521.79	8448.00	
37	020405006001	古式零件(霸王拳) 1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 成品制作安装	个	8	129.02	1032.16	
38	020412007001	成品挂落 1. 成品挂落材质:木质 2. 做法、样式:详见施工图	m²	3.68	228.53	840.99	
39	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ10以内	t	0.329	5537.69	1821.90	
40	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ10以上	t	0.621	4981.00	3093.20	
	7.	A. 7 屋面及防水工程				14416.04	
41	020603003001	成品屋脊(带翘脚) 1. 详见施工图	m	12.00	247.44	2969.28	
42	010901001001	小青瓦屋面 1. 250×200×10本地小青瓦交叉叠盖 2. 水泥砂浆 1:2.5	m²	33.49	261.72	8765.00	
43	010902001001	屋面装饰 1. 1:2.5水泥砂浆卧瓦层最薄处20厚内配Φ6钢筋网 2. 2厚自粘聚酯胎改性沥青防水卷材 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 屋面板	m²	33.49	72.66	2433.38	
44	020602014001	中堆、宝顶、天王座 1. 成品宝顶样式:详见施工图	座	1	248.38	248.38	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:扶绥县东罗镇都充村新伯突屯美丽移民村建设项目

第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	2.	铺装工程				14901.83	
45	桂050201017001	芝麻灰花岗岩 1. 芝麻灰花岗岩30厚 2. 1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉	m ²	11.90	190.45	2266.36	
46	桂050201017002	凿面青石板(立面铺装) 1. 凿面青石板30厚 2. 20厚1:2.5水泥砂浆	m ²	4.80	194.64	934.27	
47	020804002001	柱脚贴光面芝麻灰花岗岩 1. 100厚Φ540*320光面芝麻灰花岗岩(四等分制定)	个	4	176.09	704.36	
48	050305010001	美人靠 1. 成品50*40木条椅 美人靠	m	6.00	998.39	5990.34	
49	020802001001	柱梁面仿古抹灰、仿木面漆 1. 柱梁面刷2遍仿木漆, 详见施工图 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平	m ²	26.08	106.98	2790.04	
50	011301001001	天棚抹灰 1. 钢筋混凝土板用水加10%火碱清洗油渍 2. 3厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 5厚1:3水泥砂浆打底打毛 4. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 5. 刮腻子刷2遍涂料饰面	m ²	33.49	43.90	1470.21	
51	B-001	材料增运距	项	1	746.25	746.25	
		小 计				55329.44	
		Σ人工费				19683.63	
		Σ材料费				22944.13	
		Σ机械费				514.29	
		Σ管理费				5384.32	
		Σ利 润				2296.53	
		单价措施项目				6324.82	
	021001	脚手架工程				4157.67	
52	021001005001	铺瓦用外脚手架 1. 搭设方式: 双排脚手架 2. 檐口高度: 6m以内	m ²	133.73	31.09	4157.67	
	011702	混凝土模板及支架(撑)				243.08	
53	011702001001	基础模板 1. 基础 2. 模板、支撑材质: 木模板 木支撑	m ²	5.70	34.15	194.66	
54	011702028001	椅凳坐垫模板 1. 模板、支撑材质: 木模板 木支撑	m	1.01	47.94	48.42	
	011705	大型机械设备进出场及安拆				1924.07	
55	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备名称: 挖掘机	台次	1	1924.07	1924.07	
		小 计				6324.82	
		Σ人工费				2274.92	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:扶绥县东罗镇都充村新伯突屯美丽移民村建设项目

第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ材料费				963.38	
		Σ机械费				1450.37	
		Σ管理费				783.70	
		Σ利 润				329.82	
		合 计				61654.26	
		Σ人工费				21958.55	
		Σ材料费				23907.51	
		Σ机械费				1964.66	
		Σ管理费				6168.02	
		Σ利 润				2626.35	
东罗镇都充村新伯突屯廊架						26157.63	
		分部分项工程				24064.75	
	3.1	都充村新伯突屯美丽移民村建设项目廊架				430.81	
56	010101001001	平整场地 1. 平整场地, 标高在±30cm以内的挖土找平	m²	16.80	1.83	30.74	
57	010101003001	挖基坑土方 土壤类别: 详地质勘察报告 挖土深度: 2m以内	m³	22.04	12.58	277.26	
58	010103001001	原土回填 密实度: 压实系数满足设计要求	m³	20.83	5.15	107.27	
59	010103002001	余土弃置 运距: 3km	m³	1.21	12.84	15.54	
	3.	A.3 砌筑工程				836.39	
60	010401012001	零星砌砖 1. 零星砌砖名称、部位: 座凳 2. 砖品种、规格、强度等级: MU10烧结页岩实心 砖 3. 砂浆种类、强度等级: 水泥砂浆 M7.5	m³	1.07	781.67	836.39	
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程				9167.40	
61	010501001001	地面 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: 厚C15	m³	2.02	492.99	995.84	
62	010404001001	廊架碎石垫层 1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 300厚级配碎 石 2、部位: 廊架基础	m³	1.76	233.21	410.45	
63	010404001002	坐凳碎石垫层 1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 100厚级配碎 石 2、部位: 坐凳基础	m³	0.30	233.21	69.96	
64	010404001003	廊架混凝土垫层 1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 100厚C15混凝 土垫层	m³	0.59	492.99	290.86	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:扶绥县东罗镇都充村新伯突屯美丽移民村建设项目

第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、部位:廊架基础					
65	010404001004	坐凳混凝土垫层 1.垫层材料种类、配合比、厚度:100厚C15混凝土垫层 2、部位:坐凳基础	m³	0.24	493.04	118.33	
66	010501003001	独立基础 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m³	1.04	604.66	628.85	
67	020401002001	圆形柱 1.柱收分、侧脚、卷杀尺寸:详见施工图纸 2.混凝土强度等级:商品混凝土 3.混凝土种类:C25	m³	0.36	3326.61	1197.58	
68	020402001001	矩形梁 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m³	0.69	2483.56	1713.66	
69	020402002001	圆形梁 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m³	0.53	2562.21	1357.97	
70	020406002001	石鼓 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m³	0.07	1854.14	129.79	
71	010515001001	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ10以内	t	0.086	7663.25	659.04	
72	010515001002	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ10以上	t	0.284	5616.45	1595.07	
	7.	A.7 屋面及防水工程				8976.60	
73	020603003001	成品屋脊 1.详见施工图	m	24.00	229.44	5506.56	
74	010901001001	小青瓦屋面 1.250×200×10本地小青瓦交叉叠盖 2.水泥砂浆 1:2.5	m²	16.80	206.55	3470.04	
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				77.06	
75	011201001001	墙面一般抹灰 部位:坐凳 3.20厚1:2.5水泥砂浆找平	m²	0.97	79.44	77.06	
	011407	喷刷涂料				4576.49	
76	011407001001	坐凳真石漆 灰色真石漆 部位:坐凳(8-10年质保)	m²	0.97	70.28	68.17	
77	011407001002	廊架碳氟漆 木色碳氟漆,一层底漆,一层面漆 部位:廊架梁柱	m²	36.75	109.07	4008.32	
78	B-001	材料增运距	项	1	500.00	500.00	
		小 计				24064.75	
		Σ人工费				6074.59	
		Σ材料费				13387.19	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:扶绥县东罗镇都充村新伯突屯美丽移民村建设项目

第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ机械费				269.72	
		Σ管理费				1670.33	
		Σ利 润				717.34	
		单价措施项目				2092.88	
	021001	脚手架工程				2024.58	
79	021001005001	铺瓦用外脚手架 1. 搭设方式:双排脚手架 2. 檐口高度:6m以内	m²	65.12	31.09	2024.58	
	011702	混凝土模板及支架(撑)				68.30	
80	011702001001	基础模板 1. 基础 2. 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m²	2.00	34.15	68.30	
		小 计				2092.88	
		Σ人工费				1029.93	
		Σ材料费				398.51	
		Σ机械费				64.49	
		Σ管理费				295.91	
		Σ利 润				131.05	
		合 计				26157.63	
		Σ人工费				7104.52	
		Σ材料费				13785.70	
		Σ机械费				334.21	
		Σ管理费				1966.24	
		Σ利 润				848.39	
东罗镇都充村新伯突屯石凳、公示栏、墙绘						145745.55	
		分部分项工程				145745.55	
		其他装饰工程				13342.52	
81	001	健身运动器材 1. 参考公园健身运动器材，满足国标质量安全标准，样式具体跟相关单位人员确定 2. 含安装、混凝土基础、预埋件、运输等 3. 400*400*400mm的C20混凝土基础	套	4	759.19	3036.76	
82	050305006001	石桌石凳（一桌四椅） 成品花岗岩，桌直径1000	套	8	1288.22	10305.76	
		公示栏工程				17882.93	
83	050306003001	公示栏 1. 规格：9200*2700mm，用料、做法详见SG-15设计图 2. 含安装、运输等	套	1	15504.80	15504.80	
84	010101003001	挖沟槽土方 土壤类别:按三类土	m³	17.25	11.96	206.31	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:扶绥县东罗镇都充村新伯突屯美丽移民村建设项目

第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		挖土深度:2m以内					
85	010103001001	回填方 密实度:按施工规范要求 填方材料品种:透水性好的碎石类土或砂类土 填方来源:利用挖沟槽土方	m ³	14.11	9.66	136.30	
86	010501001001	碎石垫层 150mm厚级配碎石垫层	m ³	0.91	233.21	212.22	
87	010501001002	砼垫层 100mm厚C15砼垫层	m ³	0.60	493.00	295.80	
88	010501003001	独立基础 C25商品砼 含C25压顶	m ³	1.33	464.29	617.51	
89	010503001001	基础梁 C25商品砼	m ³	0.30	461.77	138.53	
90	010515001001	现浇构件钢筋	t	0.147	5248.02	771.46	
		墙面抹灰				114520.10	
91	011608001001	铲除油漆面 铲除原有墙面水泥砂浆层20mm	m ²	400.00	11.62	4648.00	
92	011201001001	墙面一般抹灰 15+5mm厚1:2.5防水砂浆	m ²	400.00	33.28	13312.00	
93	011407001001	墙面喷(刷)涂料 涂刷透明硅丙树脂防水涂料1.5mm	m ²	400.00	51.49	20596.00	
94	011406003001	满刮腻子 刮腻子2遍	m ²	400.00	27.46	10984.00	
95	011407001002	文教墙绘 结算按实际绘画面积计取	m ²	400.00	160.51	64204.00	
96	B-001	材料增运距	项	1	776.10	776.10	
		小 计				145745.55	
		Σ人工费				21278.80	
		Σ材料费				104776.86	
		Σ机械费				669.38	
		Σ管理费				5234.18	
		Σ利 润				1815.96	
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计				145745.55	
		Σ人工费				21278.80	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:扶绥县东罗镇都充村新伯突屯美丽移民村建设项目

第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ材料费				104776.86	
		Σ机械费				669.38	
		Σ管理费				5234.18	
		Σ利 润				1815.96	
东罗镇都充村新伯突屯绿化、广场透水砖、青 砖围挡、树池						277809.37	
		分部分项工程				277809.37	
	1.	绿化工程				11445.15	
97	001001	种植土回(换)填 回填土质要求:满足设计要求 取土运距:自行考虑	m³	31.76	27.31	867.37	
98	桂050102017001	栽植草皮 满铺 养护期9个月	m²	40.00	43.27	1730.80	
99	050102001001	芒果 高度4.0-4.5m; 胸径11-13cm; 冠幅250-300cm 树形饱满、分枝匀称、容器苗 养护期一年	株	2	1247.67	2495.34	
100	050102002001	四季桂 高2-2.3m; 冠幅160-200cm 冠形饱满、球形、袋装苗 养护期一年	株	3	695.25	2085.75	
101	050102002002	三角梅丛 高0.8-1m; 冠幅70-90cm 冠形饱满、球形、袋装苗 养护期9个月	株	2	195.62	391.24	
102	桂050102017002	鸭脚木 高25-30cm; 36株/m2 养护期9个月	m²	26.60	96.50	2566.90	
103	桂050102017003	红继木 高20-25cm; 36株/m2 养护期9个月	m²	4.70	101.75	478.23	
104	桂050102017004	黄素梅 高20-25cm; 36株/m2 养护期9个月	m²	3.20	103.78	332.10	
105	桂050102017005	翠芦莉 高15-20cm; 36株/m2 养护期9个月	m²	5.50	90.44	497.42	
		园路园桥工程				114012.21	
106	040204001001	人行道整形碾压 1、素土夯实, 压实度>93%	m²	849.00	0.28	237.72	
107	桂050201016001	园路水泥稳定碎石基层 1、材质厚度: 100厚5%水泥级配碎石	m²	849.00	26.97	22897.53	
108	桂050201016002	园路混凝土基层 1、材质厚度: 100厚C15混凝土	m²	849.00	43.23	36702.27	
109	桂050201017001	园路面层 1、详图: 广场透水砖硬化	m²	849.00	63.81	54174.69	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:扶绥县东罗镇都充村新伯突屯美丽移民村建设项目

第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、材质规格:200*100*60橘色透水砖人字形铺 3、30厚 砂垫层 4、100厚C15混凝土垫层(另计) 5、100厚碎石(另计) 6、素土夯实>93%					
		树池工程				14045.68	
110	040204007001	2.8m圆形树池 1.碎石垫层100mm 2.混凝土强度等级:C25 3.20厚1:2.5水泥砂浆找平 4.墙体厚度:400mm,高580mm	个	6	1394.05	8364.30	
111	040204007002	2.8m矩形树池 1.混凝土垫层100mm,强度等级:C15 2.M7.5砂浆砌筑240*115*53厚青砖 3.成品窗花	个	2	2095.48	4190.96	
112	040204007003	2.0m圆形树池 1.混凝土垫层100mm,强度等级:C15 2.M7.5砂浆砌筑240*115*53厚青砖	个	1	1490.42	1490.42	
	020101	砌砖墙				138306.33	
113	020101001001	青砖围挡(样式三) 1、素土夯实 2、100厚C15混凝土垫层 3、M7.5砂浆砌240*115*53厚青砖 4、小青瓦摆放	m	227.00	598.54	135868.58	
114	B-001	材料增运距	项	1	2437.75	2437.75	
		小 计				277809.37	
		Σ人工费				79165.80	
		Σ材料费				137160.89	
		Σ机械费				5457.95	
		Σ管理费				22997.70	
		Σ利 润				10288.78	
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计				277809.37	
		Σ人工费				79165.80	
		Σ材料费				137160.89	
		Σ机械费				5457.95	

表-08

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县东罗镇都充村新伯突屯美丽移民村建设项目

第1页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
东罗镇都充村新伯突屯路面硬化											
		分部分项工程									
		都充村新伯突屯混凝土硬化									
1	060104001001	清理表土 平均厚度30cm	m³	296.40	3.84	0.42		2.51	0.41	0.18	
	C1-0044	清除表土	100m³	2.9640	382.66	41.79		250.76	40.96	17.55	
2	040103002001	表土弃置3KM	m³	296.40	17.60	0.40		13.06	1.88	0.81	
	C1-0136	装载机装土 斗容量(1m3内)	1000m³	0.29640	6971.33	398.05		4931.71	746.17	319.79	
	C1-0144换	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t[实际运距=3]	1000m³	0.29640	10626.77			8124.44	1137.42	487.47	
3	010101001001	场地平整碾压	m²	988.00	0.31	0.08		0.16	0.03	0.01	
	C1-0104	机械原土碾压	1000m²	0.98800	315.13	83.59		157.33	33.73	14.46	
4	040202011001	碎石垫层 石料规格:碎石 厚度:20cm	m³	988.00	35.20	3.20	20.72	4.89	2.35	1.13	
	C2-0019	碎石(砾石)摊铺 厚20cm	100m²	9.8800	3518.88	320.32	2071.57	488.60	234.59	113.25	
5	040203007001	水泥混凝土路面 混凝土强度等级:C25 商品砼 厚度:20cm 滚筒压纹防滑 混凝土硬化每5m长设一道缩缝 顶部3~5mm深1/5~1/4板厚的槽口,沥青胶填缝 塑料膜养护 模板安拆	m²	988.00	100.47	6.96	81.62	0.42	2.14	1.03	
	C2-0115换	水泥混凝土路面 厚度22cm [预拌商品混凝土 fc4.5] [实际厚度=20]	100m²	9.8800	10046.81	695.67	8162.20	42.14	213.96	103.29	
6	B-001	材料增运距	项	1	995.00		995.00				

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县东罗镇都充村新伯突屯美丽移民村建设项目

第2页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	B-换	材料增运距	项	1	995.00		995.00				
		单价措施项目									
7	041106001001	大型机械设备进出场及安拆 压路机	台·次	1	1175.65	99.51	92.66	589.95	199.94	96.52	
	C1-0514	大型机械场外运输费 压路机	台次	1	1175.65	99.51	92.66	589.95	199.94	96.52	
8	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	1202.74	99.51	104.54	599.02	202.57	97.79	
	C1-0505	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m3以内	台次	1	1202.74	99.51	104.54	599.02	202.57	97.79	
东罗镇都充村新伯突人饮											
		分部分项工程									
		土石方工程									
9	040101002001	挖沟槽土方(不装车) 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.0米 3.含井的土方量开挖	m³	1559.64	10.49	0.52		7.50	1.12	0.48	
	C1-0016换	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m3 不装车 三类土	1000m³	1.55964	10483.55	517.45		7497.50	1122.09	480.90	
10	040305001001	石粉垫层 部位:给水管道基础 厚度:10cm	m³	152.16	200.55	51.74	107.45	1.79	15.52	7.49	
	C5-1027换	非定型管道垫层 砂	10m³	15.216	2005.49	517.35	1074.51	17.89	155.22	74.93	
11	040103001001	回填方 1.密实度:≥95% 2.填方材料品种:三类土 3.管道开挖的土方全部回填	m³	1407.48	16.61	0.60	0.09	12.02	1.77	0.76	
	C1-0117换	沟槽(台、井背)液压打夯机回填 土	100m³	14.0748	1660.00	60.18	8.74	1201.65	176.66	75.71	
12	010101002	外借土方 运距:3km	m³	58.96	14.78	0.52		10.78	1.58	0.68	

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县东罗镇都充村新伯突屯美丽移民村建设项目

第3页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	C1-0013换	挖掘机挖土方 装车 三类土	1000m³	0.05896	4151.15	517.45		2656.21	444.31	190.42	
	C1-0144换	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t[实际运距=3]	1000m³	0.05896	10626.77			8124.44	1137.42	487.47	
		管网工程									
13	040501004001	塑料管主管 1. 材质及规格:PE管1.6mpa DN160 2. 接口方式:热熔 3. 含管道试压、消毒冲洗	m	1120.00	174.09	12.75	140.97	0.36	3.80	1.84	
	C5-1419换	塑料管安装(对接熔接) 公称管外径(mm以内) 160	10m	112.000	1655.52	84.19	1394.51	2.75	25.21	12.17	
	C5-1628	给水管道试压 公称直径(mm以内) 200	100m	11.2000	476.32	250.37	66.24	8.89	75.19	36.30	
	C5-1646	给水管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 200	100m	11.2000	377.78	182.50	85.61		52.93	25.55	
14	040501004002	塑料管支管 1. 材质及规格:PE管1.6mpa DN63 2. 接口方式:热熔 3. 含管道试压、消毒冲洗	m	782.00	32.30	4.81	22.64	0.08	1.42	0.68	
	C5-1415换	塑料管安装(对接熔接) 公称管外径(mm以内) 63	10m	78.200	267.15	18.11	219.01	0.13	5.29	2.55	
	C5-1627	给水管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	7.8200	309.22	162.10	42.19	6.78	48.98	23.64	
	C5-1645	给水管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	7.8200	248.03	137.42	31.04		39.85	19.24	
15	040501014001	新旧管连接	处	1	2915.21	1401.50	98.04	400.22	522.50	252.24	
	C5-1577	钢管与非金属管新旧管末端连接(石棉水泥接口) 公称直径(mm以内) 400	处	1	2915.21	1401.50	98.04	400.22	522.50	252.24	
16	040502005001	阀门 1. 种类:止水阀 2. 材质及规格:塑料DN63 3. 连接形式:热熔	个	6	161.37	26.37	110.34		7.65	3.69	
	C5-2068	焊接法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 65	个	6	161.37	26.37	110.34		7.65	3.69	
17	FC0202003001	三通配件 DN160转DN63, 连接方式:热熔连接	个	5	42.99	25.87	0.24	1.54	7.95	3.84	

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县东罗镇都充村新伯突屯美丽移民村建设项目

第4页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	C5-2021换	塑料管件安装(对接熔接) 管外径(mm以内) 160	个	5	42.99	25.87	0.24	1.54	7.95	3.84	
18	FC0202003002	三通配件 DN63转DN20, 连接方式:热熔连接	个	53	11.43	6.47	0.05	0.83	2.12	1.02	
	C5-2017换	塑料管件安装(对接熔接) 管外径(mm以内) 63	个	53	11.43	6.47	0.05	0.83	2.12	1.02	
19	FC0203011001	水表 实际产品规格以水厂验收为准 远传无线智能水表	组	53	570.42	14.93	501.97		4.33	2.09	
	C5-2135	法兰式水表安装 公称直径(mm以内) 50	个	53	570.42	14.93	501.97		4.33	2.09	
20	B-001	材料增运距	项	1	3134.25		3134.25				
	B-换	材料增运距	项	1	3134.25		3134.25				
东罗镇都充村新伯突屯亭子											
		分部分项工程									
	3.1	都充村新伯突屯美丽移民村建设项目亭子									
21	010101001001	平整场地 1. 平整场地, 标高在±30cm以内的挖土找平	m²	25.00	1.84	0.07		1.39	0.17	0.06	
	A-1-2	机械平整场地	100m²	0.2500	183.46	7.23		138.87	16.51	5.70	
22	010101003001	挖沟槽土方 随挖随运, 含挖、装车 土壤类别: 详地质勘察报告 挖土深度: 1.5m	m³	1.60	12.59	6.71		3.32	1.13	0.39	
	A-1-10	人工挖沟槽(基坑) 三类土 深2m以内	100m³	0.0016	7671.44	6105.37		4.02	690.36	238.27	
	A-1-27	液压挖掘机挖沟槽(基坑) 土方 斗容量(1.25m³)	1000m³	0.00144	5464.37	669.76		3681.96	491.74	169.72	
23	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 2m以内	m³	29.04	12.58	6.70		3.32	1.13	0.39	
	A-1-10	人工挖沟槽(基坑) 三类土 深2m以内	100m³	0.0290	7671.44	6105.37		4.02	690.36	238.27	

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县东罗镇都充村新伯突屯美丽移民村建设项目

第5页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	A-1-27	液压挖掘机挖沟槽(基坑)土方 斗容量(1.25m³)	1000m³	0.02614	5464.37	669.76		3681.96	491.74	169.72	
24	010103001001	原土回填 密实度:压实系数满足设计要求	m³	25.84	5.15	0.67	0.58	2.93	0.41	0.14	
	A-1-94	挖掘机回填 土	100m³	0.2584	514.79	66.98	57.77	292.84	40.66	14.03	
25	010103002001	余土弃置 运距:2KM	m³	0.92	8.94			7.12	0.80	0.28	
	A-1-133换	自卸汽车运土(运距1km以内) 10t[实际运距=2]	1000m³	0.00092	8941.07			7120.50	804.62	277.70	
	3.	A.3 砌筑工程									
26	010404001001	凉亭碎石垫层 1.垫层材料种类、配合比、厚度:150厚级配碎石	m³	1.79	233.21	75.01	113.72	0.58	18.37	6.27	
	A-10-10换	垫层 碎石 干铺	10m³	0.179	2332.17	750.13	1137.22	5.82	183.70	62.74	
27	010401012001	零星砌砖 1.零星砌砖名称、部位:靠背座凳 2.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩实心砖 3.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M5	m³	0.43	776.00	305.74	283.51	0.28	91.19	31.21	
	A-4-36换	零星砌体 多孔砖 240×115×90{换:水泥砂浆中砂M5}	10m³	0.043	7760.14	3057.42	2835.22	2.70	911.92	312.13	
28	020201001001	块石踏跺 1.规格30cm*15cm*2.1米,平整 2.水泥砂浆 1:3固定	块	1	386.46	13.20	336.00	0.05	3.95	1.35	
	D1-754换	汀步 方整石 厚≤15cm{换:水泥砂浆 1:3}	10m²	0.063	6134.05	209.46	5333.28	0.75	62.64	21.44	
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程									
29	010501001001	地面 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:厚C15	m³	1.43	493.00	73.16	348.77	0.78	22.03	7.55	
	A-5-3换	混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C15}	10m³	0.143	4929.94	731.60	3487.72	7.80	220.34	75.42	
30	010501001002	基础垫层 1.混凝土种类:商品混凝土	m³	1.02	492.99	73.16	348.77	0.78	22.03	7.54	

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县东罗镇都充村新伯突屯美丽移民村建设项目

第6页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		2. 混凝土强度等级:100厚C15									
	A-5-3换	混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C15}	10m³	0.102	4929.94	731.60	3487.72	7.80	220.34	75.42	
31	010507005001	椅凳坐垫 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m³	0.14	672.70	188.21	353.64		56.07	19.21	
	A-5-52换	混凝土 压顶、扶手{换:预拌普通混凝土 C15}	10m³	0.014	6726.87	1882.02	3536.61		560.84	191.97	
32	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	3.14	464.28	40.43	368.30	0.75	12.27	4.20	
	A-5-7	独立基础 混凝土{预拌普通混凝土 C25}	10m³	0.314	4642.84	404.33	3682.99	7.46	122.71	42.00	
33	020401002001	圆柱柱 1. 柱收分、侧脚、卷杀尺寸:详见施工图纸 2. 混凝土强度等级:商品混凝土 3. 混凝土种类:C25	m³	1.27	2562.20	1147.85	707.63	34.17	319.15	141.84	
	D2-227换	圆形梁 直径(cm) 20以内{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25}	10m³	0.127	25621.98	11478.49	7076.28	341.74	3191.46	1418.43	
34	020402001001	矩形梁 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	0.60	2483.56	1070.87	725.68	46.27	301.62	134.05	
	D2-224换	矩形梁 高 (cm) 20以内{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25}	10m³	0.060	24835.58	10708.61	7256.90	462.64	3016.24	1340.55	
35	020402007001	老角梁 1. 老角梁冲出长度、翘起高度:冲出70cm 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土种类:商品砼	m³	0.58	2691.35	1233.10	707.62	34.17	342.17	152.07	
	D2-230换	老嫩钱{换:预拌普通混凝土 C25}	10m³	0.058	26913.66	12331.03	7076.28	341.74	3421.65	1520.73	
36	020404006001	拱(弧)形板 1. 板厚度:100 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土种类:商品混凝土	m³	3.35	2521.79	1161.33	636.41	45.26	325.78	144.79	

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县东罗镇都充村新伯突屯美丽移民村建设项目

第7页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	D2-244换	亭屋面板 板厚(cm) 6以外{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25}	10m³	0.335	25217.83	11613.24	6364.08	452.62	3257.78	1447.90	
37	020405006001	古式零件(霸王拳) 1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 成品制作安装	个	8	129.02	49.76	49.20		13.44	5.97	
	D2-876换	琉璃霸王拳{换:深月白灰 换:素白灰浆 换:红素灰}	对	4	258.01	99.51	98.39		26.87	11.94	
38	020412007001	成品挂落 1. 成品挂落材质:木质 2. 做法、样式:详见施工图	m²	3.68	228.53	110.96	55.42		29.96	13.32	
	D2-408换	挂落板、挂檐板、滴珠板 厚3cm[实际值=6]	10m²	0.368	2285.16	1109.56	554.19		299.58	133.15	
39	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 10以内	t	0.329	5537.69	1007.29	3647.48	16.26	305.02	104.41	
	A-5-289	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 10以内	t	0.329	5537.70	1007.31	3647.47	16.26	305.02	104.40	
40	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 10以上	t	0.621	4981.00	749.68	3462.05	41.51	235.78	80.71	
	A-5-290换	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 10以上	t	0.610	5070.82	763.20	3524.47	42.27	240.03	82.16	
	7.	A.7 屋面及防水工程									
41	020603003001	成品屋脊(带翘脚) 1. 详见施工图	m	12.00	247.44	84.94	108.77	0.12	22.97	10.21	
	D2-725	小青瓦屋脊 一瓦条筑脊盖头灰{纸筋石灰浆}	10m	1.200	2474.27	849.42	1087.68	1.15	229.65	102.07	
42	010901001001	小青瓦屋面 1. 250×200×10本地小青瓦交叉叠盖 2. 水泥砂浆 1:2.5	m²	33.49	261.72	50.42	169.92	0.07	13.64	6.06	
	D2-706换	小青瓦屋面 亭、塔{换:纸筋石灰浆 换:水泥砂浆 1:2.5}	10m²	3.349	2617.26	504.25	1699.22	0.74	136.35	60.60	
43	010902001001	屋面装饰 1. 1:2.5水泥砂浆卧瓦层最薄处20厚内配16钢筋网 2. 2厚自粘聚酯胎改性沥青防水卷材	m²	33.49	72.66	18.00	41.42	0.09	5.14	2.01	

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县东罗镇都充村新伯突屯美丽移民村建设项目

第8页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 屋面板									
	D1-672换	水泥砂浆找平层 20mm {换:水泥砂浆 1:2.5 换:素水泥浆}	10m²	3.349	201.20	89.20	59.91	0.50	24.22	10.76	
	A-5-324换	楼地面、屋面及护坡钢筋网片制作安装 钢筋网片制安 间距 (20x20cm)	100m²	0.3349	1015.55	336.92	453.79	4.44	101.73	34.82	
	A-8-46换	防水工程 高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法一层 平面	100m²	0.3349	4238.81	571.53	3088.67		170.32	58.30	
44	020602014001	中堆、宝顶、天王座 1. 成品宝顶样式: 详见施工图	座	1	248.38	99.51	89.42	0.10	26.89	11.95	
	D2-813换	屋脊头(烧制品) 宝顶 八角状 {换:水泥石灰砂浆中砂M15 换:水泥石灰麻刀砂浆 1:2:4 换:预拌普通混凝土 C15}	个	1	248.38	99.51	89.42	0.10	26.89	11.95	
	2.	铺装工程									
45	桂050201017001	芝麻灰花岗岩 1. 芝麻灰花岗岩30厚 2. 1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉	m²	11.90	190.45	39.46	119.19	0.49	10.79	4.79	
	D1-699换	石质块料面层 水泥砂浆 厚度≤3cm {换:水泥砂浆 1:3 换:素水泥浆}	10m²	1.190	1904.45	394.60	1191.88	4.91	107.87	47.94	
46	桂050201017002	凿面青石板(立面铺装) 1. 凿面青石板30厚 2. 20厚1:2.5水泥砂浆	m²	4.80	194.64	39.46	123.04	0.49	10.79	4.79	
	D1-699换	石质块料面层 水泥砂浆 厚度≤3cm {换:水泥砂浆 1:2.5 换:素水泥浆}	10m²	0.480	1946.46	394.60	1230.42	4.91	107.87	47.94	
47	020804002001	柱脚贴光面芝麻灰花岗岩 1. 100厚 φ540*320光面芝麻灰花岗岩(四等分制定)	个	4	176.09	69.48	64.92	0.04	18.77	8.34	
	D2-197换	柱顶石安装 断面周长 50cm以内 {换:水泥砂浆 1:3}	m³	0.22	3201.60	1263.21	1180.32	0.77	341.27	151.68	
48	050305010001	美人靠 1. 成品50*40木条椅 美人靠	m	6.00	998.39	634.96	33.35		171.44	76.20	
	D1-864	吴王靠制作安装 竖芯式	10m	0.600	9983.81	6349.59	333.53		1714.39	761.95	

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县东罗镇都充村新伯突屯美丽移民村建设项目

第9页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
49	020802001001	柱梁面仿古抹灰、仿木面漆 1. 柱梁面刷2遍仿木漆, 详见施工图 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平	m²	26.08	106.98	61.40	14.66	0.03	15.79	6.27	
	D2-1005	古式混凝土构件 广漆(国漆)明光 刮腻子底油, 调和漆二遍	10m²	2.608	517.23	317.10	33.75		85.62	38.05	
	A-11-9换	找平层 独立混凝土柱、梁 圆形、多边形 找平层 (15mm厚) [实际厚度=20] {换:水泥砂浆 1:2.5 换:水泥砂浆 1:2.5 换:水泥砂浆 1:2.5}	100m²	0.2608	5526.86	2969.38	1128.48	3.49	722.41	246.75	
50	011301001001	天棚抹灰 1. 钢筋混凝土板用水加10%火碱清洗油渍 2. 3厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 5厚1:3水泥砂浆打底打毛 4. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 5. 刮腻子刷2遍涂料饰面	m²	33.49	43.90	23.30	9.36	0.01	5.67	1.94	
	A-12-9换	天棚抹灰 混凝土天棚抹灰 一遍成活 (10mm)[实际厚度=8] {换:水泥砂浆 1:2.5}	100m²	0.3349	2923.81	1686.92	443.75	1.34	410.25	140.13	
	A-14-199	抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍	100m²	0.3349	1466.13	643.11	492.30		156.28	53.38	
51	B-001	材料增运距	项	1	746.25		746.25				
	B-换	材料增运距	项	1	746.25		746.25				
		单价措施项目									
	021001	脚手架工程									
52	021001005001	铺瓦用外脚手架 1. 搭设方式:双排脚手架 2. 檐口高度:6m以内	m²	133.73	31.09	15.40	5.74	0.99	4.42	1.97	
	D2-1034	双排外脚手架 檐高(m以内) 5	100m²	1.3373	3108.17	1539.63	574.05	98.84	442.39	196.62	
	011702	混凝土模板及支架(撑)									
53	011702001001	基础模板 1. 基础 2. 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m²	5.70	34.15	13.54	12.36	0.01	4.04	1.38	

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县东罗镇都充村新伯突屯美丽移民村建设项目

第10页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	A-5-169	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	100m²	0.0570	3414.66	1354.02	1235.83	0.90	403.77	138.20	
54	011702028001	椅凳坐垫模板 1. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m	1.01	47.94	26.41	6.29	0.52	8.02	2.74	
	A-5-239	压顶、扶手 木模板木支撑	100延长米	0.010	4842.02	2666.75	634.99	52.70	810.40	277.38	
	011705	大型机械设备进出场及安拆									
55	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备名称:挖掘机	台次	1	1924.07	111.63	118.97	1317.39	161.48	55.73	
	A-21-36	履带式挖掘机进出场费 斗容量 (1m³以外)	台次	1	1924.07	111.63	118.97	1317.39	161.48	55.73	
东罗镇都充村新伯突屯廊架											
		分部分项工程									
	3.1	都充村新伯突屯美丽移民村建设项目廊架									
56	010101001001	平整场地 1. 平整场地, 标高在±30cm以内的挖土找平	m²	16.80	1.83	0.07		1.39	0.16	0.06	
	A-1-2	机械平整场地	100m²	0.1680	183.46	7.23		138.87	16.51	5.70	
57	010101003001	挖基坑土方 土壤类别: 详地质勘察报告 挖土深度: 2m以内	m³	22.04	12.58	6.70		3.32	1.13	0.39	
	A-1-10	人工挖沟槽 (基坑) 三类土 深2m以内	100m³	0.0220	7671.44	6105.37		4.02	690.36	238.27	
	A-1-27	液压挖掘机挖沟槽 (基坑) 土方 斗容量 (1.25m³)	1000m³	0.01984	5464.37	669.76		3681.96	491.74	169.72	
58	010103001001	原土回填 密实度:压实系数满足设计要求	m³	20.83	5.15	0.67	0.58	2.93	0.41	0.14	
	A-1-94	挖掘机回填 土	100m³	0.2083	514.79	66.98	57.77	292.84	40.66	14.03	
59	010103002001	余土弃置 运距: 3km	m³	1.21	12.84			10.22	1.16	0.40	
	A-1-132换	自卸汽车运土 (运距1km以内) 8t [实际运距=3]	1000m³	0.00121	12837.65			10223.67	1155.27	398.72	

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县东罗镇都充村新伯突屯美丽移民村建设项目

第11页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	3.	A.3 砌筑工程									
60	010401012001	零星砌砖 1. 零星砌砖名称、部位:座凳 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩实心砖 3. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M7.5	m³	1.07	781.67	305.74	288.71	0.27	91.20	31.21	
	A-4-36换	零星砌体 多孔砖 240×115×90 {换:水泥砂浆中砂M7.5}	10m³	0.107	7816.65	3057.42	2887.07	2.70	911.92	312.13	
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程									
61	010501001001	地面 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:厚C15	m²	2.02	492.99	73.16	348.77	0.78	22.03	7.54	
	A-5-3换	混凝土垫层 {换:预拌普通混凝土 C15}	10m³	0.202	4929.94	731.60	3487.72	7.80	220.34	75.42	
62	010404001001	廊架碎石垫层 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300厚级配碎石 2. 部位:廊架基础	m³	1.76	233.21	75.01	113.72	0.58	18.37	6.27	
	A-10-10	垫层 碎石 干铺	10m³	0.176	2332.17	750.13	1137.22	5.82	183.70	62.74	
63	010404001002	坐凳碎石垫层 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚级配碎石 2. 部位:坐凳基础	m³	0.30	233.21	75.00	113.73	0.57	18.37	6.27	
	A-10-10	垫层 碎石 干铺	10m³	0.030	2332.17	750.13	1137.22	5.82	183.70	62.74	
64	010404001003	廊架混凝土垫层 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚C15混凝土垫层 2. 部位:廊架基础	m³	0.59	492.99	73.15	348.78	0.78	22.03	7.54	
	A-5-3换	混凝土垫层 {换:预拌普通混凝土 C15}	10m³	0.059	4929.94	731.60	3487.72	7.80	220.34	75.42	
65	010404001004	坐凳混凝土垫层 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚C15混凝土垫层 2. 部位:坐凳基础	m³	0.24	493.04	73.17	348.79	0.79	22.04	7.54	

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县东罗镇都充村新伯突屯美丽移民村建设项目

第12页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	A-5-3换	混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C15}	10m³	0.024	4929.94	731.60	3487.72	7.80	220.34	75.42	
66	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	1.04	604.66	107.69	398.85	4.46	30.28	13.46	
	D2-213换	独立基础{换:预拌普通混凝土 C25}	10m³	0.104	6046.61	1076.90	3988.43	44.63	302.81	134.58	
67	020401002001	圆形柱 1. 柱收分、侧脚、卷杀尺寸:详见施工图纸 2. 混凝土强度等级:商品混凝土 3. 混凝土种类:C25	m³	0.36	3326.61	1535.86	842.08	53.97	429.25	190.78	
	D2-220换	圆形柱 直径(cm) 20以内{换:预拌普通混凝土 C25}	10m³	0.036	33266.32	15358.68	8420.77	539.73	4292.57	1907.81	
68	020402001001	矩形梁 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	0.69	2483.56	1070.86	725.70	46.26	301.62	134.06	
	D2-224换	矩形梁 高(cm) 20以内{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25}	10m³	0.069	24835.58	10708.61	7256.90	462.64	3016.24	1340.55	
69	020402002001	圆形梁 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	0.53	2562.21	1147.85	707.62	34.17	319.15	141.85	
	D2-227换	圆形梁 直径(cm) 20以内{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25}	10m³	0.053	25621.98	11478.49	7076.28	341.74	3191.46	1418.43	
70	020406002001	石鼓 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	0.07	1854.14	777.43	585.71	24.86	216.71	96.29	
	D2-222换	圆形柱 直径(cm) 30以上{换:预拌普通混凝土 C25}	10m³	0.007	18541.77	7774.73	5857.51	249.22	2166.47	962.87	
71	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ10以内	t	0.086	7663.25	2419.53	3653.72	9.77	655.93	291.51	
	D2-275	圆钢筋 直径(mm) Φ10以内	t	0.086	7663.33	2419.59	3653.77	9.77	655.93	291.52	
72	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ10以上	t	0.284	5616.45	1048.49	3619.51	54.54	297.82	132.36	

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县东罗镇都充村新伯突屯美丽移民村建设项目

第13页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	D2-278换	螺纹钢 直径 (mm) Φ 10以上	t	0.284	5616.46	1048.49	3619.51	54.54	297.82	132.36	
	7.	A.7 屋面及防水工程									
73	020603003001	成品屋脊 1. 详见施工图	m	24.00	229.44	84.94	92.26	0.12	22.97	10.21	
	D2-725换	小青瓦屋脊 一瓦条筑脊盖头灰 {换:纸筋石灰浆 换:水泥砂浆 1:3}	10m	2.400	2294.25	849.42	922.53	1.15	229.65	102.07	
74	010901001001	小青瓦屋面 1. 250×200×10本地小青瓦交叉叠盖 2. 水泥砂浆 1:2.5	m²	16.80	206.55	33.58	142.74	0.06	9.08	4.04	
	D2-707换	小青瓦屋面 走廊、平房 {换:纸筋石灰浆 换:水泥砂浆 1:2.5}	10m²	1.680	2065.52	335.82	1427.36	0.59	90.83	40.37	
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程									
75	011201001001	墙面一般抹灰 部位:坐凳 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平	m²	0.97	79.44	47.93	9.28	0.03	11.66	3.98	
	A-11-39换	线条及零星抹灰 零星抹灰 一般抹灰 {换:水泥砂浆中砂M10}	100m²	0.0097	7943.41	4792.87	927.77	3.33	1165.48	398.08	
	011407	喷刷涂料									
76	011407001001	坐凳真石漆 灰色真石漆 部位:坐凳 (8-10年质保)	m²	0.97	70.28		64.48				
	B-换	真石漆	m²	0.97	70.28		64.48				
77	011407001002	廊架碳氟漆 木色碳氟漆, 一层底漆, 一层面漆 部位:廊架梁柱	m²	36.75	109.07		100.06				
	B-	碳氟漆	m²	36.75	109.07		100.06				
78	B-001	材料增运距	项	1	500.00		500.00				
	B-换	材料增运距	项	1	500.00		500.00				

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县东罗镇都充村新伯突屯美丽移民村建设项目

第14页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		单价措施项目									
	021001	脚手架工程									
79	021001005001	铺瓦用外脚手架 1. 搭设方式:双排脚手架 2. 檐口高度:6m以内	m²	65.12	31.09	15.40	5.74	0.99	4.42	1.97	
	D2-1034	双排外脚手架 檐高(m以内) 5	100m²	0.6512	3108.17	1539.63	574.05	98.84	442.39	196.62	
	011702	混凝土模板及支架(撑)									
80	011702001001	基础模板 1. 基础 2. 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m²	2.00	34.15	13.54	12.36	0.01	4.04	1.38	
	A-5-169	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	100m²	0.0200	3414.66	1354.02	1235.83	0.90	403.77	138.20	
东罗镇都充村新伯突屯石凳、公示栏、墙绘											
		分部分项工程									
		其他装饰工程									
81	001	健身运动器材 1. 参考公园健身运动器材,满足国标质量安全标准,样式具体跟相关单位人员确定 2. 含安装、混凝土基础、预埋件、运输等 3. 400*400*400mm的C20混凝土基础	套	4	759.19		696.50				
	B-010换	健身运动器材	套	4	759.19		696.50				
82	050305006001	石桌石凳(一桌四椅) 成品花岗岩,桌直径1000	套	8	1288.22	103.97	1037.33		28.07	12.48	
	D1-873换	石桌安装{换:碎石 GD20 商品普通砼 C20}	套	8	1288.22	103.97	1037.33		28.07	12.48	
		公示栏工程									
83	050306003001	公示栏 1. 规格:9200*2700mm,用料、做法详见SG-15设计图	套	1	15504.80	2714.11	9958.34	503.27	781.83	267.04	

表一09

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县东罗镇都充村新伯突屯美丽移民村建设项目

第15页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		2. 含安装、运输等									
	A-15-191	招牌、灯箱 基层 型钢骨架	t	0.700	11725.04	3343.70	5369.83	718.96	987.23	337.20	
	A-15-196换	招牌、灯箱 面层 亚克力板	100m²	0.2484	29377.10	1503.71	24957.55		365.40	124.81	
84	010101003001	挖沟槽土方 土壤类别:按三类土 挖土深度:2m以内	m³	17.25	11.96	6.73		2.79	1.08	0.37	
	A-1-10换	人工挖沟槽(基坑) 三类土 深2m以内	100m³	0.0173	7671.44	6105.37		4.02	690.36	238.27	
	A-1-20	液压挖掘机挖一般土方 斗容量(1.25m³)	1000m³	0.01553	4727.36	669.76		3095.02	425.42	146.83	
85	010103001001	回填方 密实度:按施工规范要求 填方材料品种:透水性的碎石类土或砂类土 填方来源:利用挖沟槽土方	m³	14.11	9.66	0.67	0.09	6.94	0.86	0.30	
	A-1-99	机械碾压 填土方 液压打夯机	100m³	0.1411	965.49	66.98	8.74	694.33	86.03	29.69	
86	010501001001	碎石垫层 150mm厚级配碎石垫层	m³	0.91	233.21	75.01	113.73	0.58	18.37	6.27	
	A-10-10	垫层 碎石 干铺	10m³	0.091	2332.17	750.13	1137.22	5.82	183.70	62.74	
87	010501001002	砼垫层 100mm厚C15砼垫层	m³	0.60	493.00	73.17	348.77	0.78	22.03	7.55	
	A-5-3换	混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C15}	10m³	0.060	4929.94	731.60	3487.72	7.80	220.34	75.42	
88	010501003001	独立基础 C25商品砼 含C25压顶	m³	1.33	464.29	40.44	368.30	0.74	12.27	4.20	
	A-5-7	独立基础 混凝土{预拌普通混凝土 C25}	10m³	0.133	4642.84	404.33	3682.99	7.46	122.71	42.00	
89	010503001001	基础梁 C25商品砼	m³	0.30	461.77	37.97	368.80	1.20	11.67	4.00	
	A-5-21	混凝土 基础梁{预拌普通混凝土 C25}	10m³	0.030	4617.65	379.63	3687.93	12.12	116.74	39.96	

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县东罗镇都充村新伯突屯美丽移民村建设项目

第16页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
90	010515001001	现浇构件钢筋	t	0.147	5248.02	857.48	3559.73	38.91	267.14	91.43	
	A-5-289	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以内	t	0.039	5537.70	1007.31	3647.47	16.26	305.02	104.40	
	A-5-292	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10以上	t	0.108	5143.47	803.37	3528.08	47.13	253.45	86.75	
		墙面抹灰									
91	011608001001	铲除油漆面 铲除原有墙面水泥砂浆层20mm	m²	400.00	11.62	9.33			0.99	0.34	
	AC-1-96	铲除墙柱面 砂浆	100m²	4.0000	1161.55	933.14			98.91	33.59	
92	011201001001	墙面一般抹灰 15+5mm厚1:2.5防水砂浆	m²	400.00	33.28	13.23	11.97	0.03	3.95	1.35	
	A-8-98换	防水工程 刚性防水 防水砂浆 掺防水粉 20mm厚{换:素水泥浆换:水泥砂浆中砂M15}	100m²	4.0000	3328.04	1323.06	1196.62	3.10	395.20	135.27	
93	011407001001	墙面喷(刷)涂料 涂刷透明硅丙树脂防水涂料1.5mm	m²	400.00	51.49	5.55	39.47		1.65	0.57	
	A-8-86换	防水工程 高分子防水涂料 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 立面 [实际厚度=1.5]	100m²	4.0000	5148.21	554.55	3946.76		165.26	56.56	
94	011406003001	满刮腻子 刮腻子2遍	m²	400.00	27.46	15.15	5.10		3.68	1.26	
	A-14-232	腻子及其他 刮腻子 外墙 二遍	100m²	4.0000	2745.14	1514.63	510.08		368.06	125.71	
95	011407001002	文教墙绘 结算按实际绘画面积计取	m²	400.00	160.51		147.26				
	B-换	文教墙绘	m²	400.00	160.51		147.26				
96	B-001	材料增运距	项	1	776.10		776.10				
	B-换	材料增运距	项	1	776.10		776.10				
东罗镇都充村新伯突屯绿化、广场透水砖、青砖围挡、树池											
		分部分项工程									

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县东罗镇都充村新伯突屯美丽移民村建设项目

第17页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	1.	绿化工程									
97	001001	种植土回(换)填 回填土质要求:满足设计要求 取土运距:自行考虑	m³	31.76	27.31	6.39	10.45	4.12	2.84	1.26	
	D1-443换	人工回填 种植土	m³	6.35	55.98	29.43	10.45		7.95	3.53	
	D1-445	机械回填 种植土	m³	25.41	20.14	0.63	10.45	5.15	1.56	0.69	
98	桂050102017001	栽植草皮 满铺 养护期9个月	m²	40.00	43.27	15.06	11.00	5.59	5.57	2.48	
	D1-439换	草坪 满铺草坪	10m²	4.000	191.11	35.97	95.59	21.40	15.49	6.88	
	D1-526	草坪	10m²	4.000	241.48	114.63	14.31	34.46	40.25	17.89	
99	050102001001	芒果 高度4.0~4.5m; 胸径11~13cm; 冠幅250~300cm 树形饱满、分枝匀称、容器苗 养护期一年	株	2	1247.67	128.20	869.39	69.83	53.47	23.76	
	D1-253换	栽植乔木(带土球) 胸径≤14cm	10株	0.2	10686.41	859.82	8191.74	300.12	313.18	139.19	
	D1-455	乔木养护 胸径(cm) ≤20	10株	0.2	1790.30	422.21	502.15	398.17	221.50	98.45	
100	050102002001	四季桂 高2~2.3m; 冠幅160~200cm 冠形饱满、球形、袋装苗 养护期一年	株	3	695.25	161.83	338.52	53.51	58.14	25.84	
	D1-309换	栽植单株灌木(带土球) 冠径≤250cm	10株	0.3	5661.84	1117.24	3265.06	270.74	374.75	166.56	
	D1-485	球型灌木(整形灌木) 养护 冠径(cm) ≤200	10株	0.3	1290.61	501.02	120.13	264.39	206.66	91.85	
101	050102002002	三角梅丛 高0.8~1m; 冠幅70~90cm 冠形饱满、球形、袋装苗 养护期9个月	株	2	195.62	50.28	89.66	14.33	17.45	7.75	

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县东罗镇都充村新伯突屯美丽移民村建设项目

第18页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	D1-305换	栽植单株灌木(带土球) 冠径≤100cm	10株	0.2	1304.13	254.73	828.71	9.83	71.43	31.75	
	D1-483	球型灌木(整形灌木)养护 冠径(cm) ≤100	10株	0.2	652.11	248.06	67.91	133.49	103.02	45.79	
102	桂050102017002	鸭脚木 高25-30cm; 36株/m2 养护期9个月	m²	26.60	96.50	28.47	37.93	7.93	9.83	4.37	
	D1-325换	栽植成片灌木 种植密度(株/m2) ≤36	10m²	2.660	620.99	157.93	336.53	9.83	45.30	20.13	
	D1-472	片植灌木养护 高度(cm) ≤40	10m²	2.660	343.94	126.79	42.74	69.47	52.99	23.55	
103	桂050102017003	红继木 高20-25cm; 36株/m2 养护期9个月	m²	4.70	101.75	28.47	42.75	7.93	9.83	4.37	
	D1-325换	栽植成片灌木 种植密度(株/m2) ≤36	10m²	0.470	673.53	157.93	384.73	9.83	45.30	20.13	
	D1-472	片植灌木养护 高度(cm) ≤40	10m²	0.470	343.94	126.79	42.74	69.47	52.99	23.55	
104	桂050102017004	黄素梅 高20-25cm; 36株/m2 养护期9个月	m²	3.20	103.78	28.47	44.61	7.93	9.83	4.37	
	D1-325换	栽植成片灌木 种植密度(株/m2) ≤36	10m²	0.320	693.74	157.93	403.27	9.83	45.30	20.13	
	D1-472	片植灌木养护 高度(cm) ≤40	10m²	0.320	343.94	126.79	42.74	69.47	52.99	23.55	
105	桂050102017005	翠芦莉 高15-20cm; 36株/m2 养护期9个月	m²	5.50	90.44	28.47	32.37	7.93	9.83	4.37	
	D1-325换	栽植成片灌木 种植密度(株/m2) ≤36	10m²	0.550	560.37	157.93	280.91	9.83	45.30	20.13	
	D1-472	片植灌木养护 高度(cm) ≤40	10m²	0.550	343.94	126.79	42.74	69.47	52.99	23.55	
		园路园桥工程									
106	040204001001	人行道整形碾压 1、素土夯实,压实度>93%	m²	849.00	0.28	0.10		0.09	0.05	0.02	
	D1-641	机械 原土碾压	100m²	8.4900	27.78	9.67		8.67	4.95	2.20	

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县东罗镇都充村新伯突屯美丽移民村建设项目

第19页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
107	桂050201016001	园路水泥稳定碎石基层 1、材质厚度:100厚5%水泥级配碎石	m²	849.00	26.97	1.40	15.76	4.88	1.82	0.88	
	C2-0027换	现场路拌摊铺 水泥稳定碎石基层 水泥含量5% 厚20cm[实际厚度=10]	100m²	8.4900	2696.97	140.31	1575.86	487.95	182.20	87.96	
108	桂050201016002	园路混凝土基层 1、材质厚度:100厚C15混凝土	m²	849.00	43.23	3.28	34.89	0.05	0.97	0.47	
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层 {换:预拌普通混凝土 C15}	10m³	8.490	4321.99	328.38	3488.77	4.74	96.60	46.64	
109	桂050201017001	园路面层 1、详图:广场透水砖硬化 2、材质规格:200*100*60橘色透水砖人字形铺 3、30厚 砂垫层 4、100厚C15混凝土垫层(另计) 5、100厚碎石(另计) 6、素土夯实>93%	m²	849.00	63.81	19.72	30.96	0.12	5.36	2.38	
	D1-696换	预制块料面层 粗砂 普通	10m²	84.900	638.06	197.18	309.58	1.24	53.57	23.81	
		树池工程									
110	040204007001	2.8m圆形树池 1.碎石垫层100mm 2.混凝土强度等级:C25 3.20厚1:2.5水泥砂浆找平 4.墙体厚度:400mm,高580mm	个	6	1394.05	368.78	774.16	2.09	95.97	37.95	
	C1-0101	人工原土夯实	100m²	0.0271	201.82	137.09		17.21	21.60	9.26	
	C1-0173	垫层 碎石 干铺	10m³	0.271	2168.91	646.82	1057.51	5.15	189.07	91.28	
	C1-0164换	混凝土挡土墙 现浇混凝土 {换:预拌普通混凝土 C25}	10m³	1.049	4887.51	547.31	3694.63	4.66	160.07	77.28	
	A-11-12换	一般抹灰 外墙 (15+5)mm {换:水泥砂浆 1:2.5}	100m²	0.4341	6090.81	3362.18	1112.04	13.28	820.24	280.16	
111	040204007002	2.8m矩形树池 1.混凝土垫层100mm,强度等级:C15 2.M7.5砂浆砌筑240*115*53厚青砖 3.成品窗花	个	2	2095.48	415.14	1343.26	2.21	111.92	49.93	

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县东罗镇都充村新伯突屯美丽移民村建设项目

第20页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	C1-0101	人工原土夯实	100m²	0.1147	201.82	137.09		17.21	21.60	9.26	
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C15}	10m³	0.115	4321.99	328.38	3488.77	4.74	96.60	46.64	
	D2-1换	青砖 基础(含柱基) {换:水泥砂浆中砂M7.5}	10m³	0.301	9732.80	2580.69	5333.24	6.31	698.49	310.44	
	B-	成品窗花	个	8	92.65		85.00				
112	040204007003	2.0m圆形树池 1.混凝土垫层100mm, 强度等级:C15 2.M7.5砂浆砌筑240*115*53厚青砖	个	1	1490.42	366.60	856.05	1.71	98.91	44.09	
	C1-0101	人工原土夯实	100m²	0.0394	201.82	137.09		17.21	21.60	9.26	
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C15}	10m³	0.039	4321.99	328.38	3488.77	4.74	96.60	46.64	
	D2-1换	青砖 基础(含柱基) {换:水泥砂浆中砂M7.5}	10m³	0.135	9732.80	2580.69	5333.24	6.31	698.49	310.44	
	020101	砌砖墙									
113	020101001001	青砖围挡(样式三) 1、素土夯实 2、100厚C15混凝土垫层 3、M7.5砂浆砌240*115*53厚青砖 4、小青瓦摆放	m	227.00	598.54	229.82	229.13	0.33	62.18	27.66	
	D1-636	人工 原土打夯	100m²	1.2712	249.75	147.63		17.21	44.51	19.78	
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C15}	10m³	1.271	4321.99	328.38	3488.77	4.74	96.60	46.64	
	D2-2换	青砖 直墙 清水墙 {换:水泥石灰砂浆中砂M7.5}	10m³	4.962	15042.41	5874.92	5625.47	6.31	1587.93	705.75	
	D2-4	青砖 方柱 清水 {水泥石灰砂浆中砂M15}	10m³	0.946	17534.02	7437.77	5740.34	5.34	2009.64	893.17	
	D2-18	空花墙 {水泥石灰砂浆中砂M15}	10m³	3.551	10934.99	4330.38	4008.78	2.94	1170.00	520.00	
114	B-001	材料增运距	项	1	2437.75		2437.75				
	B-换	材料增运距	项	1	2437.75		2437.75				

表一09

总价措施项目清单与计价表

工程名称:扶绥县东罗镇都充村新伯突屯美丽移民村建设项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
东罗镇都充村新伯突屯路面硬化					3701.34	
一		2022市政综合工程一般计税法			3701.34	
1	桂041201001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (10360.17+10019.30+199.02 +1188.97)*12%	12.00	2847.19	
2	桂041201002	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (10360.17+10019.30+199.02 +1188.97)*0.30%	0.30	71.18	
3	桂041201003	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (10360.17+10019.30+199.02 +1188.97)*3.00%	3.00	711.79	
4	桂041201004	工程定位复测费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (10360.17+10019.30+199.02 +1188.97)*0.30%	0.30	71.18	
东罗镇都充村新伯突人饮					10349.37	
一		2022市政综合工程一般计税法			10349.37	
1	桂041201001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (30423.61+30440.84)*12%	12.00	7961.07	
2	桂041201002	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (30423.61+30440.84)*0.30%	0.30	199.02	
3	桂041201003	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (30423.61+30440.84)*3.00%	3.00	1990.26	
4	桂041201004	工程定位复测费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (30423.61+30440.84)*0.30%	0.30	199.02	
东罗镇都充村新伯突屯亭子					4182.63	
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法			4182.63	
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机) (19683.63+514.29+2274.92+ 1450.37)*14.41%	14.41	3757.59	
2	桂011801002	检验试验配合费	Σ(分部分项人机+单价措施人机) (19683.63+514.29+2274.92+ 1450.37)*0.25%	0.25	65.19	
3	桂011801003	雨季施工增加费	Σ(分部分项人机+单价措施人机) (19683.63+514.29+2274.92+ 1450.37)*1.25%	1.25	325.95	

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称:扶绥县东罗镇都充村新伯突屯美丽移民村建设项目

第2页 共2页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
4	桂011801004	工程定位复测费	Σ(分部分项人机+单价措施人机) (19683.63+514.29+2274.92+1450.37)*0.13%	0.13	33.90	
东罗镇都充村新伯突屯廊架					1300.55	
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法			1300.55	
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机) (6074.59+269.72+1029.93+64.49)*14.41%	14.41	1168.39	
2	桂011801002	检验试验配合费	Σ(分部分项人机+单价措施人机) (6074.59+269.72+1029.93+64.49)*0.25%	0.25	20.27	
3	桂011801003	雨季施工增加费	Σ(分部分项人机+单价措施人机) (6074.59+269.72+1029.93+64.49)*1.25%	1.25	101.35	
4	桂011801004	工程定位复测费	Σ(分部分项人机+单价措施人机) (6074.59+269.72+1029.93+64.49)*0.13%	0.13	10.54	
东罗镇都充村新伯突屯石凳、公示栏、墙绘					4645.94	
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法			4645.94	
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机) (21278.80+669.38)*17.79%	17.79	4255.99	
2	桂011801002	检验试验配合费	Σ(分部分项人机+单价措施人机) (21278.80+669.38)*0.25%	0.25	59.81	
3	桂011801003	雨季施工增加费	Σ(分部分项人机+单价措施人机) (21278.80+669.38)*1.25%	1.25	299.04	
4	桂011801004	工程定位复测费	Σ(分部分项人机+单价措施人机) (21278.80+669.38)*0.13%	0.13	31.10	
东罗镇都充村新伯突屯绿化、广场透水砖、青砖围挡、树池					5534.40	
一		2021绿化工程一般计税法			5534.40	
1	桂050501001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (79165.80+5457.95)*4.00%	4.00	3689.60	
3	桂050501003	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (79165.80+5457.95)*2.00%	2.00	1844.80	
		合 计			29714.23	

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:扶绥县东罗镇都充村新伯突屯美丽移民村建设项目

第1页 共2页

序号	项目名称	金额（元）	备注
东罗镇都充村新伯突屯路面硬化		295.56	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	295.56	分部分项工程费及措施项目费
东罗镇都充村新伯突人饮		679.57	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	679.57	分部分项工程费及措施项目费
东罗镇都充村新伯突屯亭子		131.67	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	131.67	分部分项工程费及措施项目费
东罗镇都充村新伯突屯廊架		54.92	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	54.92	分部分项工程费及措施项目费
东罗镇都充村新伯突屯石凳、公示栏、墙绘		300.78	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

表-12

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:扶绥县东罗镇都充村新伯突屯美丽移民村建设项目

第2页 共2页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

表-12

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:扶绥县东罗镇都充村新伯突屯美丽移民村建设项目

第1页 共8页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
1		◆材料◆			
2	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合)	t	1.029	3403.54
3	010304001	冷拔低碳钢丝 4	t	0.034	4370.00
4	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	6.966	3.98
5	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	3.816	3.98
6	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg	0.497	3.98
7	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	5.799	3.98
8	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t	0.374	3558.41
9	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t	0.087	3558.41
10	012102006	等边角钢4.0#	t	0.614	3823.01
11	012902027	钢板 3~10mm	kg	33.776	3.73
12	012915008	热轧薄钢板 δ 3.0	m²	0.026	108.58
13	020102004	石棉橡胶板 1~6mm	kg	18.414	16.26
14	020102006	石棉橡胶板 中压 0.8~6mm	kg	0.540	16.26
15	020901006	塑料薄膜	m²	1089.317	2.56
16	020901009	塑料薄膜(养护)	m²	37.424	0.09
17	021701003.1	有机玻璃6mm	m²	25.954	222.00
18	022706002	棉布	kg	3.896	3.10
19	022706004	白布0.9m	m²	0.017	3.90
20	023301002	草袋	条	19.902	1.06
21	030125001	螺栓(综合)	kg	3.842	7.96
22	030126060	螺栓 M16×45	套	217.300	0.69
23	030126063	螺栓 M16×60	套	24.600	1.19
24	030135103	六角头带帽螺栓 M8×40	套	295.569	2.48
25	030183001	铁钉(综合)	kg	6.236	5.31
26	030183001	铁钉(综合)	kg	49.987	5.31
27	031301005	砂轮片 Φ200	片	0.035	11.50
28	031311001	电焊条(综合)	kg	39.496	5.75
29	031345004	石料切割锯片	片	0.070	35.40
30	031347002	砂纸(木)	张	2.000	0.50
31	031347003	水砂纸	张	15.920	0.55
32	032116001	铁件(综合)	kg	316.210	5.40
33	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	0.935	332.74
34	040102001	砌筑水泥 M32.5	t	8.708	332.74
35	040102003	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	2.533	379.65
36	040102003	普通硅酸盐水泥P.O 42.5MPa	t	9.814	379.65

表-24

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:扶绥县东罗镇都充村新伯突屯美丽移民村建设项目

第2页 共8页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
37	040102003	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t	1.924	379.65
38	040301001	砂(综合)	m ³	6.290	87.38
39	040301001	砂(综合)	m ³	1.270	87.38
40	040301004	中砂	m ³	69.687	109.71
41	040301005	粗砂	m ³	1.361	100.00
42	040301006	天然中(粗)砂	m ³	0.534	104.85
43	040502001	碎石(综合)	m ³	5.218	77.67
44	040502004	碎石 5~40mm	m ³	383.467	77.67
45	040502006	碎石 20~40mm	m ³	2.942	77.67
46	040902001	生石灰	kg	83.712	0.78
47	040902004	石灰膏	m ³	2.336	320.39
48	040903001	石膏粉	kg	0.855	1.30
49	040904003	滑石粉	kg	3.607	1.89
50	040904008	石粉	m ³	193.061	82.52
51	041102002.1	块石踏踩 厚150mm以内	m ³	0.636	520.00
52	041104010.1	芝麻灰花岗岩	m ²	12.019	109.00
53	041104010.2	凿面青石板400*400*30	m ²	4.848	112.00
54	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块	0.519	640.78
55	042702005.4	200*100*60橘色透水砖	m ²	861.735	26.55
56	050102006	周转圆木(支撑)	m ³	0.506	636.28
57	050303001	一等硬木板杨材	m ³	0.161	1151.33
58	050306001	周转板枋材	m ³	1.959	857.53
59	050306002	周转枋材	m ³	0.059	861.95
60	050306003	周转板材	m ³	0.003	861.95
61	050308006	木挡土板	m ³	0.015	619.47
62	050308007	松杂直边板	m ³	0.060	757.52
63	081703014.1	石桌石凳(一桌四椅)	套	7.960	900.00
64	081703044.1	100厚Φ540*320光面芝麻灰花岗岩(四等分制定)	m ³	0.220	1100.00
65	120310201	不锈钢角线 20×20×1.0mm	m	72.096	4.69
66	130102002	有色调和漆	kg	2.412	11.56
67	130104001	无光调和漆	kg	2.412	11.56
68	130301001	乳胶漆	kg	9.268	16.81
69	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg	6.459	1.24
70	130507001	防锈漆	kg	0.435	7.12
71	130507004	红丹酚醛防锈漆	kg	11.179	10.23
72	130527001	聚合物水泥防水涂料(JS-II)	kg	1321.032	11.95

表-24

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:扶绥县东罗镇都充村新伯突屯美丽移民村建设项目

第3页 共8页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
73	133321001.1	2厚自粘聚酯胎改性沥青防水卷材	m²	39.491	25.10
74	133501001	防水腻子	kg	789.912	2.57
75	133504001	防水粉	kg	263.900	2.92
76	133508006	冷底子油	kg	16.156	2.61
77	134101001	嵌缝料	kg	0.033	2.48
78	140101001	清油	kg	0.415	9.91
79	140103001	桐油	kg	0.040	4.42
80	140103002	熟桐油	kg	0.623	12.83
81	140105003	松节油	kg	3.502	7.52
82	140501003	油漆溶剂油	kg	1.583	5.40
83	142304002	氧化铁红	kg	1.020	6.19
84	143116002	氯化钙	kg	0.140	1.59
85	143124002	漂白粉 32%	kg	6.989	1.69
86	143304005	三氯乙烯	kg	2.524	6.86
87	143315001	羧甲基纤维素	kg	0.078	5.31
88	143504018	醇酸漆稀释剂 X6	kg	0.063	5.65
89	143520001	隔离剂	kg	0.799	1.33
90	143534001	石材保护液	kg	5.173	1.77
91	143537003	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.415	4.93
92	143901001	乙炔气	m³	0.474	6.64
93	143901002	乙炔气	kg	3.216	5.93
94	143906001	氧气	m³	10.751	3.98
95	144101005	建筑胶	kg	1.635	1.06
96	144107001	乳胶	kg	3.961	4.87
97	144115001	万能胶	kg	8.009	10.62
98	170102000	焊接钢管 (综合)	kg	98.941	4.28
99	172801006	钢塑复合管 DN50	m	19.305	18.00
100	200101009	碳钢法兰 0.6MPa DN300	副	0.613	238.94
101	310702002.1	琉璃霸王拳	块	7.960	40.00
102	311101001	小青瓦(盖) 180×180×13	百张	54.679	79.00
103	311101001	小青瓦(盖) 180×180×13	百张	37.968	78.00
104	311101002	小青瓦(底) 200×200×13	百张	12.170	78.00
105	311101002	小青瓦(底) 200×200×13	百张	24.260	79.00
106	311110001.1	八角状顶	只	0.995	68.00
107	311701003	青灰	kg	2.354	0.02
108	311701006	黑涂料	kg	4.573	23.23

表-24

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:扶绥县东罗镇都充村新伯突屯美丽移民村建设项目

第4页 共8页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
109	322701002	化肥【复合肥、尿素等】	kg	25.565	3.85
110	322703001	农药	kg	1.506	28.90
111	322704001	营养液	袋	7.961	7.43
112	322901001	种植土	m³	33.189	10.00
113	340903001	纸筋	kg	28.143	0.71
114	341101001	水	m³	12.174	3.87
115	341101001	水	m³	622.475	3.87
116	341508001	其他材料费	元	1142.405	0.90
117	341508003	其他材料费	元	310.040	0.88
118	350102001	钢模板	kg	565.294	6.07
119	350103001	胶合板模板1830×915×18	m²	5.936	34.51
120	350103001	胶合板模板1830×915×18	m²	1.237	34.51
121	350302001	回转扣件	个	6.630	5.13
122	350302003	直角扣件	个	17.393	5.13
123	350303001	脚手架焊接钢管Φ48.3×3.6	t	0.147	3938.05
124	350305001	金属脚手架底座	个	4.293	4.51
125	370501003	枕木	m³	0.240	927.43
126	B-C.1	健身运动器材 材料费	元	3.980	700.00
127	B-C.1	材料增运距 材料费	项	0.995	3150.00
128	B-C.1	材料增运距 材料费	项	0.995	2450.00
129	B-C.1	材料增运距 材料费	项	0.995	1000.00
130	B-C.1	材料增运距 材料费	项	0.995	750.00
131	B-C.2	文教墙绘 材料费	m²	398.000	148.00
132	B-C.3	材料增运距 材料费	项	0.995	780.00
133		◆商品砼◆			
134	043103003	碎石 GD20 商品普通砼 C20	m³	2.768	391.73
135	043104002	预拌普通混凝土 C15	m³	91.819	344.66
136	043104002	碎石 GD40 商品普通砼 C15	m³	14.393	344.66
137	043104004	预拌普通混凝土 C25	m³	17.493	364.08
138	043104004	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m³	5.998	364.08
139	043104004	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m³	0.538	364.08
140	043113002	预拌商品混凝土 fc4.5	m³	200.564	360.00
141		◆配合比◆			
142	800101005	水泥砂浆中砂M5	m³	0.131	201.08
143	800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m³	1.350	218.09
144	800101007	水泥砂浆中砂M10	m³	0.038	234.77

表-24

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:扶绥县东罗镇都充村新伯突屯美丽移民村建设项目

第5页 共8页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
145	800101008	水泥砂浆中砂M15	m ³	14.688	258.43
146	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m ³	5.085	271.68
147	800102005	水泥砂浆 1:3	m ³	1.061	244.40
148	800301013	水泥石灰砂浆中砂M7.5	m ³	11.725	255.45
149	800301015	水泥石灰砂浆中砂M15	m ³	6.014	261.72
150	800903001	纸筋石灰浆	m ³	0.861	360.04
151	800911003	深月白灰	m ³	0.024	512.08
152	800911004	素白灰浆	m ³	0.080	510.12
153	800911005	红素灰	m ³	0.024	773.26
154	801101001	素水泥浆	m ³	0.450	506.78
155		◆主材◆			
156	050102102.1	大木枋材	m ³	0.314	560.00
157	172500000Z.1	PE管1.6mpa DN160	m	1131.200	138.05
158	172500000Z.2	PE管1.6mpa DN63	m	789.820	21.68
159	180901000Z.1	DN160转DN6	个	5.000	
160	180901000Z.2	DN63转DN20三通配件	个	53.000	
161	194110000Z.1	法兰阀门	个	6.000	104.00
162	240102000Z.1	智能水表	个	53.000	498.00
163	312501001	烧结青砖240×115×53	块	49313.144	0.92
164	312501001.1	烧结青砖240×115×53	块	159.600	2.10
165	320101000.2	芒果 高度4.0-4.5m; 胸径11-13cm; 冠幅250-300cm	株	2.060	793.90
166	320301000.1	三角梅丛 高0.8-1m; 冠幅70-90cm	株	2.060	80.10
167	320301000.2	四季桂 高2-2.3m; 冠幅160-200cm	株	3.090	316.10
168	320301000.3	鸭脚木 高25-30cm; 36株/m2	株	986.328	0.90
169	320301000.4	红继木 高20-25cm; 36株/m2	株	174.276	1.03
170	320301000.5	黄素梅 高20-25cm; 36株/m2	株	118.656	1.08
171	320301000.7	翠芦莉 高15-20cm; 36株/m2	株	203.940	0.75
172	320701000.1	草皮	m ²	42.000	8.70
173	B-Z	材料增运距 主材费	元	1.000	500.00
174	B-Z	碳氟漆 主材费	元	36.750	100.06
175	B-Z	真石漆 主材费	元	0.970	64.48
176	B-Z.1	材料增运距 主材费	元	3.000	
177	B-Z.1	成品窗花 主材费	元	8.000	85.00
178		◆机械台班组成◆			
179	000701002	市政机械台班人工费	元	3826.427	1.00
180	000701003	市政机械第一类费用	元	13084.113	1.00

表-24

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:扶绥县东罗镇都充村新伯突屯美丽移民村建设项目

第6页 共8页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
181	000903001	机械台班人工费	元	359.209	1.00
182	000903002	机械第一类费用	元	674.306	1.00
183	002401001	机械台班人工费	元	4741.300	1.00
184	140301004	国V汽油 92#	kg	9.665	8.99
185	140301004	汽油 92#	kg	16.529	8.99
186	140301004	汽油 92#	kg	14.204	8.42
187	140301004	汽油92#	kg	22.108	8.42
188	140301004	国V汽油 92#	kg	10.203	8.99
189	140304001	轻柴油 0#	kg	2981.275	7.34
190	140304001	轻柴油0#	kg	4.647	7.04
191	140304001	轻柴油 0#	kg	0.695	7.34
192	140304001	轻柴油0#	kg	115.835	7.34
193	341103001	电	kW·h	144.351	0.58
194	341103001	电	kW.h	1436.010	0.58
195	994701004	折旧费	元	1297.434	1.00
196	994701005	检修费	元	341.987	1.00
197	994701006	维护费	元	1174.734	1.00
198	994701007	安拆及场外运输费	元	119.166	1.00
199	994701008	其他费	元	122.758	1.00
200		◆机械◆			
201	990101002	履带式单斗液压挖掘机斗容量 0.4m³	台班	11.122	958.34
202	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m³	台班	0.088	1455.70
203	990101006	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1.25m³	台班	0.125	1706.23
204	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班	0.463	9.92
205	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班	3.101	9.74
206	990506004	三滚轴整平机功率 75kW	台班	12.528	32.17
207	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	2.481	14.78
208	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	2.571	14.78
209	990514002	稳定土拌合机功率 230kW	台班	0.272	1193.48
210	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班	0.100	57.51
211	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班	0.105	931.99
212	990701004	履带式推土机功率 75kW	台班	1.110	931.99
213	990701005	履带式推土机 功率90kW	台班	1.046	1029.92
214	990701007	履带式推土机 功率135kW	台班	0.590	1260.10
215	990703002	轮胎式装载机 斗容量1m³	台班	2.035	718.28
216	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班	0.223	556.38

表-24

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:扶绥县东罗镇都充村新伯突屯美丽移民村建设项目

第7页 共8页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
217	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班	0.176	557.95
218	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班	0.022	567.60
219	990704005	载重汽车装载质量5t	台班	0.179	567.60
220	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班	0.219	584.86
221	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班	0.364	584.86
222	990704007	载重汽车 装载质量8t	台班	0.006	653.04
223	990704010	载重汽车装载质量15t	台班	0.627	940.91
224	990705005	自卸汽车 装载质量8t	台班	0.017	745.60
225	990705006	自卸汽车 装载质量10t	台班	0.008	790.64
226	990705007	自卸汽车 装载质量12t	台班	3.462	833.96
227	990707004	平板拖车组 装载质量20t	台班	0.627	955.38
228	990707007	平板拖车组 装载质量40t	台班	0.995	1324.01
229	990712002	平地机功率 120kW	台班	2.757	1056.37
230	990903002	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.571	770.00
231	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班	0.254	900.89
232	990903004	汽车式起重机 提升质量12t	台班	0.138	900.89
233	991301003	钢轮内燃压路机 工作质量 12t	台班	0.110	667.21
234	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班	0.632	676.05
235	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班	3.170	1219.64
236	991305001	电动夯实机 夯击能力 250Nm	台班	0.974	22.47
237	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N. m	台班	12.449	22.47
238	991305010	液压打夯机	台班	28.248	601.73
239	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.103	29.95
240	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.046	34.44
241	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.150	34.44
242	991703001	钢筋弯曲机 直径 40mm	台班	0.092	20.84
243	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.236	20.84
244	991908002	立式钻床钻孔直径 25mm	台班	0.492	4.89
245	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班	1.727	22.44
246	992302001	石料切割机 5.5KW以内	台班	4.524	24.89
247	992501001	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班	3.281	46.01
248	992501002	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班	1.452	61.71
249	992502005	直流电弧焊机 功率 20kW	台班	0.170	58.97
250	992509003	对焊机 容量75kV·A	台班	0.059	92.11
251	992509003	对焊机 容量 75kVA	台班	0.031	92.11
252	992511002	热熔对接焊机直径 160mm	台班	20.551	17.96

表-24

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:扶绥县东罗镇都充村新伯突屯美丽移民村建设项目

第8页 共8页

[illegible]

表-24

8、供应商认为有必要提供的声明及其他证明材料

无