

2025年南宁市第二十四中学敏行楼、敏实楼、敏慧楼  
三栋教学楼连廊工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：南宁市第二十四中学

(单位盖章)



造价咨询人：广西瑞真工程造价咨询有限责任公司

(单位盖章)



编 制 时 间：

2025年8月1日

软件名称及版本号：博奥云计价软件  
工程计价软件测评合格编号：2019J02

封-1

2025年南宁市第二十四中学敏行楼、敏实楼、敏慧楼  
三栋教学楼连廊工程

## 招标工程量清单

招标人：南宁市第二十四中学

(单位盖章)



造价咨询人：广西瑞真工程造价咨询

有限责任公司

(单位资质专用章)



法定代表人  
或其授权人：庞春海

(签字或盖章)

庞春海

法定代表人  
或其授权人：周熙

(签字或盖章)



编制人：黄世华



复核人：苗志林



编制时间：2025年8月1日

复核时间：2025年8月1日

# 总 说 明

一、工程概况：本工程为2025年南宁市第二十四中学敏行楼、敏实楼、敏慧楼三栋教学楼连廊工程，施工内容包含：建筑工程，安装工程，具体工程量详见施工设计图。

二、编制依据：

- 1. 《2025年南宁市第二十四中学敏行楼、敏实楼、敏慧楼三栋教学楼连廊工程》施工图纸；
- 2. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《〈建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）〉广西壮族自治区实施细则》；
- 3. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量计算规范（GB 50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则（修订本）》等；
- 4. 2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及相关费用定额；
- 5. 2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及相关费用定额；
- 6. 《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2015〕5号）、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2018〕19号）、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2023〕7号）；
- 7. 《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》（桂造价〔2019〕10号）、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标〔2019〕12号）；
- 8. 《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知（桂建发〔2023〕6号）；

三、其他说明：

- 1. 材料价格按《南宁市建设工程造价信息》2025年第6期（上半月刊）的除税信息价计取，南宁市信息价无发布的通过市场询价获取。





# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:2025年南宁市第二十四中学敏行楼、敏实楼、敏慧楼三栋教学楼连廊工程

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
敏慧楼和敏实楼连接处-拆除			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
敏慧楼和敏实楼连接处-建筑			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
敏慧楼和敏实楼连接处-安装			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
敏实楼和敏行楼连接处-拆除			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
敏实楼和敏行楼连接处-建筑			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
敏实楼和敏行楼连接处-安装			



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年南宁市第二十四中学敏行楼、敏实楼、敏慧楼三栋教学楼连廊工程第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
敏慧楼和敏实楼连接处-拆除							
		分部分项工程					
		人工拆除工程					
1	011601001001	原砖砌体护栏拆除		5.47			
2	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距：暂按20km计 3. 含自卸汽车加盖摊销费 4. 含建筑垃圾消纳费		7.99			
		单价措施项目					
敏慧楼和敏实楼连接处-建筑							
		分部分项工程					
		土（石）方工程					
3	010101001001	平整场地 土壤类别:三类土	m²	76.72			
4	010101002001	挖一般土方 土壤类别:三类土		113.06			
5	010103001001	回填方 填方材料品种:利用开挖土料		84.15			
6	010103002001	余土弃置 运距:暂按20km计 含建筑垃圾消纳费		28.91			
		砌筑工程					
7	010401004001	多孔砖墙 砖品种、规格、强度等级:多孔砖 240×115×90 墙体厚度:90mm 砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂浆 DM-G M5		2.32			
8	010401004002	多孔砖墙 砖品种、规格、强度等级:多孔砖 240×115×90 墙体厚度:200mm 砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂浆 DM-G M5		92.88			
		混凝土及钢筋混凝土工程					
9	010501001001	垫层 混凝土种类:商品混凝土 混凝土强度等级:C15		4.68			
10	010501003001	独立基础 混凝土种类:商品混凝土 混凝土强度等级:C30		23.22			
11	010502001001	矩形柱 混凝土种类:商品混凝土 混凝土强度等级:C30		20.56			
12	010503001001	基础梁 混凝土种类:商品混凝土 混凝土强度等级:C30		7.05			



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年南宁市第二十四中学敏行楼、敏实楼、敏慧楼三栋教学楼连廊工程第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
13	010502002001	构造柱 混凝土种类:商品混凝土 混凝土强度等级:C30		4.03			
14	010503002001	矩形梁 混凝土种类:商品混凝土 混凝土强度等级:C30		39.28			
15	010505001001	有梁板 混凝土种类:商品混凝土 混凝土强度等级:C30		33.39			
16	桂010507011001	标准化粪池	座	1			
17	010515001001	现浇构件钢筋HRB400 10以内	t	10.803			
18	010515001002	现浇构件钢筋HRB400 10以上	t	12.511			
		屋面及防水工程					
19	010902002001	20厚防水砂浆防水	m²	65.54			
20	010902001001	屋面卷材防水 0.4厚聚乙烯薄膜	m²	65.54			
21	010902001002	屋面卷材防水 1.5+1.5厚双层自粘无胎高聚物改性沥青 防水卷材	m²	65.54			
22	011001001001	保温隔热屋面 70厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板	m²	65.54			
23	011001001002	陶粒混凝土找平 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找2%坪 抹平	m²	65.54			
24	010902008001	屋面变形缝	m	109.00			
25	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1.5厚聚氨酯防水涂料	m²	144.80			
26	010904002002	楼(地)面涂膜防水 2厚聚氨酯防水涂料	m²	65.54			
27	010904001001	楼(地)面卷材防水 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材用1.3厚专用配 套粘结料满粘	m²	144.80			
		楼地面装饰工程					
28	011101001001	水泥砂浆楼地面 20厚1:2水泥砂浆抹面压光 100厚素砼垫层	m²	121.45			
29	011102003001	块料楼地面 5-8厚防滑地砖铺实拍平 防滑地面砖 600×600 5厚1:1水泥砂浆结合层	m²	144.80			
30	011101006001	平面砂浆找平层 20厚1:3水泥砂浆找平	m²	499.94			
31	011101006002	陶粒混凝土 找坡 10厚C10轻骨料混凝土填充层找坡,坡向 地漏	m²	144.80			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
32	011201001001	墙面一般抹灰 20厚 干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	m²	360.46			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年南宁市第二十四中学敏行楼、敏实楼、敏慧楼三栋教学楼连廊工程第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
33	011201001002	外墙面一般抹灰 干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	m²	154.28			
34	011201001003	外墙面防水砂浆抹灰 5厚聚合物水泥防水砂浆	m²	154.28			
35	桂011204007001	块料墙面 陶瓷墙面砖 300×600 5厚釉面瓷砖白水泥擦缝 3-4厚水泥浆结合层内掺5%水重的801胶 刷素水泥浆一道	m²	328.80			
36	011210002001	卫生间成品隔断	m²	250.14			
		天棚工程					
37	011301001001	天棚抹灰 刷基层处理剂 混凝土面打磨 刮水泥腻子 两遍	m²	288.40			
38	011302001001	吊顶天棚 龙骨基层(二次设计) 扣板或格栅面层(甲方自理)	m²	150.80			
		门窗工程					
39	010801001001	木质门	m²	57.60			
40	010802001001	96系列铝合金推拉门 ≥2mm2 铝材: 2mm 钢化玻璃12mm	m²	4.80			
41	010807001001	80系列断桥隔热中空固定窗 ≥2mm2 铝材: 1.4mm	m²	14.40			
		油漆、涂料、裱糊工程					
42	011407001001	外墙面喷(刷)涂料 满刮防水腻子 二遍 刷乳胶漆 二遍	m²	154.28			
43	011407001002	内墙面喷(刷)涂料 满刮成品 腻子二遍 刷白色乳胶漆 二遍	m²	75.64			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
44	桂011701001001	外脚手架	m²	179.40			
45	桂011701004001	内装修脚手架	m²	475.20			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
46	011702001001	垫层模板 胶合板模板 木支撑	m²	4.73			
47	011702001002	基础模板 胶合板模板 木支撑	m²	38.82			
48	011702002001	矩形柱模板 胶合板模板 钢支撑	m²	227.23			
49	011702003001	构造柱模板 胶合板模板 木支撑	m²	80.64			
50	011702005001	基础梁模板 胶合板模板 木支撑	m²	75.62			
51	011702006001	矩形梁模板 胶合板模板 钢支撑	m²	423.08			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年南宁市第二十四中学敏行楼、敏实楼、敏慧楼三栋教学楼连廊工程第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
52	011702014001	有梁板模板 胶合板模板 钢支撑	m²	339.35			
	011703	垂直运输					
53	011703001001	建筑物垂直运输	m²	179.40			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
54	011705001001	履带式挖掘机进出场费 斗容量 (1 以 内)	台次	1			
敏慧楼和敏实楼连接处-安装							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
55	030404017001	配电箱	台	1			
56	030404034001	照明开关单联单控	套	2			
57	030404034002	照明开关双联单控	套	3			
58	030404034003	照明开关三联单控	套	6			
59	030404035001	防爆插座	套	4			
60	030409001001	测量接地电阻接地端子版	块	1			
61	030409002001	接地母线	m	40.80			
62	030409005001	避雷网	m	35.00			
63	030409008001	总等电位联接箱	台	1			
64	030411001001	配管PC20	m	237.20			
65	030411001002	配管PC25	m	24.00			
66	030411004001	配线 铜芯塑料绝缘导线 ZR-BV-2.5mm2	m	779.60			
67	030411004003	配线 铜芯塑料绝缘导线 ZR-BV-4mm2	m	72.00			
68	030411006001	接线盒	个	20			
69	030412001001	吸顶灯	套	7			
70	030412001002	防水吸顶灯	套	12			
71	030412001003	LED防雾筒灯	套	58			
72	030412001004	LED线条灯	套	18			
73	030412004001	LED线条灯带	m	9.20			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
74	031001006001	PP-R给水管dn20	m	35.20			
75	031001006002	PP-R给水管dn32	m	30.60			
76	031001006003	PP-R给水管dn40	m	24.40			
77	031001006004	PP-R给水管dn50	m	89.40			
78	031001006005	PP-R给水管dn63	m	6.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年南宁市第二十四中学敏行楼、敏实楼、敏慧楼三栋教学楼连廊工程第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
79	031001006006	PP-R给水管dn90	m	32.40			
80	031001006007	PVC-U排水管De75	m	28.80			
81	031001006008	PVC-U雨水管De110	m	20.00			
82	031001006009	PVC-U排水管De110	m	182.00			
83	031001006010	PVC-U排水管De160	m	5.00			
84	031001006011	PVC-U排水管De200	m	13.00			
85	031003001001	给水阀门dn63	个	6			
86	桂031003024001	自动排气阀DN25	个	1			
87	桂031003024002	成品通气帽DN100	根	2			
88	031004003001	洗脸盆	套	8			
89	031004004001	洗涤盆	套	4			
90	031004006001	大便器	套	34			
91	031004007001	小便器	套	12			
92	031004008001	轴流排风机	套	8			
93	桂031004020001	水龙头dn25	个	8			
94	桂031004021001	地漏DN50	个	6			
95	桂031004022001	扫除口DN50	个	8			
96	桂031004023001	侧入式雨水斗DN100	个	1			
97	040504003001	塑料检查井	座	3			
		单价措施项目					
敏实楼和敏行楼连接处-拆除							
		分部分项工程					
		人工拆除工程					
98	011601001001	原砖砌体护栏拆除		5.04			
99	桂011616001001	原垃圾房人工拆除	m²	110.88			
100	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距: 暂按20km计 3. 含自卸汽车加盖摊销费 4. 含建筑垃圾消纳费		110.48			
		单价措施项目					
敏实楼和敏行楼连接处-建筑							
		分部分项工程					
		土(石)方工程					
101	010101001001	平整场地 土壤类别:三类土	m²	74.48			
102	010101002001	挖一般土方 土壤类别:三类土		93.07			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年南宁市第二十四中学敏行楼、敏实楼、敏慧楼三栋教学楼连廊工程第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
103	010103001001	回填方 填方材料品种:利用开挖土料		69.18			
104	010103002001	余土弃置 运距:暂按20km计 含建筑垃圾消纳费		28.93			
		砌筑工程					
105	010401004001	多孔砖墙 砖品种、规格、强度等级:多孔砖 240×115×90 墙体厚度:90mm 砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂浆 DM-G M5		2.06			
106	010401004002	多孔砖墙 砖品种、规格、强度等级:多孔砖 240×115×90 墙体厚度:200mm 砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂浆 DM-G M5		88.12			
		混凝土及钢筋混凝土工程					
107	010501001001	垫层 混凝土种类:商品混凝土 混凝土强度等级:C15		3.68			
108	010501003001	独立基础 混凝土种类:商品混凝土 混凝土强度等级:C30		19.20			
109	010502001001	矩形柱 混凝土种类:商品混凝土 混凝土强度等级:C30		20.56			
110	010503001001	基础梁 混凝土种类:商品混凝土 混凝土强度等级:C30		6.52			
111	010502002001	构造柱 混凝土种类:商品混凝土 混凝土强度等级:C30		4.03			
112	010503002001	矩形梁 混凝土种类:商品混凝土 混凝土强度等级:C30		36.82			
113	010505001001	有梁板 混凝土种类:商品混凝土 混凝土强度等级:C30		28.83			
114	桂010507011001	标准化粪池	座	1			
115	010515001001	现浇构件钢筋HRB400 10以内	t	9.583			
116	010515001002	现浇构件钢筋HRB400 10以上	t	10.957			
		屋面及防水工程					
117	010902002001	20厚防水砂浆防水	m²	58.00			
118	010902001001	屋面卷材防水 0.4厚聚乙烯薄膜	m²	58.00			
119	010902001002	屋面卷材防水	m²	58.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年南宁市第二十四中学敏行楼、敏实楼、敏慧楼三栋教学楼连廊工程第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 5+1. 5厚双层自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材					
120	011001001001	保温隔热屋面 70厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板	m²	58. 00			
121	011001001002	陶粒混凝土找平 30厚(最薄处)LC5. 0轻骨料混凝土找2%坪抹平	m²	58. 00			
122	010902008001	屋面变形缝	m	98. 00			
123	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1. 5厚聚氨酯防水涂料	m²	139. 84			
124	010904002002	楼(地)面涂膜防水 2厚聚氨酯防水涂料	m²	58. 00			
125	010904001001	楼(地)面卷材防水 0. 7厚聚乙烯丙纶防水卷材用1. 3厚专用配套粘结料满粘	m²	139. 84			
		楼地面装饰工程					
126	011101001001	水泥砂浆楼地面 20厚1:2水泥砂浆抹面压光 100厚素砼垫层	m²	98. 47			
127	011102003001	块料楼地面 5-8厚防滑地砖铺实拍平 防滑地面砖 600×600 5厚1:1水泥砂浆结合层	m²	139. 84			
128	011101006001	平面砂浆找平层 20厚1:3水泥砂浆找平	m²	474. 52			
129	011101006002	陶粒混凝土 找坡 10厚C10轻骨料混凝土填充层找坡, 坡向地漏	m²	139. 84			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
130	011201001001	墙面一般抹灰 20厚 干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	m²	347. 26			
131	011201001002	外墙面一般抹灰 干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	m²	154. 28			
132	011201001003	外墙面防水砂浆抹灰 5厚聚合物水泥防水砂浆	m²	154. 28			
133	桂011204007001	块料墙面 陶瓷墙面砖 300×600 5厚釉面瓷砖白水泥擦缝 3-4厚水泥浆结合层内掺5%水重的801胶 刷素水泥浆一道	m²	304. 80			
134	011210002001	卫生间成品隔断	m²	253. 14			
		天棚工程					
135	011301001001	天棚抹灰 刷基层处理剂 混凝土面打磨 刮水泥腻子 两遍	m²	261. 95			
136	011302001001	吊顶天棚 龙骨基层(二次设计) 扣板或格栅面层(甲方自理)	m²	145. 60			
		门窗工程					
137	010801001001	木质门	m²	35. 20			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年南宁市第二十四中学敏行楼、敏实楼、敏慧楼三栋教学楼连廊工程第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
138	010802001001	96系列铝合金推拉门 ≥2mm2 铝材: 2mm 钢化玻璃12mm	m²	6.24			
139	010807001001	80系列断桥隔热中空固定窗 ≥2mm2 铝材: 1.4mm	m²	14.40			
		油漆、涂料、裱糊工程					
140	011407001001	外墙面喷(刷)涂料 满刮防水腻子 二遍 刷乳胶漆 二遍	m²	154.28			
141	011407001002	内墙面喷(刷)涂料 满刮成品 腻子二遍 刷白色乳胶漆 二遍	m²	75.64			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
142	桂011701001001	外脚手架	m²	170.20			
143	桂011701004001	内装修脚手架	m²	446.40			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
144	011702001001	垫层模板 胶合板模板 木支撑	m²	4.24			
145	011702001002	基础模板 胶合板模板 木支撑	m²	36.44			
146	011702002001	矩形柱模板 胶合板模板 钢支撑	m²	227.23			
147	011702003001	构造柱模板 胶合板模板 木支撑	m²	80.64			
148	011702005001	基础梁模板 胶合板模板 木支撑	m²	73.48			
149	011702006001	矩形梁模板 胶合板模板 钢支撑	m²	420.66			
150	011702014001	有梁板模板 胶合板模板 钢支撑	m²	318.74			
	011703	垂直运输					
151	011703001001	建筑物垂直运输	m²	170.20			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
152	011705001001	履带式挖掘机进出场费 斗容量(1 以 内)	台次	1			
敏实楼和敏行楼连接处-安装							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
153	030404017001	配电箱	台	1			
154	030404034001	照明开关单联单控	套	3			
155	030404034002	照明开关双联单控	套	3			
156	030404034003	照明开关三联单控	套	5			
157	030404035	五孔插座	套	7			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年南宁市第二十四中学敏行楼、敏实楼、敏慧楼三栋教学楼连廊工程第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
158	030404035001	防爆插座	套	3			
159	030409001001	测量接地电阻接地端子版	块	1			
160	030409002001	接地母线	m	38.80			
161	030409005001	避雷网	m	32.80			
162	030409008001	总等电位联接箱	台	1			
163	030411001001	配管PC20	m	177.20			
164	030411001002	配管PC25	m	28.00			
165	030411004001	配线 铜芯塑料绝缘导线 ZR-BV-2.5mm2	m	627.00			
166	030411004003	配线 铜芯塑料绝缘导线 ZR-BV-4mm2	m	84.00			
167	030411006001	接线盒	个	18			
168	030412001001	吸顶灯	套	7			
169	030412001002	防水吸顶灯	套	9			
170	030412001003	LED防雾筒灯	套	44			
171	030412001004	LED线条灯	套	13			
172	030412001005	LED双管灯	套	4			
173	030412004001	LED线条灯带	m	9.20			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
174	031001006001	PP-R给水管dn20	m	23.40			
175	031001006002	PP-R给水管dn32	m	19.95			
176	031001006003	PP-R给水管dn40	m	15.30			
177	031001006004	PP-R给水管dn50	m	64.05			
178	031001006005	PP-R给水管dn63	m	4.80			
179	031001006006	PP-R给水管dn90	m	21.30			
180	031001006007	PVC-U排水管De75	m	25.20			
181	031001006008	PVC-U雨水管De110	m	20.00			
182	031001006009	PVC-U排水管De110	m	133.50			
183	031001006010	PVC-U排水管De160	m	5.00			
184	031001006011	PVC-U排水管De200	m	13.00			
185	031003001001	给水阀门dn63	个	5			
186	桂031003024001	自动排气阀DN25	个	1			
187	桂031003024002	成品通气帽DN100	根	2			
188	031004003001	洗脸盆	套	6			
189	031004004001	洗涤盆	套	3			
190	031004006001	大便器	套	23			





# 总价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年南宁市第二十四中学敏行楼、敏实楼、敏慧楼三栋教学楼连廊工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
敏慧楼和敏实楼连接处-拆除						
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施 人机)			
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
敏慧楼和敏实楼连接处-建筑						
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
敏慧楼和敏实楼连接处-安装						
1	桂031401001	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002	检验试验配合费				
3	桂031401003	雨季施工增加费				
敏实楼和敏行楼连接处-拆除						
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施 人机)			
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
敏实楼和敏行楼连接处-建筑						
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
敏实楼和敏行楼连接处-安装						
1	桂031401001	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002	检验试验配合费				
3	桂031401003	雨季施工增加费				
		合 计				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:2025年南宁市第二十四中学敏行楼、敏实楼、敏慧楼三  
栋教学楼连廊工程

第1页 共2页

序号	项目名称	金额（元）	备注
敏慧楼和敏实楼连接处-拆除			
一	2024拆除工程一般计税法	2.95	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	2.95	分部分项工程费及措施项目费
敏慧楼和敏实楼连接处-建筑			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	1563.93	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	1563.93	分部分项工程费及措施项目费
敏慧楼和敏实楼连接处-安装			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	196.41	
1	暂列金额		明细详见表—11—1
2	材料暂估价		明细详见表—11—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—11—3
4	安全生产责任保险费暂估价	196.41	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表—11—4
6	总承包服务费		明细详见表—11—5
敏实楼和敏行楼连接处-拆除			
一	2024拆除工程一般计税法	37.38	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	37.38	分部分项工程费及措施项目费
敏实楼和敏行楼连接处-建筑			

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:2025年南宁市第二十四中学敏行楼、敏实楼、敏慧楼三栋教学楼连廊工程

第2页 共2页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

表-12

# 主要材料及价格表

工程名称:2025年南宁市第二十四中学敏行楼、敏实楼、敏慧楼三栋教学楼连廊工程

第1页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
1	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合）	t		
2	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合）	t		
3	010902002	圆钢HPB300 Φ10以上（综合）	t		
4	020905001	EVA聚氯乙烯卷材 2mm	m²		
5	030143001	对拉螺栓	kg		
6	030156001	膨胀螺栓	套		
7	031311001	电焊条（综合）	kg		
8	032118013	镀锌全螺纹吊杆 Φ6	m		
9	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
10	040102003	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		
11	040301003	细砂			
12	040301004	中砂			
13	040701001	陶粒			
14	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
15	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
16	043013003	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t		
17	043013004	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t		
18	043017001	干混地面砂浆 DS M15	t		
19	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t		
20	050301001	一等杉木板枋材（综合）			
21	050306002	周转枋材			
22	050306003	周转板材			
23	070103014.1	陶瓷墙面砖 300×600	m²		
24	070501006	陶瓷地面砖 600×600	m²		
25	090503001.1	铝扣板 600×600	m²		
26	110103001	装饰门扇（成品）	m²		
27	110913001.1	96系列铝合金推拉门 ≥2mm2	m²		
28	110917001	铝合金隔热断桥固定窗（含中空玻璃）	m²		
29	130301001	乳胶漆	kg		
30	130302001	外墙水性底漆	kg		
31	130311003	成品腻子粉（一般型）	kg		
32	130507002	红丹防锈漆	kg		
33	133320002	自粘聚合物改性沥青防水卷材无胎基(N)类1.5mm	m²		
34	133501001	防水腻子	kg		
35	143520001	隔离剂	kg		
36	144101005	建筑胶	kg		
37	341101001	水			

# 主要材料及价格表

工程名称:2025年南宁市第二十四中学敏行楼、敏实楼、敏慧楼三栋教学楼连廊工程

第2页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
38	350103001	胶合板模板1830×915×18	m²		
39	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
40	043104002	预拌普通混凝土 C15			
41	043104003	预拌普通混凝土 C20			
42	043104005	预拌普通混凝土 C30			
43	172500000.1	PVC-U排水管De75含管件	m		
44	172500000.2	PVC-U雨水管De110含管件	m		
45	172500000.3	PVC-U排水管De110含管件	m		
46	172500000.4	PVC-U排水管De160含管件	m		
47	172500000.5	PVC-U排水管De200含管件	m		
48	172500000.6	成品通气帽DN100	m		
49	172500000.7	塑料管PC20	m		
50	172500000.8	塑料管PC25	m		
51	172502000.1	PP-R给水管dn20含管件	m		
52	172502000.2	PP-R给水管dn32含管件	m		
53	172502000.3	PP-R给水管dn40含管件	m		
54	172502000.4	PP-R给水管dn50含管件	m		
55	172502000.5	PP-R给水管dn63含管件	m		
56	172502000.6	PP-R给水管dn90含管件	m		
57	194103000.1	给水阀门dn63	个		
58	211301000	洗涤盆	个		
59	211501000	蹲式大便器	个		
60	211501000.1	蹲式大便器	个		
61	211701000.1	挂式小便器含配件	个		
62	213301000.1	水龙头dn25	个		
63	213318000.1	地漏DN50	个		
64	213319000.1	扫除口DN50	个		
65	213331000.1	侧入式雨水斗DN100	个		
66	226113000.1	自动排气阀DN25	个		
67	270503001	避雷网	m		
68	360112005z	塑料检查井	座		
69	372703001.1	测量接地电阻接地端子版	块		
70	500102001.1	轴流排风机	台		
71	550117001	成套配电箱	台		
72	550910000.1	总等电位联接箱	个		
73	B4-1950.1	LED光灯带	10m		
74	Z210901000	洗脸盆	个		

## 主要材料及价格表

工程名称:2025年南宁市第二十四中学敏行楼、敏实楼、敏慧楼三栋教学楼连廊工程

第3页 共3页

[illegible]