

烈士纪念碑园纪念设施及基础设施常规修缮项目
(2025)

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位盖章)

烈士纪念碑园纪念设施及基础设施常规修缮项目
(2025)

招 标 工 程 量 清 单

招标人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编制人：_____

(造价人员签字)

复核人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____

复核时间：_____

总 说 明

工程名称:烈士纪念碑园纪念设施及基础设施常规修缮项目（2025）

第1页 共1页

1、工程概况：本项目改造包含园区纪念设施及基础设施、纪念馆副楼、办公用房、办公楼、场内停车场与连接道路及局部园林景观修缮提升。改造内容包含:纪念设施养护(大型群雕、闽西雕塑、赣南雕塑、登山台阶、纪念碑、八个景观雕塑)及下部铺装、台阶养护；纪念馆副楼外墙修缮:办公房屋面防水改造,内墙与外墙改造；宿会屋面防水改造,内墙改造；办公楼入口南蓬防水改造；场内停车场与连接道路改造；及局部园林景观修缮提升等多项内容。

2、编制依据：

- (1) 本预算根据建设单位提供的设计施工图进行编制。
- (2) 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及广西壮族自治区实施细则。
- (3) 《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013）及广西壮族自治区实施细则（修订本）。
- (4) 2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套费用定额。
- (5) 2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套费用定额。
- (6) 2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套费用定额。
- (7) 2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》及配套费用定额。
- (8) 2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》及配套费用定额。
- (9) 自治区住房和城乡建设厅发布的《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》桂建标[2019]12号。
- (10) 自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知（桂建标[2023]7号）。
- (11) 材料价格参照2025年《桂林市建设工程造价信息》第9期兴安县除税信息价，兴安县信息价缺项的按桂林市同期信息价或市场询价。
- (12) 本工程安全生产责任保险费根据桂建发【2023】6号文按分部分项工程费及措施项目费为计算基数乘以0.2%计入暂估价，工程结算时，由发承包双方根据工程实际情况确认的安全生产责任保险费计入工程造价。

3、其他需要说明的问题

- (1) 本预算外运运距暂按5km计取；

单位工程投标报价汇总表

工程名称:烈士纪念碑园纪念设施及基础设施常规修缮项目（2025）

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
建筑装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
道路工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
养护清洗工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
工程项目汇总			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:烈士纪念碑园纪念设施及基础设施常规修缮项目（2025）

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
拆除工程							
		分部分项工程					
	0116	拆除工程					
1	011605001001	平面块料拆除 1. 拆除的基层类型:水泥砂浆 2. 饰面材料种类:石材地面 3. 位置: 新建排水沟位置	m²	13.27			
2	011605001002	平面块料拆除 1. 拆除的基层类型:水泥砂浆 2. 饰面材料种类:石材地面 3. 位置: 场内半山腰平台地面修补	m²				
3	011608002001	铲除涂料面 1. 铲除部位名称:原内墙面 2. 铲除内墙原有破损面层, 表面清理干净 3. 位置: 办公用房、宿舍楼及山顶纪念碑内墙面	m²	969.70			
4	011608002002	铲除涂料面 1. 铲除部位名称:原天棚面 2. 铲除顶棚原有腻子及涂料面层, 表面清理干净 3. 位置: 办公用房天棚、办公用房外立面挑檐板及宿舍楼顶棚	m²	523.65			
5	011608002003	铲除涂料面 1. 铲除部位名称:原外墙面 2. 铲除现有外墙饰面面层, 表面清理干净 3. 位置: 办公用房外墙	m²	253.24			
6	011607001001	刚性层拆除 1. 拆除屋面现有40mm厚/20mm厚混凝土屋面面层 2. 位置: 办公房屋面、宿舍楼屋面、办公楼入口雨蓬、宿舍楼阳台雨蓬及挑檐屋面	m²	426.87			
7	011605002001	立面块料拆除 1. 铲除部位名称:原外踢脚线 2. 铲除现有踢脚线饰面面层, 表面清理干净 3. 位置: 办公用房内墙	m²	11.00			
8	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种:拆除废渣 2. 运距:1km	m³	63.44			
9	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m3·km 1. 废弃料品种:拆除废渣 2. 运距:5km	m³·km	253.76			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:烈士纪念碑园纪念设施及基础设施常规修缮项目（2025）

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
建筑装饰装修工程							
		分部分项工程					
	1.	土（石）方工程					
10	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1m以内 3. 人工开挖 4. 位置:新建排水沟	m ³	6.50			
11	010103001001	回填方 1. 填方材料品种:原土回填 2. 位置:新建排水沟	m ³				
12	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种:渣土 2. 运距:1km	m ³	6.50			
13	桂010103003001	土（石）方运输增（减）m ³ ·km 1. 运距:4km	m ³ ·km	26.00			
	4.	砌筑工程					
14	010401014001	砖砌水沟 1. 砖品种、规格、强度等级:页岩标准砖 240×115×53 2. 沟截面尺寸:300*300mm 3. 垫层材料种类、厚度:70mm厚C15混凝土 垫层 4. 砌筑砂浆种类、强度等级:干混普通砌 筑砂浆 DM-G M5 5. 抹灰砂浆种类、强度等级:20mm厚1:3水 泥砂浆 6. 成品灰色铸铁盖板 7. 过滤土工布 8. 40*4角铁	m	20.10			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:烈士纪念碑园纪念设施及基础设施常规修缮项目（2025）

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	8.	屋面及防水工程					
15	010902003001	细石混凝土屋面（上人屋面） 1. 40mm厚C20细石混凝土保护层，内配冷拔 ³ 14双向@150，设分隔缝缝宽20mm，内填1:3水泥砂浆，纵横间距≤10m;找2%坡，坡向排水口 2. 隔离层 3. 两道1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N）无胎； 4. 一道1.5厚聚合物水泥防水涂料 5. 30mm厚1:3水泥砂浆找平 6. 位置：办公用房屋面、宿舍楼屋面	m²	219.89			
16	010902003002	水泥砂浆屋面（不上人屋面） 1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层，分隔面积约1m² 2. 200g/m²聚酯无纺布一层 3. 两道1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N）无胎； 4. 一道1.5厚聚合物水泥防水涂料 6. 20mm厚1:3水泥砂浆找平 7. 位置：办公楼入口雨蓬、宿舍楼阳台雨蓬及挑檐屋面	m²	170.32			
17	010901001001	红色树脂瓦屋面 1. 1mm厚红色树脂瓦屋面（与现有树脂瓦屋面结合） 2. 钢檩条（在原屋架檩条加长） 3. 钢结构屋架（在原屋架檩条加长） 4. 位置：办公用房现有树脂瓦屋面加宽	m²	4.77			
	10.	楼地面装饰工程					
18	011104003001	4mm花纹钢板地面 1. 厚度、材料：4mm花纹钢板 2. L50不锈钢角钢，半米布置一条 3. 位置：办公用房	m²	16.83			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
19	011105003001	块料踢脚线 1. 10厚深色釉面砖（120*500）面层，DTG砂浆勾缝 2. 4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑镶贴 3. 高度：100mm 4. 位置：办公用房	m²	11.00			
20	011207001001	墙面装饰板 1. 缝胶15mm，颜色为红色 2. 面层饰板：3.0厚氟碳红色铝单板 3. 龙骨：轻钢龙骨中距(mm)，竖603横1500，轻钢龙骨 75×40，轻钢龙骨 75×50 4. 采用M16*160膨胀螺栓连接 5. 现有外立面表面清理干净 6. 位置：用于纪念馆副楼外墙	m²	2017.43			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
21	011406003001	内墙面满刮腻子 1. 2mm厚面层防水腻子分两遍刮平	m²	969.70			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:烈士纪念碑园纪念设施及基础设施常规修缮项目（2025）

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 专用界面剂一道 3. 位置: 办公用房、宿舍楼及山顶纪念碑 内墙面					
22	011407001001	内墙面喷（刷）涂料 1. 辊涂/刷涂白色内墙乳胶漆一底二面 2. 位置: 办公用房、宿舍楼及山顶纪念碑 内墙面	m²	969.70			
23	011406003002	天面满刮腻子 1. 3mm厚面层防水腻子分两遍刮平 2. 专用界面剂一道 3. 位置: 用于办公用房及宿舍楼顶棚	m²	523.65			
24	011407001002	天面喷（刷）涂料 1. 辊涂/刷涂白色内墙乳胶漆一底二面 2. 位置: 用于办公用房及宿舍楼顶棚	m²	523.65			
25	011407001003	外墙面喷（刷）涂料 1. 涂饰白色真石漆面层涂料两遍 2. 喷涂白色真石漆主层涂料 3. 涂饰白色真石漆底层涂料 4. 专用界面剂一边 5. 位置: 办公用房外墙改造（含挑板底 部）	m²	253.24			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
26	桂011701003001	外装修脚手架 1. 活动脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰	m²	2450.58			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
27	桂011708002001	混凝土泵送	m³	8.88			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:烈士纪念碑园纪念设施及基础设施常规修缮项目（2025）

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
道路工程							
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					
28	040101001001	路面清表	m ³				
29	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土	m ³	31.04			
30	040103001001	回填方 1. 填方来源:原土回填	m ³				
31	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:渣土 2. 运距1km	m ³	31.04			
32	桂040103003001	土石方运输每增1km 1. 增运4km	m ³ ·km	124.16			
	3.	道路工程					
33	010403004001	浆砌石挡土墙 1. 石料种类、规格:毛石 2. 砂浆种类强度等级、配合比:M7.5砂浆 3. 位置:新增路面	m ³	62.07			
34	040202001001	路床(槽)整形 1. 路基压实(密实度大于93%)	m ²	209.51			
35	040203006001	加铺沥青混合料路面 1. 沥青品种:黑色沥青 2. 沥青混合料种类:AC-13 3. 石料品种、粒径:细粒式 4. 厚度:5cm 5. 现有混凝土路面打毛并清理干净 6. 位置:办公楼门前	m ²	1636.25			
36	040203006002	新增沥青混合料路面 1. 沥青品种:黑色沥青 2. 面层沥青混合料种类:3cmAC-13细粒式 沥青面层,坡向单边排水 3. 中间层沥青混合料种类:5cmAC-16中粒 式沥青层 4. 1cm乳化沥青(喷油量1kg/m ²)及下封 层 5. 20cm水泥稳定土调平 6. 15cm厚级配碎石填平 7. 位置:办公楼门前	m ²	209.51			
37	040203006003	沥青混合料路面(新旧路面搭接处) 1. 5cmAC-13细粒式沥青面层斜坡 2. 5cmAC-13细粒式沥青面层 3. 乳化沥青结合层 4. 位置:办公楼门前	m ²	85.40			
38	040203007001	水泥稳定碎石层(新旧路面搭接处) 1. 铺筑10cm厚5%水泥稳定碎石层 2. 位置:办公楼门前	m ²	85.40			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:烈士纪念碑园纪念设施及基础设施常规修缮项目（2025）

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
39	040203007002	C20混凝土填平（原地面凹陷处） 1. 部分地面产生凹陷，用C20混凝土回填找平，凹陷深度约10~30cm	m²	200.00			
40	041001001001	拆除路面（新旧路面搭接处） 1. 拆除现有混凝土路面15cm 2. 位置：办公楼门前	m²	85.40			
41	041001001002	拆除路面（原地面凹陷处） 1. 部分地面产生凹陷，需拆除凹陷处地面，凹陷深度约10~30cm 2. 位置：办公楼门前	m²	200.00			
42	040103002002	余方弃置 1. 废弃料品种:拆除废渣 2. 运距1km	m³	52.81			
43	桂040103003002	土石方运输每增1km 1. 增运4km	m³·km	211.24			
44	040205006001	标线 1. 热熔标线，宽度15cm	m²	72.95			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
养护清洗工程							
		分部分项工程					
		养护清洗工程					
45	01B001	养护清洗台阶	m²	1285.09			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:烈士纪念碑园纪念设施及基础设施常规修缮项目（2025）

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 含打磨、补缝、去离子水清洗、杀藻及微生物、蒸汽清洗、刮痕修复、裂隙修复、重描、憎水处理、抗生物处理等工序 2. 山顶纪念碑下、山顶休息平台、上山台阶、山底台阶、闽西雕塑下方、赣南雕塑下方					
46	01B002	养护清洗铺装地面 1. 含打磨、补缝、去离子水清洗、杀藻及微生物、蒸汽清洗、刮痕修复、裂隙修复、重描、憎水处理、抗生物处理等工序 2. 山顶纪念碑区、山底铺装广场、闽西、赣南雕塑底座及地面	m²	2588.44			
47	01B003	养护清洗花岗岩雕塑及主碑 1. 含打磨、补缝、去离子水清洗、杀藻及微生物、蒸汽清洗、刮痕修复、裂隙修复、重描、憎水处理、抗生物处理等工序 2. 纪念主碑、山下花岗岩雕塑区、闽西雕塑、赣南雕塑	m²	1714.51			
48	01B004	养护清洗铜雕塑 1. 去离子水清洗、中性清洁剂去渍深度清洗、铜塑纸浆脱盐、铜塑裂缝氩氟焊接修复、打磨、添色重描、铜塑憎水处理 2. 乡下八个景观铜雕塑	m²	34.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
49	桂011701003001	外装修脚手架 1. 搭设方式:管扣式搭设 2. 搭设高度:24米内 3. 脚手架材质:钢管脚手架	m²	855.76			
50	桂011701003002	外装修脚手架 1. 搭设方式:管扣式搭设 2. 搭设高度:40米内 3. 脚手架材质:钢管脚手架	m²	568.15			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:烈士纪念碑园纪念设施及基础设施常规修缮项目（2025）

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
安装工程							
		分部分项工程					
	9.	B9 给排水、燃气工程					
51	030413003001	打洞(孔)及恢复 1. 名称:女儿墙打孔 2. 规格:DN110 3. 类型:砖砌女儿墙 4. 位置:办公用房	个	1			
52	031001006001	塑料管 1. 安装部位:屋面雨水落水管 2. 材质、规格:硬质PVC管DN110 3. 位置:办公用房	m	7.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		总 合 计					
		Σ人工费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:烈士纪念碑园纪念设施及基础设施常规修缮项目（2025）

第1页 共1页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
拆除工程						
一		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
建筑装饰装修工程						
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
道路工程						
一		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
养护清洗工程						
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
安装工程						
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
		合 计				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:烈士纪念碑园纪念设施及基础设施常规修缮项目
(2025)

第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	备注
拆除工程			
一	2024拆除工程一般计税法	58.12	
1	暂列金额		明细详见表一12-1
2	材料暂估价		明细详见表一12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表一12-3
4	计日工		明细详见表一12-4
5	总承包服务费		明细详见表一12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	58.12	分部分项工程费及措施项目费
建筑装饰装修工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	2839.75	
1	暂列金额		明细详见表一12-1
2	材料暂估价		明细详见表一12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表一12-3
4	计日工		明细详见表一12-4
5	总承包服务费		明细详见表一12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	2839.75	分部分项工程费及措施项目费
道路工程			
一	2022市政综合工程一般计税法	542.19	
1	暂列金额		明细详见表一11-1
2	材料暂估价		明细详见表一11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表一11-3
4	计日工		明细详见表一11-4
5	总承包服务费		明细详见表一11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	542.19	分部分项工程费及措施项目费
养护清洗工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	658.50	
1	暂列金额		明细详见表一12-1
2	材料暂估价		明细详见表一12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表一12-3
4	计日工		明细详见表一12-4
5	总承包服务费		明细详见表一12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	658.50	分部分项工程费及措施项目费
安装工程			

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:烈士纪念碑园纪念设施及基础设施常规修缮项目
(2025)

第2页 共2页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:烈士纪念碑园纪念设施及基础设施常规修缮项目（2025）

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
1	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t			309.73				
2	碎石（5~20）mm	m³			101.94				
3	碎石（5~40）mm	m³			101.94				
4	石屑	m³			96.12				
5	毛石（块石）	m³			101.94				
6	3.0厚氟碳红色铝单板	m²			300.88				
7	聚合物水泥防水涂料（JS-II）	kg			14.16				
8	预拌细石混凝土 C20	m³			470.87				
9	AC-16中粒式沥青混凝土	m³			1327.43				
10	AC-13细粒式沥青面层	m³			1415.93				
11	AC-13细粒式沥青面层	m³			1415.93				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。