

桂林市中西医结合医院物理诊断科及口腔科装修改造
工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：桂林市中西医结合医院
(单位盖章)

造价咨询人：广西立信工程造价咨询有限公司
(单位盖章)

2025年06月26日

桂林市中西医结合医院物理诊断科及口腔科装修改造
工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：桂林市中西医结合医院
(单位盖章)

造价咨询人：广西立信工程造价咨询有
限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编制人：(造价人员签字)

复核人：(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2025年06月26日

复核时间：2025年06月26日

总 说 明

工程名称:桂林市中西医结合医院物理诊断科及口腔科装修改造工程

第1页 共1页

一、工程概况

建设地点：桂林市中西医结合医院物

本项目为桂林市中西医结合医院物理诊断科及口腔科装修改造工程, 范围为三层物理诊断科及口腔科域装修；三层设置有：彩超室、心电室、牙片室、脑电室、种植牙手术室、值班

室、医生办公室、教研室、淋浴间、污洗间、卫生间、侯诊厅、库房。

二、编制范围

包括本工程设计施工图纸范围内的装饰装修工程、电气工程、给排水工程、消防工程等。

三、编制依据

- (1) 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
- (2) 《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》；
- (3) 2013 年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》；
- (4) 2015 年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》；
- (5) 2011年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》；
- (6) 《广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标[2019]12 号）；
- (7) 建设工程造价管理机构发布的工程造价信息《桂林建设工程造价信息》2025年第5期，按除税价计取，工程造价信息中没有的，参照市场价。

四、其他说明

- (1) 本工程计价方式按一般计税法计算。
- (2) 本次预算按甲方提供的施工图编制预算。
- (3) 弃土运距暂定15KM, 结算时据实结算。
- (4) 本工程采用干混砂浆。
- (5) 本工程专业工程暂估价7000元（不含税）。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:桂林市中西医结合医院物理诊断科及口腔科装修改造工程

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
桂林市中西医结合医院物理诊断科及口腔科装修改造工程-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
桂林市中西医结合医院物理诊断科及口腔科装修改造工程-建筑工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
桂林市中西医结合医院物理诊断科及口腔科装修改造工程-安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
桂林市中西医结合医院物理诊断科及口腔科装修改造工程-消防工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市中西医结合医院物理诊断科及口腔科装修改造工程

第1页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
桂林市中西医结合医院物理诊断科及口腔科装修改造工程-拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
1	011601001001	砖砌体拆除 1. 拆除方式:人工拆除 2. 砌体材质:砖墙（含其上装饰层及原有门窗） 3. 渣土废弃材料运至30m以内指定地点，清理归堆码放整齐	m³	9.75			
2	011601001002	零星砖砌体拆除 1. 拆除方式:人工拆除 2. 砌体材质:砖砌体 3. 渣土废弃材料运至30m以内指定地点，清理归堆码放整齐	m³	3.72			
3	011605001001	平面块料拆除 1. 拆除的基层类型:水泥砂浆 2. 饰面材料种类:陶瓷地砖 3. 渣土废弃材料运至30m以内指定地点，清理归堆码放整齐	m²	575.02			
4	011605002001	立面块料拆除 1. 拆除的基层类型:水泥砂浆 2. 饰面材料种类:内墙瓷砖 3. 渣土废弃材料运至30m以内指定地点，清理归堆码放整齐	m²	675.80			
5	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除 1. 龙骨及饰面种类:轻钢龙骨吊顶 2. 渣土废弃材料运至30m以内指定地点，清理归堆码放整齐	m²	537.66			
6	011607001001	轻钢PEC板屋面拆除 1. 构件名称:轻钢PEC板屋面拆除 2. 含屋面板及龙骨 3. 渣土废弃材料运至30m以内指定地点，清理归堆码放整齐	m²	117.00			
7	011608002001	铲除涂料面 1. 铲除部位名称:墙面 2. 材料种类:腻子 3. 渣土废弃材料运至30m以内指定地点，清理归堆码放整齐	m²	391.21			
8	011609002001	隔断隔墙拆除 1. 拆除隔墙种类:轻质板式隔墙 3. 渣土废弃材料运至30m以内指定地点，清理归堆码放整齐	m²	177.61			
9	011610002001	金属门窗拆除 1. 门窗洞口尺寸:详见施工图要求 2. 渣土废弃材料运至30m以内指定地点，清理归堆码放整齐	m²	143.02			
10	011609001001	栏杆拆除 1. 栏杆的高度:1050mm 2. 栏杆种类:不锈钢 3. 渣土废弃材料运至30m以内指定地点，清理归堆码放整齐	m	37.93			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市中西医结合医院物理诊断科及口腔科装修改造工程

第2页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
桂林市中西医结合医院物理诊断科及口腔科装修改造工程-建筑工程							
		分部分项工程					
	4.	A. 4 混凝土及钢筋混凝土工程					
11	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 多孔砖多孔页岩砖 240×180×90mm 2. 墙体类型: 内墙 3. 墙体厚度: 200mm 4. 砂浆种类、强度等级: M5干混砂浆	m ³	9.56			
12	010401012001	零星砌砖 1. 零星砌砖名称、部位: 多孔砖台阶 2. 砖品种、规格、强度等级: 多孔页岩砖 240×115×90 3. 砂浆种类、强度等级: M5干混砂浆	m ²	7.45			
13	010401012002	零星砌砖 1. 零星砌砖名称、部位: 其它零星部位 2. 砖品种、规格、强度等级: 多孔页岩砖 240×115×90 3. 砂浆种类、强度等级: M5干混砂浆	m ³	0.27			
14	011001003001	轻质陶瓷隔板墙 1. 材料品种、规格及厚度: 发泡陶瓷轻质保温墙板	m ²	132.90			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市中西医结合医院物理诊断科及口腔科装修改造工程

第3页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 墙体厚度:100mm					
15	011001003002	轻质陶瓷隔板墙 1. 材料品种、规格及厚度:发泡陶瓷轻质 保温墙板 2. 墙体厚度:200mm	m²	165.60			
	4.	A. 4 混凝土及钢筋混凝土工程					
16	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 部位:卫生间	m³	2.20			
17	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m³	0.84			
18	010507007001	其他构件 1. 构件的类型:零星 2. 部位:钢梁埋入墙体混凝土 3. 混凝土种类:普通商品混凝土 4. 混凝土强度等级:C25	m³	0.11			
19	010515001001	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ▶10 以内	t	0.020			
20	010515001002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ▶10 以上	t	0.112			
	6.	A. 6 金属结构工程					
21	010604001001	钢梁 1. 钢材品种、规 格:HN300×150×6.5×9mm Q235B 2. 构件运距:综合考虑 3. 满足有关国标规范标准产品	t	2.091			
22	010606002001	钢檩条 1. 钢材品种、规格:C100×50×15×2.5mm Q235B 2. 构件运距:综合考虑 3. 满足有关国标规范标准产品	t	0.540			
23	桂010515012001	植筋 1. 钢筋种类、规格:冷轧带肋钢筋 ▶14	根	72			
	7.	A. 7 屋面及防水工程					
24	010901002001	型材屋面 1. 结构基层:镀铝锌压型钢板(YX76-305- 915型),自攻螺钉固定,板厚0.6mm,肋高 76mm 2. 隔汽层:热熔喷涂0.2mm高分子隔汽涂 料,连续满铺 3. 保护层:0.5mm厚镀铝锌压型钢板,板型 YX35-125-750	m²	117.00			
25	010902001001	屋面卷材防水 1. 3.0mmSBS改性沥青防水卷材(热熔法施 工,带矿物颗粒保护层)	m²	117.00			
26	010902002001	屋面涂膜防水 1. 防水层:2.0mm聚氨酯涂料(刮涂两遍), 胎体增强层:玻纤网格布	m²	117.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市中西医结合医院物理诊断科及口腔科装修改造工程

第4页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
27	010903002001	墙面涂膜防水 1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料	m ²	134.98			
28	010903003001	墙面砂浆防水(防潮) 1. 砂浆厚度、配合比:5mm厚(不平整墙面最薄处) 涂刮型聚合物水泥防水砂浆	m ²	134.98			
29	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1. 防水膜品种:1.5mm厚聚氨酯防水涂料	m ²	34.43			
30	010904001001	楼(地)面卷材防水 1. 防水层做法:用1.3mm厚专用粘结料满粘 2. 卷材品种、规格、厚度:0.7mm厚聚乙烯丙纶复合防水卷材	m ²	27.96			
	8.	A.8 保温、隔热、防腐工程					
31	011001001001	保温隔热屋面 1. 保温层:双层错缝铺设50mm厚挤塑聚苯板XPS, 2层	m ²	234.00			
32	011001005001	保温隔热楼地面 1. 200mm厚轻质陶粒回填	m ²	27.50			
	9.	A.9 楼地面工程					
33	011101006001	平面砂浆找平层 1. 找平层厚度、砂浆种类、配合比:20mm厚1:3干混水泥砂浆找平 2. 部位: 卫生间、污洗间	m ²	33.42			
34	011102003001	块料楼地面 1. 10mm厚300×300mm防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2. 5mm厚1:1水泥砂浆结合层 3. 20mm厚1:3干混水泥砂浆找平	m ²	27.50			
35	011102003002	块料楼地面 1. 10mm厚300×300mm防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2. 5mm厚1:1水泥砂浆结合层 3. 20mm厚1:3干混水泥砂浆找平	m ²	5.92			
36	011103004001	塑料卷材楼地面 1. 2.5mm厚医用PVC地板 2. 胶水层 3. 部位: 除牙片室, 污洗间、卫生间外的其他房间	m ²	628.70			
37	011103002001	橡胶板卷材楼地面 1. 2mm厚医用橡胶地板 2. 部位: 牙片室	m ²	15.44			
38	011101006002	平面砂浆找平层 1. 50mm厚硫酸钡+水泥按4:1比例找平50mm(高度为原楼面标高+0.050) 2. 部位: 牙片室	m ²	15.44			
39	FA1101004001	自流平楼地面 1. 3mm厚水泥自流平 2. 部位: 除牙片室, 污洗间、卫生间外的其他房间, 牙片室	m ²	644.14			
40	011101006003	水泥浆找平层 1. 水泥砂浆一道(内参建筑胶)	m ²	644.14			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市中西医结合医院物理诊断科及口腔科装修改造工程

第5页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 部位: 除牙片室, 污洗间、卫生间外的其他房间, 牙片室					
41	011108003001	块料零星项目 1. 20mm厚大理石门槛, 宽度同门套宽 2. 25mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉(M15干混砂浆)	m²	13.02			
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
42	桂011204007001	块料墙面 1. 15厚1:3水泥砂浆(M15干混砂浆) 2. 3mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴(M15干混砂浆) 3. 6mm厚300×600mm釉面砖, 白水泥浆擦缝	m²	132.14			
43	011207001001	墙面装饰板 1. 基层清理 2. 镀锌方钢管龙骨 3. 30mm厚卡扣式墙板(1.0mm电解质钢板) 4. 部位: 内墙2	m²	42.20			
44	011207001002	墙面装饰板 1. 基层清理 2. 镀锌方钢管龙骨 3. 4.5mm厚医用抗菌不燃板 4. 部位: 内墙3	m²	56.44			
45	011207001003	墙面装饰板 1. 镀锌方钢管龙骨 2. 2mm厚铅板隔墙 3. 9mm厚基层阻燃板 4. 9mm厚米黄色竹木纤维布纹护墙板(板材中间钛合金线条接缝, 墙面, 柱面的阳均为钛合金线条收口) 5. 墙面与墙面, 及墙面与顶面均采用R300mm铝合金型材圆弧设计 6. 部位: 内墙4	m²	58.68			
46	011502001001	金属装饰线 1. 线条材料品种、规格、颜色: 钛合金线条	m	74.22			
47	011207001004	墙面装饰板 1. 基层清理 2. 镀锌方钢管龙骨 3. 9mm厚基层阻燃板 4. 9mm厚米黄色竹木纤维布纹护墙板(板材中间钛合金线条接缝, 墙面, 柱面的阳均为钛合金线条收口) 5. 部位: 内墙5	m²	1165.15			
48	011502001002	金属装饰线 1. 线条材料品种、规格、颜色: 钛合金线条	m	880.78			
	11.	A. 11 天棚工程					
49	011302001001	吊顶天棚 1. 专用轻钢龙骨, U50承载轻钢主龙骨@=1000, Φ8钢筋品杆@=1000 2. 300×300×0.8mm白色铝扣板 3. 部位: 顶棚2	m²	39.88			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市中西医结合医院物理诊断科及口腔科装修改造工程

第6页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
50	011302001002	吊顶天棚 1. 专用轻钢龙骨, U50承载轻钢主龙骨 @=1000, Φ 8钢筋品杆@=1000 2. 600×600×1.0mm白色铝扣板 3. 部位: 顶棚1	m ²	349.66			
51	011302001003	吊顶天棚 1. 专用轻钢龙骨, U50承载轻钢主龙骨 @=1000, Φ 8钢筋品杆@=1000 2. 1200×600×1.0mm白色铝扣板 3. 部位: 顶棚3	m ²	147.30			
52	011302001004	吊顶天棚 1. 镀锌方钢管龙骨 2. 2mm厚铅板 3. 专用轻钢龙骨, U50承载轻钢主龙骨 @=1000, Φ 8钢筋品杆@=1000 4. 600×600×1.0mm白色铝扣板 5. 具体做法详见施工图 6. 部位: 顶棚4	m ²	15.44			
53	011302001005	吊顶天棚 1. 镀锌方钢管龙骨 2. 1mm厚电解质钢板 3. 部位: 顶棚5	m ²	27.94			
54	011302001006	吊顶天棚 1. 专用轻钢龙骨, U50承载轻钢主龙骨 @=1000, Φ 8钢筋品杆@=1000 2. 50mm厚玻镁彩钢板 3. 部位: 顶棚5	m ²	27.94			
	12.	A. 12 门窗工程					
55	010802001001	金属门 1. 2.0mm厚90系列木纹铝合金平开门, 洞 口面积≤2m ² 2. 6mm厚钢化镀膜玻璃 3. 含普通五金	m ²	15.33			
56	010802001002	金属门 1. 2.0mm厚90系列木纹铝合金平开门, 洞 口面积>2m ² 2. 6mm厚钢化镀膜玻璃 3. 含普通五金	m ²	4.20			
57	010802001003	金属门 1. 2.0mm厚90系列铝合金推拉门, 洞口面 积≤2m ² 2. 6mm厚钢化镀膜玻璃 3. 含普通五金	m ²	7.56			
58	010802001004	金属门 1. 2.0mm厚90系列铝合金推拉门, 洞口面 积>2m ² 2. 6mm厚钢化镀膜玻璃 3. 含普通五金	m ²	6.16			
59	010804007001	特种门 1. 成品医疗门(带门套) 2. 门框1.5mm厚热镀锌钢板, 门扇0.8mm厚 热熔镀锌钢板, 门扇厚度40mm 3. 含普通五金	m ²	52.92			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市中西医结合医院物理诊断科及口腔科装修改造工程

第7页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
60	010804007002	特种门 1. 医用电动感应气密平移门 2. 5mm厚热镀锌钢板 3. 含踩踏式和手动开关, 人脸识别带门禁, 电机, 接线等 4. 运距: 自行考虑	m ²	4.41			
61	010804007003	特种门 1. 防辐射医用电动感应气密平移门 2. 5mm厚热镀锌钢板+2mm厚铅板 3. 含踩踏式和手动开关, 带门禁, 电机, 接线等	m ²	3.78			
62	010807001001	金属窗 1. 防辐射观察窗 2. 10mm厚磁屏蔽玻璃 3. 含普通五金	m ²	0.36			
63	010807001002	金属窗 1. 1.4mm厚90系列铝合金推拉窗, 洞口面积≤2m ² 2. 6mm厚钢化镀膜玻璃 3. 含普通五金	m ²	1.62			
64	010807001003	金属窗 1. 1.4mm厚90系列铝合金推拉窗, 洞口面积>2m ² 2. 6mm厚钢化镀膜玻璃 3. 含普通五金	m ²	50.94			
65	010807001004	金属窗 1. 1.4mm厚90系列铝合金固定窗 2. 6mm厚钢化镀膜玻璃 3. 含普通五金	m ²	10.53			
66	010807004001	金属纱窗 1. 框材质及规格: 铝合金 2. 窗纱材料品种、规格: 金刚纱窗	m ²	31.55			
67	桂010811002001	门窗周边塞缝 1. 塞缝材料种类: 发泡剂	m	365.10			
68	010807005001	金属防盗网 1. 2mm厚304不锈钢防盗网 2. 横方管28*28, 间距600, 立圆管25, 间距110, 开1.2*1米消防窗口 3. 运距: 自行考虑	m ²	56.97			
69	010809004001	石材窗台板 1. 9mm厚防火阻燃板 2. 22mm白色人造大理石窗台板	m ²	0.18			
70	010809004002	石材窗台板 1. 15mm厚1:2干混水泥砂浆 2. 22mm白色人造大理石窗台板	m ²	0.30			
71	010810002001	木窗帘盒 1. 木材种类、规格: 9.5厚防潮石膏板, 白色抗菌无菌乳胶漆 2. 窗帘盒展开宽度: 详见施工图 3. 刷白色抗菌无菌乳胶漆2遍	m	44.92			
72	010810005001	窗帘轨 1. 窗帘轨材质、规格: 铝合金 2. 轨的数量: 单轨	m	44.92			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市中西医结合医院物理诊断科及口腔科装修改造工程

第8页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
73	010810001001	窗帘 1. 成品窗帘 2. 含所需配件 3. 已综合考虑折叠系数, 需满足业主使用要求	m	44.92			
74	010810005002	医用铝合金U型床帘 1. 成品床帘 2. 含铝合金轨道, 所需配件	m	36.29			
75	010606005001	门钢架 1. 钢材品种、规格: 60*40*1.5mm镀锌方通 2. 部位: 轻质隔墙门、窗两侧	t	0.178			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
76	011405001001	金属面油漆 1. 构件名称: 钢梁 2. 防护材料种类: 抛丸除锈 3. 油漆品种、遍数: 红丹防锈漆两遍	m²	79.46			
77	011405001002	金属面油漆 1. 构件名称: 檩条 2. 油漆品种、遍数: 红丹防锈漆两遍	m²	71.82			
78	011407005001	金属构件喷(刷)防火涂料 1. 喷刷防火涂料构件名称: 钢梁 2. 防火等级要求: 1.5h 3. 涂料品种、喷刷遍数: 超薄型防火涂料 1.5mm	m²	79.46			
79	011407005002	金属构件喷(刷)防火涂料 1. 喷刷防火涂料构件名称: 檩条 2. 防火等级要求: 1h 3. 涂料品种、喷刷遍数: 超薄型防火涂料 1.0mm	m²	71.82			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
80	011505001001	洗漱台 1. 材料品种、规格、颜色: 大理石饰面 2. 支架、配件品种、规格: ∠40*4镀锌角钢 3. 含台面开孔	m²	4.56			
81	011505010001	水银镜 1. 镜面玻璃品种、规格: 5mm厚水银镜 600×1000mm 2. 部位: 卫生间	m²	1.80			
82	011502007001	塑料装饰线 1. 50×50mmPVC防撞条	m	50.40			
83	011502007002	PVC收口线 1. 2公分宽本色PVC收口线条	m	150.00			
84	011503003001	塑料扶手、栏杆、栏板 1. 栏杆类型: PVC	m	81.55			
85	011210005001	成品隔断 1. 12mm成品厕所隔断	m²	22.08			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市中西医结合医院物理诊断科及口腔科装修改造工程

第9页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
86	桂011701002001	里脚手架 1. 搭设方式:扣管式 2. 搭设高度:3.6m以内 3. 脚手架材质:钢管	m²	47.28			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
87	011702009001	过梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	11.78			
	011703	垂直运输					
88	桂011703002001	局部装饰装修垂直运输 1. 卷扬机 2. 结算时按实际调整	m²	697.21			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
桂林市中西医结合医院物理诊断科及口腔科装修改造工程-安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
89	030404017001	AL配电箱 1. 名称:配电箱AL 2. 含开箱、检查、安装、接线、接地、绝缘测试 3. 安装方式:悬挂式安装 4. 具体规格详见系统图	台	1			
90	030404017002	AL1配电箱 1. 名称:配电箱AL1 2. 含开箱、检查、安装、接线、接地、绝缘测试	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市中西医结合医院物理诊断科及口腔科装修改造工程

第10页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 安装方式: 悬挂式安装 4. 具体规格详见系统图					
91	030404017003	AL2配电箱 1. 名称: 配电箱AL 2. 含开箱、检查、安装、接线、接地、绝缘测试 3. 安装方式: 悬挂式安装 4. 具体规格详见系统图	台	1			
92	030404017004	AL3配电箱 1. 名称: 配电箱AL3 2. 含开箱、检查、安装、接线、接地、绝缘测试 3. 安装方式: 悬挂式安装 4. 具体规格详见系统图	台	1			
93	030404017005	AL4配电箱 1. 名称: 配电箱AL 2. 含开箱、检查、安装、接线、接地、绝缘测试 3. 安装方式: 悬挂式安装 4. 具体规格详见系统图	台	1			
94	030412005001	LED洁净面板灯 1. 规格: 300*300, 24W 2. 安装方式: 吸顶安装 3. 光通量: 1920lm; 光源色温: 4000K; 显色指数: 80; 防护等级: IP65	套	16			
95	030412005002	LED洁净面板灯 1. 规格: 600*600, 48W 2. 安装方式: 吸顶安装 2. 光通量: 1920lm; 光源色温: 4000K; 显色指数: 80; 防护等级: IP65	套	62			
96	030412005003	LED洁净面板灯 1. 规格: 300*1200, 48W 2. 安装方式: 吸顶安装 3. 光通量: 1920lm; 光源色温: 4000K; 显色指数: 80; 防护等级: IP65	套	17			
97	030404034001	单联单控开关 1. 暗装, 距地1.3m	套	15			
98	030404034002	双联单控开关 1. 暗装, 距地1.3m	套	23			
99	030404034003	三联单控开关 1. 暗装, 距地1.3m	套	4			
100	030404034004	四联单控开关 1. 暗装, 距地1.3m	套	1			
101	030404035001	五孔插座 1. 暗装, 距地0.3m	套	77			
102	030404035002	空调插座 1. 暗装, 距地1.8m	套	20			
103	030404033001	300*300排风扇 1. 安装方式: 吊顶安装	台	8			
104	030411003001	钢制桥架 200*100*1 1. 镀锌电缆桥架 2. 含三通、弯头等配件安装	m	82.25			
105	030413001001	桥架支架 ∠40*4角钢	kg	129.09			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市中西医结合医院物理诊断科及口腔科装修改造工程

第11页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
106	031201003001	金属结构刷油 1. 除轻锈 2. 红丹防锈漆两遍	kg	129.09			
107	030408001001	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-5*10mm2	m	105.99			
108	030408001002	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-5*35mm2	m	46.05			
109	030408001003	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-5*70mm2	m	36.00			
110	030408006001	电力电缆头制作、安装 终端头 1 KV以下 干包式 WDZ-YJY-5*35mm2	个	2			
111	030408006002	电力电缆头制作、安装 终端头 1 KV以下 干包式 WDZ-YJY-5*70mm2	个	2			
112	030411004001	管内穿线 照明线路 WDZ-BYJ-2.5mm2	m	1134.85			
113	030411004002	管内穿线 照明线路 WDZ-BYJ-4mm2	m	1169.12			
114	030411004003	线槽配线 照明线路 WDZ-BYJ-2.5mm2	m	153.21			
115	030411004004	线槽配线 照明线路 WDZ-BYJ-4mm2	m	874.21			
116	030411001001	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC20	m	189.75			
117	030411001002	吊棚内敷设 刚性阻燃管 PC20	m	569.20			
118	030413002001	凿(压)槽及恢复DN20	m	189.75			
119	桂031002004001	支架减震器 1. 名称、类型: 桥架抗震支架 2. 规格: 200	个	3			
		B5 建筑智能化系统设备安装工程					
120	030501012001	网络主交换机 1. 层数、接口数量: 3层, 40口 2. 规格型号满足设计及业主要求	台	1			
121	030501012002	网络交换机 1. 层数、接口数量: 2层, 24口 2. 规格型号满足设计及业主要求	台	1			
122	030501012003	网络交换机 1. 层数、接口数量: 2层, 52口 2. 规格型号满足设计及业主要求	台	1			
123	桂030501018001	无线接入设备 1. 规格型号满足设计及业主要求	套	2			
124	080703010001	六类非屏蔽24口配线架 1. 规格型号满足设计及业主要求	架	7			
125	030502009001	六类非屏蔽跳线(2米) 1. 规格型号满足设计及业主要求	条	104			
126	030502009002	LC单模光纤跳线(3米) 1. 规格型号满足设计及业主要求	条	6			
127	030502018001	单模千兆光模块 1. 规格型号满足设计及业主要求	台	2			
128	030502018002	单模万兆光模块 1. 规格型号满足设计及业主要求	台	4			
129	030502018003	六类非屏蔽网络模块 1. 规格型号满足设计及业主要求	个	104			
130	030502018004	六类非屏蔽AP无线模块 1. 规格型号满足设计及业主要求	个	26			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市中西医结合医院物理诊断科及口腔科装修改造工程

第12页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
131	030502009003	水晶头	个	147			
132	030502012001	信息插座 1. 安装方式:暗装 2. 单口 3. 规格型号满足设计及业主要求	个	104			
133	030502004001	单口电话插座 1. 规格型号满足设计及业主要求	个	6			
134	桂030501018002	无线设备AP 1. 规格型号满足设计及业主要求	套	26			
135	030507008001	监控摄像设备 1. 名称:枪型摄像机 2. 类别:400万像素 3. 安装方式:吊顶安装 4. 含安装支架、电源等	台	8			
136	030411003002	钢制桥架 200*100*1 1. 镀锌电缆桥架 2. 含三通、弯头等配件安装	m	86.89			
137	030413001002	桥架支架 ∠40*4角钢	kg	156.22			
138	031201003002	金属结构刷油 1. 除轻锈 2. 红丹防锈漆两遍	kg	156.22			
139	030411001003	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 PVC25	m	280.00			
140	030411001004	塑料管敷设 吊棚内敷设 PVC25	m	525.15			
141	030502005001	管内穿放 六类非屏蔽双绞线CAT6	m	1303.71			
142	030502005002	桥架内布放 六类非屏蔽双绞线CAT6	m	3918.41			
143	030502019001	双绞线缆测试	链路	144			
144	030413002002	凿(压)槽及恢复 DN32以内	m	280.00			
145	桂031002004002	支架减震器 1. 名称、类型:桥架抗震支架 2. 规格:200	个	3			
		B9 给排水工程					
146	031001006001	PP-R稳态给水管及管件 De25 1. 连接形式:热熔连接 2. 含管道消毒、冲洗和压力试验	m	8.38			
147	031001006002	PP-R塑料给水管及管件 De20 1. 连接形式:热熔连接 2. 含管道消毒、冲洗和压力试验	m	24.06			
148	031001006003	PP-R塑料给水管及管件 De25 1. 连接形式:热熔连接 2. 含管道消毒、冲洗和压力试验	m	26.90			
149	031001006004	PP-R塑料给水管及管件 De32 1. 连接形式:热熔连接 2. 含管道消毒、冲洗和压力试验	m	9.85			
150	031001006005	PP-R塑料给水管及管件 De40 1. 连接形式:热熔连接 2. 含管道消毒、冲洗和压力试验	m	12.81			
151	031001006006	PP-R塑料给水管及管件 De50	m	16.28			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市中西医结合医院物理诊断科及口腔科装修改造工程

第13页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 连接形式: 热熔连接 2. 含管道消毒、冲洗和压力试验					
152	031001006007	PP-R塑料给水管及管件 De65 1. 连接形式: 热熔连接 2. 含管道消毒、冲洗和压力试验	m	42.32			
153	031001006008	PP-R塑料给水管及管件 De70 1. 连接形式: 热熔连接 2. 含管道消毒、冲洗和压力试验	m	22.13			
154	031001006009	PVC-U塑料排水管及管件 De50 1. 连接形式: 粘接连接 2. 含灌水通球试验	m	36.72			
155	031001006010	PVC-U塑料排水管及管件 De75 1. 连接形式: 粘接连接 2. 含灌水通球试验	m	8.77			
156	031001006011	PVC-U塑料排水管及管件 De110 1. 连接形式: 粘接连接 2. 含灌水通球试验	m	15.86			
157	031001006012	PVC-U塑料排水管及管件 De160 1. 连接形式: 粘接连接 2. 含灌水通球试验	m	5.60			
158	031003001001	截止阀De20 1. 材质: 全铜 2. 压力等级: 1.0MPa 3. 连接形式: 螺纹连接	个	4			
159	031003001002	截止阀De25 1. 材质: 全铜 2. 压力等级: 1.0MPa 3. 连接形式: 螺纹连接	个	5			
160	031003001003	截止阀De32 1. 材质: 全铜 2. 压力等级: 1.0MPa 3. 连接形式: 螺纹连接	个	2			
161	031003001004	截止阀De50 1. 材质: 全铜 2. 压力等级: 1.0MPa 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1			
162	031002003001	过楼板钢套管制作、安装 DN100以内	个	2			
163	031004003001	洗脸盆 1. 规格、类型: 台式脚踏式洗脸盆 2. 含脚踏式水龙头、存水弯等配件	套	9			
164	031004003002	洗脸盆 1. 规格、类型: 不锈钢外科洗手池 2. 含脚踏式水龙头、存水弯等配件	套	1			
165	031004004001	拖把池 1. 材质: 不锈钢 2. 含带压力型真空破坏器水龙头等配件	套	2			
166	031004006001	蹲式大便器 1. 规格、类型: 脚踏式 2. 含冲洗管、自闭式冲洗阀、存水弯、脚踏等配件	套	7			
167	031004007001	小便器 1. 规格、类型: 红外感应式	套	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市中西医结合医院物理诊断科及口腔科装修改造工程

第14页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 含自闭式冲洗阀、存水弯、感应器等配件					
168	031004010001	淋浴器 1. 规格、类型: 单管脚踏式 2. 含脚踏板、淋浴阀等配件	套	2			
169	桂031004021001	地漏 DN50 1. 材质: 不锈钢	个	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
桂林市中西医结合医院物理诊断科及口腔科装修改造工程-消防工程							
		分部分项工程					
		火灾自动报警系统					
170	030904008001	消防专用端子箱	台	1			
171	030904001001	点型光电感烟火灾探测器 1. 安装方式: 吸顶安装	个	51			
172	030904003001	手动火灾报警按钮(带电话插孔) 1. 安装方式: 距地1.5m明装	个	4			
173	030904005001	火灾声光报警器(编址型) 1. 安装方式: 距地2.5m明装	个	4			
174	030904003002	消火栓按钮 1. 安装方式: 消火栓箱内明装	个	5			
175	030904007001	火灾警报扬声器 3W 1. 安装方式: 距地2.2m明装	个	7			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市中西医结合医院物理诊断科及口腔科装修改造工程

第15页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
176	030904006001	楼层显示器	台	1			
177	030904008002	总线隔离器 1. 安装方式: 距地2.2m	个	1			
178	030904008003	输入模块	个	2			
179	030904008004	输出模块 (广播模块)	个	1			
180	030904008005	输入输出模块	个	1			
181	030411001001	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20	m	579.50			
182	030411004001	报警信号线 NH-RVS-2*1.5mm²	m	417.19			
183	030411004002	广播线 NH-RVS-2*1.5mm²	m	100.02			
184	030411004003	电源线 NH-RVS-2*2.5mm²	m	82.39			
185	030413002001	凿(压)槽及恢复 DN20以内	m	193.30			
186	030905001001	自动报警系统调试 128点以下	系统	1			
187	桂030905005001	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	只	11			
		应急照明系统					
188	030404017001	AEL应急照明配电箱 1. 名称:AEL应急照明配电箱 2. 含开箱、检查、安装、接线、接地、绝缘测试 3. 安装方式:悬挂式安装 4. 具体规格详见系统图	台	1			
189	030404017002	A型应急照明集中电源 1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 含开箱、检查、安装、接线、接地、绝缘测试 3. 安装方式:悬挂式安装 4. 具体规格详见系统图	台	1			
190	030412003001	A型消防应急照明灯具 1. 2*3W 2. 距地2.5m壁装	套	15			
191	030412003002	A型疏散出口标志灯 1. 1W 2. 门框上方0.2m壁装	套	7			
192	030412003003	A型疏散指示灯 (双跑向) 1. 1W 2. 距地0.5m壁装	套	2			
193	030412003004	A型疏散指示灯 (单跑向) 1. 1W 2. 距地0.5m壁装	套	7			
194	030412003005	A型双面单向疏散指示灯 1. 1W 2. 距地2.5m吊装	套	3			
195	030411004004	管内穿线 NH-BV-2.5mm²	m	16.45			
196	030411004005	管内穿线 WDZN-RVS-2*2.5mm²	m	199.56			
197	030411001002	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20	m	200.65			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市中西医结合医院物理诊断科及口腔科装修改造工程

第16页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
198	030413002002	凿(压)槽及恢复DN20	m	72.05			
		自动喷淋系统					
199	030901001001	水喷淋热镀锌钢管 DN100 1. 连接方式: 沟槽连接 2. 含管道及管件安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	39.32			
200	030901001002	水喷淋热镀锌钢管 DN80 1. 连接方式: 沟槽连接 2. 含管道及管件安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	11.61			
201	030901001003	水喷淋热镀锌钢管 DN65 1. 连接方式: 沟槽连接 2. 含管道及管件安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	6.15			
202	030901001004	水喷淋热镀锌钢管 DN50 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 含管道及管件安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	30.39			
203	030901001005	水喷淋热镀锌钢管 DN40 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 含管道及管件安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	16.52			
204	030901001006	水喷淋热镀锌钢管 DN32 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 含管道及管件安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	73.64			
205	030901001007	水喷淋热镀锌钢管 DN25 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 含管道及管件安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	91.49			
206	030901003001	闭式玻璃球洒水吊顶型喷头 1. 最不利点的压力大于0.05MPa, 动作温度: 68℃	个	86			
207	031002001001	管道支架制作、安装 1. 采用角钢40*4	kg	168.60			
208	桂031211003001	金属结构除锈 1. 除轻锈	kg	168.60			
209	031201003001	金属结构刷油 1. 刷防锈漆、调和漆各两遍	kg	168.60			
210	031201001001	管道刷油 1. 刷防锈漆、调和漆各两遍	m²	46.40			
211	031003003001	信号蝶阀 DN100 1. 连接方式: 沟槽连接 2. 公称压力: 1.6MPa	个	1			
212	030901006001	水流指示器 DN100 1. 连接方式: 马鞍型连接 2. 公称压力: PN=1.6MPa 3. 含接线	个	1			
213	030901008001	末端试水装置 DN25 1. 含一个截止阀、压力表	组	1			
214	031003001001	自动排气阀 DN25 1. 连接方式: 螺纹连接	个	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市中西医结合医院物理诊断科及口腔科装修改造工程

第17页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
215	030905002001	水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	点	1			
216	桂031002004001	支架减震器 1. 名称、类型:消防管抗震支架 2. 规格:100	个	1			
		消火栓灭火系统					
217	030901010001	室内消火栓 1. 薄型单栓室内消火栓·灭火器组合箱 1000*700*210mm 2. 内含19mm喷嘴水枪1个、消防卷盘 1个, DN65消火栓栓口1个, 25m长水带 1条, 手提式磷酸铵盐干粉灭火器2具, 4kg	套	5			
218	030901001008	消火栓热镀锌钢管 DN100 1. 连接方式: 沟槽连接 2. 含管道及管件安装、水压试验、管道冲 洗、通水	m	53.48			
219	030901001009	消火栓热镀锌钢管 DN65 1. 连接方式: 沟槽连接 2. 含管道及管件安装、水压试验、管道冲 洗、通水	m	17.16			
220	031002001002	管道支架制作、安装 1. 采用角钢40*4	kg	73.20			
221	桂031211003002	金属结构除锈 1. 除轻锈	kg	73.20			
222	031201003002	金属结构刷油 1. 刷防锈漆、调和漆各两遍	kg	73.20			
223	031201001002	管道刷油 1. 刷防锈漆、调和漆各两遍	m²	23.22			
224	031003003002	信号蝶阀 DN100 1. 连接方式:沟槽连接 2. 公称压力: 1.6MPa	个	1			
225	030905002002	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	点	5			
226	桂031002004002	支架减震器 1. 名称、类型:消防管抗震支架 2. 规格:100	个	2			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市中西医结合医院物理诊断科及口腔科装修改造工程

第18页 共18页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市中西医结合医院物理诊断科及口腔科装修改造工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
桂林市中西医结合医院物理诊断科及口腔科装修改造工程-拆除工程						
一		建筑拆除工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
3	桂011801003	雨季施工增加费				
桂林市中西医结合医院物理诊断科及口腔科装修改造工程-建筑工程						
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
桂林市中西医结合医院物理诊断科及口腔科装修改造工程-安装工程						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
桂林市中西医结合医院物理诊断科及口腔科装修改造工程-消防工程						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
		合 计				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 桂林市中西医结合医院物理诊断科及口腔科装修改造工程

第1页 共2页

序号	项目名称	金额（元）	备注
桂林市中西医结合医院物理诊断科及口腔科装修改造工程-拆除工程			
一	建筑拆除工程(营改增)简易计税法	76.38	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	76.38	分部分项工程费及措施项目费
桂林市中西医结合医院物理诊断科及口腔科装修改造工程-建筑工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	8579.28	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价	7000.00	明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	1579.28	分部分项工程费及措施项目费
桂林市中西医结合医院物理诊断科及口腔科装修改造工程-安装工程			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法	503.32	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	503.32	分部分项工程费及措施项目费
桂林市中西医结合医院物理诊断科及口腔科装修改造工程-消防工程			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法	190.69	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:桂林市中西医结合医院物理诊断科及口腔科装修改造工程

第2页 共2页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称:桂林市中西医结合医院物理诊断科及口腔科装修改造工程

第1页 共1页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

专业工程暂估金额为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。

税前项目清单与计价表

工程名称: 桂林市中西医结合医院物理诊断科及口腔科装修改造工程 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称及项目特征 描述	计量 单位	工程量	金 额(元)	
					单价	合价
桂林市中西医结合医院物理诊断科及口腔科装修改造 工程-拆除工程						
	4.	第四章渣土运输				
1	010103002001	新型智能环保渣土车运距15km的挖、装、运 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:15km 3. 结算时按实际发生签证后方可使用	m³	109.37		
2	010103002002	建筑垃圾消纳费（俗称:倒土费） 1. 结算时按实际发生签证后方可使用	m³	109.37		
桂林市中西医结合医院物理诊断科及口腔科装修改造 工程-建筑工程						
3	010810005003	输液轨	m	36.85		
4	011501020001	分诊台 1. 台柜规格:长(3300+2×2100)×宽600×高800 2. 材料种类、规格:18mm厚白色多层免漆板 3. 台面面层材料:40mm厚人造石 4. 台立面面层材料:18mm厚白色多层免漆板、蓝色饰面板 6. 台底踢脚线:100mm高不锈钢踢脚线 7. 含2个1500*760免漆板地柜,430*760免漆板抽屉 8. 含相关五金配件 9. 具体规格样式详见施工图	个	1		
5	011501003001	免漆板柜子 1. 台柜规格:宽1000*厚550*长2400 2. 材料种类、规格:免漆板 3. 含相关五金配件 4. 具体规格样式详见施工图	m²	24.00		
6	011501011001	医用办公室桌椅套装 1. 规格:1200*600*800 2. 材质:木制	组	17		
7	011501001001	空调外机格栅 1. 规格:1200×600mm 2. 具体样式满足设计及业主要求 3. 2.0mm厚不锈钢	个	19		
		合 计				

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。

规费、增值税计价表

工程名称: 桂林市中西医结合医院物理诊断科及口腔科装修改造工程

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
桂林市中西医结合医院物理诊断科及口腔科装修改造工程-拆除工程				
一	建筑拆除工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1+2+3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费		
1.3	工程排污费			
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
桂林市中西医结合医院物理诊断科及口腔科装修改造工程-建筑工程				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
桂林市中西医结合医院物理诊断科及口腔科装修改造工程-安装工程				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			

允许调整主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:桂林市中西医结合医院物理诊断科及口腔科装修改造工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
1	镀锌方钢管(综合)	t		5.00	4601.77				
2	9mm厚基层阻燃板	m²		5.00	16.81				
3	4.5mm厚医用抗菌不燃板	m²		5.00	144.25				
4	9mm厚米黄色竹木纤维布纹护墙板	m²		5.00	30.00				
5	300*600釉面砖	m²		5.00	57.59				
6	2.5mm厚医用PVC地板	m²		5.00	60.50				
7	600×600×1.0mm白色铝扣板	m²		5.00	51.33				
8	1200×600×1.0mm白色铝扣板	m²		5.00	51.33				
9	1.0mm电解质钢板	m²		5.00	175.00				
10	2mm厚铅板	m²		5.00	379.34				
11	0.6mm厚镀锌压型钢板(YX76-305-915型)	m²		5.00	44.25				
12	90系列木纹铝合金平开门,洞口面积≤2m²	m²		5.00	536.28				
13	90系列铝合金推拉窗,洞口面积>2m²	m²		5.00	323.89				
14	防辐射医用电动感应气密平移门	m²		5.00	6500.00				
15	医用电动感应气密平移门	m²		5.00	2211.00				
16	钛合金线条	m		5.00	10.00				
17	发泡陶瓷轻质保温墙板 δ 100mm	m2		5.00	185.84				
18	发泡陶瓷轻质保温墙板 δ 200mm	m2		5.00	265.49				
19	接地卡子(综合)	个		5.00	1.37				
20	镀锌圆钢支架 Φ10~14	套		5.00	4.27				
21	型钢(综合)	kg		5.00	3.36				

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:桂林市中西医结合医院物理诊断科及口腔科装修改造工程 编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
22	热镀锌钢管 DN100	m		5.00	51.67				
23	热镀锌钢管 DN50	m		5.00	25.19				
24	热镀锌钢管 DN32	m		5.00	16.01				
25	热镀锌钢管 DN25	m		5.00	11.52				
26	热镀锌钢管 DN100	m		5.00	51.67				
27	沟槽管件DN100	个		5.00	26.79				
28	室内消火栓	套		5.00	513.27				
29	喷头	个		5.00	15.00				
30	点型光电感烟火灾探测器	个		5.00	39.82				
31	WDZ-YJY-5*10mm2	m		5.00	55.04				
32	WDZ-YJY-5*35mm2	m		5.00	181.44				
33	WDZ-YJY-5*70mm2	m		5.00	318.50				
34	8位模式信息插座	个		5.00	34.96				
35	AEL应急照明配电箱	台		5.00	1385.00				
36	AL配电箱	台		5.00	2757.83				
37	A型应急照明集中电源	台		5.00	2230.00				
38	灭火器 主材费	元		5.00	106.19				
39	网络交换机 ≤24口	台		5.00	2654.87				
40	网络主交换机	台		5.00	11754.00				
41	网络交换机 >24口	台（套）		5.00	4601.77				
42	无线接入设备	套		5.00	4150.00				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 桂林市中西医结合医院物理诊断科及口腔科装修改造工程 编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
43	无线设备AP	套		5.00	474.00				
44	六类非屏蔽24口配线架	架		5.00	746.00				
45	镀锌钢管 SC20	m		5.00	8.46				
46	镀锌钢管 SC20	m		5.00	8.31				
47	A型消防应急照明灯具	套		5.00	106.19				
48	600*600LED洁净面板灯	套		5.00	130.97				
49	WDZ-BYJ-4mm2	m		5.00	5.69				
50	WDZ-BYJ-2.5mm2	m		5.00	2.69				
51	WDZ-BYJ-4mm2	m		5.00	5.69				
52	六类非屏蔽双绞线CAT6	m		5.00	2.09				
53	六类非屏蔽双绞线CAT6	m		5.00	2.09				
54	NH-RVS-2*2.5mm²	m		5.00	7.88				
55	WDZN-RVS-2*2.5mm2	m		5.00	9.06				
56	NH-RVS-2*1.5mm²	m		5.00	4.97				
57	钢制桥架 200*100*1	m		5.00	40.50				
58	钢制桥架 200*100*1	m		5.00	40.50				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。