

中共南宁市委党校培训实训楼一、二层功能室建设项
目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：中国共产党南宁市委员会党校

(单位盖章)



造价咨询人：广西鑫屿湾工程咨询有限公司

(单位盖章)



2025年08月17日



地鑫而子

中共南宁市委党校培训实训楼一、二层功能室建设项
目

招 标 工 程 量 清 单

招标人：中国共产党南宁市委
党校
(单位盖章)



造价咨询人：广西鑫屿湾工程咨询有限
公司
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)



法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)



编制人：(造价人员签字)



复核人：(造价工程师签字盖专用章)



编制时间：2025年08月17日

复核时间：2025年08月17日

总 说 明

工程名称:中共南宁市委党校培训实训楼一、二层功能室建设项目

第1页 共1页

一、工程概况:

- 1、工程名称:中共南宁市委党校培训实训楼一、二层功能室建设项目
- 2、建设地点:南宁市西乡塘区大学路166号
- 3、建设单位:中国共产党南宁市委员会党校

(1)本工程总建筑面积11217.81平方米,本次装修面积1129.02平方米,其中多功能厅625.54m²、百人教室205.93m²、小报告厅205.93m²、行政复议室91.62m²。

一层多功能厅室内装修包括:拆除工程、新建舞台、墙柱面装修工程、石膏板吊顶、室内电气工程等。

一层百人教室室内装修包括:拆除工程、新建地台工程、铝扣板吊顶工程、室内电气工程等。

二层小报告厅内装修包括:拆除工程、地面工程、墙柱面装修工程、吊顶工程、室内电气工程等。

二层行政复议室室内装修包括:拆除工程、地面工程、墙柱面装修工程、石膏板吊顶、室内电气工程等。

二、编制依据:

1、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范(GB50854-2013)》、《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》、《建设工程工程量清单计算规范(GB 50854~50862-2013)》广西壮族自治区实施细则(修订本)、《〈建设工程工程量清单计价规范〉(GB 50500-2013)广西壮族自治区实施细则》。

2、《广西壮族自治区建筑装饰装修工程预算定额》(2024年版),《广西壮族自治区安装工程消耗量定额(2023年版)》、《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额(2024年版)》。

3、桂建标[2023]7号文《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》;

4、重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知;

5、现行的有关配套文件。

6、工程设计施工图和相关编制要求。

7、本工程采用一般计税法。

三、其他说明

1、本工程弃置运距暂按15km计算,结算时按实际情况结算。

2、本工程招标控制价编制费为2922.38元,结算审核费为5260.28元,暂列金额放入分部分项项目计算,结算时按实际情况结算。

3、安全生产责任保险费暂估价1961.32元。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:中共南宁市委党校培训实训楼一、二层功能室建设项目

第1页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
一层304多功能厅-建筑拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
一层304多功能厅-安装拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
一层304多功能厅-装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
一层304多功能厅-电气工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
一层百人教室-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:中共南宁市委党校培训实训楼一、二层功能室建设项目

第2页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
一层百人教室-装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
一层百人教室-电气工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
二层168人小报告厅-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
二层168人小报告厅-安装拆除			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
二层168人小报告厅-装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:中共南宁市委党校培训实训楼一、二层功能室建设项目

第3页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
二层168人小报告厅-电气工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
二层行政复议庭-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
二层行政复议厅-安装拆除			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
二层行政复议庭-装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
二层行政复议庭-电气工程			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中共南宁市委党校培训实训楼一、二层功能室建设项目

第1页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
一层304多功能厅-建筑拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
1	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除 1. 主席台和台阶拆除地面木地板及底部龙骨	m ²	151.70			
2	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除 1. 拆除原木饰面及内部龙骨	m ²	275.79			
3	011605002001	立面块料拆除 1. 拆除原干挂瓷砖饰面, 保留内部龙骨	m ²	131.10			
4	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除 1. 拆除原轻钢龙骨埃特板吊顶	m ²	198.95			
5	011607002001	屋面防水层及抹灰保护层拆除 1. 拆除屋面防水及抹灰保护层	m ²	114.93			
6	011608002001	铲除涂料面 1. 铲除公共走道、外廊天棚涂料层	m ²	365.22			
7	010103002001	渣土弃置 1. 运距1km以内 2. 含弃置消纳费	m ³	41.09			
8	桂010103003001	渣土运输增(减) m ³ ·km 1. 暂按增运14km, 实际运距结算为准	m ³ ·km	575.26			
		单价措施项目					
一层304多功能厅-安装拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	1 变配电及低压电器拆除					
9	011613001001	灯具拆除 1. 造型盘灯拆除	套	15			
10	011613001002	平板灯具拆除	套	15			
11	011613001003	应急壁灯拆除	套	6			
12	011613001004	安全标识指示灯拆除	套	6			
13	011613001005	消防报警器拆除	套	2			
14	011613001006	感烟探测器拆除	套	6			
15	011613001007	插座拆除	套	46			
16	011613001008	空调控制面板拆除	套	6			
		单价措施项目					
一层304多功能厅-装修工程							
		分部分项工程					
	8	屋面及防水工程					
17	010902001001	屋面修补渗漏 1. 位置: 一层304多功能厅屋面出屋面风井两处、B轴女儿墙天沟处、连廊屋面 2. 含拆改、治理、修补、并恢复保温至原状面层	m ²	220.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中共南宁市委党校培训实训楼一、二层功能室建设项目

第2页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 将原防水层上的尘土、杂物清扫干净,并对原防水层的开裂、起鼓及破损进行处理 4. 保留原防水层,增加0.9mm聚乙烯丙纶复合防水卷材一道作为新防水层。 5. 恢复屋面原有类型保温 6. 浇筑50mm厚C20细石混凝土保护层,铺Φ4@150mm钢筋网片 7. 20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层,面砖铺贴 8. 洒水养护一周并设置警示标志保护成品 9. 所有施工完成后报业主验收 10. 具体施工工艺详见施工方案					
	6.	金属结构工程					
18	010606006001	舞台型钢骨架 1. 横纵向: 60*120*4厚热浸镀锌方管 2. 立脚: 60*60*4厚方通 3. 材质: Q235B 4. 防火涂料: 耐火极限1.5h、3.0厚膨胀型(另计)	t	2.516			
19	010606012001	天花转换层 1. 龙骨转换层: L40*4热浸镀锌角钢	t	0.819			
	8.	屋面及防水工程					
20	011506003001	彩钢板雨篷 1. 增加彩钢板雨篷 2. 压型彩钢板 0.476mm	m ²	12.00			
	10	楼地面装饰工程					
21	011104002001	实木减震运动地板 1. 18厚阻燃胶合板,刷溴油防腐,面铺油纸一道 2. 80*80*15厚运动地板橡胶减震垫 @600*600 3. 60*60防腐木纵龙骨间距600、60*60防腐木纵龙骨间距400 4. 18厚阻燃胶合板,刷溴油防腐,面铺高分子无纺布一道 5. 22厚枫木实木减震运动地板	m ²	55.35			
22	011104002002	实木减震运动地板 1. 原有垫层 2. 40厚C25细石混凝土找平,中间压入@150*150钢筋网,随打随抹光 3. 80*80*15厚运动地板橡胶减震垫 @600*600 4. 18厚阻燃胶合板,刷溴油防腐,面铺油纸一道 5. 60*60防腐木纵龙骨间距600、60*60防腐木纵龙骨间距400 6. 18厚阻燃胶合板,刷溴油防腐,面铺高分子无纺布一道 7. 22厚枫木实木减震运动地板	m ²	102.08			
	11	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
23	011207001001	樱桃木色冲孔铝单板	m ²	12.11			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中共南宁市委党校培训实训楼一、二层功能室建设项目

第3页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 面层: 2.5厚樱桃木色冲孔铝单板(圆孔, 孔径3mm, 冲孔率30%) 2. 背贴黑色无纺布 3. 部位: 舞台弧形立面					
24	011208001001	樱桃木色冲孔铝单板 1. 8#热浸镀锌槽钢 2. 40*40*4热浸镀锌方管@600 3. 型钢材质: Q235B 4. 面层: 2.5厚樱桃木色冲孔铝单板(圆孔, 孔径3mm, 冲孔率30%) 5. 背贴黑色无纺布 6. 部位: A立面	m ²	103.95			
25	011207001002	米黄色木纹小长城生态木穿孔吸音板 1. 原建筑墙体; 2. 50*50*5热镀锌角钢龙骨(竖向中距≤600)(原有) 3. 50高热镀锌轻钢龙骨(横向中距≤600, 竖向中距≤400)(原有) 4. 内填50厚离心玻璃棉(容重32kg/m)轻钢龙骨挂不锈钢网固定(预留空腔) 5. 玻璃棉面遮盖一道聚氯乙烯薄膜 6. 竖向50宽*15厚阻燃胶合板条@400, 安与原有龙骨上 7. 按生态木吸音板高度安装配套不锈钢挂件; 8. 150*3000*8.5米黄色木纹小长城生态木穿孔吸音板	m ²	60.49			
26	011207001003	橡木色阻燃基材微孔吸音板 1. 原建筑墙体; 2. 50*50*5热镀锌角钢龙骨(竖向中距≤600)(原有) 3. 50高热镀锌轻钢龙骨(横向中距≤600, 竖向中距≤400)(原有) 4. 内填50厚离心玻璃棉(容重32kg/m)轻钢龙骨挂不锈钢网固定(预留空腔) 5. 玻璃棉面遮盖一道聚氯乙烯薄膜 6. 竖向50宽*15厚阻燃胶合板条@400, 安与原有龙骨上 7. 15厚橡木色阻燃基材微孔吸音板(圆孔, 孔径3mm)穿孔率20% 8. 背贴黑色无纺布	m ²	330.77			
27	011204004001	LED屏行钢骨架 1. 纵向: 40*40*4厚热浸镀锌方管 2. 横向: 60*30*3厚热浸镀锌方管 3. 材质: Q235B	t	1.096			
28	040901009001	预埋铁件 1. 后置板、预埋板: 150*200*5 2. 角码: L180*50*4、L50*50*4厚热浸镀锌角码 3. 螺栓: M10膨胀螺栓(另计)	t	0.208			
	11	A. 11 天棚工程					
29	011302001001	双层9.5厚石膏板吊顶天棚 1. 原建筑钢筋混凝土楼板; 2. UC轻钢龙骨	m ²	44.32			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中共南宁市委党校培训实训楼一、二层功能室建设项目

第4页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 双层9.5厚纸面石膏板,自攻螺钉拧牢,孔眼作防锈处理用石膏腻子抹平; 4. 石膏板安装预留5mm间距,使用专用接缝嵌缝膏和盖缝带; 5. 熟胶粉腻子两遍磨平,无机底漆一遍,无机(防水)面漆两遍。(另计)					
30	011302001002	樱桃木色冲孔铝单板 1. 8#热浸镀锌槽钢(另计) 2. 40*40*4热浸镀锌方管@600(另计) 3. 40*80*4热浸镀锌方管吊杆@1200(另计) 4. 斜撑:40*80*4热浸镀锌方管@2400(另计) 5. 型钢材质:Q235B 6. 面层:2.5厚樱桃木色冲孔铝单板(圆孔,孔径3mm,冲孔率30%) 7. 背贴黑色无纺布(另计)	m ²	17.50			
31	011302001003	舞台喇叭口型钢龙骨 1. 横龙骨:8#热浸镀锌槽钢 2. 次龙骨:40*40*4热浸镀锌方管@600 3. 吊杆:40*80*4热浸镀锌方管@1200 4. 斜撑:40*80*4热浸镀锌方管@2400 5. 型钢材质:Q235B	t	2.436			
32	010902008001	吊顶变形缝 1. 1.2厚白色哑光不锈钢(展开面积宽度105mm)	m	3.70			
	13	A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
33	011406003001	天棚满刮腻子 1. 腻子种类:熟胶粉腻子 2. 刮腻子遍数:两遍	m ²	44.32			
34	011407002001	天棚喷(刷)涂料 1. 涂料、遍数:无机底漆一遍,无机(防水)面漆两遍	m ²	44.32			
35	011407002002	裸顶喷(刷)涂料 1. 遍数:两道深灰色无机涂料 2. 部位:舞台上空侧墙、顶面梁板、设备管线	m ²	356.07			
36	011407005001	金属构件喷(刷)防火涂料 1. 构件:立脚、横、纵杆 2. 耐火极限:1.5h 3. 涂料类型:膨胀型(薄型) 4. 防火涂料厚度:3mm 5. 部位:舞台钢架	m ²	84.08			
	15	其他装饰工程					
37	011502006001	铝合金踏步防滑条 1. L40*4厚铝合金踏步防滑条 2. 部位:台阶	m	4.80			
38	011502006002	成品铝合金收口条 1. L40*4厚成品铝合金收口条 2. 部位:台口	m	18.63			
39	011502001001	黑钛拉丝不锈钢 1. 1.2厚黑钛拉丝不锈钢	m	127.25			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中共南宁市委党校培训实训楼一、二层功能室建设项目

第5页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 部位: 墙面					
		防白蚁处理工程					
40	01B001	全屋基础防蚁 1. 含地面、墙面 2. 地面为原地面, 墙面新建装饰墙 3. 白蚁侵蚀由专业检测公司检测并做专项处理	m ²	810.00			
41	01B002	木地板防蚁专项处理 1. 舞台木地面 2. 舞台木地板为新建 3. 白蚁侵蚀由专业检测公司检测并做专项处理	m ²	105.00			
		招标控制价编制费及结算审核费					
42	01B003	招标控制价编制费 1、暂估金额, 结算按实际情况结算	项	1			
43	01B004	结算审核费 1、暂估金额, 结算按实际情况结算	项	1			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
44	011701006001	满堂脚手架搭设 1. 高度: 8m高部分	m ²	82.99			
45	011701006002	满堂脚手架租赁费 1. 高度: 8m高部分 2. 暂按使用1个月计, 结算以实际使用时间为准	m ² ·天	2489.70			
	011710	已完工程保护费					
46	桂011710001001	楼地面成品保护 编织布	m ²	625.54			
	011703	垂直运输					
47	桂011703002001	平台作业升降机	台·月	3			
一层304多功能厅-电气工程							
		分部分项工程					
	4	B4 电气设备安装工程					
48	030404017001	舞台照明配电箱AL. WT 1. 型号: 非标 2. 参数: Pn=20.00kW Kd=1.00cos φ=0.80 PC=20.00kW Ic=47.48A	台	1			
49	030411004001	管内穿线 WDZ-BYJ-10mm ² 1. 名称: LED屏配线 2. 配线形式: 线走管SCE 3. 材质: 铜芯	m	94.75			
50	030411004002	线槽配线 WDZ-BYJ-10mm ² 1. 名称: LED屏配线 2. 配线形式: 线走桥架 3. 材质: 铜芯	m	137.65			
51	030411004003	管内穿线 WDZ-BYJ-4mm ² 1. 名称: 插座、走字屏配线 2. 配线形式: 线走管SCE	m	251.10			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中共南宁市委党校培训实训楼一、二层功能室建设项目

第6页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 材质:铜芯					
52	030411004004	线槽配线 WDZ-BYJ-4mm ² 1. 名称:走字屏配线 2. 配线形式:线走桥架 3. 材质:铜芯	m	64.89			
53	030411001001	吊顶内敷设 JDG40 1. 名称:LED接线配管 2. 材质:镀锌管 3. 规格:JDG40 4. 配置形式:SCE-吊顶内敷设	m	7.45			
54	030411001002	吊顶内敷设 JDG25 1. 名称:照明线配管 2. 材质:镀锌管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:SCE-吊顶内敷设	m	54.95			
55	030411001003	砖、混凝土结构暗配 JDG25 1. 名称:照明线配管 2. 材质:镀锌管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:WC-暗敷于墙内	m	12.75			
56	030413002001	凿(压)槽及恢复	m	12.75			
	030412	照明器具安装					
57	030404035001	单相二、三极地面电源插座 1. 安装方式:埋地安装	套	6			
58	桂030412014001	10*10LED嵌装铝槽灯带 1. 名称:10*10LED嵌装铝槽灯带 2. 部位:墙面	m	66.81			
59	030404034001	空调控制面板 1. 增加空调控制面板	套	6			
60	030412001001	LED嵌入式挑空射灯 1. 增加LED嵌入式挑空射灯	套	36			
61	030412001002	应急照明壁灯 1. 增加应急照明壁灯	套	6			
62	030412001003	安全标识指示灯 1. 增加安全标识指示灯	套	6			
63	030904005001	消防报警器 1. 增加消防报警器	个	2			
64	030904001001	感烟探测器 1. 增加感烟探测器	个	6			
65	桂030414020001	照明通电试运行	m ²	625.54			
		单价措施项目					
一层百人教室-拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
66	011605001001	讲台瓷砖及结合层拆除 1. 增加讲台瓷砖及结合层拆除	m ²	14.58			
67	010103002002	渣土弃置 1. 距离: 1km以内	m ³	0.87			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中共南宁市委党校培训实训楼一、二层功能室建设项目

第7页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 含弃置消纳费					
68	桂010103003002	渣土运输增(减) m ³ ·km 1. 暂按增运14km, 实际运距结算为准	m ³ ·km	12.18			
		单价措施项目					
一层百人教室-装修工程							
		分部分项工程					
	10	楼地面装饰工程					
69	010606006002	地台型钢骨架 1. 横纵向: 40*40*2厚热浸镀锌方管@400 2. 固定: 40*40*4热镀锌角钢 3. 立脚: 40*40*2厚热浸镀锌方管 4. 材质: Q235B	t	0.542			
70	011104002003	复合木地板 1. 骨架: 40*40*2厚热浸镀锌方管@400、 40*40*4热镀锌角钢(另计) 2. 18厚建筑模板基层 3. 12厚复合木地板	m ²	17.58			
71	011102003001	600*600mm瓷砖地面 1. 素水泥浆结合层一道 2. 5厚1:1水泥砂浆结合层 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 600*600*0.8mm瓷砖	m ²	14.58			
	11	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
72	011208001002	无石棉硅酸钙板包柱(矩形) 1. Q50轻钢龙骨 2. 8厚无石棉硅酸钙板 3. 腻子无机涂料(另计)	m ²	3.70			
73	FA1406004001	墙面刷固化剂 1. 原墙面腻子面刷固化剂	m ²	153.21			
	12	天棚工程					
74	FA1406004002	天棚刷固化剂 1. 原天棚腻子面刷固化剂	m ²	212.08			
	14	油漆、涂料、裱糊工程					
75	011406003002	满刮腻子 1. 腻子种类: 熟胶粉腻子 2. 刮腻子遍数: 两遍 3. 部位: 硅酸钙板包柱	m ²	3.70			
76	011407001001	墙面喷(刷)涂料 1. 涂料、遍数: 米白色无机涂料 2. 遍数: 底漆一遍, 面漆两遍 3. 部位: 硅酸钙板包柱	m ²	3.70			
	15	其他装饰工程					
77	011502006003	成品铝合金收口条 1. 成品铝合金收口条 2. 部位: 地台	m	10.77			
78	010810001001	布艺窗帘 1. 布帘1.5倍褶皱, 含窗帘轨道及安装, 窗帘样式由建设单位选定	m	22.90			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中共南宁市委党校培训实训楼一、二层功能室建设项目

第8页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
79	011701006003	满堂脚手架搭设 1. 高度: 5.2m以内	m ²	205.93			
80	011701006004	满堂脚手架租赁费 1. 高度: 5.2m以内 2. 暂按使用1个月计, 结算以实际使用时间 为准	m ² ·天	6177.900			
	011710	已完工程保护费					
81	桂011710001002	楼地面成品保护 编织布	m ²	205.93			
一层百人教室-电气工程							
		分部分项工程					
	4	B4 电气设备安装工程					
82	030411004005	管内穿线 WDZ-BYJ-2.5mm ² 1. 名称:照明配线 2. 配线形式:线走管SCE 3. 材质:铜芯	m	401.13			
83	030411001004	吊顶内敷设 JDG20 1. 名称:照明线配管 2. 材质:镀锌管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:SCE-吊顶内敷设	m	104.60			
84	030411004006	线槽配线 WDZ-BYJ-2.5mm ² 1. 名称:照明配线 2. 配线形式:线走桥架 3. 材质:铜芯	m	54.84			
85	030411004007	管内穿线 WDZ-BYJ-4mm ² 1. 名称:插座、走字屏配线 2. 配线形式:线走管SCE 3. 材质:铜芯	m	280.68			
86	030411004008	线槽配线 WDZ-BYJ-4mm ² 1. 名称:插座配线 2. 配线形式:线走桥架 3. 材质:铜芯	m	53.58			
87	030411001005	砖、混凝土结构暗配 JDG20 1. 名称:照明线配管 2. 材质:镀锌管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:WC-暗敷于墙内	m	20.90			
88	030411001006	塑料管敷设 吊棚内敷设 PC20 1. 名称:照明、插座配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:吊顶内敷设	m	43.07			
89	030411001007	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 PC20 1. 名称:照明、插座配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:WC-暗敷于墙内	m	22.70			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中共南宁市委党校培训实训楼一、二层功能室建设项目

第9页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
90	030413002002	凿(压)槽及恢复	m	33.50			
	030412	照明器具安装					
91	030412001004	嵌装600*600LED灯盘 1.名称:嵌装600*600LED灯盘 48W 2.色温:4000k 3.通光量:5040Lm	套	22			
92	030404034002	单相双联开关	套	1			
93	030404035002	单相二、三极地面电源插座 1.安装方式:埋地安装	套	3			
94	030404035003	单相二、三极电源插座 1.安装方式:底边距地0.3米	套	17			
95	030404035004	单相二、三极电源插座 1.安装方式:底边距地0.5米	套	1			
96	030404035005	单相二、三极电源插座 1.安装方式:吸顶安装	套	1			
97	桂030414020002	照明通电试运行	m ²	205.93			
		单价措施项目					
二层168人小报告厅-拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
98	011601001001	砖砌体拆除 1.拆除地砖踏步	m ³	3.19			
99	011605001002	平面块料拆除 1.拆除原有地面800*800地砖	m ²	227.17			
100	011605002002	不锈钢踢脚线拆除	m ²	5.75			
101	011610001001	拆除双开门 1.拆除双开门M1500*2200mm	m ²	9.90			
102	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除 1.拆除原铝扣板吊顶及盘灯	m ²	205.93			
103	010103002003	渣土弃置 1.距离:1km以内 2.含弃置消纳费	m ³	22.89			
104	桂010103003003	渣土运输增(减)m ³ ·km 1.暂按增运14km,实际运距结算为准	m ³ ·km	320.46			
		单价措施项目					
二层168人小报告厅-安装拆除							
		分部分项工程					
	1.	1 变配电及低压电器拆除					
105	011613001009	平板灯具拆除	套	25			
106	011613001010	应急壁灯拆除	套	4			
107	011613001011	安全标识指示灯拆除	套	5			
108	011613001012	感烟探测器拆除	套	6			
109	011613001013	插座拆除	套	18			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中共南宁市委党校培训实训楼一、二层功能室建设项目

第10页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
110	011613001014	空调控制面板拆除	套	6			
		单价措施项目					
二层168人小报告厅-装修工程							
		分部分项工程					
	4	砌筑工程					
111	010401004001	多孔砖找平 1. 砖品种:烧结多孔砖 2. 规格: 240*190*90mm 3. 部位: 台阶烧结多块砖找平	m ³	2.03			
	6.	金属结构工程					
112	010606006003	地台型钢骨架 1. 横纵向: 50*50mm镀锌角钢间距400*400 2. 立脚: 50*50mm镀锌角钢 3. 材质: Q235B	t	0.612			
	10	楼地面装饰工程					
113	011103003001	浅灰色仿地毯纹石塑地板 1. 原建筑钢筋混凝土楼地面 2. 素水泥浆一遍 3. 40厚1:2.5水泥砂浆找平层 4. 1.2厚聚合物乳液防水涂料防潮层 5. 5厚水泥自流平层 6. 4.5厚浅灰色仿地毯纹石塑地板, 专用胶粘剂粘贴	m ²	179.07			
114	011104004001	钢制防静电地板 1. 原地面砖 2. 600*600*40mm白色钢制防静电地板	m ²	11.48			
115	011104002004	橡木色强化复合木地板 1. 原建筑钢筋混凝土楼地面 2. 双层18厚建筑模板, 刷溴油防腐 3. 3-5厚聚乙烯泡沫塑料衬垫 4. 12厚橡木色强化复合木地板	m ²	20.63			
116	011102001001	浅网咖大理石 1. 双层18厚建筑模板, 刷溴油防腐 2. 20厚浅网咖大理石	m ²	4.23			
117	011105006001	黑钛拉丝不锈钢踢脚线 1. 原建筑刮白墙体 2. 固定9mm阻燃胶合板 3. 1.2厚黑钛拉丝不锈钢踢脚线50mm高	m	48.87			
	11	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
118	011207001004	橡木色阻燃基材微孔吸音板 1. 原建筑墙体; 2. 50*50*5热镀锌角钢龙骨(竖向中距≤600) 3. 热镀锌轻钢龙骨(横向中距≤600, 竖向中距≤400) 4. 内填50mm离心玻璃棉(容重32kg/m)轻钢龙骨挂不锈钢网固定(预留空腔) 5. 按生态木吸音板高度安装配套不锈钢挂件;	m ²	127.23			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中共南宁市委党校培训实训楼一、二层功能室建设项目

第11页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		6. 15厚橡木色阻燃基材微孔吸音板(圆孔,孔径3mm),穿孔率20% 7. 背后贴黑色无纺布					
119	011207001005	小长城柚木色生态木穿孔吸音板 1. 原建筑墙体; 2. 热镀锌轻钢龙骨(横向中距≤600,竖向中距≤400) 3. 内填50mm离心玻璃棉(容重32kg/m)轻钢龙骨挂不锈钢网固定(预留空腔) 4. 按生态木吸音板高度安装配套不锈钢挂件; 5. 150*3000*8.5小长城柚木色生态木穿孔吸音板	m ²	19.86			
120	011207001006	橡木色阻燃基材微孔吸音板 1. 15mm橡木色阻燃基材微孔吸音板 2. 部位: 原有防火门贴吸音板	m ²	2.20			
121	011207001007	浅灰色布艺硬包 1. 原建筑墙体 2. 50*50*5热镀锌角钢龙骨(中距≤600) 3. 15厚阻燃胶合板 4. 15厚浅灰色布艺硬包	m ²	22.35			
122	011207001008	LED屏周边阻燃板包边 1. 15厚阻燃胶合板	m ²	11.64			
123	011304001001	墙面生态木灯带(槽) 1. 灯带型式:悬吊式(展开宽:280+80mm) 2. 基层: 18厚玻镁防火板 3. 面层: 150*3000*8.5米黄色木纹小长城生态木穿孔吸音板	m ²	5.48			
	11	A. 11 天棚工程					
124	011302001004	仿木纹铝单板吊顶天棚 1. 原建筑钢筋混凝土楼板; 2. φ8吊杆,吊点间距900~1200mm; 3. 铝合金配套龙骨,主龙骨中距900~1200mm,T型龙骨中距300/1200mm; 4. 2.0厚仿木纹铝单板	m ²	192.65			
125	011302001005	不锈钢吊顶天棚 1. 1.2厚黑色不锈钢	m ²	10.28			
126	011304001002	仿木纹铝单板灯带(槽) 1. 灯带型式:悬吊式(展开宽:200+170+70mm) 2. 龙骨:铝合金配套龙骨,主龙骨中距900~1200mm,T型龙骨中距300/1200mm; 3. 面层:2.0厚仿木纹铝单板	m ²	45.78			
127	桂010810006001	铝单板窗帘盒 1. 原建筑钢筋混凝土楼板; 2. φ8吊杆,吊点间距900~1200mm; 3. 窗帘盒7字型水平面、垂直面铺18厚玻美防火板,与吸顶吊件采用35mm自攻螺丝固定; 4. 2.0厚仿木纹铝单板	m	10.73			
	13	门窗工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中共南宁市委党校培训实训楼一、二层功能室建设项目

第12页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
128	010808001001	木门窗套 1. 50宽配套橡木色生态木窗套线	m ²	11.87			
129	010801001001	成品橡木饰面免漆实木门(双开门) 1. 规格: M1522 2. 门套: 60mm宽成品橡木色实木门套	樘	3			
	15	其他装饰工程					
130	010810001002	布艺窗帘 1. 布帘1.5倍褶皱, 含窗帘轨道及安装, 窗帘样式由建设单位选定	m	11.55			
131	011502002001	橡木色生态木线条 1. 40宽橡木色生态木线条 2. 部位: 墙面	m	21.60			
132	011502001002	黑钛拉丝不锈钢装饰线 1. 1.2厚黑钛拉丝不锈钢装饰线 2. 部位: 墙面	m	8.40			
133	桂011203004001	防滑条 1. 种类:50宽防滑条 2. 部位: 石塑地板配套防滑条	m	88.10			
		单价措施项目					
	021001	脚手架工程					
134	011701006005	满堂脚手架搭设 1. 高度: 5.2m以内	m ²	205.93			
135	011701006006	满堂脚手架租赁费 1. 高度: 5.2m以内 2. 暂按使用1个月计, 结算以实际使用时间 为准	m ² ·天	6177.90			
	011710	已完工程保护费					
136	桂011710001003	楼地面成品保护 编织布	m ²	205.93			
二层168人小报告厅-电气工程							
		分部分项工程					
	4	B4 电气设备安装工程					
137	030411004009	管内穿线 WDZ-BYJ-2.5mm ² 1. 名称:照明配线 2. 配线形式:线走管SCE 3. 材质:铜芯	m	639.63			
138	030411004010	线槽配线 WDZ-BYJ-2.5mm ² 1. 名称:照明配线 2. 配线形式:线走桥架 3. 材质:铜芯	m	182.91			
139	030411004011	管内穿线 WDZ-BYJ-4mm ² 1. 名称:插座配线 2. 配线形式:线走管SCE 3. 材质:铜芯	m	202.14			
140	030411004012	线槽配线 WDZ-BYJ-4mm ² 1. 名称:插座配线 2. 配线形式:线走桥架 3. 材质:铜芯	m	33.60			
141	030411004013	管内穿线 WDZ-BYJ-10mm ² 1. 名称:LED屏配线	m	62.19			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中共南宁市委党校培训实训楼一、二层功能室建设项目

第13页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 配线形式:线走管SCE 3. 材质:铜芯					
142	030411004014	线槽配线 WDZ-BYJ-10mm2 1. 名称:插座配线 2. 配线形式:线走桥架 3. 材质:铜芯	m	33.60			
143	030411001008	塑料管敷设 吊棚内敷设 PC20 1. 名称:照明、插座配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:吊顶内敷设	m	47.06			
144	030411001009	吊顶内敷设 JDG20 1. 名称:照明线配管 2. 材质:镀锌管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:SCE-吊顶内敷设	m	112.44			
145	030411001010	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 PC20 1. 名称:照明、插座配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:WC-暗敷于墙内	m	19.80			
146	030411001011	砖、混凝土结构暗配 JDG20 1. 名称:照明线配管 2. 材质:镀锌管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:WC-暗敷于墙内	m	38.00			
147	030413002003	凿(压)槽及恢复	m	57.80			
	030412	照明器具安装					
148	030412001005	COB深杯防眩光筒灯 1. 名称:COB深杯防眩光筒灯 2. 型号:4000K 3. 通光量:1500Lm	套	80			
149	030412001006	300*1200LED灯盘 1. 名称:300*1200LED灯盘 48W 2. 色温:4000k 3. 通光量:5040Lm	套	13			
150	030412001007	LED吸顶灯 1. 名称:LED吸顶灯 2. 色温:4000k 3. 通光量:5040Lm	套	2			
151	桂030412014002	暗藏LED灯带 1. 名称:暗藏LED灯带 2. 型号:7W/m, 4000K 3. 通光量:100Lm	m	103.02			
152	030404035006	单相二、三极地面电源插座 1. 安装方式:埋地安装	套	4			
153	030404035007	单相二、三极电源插座 1. 安装方式:底边距地0.3米	套	12			
154	030404034003	单控双联开关 1. 名称:单控双联	套	1			
155	030404034004	空调控制面板	套	6			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中共南宁市委党校培训实训楼一、二层功能室建设项目

第14页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 增加空调控制面板					
156	030412001008	应急照明壁灯 1. 增加应急照明壁灯	套	4			
157	030412001009	安全标识指示灯 1. 增加安全标识指示灯	套	5			
158	030904005002	消防报警器 1. 增加消防报警器	个	2			
159	030904001002	感烟探测器 1. 增加感烟探测器	个	6			
160	桂030414020003	照明通电试运行	m ²	205.93			
		单价措施项目					
二层行政复议庭-拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
161	011605002003	不锈钢踢脚线拆除	m ²	3.95			
162	011601001002	砖砌体拆除 1. 拆除地砖讲台	m ³	2.08			
163	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除 1. 拆除原铝扣板吊顶及盘灯	m ²	91.62			
164	010103002004	渣土弃置 1. 距离: 1km以内 2. 含弃置消纳费	m ³	32.40			
165	桂010103003004	渣土运输增(减) m ³ ·km 1. 暂按增运14km, 实际运距结算为准	m ³ ·km	453.60			
		单价措施项目					
二层行政复议厅-安装拆除							
		分部分项工程					
	1.	1 变配电及低压电器拆除					
166	011613001015	平板灯具拆除	套	15			
167	011613001016	感烟探测器拆除	套	2			
168	011613001017	插座拆除	套	28			
169	011613001018	空调控制面板拆除	套	3			
		单价措施项目					
二层行政复议庭-装修工程							
		分部分项工程					
	10	楼地面装饰工程					
170	011101001001	水泥砂浆楼地面 1. 部位: 原讲台拆除修补地面 2. 40厚1:2.5水泥砂浆找平层	m ²	10.58			
171	011103003002	浅灰色仿地毯纹石塑地板 1. 原瓷砖地面 2. 素水泥浆一遍 3. 40厚1:2.5水泥砂浆找平层	m ²	91.62			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中共南宁市委党校培训实训楼一、二层功能室建设项目

第15页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4. 1.2厚聚合物乳液防水涂料防潮层 5. 5厚水泥自流平层 6. 4.5厚浅灰色仿地毯纹石塑地板, 专用 胶粘剂粘贴					
172	011102003002	仿大理石抛光砖门槛石 1. 原建筑钢筋混凝土楼地面 2. 素水泥浆一遍 3. 35厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 5厚1:1水泥砂浆结合层 5. 800*800*10厚灰色仿大理石抛光砖门槛 石	m ²	0.84			
173	011105006002	黑钛拉丝不锈钢踢脚线 1. 原建筑刮白墙体 2. 固定9厚阻燃胶合板 3. 1.2厚50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线	m	39.13			
	11	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
174	011207001009	米黄色木纹小长城生态木穿孔吸音板 1. 原建筑墙体; 2. Q50系列锌轻钢龙骨(横向中距≤600, 竖 向中距≤400) 3. 内填50厚离心玻璃棉(容重32kg/m)轻钢 龙骨挂不锈钢网固定(预留空腔) 4. 按生态木吸音板高度安装配套不锈钢挂 件; 5. 12厚阻燃胶合板 6. 150*3000*8.5米黄色木纹小长城生态木 穿孔吸音板	m ²	129.23			
175	桂011204005001	仿鱼肚白抛光砖墙面 1. 原建筑墙体; 2. 300*200*8厚后置热镀锌钢板(地面及 梁上固定@1200) 3. 8#热镀锌槽钢(竖向龙骨)(上下通长 @1200) 4. 50*50*4热镀锌角钢肋板(L=100mm) 5. 不锈钢干挂件 6. 100*50mm抛光砖肋板 7. 600*1200*10厚仿鱼肚白抛光砖	m ²	16.80			
	11	A. 11 天棚工程					
176	011302001006	软膜天花吊顶天棚 1. 原建筑钢筋混凝土楼板; 2. 龙骨:轻钢卡式主副龙骨, 主龙骨间距 1000, 副龙骨间距400; 3. 吊杆: φ8全牙吊杆 4. 9厚玻镁防火板立面基层 5. 12厚玻镁防火板灯膜基层 6. 面层: 0.25厚无机软膜天花(内置LED 灯珠@150*150-另计)	m ²	66.60			
177	011302001007	石膏板吊顶天棚 1. 原建筑钢筋混凝土楼板; 2. 龙骨:轻钢主副龙骨, 主龙骨间距 1000, 副龙骨间距400; 3. 吊杆: φ8全牙吊杆 4. 面层: 双层9.5mm厚纸面石膏板	m ²	24.66			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中共南宁市委党校培训实训楼一、二层功能室建设项目

第16页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
178	011302001008	不锈钢吊顶天棚 1. 9mm厚玻镁防火板 2. 1.2厚黑色不锈钢	m ²	25.32			
179	桂010810006002	石膏板窗帘盒 1. U型边龙骨 1. 型式: (展开: 200+200mm) 2. 基层: 15厚玻美防火板 3. 面层: 9.5mm厚纸面石膏板	m	10.13			
	13	门窗工程					
180	010808001002	木门窗套 1. 50宽配套橡木色生态木窗套线	m ²	3.79			
	14	油漆、涂料、裱糊工程					
181	011406003003	天棚满刮腻子 1. 腻子种类: 熟胶粉腻子 2. 刮腻子遍数: 两遍	m ²	28.71			
182	011407002003	天棚喷(刷)涂料 1. 涂料、遍数: 米白色无机涂料 2. 遍数: 底漆一遍, 面漆两遍	m ²	28.71			
	15	其他装饰工程					
183	010810001003	布艺窗帘 1. 布帘1.5倍褶皱, 含窗帘轨道及安装, 窗帘样式由建设单位选定	m	10.27			
184	011502001003	黑钛拉丝不锈钢装饰线 1. 1.2厚黑钛拉丝不锈钢装饰线 2. 部位: 墙面	m	25.45			
185	01B005	法院国徽 1. 规格: 800*800mm法院国徽	个	1			
186	01B006	行政复议庭台卡(各两套) 1. 台卡类型: 主审复议员、两个复议员、 第三人、申请人、代理人、代理人、被申 请人、书记员 2. 材质: 不锈钢行政复议庭台卡(各两 套)	个	16			
		单价措施项目					
	021001	脚手架工程					
187	011701006007	满堂脚手架搭设 1. 高度: 5.2m以内	m ²	91.62			
188	011701006008	满堂脚手架租赁费 1. 高度: 5.2m以内 2. 暂按使用1个月计, 结算以实际使用时间 为准	m ² ·天	2748.600			
	011710	已完工程保护费					
189	桂011710001004	楼地面成品保护 编织布	m ²	91.62			
二层行政复议庭-电气工程							
		分部分项工程					
	4	B4 电气设备安装工程					
190	030411004015	管内穿线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	181.94			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中共南宁市委党校培训实训楼一、二层功能室建设项目

第17页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 名称:照明配线 2. 配线形式:线走管SCE 3. 材质:铜芯					
191	030411004016	管内穿线 WDZ-BYJ-4mm ² 1. 名称:插座配线 2. 配线形式:线走管SCE 3. 材质:铜芯	m	196.80			
192	030411001012	吊顶内敷设 JDG20 1. 名称:照明线配管 2. 材质:镀锌管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:SCE-吊顶内敷设	m	88.05			
193	030411001013	砖、混凝土结构暗配 JDG20 1. 名称:照明线配管 2. 材质:镀锌管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:WC-暗敷于墙内	m	18.20			
194	030413002004	凿(压)槽及恢复	m	18.20			
	030412	照明器具安装					
195	030412001010	LED筒灯15W 1. 名称:LED筒灯15W 2. 型号:4000K 3. 通光量:1500Lm	套	18			
196	桂030412014003	软膜吊顶内LED灯带 1. 名称:暗藏LED灯珠 2. 型号:详设计	m	443.94			
197	030404034005	单控单联开关	套	1			
198	030404034006	单控三联开关	套	1			
199	030404035008	单相二、三极地面电源插座 1. 安装方式:埋地安装	套	8			
200	030404035009	单相二、三极电源插座 1. 安装方式:底边距地0.3米	套	9			
201	030404035010	单相二、三极电源插座 1. 安装方式:吸顶安装	套	2			
202	030404034007	空调控制面板 1. 增加空调控制面板	套	2			
203	030904001003	感烟探测器 1. 增加感烟探测器	个	2			
204	桂030414020004	照明通电试运行	m ²	91.62			
		单价措施项目					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:中共南宁市委党校培训实训楼一、二层功能室建设项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
一层304多功能厅-建筑拆除工程						
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
一层304多功能厅-安装拆除工程						
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
2		环境保护费				
3		文明施工费				
4		安全施工费				
5		临时设施费				
7	桂031401003001	雨季施工增加费				
14	桂031401010001	脚手架工程费				
一层304多功能厅-装修工程						
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
一层304多功能厅-电气工程						
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				
9	桂031401010002	脚手架搭拆费				
一层百人教室-拆除工程						
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003003	雨季施工增加费				
4	桂011801004003	工程定位复测费				
一层百人教室-装修工程						
1	桂011801001004	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002004	检验试验配合费				
3	桂011801003004	雨季施工增加费				
4	桂011801004004	工程定位复测费				
一层百人教室-电气工程						
1	桂031401001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002003	检验试验配合费				

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:中共南宁市委党校培训实训楼一、二层功能室建设项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
3	桂031401003003	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
9	桂031401010003	脚手架搭拆费				
二层168人小报告厅-拆除工程						
1	桂011801001005	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人 机)			
3	桂011801003005	雨季施工增加费				
4	桂011801004005	工程定位复测费				
二层168人小报告厅-安装拆除						
1	桂031401001004	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工 费+机械费)			
2		环境保护费				
3		文明施工费				
4		安全施工费				
5		临时设施费				
7	桂031401003004	雨季施工增加费				
14	桂031401010004	脚手架工程费				
二层168人小报告厅-装修工程						
1	桂011801001006	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人 机)			
2	桂011801002006	检验试验配合费				
3	桂011801003006	雨季施工增加费				
4	桂011801004006	工程定位复测费				
二层168人小报告厅-电气工程						
1	桂031401001005	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002005	检验试验配合费				
3	桂031401003005	雨季施工增加费				
9	桂031401010005	脚手架搭拆费				
二层行政复议庭-拆除工程						
1	桂011801001007	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人 机)			
3	桂011801003007	雨季施工增加费				
4	桂011801004007	工程定位复测费				
二层行政复议厅-安装拆除						
1	桂031401001006	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工 费+机械费)			
2		环境保护费				
3		文明施工费				
4		安全施工费				
5		临时设施费				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

第 一 章 緒 論

一、研究之目的及意義

本研究之目的在於探討我國企業之經營策略，並分析其對企業績效之影響。研究之意義在於提供企業經營者之參考，並為學術界提供理論支持。

二、研究之範圍及對象

本研究之範圍限定於我國上市企業，對象則為該類企業之經營策略與績效。

三、研究之方法

本研究採用文獻分析法、問卷調查法及統計分析法。

四、研究之架構

本研究之架構如下：第一章緒論、第二章文獻探討、第三章研究設計、第四章資料收集與分析、第五章結論與建議。

五、研究之貢獻

本研究之貢獻在於提供我國企業經營策略之實證研究，並為學術界提供理論支持。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:中共南宁市委党校培训实训楼一、二层功能室建设项目

第1页 共4页

序号	项目名称	金额(元)	备注
一层304多功能厅-建筑拆除工程			
一	2024拆除工程一般计税法	39.79	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	39.79	分部分项工程费及措施项目费
一层304多功能厅-安装拆除工程			
一	安装拆除工程(营改增)简易计税法	1.55	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1.55	分部分项工程费及措施项目费
一层304多功能厅-装修工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	911.18	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	911.18	分部分项工程费及措施项目费
一层304多功能厅-电气工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	39.70	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	39.70	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
一层百人教室-拆除工程			

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:中共南宁市委党校培训实训楼一、二层功能室建设项目

第2页 共4页

序号	项目名称	金额(元)	备注
一	2024拆除工程一般计税法	1.18	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1.18	分部分项工程费及措施项目费
一层百人教室-装修工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	60.93	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	60.93	分部分项工程费及措施项目费
一层百人教室-电气工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	28.87	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	28.87	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
二层168人小报告厅-拆除工程			
一	2024拆除工程一般计税法	24.61	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	24.61	分部分项工程费及措施项目费
二层168人小报告厅-安装拆除			
一	安装拆除工程(营改增)简易计税法	1.05	

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:中共南宁市委党校培训实训楼一、二层功能室建设项目

第3页 共4页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1.05	分部分项工程费及措施项目费
二层168人小报告厅-装修工程			
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法	483.61	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	483.61	分部分项工程费及措施项目费
二层168人小报告厅-电气工程			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	69.49	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	69.49	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
二层行政复议庭-拆除工程			
—	2024拆除工程一般计税法	6.45	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	6.45	分部分项工程费及措施项目费
二层行政复议厅-安装拆除			
—	安装拆除工程(营改增)简易计税法	0.64	
1	暂列金额		明细详见表-12-1

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

规费、增值税计价表

工程名称:中共南宁市委党校培训实训楼一、二层功能室建设项目

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)	
一层304多功能厅-建筑拆除工程					
一层304多功能厅-安装拆除工程					
1	规费	1.1+1.2+1.3			
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)			
1.1.1	养老保险费				
1.1.2	失业保险费				
1.1.3	医疗保险费				
1.1.4	生育保险费				
1.1.5	工伤保险费				
1.2	住房公积金				
1.3	工程排污费				
2	税金		分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税				
2.2	城市维护建设税				
2.3	教育附加费				
2.4	地方教育附加费				
2.5	水利建设基金				
一层304多功能厅-装修工程					
一层304多功能厅-电气工程					
一层百人教室-拆除工程					
一层百人教室-装修工程					
一层百人教室-电气工程					
二层168人小报告厅-拆除工程					
二层168人小报告厅-安装拆除					
1	规费	1.1+1.2+1.3			
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)			
1.1.1	养老保险费				
1.1.2	失业保险费				
1.1.3	医疗保险费				
1.1.4	生育保险费				
1.1.5	工伤保险费				
1.2	住房公积金				
1.3	工程排污费				
2	税金		分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税				
2.2	城市维护建设税				

主要材料及价格表

工程名称:中共南宁市委党校培训实训楼一、二层功能室建设项目

第2页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	023101002	尼龙编织布	m ²		
39	023107001	无纺布	m ²		
40	023501001.1	15厚浅灰色布艺	m ²		
41	030103002	抽芯铆钉M4	百个		
42	030107001	镀锌螺钉	百个		
43	030107004	镀锌螺钉M2~5×4~50	个		
44	030108001	自攻螺钉	百个		
45	030108019	自攻螺钉M4×25	百个		
46	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
47	030112001	木螺钉	百个		
48	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
49	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
50	030119001	机螺钉	kg		
51	030126108	六角螺栓 M6×35	百个		
52	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
53	030131008	不锈钢螺栓 M8×30	套		
54	030135101	带帽螺栓	kg		
55	030156001	膨胀螺栓	套		
56	030156005	膨胀螺栓 M6	套		
57	030156006	膨胀螺栓 M6~10	套		
58	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套		
59	030156013	膨胀螺栓 M8×60	套		
60	030156014	膨胀螺栓 M8×65	套		
61	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
62	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
63	030171101	螺母	百个		
64	030172001	垫圈	百个		
65	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
66	030183001	铁钉(综合)	kg		
67	030185001	水泥钉	个		
68	030188004	射钉(枪钉)	盒		
69	030188006	气排钉	盒		
70	030188007	蚊钉	盒		
71	030192000	圆钉(综合)	kg		
72	030192002	圆钉 50~75	kg		
73	030311111	不锈钢合页	副		
74	031311001	电焊条(综合)	kg		

主要材料及价格表

工程名称:中共南宁市委党校培训实训楼一、二层功能室建设项目

第3页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
75	031314001	耐热电焊条	kg		
76	031319001	电焊丝	kg		
77	031321001	焊锡丝 综合	kg		
78	031321003	焊锡	kg		
79	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
80	031337001	冲击钻头(综合)	根		
81	031337010	冲击钻头 ϕ 12	个		
82	031338001	合金钢钻头(综合)	个		
83	031338004	合金钢钻头 ϕ 10	个		
84	031345001	钢锯条	根		
85	031345007	钢割片	片		
86	031347002	砂纸(木)	张		
87	031347003	水砂纸	张		
88	031347004	铁砂布	张		
89	032104001.1	15厚橡木色阻燃基材微孔吸音板(圆孔,孔径3mm),穿孔率20%	m ²		
90	032104001.1	150*3000*8.5米黄色木纹小长城生态木穿孔吸音板	m ²		
91	032104001.2	小长城柚木色生态木穿孔吸音板	m ²		
92	032104001.2	15厚橡木色阻燃基材微孔吸音板(圆孔,孔径3mm)穿孔率20%	m ²		
93	032116001	铁件(综合)	kg		
94	032116004	预埋铁件	kg		
95	032118013	镀锌全螺纹吊杆 ϕ 6	m		
96	032118015	镀锌全螺纹吊杆 ϕ 14	m		
97	032118027	干挂石材用铝合金干挂件	套		
98	032120001	PVC管专用弹簧	根		
99	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
100	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
101	040301001	砂(综合)	m ³		
102	040301004	中砂	m ³		
103	040701001	陶粒	m ³		
104	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
105	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
106	043017001	干混地面砂浆 DS M15	t		
107	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t		
108	043017003	干混地面砂浆 DS M25	t		
109	043021001	干混自流平砂浆 DSL	t		
110	050101001	木材(综合)	m ³		
111	050301001	一等杉木板枋材(综合)	m ³		

主要材料及价格表

工程名称:中共南宁市委党校培训实训楼一、二层功能室建设项目

第4页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
112	050301003	一等杉木枋材	m ³		
113	050301003.1	防腐木	m ³		
114	050304004	二等松杂板枋材(综合)	m ³		
115	050305003	硬木薄板	m ³		
116	050305003.1	15厚阻燃胶合板条	m ²		
117	050306001	周转板枋材	m ³		
118	050501004.1	18厚玻镁防火板	m ²		
119	050501004.1	12厚玻镁防火板灯膜基层	m ²		
120	050501004.2	2.0厚仿木纹铝单板	m ²		
121	050501004.2	9mm厚玻镁防火板	m ²		
122	050501004.3	15厚玻美防火板	m ²		
123	050501008.1	15厚阻燃胶合板	m ²		
124	050501008.1	12厚阻燃胶合板	m ²		
125	050501008.2	阻燃胶合板9mm	m ²		
126	050501012.1	18厚玻美防火板	m ²		
127	050901002.1	18厚建筑模板基层	m ²		
128	050901002.1	18厚阻燃胶合板	m ²		
129	050901002.1	双层18厚建筑模板	m ²		
130	052502007	垫木	m ³		
131	070103013.1	600*1200*10厚仿鱼肚白抛光砖	m ²		
132	070501003.1	防滑砖 300×300	m ²		
133	070501006.1	600*600*0.8mm瓷砖	m ²		
134	071301001.1	12厚橡木色强化复合木地板	m ²		
135	071301001.1	12厚复合木地板	m ²		
136	071301001.2	双层18厚建筑模板	m ²		
137	071901004.1	4.5厚浅灰色仿地毯纹石塑地板	m ²		
138	072101001.1	22厚枫木实木减震运动地板	m ²		
139	072501001.1	600*600*40白色钢制防静电地板(含配件)	m ²		
140	080301001.1	800*800*10厚灰色仿大理石抛光砖门槛石	m ²		
141	080301003.1	20厚浅网咖大理石	m ²		
142	090101001.1	9.5厚纸面石膏板	m ²		
143	090101001.1	9.5mm厚纸面石膏板	m ²		
144	090101001.1	8厚无石棉硅酸钙板	m ²		
145	090301003.1	2.0厚仿木纹铝单板	m ²		
146	090503001.1	2.0厚仿木纹铝单板	m ²		
147	090503001.1	2.5厚樱桃木色冲孔铝单板	m ²		
148	090505002.1	1.2厚黑色不锈钢	m ²		

主要材料及价格表

工程名称:中共南宁市委党校培训实训楼一、二层功能室建设项目

第5页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
149	091301001.1	2.5厚樱桃木色冲孔铝单板	m ²		
150	100102002	轻钢大龙骨 h45	m		
151	100102003	轻钢中龙骨 h19	m		
152	100102005	轻钢中龙骨横撑 h19	m		
153	100105001	镀锌轻钢龙骨75×50	m		
154	100105002	镀锌轻钢龙骨75×40	m		
155	100106001	镀锌卡式主龙骨h=38	m		
156	100106002	镀锌卡式辅龙骨宽50	m		
157	100301003	铝合金大龙骨 h45	m		
158	100301004	铝合金中龙骨 h35	m		
159	100301005	铝合金边龙骨 h35	m		
160	100301006	铝合金小龙骨 h22	m		
161	101301001	轻钢龙骨主接件	个		
162	101301002	轻钢龙骨次接件	个		
163	101302002	轻钢中龙骨平面连接件	个		
164	101302004	轻钢大龙骨垂直吊挂件	个		
165	101302005	轻钢中龙骨垂直吊挂件	个		
166	101501001	铝合金龙骨主接件	个		
167	101501004	铝合金龙骨次接件	个		
168	101502002	铝合金大龙骨垂直吊挂件	个		
169	101502003	铝合金中龙骨垂直吊挂件	个		
170	101502004	铝合金边龙骨垂直吊挂件	个		
171	110105002.1	成品橡木饰面免漆实木门(双开门)1500*2200	樘		
172	110120002.1	50宽配套橡木色生态木窗套线	m ²		
173	120101005.1	40宽橡木色生态木线条	m		
174	120301003.1	1.2厚黑钛拉丝不锈钢踢脚线	m		
175	120305001	铝合金压条	m		
176	120307006	铜条 6×4	m		
177	120307006.1	石塑地板配套防滑条	m		
178	120307006.1	L40*4厚成品铝合金收口条	m		
179	120307006.2	L40*4厚成品铝合金防滑条	m		
180	120310102.1	1.2厚黑钛拉丝不锈钢装饰线	m		
181	120310201.1	1.2厚黑钛拉丝不锈钢 20×20×1.0mm	m		
182	120312001.1	1.2厚黑色不锈钢	m ²		
183	124504001.1	彩钢板 0.476mm	m ²		
184	130102001	调和漆(综合)	kg		
185	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		

主要材料及价格表

工程名称:中共南宁市委党校培训实训楼一、二层功能室建设项目

第6页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
186	130301001	乳胶漆	kg		
187	130308001	聚氨酯甲料	kg		
188	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg		
189	130501009	钢结构薄型防火涂料	kg		
190	130507001	防锈漆	kg		
191	130507002	红丹防锈漆	kg		
192	130508002	环氧富锌底漆	kg		
193	130525001	防霉涂料	kg		
194	130527001	聚合物水泥防水涂料(JS-II)	kg		
195	133303001.1	0.9mm聚乙烯丙纶复合防水卷材	m ²		
196	133508011	CSPE 氯磺化聚乙烯嵌缝油膏 300mL	支		
197	133901001	防腐油	kg		
198	140301004	国V汽油 92#	kg		
199	140303001	煤油	kg		
200	140501003	油漆溶剂油	kg		
201	140901002	电力复合酯 一级	kg		
202	143117001	氟化钠	kg		
203	143308006	醋酸乙酯	kg		
204	143504015	聚氨酯乙料	kg		
205	143504026	环氧富锌底漆稀释剂	kg		
206	143537003	聚醋酸乙烯乳液	kg		
207	143901001	乙炔气	m ³		
208	143906001	氧气	m ³		
209	143907001	二氧化碳	m ³		
210	144101012	硅酮结构胶 100mL 单组分	支		
211	144103001	108 胶	kg		
212	144108001	乳白胶	kg		
213	144110001	硅酮耐候胶	L		
214	144113002	玻璃胶 310g	支		
215	144114001	密封胶	kg		
216	144114009	聚氨酯发泡密封胶(750mL/支)	支		
217	144115001	万能胶	kg		
218	144116003	胶合剂	kg		
219	144116008	粘接剂	kg		
220	144116023	界面处理剂	t		
221	144116024	专用界面剂	kg		
222	144117003	水胶粉	kg		

主要材料及价格表

工程名称:中共南宁市委党校培训实训楼一、二层功能室建设项目

第7页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
223	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
224	144306001	防水胶布	卷		
225	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷		
226	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
227	150301003.1	15mm橡木色阻燃基材微孔吸音板	m ²		
228	150301003.2	150*3000*8.5米黄色木纹小长城生态木穿孔吸音板	m ²		
229	150701002.1	50厚离心玻璃棉(容重32kg/m)	kg		
230	151304004	泡沫防潮纸	m ²		
231	151304006	泡沫塑料 30mm	m ²		
232	151314001	PE 聚乙烯泡沫塑料板	m ²		
233	172513000	塑料软管	kg		
234	172514002	塑料软管 Φ5	m		
235	172517002	异型塑料管 Φ5	m		
236	182503002	镀锌管卡子(钢管用) DN20	个		
237	182503003	镀锌管卡子(钢管用) DN25	个		
238	182503005	镀锌管卡子(钢管用) DN40	个		
239	182511000	接地卡子(综合)	个		
240	182525002	管码 FCP20	个		
241	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
242	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
243	290622002	阻燃管接头 FST20	个		
244	290623002	直管接头Φ20	个		
245	290623003	直管接头Φ25	个		
246	290623005	直管接头Φ40	个		
247	290628002	塑料护口 15~20	个		
248	290628003	塑料护口 15~50	个		
249	290628004	塑料护口(钢管用) 15~20	个		
250	290632012	灯具卡子	个		
251	290640001	铜接线卡1.0-2.5	个		
252	290905002	铜接线端子 DT-4mm ²	个		
253	291111001	开关盒	个		
254	291112001	接线盒	个		
255	291126000	灯具金属吊盒	个		
256	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
257	330107003	镀锌圆钢支架 Φ10~14	套		
258	340702001	防尘面罩	套		
259	340703001	护目镜	套		

主要材料及价格表

工程名称:中共南宁市委党校培训实训楼一、二层功能室建设项目

第8页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
260	341101001	水	m ³		
261	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
262	341508001	其他材料费	元		
263	341508006	其他材料费	元		
264	350103001	胶合板模板1830×915×18	m ²		
265	350907003	钢支架摊销	kg		
266	351101001	钢凿	个		
267	370905001	钢垫板	kg		
268	390101001	脚手架钢管(租赁)	t·天		
269	390101002	扣件综合(租赁)	100套·天		
270	390101004	底座(租赁)	100个·天		
271	B-C. 1	弃置消纳费 材料费	m ³		
272	B-C. 1	黑色无纺布 材料费	m ²		
273	B-C. 1	布艺窗帘 材料费	m		
274	B-C. 1	布艺窗帘 材料费	m		
275	B-C. 2	油纸 材料费	m		
276	B-C. 2	法院国徽 材料费	个		
277	B-C. 3	招标控制价编制费 材料费	项		
278	B-C. 3	行政复议庭台卡(各两套) 材料费	个		
279	B-C. 4	结算审核费 材料费	项		
280	C00010160	其他材料费	元		
281		◆商品砼◆			
282	043115007	预拌细石混凝土 C25	m ³		
283	043115008	预拌细石混凝土 C20	m ³		
284		◆配合比◆			
285	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m ³		
286	800102005	水泥砂浆 1:3	m ³		
287	801101001	素水泥浆	m ³		
288	801101001	素水泥浆	m ³		
289	802302002	中砂 陶粒 水泥32.5 LC7.5	m ³		
290		◆主材◆			
291	172500000. 1	PC20	m		
292	172500000. 1	塑料管 PC20	m		
293	233700000. 1	感烟探测器	个		
294	233902000. 1	消防报警器	个		
295	261101001. 1	空调控制面板	个		
296	290603000. 1	电气钢导管 JDG25	m		

主要材料及价格表

工程名称:中共南宁市委党校培训实训楼一、二层功能室建设项目

第9页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
297	290603000.1	电气钢导管 JDG20	m		
298	290603000.2	电气钢导管JDG 20	m		
299	290603000.2	电气钢导管 JDG 40	m		
300	550117001.1	舞台照明配电箱AL. WT	台		
301	B-Z.1	全屋基础防蚁 主材费	元		
302	B-Z.2	木地板防蚁专项处理 主材费	元		
303	B-Z.3	80*80*15厚运动地板橡胶减震垫 主材费	元		
304	B4-1950.1	LED光灯带 7W/m	m		
305	B4-1950.1	10*10LED嵌装铝槽灯带 7W/m	m		
306	B4-1950.1	灯带 7W/m	m		
307	Z250001001.1	COB深杯防眩光筒灯	套		
308	Z250001001.1	LED筒灯15W	套		
309	Z250001001.1	嵌装600*600LED灯盘	套		
310	Z250001001.1	LED嵌入式挑空射灯	套		
311	Z250001001.2	安全标识指示灯	套		
312	Z250001001.2	300*1200LED灯盘	套		
313	Z250001001.3	应急照明壁灯	套		
314	Z250001001.3	LED吸顶灯	套		
315	Z250001001.4	应急照明壁灯	套		
316	Z250001001.5	安全标识指示灯	套		
317	Z260501001.1	单控三联开关	个		
318	Z260501001.1	单控双联开关	个		
319	Z260501001.1	单控双联开关	个		
320	Z260501001.2	单控单联开关	个		
321	Z264101001.1	单相二、三极地面电源插座	套		
322	Z264101001.1	单相二、三极电源插座	套		
323	Z264101001.2	单相二、三极电源插座	套		
324	Z264101001.2	单相二、三极地面电源插座	套		
325	Z280301000.1	铜芯塑料绝缘导线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	m		
326	Z280301000.1	铜芯塑料绝缘导线WDZ-BYJ-5x10mm ²	m		
327	Z280301000.1	无卤低烟铜芯塑料绝缘导线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	m		
328	Z280301000.2	铜芯塑料绝缘导线 WDZ-BYJ-4mm ²	m		
329	Z280301000.2	铜芯塑料绝缘导线WDZ-BYJ-3x4mm ²	m		
330	Z280301000.2	铜芯塑料绝缘导线 WDZ-BYJ-4mm ²	m		
331	Z280301000.3	铜芯塑料绝缘导线 WDZ-BYJ-10mm ²	m		
332	Z280301000.3	铜芯塑料绝缘导线WDZ-BYJ-3x4mm ²	m		
333	Z280301000.3	铜芯塑料绝缘导线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	m		

主要材料及价格表

工程名称:中共南宁市委党校培训实训楼一、二层功能室建设项目

第10页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
334	Z280301000.4	铜芯塑料绝缘导线 WDZ-BYJ-4mm ²	m		
335	Z280301000.4	铜芯塑料绝缘导线 WDZ-BYJ-4mm ²	m		
336	Z280301000.4	铜芯塑料绝缘导线WDZ-BYJ-5x10mm ²	m		
337	Z280301000.5	铜芯塑料绝缘导线 WDZ-BYJ-10mm ²	m		
338		◆机械台班组成◆			
339	002401001	机械台班人工费	元		
340	140301004	汽油92#	kg		
341	140304001	轻柴油0#	kg		
342	341103001	电	kW·h		
343	994701004	折旧费	元		
344	994701005	检修费	元		
345	994701006	维护费	元		
346	994701007	安拆及场外运输费	元		
347	994701008	其他费	元		
348		◆机械◆			
349	341509003	其他机械费	元		
350	980303001	电压电流表	台班		
351	980502011	手持式万用表	台班		
352	980604001	计时 / 计频器 / 校准器	台班		
353	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
354	984703001	火灾探测器实验器 BHTS-1	台班		
355	984717001	其他各种仪器仪表	台班		
356	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
357	990703004	轮胎式装载机 斗容量2m ³	台班		
358	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
359	990705006	自卸汽车 装载质量10t	台班		
360	990707004	平板拖车组 装载质量20t	台班		
361	990902002	门式起重机 提升质量10t	台班		
362	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
363	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班		
364	990907002	叉式起重机 提升质量5t	台班		
365	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
366	991906009	剪板机 厚度×宽度 40×3100mm	台班		
367	991909002	摇臂钻床 钻孔直径 50mm	台班		
368	991916010	锥形双头台式打孔机	台班		
369	991918002	刨边机 加工长度12000mm	台班		
370	991921001	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班		

