

S301线全州才湾山川
K92+000~K98+500段灾害防治工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：广西壮族自治区全州县公路养护中心
(单位盖章)



造价咨询人：广西天罡工程项目管理有限公司
(单位盖章)



2025年05月20日

S301线全州才湾山川
K92+000~K98+500段灾害防治 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： 广西壮族自治区全州县公路养护中心
(单位盖章)



造价咨询人： 广西天罡工程项目管理有限公司
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)



编 制 人： B21224548005488
(造价人员签字)



复 核 人： B11214500008062
(造价工程师签字盖专用章)



编 制 时 间 2025年05月20日

复 核 时 间： 2025年05月20日

5.1 工程量清单表

工程量清单表

[illegible]

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第200章 路 基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-a	挖除24cm厚水泥混凝土路面	m2	340		
-b	挖除1.5cm厚沥青封层	m2	340		
202-3	拆除旧C25砼边沟				
-b	混凝土结构	m3	11.2		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖路基土方	m3	25050		
203-2	路基防护和排水沟				
-a	挖挡土板土方	m3	100		
-b	挖挡土板石方	m3	33		
-c	挖边沟土方	m3	34		
-d	挖边沟石方	m3	9		
207	坡面排水				
207-1	边沟				
-c	C20现浇混凝土	m3	28.8		
207-3	截水沟				
-c	C20现浇混凝土	m3	120.6		
207-4	跌水与急流槽				
-c	C20现浇混凝土	m3	71.1		
207-8	人行步梯				
-a	C20混凝土	m3	257.7		
207-10	仰斜式排水孔				
-b	100mmPVC花管	m	612		
-c	软式透水管	m	612		
208	水洼封地				
208-4	混凝土护坡				
-a	C20现浇混凝土满铺护坡	m3	4.4		
-b	碎石支撑层	m3	6.6		
214	抗滑桩				
214-1	现浇混凝土桩				
-a	C30混凝土	m3	679		
214-2	桩板式抗滑挡土板				
-a	C30混凝土	m3	39.4		
214-3	冠梁				
-a	C30混凝土	m3	60		
214-3	钢筋				
-a	抗滑桩钢筋HPB300	kg	7240		
-b	抗滑桩钢筋HRB400	kg	58610		
-c	挡土墙钢筋HPB300	kg	1040		
-d	冠梁钢筋HPB300	kg	850		

工程量清单表

[illegible]

工程量清单表

[illegible]

工程量清单表

清单 第600章

工程量清单表

[illegible]

5.4 投标报价汇总表

S301线全州才湾山川K92+000~K98+500段灾害防治工程

(项目名称) S301线全州才湾山川K92+000~K98+500段灾害防治工程

标段

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	300	路 面	
4	600	安全设施及预埋管线	
5	700	绿化及环境保护设施	
6	第100章至第700章合计		
7	暂列金额（100章-700章合计金额的3%计取）		
8	投标报价		