

博白县文地镇三江中心小学学生食堂

## 招标控制价

招标控制价(小写): 3437939.53元

(大写): 叁佰肆拾叁万柒仟玖佰叁拾玖元伍角叁分

招标人:



(单位盖章)

造价咨询人:




(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



(造价工程师签字盖专用章)

复核人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2025年9月25日

复核时间: 2025年9月25日

# 总 说 明

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生食堂

第1页 共1页

一、工程概况:本工程为博白县文地镇三江中心小学学生食堂。框架结构、管桩基础,建筑面积为1289.57平方米。其中包括建筑装饰、安装等内容。具体做法详见图纸。

## 二、编制依据:

- (1) 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《〈建设工程工程量清单计价规范〉(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》、《〈建设工程工程量计算规范〉(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则(修订本)》;
- (2) 2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其配套费用定额;
- (3) 2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其配套定额;
- (4) 自治区住房和城乡建设厅关于颁布2016年<广西壮族自治区建设工程费用定额>的通知》(桂建标[2016]16号);
- (5) 《关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标[2016]17号);
- (6) 桂建标[2019]12号文《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》;
- (7) 桂建标[2023]7号文《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》;
- (8) 桂建发[2023]6号文《自治区住房和城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》;

## 三、其他说明:

- 1、主要材料价格参照2025年7月份(第7期)《玉林建设工程造价信息》公布的玉林市博白县信息价格(中档除税价)计算,玉林市博白县信息价格(中档除税价)没有的则参考同期玉林市及南宁信息价格(除税价)或市场询价。
- 2、本项目砂浆干混预拌砂浆。
- 3、土方外运距离按3KM计算。

## 建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生食堂

第1页 共1页

[illegible]

### 单项工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生食堂

第1页 共1页

[illegible]

# 单位建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生食堂

第1页 共2页

| 序号  | 汇总内容                                      | 金额(元)      | 备注 |
|-----|-------------------------------------------|------------|----|
|     | 博白县文地镇三江中心小学学生食堂_土建装饰                     | 3041147.92 |    |
| —   | 2024建筑装饰装修工程一般计税法                         | 3041147.92 |    |
| 1   | 分部分项工程和单价措施项目费用合计                         | 2898512.99 |    |
| 1.1 | 其中:材料暂估价                                  |            |    |
| 2   | 总价措施项目费用合计                                | 136564.77  |    |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费                                | 123945.69  |    |
| 3   | 其他项目费用合计                                  | 6070.16    |    |
| 4   | 建筑安装工程费合计                                 | 3041147.92 |    |
|     | 工程总价                                      | 3041147.92 |    |
| 1   | 分部分项工程和单价措施项目费用合计                         | 2898512.99 |    |
| 1.1 | 其中:材料暂估价                                  |            |    |
| 2   | 总价措施项目费用合计                                | 136564.77  |    |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费                                | 123945.69  |    |
| 3   | 其他项目费用合计                                  | 6070.16    |    |
| 4   | 建筑安装工程费合计                                 | 3041147.92 |    |
|     | 博白县文地镇三江中心小学学生食堂_水电安装                     | 396791.61  |    |
| —   | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 396791.61  |    |
| 1   | 分部分项工程和单价措施项目费用合计                         | 385947.46  |    |
| 1.1 | 其中:材料暂估价                                  |            |    |
| 2   | 总价措施项目费用合计                                | 10052.15   |    |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费                                | 4336.40    |    |
| 3   | 其他项目费用合计                                  | 792.00     |    |
| 4   | 建筑安装工程费合计                                 | 396791.61  |    |
|     | 工程总价                                      | 396791.61  |    |
| 1   | 分部分项工程和单价措施项目费用合计                         | 385947.46  |    |
| 1.1 | 其中:材料暂估价                                  |            |    |
| 2   | 总价措施项目费用合计                                | 10052.15   |    |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费                                | 4336.40    |    |
| 3   | 其他项目费用合计                                  | 792.00     |    |
| 4   | 建筑安装工程费合计                                 | 396791.61  |    |
|     | 工程项目汇总                                    | 3437939.53 |    |
| 1   | 分部分项工程和单价措施项目费用合计                         | 3284460.45 |    |
| 1.1 | 其中:材料暂估价                                  |            |    |
| 2   | 总价措施项目费用合计                                | 146616.92  |    |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费                                | 128282.09  |    |
| 3   | 其他项目费用合计                                  | 6862.16    |    |

### 单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生食堂

第2页 共2页

[illegible]

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生食堂

第1页 共23页

| 序号 | 项目编码          | 项目名称及<br>项目特征描述                                                                                                   | 计量<br>单位           | 工程量    | 金额(元)  |            |            |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------|------------|------------|
|    |               |                                                                                                                   |                    |        | 综合单价   | 合价         | 其中:<br>暂估价 |
|    |               | 博白县文地镇三江中心小学学生食堂<br>_土建装饰                                                                                         |                    |        |        | 2898512.99 |            |
|    |               | 分部分项工程                                                                                                            |                    |        |        | 2441803.44 |            |
| 1. |               | A.1 土(石)方工程                                                                                                       |                    |        |        | 7113.86    |            |
| 1  | 010101001001  | 平整场地                                                                                                              | m <sup>2</sup>     | 409.63 | 1.82   | 745.53     |            |
| 2  | 010101003001  | 挖沟槽土方<br>1.土壤类别:综合考虑<br>2.挖土深度:2米以内                                                                               | m <sup>3</sup>     | 89.75  | 11.14  | 999.82     |            |
| 3  | 010101004001  | 挖基坑土方<br>1.土壤类别:综合考虑<br>2.挖土深度:2米以内                                                                               | m <sup>3</sup>     | 214.46 | 11.14  | 2389.08    |            |
| 4  | 010103001001  | 利用土方回填<br>1.密实度:符合设计要求                                                                                            | m <sup>3</sup>     | 148.67 | 7.36   | 1094.21    |            |
| 5  | 010103001002  | 利用土室内回填<br>1.密实度:符合设计要求                                                                                           | m <sup>3</sup>     | 17.41  | 27.04  | 470.77     |            |
| 6  | 010103002001  | 余土弃置<br>1.废弃料品种:余土<br>2.余土外运、运距:1km                                                                               | m <sup>3</sup>     | 138.13 | 6.46   | 892.32     |            |
| 7  | 桂010103003001 | 土方运输增(减)m <sup>3</sup> ·km<br>1.外弃类别:综合考虑(含各类土方)<br>2.清单工程量按弃方工程量乘以增运公里数计算<br>3.运距:暂按增运2公里计算,具体由现场实际发生确定          | m <sup>3</sup> ·km | 276.26 | 1.89   | 522.13     |            |
| 2. |               | A.2 桩与地基基础工程                                                                                                      |                    |        |        | 292780.97  |            |
| 8  | 桂010301009001 | 压预制钢筋混凝土管桩<br>1.单桩长度:设计图纸有效长度<br>2.桩类型:PHC-500-AB-125<br>3.压桩方式:液压静力压桩                                            | m                  | 625.00 | 436.23 | 272643.75  |            |
| 9  | 桂010301012001 | 送桩<br>1.桩类型:PHC-500-AB-125<br>2.单桩长度、送桩长度:暂按1.5米,结算按实际                                                            | m                  | 42.00  | 45.25  | 1900.50    |            |
| 10 | 桂010301013001 | 接桩<br>1.接桩方式:电焊接桩                                                                                                 | 个                  | 28     | 232.43 | 6508.04    |            |
| 11 | 010301004001  | 截(凿)桩头<br>1.废渣外运3KM                                                                                               | 个                  | 28     | 55.57  | 1555.96    |            |
| 12 | 010103002002  | 石方弃置<br>1.废弃料品种:桩头<br>2.外弃类别:综合考虑<br>3.弃运距:起步1km                                                                  | m <sup>3</sup>     | 2.06   | 21.43  | 44.15      |            |
| 13 | 桂010103003002 | (石)方运输增(减)m <sup>3</sup> ·km<br>1.废弃料品种:桩头<br>2.外弃类别:综合考虑<br>3.清单工程量按弃方工程量乘以增运公里数计算<br>4.运距:暂按增运2公里计算,具体由现场实际发生确定 | m <sup>3</sup> ·km | 4.12   | 2.79   | 11.49      |            |

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生食堂

第2页 共23页

| 序号 | 项目编码          | 项目名称及<br>项目特征描述                                                                                                                                                  | 计量<br>单位       | 工程量    | 金额(元)   |                  |            |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|------------------|------------|
|    |               |                                                                                                                                                                  |                |        | 综合单价    | 合价               | 其中:<br>暂估价 |
| 14 | 桂010514004001 | 尖底十字形 I 桩头大样                                                                                                                                                     | kg             | 631.82 | 8.57    | 5414.70          |            |
| 15 | 桂010301010001 | 预制混凝土管桩填桩心<br>1. C30微膨胀混凝土<br>2. 填芯混凝土深度1.5m                                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 2.06   | 740.81  | 1526.07          |            |
| 16 | 010515001001  | 现浇构件螺纹钢筋制安 $\Phi$ 10以内                                                                                                                                           | t              | 0.054  | 5194.45 | 280.50           |            |
| 17 | 010515001002  | 桩头插筋制安 螺纹钢 $\Phi$ 10以上 ( $\Phi$ 18- $\Phi$ 25)                                                                                                                   | t              | 0.715  | 4050.08 | 2895.81          |            |
|    | <b>3.</b>     | <b>A.3 砌筑工程</b>                                                                                                                                                  |                |        |         | <b>169080.65</b> |            |
| 18 | 010401001001  | 砖基础(砖胎膜)<br>1. 砖品种、规格、强度等级:页岩烧结多孔砖<br>2. 墙体类型:直型<br>3. 墙体厚度:100<br>4. 砂浆种类、强度等级:干混预拌 M7.5水泥砂浆                                                                    | m <sup>3</sup> | 22.65  | 678.36  | 15364.85         |            |
| 19 | 010401004001  | 多孔砖墙<br>1. 砖品种、规格、强度等级:页岩烧结多孔砖<br>2. 墙体类型:直型<br>3. 墙体厚度:190<br>4. 砂浆种类、强度等级:干混预拌 M7.5水泥砂浆                                                                        | m <sup>3</sup> | 187.59 | 717.07  | 134515.16        |            |
| 20 | 010401004002  | 多孔砖墙<br>1. 砖品种、规格、强度等级:页岩烧结多孔砖<br>2. 墙体类型:直型<br>3. 墙体厚度:100<br>4. 砂浆种类、强度等级:干混预拌 M7.5水泥砂浆                                                                        | m <sup>3</sup> | 14.60  | 789.73  | 11530.06         |            |
| 21 | 010401014001  | 砖砌暗沟<br>1. 净空尺寸: 260mm*120mm起点深度<br>2. 20厚1:2水泥砂浆抹面(换干混砂浆)<br>3. M5水泥砂浆砌筑多孔砖(换干混砂浆)<br>4. 70厚C10混凝土垫层<br>5. 含成品沟盖板的运输、安装<br>6. 含钢筋制作安装<br>7. 做法参考11ZJ901 3/7 B/8 | m              | 72.70  | 105.51  | 7670.58          |            |
|    | <b>4.</b>     | <b>A.4 混凝土及钢筋混凝土工程</b>                                                                                                                                           |                |        |         | <b>718016.80</b> |            |
| 22 | 010501001001  | 垫层<br>1. 混凝土种类:泵送商品砼<br>2. 混凝土强度等级:C15                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 12.94  | 549.42  | 7109.49          |            |
| 23 | 010501001002  | 地台垫层<br>1. 混凝土种类:泵送商品砼<br>2. 混凝土强度等级:C20<br>3. 部位:烹饪间、加工区                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 8.99   | 617.72  | 5553.30          |            |
| 24 | 010501005001  | 桩承台基础<br>1. 混凝土种类:泵送商品砼<br>2. 混凝土强度等级:C30                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 30.80  | 544.70  | 16776.76         |            |

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生食堂

第3页 共23页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及<br>项目特征描述                                                    | 计量<br>单位 | 工程量    | 金额(元)  |           |            |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|
|    |              |                                                                    |          |        | 综合单价   | 合价        | 其中:<br>暂估价 |
| 25 | 010501004001 | 满堂基础<br>1. 混凝土种类:泵送商品砼<br>2. 混凝土强度等级:C30                           | m³       | 0.74   | 541.92 | 401.02    |            |
| 26 | 010504001001 | 电梯基坑壁直形墙<br>1. 混凝土种类:泵送商品砼<br>2. 混凝土强度等级:C30                       | m³       | 1.52   | 555.43 | 844.25    |            |
| 27 | 010502001001 | 矩形柱<br>1. 混凝土种类:泵送商品砼<br>2. 混凝土强度等级:C40<br>3. 部位:基础层、1层、2层         | m³       | 55.62  | 646.01 | 35931.08  |            |
| 28 | 010502001002 | 矩形柱<br>1. 混凝土种类:泵送商品砼<br>2. 混凝土强度等级:C35<br>3. 部位:3层                | m³       | 25.49  | 627.94 | 16006.19  |            |
| 29 | 010502001003 | 矩形柱<br>1. 混凝土种类:泵送商品砼<br>2. 混凝土强度等级:C30<br>3. 部位:屋面层、楼梯屋面层         | m³       | 6.48   | 600.44 | 3890.85   |            |
| 30 | 010502002001 | 构造柱<br>1. 混凝土种类:非泵送商品砼<br>2. 混凝土强度等级:C25                           | m³       | 8.70   | 671.30 | 5840.31   |            |
| 31 | 010503004001 | 反边<br>1. 混凝土种类:非泵送商品砼<br>2. 混凝土强度等级:C20<br>3. 部位:分饭墙反边、门槛反边        | m³       | 0.84   | 652.61 | 548.19    |            |
| 32 | 010503004002 | 圈梁<br>1. 混凝土种类:非泵送商品砼<br>2. 混凝土强度等级:C25<br>3. 部位:电梯井圈梁、卫生见反边、女儿墙反边 | m³       | 5.64   | 662.76 | 3737.97   |            |
| 33 | 010503005001 | 过梁<br>1. 混凝土种类:非泵送商品砼<br>2. 混凝土强度等级:C25                            | m³       | 1.55   | 694.63 | 1076.68   |            |
| 34 | 010505001001 | 有梁板<br>1. 混凝土种类:泵送商品砼<br>2. 混凝土强度等级:C30                            | m³       | 283.20 | 542.42 | 153613.34 |            |
| 35 | 010505008001 | 雨篷及空调板<br>1. 混凝土种类:泵送商品砼<br>2. 混凝土强度等级:C30                         | m²       | 1.51   | 708.45 | 1069.76   |            |
| 36 | 010505003001 | 平板(烟道顶板)<br>1. 混凝土种类:泵送商品砼<br>2. 混凝土强度等级:C30                       | m²       | 0.19   | 607.28 | 115.38    |            |
| 37 | 010505003002 | 平板(分饭台板)<br>1. 混凝土种类:非泵送商品砼<br>2. 混凝土强度等级:C15                      | m²       | 1.24   | 562.01 | 696.89    |            |
| 38 | 010505006001 | 栏板<br>1. 混凝土种类:非泵送商品砼<br>2. 混凝土强度等级:C25                            | m³       | 8.16   | 754.14 | 6153.78   |            |
| 39 | 010506001001 | 直形楼梯/板厚150<br>1. 混凝土种类:泵送商品砼<br>2. 混凝土强度等级:C30                     | m²       | 67.93  | 189.62 | 12880.89  |            |

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生食堂

第4页 共23页

| 序号 | 项目编码          | 项目名称及<br>项目特征描述                                                                                                                                    | 计量<br>单位       | 工程量    | 金额(元)   |           |            |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|-----------|------------|
|    |               |                                                                                                                                                    |                |        | 综合单价    | 合价        | 其中:<br>暂估价 |
| 40 | 010506001002  | 直形楼梯/板厚100<br>1. 混凝土种类:泵送商品砼<br>2. 混凝土强度等级:C30                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 36.63  | 118.22  | 4330.40   |            |
| 41 | 010507005001  | 压顶<br>1. 混凝土种类:泵送商品砼<br>2. 混凝土强度等级:C25                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 3.56   | 756.29  | 2692.39   |            |
| 42 | 010507001001  | 散水<br>1. 做法参照15ZJ001 散2-139<br>2. 40厚C20细石混凝土面层, 5厚1:1<br>水泥砂浆随打随抹(换干混砂浆)<br>3. 150厚3:7灰土<br>4. 素土夯实                                               | m <sup>2</sup> | 54.16  | 112.37  | 6085.96   |            |
| 43 | 010507001002  | 坡道<br>1. 做法参照15ZJ001第144页坡12<br>2. 8~14厚地砖, 横向铺配套防滑条地<br>砖<br>3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆(换干混<br>砂浆)<br>4. 素水泥砂浆一遍<br>5. 80厚C20混凝土<br>6. 300厚3:7灰土<br>7. 素土夯实 | m <sup>2</sup> | 44.47  | 302.43  | 13449.06  |            |
| 44 | 010507001003  | 无障碍坡道<br>1. 做法参照131ZJ301 4/19<br>2. 20厚1:2水泥砂浆面层, 15宽金刚<br>砂防滑条横向中距90凸出坡面(换干<br>混砂浆)<br>2. 100厚C15混凝土<br>3. 150厚碎石垫层<br>4. 素土夯实                    | m <sup>2</sup> | 7.67   | 277.68  | 2129.81   |            |
| 45 | 桂010507009001 | 混凝土排水暗沟 参图集15ZJ512<br>1/52<br>1. 混凝土种类:泵送商品砼<br>2. 混凝土强度等级:C10<br>3. 盖板、防水、装饰面另计                                                                   | m <sup>3</sup> | 2.16   | 532.55  | 1150.31   |            |
| 46 | 070205001001  | 排水沟成品篦子盖板<br>1. 做法参照15ZJ512 1/52<br>1. 排水沟篦子采用铸铁盖板<br>2. 每块规格宽*长: 380*590mm                                                                        | m <sup>2</sup> | 6.84   | 157.14  | 1074.84   |            |
| 47 | 040504003001  | 塑料检查井污水(废水)<br>1. 做法详见水施图纸<br>2. 防盗重型铸铁井盖(含井座)<br>3. 含防坠网、钢筋、模板等全部内容<br>4. 井深平均深度1.1米                                                              | 座              | 8      | 1334.14 | 10673.12  |            |
| 48 | 010515001003  | 现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以内                                                                                                                              | t              | 29.983 | 5194.57 | 155748.79 |            |
| 49 | 010515001004  | 现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以上( $\Phi$<br>12、 $\Phi$ 14、 $\Phi$ 16)                                                                                         | t              | 8.469  | 4519.64 | 38276.83  |            |
| 50 | 010515001005  | 现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以上( $\Phi$<br>18- $\Phi$ 25)                                                                                                    | t              | 42.273 | 4510.26 | 190662.22 |            |
| 51 | 桂010515011001 | 砌体加固筋 HRB400 $\Phi$ 10以内                                                                                                                           | t              | 0.977  | 5194.58 | 5075.10   |            |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生食堂

第5页 共23页

| 序号 | 项目编码          | 项目名称及<br>项目特征描述                                                                                                                                             | 计量<br>单位       | 工程量     | 金额(元) |                  |            |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|------------------|------------|
|    |               |                                                                                                                                                             |                |         | 综合单价  | 合价               | 其中:<br>暂估价 |
| 52 | 桂010516004001 | 电渣压力焊接                                                                                                                                                      | 个              | 568     | 4.28  | 2431.04          |            |
| 53 | 010516003001  | 钢筋冷挤压接头 $\Phi$ 32以内                                                                                                                                         | 个              | 620     | 19.34 | 11990.80         |            |
|    | 7.            | <b>A.7 屋面及防水工程</b>                                                                                                                                          |                |         |       | <b>209694.33</b> |            |
| 54 | 010902001001  | 屋面卷材防水<br>1. 两道1.5+1.5厚反应粘结型高分子<br>湿铺防水卷材<br>2. 部位: 上人屋面+不上人屋面、烟<br>道盖顶                                                                                     | m <sup>2</sup> | 427.04  | 91.08 | 38894.80         |            |
| 55 | 010902002001  | 屋面涂膜防水<br>1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 (I<br>型)<br>2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 (换干<br>混砂浆)<br>3. 部位: 上人屋面+不上人屋面、烟<br>道盖顶                                                         | m <sup>2</sup> | 393.99  | 75.33 | 29679.27         |            |
| 56 | 010902003001  | 屋面刚性层<br>1. 50厚C20细石混凝土表面 (内配钢<br>筋双向 $\Phi$ 4@100), 3x3m分仓缝<br>2. 部位: 上人屋面+不上人屋面                                                                           | m <sup>2</sup> | 379.81  | 65.69 | 24949.72         |            |
| 57 | 010902003002  | 屋面刚性层<br>1. 20厚C20细石混凝土表面<br>2. 部位: 烟道盖顶                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 1.10    | 25.18 | 27.70            |            |
| 58 | 桂010901008001 | 干铺土工布<br>1. 干铺聚酯无纺布一层<br>2. 部位: 上人屋面+不上人屋面                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 379.51  | 7.96  | 3020.90          |            |
| 59 | 桂010902010001 | 屋面保温层排气管 $\Phi$ 40<br>1. 做法详15ZJ201 4/27                                                                                                                    | m              | 5.40    | 24.73 | 133.54           |            |
| 60 | 010902002002  | 屋面涂膜防水<br>1. 10厚1:2.5水泥砂浆抹面压光, 分<br>隔面积宜为1m <sup>2</sup> (换干混砂浆)<br>2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 (I<br>型)<br>3. 15厚 (最薄处) 1:2.5水泥砂浆找<br>坡1%找平 (换干混砂浆)<br>4. 部位: 雨篷、空调板顶 | m <sup>2</sup> | 48.18   | 95.05 | 4579.51          |            |
| 61 | 010903002001  | 墙面涂膜防水-内墙4<br>1. 盥洗盆等用水处墙面刷1.5厚聚合<br>物水泥防水涂料 (I型) (高度不小<br>于1200mm)<br>2. 部位: 烹饪间、加工区                                                                       | m <sup>2</sup> | 18.48   | 46.41 | 857.66           |            |
| 62 | 010903003001  | 内墙面砂浆防水 (外墙内侧)<br>1. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,<br>中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>2. 部位: 除楼梯间、卫生间、电梯井<br>外                                                                          | m <sup>2</sup> | 392.22  | 15.43 | 6051.95          |            |
| 63 | 010903003002  | 外墙面砂浆、涂膜防水<br>1. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,<br>中间压入一层耐碱玻璃纤维网布外墙<br>面                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 1033.46 | 61.85 | 63919.50         |            |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生食堂

第6页 共23页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及<br>项目特征描述                                                                                            | 计量<br>单位       | 工程量    | 金额(元)  |                  |            |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|------------------|------------|
|    |              |                                                                                                            |                |        | 综合单价   | 合价               | 其中:<br>暂估价 |
|    |              | 2.1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型)                                                                                        |                |        |        |                  |            |
| 64 | 010904001001 | 楼(地)面卷材、涂膜防水 平面<br>1.1.5厚聚氨酯防水涂料<br>2.0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度≥0.5),用1.3厚专用配套粘结料满粘<br>3.部位:烹饪间、加工区、食品库、清洗消毒间、卫生间 | m <sup>2</sup> | 238.08 | 57.50  | 13689.60         |            |
| 65 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 立面<br>1.1.5mm厚聚氨酯防水涂料600高(翻起面撒绿豆沙),四周沿墙上翻至完成面以mm300mm<br>3.部位:清洗消毒间、卫生间                             | m <sup>2</sup> | 70.71  | 33.58  | 2374.44          |            |
| 66 | 010903002003 | 墙面涂膜防水<br>1.1.5mm聚合物水泥防水涂料(JS-II型)满刷一道<br>3.部位:清洗消毒间、卫生间                                                   | m <sup>2</sup> | 276.46 | 66.13  | 18282.30         |            |
| 67 | 010904001002 | 水沟面卷材、涂膜防水<br>1.1.5厚聚氨酯防水涂料600mm高<br>2.0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度≥0.5),用1.3厚专用配套粘结料满粘                              | m <sup>2</sup> | 10.80  | 57.50  | 621.00           |            |
| 68 | 010902002003 | 天棚砂浆防水<br>1、3厚刮涂型聚合物水泥防水砂浆<br>2.部位:卫生间、洗消间、烹饪间、加工区                                                         | m <sup>2</sup> | 228.56 | 11.43  | 2612.44          |            |
| 8. |              | <b>A.8 保温、隔热、防腐工程</b>                                                                                      |                |        |        | <b>68501.50</b>  |            |
| 69 | 011001001001 | 保温隔热屋面<br>1.100厚挤塑聚苯乙烯泡沫板(XPS)<br>2.部位:上人屋面+不上人屋面                                                          | m <sup>2</sup> | 379.51 | 72.65  | 27571.40         |            |
| 70 | 011001001002 | 保温隔热屋面平均厚度93.5mm<br>1.30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找2%坡<br>2.部位:上人屋面                                                 | m <sup>2</sup> | 322.21 | 51.40  | 16561.59         |            |
| 71 | 011001001003 | 保温隔热屋面平均厚度64mm<br>1.30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找2%坡<br>2.部位:不上人屋面                                                  | m <sup>2</sup> | 47.60  | 34.77  | 1655.05          |            |
| 72 | 011001003001 | 外墙面内保温<br>1.25厚无机保温砂浆<br>2.部位:除楼梯间、电梯井外                                                                    | m <sup>2</sup> | 392.22 | 57.91  | 22713.46         |            |
| 9. |              | <b>A.9 楼地面工程</b>                                                                                           |                |        |        | <b>223999.28</b> |            |
| 73 | 010404001001 | C10轻骨料混凝土<br>1.C10轻骨料混凝土填充层找坡,坡向地漏<br>2.部位:卫生间、消毒间                                                         | m <sup>2</sup> | 22.12  | 503.22 | 11131.23         |            |
| 74 | 011102003001 | 块料地面-地面1<br>1.10厚防滑耐磨砖800*800铺实拍平,水泥浆擦缝                                                                    | m <sup>2</sup> | 119.00 | 189.36 | 22533.84         |            |

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生食堂

第7页 共23页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及<br>项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                             | 计量<br>单位       | 工程量    | 金额(元)  |          |            |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|----------|------------|
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |        | 综合单价   | 合价       | 其中:<br>暂估价 |
|    |              | 2. 25厚1: 3干硬性水泥砂浆(换干混砂浆)<br>3. 1.5厚聚氨酯防水涂料(另计)<br>4. 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度 $\geq 0.5$ ), 用1.3厚专用配套粘结料满粘(另计)<br>5. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平(换干混砂浆)<br>6. 素水泥砂浆结合层一遍<br>7. 80厚C20混凝土(另计)<br>8. 基土夯实, 压实系数 $\geq 0.94$<br>9. 部位: 烹饪间、加工区、食品库                                                            |                |        |        |          |            |
| 75 | 011102003002 | 块料地面-地面1(水沟)<br>1. 10厚防滑耐磨砖300*300铺实拍平, 水泥浆擦缝<br>2. 25厚1: 3干硬性水泥砂浆(换干混砂浆)<br>3. 1.5厚聚氨酯防水涂料(另计)<br>4. 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度 $\geq 0.5$ ), 用1.3厚专用配套粘结料满粘(另计)<br>5. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平(换干混砂浆)<br>6. 素水泥砂浆结合层一遍<br>7. 80厚C20混凝土(已有底板不计)<br>8. 基土夯实, 压实系数 $\geq 0.94$<br>9. 部位: 烹饪间、加工区、洗消间地面的排水沟 | m <sup>2</sup> | 10.80  | 145.92 | 1575.94  |            |
| 76 | 011102003003 | 块料地面-地面3<br>1. 10厚防滑耐磨砖800*800铺实拍平, 水泥浆擦缝<br>2. 25厚1: 3干硬性水泥砂浆(换干混砂浆)<br>3. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平(换干混砂浆)<br>4. 素水泥砂浆结合层一遍<br>5. 部位: 备餐间、更衣室、辅助办公室、楼梯间、工具间、预进间、取餐区                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 195.70 | 189.00 | 36987.30 |            |
| 77 | 011102003004 | 块料地面-地面1<br>1. 8-14厚防滑砖300*300铺实拍平, 水泥浆擦缝<br>2. 25厚1: 3干硬性水泥砂浆(换干混砂浆)<br>3. 1.5厚聚氨酯防水涂料600高(另计)<br>4. 115厚C10轻骨料混凝土填充层找坡, 坡向地漏(另计)<br>4. 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度 $\geq 0.5$ ), 用1.3厚专用配套粘结料满粘(另计)<br>5. 20厚1:3水泥砂浆找平(换干混砂浆)                                                                      | m <sup>2</sup> | 50.29  | 145.92 | 7338.32  |            |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生食堂

第8页 共23页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及<br>项目特征描述                                                                                                                                                                                                                  | 计量<br>单位       | 工程量    | 金额(元)  |           |            |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|-----------|------------|
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                  |                |        | 综合单价   | 合价        | 其中:<br>暂估价 |
|    |              | 6. 素水泥砂浆结合层一遍<br>7. 80厚C20混凝土(已有底板不计)<br>8. 基土夯实,压实系数 $\geq 0.94$<br>9. 部位:首层清洗消毒间、首层卫生间                                                                                                                                         |                |        |        |           |            |
| 78 | 011102003005 | 块料楼面-楼面1<br>1. 10厚防滑耐磨砖800*800铺实拍平,水泥浆擦缝<br>2. 30厚1:3水泥砂浆保护层(换干混砂浆)<br>3. 3厚隔音涂料(另列)<br>4. 素水泥浆一遍<br>5. 部位:餐厅、备餐间、预进间                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 617.46 | 163.04 | 100670.68 |            |
| 79 | 011102003006 | 块料楼面-楼2<br>1. 8-14厚防滑砖300*300铺实拍平,水泥浆擦缝<br>2. 25厚1:2水泥砂浆保护层(换干混砂浆)<br>3. 1.5厚聚氨酯防水涂料600高(翻起面撒绿豆沙)(另计)<br>4. C10轻骨料混凝土填充层找坡,坡向地漏(另计)<br>5. 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度 $\geq 0.5$ ),用1.3厚专用配套粘结料满粘(另计)<br>6. 20厚1:3水泥砂浆找平<br>7. 部位:二层以上卫生间 | m <sup>2</sup> | 36.39  | 146.34 | 5325.31   |            |
| 80 | 011102003007 | 块料楼面-楼3<br>1. 10厚防滑耐磨砖800*800铺实拍平,水泥浆擦缝<br>2. 25厚1:2水泥砂浆保护层(换干混砂浆)<br>3. 素水泥浆一遍<br>4. 部位:楼梯间梯连板                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 34.26  | 157.89 | 5409.31   |            |
| 81 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面<br>1. 20厚M15或1:2水泥砂浆挂面压光(换干混砂浆)<br>2. 素水泥浆一遍(内参建筑胶)<br>3. 部位:电井                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 3.95   | 36.38  | 143.70    |            |
| 82 | 011106002001 | 块料楼梯面层<br>1. 10厚防滑耐磨砖300*800铺实拍平,水泥浆擦缝<br>2. 25厚1:2水泥砂浆保护层(换干混砂浆)<br>3. 素水泥浆一遍                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 104.56 | 234.65 | 24535.00  |            |
| 83 | 011105003001 | 块料踢脚线<br>1. 15ZJ001-P48-踢14<br>2. 17厚1:3水泥砂浆(换干混砂浆)<br>3. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴<br>4. 10厚防滑耐磨砖800*150铺实拍平,水泥浆擦缝<br>5. 部位:除卫生间以外所有部位                                                                                             | m <sup>2</sup> | 49.24  | 152.96 | 7531.75   |            |

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生食堂

第9页 共23页

| 序号 | 项目编码          | 项目名称及<br>项目特征描述                                                                                                                                                                  | 计量<br>单位       | 工程量     | 金额(元)  |                  |            |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|------------------|------------|
|    |               |                                                                                                                                                                                  |                |         | 综合单价   | 合价               | 其中:<br>暂估价 |
| 84 | 011103001001  | 橡胶提示盲道                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 4.32    | 85.45  | 369.14           |            |
| 85 | 011103001002  | 橡胶黄色防滑条                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 5.24    | 85.45  | 447.76           |            |
|    |               | <b>A.10 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程</b>                                                                                                                                                       |                |         |        | <b>177192.72</b> |            |
| 86 | 011201001001  | 内墙面一般抹灰(砖墙面)-内墙1、内墙2<br>1.刷素水泥浆一遍(内掺建筑胶)<br>2.10厚1:1.6水泥石灰砂浆,分两次抹灰(换干混砂浆)<br>3.5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆(换干混砂浆)<br>4.部位:餐厅、备餐间、楼梯间、取餐间、准备间、预进间、电井、电梯井、食库、更衣室、工具间、辅助办公室                     | m <sup>2</sup> | 1316.43 | 34.96  | 46022.39         |            |
| 87 | 011201001002  | 内墙面一般抹灰(砼墙面)-内墙2<br>1.刷素水泥浆一遍(内掺建筑胶)<br>2.10厚1:1.6水泥石灰砂浆,分两次抹灰(换干混砂浆)<br>3.5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆(换干混砂浆)<br>4.部位:女儿墙内侧                                                                  | m <sup>2</sup> | 40.32   | 34.96  | 1409.59          |            |
| 88 | 桂011204007001 | 面砖防水墙面墙裙<br>1.参15ZJ001第64页内墙24<br>2.15厚1:3水泥砂浆(换干混砂浆)<br>3.3~4厚水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴<br>4.5厚釉面砖(300×600),白水泥浆擦缝<br>5.部位:楼梯间贴到1.2m                                                      | m <sup>2</sup> | 177.16  | 117.72 | 20855.28         |            |
| 89 | 桂011204007002 | 釉面砖防水墙面-内墙3(抹灰扣减保温)<br>1.参231909-P7-13-内墙8A<br>2.15厚1:3水泥砂浆(换干混砂浆)<br>3.1.5mm聚合物水泥防水涂料(JS-II型)满刷一道(另计)<br>4.4~5mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴<br>5.5厚釉面砖(300×600),白水泥浆擦缝<br>6.部位:卫生间、洗消间  | m <sup>2</sup> | 49.11   | 98.35  | 4829.97          |            |
| 90 | 桂011204007003 | 釉面砖防水墙面-内墙3(无保温)<br>1.参231909-P7-13-内墙8A<br>2.10厚1:3水泥砂浆打底找平(换干混砂浆)<br>3.1.5mm聚合物水泥防水涂料(JS-II型)满刷一道(另计)<br>4.4~5mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴<br>5.5厚釉面砖(300×600),白水泥浆擦缝<br>6.部位:卫生间、洗消间 | m <sup>2</sup> | 227.35  | 111.27 | 25297.23         |            |

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生食堂

第10页 共23页

| 序号 | 项目编码          | 项目名称及<br>项目特征描述                                                                                                                                                                                      | 计量<br>单位       | 工程量    | 金额(元)  |          |            |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|----------|------------|
|    |               |                                                                                                                                                                                                      |                |        | 综合单价   | 合价       | 其中:<br>暂估价 |
| 91 | 桂011204007004 | 面砖防水墙面-内墙4(抹灰扣减保温)<br>1. 参15ZJ001第64页内墙24<br>2. 15厚1:3水泥砂浆(换干混砂浆)<br>3. 盥洗盆等用水处墙面刷1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型)(高度不小于1200mm)(另列项计算)<br>4. 3~4厚水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴<br>5. 5厚釉面砖(300×600),内墙贴到顶,白水泥浆擦缝<br>6. 部位:烹饪间、加工区 | m <sup>2</sup> | 34.96  | 98.35  | 3438.32  |            |
| 92 | 桂011204007005 | 面砖防水墙面-内墙4(无保温)<br>1. 参15ZJ001第64页内墙24<br>2. 15厚1:3水泥砂浆(换干混砂浆)<br>3. 盥洗盆等用水处墙面刷1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型)(高度不小于1200mm)(另列项计算)<br>4. 3~4厚水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴<br>5. 5厚釉面砖(300×600),内墙贴到顶,白水泥浆擦缝<br>6. 部位:烹饪间、加工区    | m <sup>2</sup> | 121.51 | 117.72 | 14304.16 |            |
| 93 | 011502003001  | 所有阳角做瓷砖阳角线<br>1. 部位:烹饪间、加工区、楼梯间墙裙                                                                                                                                                                    | m              | 62.40  | 8.17   | 509.81   |            |
| 94 | 011202001001  | 独立柱面一般抹灰-内墙1<br>1. 刷素水泥浆一遍(内掺建筑胶)<br>2. 10厚1:1:6水泥石灰砂浆,分两次抹灰(换干混砂浆)<br>3. 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆(换干混砂浆)<br>4. 部位:餐厅                                                                                         | m <sup>2</sup> | 44.93  | 45.47  | 2042.97  |            |
| 95 | 011201001003  | 外墙面一般抹灰(砖墙)<br>1. 15厚1:3水泥砂浆(换干混砂浆)                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 990.87 | 51.42  | 50950.54 |            |
| 96 | 011201001004  | 外墙面一般抹灰(砼墙)<br>1. 15厚1:3水泥砂浆(换干混砂浆)                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 42.59  | 51.42  | 2189.98  |            |
| 97 | 011201001005  | 女儿墙压顶顶面抹灰<br>1. 刷素水泥浆一遍(内掺建筑胶)<br>2. 10厚1:1:6水泥石灰砂浆,分两次抹灰(换干混砂浆)<br>3. 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆(换干混砂浆)                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 12.68  | 78.63  | 997.03   |            |
| 98 | 桂011201005001 | 墙面钉(挂)网<br>1. 部位:不同材料交接处300宽、楼梯间满挂<br>2. 材料采用批挡铁丝网                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 690.85 | 6.29   | 4345.45  |            |
|    | 11.           | A.11 天棚工程                                                                                                                                                                                            |                |        |        | 6573.29  |            |
| 99 | 011301001001  | 天棚抹灰-顶2<br>1. 现浇钢筋混凝土板底面清理干净<br>2. 基层配套界面处理                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 228.16 | 28.81  | 6573.29  |            |

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生食堂

第11页 共23页

| 序号  | 项目编码          | 项目名称及<br>项目特征描述                                                                                                         | 计量<br>单位       | 工程量    | 金额(元)  |                  |            |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|------------------|------------|
|     |               |                                                                                                                         |                |        | 综合单价   | 合价               | 其中:<br>暂估价 |
|     |               | 3. 7厚1:2水泥砂浆 (换干混砂浆)<br>4. 3厚刮涂型聚合物水泥防水砂浆<br>(另列项计算)<br>5. 面刮腻子二道 (另列项计算)<br>6. 部位: 卫生间、洗消间、烹饪间、<br>加工区                 |                |        |        |                  |            |
|     |               | <b>A. 12 门窗工程</b>                                                                                                       |                |        |        | <b>274204.02</b> |            |
| 100 | 010802003001  | 甲级钢质防火门<br>1. 防火门选用消防部门认定的产品<br>2. 含除了防火锁以外的五金配件<br>3. 含制作、安装、运输                                                        | m <sup>2</sup> | 2.64   | 622.21 | 1642.63          |            |
| 101 | 010802003002  | 乙级钢质防火门<br>1. 防火门选用消防部门认定的产品<br>2. 含除了防火锁以外的五金配件<br>3. 含制作、安装、运输                                                        | m <sup>2</sup> | 25.96  | 602.43 | 15639.08         |            |
| 102 | 010801004001  | 丙级钢质防火门 (成品)<br>1. 防火门选用消防部门认定的产品<br>2. 含除了防火锁以外的五金配件<br>3. 含制作、安装、运输                                                   | m <sup>2</sup> | 5.28   | 517.70 | 2733.46          |            |
| 103 | 桂010811001001 | 防火门防火锁<br>1. 消防部门认可产品                                                                                                   | 把              | 14     | 105.82 | 1481.48          |            |
| 104 | 010801001001  | 成品实木门 (含门套)<br>1. 含所有五金配件<br>2. 含制作、安装及运输费用                                                                             | m <sup>2</sup> | 45.98  | 548.48 | 25219.11         |            |
| 105 | 010802001001  | 普通铝合金门联窗<br>1. 90系列普通铝合金门窗, 2.2mm厚<br>铝材, 中空安全玻璃 (5mm+12A+5mm)<br>2. 含所有五金配件、制作、安装及运<br>输费用                             | m <sup>2</sup> | 19.20  | 659.02 | 12653.18         |            |
| 106 | 010802001002  | 普通铝合金平开门带亮不带纱>2m <sup>2</sup><br>1. 90系列普通铝合金门窗, 2.2mm厚<br>铝材, Low-E中空玻璃 (5mm+12A+5mm)<br>2. 含所有五金配件、制作、安装及运<br>输费用     | m <sup>2</sup> | 10.80  | 695.27 | 7508.92          |            |
| 107 | 010807001001  | 断热铝合金推拉窗 带亮不带纱>2m <sup>2</sup><br>1. 90系列断热推拉窗, 1.8mm厚铝<br>材, Low-E中空玻璃 (5mm+12A+5mm)<br>2. 含所有五金配件、制作、安装及运<br>输费用      | m <sup>2</sup> | 185.22 | 816.03 | 151145.08        |            |
| 108 | 010807001002  | 断热铝合金推拉窗 不带亮不带纱<br>>2m <sup>2</sup><br>1. 90系列普通推拉窗, 1.8mm厚铝<br>材, Low-E中空玻璃 (5mm+12A+5mm)<br>2. 含所有五金配件、制作、安装及运<br>输费用 | m <sup>2</sup> | 5.40   | 793.15 | 4283.01          |            |
| 109 | 010807001003  | 普通铝合金推拉窗 不带亮不带纱<br>>2m <sup>2</sup><br>1. 90系列普通推拉窗, 1.4mm厚铝材<br>2. 含所有五金配件、制作、安装及运<br>输费用                              | m <sup>2</sup> | 9.45   | 430.73 | 4070.40          |            |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生食堂

第12页 共23页

| 序号  | 项目编码          | 项目名称及<br>项目特征描述                                                                                                 | 计量<br>单位       | 工程量     | 金额(元)  |                 |            |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|-----------------|------------|
|     |               |                                                                                                                 |                |         | 综合单价   | 合价              | 其中:<br>暂估价 |
| 110 | 010807001004  | 断热铝合金固定窗 不带亮不带纱<br>>2m <sup>2</sup><br>1. 90系列断热固定窗, 1.8mm厚铝材, Low-E中空玻璃(5mm+12A+5mm)<br>2. 含所有五金配件、制作、安装及运输费用  | m <sup>2</sup> | 4.86    | 620.27 | 3014.51         |            |
| 111 | 010807001005  | 普通铝合金固定窗 不带亮不带纱<br>>2m <sup>2</sup><br>1. 90系列普通固定窗, 1.4mm厚铝材<br>2. 含所有五金配件、制作、安装及运输费用                          | m <sup>2</sup> | 22.05   | 423.89 | 9346.77         |            |
| 112 | 010807001006  | 断热铝合金平开窗 不带亮不带纱 ≤<br>2m <sup>2</sup><br>1. 90系列断热平开窗, 1.8mm厚铝材, Low-E中空玻璃(5mm+12A+5mm)<br>2. 含所有五金配件、制作、安装及运输费用 | m <sup>2</sup> | 25.02   | 849.01 | 21242.23        |            |
| 113 | 桂010811001002 | 上悬窗手动开启装置                                                                                                       | 套              | 18      | 154.78 | 2786.04         |            |
| 114 | 010807005001  | 不锈钢防盗窗框、窗枝规格分别是<br>1. 0mm厚38×25, 不锈钢管Φ19×0.8, 304材质<br>1. 部位: 底层外窗、楼梯底、出屋面烟道                                    | m <sup>2</sup> | 58.23   | 196.43 | 11438.12        |            |
|     | <b>13.</b>    | <b>A.13 油漆、涂料、裱糊工程</b>                                                                                          |                |         |        | <b>29810.71</b> |            |
| 115 | 011406003001  | 满刮腻子内墙面-内墙1<br>1. 刮成品腻子粉两遍<br>2. 部位: 餐厅、备餐间、楼梯间、食品库、更衣室、取餐间、准备间、预进间                                             | m <sup>2</sup> | 1488.03 | 17.01  | 25311.39        |            |
| 116 | 011406003002  | 满刮腻子天棚面-顶2<br>1. 面刮腻子二遍<br>2. 部位: 卫生间、洗消间、烹饪间、加工区                                                               | m <sup>2</sup> | 228.16  | 19.72  | 4499.32         |            |
|     |               | <b>A.14 其他装饰工程</b>                                                                                              |                |         |        | <b>33444.22</b> |            |
| 117 | 011210005001  | 25mm厚抗贝特板隔断(含成品挂钩)<br>1. 做法参15ZJ512 1/31<br>2. 含底座, 不锈钢脚罩, 拉手、门锁、铰链等五金配件                                        | m <sup>2</sup> | 19.81   | 293.98 | 5823.74         |            |
| 118 | 011505001001  | 洗漱台<br>1. 洗手台面贴大理石, 台面做法采用钢架式<br>2. 做法参15ZJ512/41/①                                                             | m <sup>2</sup> | 4.19    | 754.53 | 3161.48         |            |
| 119 | 011505010001  | 镜面玻璃<br>1. 镜子与洗漱台同宽, 高900                                                                                       | m <sup>2</sup> | 6.32    | 172.23 | 1088.49         |            |
| 120 | 011505008001  | 卫生纸盒                                                                                                            | 个              | 3       | 19.36  | 58.08           |            |
| 121 | 011503001001  | 楼梯栏杆扶手(高1100)<br>做法参考15Z403-第B14页-B1<br>不锈钢材质: 304型<br>扶手材料种类、规格: Φ60*3不锈钢管                                     | m              | 44.42   | 368.35 | 16362.11        |            |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生食堂

第13页 共23页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称及<br>项目特征描述                                                                                                                                    | 计量<br>单位 | 工程量     | 金额(元)  |                  |            |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|------------------|------------|
|     |              |                                                                                                                                                    |          |         | 综合单价   | 合价               | 其中:<br>暂估价 |
|     |              | 栏杆材料种类、规格:Φ28*1不锈钢管@130                                                                                                                            |          |         |        |                  |            |
| 122 | 011503005001 | 金属靠墙扶手<br>做法参考15Z403-1 K7/E4<br>不锈钢材质:304型<br>扶手材料种类、规格:Φ60*2不锈钢管<br>连接材料种类、规格:Φ30*2                                                               | m        | 20.25   | 194.49 | 3938.42          |            |
| 123 | 011503001002 | 无障碍坡道扶手栏杆(高900)<br>做法参考13ZJ301 4/17<br>不锈钢材质:304型<br>扶手材料种类、规格:Φ45*3不锈钢管<br>栏杆材料种类、规格:Φ25*1.5不锈钢管@135                                              | m        | 9.60    | 313.74 | 3011.90          |            |
|     |              | <b>税前项目工程</b>                                                                                                                                      |          |         |        | <b>231391.09</b> |            |
| 124 | 011407001001 | 石粉类涂料天棚-顶棚1<br>1.2-3厚基底料打底找平<br>2.涂刷配套封底料<br>3.抹涂0.8厚石粉涂料找平<br>4.抹涂0.7厚石粉涂料找平<br>5.抹涂0.5厚石粉涂料面层<br>6.部位:除卫生间、洗消间、烹饪间、加工区以外所有部位、雨篷板外侧面及底面、空调板外侧面及底面 | m²       | 1246.27 | 32.70  | 40753.03         |            |
| 125 | 011407001002 | 真石漆外墙面<br>1.涂饰面层涂料二遍<br>2.喷涂主层涂料<br>3.涂饰底层涂料                                                                                                       | m²       | 1036.29 | 73.64  | 76312.40         |            |
| 126 | 011102003008 | 3厚隔音涂料楼面-楼面1<br>1.3厚隔音涂料<br>4.素水泥浆一遍<br>5.部位:餐厅、备餐间、预进间                                                                                            | m²       | 617.46  | 63.50  | 39208.71         |            |
| 127 | 011507004001 | 竣工永久性标志牌<br>1.竣工永久性标志牌规格:大理石项目牌 800*600,黑色大理石制作,80mm厚,<br>2.字体字号:华文中宋(凹雕),标题110号字,其他60号字<br>3.标志牌保存年限应为建筑物的使用年限                                    | 块        | 1       | 872.00 | 872.00           |            |
| 128 | 011505009001 | 厕所成品挂钩                                                                                                                                             | 个        | 3       | 6.54   | 19.62            |            |
| 129 | 011505001002 | 可折叠的多功能台400*700mm<br>1.做法参15ZJ512 3/56                                                                                                             | 套        | 1       | 218.00 | 218.00           |            |
| 130 | 011505005001 | Φ40×4不锈钢管(材质304)坐便器安全抓杆<br>做法详13ZJ301/65/6                                                                                                         | 套        | 3       | 218.00 | 654.00           |            |
| 131 | 011505004001 | 无障碍卫生间洗手盆安全抓杆<br>1.做法详13ZJ301/62/7                                                                                                                 | 套        | 3       | 327.00 | 981.00           |            |
| 132 | 011501020001 | 成品挡鼠板                                                                                                                                              | 块        | 3       | 196.20 | 588.60           |            |

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生食堂

第14页 共23页

| 序号  | 项目编码          | 项目名称及<br>项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 计量<br>单位                | 工程量      | 金额(元)    |            |            |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------|------------|------------|
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |          | 综合单价     | 合价         | 其中:<br>暂估价 |
|     |               | 不锈钢板,宽度同门洞宽,高500,<br>材质304不锈钢,厚度2.5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |          |          |            |            |
| 133 | 010807001007  | 铝合金门窗型材粉末喷涂                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup>          | 278.76   | 3.27     | 911.55     |            |
| 134 | 桂010401015001 | 玻璃钢化粪池 有效容积4立方 YJBH-<br>2-II<br>1.包括挖土、材料运输、安装费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 座                       | 1        | 4360.00  | 4360.00    |            |
| 135 | 桂010401015002 | 玻璃钢隔油池 有效容积2立方 GFRP-<br>2<br>1.包括挖土、材料运输、安装费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 座                       | 1        | 2180.00  | 2180.00    |            |
| 136 | 030411001001  | PVCΦ80空调塑料套管                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m                       | 1.60     | 13.86    | 22.18      |            |
| 137 | 030107003001  | 餐梯<br>1.载重量:250kg;层站:3层3站3门;<br>速度:0.4m/s;控制方式:电脑微机<br>控制<br>2.开门方式:手动垂直中分门;开门<br>型式:单侧开门;电梯停靠层站:1F<br>、2F、3F<br>3.井道尺寸:净宽1300mm×净深<br>1300mm;楼层高度:各层层高3600mm<br>4.轿厢、轿厢地板、厅门、门框、呼<br>梯面板等材质:304材质发纹不锈钢<br>1.2厚<br>5.显示面板:楼层数字显示、运行方<br>向显示、开门显示、急停显示、轿厢<br>停靠层显示<br>6.警铃提示;每层均带蜂鸣器提示音<br>7.呼梯按钮;数字防水按钮<br>8.含安装调试、安装调试费、办证、<br>一年质保<br>9.不包含:现场土建整改、井道包封<br>、各门口包封收口和检修门、380V主<br>电源及进线柜、配电箱 | 部                       | 1        | 64310.00 | 64310.00   |            |
|     |               | 小计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |          |          | 2441803.44 |            |
|     |               | Σ人工费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |          |          | 419664.57  |            |
|     |               | Σ材料费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |          |          | 1629073.25 |            |
|     |               | Σ机械费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |          |          | 32197.83   |            |
|     |               | Σ管理费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |          |          | 118585.71  |            |
|     |               | Σ利润                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |          |          | 40658.37   |            |
|     |               | Σ增值税                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |          |          | 201623.77  |            |
|     |               | 单价措施项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |          |          | 456709.55  |            |
|     | 011701        | 脚手架工程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |          |          | 94150.52   |            |
| 138 | 桂011701001001 | 扣件式钢管外脚手架搭拆 双排 24m<br>以内<br>1.只是搭拆,不含钢管等材料租赁费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup>          | 1312.04  | 40.78    | 53504.99   |            |
| 139 | 桂011701001002 | 扣件式钢管外脚手架使用 双排 24m<br>以内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100m <sup>2</sup><br>·天 | 1574.448 | 14.56    | 22923.96   |            |

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生食堂

第15页 共23页

| 序号  | 项目编码          | 项目名称及<br>项目特征描述                                               | 计量<br>单位       | 工程量     | 金额(元)    |                  |            |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|------------------|------------|
|     |               |                                                               |                |         | 综合单价     | 合价               | 其中:<br>暂估价 |
|     |               | 1.有效使用天数:暂按120天,结算<br>时按合同约定确定                                |                |         |          |                  |            |
| 140 | 桂011701002001 | 扣件式钢管里脚手架 3.6m以内                                              | m <sup>2</sup> | 752.57  | 8.54     | 6426.95          |            |
| 141 | 桂011701011001 | 楼板现浇混凝土运输道                                                    | m <sup>2</sup> | 1289.57 | 8.07     | 10406.83         |            |
| 142 | 桂011701012001 | 电梯井脚手架高度(h) 20m以内                                             | 座              | 1       | 887.79   | 887.79           |            |
|     | <b>011702</b> | <b>混凝土模板及支架(撑)</b>                                            |                |         |          | <b>277026.11</b> |            |
| 143 | 011702001001  | 混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑                                             | m <sup>2</sup> | 52.49   | 33.32    | 1748.97          |            |
| 144 | 011702001002  | 独立式桩承台 胶合板模板 木支撑                                              | m <sup>2</sup> | 89.06   | 70.14    | 6246.67          |            |
| 145 | 011702001003  | 满堂基础 无梁式 胶合板模板 木支撑                                            | m <sup>2</sup> | 1.73    | 55.89    | 96.69            |            |
| 146 | 011702002001  | 矩形柱 胶合板模板 钢支撑                                                 | m <sup>2</sup> | 629.05  | 71.21    | 44794.65         |            |
| 147 | 011702003001  | 构造柱 胶合板模板 木支撑                                                 | m <sup>2</sup> | 109.21  | 77.52    | 8465.96          |            |
| 148 | 011702008001  | 圈梁、反边胶合板模板 钢支撑                                                | m <sup>2</sup> | 72.92   | 61.49    | 4483.85          |            |
| 149 | 011702009001  | 过梁 胶合板模板 钢支撑                                                  | m <sup>2</sup> | 26.19   | 99.87    | 2615.60          |            |
| 150 | 011702011001  | 直形墙 胶合板模板 钢支撑                                                 | m <sup>2</sup> | 11.94   | 68.48    | 817.65           |            |
| 151 | 011702014001  | 有梁板 胶合板模板 钢支撑                                                 | m <sup>2</sup> | 2194.07 | 75.12    | 164818.54        |            |
| 152 | 011702023001  | 悬挑板直形 胶合板模板 钢支撑                                               | m <sup>2</sup> | 14.05   | 124.06   | 1743.04          |            |
| 153 | 011702016001  | 平板 胶合板模板 钢支撑                                                  | m <sup>2</sup> | 17.10   | 64.82    | 1108.42          |            |
| 154 | 011702021001  | 栏板 胶合板模板 钢支撑                                                  | m <sup>2</sup> | 85.64   | 81.52    | 6981.37          |            |
| 155 | 011702024001  | 楼梯 直形 胶合板模板 钢支撑                                               | m <sup>2</sup> | 104.56  | 215.92   | 22576.60         |            |
| 156 | 011702028001  | 压顶、扶手 木模板木支撑                                                  | m              | 183.80  | 47.71    | 8769.10          |            |
| 157 | 011702029001  | 混凝土散水 混凝土40mm厚 木模板木支撑                                         | m <sup>2</sup> | 54.16   | 7.83     | 424.07           |            |
| 158 | 011702029002  | 混凝土坡道 混凝土80mm厚 木模板木支撑                                         | m <sup>2</sup> | 52.14   | 12.63    | 658.53           |            |
| 159 | 011702026001  | 混凝土地沟电缆沟 木模板木支撑                                               | m <sup>2</sup> | 10.80   | 62.63    | 676.40           |            |
|     | <b>011703</b> | <b>垂直运输</b>                                                   |                |         |          | <b>32290.83</b>  |            |
| 160 | 011703001001  | 建筑物垂直运输高度 20m以内 框架<br>结构 卷扬机<br>1.有效使用天数:暂按4个月,结算<br>时按合同约定确定 | m <sup>2</sup> | 1289.57 | 25.04    | 32290.83         |            |
|     | <b>011705</b> | <b>大型机械设备进出场及安拆</b>                                           |                |         |          | <b>42328.69</b>  |            |
| 161 | 011705001001  | 履带式挖掘机 1m <sup>3</sup> 内 场外运输费                                | 台次             | 1       | 1530.45  | 1530.45          |            |
| 162 | 011705001002  | 履带式推土机 90kW以内 场外运输费                                           | 台次             | 1       | 1340.25  | 1340.25          |            |
| 163 | 011705001003  | 静力压桩机进出场及安拆                                                   | 台次             | 1       | 39457.99 | 39457.99         |            |
|     | <b>011708</b> | <b>混凝土运输及泵送工程</b>                                             |                |         |          | <b>10913.40</b>  |            |
| 164 | 桂011708002001 | 混凝土泵送                                                         | m <sup>3</sup> | 479.71  | 22.75    | 10913.40         |            |
|     |               | <b>小计</b>                                                     |                |         |          | <b>456709.55</b> |            |

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生食堂

第16页 共23页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称及<br>项目特征描述                                            | 计量<br>单位 | 工程量    | 金额(元)   |            |            |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|------------|------------|
|     |              |                                                            |          |        | 综合单价    | 合价         | 其中:<br>暂估价 |
|     |              | Σ人工费                                                       |          |        |         | 211117.78  |            |
|     |              | Σ材料费                                                       |          |        |         | 80881.42   |            |
|     |              | Σ机械费                                                       |          |        |         | 47273.65   |            |
|     |              | Σ管理费                                                       |          |        |         | 59150.08   |            |
|     |              | Σ利润                                                        |          |        |         | 20569.41   |            |
|     |              | Σ增值税                                                       |          |        |         | 37717.22   |            |
|     |              | 合计                                                         |          |        |         | 2898512.99 |            |
|     |              | Σ人工费                                                       |          |        |         | 630782.35  |            |
|     |              | Σ材料费                                                       |          |        |         | 1709954.67 |            |
|     |              | Σ机械费                                                       |          |        |         | 79471.48   |            |
|     |              | Σ管理费                                                       |          |        |         | 177735.79  |            |
|     |              | Σ利润                                                        |          |        |         | 61227.78   |            |
|     |              | Σ增值税                                                       |          |        |         | 239340.99  |            |
|     |              | 博白县文地镇三江中心小学学生食堂<br>水电安装                                   |          |        |         | 385947.46  |            |
|     |              | 分部分项工程                                                     |          |        |         | 385947.46  |            |
|     | 4.           | B4 电气设备安装工程                                                |          |        |         | 189746.16  |            |
| 165 | 030404017001 | 一层配电总配电箱APz<br>1. 箱底距地1.5m明装, 安装于1层电<br>井<br>2. 箱内元件详见系统图  | 台        | 1      | 1517.94 | 1517.94    |            |
| 166 | 030404017002 | 一层厨房配电箱APcfz<br>1. 箱底距地1.5m明装, 安装于1层电<br>井<br>2. 箱内元件详见系统图 | 台        | 1      | 1419.84 | 1419.84    |            |
| 167 | 030404016001 | 应急照明配电箱ALE<br>1. 底边距地1.5米明装<br>2. 箱内元件详见系统图                | 台        | 1      | 1004.71 | 1004.71    |            |
| 168 | 030404016002 | 应急照明集中电源电源箱EPD<br>1. 底边距地1.5米明装<br>2. 箱内元件详见系统图            | 台        | 1      | 1146.41 | 1146.41    |            |
| 169 | 030404017003 | 二层配餐厅配电箱Alct<br>1. 箱底距地1.5m明装<br>2. 箱内元件详见系统图              | 台        | 1      | 1331.71 | 1331.71    |            |
| 170 | 030408003001 | 电缆保护管SC125<br>1. 埋地敷设, 材质: 镀锌钢管                            | m        | 100.00 | 82.79   | 8279.00    |            |
| 171 | 030408003002 | 电缆保护管SC80<br>1. 埋地敷设, 材质: 镀锌钢管                             | m        | 180.00 | 57.67   | 10380.60   |            |
| 172 | 030408003003 | 电缆保护管SC100<br>1. 埋地敷设, 材质: 镀锌钢管                            | m        | 13.95  | 67.44   | 940.79     |            |
| 173 | 030408003004 | 电缆保护管SC50<br>1. 埋地敷设, 材质: 镀锌钢管                             | m        | 6.20   | 36.41   | 225.74     |            |
| 174 | 030408003005 | 电缆保护管SC40                                                  | m        | 7.20   | 30.85   | 222.12     |            |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生食堂

第17页 共23页

| 序号  | 项目编码          | 项目名称及<br>项目特征描述                                     | 计量<br>单位 | 工程量    | 金额(元)  |          |            |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------|----------|--------|--------|----------|------------|
|     |               |                                                     |          |        | 综合单价   | 合价       | 其中:<br>暂估价 |
|     |               | 1. 埋地敷设, 材质: 镀锌钢管                                   |          |        |        |          |            |
| 175 | 030408003006  | 电缆保护管SC32<br>1. 埋地敷设, 材质: 镀锌钢管                      | m        | 7.20   | 30.85  | 222.12   |            |
| 176 | 030411001001  | 钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管<br>SC25                           | m        | 5.20   | 24.73  | 128.60   |            |
| 177 | 030411002001  | 普通强电桥架 CT: 150*100<br>1. 含盖板                        | m        | 3.60   | 80.43  | 289.55   |            |
| 178 | 030413001001  | 桥架支吊架制作安装 ∠40*4热镀锌角<br>钢                            | kg       | 4.84   | 21.05  | 101.88   |            |
| 179 | 031201003001  | 桥架支吊架刷油<br>1. 支架除锈后刷防锈漆二道, 再刷灰<br>色或调和漆二道           | kg       | 4.84   | 3.39   | 16.41    |            |
| 180 | 030411001002  | 钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管<br>SC20                           | m        | 323.17 | 20.45  | 6608.83  |            |
| 181 | 030411001003  | 砖、混凝土结构暗配 紧定式(JDG)电<br>气钢管规格 20                     | m        | 620.84 | 17.90  | 11113.04 |            |
| 182 | 030411001004  | 砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻<br>燃管PC20                          | m        | 328.01 | 12.49  | 4096.84  |            |
| 183 | 030413002001  | 凿槽及恢复DN20                                           | m        | 293.50 | 14.20  | 4167.70  |            |
| 184 | 桂030413013001 | 土方开挖<br>1. 机械开挖三类土                                  | m³       | 8.10   | 13.86  | 112.27   |            |
| 185 | 桂030413017001 | C25混凝土路面恢复250厚                                      | m²       | 48.00  | 138.93 | 6668.64  |            |
| 186 | 041001006001  | 旧路面机械切缝 切缝机切缝                                       | m        | 120.00 | 12.61  | 1513.20  |            |
| 187 | 041001001001  | 拆除路面废渣外运3km<br>1. 厚度: 250                           | m²       | 48.00  | 25.81  | 1238.88  |            |
| 188 | 桂030413014001 | 土方回填<br>1. 利用土回填                                    | m³       | 8.10   | 7.62   | 61.72    |            |
| 189 | 030408001001  | 铜芯电力电缆敷设 普通敷设WDZB1-<br>YJY-4X150+1X70mm²            | m        | 100.00 | 695.74 | 69574.00 |            |
| 190 | 030408006001  | 户内干包式电力电缆头制作、安装<br>干包终端头WDZB1-YJY-<br>4X150+1X70mm² | 个        | 1      | 488.64 | 488.64   |            |
| 191 | 030408001002  | 铜芯电力电缆敷设 普通敷设WDZB1-<br>YJY-4x95mm²                  | m        | 18.30  | 466.73 | 8541.16  |            |
| 192 | 030408006002  | 户内干包式电力电缆头制作、安装<br>干包终端头 WDZB1-YJY-4x95mm²          | 个        | 2      | 442.56 | 885.12   |            |
| 193 | 030408001003  | 铜芯电力电缆敷设 普通敷设WDZB1-<br>YJY-5X16mm²                  | m        | 7.79   | 127.89 | 996.26   |            |
| 194 | 030408006003  | 户内干包式电力电缆头制作、安装<br>干包终端头WDZB1-YJY-5X16mm²           | 个        | 1      | 85.80  | 85.80    |            |
| 195 | 030408001004  | 铜芯电力电缆敷设 普通敷设WDZB-<br>YJY-5*10mm²                   | m        | 16.30  | 101.58 | 1655.75  |            |
| 196 | 030408001005  | 铜芯电力电缆敷设 普通敷设WDZ-<br>YJY-5*6mm²                     | m        | 11.48  | 46.09  | 529.11   |            |
| 197 | 030411004001  | 管内穿线 照明线路 铜芯WDZB1N-<br>BYJ-4mm²                     | m        | 64.60  | 7.36   | 475.46   |            |
| 198 | 030411004002  | 管内穿线 照明线路 铜芯WDZB1-BYJ-<br>4mm²                      | m        | 696.69 | 6.65   | 4632.99  |            |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生食堂

第18页 共23页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称及<br>项目特征描述                                      | 计量<br>单位 | 工程量     | 金额(元)  |          |            |
|-----|--------------|------------------------------------------------------|----------|---------|--------|----------|------------|
|     |              |                                                      |          |         | 综合单价   | 合价       | 其中:<br>暂估价 |
| 199 | 030411004003 | 管内穿线 照明线路 铜芯WDZB1-BYJ-2.50mm <sup>2</sup>            | m        | 2528.81 | 4.74   | 11986.56 |            |
| 200 | 030411004004 | 管内穿线 塑料护套线 二芯WDZN-RYJS-2*2.5mm <sup>2</sup>          | m        | 388.77  | 7.12   | 2768.04  |            |
| 201 | 030411004005 | 残疾人卫生间报警线RVV-2*1.5mm <sup>2</sup>                    | m        | 22.80   | 4.36   | 99.41    |            |
| 202 | 030412004001 | 安全出口标志灯LED 1W<br>1. A型 门框上方0.2m壁挂                    | 套        | 3       | 93.58  | 280.74   |            |
| 203 | 030412004002 | 疏散出口标志灯LED 1W<br>1. A型 门框上方0.2m壁挂                    | 套        | 39      | 93.58  | 3649.62  |            |
| 204 | 030412004003 | 楼层标志灯LED 1W<br>1. A型 底距地2.2m壁挂                       | 套        | 15      | 93.58  | 1403.70  |            |
| 205 | 030412004004 | 疏散导流标志灯LED 1W<br>1. 底距地0.5m壁挂                        | 套        | 8       | 93.58  | 748.64   |            |
| 206 | 030412004005 | 消防应急照明灯具12W<br>1. A型 底距地2.5m壁挂                       | 套        | 3       | 133.57 | 400.71   |            |
| 207 | 030412001001 | 太阳能光伏壁灯, 28W<br>1. 防水等级IP54, 带智能控制, 底边距地2m安装         | 套        | 3       | 575.70 | 1727.10  |            |
| 208 | 030412005001 | 单管荧光灯T5 1*28W<br>1. 吸顶安装                             | 套        | 17      | 60.51  | 1028.67  |            |
| 209 | 030412005002 | 双管荧光灯T5 2*28W<br>1. 吸顶安装                             | 套        | 41      | 100.77 | 4131.57  |            |
| 210 | 030412005003 | 壁灯LED灯 ~220V 1x8W<br>1. 壁装, 底边距地2.6m                 | 套        | 3       | 48.15  | 144.45   |            |
| 211 | 030412005004 | 密闭型防水防尘单管荧光灯T5 1*18W<br>1. 吸顶安装, 光通量≥1800lm 防护等级IP54 | 套        | 24      | 72.39  | 1737.36  |            |
| 212 | 030412005005 | 密闭型防水防尘单管荧光灯T5 2*18W<br>1. 吸顶安装, 光通量≥1800lm 防护等级IP54 | 套        | 3       | 129.95 | 389.85   |            |
| 213 | 030412005006 | 紫外线消毒灯T5 1*28W<br>1. 吸顶安装                            | 套        | 2       | 99.86  | 199.72   |            |
| 214 | 030412001002 | 防水防尘吸顶灯LED 1*22W<br>1. 吸顶安装                          | 套        | 10      | 102.05 | 1020.50  |            |
| 215 | 030412001003 | 吸顶灯LED 1*22W<br>1. 吸顶安装                              | 套        | 18      | 72.43  | 1303.74  |            |
| 216 | 030404034001 | 单联单控开关 10A~250V<br>1. 安装方式: 底距地1.3米暗装                | 套        | 25      | 28.06  | 701.50   |            |
| 217 | 030404034002 | 双联单控开关 10A~250V<br>1. 安装方式: 底距地1.3米暗装                | 套        | 10      | 31.32  | 313.20   |            |
| 218 | 030404034003 | 三联单控开关 10A~250V<br>1. 安装方式: 底距地1.3米暗装                | 套        | 2       | 36.26  | 72.52    |            |
| 219 | 030404035001 | 单相五孔插座 10A~250V<br>1. 安装方式: 底距地0.3米暗装                | 套        | 18      | 37.82  | 680.76   |            |
| 220 | 030404035002 | 电井插座D 10A~250V<br>1. 安装方式: 底距地0.5米暗装                 | 套        | 3       | 35.00  | 105.00   |            |
| 221 | 030404035003 | 单相三孔安全型空调插座 ~250V 16A<br>1. 安装方式: 底距地0.3米暗装          | 套        | 8       | 44.47  | 355.76   |            |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生食堂

第19页 共23页

| 序号  | 项目编码          | 项目名称及<br>项目特征描述                               | 计量<br>单位 | 工程量    | 金额(元)   |                 |            |
|-----|---------------|-----------------------------------------------|----------|--------|---------|-----------------|------------|
|     |               |                                               |          |        | 综合单价    | 合价              | 其中:<br>暂估价 |
| 222 | 030904007001  | 音箱(广播)<br>1. 暗装,底距地2.2米                       | 个        | 3      | 158.43  | 475.29          |            |
| 223 | 030404034004  | 紧急呼叫按钮<br>1. 呼叫按钮高位开关高度为1m,低位<br>开关高度为0.5m    | 套        | 6      | 75.44   | 452.64          |            |
| 224 | 桂030413007001 | 弱电电缆井600*600*1000<br>做法详图集07SD101-8-P120~P122 | 座        | 1      | 1381.15 | 1381.15         |            |
| 225 | 桂030413007002 | 强电电缆井800*800*1000<br>做法详图集07SD101-8-P120~P122 | 座        | 1      | 1515.13 | 1515.13         |            |
|     | <b>0304</b>   | <b>防雷接地系统</b>                                 |          |        |         | <b>13102.94</b> |            |
| 226 | 030409002001  | 钢接地母线敷设 利用基础钢筋做接<br>母线                        | m        | 158.20 | 19.58   | 3097.56         |            |
| 227 | 030409002002  | 户内钢接地母线敷设-40*4热镀锌扁<br>钢                       | m        | 16.40  | 27.75   | 455.10          |            |
| 228 | 030409003001  | 避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引<br>下                         | m        | 103.80 | 17.85   | 1852.83         |            |
| 229 | 030409005001  | 避雷网安装 沿女儿墙敷设 $\phi$ 10热镀<br>锌圆钢               | m        | 137.40 | 31.94   | 4388.56         |            |
| 230 | 030409005002  | 避雷网安装 沿隔热板敷设 $\phi$ 10热镀<br>锌圆钢               | m        | 42.70  | 16.27   | 694.73          |            |
| 231 | 030409006001  | 避雷针接闪杆 ( $\phi$ 20热镀锌圆<br>钢)L=500mm           | 根        | 8      | 28.01   | 224.08          |            |
| 232 | 030409008001  | 局部等电位端子联接箱                                    | 台        | 8      | 98.92   | 791.36          |            |
| 233 | 030409008002  | 总等电位端子联接箱                                     | 台        | 1      | 208.90  | 208.90          |            |
| 234 | 030409008003  | 接地电阻暗测点<br>1. 安装高度距室外地面0.5m                   | 块        | 2      | 61.23   | 122.46          |            |
| 235 | 030409008004  | 接地端子测试板                                       | 块        | 1      | 61.23   | 61.23           |            |
| 236 | 030414011001  | 接地装置调试 接地网                                    | 系统       | 1      | 1206.13 | 1206.13         |            |
|     | <b>5.</b>     | <b>B5 智能化系统</b>                               |          |        |         | <b>14756.93</b> |            |
| 237 | 030411002002  | 普通弱电电桥架 CT: 200*100<br>1. 含盖板                 | m        | 7.20   | 89.16   | 641.95          |            |
| 238 | 030413001002  | 桥架支吊架制作安装 $\angle$ 40*4热镀锌角<br>钢              | kg       | 7.27   | 21.05   | 153.03          |            |
| 239 | 031201003002  | 桥架支吊架刷油<br>1. 支架除锈后刷防锈漆二道,再刷灰<br>色或调和漆二道      | kg       | 7.27   | 3.39    | 24.65           |            |
| 240 | 030411005001  | 弱电箱(内置16口交换机*1)<br>1. 底距地1.8m明装               | 个        | 1      | 890.92  | 890.92          |            |
| 241 | 030502004001  | 网络插座TO<br>1. 底距地1.8m暗装                        | 个        | 8      | 43.81   | 350.48          |            |
| 242 | 030411001005  | 砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻<br>燃管PC20                    | m        | 83.70  | 12.49   | 1045.41         |            |
| 243 | 030413002002  | 凿槽及恢复DN20                                     | m        | 10.80  | 14.20   | 153.36          |            |
| 244 | 030502005001  | 双绞线缆 线槽内布放UTP CAT6                            | m        | 92.70  | 4.95    | 458.87          |            |
| 245 | 030505004001  | 85寸彩屏护眼电视机<br>1. 含安装及挂墙支架                     | 套        | 2      | 5519.13 | 11038.26        |            |

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生食堂

第20页 共23页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称及<br>项目特征描述                                                                                                                                                                                                                             | 计量<br>单位       | 工程量   | 金额(元)   |                 |            |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------|-----------------|------------|
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                             |                |       | 综合单价    | 合价              | 其中:<br>暂估价 |
|     |              | 2. 品牌参照或相当于“创维85A4E”                                                                                                                                                                                                                        |                |       |         |                 |            |
|     | <b>5.</b>    | <b>B5 可燃气体控制系统</b>                                                                                                                                                                                                                          |                |       |         | <b>5440.46</b>  |            |
| 246 | 030904005001 | 声光报警器                                                                                                                                                                                                                                       | 个              | 1     | 161.05  | 161.05          |            |
| 247 | 030904001001 | 可燃气体报警探测器                                                                                                                                                                                                                                   | 个              | 3     | 180.61  | 541.83          |            |
| 248 | 030904008001 | 单输入模块<br>1. 吸顶安装                                                                                                                                                                                                                            | 个              | 1     | 280.81  | 280.81          |            |
| 249 | 030603002001 | 燃气电磁阀                                                                                                                                                                                                                                       | 台              | 1     | 397.80  | 397.80          |            |
| 250 | 030904013001 | 可燃气体报警控制器                                                                                                                                                                                                                                   | 台              | 1     | 3603.90 | 3603.90         |            |
| 251 | 030411001006 | 砖、混凝土结构暗配 紧定式(JDG)电<br>气钢导管规格 20                                                                                                                                                                                                            | m              | 13.95 | 14.17   | 197.67          |            |
| 252 | 030411004006 | 管内穿线 照明线路 铜芯N-BV-<br>2. 50mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                   | m              | 30.00 | 4.80    | 144.00          |            |
| 253 | 030411004007 | 管内穿线 塑料护套线 二芯ZN-RVS-<br>2*1.5mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                | m              | 15.00 | 7.56    | 113.40          |            |
|     | <b>7.</b>    | <b>B7 通风空调工程</b>                                                                                                                                                                                                                            |                |       |         | <b>97912.13</b> |            |
| 254 | 030404033001 | 管道式排风扇V9<br>1. 风量(m <sup>3</sup> /h):90, 机外余压(pa):45,<br>电机功率(w):15, 自带止回装置                                                                                                                                                                 | 台              | 3     | 190.29  | 570.87          |            |
| 255 | 030404033002 | 管道式排风扇V15<br>1. 风量(m <sup>3</sup> /h):150, 机外余压<br>(pa):45, 电机功率(w):20, 自带止回                                                                                                                                                                | 台              | 5     | 212.09  | 1060.45         |            |
| 256 | 030404033003 | 壁式排风扇P60<br>1. 风量(m <sup>3</sup> /h):600, 机外余压<br>(pa):45, 电机功率(w):40, 自带止回                                                                                                                                                                 | 台              | 2     | 244.79  | 489.58          |            |
| 257 | 030702001001 | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.5mm以内<br>咬口) 周长(800mm以下)<br>含风管支架制作安装及刷油防腐                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 9.20  | 166.33  | 1530.24         |            |
| 258 | 030702008001 | 铝制波纹软管Φ100                                                                                                                                                                                                                                  | m              | 15.30 | 27.60   | 422.28          |            |
| 259 | 030703011001 | 防雨百叶风口200*200                                                                                                                                                                                                                               | 个              | 4     | 78.95   | 315.80          |            |
| 260 | 030702001002 | 帆布接头                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 0.60  | 384.68  | 230.81          |            |
| 261 | 030701003001 | 分体空调壁挂式G7.2<br>1. 技术规格及主要附件制冷量<br>=7.2kw, 制热量=9.8kw, L=1400m <sup>3</sup> /h,<br>噪声≤36dB(A), APF≥4.2, 带排水泵<br>2. 含外机、安装, 功率kW2.06<br>3. 能效等级: 新一级<br>4. 含安装、调试, 含四米铜管, 超出<br>部分 120 元/米, 含支架, 钻孔, 高空<br>费用<br>5. 品牌参照或相当于“格力”、“海尔”<br>、“美的” | 台              | 14    | 6466.54 | 90531.56        |            |
| 262 | 030701003002 | 分体空调壁挂式G2.5<br>1. 技术规格制冷量=2.5kw, 制热量<br>=3.4kw, L=564m <sup>3</sup> /h, 噪声≤<br>22dB(A), APF≥4.5, 带排水泵<br>2. 含外机、安, 功率kW0.75                                                                                                                 | 台              | 1     | 2760.54 | 2760.54         |            |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生食堂

第21页 共23页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称及<br>项目特征描述                                                                            | 计量<br>单位 | 工程量    | 金额(元)  |                 |            |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|-----------------|------------|
|     |              |                                                                                            |          |        | 综合单价   | 合价              | 其中:<br>暂估价 |
|     |              | 3. 能效等级: 新一级<br>4. 含安装、调试, 含四米铜管, 超出部分 120 元/米, 含支架, 钻孔, 高空费用<br>5. 品牌参照或相当于“格力”、“海尔”、“美的” |          |        |        |                 |            |
|     | <b>9.</b>    | <b>B9 给排水、燃气工程</b>                                                                         |          |        |        | <b>57993.83</b> |            |
| 263 | 031001007001 | 衬塑钢管及管件连接(螺纹连接)<br>DN65<br>1. PN=1.25MPa                                                   | m        | 19.00  | 158.05 | 3002.95         |            |
| 264 | 031001007002 | 衬塑钢管及管件连接(螺纹连接)<br>DN50<br>1. PN=1.25MPa                                                   | m        | 45.00  | 153.79 | 6920.55         |            |
| 265 | 031001006001 | PP-R塑料给水管及管件安装(热熔连接) DN40<br>1. PN=1.25MPa                                                 | m        | 32.90  | 67.70  | 2227.33         |            |
| 266 | 031001007003 | PP-R塑料给水管及管件安装(热熔连接) DN32<br>1. PN=1.25MPa                                                 | m        | 70.59  | 43.26  | 3053.72         |            |
| 267 | 031001006002 | PP-R塑料给水管及管件安装(热熔连接) DN25<br>1. PN=1.25MPa                                                 | m        | 17.90  | 39.57  | 708.30          |            |
| 268 | 031001006003 | PP-R塑料给水管及管件安装(热熔连接) DN20<br>1. PN=1.25MPa                                                 | m        | 104.18 | 39.50  | 4115.11         |            |
| 269 | 031003013001 | 水表(螺纹连接) DN65<br>1. PN=1.25MPa, 含表前截止阀                                                     | 个        | 1      | 825.09 | 825.09          |            |
| 270 | 031003013002 | 水表(螺纹连接) DN50<br>1. PN=1.25MPa, 含表前截止阀                                                     | 个        | 3      | 557.07 | 1671.21         |            |
| 271 | 031003013003 | 水表(螺纹连接) DN32<br>1. PN=1.25MPa, 含表前截止阀                                                     | 个        | 1      | 362.51 | 362.51          |            |
| 272 | 031003001001 | 截止阀(螺纹连接) DN65<br>1. PN=1.25MPa                                                            | 个        | 1      | 260.97 | 260.97          |            |
| 273 | 031003001002 | 截止阀(螺纹连接) DN50<br>1. PN=1.25MPa                                                            | 个        | 3      | 132.21 | 396.63          |            |
| 274 | 031003001003 | 截止阀(螺纹连接) DN32<br>1. PN=1.25MPa                                                            | 个        | 1      | 86.38  | 86.38           |            |
| 275 | 031003001004 | 截止阀(螺纹连接) DN25<br>1. PN=1.25MPa                                                            | 个        | 6      | 64.02  | 384.12          |            |
| 276 | 031003001005 | 止回阀(螺纹连接) DN65                                                                             | 个        | 1      | 392.19 | 392.19          |            |
| 277 | 031003001006 | 防回流污染止回阀(螺纹连接) DN32<br>1. PN=1.25MPa                                                       | 个        | 1      | 246.73 | 246.73          |            |
| 278 | 031003008001 | Y型过滤器(螺纹连接) DN65<br>1. PN=1.25MPa                                                          | 个        | 1      | 247.29 | 247.29          |            |
| 279 | 031003001007 | 自动排气阀DN20                                                                                  | 个        | 3      | 88.20  | 264.60          |            |
| 280 | 030901010001 | 轻便消防水龙<br>1. 不锈钢箱体700*550*160, 其余参照15S202/51                                               |          | 6      | 707.17 | 4243.02         |            |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生食堂

第22页 共23页

| 序号  | 项目编码          | 项目名称及<br>项目特征描述                                            | 计量<br>单位       | 工程量   | 金额(元)  |                |            |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|------------|
|     |               |                                                            |                |       | 综合单价   | 合价             | 其中:<br>暂估价 |
| 281 | 030901013001  | 灭火器箱(内置2个手提式ABC类干粉<br>灭火器MF/ABC5)<br>配灭火器箱体,一个箱体2具灭火器      | 套              | 14    | 239.50 | 3353.00        |            |
| 282 | 031001006004  | PVC-U排水管及管件安装(粘接连<br>接)DN150                               | m              | 11.80 | 109.15 | 1287.97        |            |
| 283 | 031001006005  | PVC-U排水管及管件安装(粘接连<br>接)DN100                               | m              | 57.05 | 69.04  | 3938.73        |            |
| 284 | 031001006006  | PVC-U塑料直通雨水管安装 公称外径<br>(mm以内)75                            | m              | 8.00  | 35.35  | 282.80         |            |
| 285 | 031001006007  | PVC-U排水管及管件安装(粘接连<br>接)DN50                                | m              | 68.75 | 39.73  | 2731.44        |            |
| 286 | 031001006008  | PVC-U塑料直通雨水管安装 公称外径<br>(mm以内)110                           | m              | 58.60 | 42.17  | 2471.16        |            |
| 287 | 031001006009  | 过阳台承插塑料雨水管、空调排水管<br>(粘接连接)安装 公称外径(mm以<br>内)50              | m              | 11.80 | 41.01  | 483.92         |            |
| 288 | 031001006010  | 过阳台承插塑料雨水管、空调排水管<br>(粘接连接)安装 公称外径(mm以<br>内)32              | m              | 0.80  | 26.44  | 21.15          |            |
| 289 | 031002003001  | 过楼板塑料套管制作、安装 公称外<br>径(mm以内)160(水泥防水砂浆(加防<br>水粉5%)1:2.5)    | 个              | 9     | 109.23 | 983.07         |            |
| 290 | 桂031004023001 | 侧入式雨水斗DN100                                                | 个              | 4     | 97.13  | 388.52         |            |
| 291 | 桂031004023002 | 侧入式雨水斗DN75                                                 | 个              | 4     | 93.73  | 374.92         |            |
| 292 | 桂031004021001 | 水封地漏DN50                                                   | 个              | 3     | 79.83  | 239.49         |            |
| 293 | 桂031004021002 | 铸铁带网框有水封排水地漏DN150                                          | 个              | 3     | 240.21 | 720.63         |            |
| 294 | 031004003001  | 台式洗脸盆 冷水<br>1.含感应水龙头五金配件<br>2.采用节水型陶瓷阀芯龙头                  | 套              | 10    | 256.90 | 2569.00        |            |
| 295 | 031004007001  | 成品小便器<br>1.成品含运输、安装及相关配件<br>2.采用感应式冲洗阀                     | 套              | 3     | 468.20 | 1404.60        |            |
| 296 | 031004006001  | 蹲式大便器<br>1.成品含运输、安装及相关配件<br>2.带陶瓷存水弯的大便器,脚踏式自<br>闭冲洗阀自带防污器 | 套              | 7     | 441.29 | 3089.03        |            |
| 297 | 031004006002  | 成品坐式大便器<br>成品含运输、安装及相关配件                                   | 套              | 3     | 880.10 | 2640.30        |            |
| 298 | 031004004001  | 拖把池<br>1.含不锈钢水龙头DN15                                       | 套              | 2     | 278.67 | 557.34         |            |
| 299 | 桂030413009001 | 100厚砂垫层<br>1.室外埋地管道                                        | m <sup>3</sup> | 0.61  | 111.72 | 68.15          |            |
| 300 | 桂030413013002 | 土方开挖<br>1.机械开挖三类土                                          | m <sup>3</sup> | 45.62 | 13.86  | 632.29         |            |
| 301 | 桂030413014002 | 土方回填<br>1.利用土回填                                            | m <sup>3</sup> | 45.62 | 7.62   | 347.62         |            |
| 9.  |               | <b>B9 室外消防总平</b>                                           |                |       |        | <b>6995.01</b> |            |

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

### 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生食堂

第23页 共23页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

综合单价分析表  
(适用于单价合同)

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生宿舍

第1页 共57页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及项目特征描述                            | 单位                 | 工程量     | 综合单价<br>(元) | 综合单价(元) |       |         |        |        |             | 其中:<br>暂估价 |
|----|--------------|----------------------------------------|--------------------|---------|-------------|---------|-------|---------|--------|--------|-------------|------------|
|    |              |                                        |                    |         |             | 人工费     | 材料费   | 机械费     | 管理费    | 利润     | 增值税<br>税率9% |            |
|    |              | 博白县文地镇三江中心小学学生宿舍_土建装饰                  |                    |         |             |         |       |         |        |        |             |            |
|    |              | 分部分项工程                                 |                    |         |             |         |       |         |        |        |             |            |
| 1. |              | A.1 土(石)方工程                            |                    |         |             |         |       |         |        |        |             |            |
| 1  | 010101001001 | 平整场地                                   | m <sup>2</sup>     | 409.63  | 1.82        | 0.07    |       | 1.38    | 0.16   | 0.06   | 0.15        |            |
|    | A-1-2        | 机械平整场地                                 | 100m <sup>2</sup>  | 4.0963  | 182.32      | 7.27    |       | 137.93  | 16.41  | 5.66   | 15.05       |            |
| 2  | 010101003001 | 挖沟槽土方<br>1.土壤类别:综合考虑<br>2.挖土深度:2米以内    | m <sup>3</sup>     | 89.75   | 11.14       | 5.42    |       | 3.45    | 1.00   | 0.35   | 0.92        |            |
|    | A-1-5        | 人工挖一般土方 深1.5m以内 三类土                    | 100m <sup>3</sup>  | 0.0898  | 6045.90     | 4814.84 |       |         | 544.08 | 187.78 | 499.20      |            |
|    | A-1-26       | 液压挖掘机挖沟槽(基坑)土方 斗容量(1.0m <sup>3</sup> ) | 1000m <sup>3</sup> | 0.08078 | 5663.89     | 673.06  |       | 3837.56 | 509.70 | 175.91 | 467.66      |            |
| 3  | 010101004001 | 挖基坑土方<br>1.土壤类别:综合考虑<br>2.挖土深度:2米以内    | m <sup>3</sup>     | 214.46  | 11.14       | 5.42    |       |         | 3.45   | 1.00   | 0.35        | 0.92       |
|    | A-1-5        | 人工挖一般土方 深1.5m以内 三类土                    | 100m <sup>3</sup>  | 0.2145  | 6045.90     | 4814.84 |       |         | 544.08 | 187.78 | 499.20      |            |
|    | A-1-26       | 液压挖掘机挖沟槽(基坑)土方 斗容量(1.0m <sup>3</sup> ) | 1000m <sup>3</sup> | 0.19301 | 5663.89     | 673.06  |       | 3837.56 | 509.70 | 175.91 | 467.66      |            |
| 4  | 010103001001 | 利用土方回填<br>1.密实度:符合设计要求                 | m <sup>3</sup>     | 148.67  | 7.36        | 2.52    | 0.55  | 2.86    | 0.61   | 0.21   | 0.61        |            |
|    | A-1-93       | 人工回填土 夯填                               | 100m <sup>3</sup>  | 0.1487  | 2704.49     | 1913.90 |       | 239.90  | 243.38 | 84.00  | 223.31      |            |
|    | A-1-94       | 挖掘机回填土                                 | 100m <sup>3</sup>  | 1.3380  | 517.16      | 67.31   | 61.20 | 291.42  | 40.54  | 13.99  | 42.70       |            |
| 5  | 010103001002 | 利用室内回填<br>1.密实度:符合设计要求                 | m <sup>3</sup>     | 17.41   | 27.04       | 19.14   |       | 2.40    | 2.43   | 0.84   | 2.23        |            |
|    | A-1-93       | 人工回填土 夯填                               | 100m <sup>3</sup>  | 0.1741  | 2704.49     | 1913.90 |       | 239.90  | 243.38 | 84.00  | 223.31      |            |
| 6  | 010103002001 | 余土弃置                                   | m <sup>3</sup>     | 138.13  | 6.46        |         |       | 5.15    | 0.58   | 0.20   | 0.53        |            |

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳税增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

# 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生宿舍

第2页 共57页

| 序号 | 项目编码          | 项目名称及项目特征描述                                                                                          | 单位     | 工程量     | 综合单价<br>(元) | 综合单价(元) |          |         |        |        |             | 其中:<br>暂估价 |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------|---------|----------|---------|--------|--------|-------------|------------|
|    |               |                                                                                                      |        |         |             | 人工费     | 材料费      | 机械费     | 管理费    | 利润     | 增值税<br>税率9% |            |
|    |               | 1. 废弃料品种:余土<br>2. 余土外运、运距: 1km                                                                       |        |         |             |         |          |         |        |        |             |            |
|    | A-1-134       | 自卸汽车运土 (运距1km以内) 12t                                                                                 | 1000m³ | 0.13813 | 6464.48     |         |          | 5148.19 | 581.75 | 200.78 | 533.76      |            |
| 7  | 桂010103003001 | 土方运输增 (减) m³·km<br>1. 外弃类别: 综合考虑 (含各类土方)<br>2. 清单工程量按弃方工程量乘以增运公里数计算<br>3. 运距: 暂按增运2公里计算, 具体由现场实际发生确定 | m³·km  | 276.26  | 1.89        |         |          | 1.50    | 0.17   | 0.06   | 0.16        |            |
|    | A-1-143       | 自卸汽车运土方 (每增加1km运距) 12t                                                                               | 1000m³ | 0.27626 | 1882.45     |         |          | 1499.15 | 169.40 | 58.47  | 155.43      |            |
|    | 2.            | A. 2 桩与地基基础工程                                                                                        |        |         |             |         |          |         |        |        |             |            |
| 8  | 桂010301009001 | 压预制钢筋混凝土管桩<br>1. 单桩长度: 设计图纸有效长度<br>2. 桩类型: PHC-500-AB-125<br>3. 压桩方式: 液压静力压桩                         | m      | 625.00  | 436.23      | 3.84    | 359.56   | 28.55   | 6.15   | 2.11   | 36.02       |            |
|    | A-3-6换        | 静力压桩机压预制钢筋混凝土管桩 桩径 (≤500mm)                                                                          | 100m   | 6.2500  | 43621.80    | 383.64  | 35955.50 | 2855.01 | 615.34 | 210.51 | 3601.80     |            |
| 9  | 桂010301012001 | 送桩<br>1. 桩类型: PHC-500-AB-125<br>2. 单桩长度、送桩长度: 暂按1.5米, 结算按实际                                          | m      | 42.00   | 45.25       | 3.84    | 0.86     | 28.55   | 6.15   | 2.11   | 3.74        |            |
|    | A-3-6换        | 静力压桩机压预制钢筋混凝土管桩 桩径 (≤500mm)                                                                          | 100m   | 0.4200  | 4524.44     | 383.64  | 86.36    | 2855.01 | 615.34 | 210.51 | 373.58      |            |
| 10 | 桂010301013001 | 接桩<br>1. 接桩方式: 电焊接桩                                                                                  | 个      | 28      | 232.43      | 82.35   | 17.51    | 73.61   | 29.63  | 10.14  | 19.19       |            |
|    | A-3-26        | 钢管桩电焊接桩 桩径 (≤600mm)                                                                                  | 个      | 28      | 232.43      | 82.35   | 17.51    | 73.61   | 29.63  | 10.14  | 19.19       |            |
| 11 | 010301004001  | 截(凿)桩头<br>1. 废渣外运3KM                                                                                 | 个      | 28      | 55.57       | 30.13   | 11.17    | 1.59    | 6.03   | 2.06   | 4.59        |            |

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数 (各项费用) 不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数 (各项费用) 包含增值税进项税。

综合单价分析表  
(适用于单价合同)

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生宿舍

第3页 共57页

| 序号 | 项目编码          | 项目名称及项目特征描述                                                                                           | 单位     | 工程量     | 综合单价<br>(元) | 综合单价(元) |         |         |        |        | 其中:<br>暂估价  |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------|---------|---------|---------|--------|--------|-------------|
|    |               |                                                                                                       |        |         |             | 人工费     | 材料费     | 机械费     | 管理费    | 利润     | 增值税<br>税率9% |
|    | A-3-87        | 凿(截)桩头 截混凝土预制管桩                                                                                       | 10个    | 2.8     | 555.74      | 301.34  | 111.68  | 15.93   | 60.28  | 20.62  | 45.89       |
| 12 | 010103002002  | 石方弃置<br>1.废弃料品种:桩头<br>2.外弃类别:综合考虑<br>3.弃运距:起步1km                                                      | m³     | 2.06    | 21.43       | 0.51    |         | 16.55   | 1.93   | 0.67   | 1.77        |
|    | A-1-89        | 挖掘机挖碴 斗容量 (1.0m³)                                                                                     | 100m³  | 0.0206  | 888.42      | 51.01   |         | 656.51  | 79.95  | 27.59  | 73.36       |
|    | A-1-166       | 自卸汽车运碴 (运距1km以内) 12t                                                                                  | 100m³  | 0.0206  | 1253.60     |         |         | 998.34  | 112.81 | 38.94  | 103.51      |
| 13 | 桂010103003002 | (石)方运输增(减) m³·km<br>1.废弃料品种:桩头<br>2.外弃类别:综合考虑<br>3.清单工程量按弃方工程量乘以增运公里数计算<br>4.运距:暂按增运2公里计算,具体由现场实际发生确定 | m³·km  | 4.12    | 2.79        |         |         | 2.22    | 0.25   | 0.09   | 0.23        |
|    | A-1-175       | 自卸汽车运碴 (每增加1km运距) 12t                                                                                 | 1000m³ | 0.00412 | 2792.66     |         |         | 2224.02 | 251.31 | 86.74  | 230.59      |
| 14 | 桂010514004001 | 尖底十字形 I 桩头大样                                                                                          | kg     | 631.82  | 8.57        | 2.19    | 4.27    | 0.67    | 0.54   | 0.19   | 0.71        |
|    | A-3-18换       | 桩尖制作                                                                                                  | t      | 0.632   | 8562.16     | 2188.78 | 4272.77 | 665.74  | 542.36 | 185.54 | 706.97      |
| 15 | 桂010301010001 | 预制混凝土管桩填桩心<br>1.C30微膨胀混凝土<br>2.填芯混凝土深度1.5m                                                            | m³     | 2.06    | 740.81      | 147.00  | 495.16  |         | 27.93  | 9.55   | 61.17       |
|    | A-3-17换       | 预制钢筋混凝土管桩引孔及其芯 预制钢筋混凝土管桩 桩芯填混凝土 {换:预拌微膨胀混凝土 C30}                                                      | 10m³   | 0.206   | 7408.12     | 1469.99 | 4951.60 |         | 279.30 | 95.55  | 611.68      |
| 16 | 010515001001  | 现浇构件螺纹钢制安 ￠10以内                                                                                       | t      | 0.054   | 5194.45     | 1065.56 | 3242.78 | 22.22   | 324.07 | 110.93 | 428.89      |
|    | A-5-291       | 现浇构件带防锈钢筋制作安装 HRB400 ￠10以内                                                                            | t      | 0.054   | 5194.57     | 1065.55 | 3242.84 | 22.18   | 324.14 | 110.95 | 428.91      |
| 17 | 010515001002  | 桩头插筋制安 螺纹钢 ￠10以上 (￠18-￠25)                                                                            | t      | 0.715   | 4050.08     | 588.71  | 2886.48 | 3.57    | 176.50 | 60.41  | 334.41      |

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

# 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:博白县文地镇三江中心小学食堂

| 序号      | 项目编码         | 项目名称及项目<br>特征描述                                                                                                                                                    | 单位   | 工程量    | 综合单价<br>(元) | 综合单价(元) |         |       |        |        |             | 其中:<br>暂估价 |
|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------|---------|---------|-------|--------|--------|-------------|------------|
|         |              |                                                                                                                                                                    |      |        |             | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费    | 利润     | 增值税<br>税率9% |            |
|         | A-5-313换     | 桩头插筋制安 带肋钢筋 HRB400 直径10以上                                                                                                                                          | t    | 0.715  | 4050.07     | 588.72  | 2886.47 | 3.56  | 176.50 | 60.41  | 334.41      |            |
| 3.      |              | A.3 砌筑工程                                                                                                                                                           |      |        |             |         |         |       |        |        |             |            |
| 18      | 010401001001 | 砖基础(砖胎膜)<br>1. 砖品种、规格、强度等级:页岩烧结多孔砖<br>2. 墙体类型:直型<br>3. 墙体厚度:100<br>4. 砂浆种类、强度等级:干混预拌M7.5水泥砂浆                                                                       | m³   | 22.65  | 678.36      | 176.00  | 374.26  | 1.20  | 52.81  | 18.08  | 56.01       |            |
| A-4-2换  |              | 砖基础 多孔砖 240×115×90                                                                                                                                                 | 10m³ | 2.265  | 6783.58     | 1760.00 | 3742.61 | 12.04 | 528.07 | 180.75 | 560.11      |            |
| 19      | 010401004001 | 多孔砖墙<br>1. 砖品种、规格、强度等级:页岩烧结多孔砖<br>2. 墙体类型:直型<br>3. 墙体厚度:190<br>4. 砂浆种类、强度等级:干混预拌M7.5水泥砂浆                                                                           | m³   | 187.59 | 717.07      | 195.80  | 382.36  | 0.99  | 58.64  | 20.07  | 59.21       |            |
| A-4-14换 |              | 混水砖墙 多孔砖 240×180×90 墙体厚度(180mm) {换:干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5}                                                                                                             | 10m³ | 18.759 | 7170.72     | 1958.00 | 3823.62 | 9.87  | 586.43 | 200.72 | 592.08      |            |
| 20      | 010401004002 | 多孔砖墙<br>1. 砖品种、规格、强度等级:页岩烧结多孔砖<br>2. 墙体类型:直型<br>3. 墙体厚度:100<br>4. 砂浆种类、强度等级:干混预拌M7.5水泥砂浆                                                                           | m³   | 14.60  | 789.73      | 264.00  | 353.90  | 0.73  | 78.89  | 27.00  | 65.21       |            |
| A-4-9换  |              | 混水砖墙 多孔砖 240×115×90 墙体厚度(90mm)                                                                                                                                     | 10m³ | 1.460  | 7897.22     | 2640.00 | 3539.00 | 7.26  | 788.88 | 270.02 | 652.06      |            |
| 21      | 010401014001 | 砖砌暗沟<br>1. 净空尺寸: 260mm*120mm起点深度<br>2. 20厚1:2水泥砂浆抹面 (换干混砂浆)<br>3. M5水泥砂浆砌筑多孔砖 (换干混砂浆)<br>4. 70厚C10混凝土垫层<br>5. 含成品沟盖板的运输、安装<br>6. 含钢筋制作安装<br>7. 册注叁叁1171001 3/7 B/8 | m    | 72.70  | 105.51      | 32.63   | 50.50   | 0.14  | 10.02  | 3.51   | 8.71        |            |

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数 (各项费用) 不含增值税进项税 (包含增值税进项税) 包含增值税进项税

第4页 共57页

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表  
(适用于单价合同)

第5页 共57页

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生食堂

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及项目特征描述                                            | 单位    | 工程量    | 综合单价<br>(元) | 综合单价(元) |         |       |        |        |             | 其中:<br>暂估价 |
|----|--------------|--------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|---------|---------|-------|--------|--------|-------------|------------|
|    |              |                                                        |       |        |             | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费    | 利润     | 增值税<br>税率9% |            |
|    | A-4-46换      | 砖砌明沟 多孔砖115mm壁厚 内空260×120mm(换:预拌普通混凝土 C10)             | 100m  | 0.7270 | 8938.12     | 3108.54 | 3829.13 | 13.59 | 930.39 | 318.46 | 738.01      |            |
|    | A-5-429换     | 装配式预制混凝土构件安装 地沟盖板 安装                                   | 10m³  | 0.116  | 10112.51    | 970.98  | 7651.81 | 1.34  | 449.21 | 204.19 | 834.98      |            |
| 4. |              | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程                                        |       |        |             |         |         |       |        |        |             |            |
| 22 | 010501001001 | 垫层<br>1.混凝土种类:泵送商品砼<br>2.混凝土强度等级:C15                   | m³    | 12.94  | 549.42      | 73.52   | 399.97  | 0.83  | 22.16  | 7.58   | 45.36       |            |
|    | A-5-3换       | 混凝土垫层(换:预拌普通混凝土 C15)                                   | 10m³  | 1.294  | 5494.26     | 735.20  | 3999.66 | 8.34  | 221.57 | 75.84  | 453.65      |            |
| 23 | 010501001002 | 地台垫层<br>1.混凝土种类:泵送商品砼<br>2.混凝土强度等级:C20<br>3.部位:烹饪间、加工区 | m³    | 8.99   | 617.72      | 115.25  | 414.54  | 0.83  | 26.87  | 9.21   | 51.01       |            |
|    | A-5-3换       | 混凝土垫层(换:预拌普通混凝土 C20[商品砼])                              | 10m³  | 0.899  | 5653.12     | 735.20  | 4145.40 | 8.34  | 221.57 | 75.84  | 466.77      |            |
|    | A-18-13      | 非泵送混凝土:浇捣增加费                                           | 100m³ | 0.0908 | 5189.48     | 4132.80 |         |       | 467.01 | 161.18 | 428.49      |            |
| 24 | 010501005001 | 桩承台基础<br>1.混凝土种类:泵送商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30                | m³    | 30.80  | 544.70      | 40.16   | 442.38  | 0.80  | 12.20  | 4.18   | 44.98       |            |
|    | A-5-11换      | 混凝土独立桩承台(换:预拌普通混凝土 C30)                                | 10m³  | 3.080  | 5446.92     | 401.59  | 4423.76 | 7.99  | 122.05 | 41.78  | 449.75      |            |
| 25 | 010501004001 | 满堂基础<br>1.混凝土种类:泵送商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30                 | m³    | 0.74   | 541.92      | 38.15   | 442.65  | 0.80  | 11.61  | 3.97   | 44.74       |            |
|    | A-5-10换      | 混凝土满堂基础 无梁式(换:预拌普通混凝土 C30)                             | 10m³  | 0.074  | 5419.31     | 381.50  | 4426.55 | 7.99  | 116.07 | 39.73  | 447.47      |            |
| 26 | 010504001001 | 电梯基坑壁直形墙<br>1.混凝土种类:泵送商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30             | m³    | 1.52   | 555.43      | 46.78   | 442.31  | 1.26  | 14.32  | 4.90   | 45.86       |            |
|    | A-5-28换      | 混凝土墙 直形(换:预拌普通混凝土 C30)                                 | 10m³  | 0.152  | 5554.31     | 467.77  | 4423.10 | 12.66 | 143.17 | 49.00  | 458.61      |            |

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳税增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

# 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生食堂

第6页 共57页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及项目特征描述                                                 | 单位    | 工程量    | 综合单价(元) | 综合单价(元) |         |       |        |        |         | 其中:暂估价 |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|-------|--------|--------|---------|--------|
|    |              |                                                             |       |        |         | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费    | 利润     | 增值税税率9% |        |
| 27 | 010502001001 | 矩形柱<br>1. 混凝土种类:泵送商品砼<br>2. 混凝土强度等级:C40<br>3. 部位:基础层、1层、2层  | m³    | 55.62  | 646.01  | 76.17   | 484.23  | 1.29  | 23.08  | 7.90   | 53.34   |        |
|    | A-5-18换      | 混凝土柱 矩形 {换: 预拌普通混凝土 C40}                                    | 10m³  | 5.562  | 6460.08 | 761.68  | 4842.31 | 12.87 | 230.82 | 79.00  | 533.40  |        |
| 28 | 010502001002 | 矩形柱<br>1. 混凝土种类:泵送商品砼<br>2. 混凝土强度等级:C35<br>3. 部位:3层         | m³    | 25.49  | 627.94  | 76.17   | 467.65  | 1.29  | 23.08  | 7.90   | 51.85   |        |
|    | A-5-18换      | 混凝土柱 矩形 {换: 预拌普通混凝土 C35}                                    | 10m³  | 2.549  | 6279.30 | 761.68  | 4676.46 | 12.87 | 230.82 | 79.00  | 518.47  |        |
| 29 | 010502001003 | 矩形柱<br>1. 混凝土种类:泵送商品砼<br>2. 混凝土强度等级:C30<br>3. 部位:屋面层、楼梯屋面层  | m³    | 6.48   | 600.44  | 76.17   | 442.42  | 1.29  | 23.08  | 7.90   | 49.58   |        |
|    | A-5-18换      | 混凝土柱 矩形 {换: 预拌普通混凝土 C30}                                    | 10m³  | 0.648  | 6004.37 | 761.68  | 4424.23 | 12.87 | 230.82 | 79.00  | 495.77  |        |
| 30 | 010502002001 | 构造柱<br>1. 混凝土种类:非泵送商品砼<br>2. 混凝土强度等级:C25                    | m³    | 8.70   | 671.30  | 143.35  | 423.78  | 1.29  | 35.34  | 12.11  | 55.43   |        |
|    | A-5-20换      | 混凝土柱 构造柱 {换: 预拌普通混凝土 C25 [商品砼]}                             | 10m³  | 0.870  | 6186.31 | 1014.07 | 4237.79 | 12.87 | 306.03 | 104.75 | 510.80  |        |
|    | A-18-13      | 非泵送混凝土浇筑增加费                                                 | 100m³ | 0.0883 | 5189.48 | 4132.80 |         |       | 467.01 | 161.18 | 428.49  |        |
| 31 | 010503004001 | 反边<br>1. 混凝土种类:非泵送商品砼<br>2. 混凝土强度等级:C20<br>3. 部位:分饭墙反边、门楣反边 | m³    | 0.84   | 652.61  | 137.70  | 415.20  | 0.80  | 33.54  | 11.49  | 53.88   |        |
|    | A-5-24换      | 混凝土 圈梁 {换: 预拌普通混凝土 C20 [商品砼]}                               | 10m³  | 0.084  | 6000.95 | 958.77  | 4152.00 | 7.99  | 288.09 | 98.61  | 495.49  |        |
|    | A-18-13      | 非泵送混凝土浇筑增加费                                                 | 100m³ | 0.0085 | 5189.48 | 4132.80 |         |       | 467.01 | 161.18 | 428.49  |        |

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳税增值费(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表  
(适用于单价合同)

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生宿舍

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及项目特征描述                                                        | 单位    | 工程量    | 综合单价<br>(元) | 综合单价(元) |         |       |        |        |             | 其中:<br>暂估价 |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|---------|---------|-------|--------|--------|-------------|------------|
|    |              |                                                                    |       |        |             | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费    | 利润     | 增值税<br>税率9% |            |
| 32 | 010503004002 | 圈梁<br>1. 混凝土种类:非泵送商品砼<br>2. 混凝土强度等级:C25<br>3. 部位:电梯井圈梁、卫生见反边、女儿墙反边 | m³    | 5.64   | 662.76      | 137.87  | 424.32  | 0.80  | 33.55  | 11.50  | 54.72       |            |
|    | A-5-24换      | 混凝土 圈梁{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]}                                         | 10m³  | 0.564  | 6100.30     | 958.77  | 4243.15 | 7.99  | 288.09 | 98.61  | 503.69      |            |
|    | A-18-13      | 非泵送混凝土浇捣增加费                                                        | 100m² | 0.0573 | 5189.48     | 4132.80 |         |       | 467.01 | 161.18 | 428.49      |            |
| 33 | 010503005001 | 过梁<br>1. 混凝土种类:非泵送商品砼<br>2. 混凝土强度等级:C25                            | m³    | 1.55   | 694.63      | 156.91  | 426.17  | 1.30  | 39.40  | 13.50  | 57.35       |            |
|    | A-5-25换      | 混凝土 过梁{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]}                                         | 10m³  | 0.155  | 6420.79     | 1150.52 | 4261.73 | 12.98 | 346.72 | 118.68 | 530.16      |            |
|    | A-18-13      | 非泵送混凝土浇捣增加费                                                        | 100m² | 0.0157 | 5189.48     | 4132.80 |         |       | 467.01 | 161.18 | 428.49      |            |
| 34 | 010505001001 | 有梁板<br>1. 混凝土种类:泵送商品砼<br>2. 混凝土强度等级:C30                            | m³    | 283.20 | 542.42      | 37.20   | 443.70  | 1.32  | 11.48  | 3.93   | 44.79       |            |
|    | A-5-30换      | 混凝土 有梁板{换:预拌普通混凝土 C30}                                             | 10m³  | 28.320 | 5424.06     | 371.97  | 4436.97 | 13.19 | 114.78 | 39.29  | 447.86      |            |
| 35 | 010505008001 | 雨篷及空调板<br>1. 混凝土种类:泵送商品砼<br>2. 混凝土强度等级:C30                         | m³    | 1.51   | 708.45      | 144.50  | 445.83  | 1.30  | 43.45  | 14.87  | 58.50       |            |
|    | A-5-36换      | 混凝土 悬挑板{换:预拌普通混凝土 C30}                                             | 10m³  | 0.151  | 7084.54     | 1445.03 | 4458.36 | 12.98 | 434.49 | 148.72 | 584.96      |            |
| 36 | 010505003001 | 平板(烟道顶板)<br>1. 混凝土种类:泵送商品砼<br>2. 混凝土强度等级:C30                       | m³    | 0.19   | 607.28      | 86.53   | 444.42  | 1.32  | 18.53  | 6.37   | 50.11       |            |
|    | A-5-32换      | 混凝土 平板{换:预拌普通混凝土 C30[商品砼]}                                         | 10m³  | 0.019  | 5554.44     | 452.12  | 4444.39 | 13.19 | 138.66 | 47.46  | 458.62      |            |
|    | A-18-13      | 非泵送混凝土浇捣增加费                                                        | 100m² | 0.0019 | 5189.48     | 4132.80 |         |       | 467.01 | 161.18 | 428.49      |            |

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳税增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

# 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生食堂

第8页 共57页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及项目特征描述                                                          | 单位    | 工程量    | 综合单价<br>(元) | 综合单价(元) |         |       |        |        |             | 其中:<br>暂估价 |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|---------|---------|-------|--------|--------|-------------|------------|
|    |              |                                                                      |       |        |             | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费    | 利润     | 增值税<br>税率9% |            |
| 37 | 010505003002 | 平板(分板台板)<br>1. 混凝土种类:非泵送商品砼<br>2. 混凝土强度等级:C15                        | m³    | 1.24   | 562.01      | 87.20   | 402.10  | 1.32  | 18.60  | 6.39   | 46.40       |            |
|    | A-5-32换      | 混凝土 平板{换:预拌普通混凝土 C15[商品砼]}                                           |       |        |             |         |         |       |        |        |             |            |
|    | A-18-13      | 非泵送混凝土浇筑增加费                                                          | 10m³  | 0.124  | 5092.87     | 452.12  | 4020.93 | 13.19 | 138.66 | 47.46  | 420.51      |            |
| 38 | 010505006001 | 栏板<br>1. 混凝土种类:非泵送商品砼<br>2. 混凝土强度等级:C25                              | m³    | 8.16   | 754.14      | 198.53  | 424.33  |       | 51.40  | 17.61  | 62.27       |            |
|    | A-5-34换      | 混凝土 栏板{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]}                                           | 10m³  | 0.816  | 7014.76     | 1565.89 | 4243.31 |       | 466.64 | 159.72 | 579.20      |            |
|    | A-18-13      | 非泵送混凝土浇筑增加费                                                          | 100m³ | 0.0828 | 5189.48     | 4132.80 |         |       | 467.01 | 161.18 | 428.49      |            |
| 39 | 010506001001 | 直形楼梯/板厚150<br>1. 混凝土种类:泵送商品砼<br>2. 混凝土强度等级:C30                       | m²    | 67.93  | 189.62      | 37.88   | 120.14  | 0.56  | 11.46  | 3.92   | 15.66       |            |
|    | A-5-49换      | 混凝土 直形楼梯{换:预拌普通混凝土 C30}                                              | 10m³  | 1.838  | 7007.76     | 1400.00 | 4440.07 | 20.76 | 423.39 | 144.92 | 578.62      |            |
| 40 | 010506001002 | 直形楼梯/板厚100<br>1. 混凝土种类:泵送商品砼<br>2. 混凝土强度等级:C30                       | m²    | 36.63  | 118.22      | 23.62   | 74.91   | 0.35  | 7.14   | 2.44   | 9.76        |            |
|    | A-5-49换      | 混凝土 直形楼梯{换:预拌普通混凝土 C30}                                              | 10m³  | 0.618  | 7007.76     | 1400.00 | 4440.07 | 20.76 | 423.39 | 144.92 | 578.62      |            |
| 41 | 010507005001 | 压顶<br>1. 混凝土种类:泵送商品砼<br>2. 混凝土强度等级:C25                               | m³    | 3.56   | 756.29      | 189.13  | 429.06  |       | 56.36  | 19.29  | 62.45       |            |
|    | A-5-52       | 混凝土 压顶、扶手{预拌普通混凝土 C25}                                               | 10m³  | 0.356  | 7562.92     | 1891.29 | 4290.66 |       | 563.60 | 192.91 | 624.46      |            |
| 42 | 010507001001 | 散水<br>1. 做法参照15ZJ001 散2-139<br>2. 40厚C20细石混凝土面层,5厚1:1水泥砂浆随打随抹(换干混砂浆) | m²    | 54.16  | 112.37      | 31.04   | 60.17   | 0.20  | 8.70   | 2.98   | 9.28        |            |

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

# 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:博白县文地镇三江中心小学食堂

第9页 共57页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及项目特征描述                                                                                                                                   | 单位                | 工程量     | 综合单价<br>(元) | 综合单价(元)  |          |        |         |         |             | 其中:<br>暂估价 |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------|----------|----------|--------|---------|---------|-------------|------------|
|    |              |                                                                                                                                               |                   |         |             | 人工费      | 材料费      | 机械费    | 管理费     | 利润      | 增值税<br>税率9% |            |
|    |              | 3. 150厚3: 7灰土<br>4. 素土夯实                                                                                                                      |                   |         |             |          |          |        |         |         |             |            |
|    | A-5-58换      | 混凝土 散水 60mm厚 随捣随光面 {换: 预拌普通混凝土<br>土细石 C20[商品砼]}                                                                                               | 100m <sup>2</sup> | 0. 5416 | 7583. 10    | 2032. 63 | 4106. 85 | 3. 17  | 606. 67 | 207. 65 | 626. 13     |            |
|    | A-18-13      | 非泵送混凝土浇筑增加费                                                                                                                                   | 100m <sup>3</sup> | -0. 011 | 5189. 48    | 4132. 80 |          |        | 467. 01 | 161. 18 | 428. 49     |            |
|    | A-5-59换      | 混凝土 散水 每增减10mm {换: 预拌细石混凝土<br>C20[商品砼]}                                                                                                       | 100m <sup>2</sup> | 0. 5416 | -1294. 56   | -208. 64 | -895. 58 |        | -62. 17 | -21. 28 | -106. 89    |            |
|    | A-10-1       | 垫层 灰土 3 : 7                                                                                                                                   | 10m <sup>3</sup>  | 0. 812  | 3370. 47    | 909. 75  | 1871. 19 | 11. 05 | 223. 75 | 76. 43  | 278. 30     |            |
| 43 | 010507001002 | 坡道<br>1. 做法参照15ZJ001第144页坡12<br>2. 8~14厚地砖, 横向铺配套防滑条地砖<br>3. 20厚1: 3干硬性水泥砂浆 {换干混砂浆}<br>4. 素水泥砂浆一遍<br>5. 80厚C20混凝土<br>6. 300厚3: 7灰土<br>7. 素土夯实 | m <sup>2</sup>    | 44. 47  | 302. 43     | 74. 67   | 177. 90  | 0. 52  | 18. 16  | 6. 21   | 24. 97      |            |
|    | A-10-62换     | 块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0. 64m <sup>2</sup> 以内<br>{换: 素水泥浆}                                                                                         | 100m <sup>2</sup> | 0. 4447 | 15186. 80   | 3814. 34 | 8858. 24 | 12. 66 | 929. 96 | 317. 64 | 1253. 96    |            |
|    | A-5-3换       | 混凝土垫层 {换: 预拌普通混凝土 C20[商品砼]}                                                                                                                   | 10m <sup>3</sup>  | 0. 356  | 5653. 12    | 735. 20  | 4145. 40 | 8. 34  | 221. 57 | 75. 84  | 466. 77     |            |
|    | A-18-13      | 非泵送混凝土浇筑增加费                                                                                                                                   | 100m <sup>3</sup> | 0. 0360 | 5189. 48    | 4132. 80 |          |        | 467. 01 | 161. 18 | 428. 49     |            |
|    | A-10-1       | 垫层 灰土 3 : 7                                                                                                                                   | 10m <sup>3</sup>  | 1. 334  | 3370. 47    | 909. 75  | 1871. 19 | 11. 05 | 223. 75 | 76. 43  | 278. 30     |            |
| 44 | 010507001003 | 无障碍坡道<br>1. 做法参照13ZJ301 4/19<br>2. 20厚1: 2水泥砂浆面层, 15宽金刚砂防滑条横向<br>中距90凸出坡面 {换干混砂浆}<br>2. 100厚C15混凝土<br>3. 150厚碎石垫层<br>4. 素土夯实                  | m <sup>2</sup>    | 7. 67   | 277. 68     | 75. 21   | 154. 79  | 0. 31  | 18. 21  | 6. 23   | 22. 93      |            |

注: 此表增值税是指建筑劳务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

# 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生宿舍

第10页 共57页

| 序号 | 项目编码          | 项目名称及项目特征描述                                                                       | 单位    | 工程量    | 综合单价<br>(元) | 综合单价(元) |          |       |        |        |             | 其中:<br>暂估价 |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|---------|----------|-------|--------|--------|-------------|------------|
|    |               |                                                                                   |       |        |             | 人工费     | 材料费      | 机械费   | 管理费    | 利润     | 增值税<br>税率9% |            |
|    | A-5-3换        | 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C15[商品砼]}                                                         | 10m³  | 0.077  | 5494.26     | 735.20  | 3999.66  | 8.34  | 221.57 | 75.84  | 453.65      |            |
|    | A-18-13       | 非泵送混凝土浇捣增加费                                                                       | 100m³ | 0.0078 | 5189.48     | 4132.80 |          |       | 467.01 | 161.18 | 428.49      |            |
|    | A-10-24       | 整体面层 水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm                                                        | 100m² | 0.0767 | 3672.28     | 1504.09 | 1357.85  | 12.66 | 368.57 | 125.89 | 303.22      |            |
|    | A-10-133      | 其他装饰项目 楼梯、台阶踏步防滑条 金刚砂                                                             | 100m  | 0.8356 | 1232.44     | 342.18  | 676.95   |       | 83.15  | 28.40  | 101.76      |            |
|    | A-10-10       | 垫层 碎石 干铺                                                                          | 10m³  | 0.115  | 3084.10     | 753.82  | 1821.22  | 6.53  | 184.77 | 63.11  | 254.65      |            |
| 45 | 桂010507009001 | 混凝土排水暗沟 参图集15ZJ512 1/52<br>1.混凝土种类:泵送商品砼<br>2.混凝土强度等级:C10<br>3.盖板、防水、装饰面另计        | m³    | 2.16   | 532.55      | 71.25   | 385.93   | 2.07  | 21.85  | 7.48   | 43.97       |            |
|    | A-5-62换       | 混凝土 地沟、电缆沟{换:预拌普通混凝土 C10}                                                         | 10m³  | 0.216  | 5325.59     | 712.48  | 3859.32  | 20.76 | 218.51 | 74.79  | 439.73      |            |
| 46 | 070205001001  | 排水沟成品算子盖板<br>1.做法参照15ZJ512 1/52<br>1.排水沟篦子采用铸铁盖板<br>2.每块规格宽*长:380*590mm           | m²    | 6.84   | 157.14      | 5.02    | 137.13   |       | 1.50   | 0.51   | 12.98       |            |
|    | A-4-116换      | 井盖、沟盖板 沟槽铸铁盖板安装                                                                   | 100m² | 0.0684 | 15714.52    | 502.55  | 13713.42 |       | 149.76 | 51.26  | 1297.53     |            |
| 47 | 040504003001  | 塑料检查井污水(废水)<br>1.做法详见水施图纸<br>2.防溢重型铸铁井盖(含井座)<br>3.各防坠网、钢筋、模板等全部内容<br>4.井深平均深度1.1米 | 座     | 8      | 1334.14     | 173.90  | 921.23   | 37.81 | 61.40  | 29.64  | 110.16      |            |
|    | C5-0959       | 成品塑料排水检查井安装 圆形,井室直径(mm)以内 630{预拌普通混凝土 C15 预拌普通混凝土 C30}                            | 座     | 8      | 1334.14     | 173.90  | 921.23   | 37.81 | 61.40  | 29.64  | 110.16      |            |
| 48 | 010515001003  | 现浇构件螺纹钢制安 ￠10以内                                                                   | t     | 29.983 | 5194.57     | 1065.55 | 3242.84  | 22.18 | 324.14 | 110.95 | 428.91      |            |
|    | A-5-291       | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ￠10以内                                                         | t     | 29.983 | 5194.57     | 1065.55 | 3242.84  | 22.18 | 324.14 | 110.95 | 428.91      |            |

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳税增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

# 综合单价分析表 (适用于单价合同)

第111页 共57页

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生宿舍

| 序号 | 项目编码          | 项目名称及项目<br>特征描述                                                                     | 单位    | 工程量    | 综合单价<br>(元) | 综合单价(元) |         |       |        |        |             | 其中:<br>暂估价 |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|---------|---------|-------|--------|--------|-------------|------------|
|    |               |                                                                                     |       |        |             | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费    | 利润     | 增值税<br>税率9% |            |
| 49 | 010515001004  | 现浇构件螺纹钢制安 ￠10以上 (￠12、￠14、￠16)                                                       | t     | 8.469  | 4519.64     | 807.33  | 2936.34 | 57.04 | 257.58 | 88.17  | 373.18      |            |
|    | A-5-292换      | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ￠10以上                                                           | t     | 8.469  | 4519.64     | 807.33  | 2936.34 | 57.04 | 257.58 | 88.17  | 373.18      |            |
| 50 | 010515001005  | 现浇构件螺纹钢制安 ￠10以上 (￠18-￠25)                                                           | t     | 42.273 | 4510.26     | 807.33  | 2927.73 | 57.04 | 257.58 | 88.17  | 372.41      |            |
|    | A-5-292换      | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ￠10以上                                                           | t     | 42.273 | 4510.26     | 807.33  | 2927.73 | 57.04 | 257.58 | 88.17  | 372.41      |            |
| 51 | 桂010515011001 | 砌体加固筋 HRB400 ￠10以内                                                                  | t     | 0.977  | 5194.58     | 1065.55 | 3242.84 | 22.18 | 324.14 | 110.95 | 428.92      |            |
|    | A-5-291       | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ￠10以内                                                           | t     | 0.977  | 5194.57     | 1065.55 | 3242.84 | 22.18 | 324.14 | 110.95 | 428.91      |            |
| 52 | 桂010516004001 | 电渣压力焊接                                                                              | 个     | 568    | 4.28        | 1.76    | 0.13    | 0.95  | 0.81   | 0.28   | 0.35        |            |
|    | A-5-346       | 钢筋接头 钢筋电渣压力焊接 ≤Φ18                                                                  | 10个   | 56.8   | 42.84       | 17.63   | 1.29    | 9.52  | 8.09   | 2.77   | 3.54        |            |
| 53 | 010516003001  | 钢筋冷挤压接头 Φ32以内                                                                       | 个     | 620    | 19.34       | 6.06    | 7.24    | 1.44  | 2.23   | 0.77   | 1.60        |            |
|    | A-5-353       | 钢筋接头 钢筋冷挤压接头 ≤Φ32                                                                   | 10个   | 62.0   | 193.29      | 60.58   | 72.38   | 14.38 | 22.34  | 7.65   | 15.96       |            |
| 7. |               | A.7 屋面及防水工程                                                                         |       |        |             |         |         |       |        |        |             |            |
| 54 | 010902001001  | 屋面卷材防水<br>1.两遍1.5+1.5厚反应粘型高分子湿铺防水卷材<br>2.部位:上人屋面+不上人屋面、烟道盖顶                         | m²    | 427.04 | 91.08       | 8.99    | 70.97   |       | 2.68   | 0.92   | 7.52        |            |
|    | A-8-60换       | 防水工程 高分子卷材 高分子自粘胶膜卷材 自粘法 一层 平面                                                      | 100m² | 4.2704 | 4872.33     | 522.74  | 3738.19 |       | 155.78 | 53.32  | 402.30      |            |
|    | A-8-62换       | 防水工程 高分子卷材 高分子自粘胶膜卷材 白粘法 每增一层 平面                                                    | 100m² | 4.2704 | 4234.97     | 375.79  | 3359.18 |       | 111.99 | 38.33  | 349.68      |            |
| 55 | 010902002001  | 屋面涂膜防水<br>1.1.5厚聚合物水泥防水涂料 (I型)<br>2.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 (换干混砂浆)<br>3.部位:上人屋面+不上人屋面、烟道盖顶 | m²    | 393.99 | 75.33       | 16.68   | 46.48   | 0.13  | 4.34   | 1.48   | 6.22        |            |

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳税增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

# 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 博白县文地镇三江中心小学学生食堂

第12页 共57页

| 序号 | 项目编码            | 项目名称及项目特征描述                                                                 | 单位    | 工程量    | 综合单价<br>(元) | 综合单价(元) |         |       |        |        |             | 其中:<br>暂估价 |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|---------|---------|-------|--------|--------|-------------|------------|
|    |                 |                                                                             |       |        |             | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费    | 利润     | 增值税<br>税率9% |            |
| 56 | A-8-85换         | 防水工程 高分子防水涂料 聚合物水泥防水涂料<br>1.0mm厚 平面[实际厚度=1.5]                               | 100m² | 3.9399 | 4307.19     | 464.40  | 3301.39 |       | 138.39 | 47.37  | 355.64      |            |
|    | A-10-17         | 楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm                                                      | 100m² | 3.9399 | 3225.03     | 1203.27 | 1346.42 | 12.66 | 295.47 | 100.92 | 266.29      |            |
|    | 010902003001    | 屋面刚性层<br>1.50厚C20细石混凝土表面 (内配钢筋双向Φ<br>4@100), 3x3m分仓缝<br>2.部位: 上人屋面+不上人屋面    | m²    | 379.81 | 65.69       | 23.23   | 28.81   | 0.11  | 6.05   | 2.07   | 5.42        |            |
|    | A-10-20换        | 楼地面细石混凝土找平层 30mm[实际厚度=50] {换:<br>预拌细石混凝土 C20}                               | 100m² | 3.7981 | 4782.51     | 1643.06 | 2208.93 |       | 399.26 | 136.37 | 394.89      |            |
|    | A-5-322         | 楼地面、屋面及护坡钢筋网片制作安装 钢筋网片制<br>安 间距 (10x10cm)                                   | 100m² | 3.7981 | 1786.52     | 679.73  | 672.44  | 10.68 | 205.74 | 70.42  | 147.51      |            |
|    | 57 010902003002 | 屋面刚性层<br>1.20厚C20细石混凝土表面<br>2.部位: 烟道盖顶                                      | m²    | 1.10   | 25.18       | 10.75   | 8.85    |       | 2.61   | 0.89   | 2.08        |            |
| 58 | A-10-20换        | 楼地面细石混凝土找平层 30mm[实际厚度=20] {换:<br>预拌细石混凝土 C20}                               | 100m² | 0.0110 | 2516.83     | 1074.26 | 884.55  |       | 261.05 | 89.16  | 207.81      |            |
|    | 桂010901008001   | 干铺土工布<br>1.干铺聚酯无纺布一层<br>2.部位: 上人屋面+不上人屋面                                    | m²    | 379.51 | 7.96        | 1.65    | 4.99    |       | 0.49   | 0.17   | 0.65        |            |
|    | A-8-21          | 屋面工程 种植屋面 种植屋面排水 土工布过滤层                                                     | 100m² | 3.7951 | 794.98      | 164.76  | 498.67  |       | 49.10  | 16.81  | 65.64       |            |
| 59 | 桂010902010001   | 屋面保温层排气管 Φ40<br>1.做法详15ZJ201 4/27                                           | m     | 5.40   | 24.73       | 10.10   | 8.55    |       | 3.01   | 1.03   | 2.04        |            |
|    | C3-0538换        | 泄水孔 塑料管安装                                                                   | 10m   | 0.540  | 247.36      | 101.00  | 85.54   |       | 30.10  | 10.30  | 20.42       |            |
|    | 010902002002    | 屋面涂膜防水<br>1.10厚1:2.5水泥砂浆抹面压光, 分隔面积宜为<br>1m² (换干混砂浆)<br>2.1.5厚聚合物水泥防水涂料 (I型) | m²    | 48.18  | 95.05       | 27.66   | 49.96   | 0.16  | 7.02   | 2.40   | 7.85        |            |

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数 (各项费用) 不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数 (各项费用) 包含增值税进项税。

# 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生食堂

第13页 共57页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及项目特征描述                                                              | 单位    | 工程量     | 综合单价<br>(元) | 综合单价(元) |         |       |        |        |             | 其中:<br>暂估价 |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------|---------|---------|-------|--------|--------|-------------|------------|
|    |              |                                                                          |       |         |             | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费    | 利润     | 增值税<br>税率9% |            |
|    |              | 3.15厚(最薄处)1:2.5水泥砂浆找坡1%找平(换干混砂浆)                                         |       |         |             |         |         |       |        |        |             |            |
|    |              | 4.部位:雨篷、空调板顶                                                             |       |         |             |         |         |       |        |        |             |            |
|    | A-10-24      | 整体面层 水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm                                               | 100m² | 0.4818  | 3672.28     | 1504.09 | 1357.85 | 12.66 | 368.57 | 125.89 | 303.22      |            |
|    | A-10-19      | 楼地面砂浆找平层 每增减 1mm                                                         | 100m² | 0.4818  | -1134.06    | -270.70 | -673.24 | -6.21 | -67.29 | -22.98 | -93.64      |            |
|    | A-8-85换      | 防水工程 高分子防水涂料 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 平面[实际厚度=1.5]                               | 100m² | 0.4818  | 4307.19     | 464.40  | 3301.39 |       | 138.39 | 47.37  | 355.64      |            |
|    | A-10-17换     | 楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm[实际厚度=15]                                          | 100m² | 0.4818  | 2658.01     | 1067.92 | 1009.80 | 9.56  | 261.83 | 89.43  | 219.47      |            |
| 61 | 010903002001 | 墙面涂膜防水-内墙4<br>1.翻洗盆等用水处墙面刷1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型)(高度不小于1200mm)<br>2.部位:烹饪间、加工区 | m²    | 18.48   | 46.41       | 5.57    | 34.78   |       | 1.66   | 0.57   | 3.83        |            |
|    | A-8-86换      | 防水工程 高分子防水涂料 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 立面[实际厚度=1.5]                               | 100m² | 0.1848  | 4641.79     | 557.28  | 3478.33 |       | 166.07 | 56.84  | 383.27      |            |
| 62 | 010903003001 | 内墙面砂浆防水(外墙内侧)<br>1.5厚干拌类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>2.部位:除楼梯间、卫生间、电梯井外   | m²    | 392.22  | 15.43       | 5.55    | 6.46    | 0.03  | 1.58   | 0.54   | 1.27        |            |
|    | A-8-102换     | 防水工程 刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 [实际厚度=5]                                       | 100m² | 3.9222  | 1144.00     | 409.29  | 472.01  | 3.23  | 122.93 | 42.08  | 94.46       |            |
|    | A-11-22      | 贴挂网 贴玻纤网格布                                                               | 100m² | 3.9222  | 399.86      | 145.52  | 173.88  |       | 35.36  | 12.08  | 33.02       |            |
| 63 | 010903003002 | 外墙面砂浆、涂膜防水<br>1.5厚干拌类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布外墙面<br>2.1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型)  | m²    | 1033.46 | 61.85       | 11.12   | 41.24   | 0.03  | 3.24   | 1.11   | 5.11        |            |
|    | A-8-102换     | 防水工程 刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 [实际厚度=5]                                       | 100m² | 10.3346 | 1144.00     | 409.29  | 472.01  | 3.23  | 122.93 | 42.08  | 94.46       |            |

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳税增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

# 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生食堂

第14页 共57页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及项目<br>特征描述                                                                                                      | 单位    | 工程量     | 综合单价<br>(元) | 综合单价(元) |         |     |        |       |             | 其中:<br>暂估价 |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------|---------|---------|-----|--------|-------|-------------|------------|
|    |              |                                                                                                                      |       |         |             | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费    | 利润    | 增值税<br>税率9% |            |
|    | A-11-22      | 贴挂网 贴玻纤网格布                                                                                                           | 100m² | 10.3346 | 399.86      | 145.52  | 173.88  |     | 35.36  | 12.08 | 33.02       |            |
|    | A-8-86换      | 防水工程 高分子防水涂料 聚合物水泥防水涂料<br>1.0mm厚 立面[实际厚度=1.5]                                                                        | 100m² | 10.3346 | 4641.79     | 557.28  | 3478.33 |     | 166.07 | 56.84 | 383.27      |            |
| 64 | 010904001001 | 楼(地)面卷材、涂膜防水 平面<br>1.1.5厚聚氨酯防水涂料<br>2.0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材 (芯材厚度≥0.5),<br>用1.3厚专用配套粘结料满粘<br>3.部位: 烹饪间、加工区、食品库、清洗消毒间、<br>卫生间 | m²    | 238.08  | 57.50       | 9.87    | 38.93   |     | 2.94   | 1.01  | 4.75        |            |
|    | A-8-81换      | 防水工程 高分子防水涂料 聚氨酯防水涂料 2mm厚<br>平面[实际厚度=1.5]                                                                            | 100m² | 2.3808  | 2948.17     | 345.48  | 2221.07 |     | 102.95 | 35.24 | 243.43      |            |
|    | A-8-64换      | 防水工程 高分子卷材 聚乙烯丙纶复合防水卷材 冷<br>贴一层 平面[换:素水泥浆]                                                                           | 100m² | 2.3808  | 2800.42     | 641.25  | 1671.44 |     | 191.09 | 65.41 | 231.23      |            |
| 65 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 立面<br>1.1.5mm厚聚氨酯防水涂料600高 (翻起面撒绿豆<br>沙), 四周沿墙上翻至完成面以mm300mm<br>3.部位: 清洗消毒间、卫生间                                | m²    | 70.71   | 33.58       | 4.49    | 24.52   |     | 1.34   | 0.46  | 2.77        |            |
|    | A-8-82换      | 防水工程 高分子防水涂料 聚氨酯防水涂料 2mm厚<br>立面[实际厚度=1.5]                                                                            | 100m² | 0.7071  | 3358.24     | 449.14  | 2452.16 |     | 133.84 | 45.81 | 277.29      |            |
| 66 | 010903002003 | 墙面涂膜防水<br>1.1.5mm聚合物水泥防水涂料 (JS-II型) 满刷一<br>道<br>3.部位: 清洗消毒间、卫生间                                                      | m²    | 276.46  | 66.13       | 5.57    | 52.87   |     | 1.66   | 0.57  | 5.46        |            |
|    | A-8-86换      | 防水工程 高分子防水涂料 聚合物水泥防水涂料<br>1.0mm厚 立面[实际厚度=1.5]                                                                        | 100m² | 2.7646  | 6613.35     | 557.28  | 5287.10 |     | 166.07 | 56.84 | 546.06      |            |
| 67 | 010904001002 | 水沟面卷材、涂膜防水<br>1.1.5厚聚氨酯防水涂料600mm高<br>2.0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材 (芯材厚度≥0.5),<br>用1.3厚专用配套粘结料满粘                                   | m²    | 10.80   | 57.50       | 9.87    | 38.93   |     | 2.94   | 1.01  | 4.75        |            |

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计税基数 (不含税) 为不含税造价。不含税造价=含税造价/(1+税率)。

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数中为增值税进项税,在简易计税法中为应纳税增值额(该项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳税增值额(各项费用)不含增值税进项税。

# 综合单价分析表 (适用于单价合同)

第15页 共57页

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生食堂

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及项目特征描述                                                  | 单位    | 工程量    | 综合单价<br>(元) | 综合单价(元) |         |      |        |        | 其中:<br>暂估价  |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|---------|---------|------|--------|--------|-------------|
|    |              |                                                              |       |        |             | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费    | 利润     | 增值税<br>税率9% |
|    | A-8-81换      | 防水工程 高分子防水涂料 聚氨酯防水涂膜 2mm厚<br>平面[实际厚度=1.5]                    | 100m² | 0.1080 | 2948.17     | 345.48  | 2221.07 |      | 102.95 | 35.24  | 243.43      |
|    | A-8-64换      | 防水工程 高分子卷材 聚乙烯丙纶复合防水卷材 冷<br>贴一层 平面{换:素水泥浆}                   | 100m² | 0.1080 | 2800.42     | 641.25  | 1671.44 |      | 191.09 | 65.41  | 231.23      |
| 68 | 010902002003 | 天棚砂浆防水<br>1.3厚刮涂型聚合物水泥防水砂浆<br>2.部位:卫生间、洗消间、章征间、加工区           | m²    | 228.56 | 11.43       | 4.09    | 4.72    | 0.03 | 1.23   | 0.42   | 0.94        |
|    | A-8-102换     | 防水工程 刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚<br>[实际厚度=3]                        | 100m² | 2.2856 | 1144.00     | 409.29  | 472.01  | 3.23 | 122.93 | 42.08  | 94.46       |
| 8. |              | A.8 保温、隔热、防腐工程                                               |       |        |             |         |         |      |        |        |             |
| 69 | 011001001001 | 保温隔热屋面<br>1.100厚挤塑聚苯乙烯泡沫板(XPS)<br>2.部位:上人屋面+不上人屋面            | m²    | 379.51 | 72.65       | 11.42   | 50.65   | 0.01 | 3.40   | 1.17   | 6.00        |
|    | A-9-53换      | 屋面保温、隔热 粘贴聚苯乙烯板 厚度(50mm) [实<br>际厚度=100]                      | 100m² | 3.7951 | 7264.53     | 1141.75 | 5065.42 | 0.60 | 340.42 | 116.52 | 599.82      |
| 70 | 011001001002 | 保温隔热屋面平均厚度93.5mm<br>1.30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找2%坡<br>2.部位:上人屋面   | m²    | 322.21 | 51.40       | 8.91    | 34.69   |      | 2.65   | 0.91   | 4.24        |
|    | A-9-23换      | 屋面保温、隔热 陶粒混凝土 厚度(100mm) [实际<br>厚度=93.5] {换:中砂 陶粒 水泥32.5 LC5} | 100m² | 3.2221 | 5140.72     | 890.65  | 3469.35 |      | 265.41 | 90.85  | 424.46      |
| 71 | 011001001003 | 保温隔热屋面平均厚度64mm<br>1.30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找2%坡<br>2.部位:不上人屋面    | m²    | 47.60  | 34.77       | 6.26    | 23.13   |      | 1.87   | 0.64   | 2.87        |
|    | A-9-23换      | 屋面保温、隔热 陶粒混凝土 厚度(100mm) [实际<br>厚度=64] {换:中砂 陶粒 水泥32.5 LC5}   | 100m² | 0.4760 | 3476.47     | 626.08  | 2312.91 |      | 186.57 | 63.86  | 287.05      |
| 72 | 011001003001 | 外墙内保温<br>1.25厚无机保温砂浆<br>2.部位:除楼梯间、电梯井外                       | m²    | 392.22 | 57.91       | 21.36   | 23.14   | 0.06 | 6.38   | 2.19   | 4.78        |

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳税增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

表-09

# 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生宿舍

第16页 共57页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                               | 单位    | 工程量    | 综合单价(元)  | 综合单价(元) |         |       |        |        |         | 其中:暂估价 |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|---------|---------|-------|--------|--------|---------|--------|
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |          | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费    | 利润     | 增值税税率9% |        |
|    | A-9-74       | 墙、柱面保温 无机轻集料保温砂浆 厚度 (25mm)                                                                                                                                                                                                                                                | 100m² | 3.9222 | 5791.45  | 2136.13 | 2313.64 | 6.46  | 638.49 | 218.54 | 478.19  |        |
|    | 9.           | A.9 楼地面工程                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |          |         |         |       |        |        |         |        |
| 73 | 010404001001 | C10轻骨料混凝土<br>1. C10轻骨料混凝土填充层找坡, 坡向地漏<br>2. 部位: 卫生间、消毒间                                                                                                                                                                                                                    | m³    | 22.12  | 503.22   | 88.10   | 344.85  |       | 21.41  | 7.31   | 41.55   |        |
|    | A-10-16换     | 垫层 陶粒混凝土(换:炉渣混凝土 C10)                                                                                                                                                                                                                                                     | 10m³  | 2.212  | 5032.10  | 880.96  | 3448.46 |       | 214.07 | 73.12  | 415.49  |        |
| 74 | 011102003001 | 块料地面-地面1<br>1. 10厚防滑耐磨砖800*800铺实拍平, 水泥浆擦缝<br>2. 25厚1: 3干硬性水泥砂浆 (换干混砂浆)<br>3. 1. 5厚聚氨酯防水涂料 (另计)<br>4. 0. 7厚聚乙烯丙纶防水卷材 (芯材厚度≥0. 5), 用1. 3厚专用配套粘结剂满粘 (另计)<br>5. 最薄处20厚1: 3水泥砂浆找坡抹平 (换干混砂浆)<br>6. 素水泥砂浆结合层一遍<br>7. 80厚C20混凝土 (另计)<br>8. 基土夯实, 压实系数≥0. 94<br>9. 部位: 烹饪间、加工区、食品库 | m²    | 119.00 | 189.36   | 51.53   | 105.02  | 0.28  | 12.59  | 4.30   | 15.64   |        |
|    | A-10-62换     | 块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0. 64m²以内 {换:素水泥浆}                                                                                                                                                                                                                                      | 100m² | 1.1900 | 15186.80 | 3814.34 | 8858.24 | 12.66 | 929.96 | 317.64 | 1253.96 |        |
|    | A-10-19换     | 楼地面砂浆找平层 每增减 1mm                                                                                                                                                                                                                                                          | 100m² | 1.1900 | 558.39   | 135.35  | 328.70  | 3.10  | 33.64  | 11.49  | 46.11   |        |
|    | A-10-17换     | 楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm                                                                                                                                                                                                                                                    | 100m² | 1.1900 | 3190.59  | 1203.27 | 1314.83 | 12.66 | 295.47 | 100.92 | 263.44  |        |
| 75 | 011102003002 | 块料地面-地面1(水沟)<br>1. 10厚防滑耐磨砖300*300铺实拍平, 水泥浆擦缝<br>2. 25厚1: 3干硬性水泥砂浆 (换干混砂浆)                                                                                                                                                                                                | m²    | 10.80  | 145.92   | 53.33   | 62.78   | 0.28  | 13.03  | 4.45   | 12.05   |        |

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数 (各项费用) 不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳税增值税, 其计算基数 (各项费用) 包含增值税进项税。

# 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生食堂

第17页 共57页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及项目特征描述                                                                                                                                                                               | 单位    | 工程量    | 综合单价<br>(元) | 综合单价(元) |         |       |        |        |             | 其中:<br>暂估价 |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|---------|---------|-------|--------|--------|-------------|------------|
|    |              |                                                                                                                                                                                           |       |        |             | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费    | 利润     | 增值税<br>税率9% |            |
|    |              | 3.1.5厚聚氨酯防水涂料(另计)<br>4.0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度≥0.5),<br>用1.3厚专用配套粘结料满粘(另计)<br>5.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平(换干混砂浆)<br>6.素水泥砂浆结合层一遍<br>7.80厚C20混凝土(已有底板不计)<br>8.基土夯实,压实系数≥0.94<br>9.部位:烹饪间、加工区、洗消间地面的排水沟 |       |        |             |         |         |       |        |        |             |            |
|    | A-10-60换     | 块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.10m²以内<br>{换:素水泥浆}                                                                                                                                                    | 100m² | 0.1080 | 10843.33    | 3994.78 | 4634.14 | 12.66 | 973.81 | 332.62 | 895.32      |            |
|    | A-10-19换     | 楼地面砂浆找平层 每增减 1mm                                                                                                                                                                          | 100m² | 0.1080 | 558.39      | 135.35  | 328.70  | 3.10  | 33.64  | 11.49  | 46.11       |            |
|    | A-10-17换     | 楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm                                                                                                                                                                    | 100m² | 0.1080 | 3190.59     | 1203.27 | 1314.83 | 12.66 | 295.47 | 100.92 | 263.44      |            |
| 76 | 011102003003 | 块料地面-地面3<br>1.10厚防滑耐磨砖800*800铺实拍平,水泥浆接缝<br>2.25厚1:3干硬性水泥砂浆(换干混砂浆)<br>3.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平(换干混砂浆)<br>4.素水泥砂浆结合层一遍<br>5.部位:备餐间、更衣室、辅助办公室、楼梯间、<br>工具间、预进间、取餐区                                | m²    | 195.70 | 189.00      | 51.44   | 104.81  | 0.28  | 12.57  | 4.29   | 15.61       |            |
|    | A-10-62换     | 块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.64m²以内<br>{换:素水泥浆}                                                                                                                                                    | 100m² | 1.9525 | 15186.80    | 3814.34 | 8858.24 | 12.66 | 929.96 | 317.64 | 1253.96     |            |
|    | A-10-19换     | 楼地面砂浆找平层 每增减 1mm                                                                                                                                                                          | 100m² | 1.9570 | 558.39      | 135.35  | 328.70  | 3.10  | 33.64  | 11.49  | 46.11       |            |
|    | A-10-17换     | 楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm                                                                                                                                                                    | 100m² | 1.9570 | 3190.59     | 1203.27 | 1314.83 | 12.66 | 295.47 | 100.92 | 263.44      |            |

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳税增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

# 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生宿舍

第18页 共57页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及项目<br>特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 单位    | 工程量     | 综合单价<br>(元) | 综合单价(元)  |          |        |         |         |             |            |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------|----------|----------|--------|---------|---------|-------------|------------|
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |             | 人工费      | 材料费      | 机械费    | 管理费     | 利润      | 增值税<br>税率9% | 其中:<br>暂估价 |
| 77 | 011102003004 | 块料地面-地面1<br>1. 8-14厚防滑砖300*300铺实拍平,水泥浆擦缝<br>2. 25厚1: 3干硬性水泥砂浆 (换干混砂浆)<br>3. 1. 5厚聚氨酯防水涂料600高 (另计)<br>4. 115厚C10轻骨料混凝土填充层找坡, 坡向地漏<br>(另计)<br>4. 0. 7厚聚乙烯丙纶防水卷材 (芯材厚度≥0. 5) ,<br>用1. 3厚专用配套粘结料满粘 (另计)<br>5. 20厚1: 3水泥砂浆找平 (换干混砂浆)<br>6. 素水泥砂浆结合层一遍<br>7. 80厚C20混凝土 (已有底板不计)<br>8. 基土夯实, 压实系数≥0. 94<br>9. 部位: 首层清洗消毒间、首层卫生间 | m²    | 50. 29  | 145. 92     | 53. 33   | 62. 78   | 0. 28  | 13. 03  | 4. 45   | 12. 05      |            |
|    | A-10-60换     | 块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0. 10m²以内<br>{换: 素水泥浆}                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100m² | 0. 5029 | 10843. 33   | 3994. 78 | 4634. 14 | 12. 66 | 973. 81 | 332. 62 | 895. 32     |            |
|    | A-10-19换     | 楼地面砂浆找平层 每增减 1mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100m² | 0. 5029 | 558. 39     | 135. 35  | 328. 70  | 3. 10  | 33. 64  | 11. 49  | 46. 11      |            |
|    | A-10-17换     | 楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100m² | 0. 5029 | 3190. 59    | 1203. 27 | 1314. 83 | 12. 66 | 295. 47 | 100. 92 | 263. 44     |            |
| 78 | 011102003005 | 块料楼面-楼面1<br>1. 10厚防滑耐磨砖800*800铺实拍平,水泥浆擦缝<br>2. 30厚1: 3水泥砂浆保护层 (换干混砂浆)<br>3. 3厚隔音涂料 (另列)<br>4. 素水泥浆一遍<br>5. 部位: 餐厅、备餐间、预进间                                                                                                                                                                                                | m²    | 617. 46 | 163. 04     | 40. 85   | 95. 16   | 0. 19  | 9. 97   | 3. 41   | 13. 46      |            |
|    | A-10-62换     | 块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0. 64m²以内<br>{换: 素水泥浆}                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100m² | 6. 1746 | 15186. 80   | 3814. 34 | 8858. 24 | 12. 66 | 929. 96 | 317. 64 | 1253. 96    |            |
|    | A-10-19换     | 楼地面砂浆找平层 每增减 1mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100m² | 6. 1746 | 1116. 79    | 270. 70  | 657. 40  | 6. 21  | 67. 29  | 22. 98  | 92. 21      |            |

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税方法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税方法中为应纳税增值额,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表  
(适用于单价合同)

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生食堂

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及项目特征描述                                                                                                                                                                                                                      | 单位    | 工程量    | 综合单价<br>(元) | 综合单价(元) |         |       |        |        |             | 其中:<br>暂估价 |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|---------|---------|-------|--------|--------|-------------|------------|
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |             | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费    | 利润     | 增值税<br>税率9% |            |
| 79 | 011102003006 | 块料楼面-楼2<br>1. 8-14厚防滑砖300*300铺实拍平,水泥浆擦缝<br>2. 25厚1:2水泥砂浆保护层(换干混砂浆)<br>3. 1.5厚聚氨酯防水涂料600高(翻起面撒绿豆沙)<br>(另计)<br>4. C10轻骨料混凝土填充层找坡,坡向地漏(另计)<br>5. 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度≥0.5),用<br>1.3厚专用配套粘结剂满粘(另计)<br>6. 20厚1:3水泥砂浆找平<br>7. 部位:二层以上卫生间 | m²    | 36.39  | 146.34      | 53.33   | 63.17   | 0.28  | 13.03  | 4.45   | 12.08       |            |
|    | A-10-60换     | 块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.10m²以内<br>{换:素水泥浆}                                                                                                                                                                                           | 100m² | 0.3639 | 10877.76    | 3994.78 | 4665.73 | 12.66 | 973.81 | 332.62 | 898.16      |            |
|    | A-10-19      | 楼地面砂浆找平层 每增减 1mm                                                                                                                                                                                                                 | 100m² | 0.3639 | 567.02      | 135.35  | 336.62  | 3.10  | 33.64  | 11.49  | 46.82       |            |
|    | A-10-17换     | 楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm                                                                                                                                                                                                           | 100m² | 0.3639 | 3190.59     | 1203.27 | 1314.83 | 12.66 | 295.47 | 100.92 | 263.44      |            |
| 80 | 011102003007 | 块料楼面-楼3<br>1. 10厚防滑耐磨砖800*800铺实拍平,水泥浆擦缝<br>2. 25厚1:2水泥砂浆保护层(换干混砂浆)<br>3. 素水泥浆一遍<br>4. 部位:楼梯间梯连板                                                                                                                                  | m²    | 34.26  | 157.89      | 39.50   | 92.26   | 0.16  | 9.64   | 3.29   | 13.04       |            |
|    | A-10-62换     | 块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.64m²以内<br>{换:素水泥浆}                                                                                                                                                                                           | 100m² | 0.3426 | 15221.23    | 3814.34 | 8889.83 | 12.66 | 929.96 | 317.64 | 1256.80     |            |
|    | A-10-19      | 楼地面砂浆找平层 每增减 1mm                                                                                                                                                                                                                 | 100m² | 0.3426 | 567.02      | 135.35  | 336.62  | 3.10  | 33.64  | 11.49  | 46.82       |            |
| 81 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面<br>1. 20厚M15或1:2水泥砂浆挂面压光(换干混砂浆)<br>2. 素水泥浆一遍(内参建筑胶)<br>3. 部位: 电井                                                                                                                                                         | m²    | 3.95   | 36.38       | 15.04   | 13.26   | 0.13  | 3.69   | 1.26   | 3.00        |            |

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数为增值税进项税;在简易计税法中为应纳税增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

# 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生食堂

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及项目<br>特征描述                                                                                                                       | 单位   | 工程量     | 综合单价<br>(元) | 综合单价(元) |          |       |         |        |             | 其中：<br>暂估价 |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------------|---------|----------|-------|---------|--------|-------------|------------|
|    |              |                                                                                                                                       |      |         |             | 人工费     | 材料费      | 机械费   | 管理费     | 利润     | 增值税<br>税率9% |            |
|    | A-10-24换     | 整体面层 水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm                                                                                                            | 100㎡ | 0.0395  | 3637.84     | 1504.09 | 1326.26  | 12.66 | 368.57  | 125.89 | 300.37      |            |
| 82 | 011106002001 | 块料楼梯面层<br>1. 10厚防滑耐磨砖300*800铺实拍平，水泥浆擦缝<br>2. 25厚1:2水泥砂浆保护层（换干混砂浆）<br>3. 素水泥浆一遍                                                        | ㎡    | 104.56  | 234.65      | 68.89   | 123.70   | 0.17  | 16.78   | 5.73   | 19.38       |            |
|    | A-10-114换    | 楼梯面层 陶瓷地面砖楼梯{换:素水泥浆}                                                                                                                  | 100㎡ | 1.0456  | 23465.31    | 6889.23 | 12369.73 | 17.32 | 1678.29 | 573.24 | 1937.50     |            |
| 83 | 011105003001 | 块料踢脚线<br>1. 15ZJ001-P48-踢14<br>2. 17厚1:3水泥砂浆（换干混砂浆）<br>3. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶铺贴<br>4. 10厚防滑耐磨砖800*150铺实拍平，水泥浆擦缝<br>5. 部位: 除卫生间以外所有部位 | ㎡    | 49.24   | 152.96      | 64.21   | 55.05    | 0.10  | 15.63   | 5.34   | 12.63       |            |
|    | A-10-105换    | 踢脚线 陶瓷地面砖{换:素水泥浆}                                                                                                                     | 100m | 3.2827  | 2294.36     | 963.13  | 825.75   | 1.55  | 234.42  | 80.07  | 189.44      |            |
| 84 | 011103001001 | 橡胶提示盲道                                                                                                                                | ㎡    | 4.32    | 85.45       | 13.84   | 60.04    |       | 3.36    | 1.15   | 7.06        |            |
|    | A-10-97换     | 聚氨酯弹性安全地砖                                                                                                                             | 100㎡ | 0.0432  | 8544.78     | 1383.95 | 6004.13  |       | 336.30  | 114.87 | 705.53      |            |
| 85 | 011103001002 | 橡胶黄色防滑条                                                                                                                               | ㎡    | 5.24    | 85.45       | 13.84   | 60.04    |       | 3.36    | 1.15   | 7.06        |            |
|    | A-10-97换     | 橡塑面层 塑料卷材                                                                                                                             | 100㎡ | 0.0524  | 8544.78     | 1383.95 | 6004.13  |       | 336.30  | 114.87 | 705.53      |            |
|    |              | A. 10 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程                                                                                                                  |      |         |             |         |          |       |         |        |             |            |
| 86 | 011201001001 | 内墙面一般抹灰（砖墙面）-内墙1、内墙2<br>1. 刷素水泥浆一遍（内掺建筑胶）<br>2. 10厚1:1:6水泥石灰砂浆，分两次抹灰（换干混砂浆）<br>3. 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆（换干混砂浆）                              | ㎡    | 1316.43 | 34.96       | 15.80   | 10.97    | 0.11  | 3.87    | 1.32   | 2.89        |            |

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税

甘肅省住房和城乡建设厅 / 甘肃省住房和城乡建设厅

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表  
(适用于单价合同)

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生食堂

| 序号 | 项目编码          | 项目名称及项目特征描述                                                                                                                                                                                | 单位                | 工程量     | 综合单价<br>(元) | 综合单价(元) |         |       |         |        |             | 其中:<br>暂估价 |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------|---------|---------|-------|---------|--------|-------------|------------|
|    |               |                                                                                                                                                                                            |                   |         |             | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费     | 利润     | 增值税<br>税率9% |            |
|    | A-11-11换      | 4. 部位: 餐厅、各餐间、楼梯间、取餐间、准备间、预进间、电井、电梯井、食库、更衣室、工具间、辅助办公室<br>一般抹灰 内墙 (15+5) mm[实际厚度=10]{换:干混普通抹灰砂浆 DP-G M10 换:干混普通抹灰砂浆 DP-G M5}                                                                | 100m <sup>2</sup> | 13.1643 | 3495.07     | 1579.93 | 1097.34 | 10.68 | 386.52  | 132.02 | 288.58      |            |
| 87 | 011201001002  | 内墙面一般抹灰(砂墙面)-内墙2<br>1. 刷素水泥浆一遍(内掺建筑胶)<br>2. 10厚1:1.6水泥石灰砂浆,分两次抹灰(换干混砂浆)<br>3. 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆(换干混砂浆)<br>4. 部位: 女儿墙内侧<br>一般抹灰 内墙 (15+5) mm[实际厚度=10]{换:干混普通抹灰砂浆 DP-G M10 换:干混普通抹灰砂浆 DP-G M5} | m <sup>2</sup>    | 40.32   | 34.96       | 15.80   | 10.97   | 0.11  | 3.87    | 1.32   | 2.89        |            |
|    | A-11-11换      | 面砖防水墙面墙裙<br>1. 参15ZJ001第64页内墙24<br>2. 15厚1:3水泥砂浆(换干混砂浆)<br>3. 3~4厚水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴<br>4. 5厚釉面砖(300×600),白水泥浆擦缝<br>5. 部位: 楼梯间贴到1.2m<br>墙面块料面层 面砖 预拌砂浆 每块面积(≤0.20m <sup>2</sup> ){换:素水泥浆}     | 100m <sup>2</sup> | 0.4032  | 3495.07     | 1579.93 | 1097.34 | 10.68 | 386.52  | 132.02 | 288.58      |            |
| 88 | 桂011204007001 | 面砖防水墙面墙裙<br>1. 参15ZJ001第64页内墙24<br>2. 15厚1:3水泥砂浆(换干混砂浆)<br>3. 3~4厚水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴<br>4. 5厚釉面砖(300×600),白水泥浆擦缝<br>5. 部位: 楼梯间贴到1.2m<br>墙面块料面层 面砖 预拌砂浆 每块面积(≤0.20m <sup>2</sup> ){换:素水泥浆}     | m <sup>2</sup>    | 177.16  | 117.72      | 50.44   | 40.94   | 0.13  | 12.29   | 4.20   | 9.72        |            |
|    | A-11-65换      | 釉面砖防水墙面-内墙3(抹灰扣减保温)<br>1. 参231909-P7-13-内墙8A<br>2. 15厚1:3水泥砂浆(换干混砂浆)<br>3. 1.5mm聚合物水泥防水涂料(JS-II型)满刷一道(另计)<br>4. 4~5mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴<br>5. 5厚釉面砖(300×600),白水泥浆擦缝<br>6. 部位: 卫生间 墙面      | 100m <sup>2</sup> | 1.7716  | 11772.22    | 5044.21 | 4093.80 | 13.41 | 1229.00 | 419.78 | 972.02      |            |
| 89 | 桂011204007002 | 釉面砖防水墙面-内墙3(抹灰扣减保温)<br>1. 参231909-P7-13-内墙8A<br>2. 15厚1:3水泥砂浆(换干混砂浆)<br>3. 1.5mm聚合物水泥防水涂料(JS-II型)满刷一道(另计)<br>4. 4~5mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴<br>5. 5厚釉面砖(300×600),白水泥浆擦缝<br>6. 部位: 卫生间 墙面      | m <sup>2</sup>    | 49.11   | 98.35       | 45.86   | 29.39   | 0.02  | 11.15   | 3.81   | 8.12        |            |

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数中为增值税进项税, 在简易计税法中为应纳税增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

# 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生食堂

第22页 共57页

| 序号 | 项目编码          | 项目名称及项目特征描述                                                                                                                                                                                    | 单位    | 工程量    | 综合单价<br>(元) | 综合单价(元) |          |        |         |        |             | 其中:<br>暂估价 |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|---------|----------|--------|---------|--------|-------------|------------|
|    |               |                                                                                                                                                                                                |       |        |             | 人工费     | 材料费      | 机械费    | 管理费     | 利润     | 增值税<br>税率9% |            |
|    | A-11-65换      | 墙面块料面层 面砖 预拌砂浆 每块面积(≤0.20m²) {换:素水泥浆}                                                                                                                                                          | 100m² | 0.4911 | 11772.22    | 5044.21 | 4093.80  | 13.41  | 1229.00 | 419.78 | 972.02      |            |
|    | A-11-14换      | 一般抹灰 每增减1mm                                                                                                                                                                                    | 100m² | 0.4911 | -1937.26    | -458.25 | -1154.85 | -11.17 | -114.07 | -38.96 | -159.96     |            |
| 90 | 桂011204007003 | 釉面砖防水墙面-内墙3(无保温)<br>1.参231909-P7-13-内墙8A<br>2.10厚1:3水泥砂浆打底找平(换干混砂浆)<br>3.1.5mm聚合物水泥防水涂料(JS-II型)满刷一道(另计)<br>4.4~5mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶铺贴<br>5.5厚釉面砖(300×600),白水泥浆擦缝<br>6.部位:卫生间、走廊间               | m²    | 227.35 | 111.27      | 48.91   | 37.09    | 0.10   | 11.91   | 4.07   | 9.19        |            |
|    | A-11-65换      | 墙面块料面层 面砖 预拌砂浆 每块面积(≤0.20m²) {换:素水泥浆}                                                                                                                                                          | 100m² | 2.2735 | 11772.22    | 5044.21 | 4093.80  | 13.41  | 1229.00 | 419.78 | 972.02      |            |
|    | A-11-14换      | 一般抹灰 每增减1mm                                                                                                                                                                                    | 100m² | 2.2735 | -645.75     | -152.75 | -384.95  | -3.72  | -38.02  | -12.99 | -53.32      |            |
| 91 | 桂011204007004 | 面砖防水墙面-内墙4(抹灰扣减保温)<br>1.参15ZJ001第64页内墙24<br>2.15厚1:3水泥砂浆(换干混砂浆)<br>3.盥洗盆等用水处墙面刷1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型)(高度不小于1200mm)(另列项计算)<br>4.3~4厚水泥砂浆加水重20%建筑胶铺贴<br>5.5厚釉面砖(300×600),内墙贴到顶,白水泥浆擦缝<br>6.部位:烹饪间、加工区 | m²    | 34.96  | 98.35       | 45.86   | 29.39    | 0.02   | 11.15   | 3.81   | 8.12        |            |
|    | A-11-65换      | 墙面块料面层 面砖 预拌砂浆 每块面积(≤0.20m²) {换:素水泥浆}                                                                                                                                                          | 100m² | 0.3496 | 11772.22    | 5044.21 | 4093.80  | 13.41  | 1229.00 | 419.78 | 972.02      |            |
|    | A-11-14换      | 一般抹灰 每增减1mm                                                                                                                                                                                    | 100m² | 0.3496 | -1937.26    | -458.25 | -1154.85 | -11.17 | -114.07 | -38.96 | -159.96     |            |
| 92 | 桂011204007005 | 面砖防水墙面-内墙4(无保温)<br>1.参15ZJ001第64页内墙24                                                                                                                                                          | m²    | 121.51 | 117.72      | 50.44   | 40.94    | 0.13   | 12.29   | 4.20   | 9.72        |            |

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数中为增值税销项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税。

# 综合单价分析表 (适用于单价合同)

第23页 共57页

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生食堂

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及项目特征描述                                                                                                                                              | 单位    | 工程量    | 综合单价<br>(元) | 综合单价(元) |         |       |         |        |             | 其中:<br>暂估价 |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|---------|---------|-------|---------|--------|-------------|------------|
|    |              |                                                                                                                                                          |       |        |             | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费     | 利润     | 增值税<br>税率9% |            |
|    |              | 2. 15厚1:3水泥砂浆(换干混砂浆)<br>3. 盥洗盆等用水处墙面刷1.5厚聚合物水泥防水涂料料(I型)(高度不小于1200mm)(另列项计算)<br>4. 3~4厚水泥砂浆加水重20%建筑胶粘贴<br>5. 5厚釉面砖(300×600),内墙贴到顶,白水泥浆擦缝<br>6. 部位:烹饪间、加工区 |       |        |             |         |         |       |         |        |             |            |
|    | A-11-65换     | 墙面块料面层 面砖 预拌砂浆 每块面积(≤0.20m²){换:素水泥浆}                                                                                                                     | 100m² | 1.2151 | 11772.22    | 5044.21 | 4093.80 | 13.41 | 1229.00 | 419.78 | 972.02      |            |
| 93 | 011502003001 | 所有阳角做瓷砖阳角线<br>1. 部位:烹饪间、加工区、楼梯间墙裙                                                                                                                        | m     | 62.40  | 8.17        | 5.29    | 0.48    |       | 1.29    | 0.44   | 0.67        |            |
|    | A-15-268     | 瓷砖倒角                                                                                                                                                     | 100m  | 0.6240 | 816.56      | 528.92  | 47.79   |       | 128.53  | 43.90  | 67.42       |            |
| 94 | 011202001001 | 独立柱面一般抹灰-内墙1<br>1. 刷素水泥浆一遍(内掺建筑胶)<br>2. 10厚1:1:6水泥石灰砂浆,分两次抹灰(换干混砂浆)<br>3. 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆(换干混砂浆)<br>4. 部位:餐厅                                             | m²    | 44.93  | 45.47       | 23.04   | 10.98   | 0.14  | 5.63    | 1.92   | 3.76        |            |
|    | A-11-35换     | 一般抹灰 矩形柱(梁)面                                                                                                                                             | 100m² | 0.4493 | 4548.09     | 2304.47 | 1098.22 | 14.03 | 563.40  | 192.44 | 375.53      |            |
| 95 | 011201001003 | 外墙一般抹灰(砖墙)<br>1. 15厚1:3水泥砂浆(换干混砂浆)<br>找平层 外墙 找平层(15mm厚)                                                                                                  | m²    | 990.87 | 51.42       | 26.80   | 11.49   | 0.11  | 6.54    | 2.23   | 4.25        |            |
|    | A-11-7       | 找平层 外墙 找平层(15mm厚)                                                                                                                                        | 100m² | 9.9087 | 5141.51     | 2680.24 | 1148.66 | 10.80 | 653.92  | 223.36 | 424.53      |            |
| 96 | 011201001004 | 外墙一般抹灰(砼墙)<br>1. 15厚1:3水泥砂浆(换干混砂浆)<br>找平层 外墙 找平层(15mm厚)                                                                                                  | m²    | 42.59  | 51.42       | 26.80   | 11.49   | 0.11  | 6.54    | 2.23   | 4.25        |            |
|    | A-11-7       | 找平层 外墙 找平层(15mm厚)                                                                                                                                        | 100m² | 0.4259 | 5141.51     | 2680.24 | 1148.66 | 10.80 | 653.92  | 223.36 | 424.53      |            |
| 97 | 011201001005 | 女儿墙压顶顶面抹灰<br>1. 刷素水泥浆一遍(内掺建筑胶)                                                                                                                           | m²    | 12.68  | 78.63       | 46.09   | 10.84   | 0.14  | 11.23   | 3.84   | 6.49        |            |

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

# 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生食堂

| 序号  | 项目编码          | 项目名称及项目特征描述                                                                                                                                 | 单位    | 工程量    | 综合单价(元)  | 综合单价(元) |          |       |         |        |         | 其中:暂估价 |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|---------|----------|-------|---------|--------|---------|--------|
|     |               |                                                                                                                                             |       |        |          | 人工费     | 材料费      | 机械费   | 管理费     | 利润     | 增值税税率9% |        |
|     |               | 2.10厚1:1.6水泥石灰砂浆,分两次抹灰(换干混砂浆)                                                                                                               |       |        |          |         |          |       |         |        |         |        |
|     |               | 3.5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆(换干混砂浆)                                                                                                                    |       |        |          |         |          |       |         |        |         |        |
|     | A-11-39换      | 线条及零星抹灰 零星抹灰 --般抹灰                                                                                                                          | 100m² | 0.1268 | 7863.70  | 4608.95 | 1084.33  | 14.03 | 1123.38 | 383.71 | 649.30  |        |
| 98  | 桂011201005001 | 墙面钉(挂)网<br>1. 部位:不同材料交接处300宽、楼梯间满挂<br>2. 材料采用批挡铁丝网                                                                                          | m²    | 690.85 | 6.29     | 1.66    | 3.57     |       | 0.40    | 0.14   | 0.52    |        |
|     | A-11-23换      | 贴挂网 挂钢丝网                                                                                                                                    | 100m² | 6.9085 | 628.52   | 165.60  | 357.04   |       | 40.24   | 13.74  | 51.90   |        |
|     | 11.           | A.11 天棚工程                                                                                                                                   |       |        |          |         |          |       |         |        |         |        |
| 99  | 011301001001  | 天棚抹灰-顶2<br>1. 现浇钢筋混凝土板底面清理干净<br>2. 基层配套界面处理<br>3. 7厚1:2水泥砂浆(换干混砂浆)<br>4. 3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆(另列项计算)<br>5. 面刮腻子二道(另列项计算)<br>6. 部位:卫生间、洗消间、烹饪间、加工区 | m²    | 228.16 | 28.81    | 15.76   | 5.47     | 0.05  | 3.84    | 1.31   | 2.38    |        |
|     | A-12-9换       | 天棚抹灰 混凝土天棚抹灰 一遍成活(10mm)[实际厚度=7]                                                                                                             | 100m² | 2.2816 | 2881.60  | 1576.27 | 546.95   | 4.97  | 384.24  | 131.24 | 237.93  |        |
|     |               | A.12 门窗工程                                                                                                                                   |       |        |          |         |          |       |         |        |         |        |
| 100 | 010802003001  | 甲级钢质防火门<br>1. 防火门选用消防部门认定的产品<br>2. 含除了防火锁以外的五金配件<br>3. 含制作、安装、运输                                                                            | m²    | 2.64   | 622.21   | 56.54   | 495.86   |       | 13.74   | 4.69   | 51.38   |        |
|     | A-13-12换      | 钢质防火门安装                                                                                                                                     | 100m² | 0.0264 | 62221.68 | 5654.33 | 49586.47 |       | 1374.00 | 469.31 | 5137.57 |        |
| 101 | 010802003002  | 乙级钢质防火门<br>1. 防火门选用消防部门认定的产品<br>2. 含除了防火锁以外的五金配件                                                                                            | m²    | 25.96  | 602.43   | 56.54   | 477.72   |       | 13.74   | 4.69   | 49.74   |        |

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税。

综合单价分析表  
(适用于单价合同)

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生宿舍

第25页 共57页

| 序号  | 项目编码          | 项目名称及项目特征描述                                                                         | 单位                | 工程量    | 综合单价<br>(元) | 综合单价(元) |          |     |         |        |             | 其中:<br>暂估价 |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------|---------|----------|-----|---------|--------|-------------|------------|
|     |               |                                                                                     |                   |        |             | 人工费     | 材料费      | 机械费 | 管理费     | 利润     | 增值税<br>税率9% |            |
|     |               | 3. 含制作、安装、运输                                                                        |                   |        |             |         |          |     |         |        |             |            |
|     | A-13-12换      | 钢质防火门安装                                                                             | 100m <sup>2</sup> | 0.2596 | 60243.68    | 5654.33 | 47771.79 |     | 1374.00 | 469.31 | 4974.25     |            |
| 102 | 010801004001  | 丙级钢质防火门(成品)<br>1. 防火门选用消防部门认定的产品<br>2. 含除了防火锁以外的五金配件<br>3. 含制作、安装、运输                | m <sup>2</sup>    | 5.28   | 517.70      | 56.54   | 399.98   |     | 13.74   | 4.69   | 42.75       |            |
|     | A-13-12换      | 钢质防火门安装                                                                             | 100m <sup>2</sup> | 0.0528 | 51770.52    | 5654.33 | 39998.25 |     | 1374.00 | 469.31 | 4274.63     |            |
| 103 | 桂010811001001 | 防火门防火锁<br>1. 消防部门认可产品                                                               | 把                 | 14     | 105.82      | 49.40   | 31.58    |     | 12.00   | 4.10   | 8.74        |            |
|     | A-13-84换      | 门特殊五金 L形执手插锁                                                                        | 10个               | 1.4    | 1058.20     | 493.99  | 315.80   |     | 120.04  | 41.00  | 87.37       |            |
| 104 | 010801001001  | 成品实木门(含门套)<br>1. 含所有五金配件<br>2. 含制作、安装及运输费用                                          | m <sup>2</sup>    | 45.98  | 548.48      | 40.34   | 449.70   |     | 9.80    | 3.35   | 45.29       |            |
|     | A-13-5换       | 成品木质防火门安装                                                                           | 100m <sup>2</sup> | 0.4598 | 54848.28    | 4034.31 | 44970.02 |     | 980.34  | 334.85 | 4528.76     |            |
| 105 | 010802001001  | 普通铝合金门联窗<br>1. 90系列普通铝合金门窗, 2. 2mm厚铝材, 中空安全玻璃(5mm+12A+5mm)<br>2. 含所有五金配件、制作、安装及运输费用 | m <sup>2</sup>    | 19.20  | 659.02      | 48.13   | 540.78   |     | 11.70   | 3.99   | 54.42       |            |
|     | A-13-7换       | 铝合金门安装 平开                                                                           | 100m <sup>2</sup> | 0.1200 | 57489.11    | 5187.83 | 45863.24 |     | 1260.64 | 430.59 | 4746.81     |            |
|     | A-13-40换      | 隔热断桥铝合金窗安装 固定                                                                       | 100m <sup>2</sup> | 0.0720 | 42388.99    | 3765.34 | 33896.14 |     | 914.98  | 312.52 | 3500.01     |            |
|     | B-换           | Low-E中空玻璃(5mm+12A+5mm)与5厚白玻补价差                                                      | m <sup>2</sup>    | 19.20  | 120.37      |         | 110.43   |     |         |        | 9.94        |            |
|     | A-13-90换      | 门特殊五金 推手板                                                                           | 10个               | 0.4    | 978.36      | 76.23   | 796.50   |     | 18.52   | 6.33   | 80.78       |            |
| 106 | 010802001002  | 普通铝合金平开门带亮不带纱>2m2<br>1. 90系列普通铝合金门窗, 2. 2mm厚铝材, Low-E中空玻璃(5mm+12A+5mm)              | m <sup>2</sup>    | 10.80  | 695.27      | 51.88   | 569.06   |     | 12.61   | 4.31   | 57.41       |            |

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳税增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

# 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生食堂

第26页 共57页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称及项目特征描述                                                                                    | 单位    | 工程量    | 综合单价(元)  | 综合单价(元) |          |     |         |        |         | 其中:暂估价 |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|---------|----------|-----|---------|--------|---------|--------|
|     |              |                                                                                                |       |        |          | 人工费     | 材料费      | 机械费 | 管理费     | 利润     | 增值税税率9% |        |
|     | A-13-7换      | 2. 含所有五金配件、制作、安装及运输费用<br>铝合金门安装 平开                                                             | 100m² | 0.1080 | 57489.11 | 5187.83 | 45863.24 |     |         |        |         |        |
|     | B-换          | Low-E中空玻璃(5mm+12A+5mm)与5厚白玻补价差                                                                 | m²    | 10.80  | 120.37   |         | 110.43   |     | 1260.64 | 430.59 | 4746.81 |        |
| 107 | 010807001001 | 断桥铝合金推拉窗 带亮不带纱>2m2<br>1. 90系列断桥推拉窗, 1.8mm厚铝材, Low-E中空玻璃(5mm+12A+5mm)<br>2. 含所有五金配件、制作、安装及运输费用  | m²    | 185.22 | 816.03   | 46.73   | 686.68   |     | 11.36   | 3.88   | 67.38   |        |
|     | A-13-41换     | 隔热断桥铝合金窗安装 推拉                                                                                  | 100m² | 1.8522 | 76358.64 | 4673.44 | 63856.81 |     | 1135.65 | 387.90 | 6304.84 |        |
|     | B-换          | Low-E中空玻璃(5mm+12A+5mm)与中空玻璃(5mm+6+5mm)补价差                                                      | m²    | 185.22 | 52.44    |         | 48.11    |     |         |        | 4.33    |        |
| 108 | 010807001002 | 断桥铝合金推拉窗 不带亮不带纱>2m2<br>1. 90系列普通推拉窗, 1.8mm厚铝材, Low-E中空玻璃(5mm+12A+5mm)<br>2. 含所有五金配件、制作、安装及运输费用 | m²    | 5.40   | 793.15   | 46.74   | 665.68   |     | 11.36   | 3.88   | 65.49   |        |
|     | A-13-41换     | 隔热断桥铝合金窗安装 推拉                                                                                  | 100m² | 0.0540 | 74070.23 | 4673.44 | 61757.35 |     | 1135.65 | 387.90 | 6115.89 |        |
|     | B-换          | Low-E中空玻璃(5mm+12A+5mm)与中空玻璃(5mm+6+5mm)补价差                                                      | m²    | 5.40   | 52.44    |         | 48.11    |     |         |        | 4.33    |        |
| 109 | 010807001003 | 普通铝合金推拉窗 不带亮不带纱>2m2<br>1. 90系列普通推拉窗, 1.4mm厚铝材<br>2. 含所有五金配件、制作、安装及运输费用                         | m²    | 9.45   | 430.73   | 42.06   | 339.39   |     | 10.22   | 3.49   | 35.57   |        |
|     | A-13-41换     | 隔热断桥铝合金窗安装 推拉                                                                                  | 100m² | 0.0945 | 43073.31 | 4206.10 | 33939.51 |     | 1022.08 | 349.11 | 3556.51 |        |
| 110 | 010807001004 | 断桥铝合金固定窗 不带亮不带纱>2m2<br>1. 90系列断桥固定窗, 1.8mm厚铝材, Low-E中空玻璃(5mm+12A+5mm)<br>2. 含所有五金配件、制作、安装及运输费用 | m²    | 4.86   | 620.27   | 41.84   | 513.58   |     | 10.17   | 3.47   | 51.21   |        |
|     | A-13-40换     | 隔热断桥铝合金窗安装 固定                                                                                  | 100m² | 0.0486 | 56936.66 | 4183.71 | 46687.87 |     | 1016.64 | 347.25 | 4701.19 |        |

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳税额, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

# 综合单价分析表 (适用于单价合同)

第27页 共57页

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生食堂

| 序号  | 项目编码          | 项目名称及项目特征描述                                                                                | 单位    | 工程量     | 综合单价(元)  | 综合单价(元) |          |     |         |        |         | 其中:暂估价 |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|---------|----------|-----|---------|--------|---------|--------|
|     |               |                                                                                            |       |         |          | 人工费     | 材料费      | 机械费 | 管理费     | 利润     | 增值税税率9% |        |
|     | B-换           | Low-E中空玻璃(5mm+12A+5mm)与中空玻璃(5mm+6+5mm)补价差                                                  | m²    | 4.86    | 50.90    |         | 46.70    |     |         |        | 4.20    |        |
| 111 | 010807001005  | 普通铝合金固定窗 不带亮不带纱>2m2<br>1.90系列普通固定窗,1.4mm厚铝材<br>2.含所有五金配件、制作、安装及运输费用                        | m²    | 22.05   | 423.89   | 37.65   | 338.96   |     | 9.15    | 3.13   | 35.00   |        |
|     | A-13-40换      | 隔热断桥铝合金窗安装 固定                                                                              | 100m² | 0.2205  | 42388.99 | 3765.34 | 33896.14 |     | 914.98  | 312.52 | 3500.01 |        |
| 112 | 010807001006  | 断桥铝合金平开窗 不带亮不带纱≤2m2<br>1.90系列断桥平开窗,1.8mm厚铝材,Low-E中空玻璃(5mm+12A+5mm)<br>2.含所有五金配件、制作、安装及运输费用 | m²    | 25.02   | 849.01   | 48.95   | 714.01   |     | 11.89   | 4.06   | 70.10   |        |
|     | A-13-42换      | 隔热断桥铝合金窗安装 平开                                                                              | 100m² | 0.2502  | 79701.70 | 4895.02 | 66630.03 |     | 1189.49 | 406.29 | 6580.87 |        |
|     | B-换           | Low-E中空玻璃(5mm+12A+5mm)与中空玻璃(5mm+6+5mm)补价差                                                  | m²    | 25.02   | 52.00    |         | 47.71    |     |         |        | 4.29    |        |
| 113 | 桂010811001002 | 上悬窗手动开启装置                                                                                  | 套     | 18      | 154.78   |         | 142.00   |     |         |        | 12.78   |        |
|     | B-换           | 上悬窗手动开启装置                                                                                  | 套     | 18      | 154.78   |         | 142.00   |     |         |        | 12.78   |        |
| 114 | 010807005001  | 不锈钢防盗窗框、窗棂规格分别是1.0mm厚38×25,不锈钢管Φ19×0.8,304材质<br>1.部位:底层外窗、楼梯底、出屋面烟道<br>2.部位:底层外窗、楼梯底、出屋面烟道 | m²    | 58.23   | 196.43   | 20.92   | 152.47   |     | 5.08    | 1.74   | 16.22   |        |
|     | A-13-56换      | 不锈钢防盗窗框 栅安装                                                                                | 100m² | 0.5823  | 19642.99 | 2091.86 | 15247.29 |     | 508.32  | 173.62 | 1621.90 |        |
| 13. |               | A.13 油漆、涂料、裱糊工程                                                                            |       |         |          |         |          |     |         |        |         |        |
| 115 | 011406003001  | 满刮腻子内墙面-内墙1<br>1.刮成品腻子粉两遍<br>2.部位:餐厅、各餐间、楼梯间、食品库、更衣室、取餐间、准备间、预进间                           | m²    | 1488.03 | 17.01    | 10.43   | 1.77     |     | 2.54    | 0.87   | 1.40    |        |
|     | A-14-234      | 腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍                                                                            | 100m² | 14.8803 | 1700.98  | 1043.21 | 177.23   |     | 253.50  | 86.59  | 140.45  |        |
| 116 | 011406003002  | 满刮腻子天棚面-顶2                                                                                 | m²    | 228.16  | 19.72    | 12.31   | 1.77     |     | 2.99    | 1.02   | 1.63    |        |

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳税增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

# 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生食堂

第28页 共57页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称及项目特征描述                                                                                          | 单位                | 工程量    | 综合单价(元)  | 综合单价(元) |          |       |        |        |         | 其中:暂估价 |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------|---------|----------|-------|--------|--------|---------|--------|
|     |              |                                                                                                      |                   |        |          | 人工费     | 材料费      | 机械费   | 管理费    | 利润     | 增值税税率9% |        |
|     | A-14-235     | 1.面刮腻子二遍<br>2.部位:卫生间、洗消间、烹饪间、加工区<br>腻子及其他 刮腻子 天棚 二遍                                                  | 100m <sup>2</sup> | 2.2816 | 1972.38  | 1230.99 | 177.23   |       | 299.13 | 102.17 | 162.86  |        |
|     |              | A.14 其他装饰工程                                                                                          |                   |        |          |         |          |       |        |        |         |        |
| 117 | 011210005001 | 25mm厚抗贝特板隔断(含成品挂钩)<br>1.做法参15ZJ512 1/31<br>2.含底座,不锈钢脚罩,拉手、门锁、铰链等五金配件                                 | m <sup>2</sup>    | 19.81  | 293.98   | 28.36   | 232.11   |       | 6.89   | 2.35   | 24.27   |        |
|     | A-11-222换    | 浴厕隔断、隔墙 成品浴厕隔断                                                                                       | 100m <sup>2</sup> | 0.1981 | 29399.47 | 2836.10 | 23211.32 |       | 689.17 | 235.40 | 2427.48 |        |
| 118 | 011505001001 | 洗漱台<br>1.洗手台面贴大理石,台面做法采用钢架式<br>2.做法参15ZJ512/41/①                                                     | m <sup>2</sup>    | 4.19   | 754.53   | 339.78  | 239.55   | 1.61  | 82.96  | 28.33  | 62.30   |        |
|     | A-15-167     | 浴厕配件 石材洗漱台(面积≤1m <sup>2</sup> )                                                                      | 10m <sup>2</sup>  | 0.419  | 7545.37  | 3397.77 | 2395.52  | 16.14 | 829.58 | 283.35 | 623.01  |        |
| 119 | 011505010001 | 镜面玻璃<br>1.镜子与洗漱台同宽,高900<br>浴厕配件 盥洗室台镜(面积>1.0m <sup>2</sup> )不带框                                      | m <sup>2</sup>    | 6.32   | 172.23   | 39.17   | 106.07   |       | 9.52   | 3.25   | 14.22   |        |
|     | A-15-173换    | 浴厕配件 盥洗室台镜(面积>1.0m <sup>2</sup> )不带框                                                                 | 10m <sup>2</sup>  | 0.632  | 1722.27  | 391.68  | 1060.69  |       | 95.18  | 32.51  | 142.21  |        |
| 120 | 011505008001 | 卫生纸盒<br>浴厕配件 肥皂盒 卫生纸盒                                                                                | 个                 | 3      | 19.36    | 3.48    | 13.14    |       | 0.85   | 0.29   | 1.60    |        |
|     | A-15-183换    | 浴厕配件 肥皂盒 卫生纸盒                                                                                        | 只                 | 3      | 19.36    | 3.48    | 13.14    |       | 0.85   | 0.29   | 1.60    |        |
| 121 | 011503001001 | 楼梯栏杆扶手(高1100)<br>做法参考15Z403-第B14页-B1<br>不锈钢材质:304型<br>扶手材料种类、规格:Φ60*3不锈钢管<br>栏杆材料种类、规格:Φ28*1不锈钢管Φ130 | m                 | 44.42  | 368.35   | 83.50   | 217.71   | 7.17  | 22.03  | 7.53   | 30.41   |        |
|     | A-15-111换    | 不锈钢管扶手 直线形 Φ60                                                                                       | 10m               | 4.442  | 1170.80  | 135.08  | 878.87   | 12.18 | 35.78  | 12.22  | 96.67   |        |
|     | A-15-100换    | 不锈钢栏杆 直线型 竖条式(圆管)                                                                                    | 10m               | 4.442  | 2342.18  | 632.55  | 1277.54  | 24.50 | 159.66 | 54.54  | 193.39  |        |

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表  
(适用于单价合同)

工程名称:博白县文地镇三江中心小学食堂

第29页 共57页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称及项目<br>特征描述                                                                                                                                               | 单位  | 工程量     | 综合单价<br>(元) | 综合单价(元) |         |        |        |       |             | 其中:<br>暂估价 |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------|---------|---------|--------|--------|-------|-------------|------------|
|     |              |                                                                                                                                                               |     |         |             | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费    | 利润    | 增值税<br>税率9% |            |
|     | A-15-116换    | 不锈钢弯头 Φ60                                                                                                                                                     | 10个 | 1.2     | 631.33      | 249.38  | 76.73   | 129.56 | 92.08  | 31.45 | 52.13       |            |
| 122 | 011503005001 | 金属靠墙扶手<br>做法参考15Z403-1 K7/B4<br>不锈钢材质: 304型<br>扶手材料种类、规格: Φ60*2不锈钢管<br>连接材料种类、规格: Φ30*2                                                                       | m   | 20.25   | 194.49      | 66.63   | 88.08   | 1.51   | 16.56  | 5.65  | 16.06       |            |
|     | A-15-163换    | 靠墙扶手 不锈钢管(换:碎石 GD20 中砂水泥 C20)                                                                                                                                 | 10m | 2.025   | 1944.95     | 666.33  | 880.85  | 15.05  | 165.58 | 56.55 | 160.59      |            |
| 123 | 011503001002 | 无障碍坡道扶手栏杆(高900)<br>做法参考13ZJ301 4/17<br>不锈钢材质: 304型<br>扶手材料种类、规格: Φ45*3不锈钢管<br>栏杆材料种类、规格: Φ25*1.5不锈钢管Φ135                                                      | m   | 9.60    | 313.74      | 76.76   | 181.18  | 3.67   | 19.54  | 6.68  | 25.91       |            |
|     | A-15-111换    | 不锈钢管扶手 直形 Φ60                                                                                                                                                 | 10m | 0.960   | 733.05      | 135.08  | 477.26  | 12.18  | 35.78  | 12.22 | 60.53       |            |
|     | A-15-100换    | 不锈钢栏杆 直线型 竖条式 (圆管)                                                                                                                                            | 10m | 0.960   | 2404.29     | 632.55  | 1334.52 | 24.50  | 159.66 | 54.54 | 198.52      |            |
|     |              | 税前项目工程                                                                                                                                                        |     |         |             |         |         |        |        |       |             |            |
| 124 | 011407001001 | 石粉类涂料天棚-顶棚1<br>1. 2-3厚基层料打底找平<br>2. 涂刷配套封底料<br>3. 抹涂0.8厚石粉涂料找平<br>4. 抹涂0.7厚石粉涂料找平<br>5. 抹涂0.5厚石粉涂料面层<br>6. 部位: 除卫生间、洗消间、烹饪间、加工区以外<br>所有部位、雨篷板外侧面及底面、空调板外侧面及底面 | m²  | 1246.27 | 32.70       |         | 30.00   |        |        |       | 2.70        |            |
|     | B-换          | 石粉类涂料天棚-顶棚1                                                                                                                                                   | m²  | 1246.27 | 32.70       |         | 30.00   |        |        |       | 2.70        |            |
| 125 | 011407001002 | 真石漆外墙墙面<br>1. 涂刷面层涂料二遍                                                                                                                                        | m²  | 1036.29 | 73.64       |         | 67.56   |        |        |       | 6.08        |            |

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳税增值税, 其计算基数(各项费用) 包含增值税进项税。

综合单价分析表  
(适用于单价合同)

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生宿舍

第30页 共57页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称及项目特征描述                                                                                                            | 单位             | 工程量     | 综合单价<br>(元) | 综合单价(元) |        |     |     |    | 其中:<br>暂估价  |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------|---------|--------|-----|-----|----|-------------|
|     |              |                                                                                                                        |                |         |             | 人工费     | 材料费    | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税<br>税率9% |
|     |              | 2.喷涂主层涂料<br>3.涂饰底层涂料                                                                                                   |                |         |             |         |        |     |     |    |             |
|     | B-换          | 真石漆外墙面                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 1036.29 | 73.64       |         | 67.56  |     |     |    | 6.08        |
| 126 | 011102003008 | 3厚隔音涂料楼面-楼面1<br>1.3厚隔音涂料<br>4.素水泥浆一遍<br>5.部位:餐厅、备餐间、预进间                                                                | m <sup>2</sup> | 617.46  | 63.50       |         | 58.26  |     |     |    | 5.24        |
|     | B-换          | 3厚隔音涂料                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 617.46  | 63.50       |         | 58.26  |     |     |    | 5.24        |
| 127 | 011507004001 | 竣工永久性标志牌<br>1.竣工永久性标志牌规格:大理石项目牌<br>800*600,黑色大理石制作,80mm厚,<br>2.字体字号:华文宋体(凹雕),标题110号字,其他<br>60号字<br>3.标志牌保存年限应为建筑物的使用年限 | 块              | 1       | 872.00      |         | 800.00 |     |     |    | 72.00       |
|     | B-           | 竣工永久性标志牌                                                                                                               | 块              | 1       | 872.00      |         | 800.00 |     |     |    | 72.00       |
| 128 | 011505009001 | 厕所成品挂钩                                                                                                                 | 个              | 3       | 6.54        |         | 6.00   |     |     |    | 0.54        |
|     | B-换          | 耐腐蚀成品挂钩                                                                                                                | 个              | 3       | 6.54        |         | 6.00   |     |     |    | 0.54        |
| 129 | 011505001002 | 可折叠的多功能台400*700mm<br>1.做法参15ZJ512 3/56                                                                                 | 套              | 1       | 218.00      |         | 200.00 |     |     |    | 18.00       |
|     | B-换          | 可折叠的多功能台400*700mm                                                                                                      | 套              | 1       | 218.00      |         | 200.00 |     |     |    | 18.00       |
| 130 | 011505005001 | Φ40×4不锈钢管(材质304)坐便器安全抓杆<br>做法详13ZJ301/65/6                                                                             | 套              | 3       | 218.00      |         | 200.00 |     |     |    | 18.00       |
|     | B-换          | Φ40×4不锈钢管(材质304)坐便器安全抓杆                                                                                                | 套              | 3       | 218.00      |         | 200.00 |     |     |    | 18.00       |
| 131 | 011505004001 | 无障碍卫生间洗手盆安全抓杆<br>1.做法详13ZJ301/62/7                                                                                     | 套              | 3       | 327.00      |         | 300.00 |     |     |    | 27.00       |
|     | B-换          | 无障碍卫生间洗手盆安全抓杆                                                                                                          | 套              | 3       | 327.00      |         | 300.00 |     |     |    | 27.00       |

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表  
(适用于单价合同)

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生食堂

第31页 共57页

| 序号  | 项目编码          | 项目名称及项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                            | 单位 | 工程量    | 综合单价<br>(元) | 综合单价(元) |          |     |     |    |             | 其中:<br>暂估价 |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------|---------|----------|-----|-----|----|-------------|------------|
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |             | 人工费     | 材料费      | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税<br>税率9% |            |
| 132 | 011501020001  | 成品挡鼠板<br>不锈钢板,宽度同门洞宽,高500,材质304不锈<br>钢,厚度2.5mm                                                                                                                                                                                                                         | 块  | 3      | 196.20      |         | 180.00   |     |     |    | 16.20       |            |
|     | B-换           | 成品挡鼠板                                                                                                                                                                                                                                                                  | 块  | 3      | 196.20      |         | 180.00   |     |     |    | 16.20       |            |
| 133 | 010807001007  | 铝合金门窗型材粉末喷涂                                                                                                                                                                                                                                                            | m² | 278.76 | 3.27        |         | 3.00     |     |     |    | 0.27        |            |
|     | B-            | 铝合金门窗型材粉末喷涂                                                                                                                                                                                                                                                            | m² | 278.76 | 3.27        |         | 3.00     |     |     |    | 0.27        |            |
| 134 | 桂010401015001 | 玻璃钢化粪池 有效容积4立方 YJBH-2-II<br>1.包括挖土、材料运输、安装费                                                                                                                                                                                                                            | 座  | 1      | 4360.00     |         | 4000.00  |     |     |    | 360.00      |            |
|     | B-            | 玻璃钢化粪池 有效容积4立方 YJBH-2-II                                                                                                                                                                                                                                               | 座  | 1      | 4360.00     |         | 4000.00  |     |     |    | 360.00      |            |
| 135 | 桂010401015002 | 玻璃钢隔油池 有效容积2立方 GFRP-2<br>1.包括挖土、材料运输、安装费                                                                                                                                                                                                                               | 座  | 1      | 2180.00     |         | 2000.00  |     |     |    | 180.00      |            |
|     | B-            | 玻璃钢隔油池 有效容积2立方 GFRP-2                                                                                                                                                                                                                                                  | 座  | 1      | 2180.00     |         | 2000.00  |     |     |    | 180.00      |            |
| 136 | 030411001001  | PVCΦ80空调塑料套管                                                                                                                                                                                                                                                           | m  | 1.60   | 13.86       |         | 12.72    |     |     |    | 1.14        |            |
|     | B-换           | PVCΦ80空调塑料套管                                                                                                                                                                                                                                                           | m  | 1.60   | 13.86       |         | 12.72    |     |     |    | 1.14        |            |
| 137 | 030107003001  | 餐梯<br>1.载重量:250kg;层站:3层3站3门;速度:<br>0.4m/s;控制方式:电脑微机控制<br>2.开门方式:手动垂直中分门;开门型式:单侧开<br>门;电梯停靠层站:1F、2F、3F<br>3.井道尺寸:净宽1300mm×净深1300mm;楼层高<br>度:各层层高3600mm<br>4.轿厢、轿厢地板、厅门、门框、呼梯面板等材<br>质:304材质发纹不锈钢1.2厚<br>5.显示面板:楼层数字显示、运行方向显示、开门<br>显示、急停显示、轿厢停靠层显示<br>6.警铃提示;每层均带蜂鸣器提示音 | 部  | 1      | 64310.00    |         | 59000.00 |     |     |    | 5310.00     |            |

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳税增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

# 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生食堂

第32页 共57页

| 序号  | 项目编码          | 项目名称及项目特征描述                                                          | 单位      | 工程量      | 综合单价(元)  | 综合单价(元) |          |        |        |        |         | 其中:暂估价 |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|---------|----------|--------|--------|--------|---------|--------|
|     |               |                                                                      |         |          |          | 人工费     | 材料费      | 机械费    | 管理费    | 利润     | 增值税税率9% |        |
|     | B-换           | 8.含安装调试、安装调试费、办证、一年质保<br>9.不包含:现场土建整改、井道密封、各门口密封收口和检修门、380V主电源布设拉入机房 | 部       | 1        | 64310.00 |         | 59000.00 |        |        |        | 5310.00 |        |
|     |               | 单价措施项目                                                               |         |          |          |         |          |        |        |        |         |        |
|     | 011701        | 脚手架工程                                                                |         |          |          |         |          |        |        |        |         |        |
| 138 | 桂011701001001 | 扣件式钢管外脚手架搭拆 双排 24m以内<br>1.只是搭拆,不含钢管等材料租赁费                            | m²      | 1312.04  | 40.78    | 24.15   | 5.50     | 2.44   | 3.96   | 1.36   | 3.37    |        |
|     | A-16-3        | 扣件式钢管外脚手架搭拆 双排 24m以内                                                 | 100m²   | 13.1204  | 4077.80  | 2415.07 | 550.00   | 244.18 | 396.23 | 135.62 | 336.70  |        |
| 139 | 桂011701001002 | 扣件式钢管外脚手架使用 双排 24m以内<br>1.有效使用天数: 暂按120天, 结算时按合同约定确定                 | 100m²·天 | 1574.448 | 14.56    |         | 13.36    |        |        |        | 1.20    |        |
|     | A-16-6        | 扣件式钢管外脚手架使用 双排 24m以内                                                 | 100m²·天 | 1574.448 | 14.56    |         | 13.36    |        |        |        | 1.20    |        |
| 140 | 桂011701002001 | 扣件式钢管里脚手架 3.6m以内                                                     | m²      | 752.57   | 8.54     | 4.87    | 0.64     | 0.27   | 1.53   | 0.52   | 0.71    |        |
|     | A-16-14       | 扣件式钢管里脚手架3.6m以内                                                      | 100m²   | 7.5257   | 854.24   | 486.84  | 63.71    | 27.44  | 153.26 | 52.46  | 70.53   |        |
| 141 | 桂011701011001 | 楼板现浇混凝土运输道                                                           | m²      | 1289.57  | 8.07     | 4.08    | 0.97     | 0.51   | 1.37   | 0.47   | 0.67    |        |
|     | A-16-19换      | 钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架                                                     | 100m²   | 12.8957  | 805.73   | 407.76  | 96.89    | 51.03  | 136.72 | 46.80  | 66.53   |        |
| 142 | 桂011701012001 | 电梯井脚手架高度(h) 20m以内                                                    | 座       | 1        | 887.79   | 444.83  | 186.50   | 3.74   | 133.67 | 45.75  | 73.30   |        |
|     | A-16-28       | 电梯井架                                                                 | 100m³   | 0.2065   | 4299.25  | 2154.13 | 903.13   | 18.11  | 647.33 | 221.57 | 354.98  |        |
|     | 011702        | 混凝土模板及支架(撑)                                                          |         |          |          |         |          |        |        |        |         |        |
| 143 | 011702001001  | 混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑                                                    | m²      | 52.49    | 33.32    | 13.61   | 11.50    | 0.01   | 4.06   | 1.39   | 2.75    |        |
|     | A-5-169       | 混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑                                                    | 100m²   | 0.5249   | 3331.32  | 1360.69 | 1149.82  | 1.05   | 405.80 | 138.90 | 275.06  |        |

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳税增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表  
(适用于单价合同)

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生宿舍

第33页 共57页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称及项目特征描述        | 单位            | 工程量     | 综合单价<br>(元) | 综合单价(元) |         |         |         |        |             | 其中:<br>暂估价 |
|-----|--------------|--------------------|---------------|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|--------|-------------|------------|
|     |              |                    |               |         |             | 人工费     | 材料费     | 机械费     | 管理费     | 利润     | 增值税<br>税率9% |            |
| 144 | 011702001002 | 独立式桩承台 胶合板模板 木支撑   | m³            | 89.06   | 70.14       | 39.92   | 7.94    | 0.37    | 12.01   | 4.11   | 5.79        |            |
|     | A-5-177      | 独立式桩承台 胶合板模板 木支撑   | 100m³         | 0.8906  | 7013.64     | 3991.74 | 794.26  | 37.03   | 1200.57 | 410.93 | 579.11      |            |
| 145 | 011702001003 | 满堂基础 无梁式 胶合板模板 木支撑 | m³            | 1.73    | 55.89       | 31.53   | 6.71    | 0.30    | 9.49    | 3.25   | 4.61        |            |
|     | A-5-176      | 满堂基础无梁式胶合板模板 木支撑   | 100m³         | 0.0173  | 5589.17     | 3152.92 | 671.31  | 30.20   | 948.57  | 324.68 | 461.49      |            |
| 146 | 011702002001 | 矩形柱 胶合板模板 钢支撑      | m³            | 629.05  | 71.21       | 38.75   | 9.85    | 0.88    | 11.81   | 4.04   | 5.88        |            |
|     | A-5-186      | 矩形柱 胶合板模板 钢支撑      | 100m³         | 6.2905  | 7120.61     | 3875.00 | 984.91  | 87.69   | 1180.88 | 404.19 | 587.94      |            |
| 147 | 011702003001 | 构造柱 胶合板模板 木支撑      | m³            | 109.21  | 77.52       | 41.63   | 12.35   | 0.35    | 12.51   | 4.28   | 6.40        |            |
|     | A-5-189      | 构造柱 胶合板模板 木支撑      | 100m³         | 1.0921  | 7752.58     | 4162.85 | 1235.20 | 35.19   | 1251.02 | 428.20 | 640.12      |            |
| 148 | 011702008001 | 圈梁、反边胶合板模板 钢支撑     | m³            | 72.92   | 61.49       | 33.38   | 8.08    | 1.14    | 10.29   | 3.52   | 5.08        |            |
|     | A-5-198      | 圈梁直形 胶合板模板 钢支撑     | 100m³         | 0.7292  | 6149.71     | 3338.36 | 808.12  | 114.37  | 1028.91 | 352.18 | 507.77      |            |
| 149 | 011702009001 | 过梁 胶合板模板 钢支撑       | m³            | 26.19   | 99.87       | 50.08   | 14.48   | 5.02    | 16.42   | 5.62   | 8.25        |            |
|     | A-5-200      | 过梁 胶合板模板 钢支撑       | 100m³         | 0.2619  | 9986.06     | 5007.54 | 1448.23 | 501.95  | 1641.83 | 561.97 | 824.54      |            |
| 150 | 011702011001 | 直形墙 胶合板模板 钢支撑      | m³            | 11.94   | 68.48       | 36.32   | 10.79   | 0.85    | 11.08   | 3.79   | 5.65        |            |
|     | A-5-207      | 直形墙 胶合板模板 钢支撑      | 100m³         | 0.1194  | 6848.42     | 3632.50 | 1079.11 | 84.53   | 1107.67 | 379.14 | 565.47      |            |
| 151 | 011702014001 | 有梁板 胶合板模板 钢支撑      | m³            | 2194.07 | 75.12       | 38.81   | 12.55   | 1.45    | 12.00   | 4.11   | 6.20        |            |
|     | A-5-214      | 有梁板 胶合板模板 钢支撑      | 100m³         | 21.9407 | 7511.16     | 3881.29 | 1254.57 | 144.71  | 1199.75 | 410.65 | 620.19      |            |
| 152 | 011702023001 | 悬挑板直形 胶合板模板 钢支撑    | m³            | 14.05   | 124.06      | 44.63   | 33.96   | 12.41   | 17.00   | 5.82   | 10.24       |            |
|     | A-5-237      | 悬挑板直形 胶合板模板 钢支撑    | 100m³投<br>影面积 | 0.1405  | 12406.34    | 4463.48 | 3395.53 | 1241.11 | 1699.97 | 581.87 | 1024.38     |            |

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

# 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生宿舍

第34页 共57页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称及项目特征描述                    | 单位                     | 工程量     | 综合单价(元) | 综合单价(元) |         |        |         |        |         | 其中:暂估价 |
|-----|--------------|--------------------------------|------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
|     |              |                                |                        |         |         | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费     | 利润     | 增值税税率9% |        |
| 153 | 011702016001 | 平板 胶合板模板 钢支撑                   | m <sup>2</sup>         | 17.10   | 64.82   | 33.57   | 10.70   | 1.27   | 10.38   | 3.55   | 5.35    |        |
|     | A-5-216      | 平板 胶合板模板 钢支撑                   | 100m <sup>2</sup>      | 0.1710  | 6483.90 | 3357.43 | 1070.00 | 127.23 | 1038.43 | 355.44 | 535.37  |        |
| 154 | 011702021001 | 栏板 胶合板模板 钢支撑                   | m <sup>2</sup>         | 85.64   | 81.52   | 41.77   | 15.36   | 0.68   | 12.65   | 4.33   | 6.73    |        |
|     | A-5-235      | 栏板 胶合板模板 钢支撑                   | 100m <sup>2</sup>      | 0.8564  | 8153.06 | 4177.38 | 1535.65 | 68.49  | 1265.27 | 433.08 | 673.19  |        |
| 155 | 011702024001 | 楼梯 直形 胶合板模板 钢支撑                | m <sup>2</sup>         | 104.56  | 215.92  | 110.94  | 33.57   | 6.57   | 35.02   | 11.99  | 17.83   |        |
|     | A-5-232      | 楼梯 直形 胶合板模板 钢支撑                | 10m <sup>2</sup> 投影面积  | 10.456  | 2159.10 | 1109.42 | 335.70  | 65.67  | 350.18  | 119.86 | 178.27  |        |
| 156 | 011702028001 | 压顶、扶手 木模板木支撑                   | m                      | 183.80  | 47.71   | 26.80   | 5.47    | 0.56   | 8.15    | 2.79   | 3.94    |        |
|     | A-5-239      | 压顶、扶手 木模板木支撑                   | 100延长米                 | 1.838   | 4771.12 | 2679.88 | 547.01  | 55.95  | 815.28  | 279.05 | 393.95  |        |
| 157 | 011702029001 | 混凝土散水 混凝土40mm厚 木模板木支撑          | m <sup>2</sup>         | 54.16   | 7.83    | 4.24    | 1.25    |        | 1.26    | 0.43   | 0.65    |        |
|     | A-5-243换     | 混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑[实际厚度=40] | 100m <sup>2</sup> 投影面积 | 0.5416  | 782.95  | 424.03  | 124.66  |        | 126.36  | 43.25  | 64.65   |        |
| 158 | 011702029002 | 混凝土坡道 混凝土80mm厚 木模板木支撑          | m <sup>2</sup>         | 52.14   | 12.63   | 6.80    | 2.07    |        | 2.03    | 0.69   | 1.04    |        |
|     | A-5-243换     | 混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑[实际厚度=80] | 100m <sup>2</sup> 投影面积 | 0.5214  | 1262.73 | 679.79  | 206.76  |        | 202.58  | 69.34  | 104.26  |        |
| 159 | 011702026001 | 混凝土地沟电缆沟 木模板木支撑                | m <sup>2</sup>         | 10.80   | 62.63   | 30.85   | 13.58   | 0.49   | 9.34    | 3.20   | 5.17    |        |
|     | A-5-247      | 混凝土地沟电缆沟 木模板木支撑                | 100m <sup>2</sup>      | 0.1080  | 6262.83 | 3084.84 | 1358.22 | 49.09  | 933.91  | 319.66 | 517.11  |        |
|     | 011703       | 垂直运输                           |                        |         |         |         |         |        |         |        |         |        |
| 160 | 011703001001 | 建筑物垂直运输高度 20m以内 框架结构 卷扬机       | m <sup>2</sup>         | 1289.57 | 25.04   | 12.79   | 1.88    | 6.16   | 1.42    | 0.72   | 2.07    |        |

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税方法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税方法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表  
(适用于单价合同)

工程名称:博白县文地镇三江中心小学食堂

| 序号  | 项目编码          | 项目名称及项目特征描述                                                                   | 单位    | 工程量    | 综合单价<br>(元) | 综合单价(元) |        |          |         |         |             | 其中:<br>暂估价 |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|---------|--------|----------|---------|---------|-------------|------------|
|     |               |                                                                               |       |        |             | 人工费     | 材料费    | 机械费      | 管理费     | 利润      | 增值税<br>税率9% |            |
|     |               | 1.有效使用天数:暂按4个月,结算时按合同约定确定                                                     |       |        |             |         |        |          |         |         |             |            |
|     | A-17-1        | 卷扬机 檐口高度(40m以内)                                                               | 台·月   | 3      | 10766.53    | 5500.00 | 806.60 | 2650.00  | 611.25  | 309.70  | 888.98      |            |
|     | 011705        | 大型机械设备进出场及安拆                                                                  |       |        |             |         |        |          |         |         |             |            |
| 161 | 011705001001  | 履带式挖掘机 1m³内 场外运输费                                                             | 台次    | 1      | 1530.45     | 112.18  | 110.19 | 1010.99  | 126.92  | 43.80   | 126.37      |            |
|     | A-21-35       | 履带式挖掘机进出场费 斗容量(1m³以内)                                                         | 台次    | 1      | 1530.45     | 112.18  | 110.19 | 1010.99  | 126.92  | 43.80   | 126.37      |            |
| 162 | 011705001002  | 履带式推土机 90kW以内 场外运输费                                                           | 台次    | 1      | 1340.25     | 112.18  | 78.69  | 886.87   | 112.89  | 38.96   | 110.66      |            |
|     | A-21-52       | 履带式推土机进出场费 90kW以内                                                             | 台次    | 1      | 1340.25     | 112.18  | 78.69  | 886.87   | 112.89  | 38.96   | 110.66      |            |
| 163 | 011705001003  | 静力压桩机进出场及安拆                                                                   | 台次    | 1      | 39457.99    | 6730.56 | 134.29 | 24576.47 | 3537.69 | 1220.98 | 3258.00     |            |
|     | A-21-44       | 静力压桩机进出场费 压力(4000kN以内)                                                        | 台次    | 1      | 26572.65    | 1346.11 | 105.69 | 19724.11 | 2380.93 | 821.74  | 2194.07     |            |
|     | A-21-12       | 静力压桩机安拆费 压力(4000kN以内)                                                         | 台次    | 1      | 12885.34    | 5384.45 | 28.60  | 4852.36  | 1156.76 | 399.24  | 1063.93     |            |
|     | 011708        | 混凝土运输及泵送工程                                                                    |       |        |             |         |        |          |         |         |             |            |
| 164 | 桂011708002001 | 混凝土泵送                                                                         | m³    | 479.71 | 22.75       | 3.78    | 7.61   | 7.73     | 1.30    | 0.45    | 1.88        |            |
|     | A-18-3换       | 混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内{换:预拌普通混凝土 C20 换:预拌普通混凝土 C10}{换:预拌普通混凝土 C20 换:预拌普通混凝土 C10} | 100m³ | 0.0540 | 2175.21     | 377.86  | 670.13 | 772.73   | 130.02  | 44.87   | 179.60      |            |
|     | A-18-3换       | 混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内{泵车60M}{换:预拌普通混凝土 C20 换:预拌普通混凝土 C15}                       | 100m³ | 0.1307 | 2198.80     | 377.86  | 691.77 | 772.73   | 130.02  | 44.87   | 181.55      |            |
|     | A-18-3换       | 混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内{泵车60M}{换:预拌普通混凝土 C20 换:预拌普通混凝土 C25}                       | 100m³ | 0.0361 | 2237.08     | 377.86  | 726.89 | 772.73   | 130.02  | 44.87   | 184.71      |            |

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

# 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生宿舍

第36页 共57页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称及项目特征描述                                                                       | 单位    | 工程量    | 综合单价<br>(元) | 综合单价(元) |         |        |        |       |             | 其中:<br>暂估价 |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|---------|---------|--------|--------|-------|-------------|------------|
|     |              |                                                                                   |       |        |             | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费    | 利润    | 增值税<br>税率9% |            |
|     | A-18-3换      | 混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {换:预拌普通混凝土 C20 换:预拌微膨胀混凝土 C30} {换:预拌普通混凝土 C20 换:预拌微膨胀混凝土 C30} | 100m³ | 0.0209 | 2327.28     | 377.86  | 809.64  | 772.73 | 130.02 | 44.87 | 192.16      |            |
|     | A-18-3换      | 混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {泵车60M} {换:预拌普通混凝土 C20 换:预拌普通混凝土 C30}                         | 100m³ | 3.5404 | 2267.01     | 377.86  | 754.35  | 772.73 | 130.02 | 44.87 | 187.18      |            |
|     | A-18-3换      | 混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {泵车60M} {换:预拌普通混凝土 C20 换:预拌普通混凝土 C35}                         | 100m³ | 0.2587 | 2307.65     | 377.86  | 791.63  | 772.73 | 130.02 | 44.87 | 190.54      |            |
|     | A-18-3换      | 混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {泵车60M} {换:预拌普通混凝土 C20 换:预拌普通混凝土 C40}                         | 100m³ | 0.5645 | 2334.37     | 377.86  | 816.14  | 772.73 | 130.02 | 44.87 | 192.75      |            |
|     | A-18-3换      | 混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {换:预拌普通混凝土 C20 换:预拌细石混凝土 C20} {换:预拌普通混凝土 C20 换:预拌细石混凝土 C20}   | 100m³ | 0.1918 | 2269.98     | 377.86  | 757.07  | 772.73 | 130.02 | 44.87 | 187.43      |            |
|     |              | 博白县文地镇三江中心小学学生宿舍 水电安装                                                             |       |        |             |         |         |        |        |       |             |            |
|     |              | 分部分项工程                                                                            |       |        |             |         |         |        |        |       |             |            |
| 4.  |              | B4 电气设备安装工程                                                                       |       |        |             |         |         |        |        |       |             |            |
| 165 | 030404017001 | 一层配电总配电箱APz<br>1.箱底距地1.5m明装, 安装于1层电井<br>2.箱内元件详见系统图                               | 台     | 1      | 1517.94     | 187.98  | 1083.79 | 25.00  | 68.15  | 27.69 | 125.33      |            |
|     | B4-0090换     | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m                                                              | 台     | 1      | 1517.94     | 187.98  | 1083.79 | 25.00  | 68.15  | 27.69 | 125.33      |            |
| 166 | 030404017002 | 一层厨房配电箱APcfz<br>1.箱底距地1.5m明装, 安装于1层电井<br>2.箱内元件详见系统图                              | 台     | 1      | 1419.84     | 187.98  | 993.79  | 25.00  | 68.15  | 27.69 | 117.23      |            |
|     | B4-0090换     | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m                                                              | 台     | 1      | 1419.84     | 187.98  | 993.79  | 25.00  | 68.15  | 27.69 | 117.23      |            |
| 167 | 030404016001 | 应急照明配电箱ALE<br>1.底边距地1.5米明装<br>2.箱内元件详见系统图                                         | 台     | 1      | 1004.71     | 147.11  | 681.13  | 18.84  | 53.10  | 21.57 | 82.96       |            |

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表  
(适用于单价合同)

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生食堂

第37页 共57页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称及项目<br>特征描述                                 | 单位   | 工程量    | 综合单价<br>(元) | 综合单价(元) |         |       |        |        |             | 其中:<br>暂估价 |
|-----|--------------|-------------------------------------------------|------|--------|-------------|---------|---------|-------|--------|--------|-------------|------------|
|     |              |                                                 |      |        |             | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费    | 利润     | 增值税<br>税率9% |            |
|     | B4-0089换     | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.0m                            | 台    | 1      | 1004.71     | 147.11  | 681.13  | 18.84 | 53.10  | 21.57  | 82.96       |            |
| 168 | 030404016002 | 应急照明集中电源配电箱EPD<br>1. 底边距地1.5米明装<br>2. 箱内元件详见系统图 | 台    | 1      | 1146.41     | 147.11  | 811.13  | 18.84 | 53.10  | 21.57  | 94.66       |            |
|     | B4-0089换     | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.0m                            | 台    | 1      | 1146.41     | 147.11  | 811.13  | 18.84 | 53.10  | 21.57  | 94.66       |            |
| 169 | 030404017003 | 二层餐厅配电箱Al1ct<br>1. 箱底距地1.5m明装<br>2. 箱内元件详见系统图   | 台    | 1      | 1331.71     | 147.11  | 981.13  | 18.84 | 53.10  | 21.57  | 109.96      |            |
|     | B4-0089换     | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.0m                            | 台    | 1      | 1331.71     | 147.11  | 981.13  | 18.84 | 53.10  | 21.57  | 109.96      |            |
| 170 | 030408003001 | 电缆保护管SC125<br>1. 埋地敷设, 材质: 镀锌钢管                 | m    | 100.00 | 82.79       | 18.16   | 48.78   | 0.57  | 6.00   | 2.44   | 6.84        |            |
|     | B4-0774换     | 镀锌钢管埋地敷设(公称直径≤150mm)                            | 100m | 1.0000 | 8278.51     | 1816.02 | 4878.42 | 57.46 | 599.51 | 243.55 | 683.55      |            |
| 171 | 030408003002 | 电缆保护管SC80<br>1. 埋地敷设, 材质: 镀锌钢管                  | m    | 180.00 | 57.67       | 14.83   | 30.67   | 0.51  | 4.91   | 1.99   | 4.76        |            |
|     | B4-0773换     | 镀锌钢管埋地敷设(公称直径≤100mm)                            | 100m | 1.8000 | 5767.88     | 1483.38 | 3067.04 | 50.82 | 490.94 | 199.45 | 476.25      |            |
| 172 | 030408003003 | 电缆保护管SC100<br>1. 埋地敷设, 材质: 镀锌钢管                 | m    | 13.95  | 67.44       | 14.83   | 39.63   | 0.51  | 4.91   | 1.99   | 5.57        |            |
|     | B4-0773换     | 镀锌钢管埋地敷设(公称直径≤100mm)                            | 100m | 0.1395 | 6744.63     | 1483.38 | 3963.14 | 50.82 | 490.94 | 199.45 | 556.90      |            |
| 173 | 030408003004 | 电缆保护管SC50<br>1. 埋地敷设, 材质: 镀锌钢管                  | m    | 6.20   | 36.41       | 9.17    | 19.48   | 0.43  | 3.07   | 1.25   | 3.01        |            |
|     | B4-0771换     | 镀锌钢管埋地敷设(公称直径≤50mm)                             | 100m | 0.0620 | 3641.32     | 917.00  | 1948.54 | 43.08 | 307.23 | 124.81 | 300.66      |            |
| 174 | 030408003005 | 电缆保护管SC40<br>1. 埋地敷设, 材质: 镀锌钢管                  | m    | 7.20   | 30.85       | 9.17    | 14.38   | 0.43  | 3.07   | 1.25   | 2.55        |            |
|     | B4-0771换     | 镀锌钢管埋地敷设(公称直径≤50mm)                             | 100m | 0.0720 | 3085.58     | 917.00  | 1438.69 | 43.08 | 307.23 | 124.81 | 254.77      |            |
| 175 | 030408003006 | 电缆保护管SC32                                       | m    | 7.20   | 30.85       | 9.17    | 14.38   | 0.43  | 3.07   | 1.25   | 2.55        |            |

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳税增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表  
(适用于单价合同)

工程名称:博白县文地镇三江中心小学食堂

| 序号  | 项目编码         | 项目名称及项目特征描述                      | 单位    | 工程量    | 综合单价(元) | 综合单价(元) |         |       |        |        |         | 其中:暂估价 |
|-----|--------------|----------------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|-------|--------|--------|---------|--------|
|     |              |                                  |       |        |         | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费    | 利润     | 增值税税率9% |        |
|     | B4-0771换     | 1.埋地敷设,材质:镀锌钢管                   |       |        |         |         |         |       |        |        |         |        |
|     |              | 镀锌钢管埋地敷设(公称直径≤50mm)              | 100m  | 0.0720 | 3085.58 | 917.00  | 1438.69 | 43.08 | 307.23 | 124.81 | 254.77  |        |
| 176 | 030411001001 | 钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管SC25            | m     | 5.20   | 24.73   | 8.72    | 9.88    | 0.11  | 2.83   | 1.15   | 2.04    |        |
|     | B4-1382换     | 钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径(≤25mm)     | 100m  | 0.0520 | 2472.72 | 872.05  | 987.61  | 11.36 | 282.69 | 114.84 | 204.17  |        |
| 177 | 030411002001 | 普通强电桥架 CT: 150*100 1.含盖板         | m     | 3.60   | 80.43   | 25.99   | 34.22   | 1.30  | 8.73   | 3.55   | 6.64    |        |
|     | B4-0830换     | 钢制桥架 钢制槽式桥架(宽+高≤400mm)           | 10m   | 0.360  | 804.29  | 259.90  | 342.16  | 13.01 | 87.33  | 35.48  | 66.41   |        |
| 178 | 030413001001 | 桥架支吊架制作安装∠40*4热镀锌角钢              | kg    | 4.84   | 21.05   | 7.03    | 8.27    | 0.58  | 2.44   | 0.99   | 1.74    |        |
|     | B4-2011换     | 铁构件制作、安装及箱、盒制作 一般铁构件制作、安装        | 100kg | 0.0484 | 2105.42 | 702.87  | 827.99  | 58.23 | 243.55 | 98.94  | 173.84  |        |
| 179 | 031201003001 | 桥架支吊架刷油 1.支架除锈后刷防锈漆二道,再刷灰色或调和漆二道 | kg    | 4.84   | 3.39    | 1.49    | 0.47    | 0.48  | 0.49   | 0.18   | 0.28    |        |
|     | B11-0007     | 手工除锈 一般钢结构 轻锈                    | 100kg | 0.0484 | 71.42   | 36.78   | 3.40    | 9.58  | 11.59  | 4.17   | 5.90    |        |
|     | B11-0117换    | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍           | 100kg | 0.0484 | 69.25   | 27.97   | 13.21   | 9.58  | 9.39   | 3.38   | 5.72    |        |
|     | B11-0118换    | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍           | 100kg | 0.0484 | 66.78   | 27.97   | 10.95   | 9.58  | 9.39   | 3.38   | 5.51    |        |
|     | B11-0126换    | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍             | 100kg | 0.0484 | 67.71   | 28.88   | 10.58   | 9.58  | 9.62   | 3.46   | 5.59    |        |
|     | B11-0127换    | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第二遍             | 100kg | 0.0484 | 64.95   | 27.97   | 9.27    | 9.58  | 9.39   | 3.38   | 5.36    |        |
| 180 | 030411001002 | 钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管SC20            | m     | 323.17 | 20.45   | 7.62    | 7.61    | 0.07  | 2.46   | 1.00   | 1.69    |        |
|     | B4-1381换     | 钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径(≤20mm)     | 100m  | 3.2317 | 2045.21 | 762.35  | 761.33  | 6.62  | 246.07 | 99.97  | 168.87  |        |
| 181 | 030411001003 | 砖、混凝土结构暗配 紧定式(JDG)电气钢管规格20       | m     | 620.84 | 17.90   | 7.52    | 5.52    |       | 2.40   | 0.98   | 1.48    |        |

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表  
(适用于单价合同)

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生食堂

第39页 共57页

| 序号  | 项目编码          | 项目名称及项目特征描述                                         | 单位     | 工程量     | 综合单价<br>(元) | 综合单价(元) |          |          |         |        |             | 其中:<br>暂估价 |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------|--------|---------|-------------|---------|----------|----------|---------|--------|-------------|------------|
|     |               |                                                     |        |         |             | 人工费     | 材料费      | 机械费      | 管理费     | 利润     | 增值税<br>税率9% |            |
|     | B4-1350换      | 砖、混凝土结构暗配 扣压式 (KBG)、紧定式 (JDG) 电气钢管外径 (≤20mm)        | 100m   | 6.2084  | 1789.50     | 751.54  | 552.01   |          | 240.49  | 97.70  | 147.76      |            |
| 182 | 030411001004  | 砖、混凝土结构楼板暗配 刚性阻燃管PC20                               | m      | 328.01  | 12.49       | 6.40    | 2.18     |          | 2.05    | 0.83   | 1.03        |            |
|     | B4-1454       | 塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板暗配 塑料管公称外径 (≤20mm)                   | 100m   | 3.2801  | 1249.89     | 640.03  | 218.65   |          | 204.81  | 83.20  | 103.20      |            |
| 183 | 030413002001  | 凿槽及恢复DN20                                           | m      | 293.50  | 14.20       | 6.90    | 2.65     | 0.26     | 2.29    | 0.93   | 1.17        |            |
|     | B4-2032       | 凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径 (≤20mm)                         | 10m    | 29.350  | 82.11       | 43.59   | 9.49     | 1.82     | 14.53   | 5.90   | 6.78        |            |
|     | B4-2044       | 凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径 (≤20mm) (水泥砂浆 1:2.5 水泥砂浆 1:3) | 10m    | 29.350  | 59.93       | 25.43   | 16.96    | 0.79     | 8.39    | 3.41   | 4.95        |            |
| 184 | 桂030413013001 | 土方开挖                                                | m³     | 8.10    | 13.86       | 0.67    |          | 8.10     | 2.81    | 1.14   | 1.14        |            |
|     | B4-2085       | 1.机械开挖三类土                                           | 10m³   | 0.810   | 138.58      | 6.72    |          | 80.96    | 28.06   | 11.40  | 11.44       |            |
| 185 | 桂030413017001 | 人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 小型机械挖填沟槽 小型机械挖沟槽 一般土               | m²     | 48.00   | 138.93      | 7.51    | 115.39   | 0.93     | 2.45    | 1.18   | 11.47       |            |
|     | C2-0115换      | C25混凝土路面恢复250厚                                      | 100m²  | 0.4800  | 13892.00    | 750.60  | 11538.74 | 92.90    | 244.62  | 118.09 | 1147.05     |            |
| 186 | 041001006001  | 水泥混凝土路面 厚度22cm[实际厚度=25] [换:预拌普通混凝土 C25]             | m      | 120.00  | 12.61       | 5.38    | 3.25     | 0.44     | 1.69    | 0.81   | 1.04        |            |
|     | C1-0444       | 旧路面机械切缝 切缝机切缝                                       | 100m   | 1.2000  | 1261.25     | 537.60  | 324.85   | 44.40    | 168.78  | 81.48  | 104.14      |            |
| 187 | 041001001001  | 旧路面机械切缝 切缝机切缝                                       | m²     | 48.00   | 25.81       | 1.12    |          | 16.11    | 4.37    | 2.08   | 2.13        |            |
|     | C1-0409换      | 拆除路面废渣外运3km                                         | 100m²  | 0.4800  | 2031.00     | 92.80   |          | 1210.21  | 377.87  | 182.42 | 167.70      |            |
|     | C1-0097       | 拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm[实际厚度=25]                   | 1000m³ | 0.01200 | 6329.42     | 760.00  |          | 4079.01  | 677.46  | 290.34 | 522.61      |            |
|     | C1-0150换      | 履带式液压挖掘机挖石碴 装车                                      | 1000m³ | 0.01200 | 15654.81    |         |          | 11968.51 | 1675.59 | 718.11 | 1292.60     |            |

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳税增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表  
(适用于单价合同)

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生宿舍

第40页 共57页

| 序号  | 项目编码          | 项目名称及项目特征描述                                  | 单位   | 工程量    | 综合单价<br>(元) | 综合单价(元) |          |        |        |        |             |            |
|-----|---------------|----------------------------------------------|------|--------|-------------|---------|----------|--------|--------|--------|-------------|------------|
|     |               |                                              |      |        |             | 人工费     | 材料费      | 机械费    | 管理费    | 利润     | 增值税<br>税率9% | 其中:<br>暂估价 |
| 188 | 桂030413014001 | 土方回填<br>1. 利用土回填                             | m³   | 8.10   | 7.62        | 1.11    |          | 3.71   | 1.54   | 0.63   | 0.63        |            |
|     | B4-2088       | 人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 小型机械挖填沟槽 机械回填沟槽 土方          | 10m³ | 0.810  | 76.11       | 11.08   |          | 37.08  | 15.41  | 6.26   | 6.28        |            |
| 189 | 030408001001  | 铜芯电力电缆敷设 普通敷设WDZB1-YJY-4X150+1X70mm2         | m    | 100.00 | 695.74      | 16.56   | 610.78   | 2.41   | 6.07   | 2.47   | 57.45       |            |
|     | B4-0920换      | 铜芯电力电缆敷设 电缆截面 (≤150mm²)                      | 100m | 1.0000 | 69574.67    | 1656.37 | 61078.29 | 241.34 | 607.27 | 246.70 | 5744.70     |            |
| 190 | 030408006001  | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头WDZB1-YJY-4X150+1X70mm2 | 个    | 1      | 488.64      | 80.82   | 328.27   | 1.95   | 26.49  | 10.76  | 40.35       |            |
|     | B4-1022换      | 电力电缆头制作、安装 终端头 1 KV以下 干包式终端头 截面 (≤150mm²)    | 个    | 1      | 488.64      | 80.82   | 328.27   | 1.95   | 26.49  | 10.76  | 40.35       |            |
| 191 | 030408001002  | 铜芯电力电缆敷设 普通敷设WDZB1-YJY-4x95mm2               | m    | 18.30  | 466.73      | 13.81   | 406.60   | 1.08   | 4.76   | 1.94   | 38.54       |            |
|     | B4-0919换      | 铜芯电力电缆敷设 电缆截面 (≤120mm²)                      | 100m | 0.1830 | 46672.72    | 1380.68 | 40660.28 | 108.10 | 476.41 | 193.54 | 3853.71     |            |
| 192 | 030408006002  | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头WDZB1-YJY-4x95mm2       | 个    | 2      | 442.56      | 73.56   | 296.53   | 1.95   | 24.16  | 9.82   | 36.54       |            |
|     | B4-1021换      | 电力电缆头制作、安装 终端头 1 KV以下 干包式终端头 截面 (≤120mm²)    | 个    | 2      | 442.56      | 73.56   | 296.53   | 1.95   | 24.16  | 9.82   | 36.54       |            |
| 193 | 030408001003  | 铜芯电力电缆敷设 普通敷设WDZB1-YJY-5X16mm2               | m    | 7.79   | 127.89      | 4.00    | 111.31   | 0.15   | 1.33   | 0.54   | 10.56       |            |
|     | B4-0916换      | 铜芯电力电缆敷设 电缆截面 (≤16mm²)                       | 100m | 0.0779 | 12789.47    | 400.02  | 11131.11 | 15.40  | 132.93 | 54.00  | 1056.01     |            |
| 194 | 030408006003  | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头WDZB1-YJY-5X16mm2       | 个    | 1      | 85.80       | 26.43   | 40.39    |        | 8.46   | 3.44   | 7.08        |            |
|     | B4-1018       | 电力电缆头制作、安装 终端头 1 KV以下 干包式终端头 截面 (≤16mm²)     | 个    | 1      | 85.80       | 26.43   | 40.39    |        | 8.46   | 3.44   | 7.08        |            |
| 195 | 030408001004  | 铜芯电力电缆敷设 普通敷设WDZB-YJY-5*10mm2                | m    | 16.30  | 101.58      | 3.64    | 87.70    | 0.15   | 1.21   | 0.49   | 8.39        |            |

注:此表增值税是指建筑劳务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳税增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表  
(适用于单价合同)

第41页 共57页

工程名称:博白县文地镇三江中心小学食堂

| 序号  | 项目编码         | 项目名称及项目<br>特征描述                                          | 单位         | 工程量     | 综合单价<br>(元) | 综合单价(元) |         |       |        |       |             | 其中:<br>暂估价 |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|---------|---------|-------|--------|-------|-------------|------------|
|     |              |                                                          |            |         |             | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费    | 利润    | 增值税<br>税率9% |            |
|     | B4-0915换     | 铜芯电力电缆敷设 电缆截面 ( $\leq 10\text{mm}^2$ )                   | 100m       | 0.1630  | 10157.96    | 363.69  | 8769.55 | 15.40 | 121.31 | 49.28 | 838.73      |            |
| 196 | 030408001005 | 铜芯电力电缆敷设 普通敷设WDZ-YJY-5*6mm <sup>2</sup>                  | m          | 11.48   | 46.09       | 3.64    | 36.79   | 0.15  | 1.21   | 0.49  | 3.81        |            |
|     | B4-0915换     | 铜芯电力电缆敷设 电缆截面 ( $\leq 10\text{mm}^2$ )                   | 100m       | 0.1148  | 4609.42     | 363.69  | 3679.15 | 15.40 | 121.31 | 49.28 | 380.59      |            |
| 197 | 030411004001 | 管内穿线 照明线路 铜芯WDZB1N-BYJ-4mm <sup>2</sup>                  | m          | 64.60   | 7.36        | 0.67    | 5.77    |       | 0.22   | 0.09  | 0.61        |            |
|     | B4-1479换     | 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面 ( $\leq 4\text{mm}^2$ )                | 100m单<br>线 | 0.6460  | 735.46      | 67.47   | 576.90  |       | 21.59  | 8.77  | 60.73       |            |
| 198 | 030411004002 | 管内穿线 照明线路 铜芯WDZB1-BYJ-4mm <sup>2</sup>                   | m          | 696.69  | 6.65        | 0.67    | 5.12    |       | 0.22   | 0.09  | 0.55        |            |
|     | B4-1479换     | 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面 ( $\leq 4\text{mm}^2$ )                | 100m单<br>线 | 6.9669  | 664.82      | 67.47   | 512.10  |       | 21.59  | 8.77  | 54.89       |            |
| 199 | 030411004003 | 管内穿线 照明线路 铜芯WDZB1-BYJ-2.50mm <sup>2</sup>                | m          | 2528.81 | 4.74        | 0.71    | 3.32    |       | 0.23   | 0.09  | 0.39        |            |
|     | B4-1478换     | 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面 ( $\leq 2.5\text{mm}^2$ )              | 100m单<br>线 | 25.2881 | 473.96      | 70.83   | 332.12  |       | 22.67  | 9.21  | 39.13       |            |
| 200 | 030411004004 | 管内穿线 塑料护套线 二芯WDZN-RVJS-2*2.5mm <sup>2</sup>              | m          | 388.77  | 7.12        | 0.89    | 5.20    | 0.03  | 0.29   | 0.12  | 0.59        |            |
|     | B4-1513      | 管内穿线 塑料护套线 二芯 导线截面 ( $\leq 2.5\text{mm}^2$ )             | 100m单<br>线 | 3.8877  | 711.81      | 89.36   | 519.55  | 2.70  | 29.46  | 11.97 | 58.77       |            |
| 201 | 030411004005 | 残疾人卫生间报警线RVV-2*1.5mm <sup>2</sup>                        | m          | 22.80   | 4.36        | 0.83    | 2.79    |       | 0.27   | 0.11  | 0.36        |            |
|     | B4-1525换     | 管内穿线 多芯软导线 二芯 导线截面 ( $\leq 1.5\text{mm}^2$ )             | 100m束      | 0.2280  | 435.42      | 83.45   | 278.47  |       | 26.70  | 10.85 | 35.95       |            |
| 202 | 030412004001 | 安全出口标志灯LED 1W<br>1.A型 门框上方0.2m壁挂                         | 套          | 3       | 93.58       | 22.39   | 53.19   | 0.13  | 7.21   | 2.93  | 7.73        |            |
|     | B4-1760换     | 装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 标志、诱导装饰<br>灯、应急灯 墙壁式 示意图号171、172、173、174 | 10套        | 0.3     | 935.61      | 223.85  | 531.85  | 1.33  | 72.06  | 29.27 | 77.25       |            |
| 203 | 030412004002 | 疏散出口标志灯LED 1W<br>1.A型 门框上方0.2m壁挂                         | 套          | 39      | 93.58       | 22.39   | 53.19   | 0.13  | 7.21   | 2.93  | 7.73        |            |

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表  
(适用于单价合同)

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生宿舍

第42页 共57页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称及项目<br>特征描述                                      | 单位  | 工程量 | 综合单价<br>(元) | 综合单价(元) |         |      |       |       |             | 其中:<br>暂估价 |
|-----|--------------|------------------------------------------------------|-----|-----|-------------|---------|---------|------|-------|-------|-------------|------------|
|     |              |                                                      |     |     |             | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费   | 利润    | 增值税<br>税率9% |            |
|     | B4-1760换     | 装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 标志、诱导装饰灯、应急灯 墙壁式 示意图号171、172、173、174 | 10套 | 3.9 | 935.61      | 223.85  | 531.85  | 1.33 | 72.06 | 29.27 | 77.25       |            |
| 204 | 030412004003 | 楼层标志灯LED 1W<br>1. A型 底距地2.2m壁挂                       | 套   | 15  | 93.58       | 22.39   | 53.19   | 0.13 | 7.21  | 2.93  | 7.73        |            |
|     | B4-1760换     | 装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 标志、诱导装饰灯、应急灯 墙壁式 示意图号171、172、173、174 | 10套 | 1.5 | 935.61      | 223.85  | 531.85  | 1.33 | 72.06 | 29.27 | 77.25       |            |
| 205 | 030412004004 | 疏散导流标志灯LED 1W<br>1. 底距地0.5m壁挂                        | 套   | 8   | 93.58       | 22.39   | 53.19   | 0.13 | 7.21  | 2.93  | 7.73        |            |
|     | B4-1760换     | 装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 标志、诱导装饰灯、应急灯 墙壁式 示意图号171、172、173、174 | 10套 | 0.8 | 935.61      | 223.85  | 531.85  | 1.33 | 72.06 | 29.27 | 77.25       |            |
| 206 | 030412004005 | 消防应急照明灯具12W<br>1. A型 底距地2.5m壁挂                       | 套   | 3   | 133.57      | 22.39   | 89.88   | 0.13 | 7.21  | 2.93  | 11.03       |            |
|     | B4-1760换     | 装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 标志、诱导装饰灯、应急灯 墙壁式 示意图号171、172、173、174 | 10套 | 0.3 | 1335.57     | 223.85  | 898.78  | 1.33 | 72.06 | 29.27 | 110.28      |            |
| 207 | 030412001001 | 太阳能光伏壁灯, 28W<br>1. 防水等级IP54, 带智能控制,底边距地2m安装          | 套   | 3   | 575.70      | 20.19   | 498.70  | 0.13 | 6.50  | 2.64  | 47.54       |            |
|     | B4-1667换     | 普通灯具安装 其他普通灯具 一般壁灯 单罩                                | 10套 | 0.3 | 5756.99     | 201.87  | 4987.00 | 1.33 | 65.02 | 26.42 | 475.35      |            |
| 208 | 030412005001 | 单管荧光灯T5 1*28W<br>1. 吸顶安装                             | 套   | 17  | 60.51       | 21.41   | 24.27   | 0.13 | 6.90  | 2.80  | 5.00        |            |
|     | B4-1799换     | 荧光灯具安装 壁装式、吸顶式 单管                                    | 10套 | 1.7 | 605.03      | 214.13  | 242.65  | 1.33 | 68.95 | 28.01 | 49.96       |            |
| 209 | 030412005002 | 双管荧光灯T5 2*28W<br>1. 吸顶安装                             | 套   | 41  | 100.77      | 25.99   | 54.57   | 0.13 | 8.36  | 3.40  | 8.32        |            |
|     | B4-1800换     | 荧光灯具安装 壁装式、吸顶式 双管                                    | 10套 | 4.1 | 1007.63     | 259.90  | 545.65  | 1.33 | 83.59 | 33.96 | 83.20       |            |
| 210 | 030412005003 | 壁灯LED灯 ~220V 1x8W<br>1. 壁装,底边距地2.6m                  | 套   | 3   | 48.15       | 20.19   | 14.71   | 0.13 | 6.50  | 2.64  | 3.98        |            |
|     | B4-1667换     | 普通灯具安装 其他普通灯具 一般壁灯 单罩                                | 10套 | 0.3 | 481.47      | 201.87  | 147.08  | 1.33 | 65.02 | 26.42 | 39.75       |            |

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表  
(适用于单价合同)

第43页 共57页

工程名称:博白县文地镇三江中心小学食堂

| 工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生食堂 |              |                                                    | 单位  | 工程量 | 综合单价<br>(元) | 综合单价(元) |        |      |       |       | 其中:<br>暂估价  |
|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------|-----|-----|-------------|---------|--------|------|-------|-------|-------------|
| 序号                    | 项目编码         | 项目名称及项目<br>特征描述                                    | 单位  | 工程量 | 综合单价<br>(元) | 人工费     | 材料费    | 机械费  | 管理费   | 利润    | 增值税<br>税率9% |
| 211                   | 030412005004 | 密闭型防水防尘单管荧光灯T5 1*18W<br>1.吸顶安装,光通量≥1800lm 防护等级IP54 | 套   | 24  | 72.39       | 21.41   | 35.17  | 0.13 | 6.90  | 2.80  | 5.98        |
|                       | B4-1799换     | 荧光灯具安装 壁装式、吸顶式 单管                                  | 10套 | 2.4 | 723.92      | 214.13  | 351.73 | 1.33 | 68.95 | 28.01 | 59.77       |
| 212                   | 030412005005 | 密闭型防水防尘单管荧光灯T5 2*18W<br>1.吸顶安装,光通量≥1800lm 防护等级IP54 | 套   | 3   | 129.95      | 25.99   | 81.34  | 0.13 | 8.36  | 3.40  | 10.73       |
|                       | B4-1800换     | 荧光灯具安装 壁装式、吸顶式 双管                                  | 10套 | 0.3 | 1299.48     | 259.90  | 813.40 | 1.33 | 83.59 | 33.96 | 107.30      |
| 213                   | 030412005006 | 紫外线消毒灯T5 1*28W<br>1.吸顶安装                           | 套   | 2   | 99.86       | 21.42   | 60.22  | 0.22 | 6.93  | 2.82  | 8.25        |
|                       | B4-1802换     | 荧光灯具安装 吊链式、吊管式 单管                                  | 10套 | 0.2 | 998.30      | 214.13  | 602.16 | 2.22 | 69.23 | 28.13 | 82.43       |
| 214                   | 030412001002 | 防水防尘吸顶灯LED 1*22W<br>1.吸顶安装                         | 套   | 10  | 102.05      | 26.88   | 54.33  | 0.22 | 8.67  | 3.52  | 8.43        |
|                       | B4-1660换     | 普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长(>2000mm)                          | 10套 | 1.0 | 1020.55     | 268.80  | 543.30 | 2.22 | 86.73 | 35.23 | 84.27       |
| 215                   | 030412001003 | 吸顶灯LED 1*22W<br>1.吸顶安装                             | 套   | 18  | 72.43       | 26.88   | 27.16  | 0.22 | 8.67  | 3.52  | 5.98        |
|                       | B4-1660换     | 普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长(>2000mm)                          | 10套 | 1.8 | 724.40      | 268.80  | 271.61 | 2.22 | 86.73 | 35.23 | 59.81       |
| 216                   | 030404034001 | 单联单控开关 10A~250V<br>1.安装方式:底距地1.3米暗装                | 套   | 25  | 28.06       | 12.22   | 8.02   |      | 3.91  | 1.59  | 2.32        |
|                       | B4-1956      | 照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开<br>关(单控)单联                 | 10套 | 2.5 | 280.59      | 122.23  | 80.19  |      | 39.11 | 15.89 | 23.17       |
| 217                   | 030404034002 | 双联单控开关 10A~250V<br>1.安装方式:底距地1.3米暗装                | 套   | 10  | 31.32       | 12.60   | 10.46  |      | 4.03  | 1.64  | 2.59        |
|                       | B4-1957      | 照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开<br>关(单控)双联                 | 10套 | 1.0 | 313.10      | 125.95  | 104.63 |      | 40.30 | 16.37 | 25.85       |
| 218                   | 030404034003 | 三联单控开关 10A~250V<br>1.安装方式:底距地1.3米暗装                | 套   | 2   | 36.26       | 12.97   | 14.45  |      | 4.15  | 1.69  | 3.00        |

甘什管薯粉(各项费

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳税增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表  
(适用于单价合同)

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生宿舍

第44页 共57页

| 序号  | 项目编码          | 项目名称及项目<br>特征描述                               | 单位    | 工程量    | 综合单价<br>(元) | 综合单价(元) |          |        |        |        |             | 其中：<br>暂估价 |
|-----|---------------|-----------------------------------------------|-------|--------|-------------|---------|----------|--------|--------|--------|-------------|------------|
|     |               |                                               |       |        |             | 人工费     | 材料费      | 机械费    | 管理费    | 利润     | 增值税<br>税率9% |            |
|     | B4-1958       | 照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开<br>关（单控）三联            | 10套   | 0.2    | 362.44      | 129.68  | 144.47   |        | 41.50  | 16.86  | 29.93       |            |
| 219 | 030404035001  | 单相五孔插座 10A~250V<br>1. 安装方式：底距地0.3米暗装          | 套     | 18     | 37.82       | 14.57   | 13.58    |        | 4.66   | 1.89   | 3.12        |            |
|     | B4-1981       | 照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相暗插座<br>单相暗插座10A 5孔        | 10套   | 1.8    | 378.20      | 145.66  | 135.76   |        | 46.61  | 18.94  | 31.23       |            |
| 220 | 030404035002  | 电井插座D 10A~250V<br>1. 安装方式：底距地0.5米暗装           | 套     | 3      | 35.00       | 12.79   | 13.57    |        | 4.09   | 1.66   | 2.89        |            |
|     | B4-1980       | 照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相暗插座<br>单相暗插座10A 3孔        | 10套   | 0.3    | 349.94      | 127.86  | 135.65   |        | 40.92  | 16.62  | 28.89       |            |
| 221 | 030404035003  | 单相三孔安全型空调插座 ~250V 16A<br>1. 安装方式：底距地0.3米暗装    | 套     | 8      | 44.47       | 18.33   | 14.23    |        | 5.86   | 2.38   | 3.67        |            |
|     | B4-1985       | 照明开关、按钮、插座安装 插座 单相暗插座≤16A<br>3孔               | 10套   | 0.8    | 444.72      | 183.25  | 142.29   |        | 58.64  | 23.82  | 36.72       |            |
| 222 | 030904007001  | 音箱(广播)<br>1. 暗装,底距地2.2米                       | 个     | 3      | 158.43      | 29.97   | 101.16   | 0.51   | 9.75   | 3.96   | 13.08       |            |
|     | B5-1224换      | 消防广播(扬声器) 安装 扬声器 壁挂式                          | 个     | 3      | 158.43      | 29.97   | 101.16   | 0.51   | 9.75   | 3.96   | 13.08       |            |
| 223 | 030404034004  | 紧急呼叫按钮<br>1. 呼叫按钮高位开关高度为1m, 低位开关高度为<br>0.5m   | 套     | 6      | 75.44       | 21.79   | 36.80    | 0.56   | 7.15   | 2.91   | 6.23        |            |
|     | B4-0351换      | 按钮、电笛、电铃安装 按钮 普通型                             | 个     | 6      | 75.44       | 21.79   | 36.80    | 0.56   | 7.15   | 2.91   | 6.23        |            |
| 224 | 桂030413007001 | 弱电电缆井600*600*1000<br>做法详图集07SD101-8-P120~P122 | 座     | 1      | 1381.15     | 334.16  | 786.86   | 0.99   | 98.86  | 46.24  | 114.04      |            |
|     | C1-0172换      | 垫层 混凝土垫层{换:碎石 GD40 商品普通砼<br>C25}              | 10m³  | 0.044  | 5144.31     | 330.00  | 4240.41  | 5.06   | 97.17  | 46.91  | 424.76      |            |
|     | C1-0107       | 沟槽（台、井背）夯实机回填 砂                               | 100m³ | 0.0004 | 22395.70    | 2230.20 | 17743.67 | 105.50 | 327.00 | 140.14 | 1849.19     |            |
|     | C5-0970换      | 非定型井砌筑 砖砌 矩形                                  | 10m³  | 0.096  | 6536.76     | 1931.70 | 3225.89  | 6.16   | 561.98 | 271.30 | 539.73      |            |

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用) 不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳税增值税, 其计算基数(各项费用) 包含增值税进项税。

综合单价分析表  
(适用于单价合同)

第45页 共57页

工程名称:博白县文地镇三江中心小学食堂

| 序号  | 项目编码          | 项目名称及项目特征描述                                   | 单位                | 工程量    | 综合单价<br>(元) | 综合单价(元) |          |        |        |        |             | 其中:<br>暂估价 |
|-----|---------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------|-------------|---------|----------|--------|--------|--------|-------------|------------|
|     |               |                                               |                   |        |             | 人工费     | 材料费      | 机械费    | 管理费    | 利润     | 增值税<br>税率9% |            |
|     | C5-0975换      | 非定型井抹灰 砖墙20mm 井内侧                             | 100m <sup>2</sup> | 0.0240 | 5746.86     | 3057.30 | 892.05   | 5.85   | 888.31 | 428.84 | 474.51      |            |
|     | B4-2105换      | 路灯基础、接线手井 砌筑式 铸铁井盖、座安装                        | 套                 | 1      | 325.89      | 59.93   | 212.08   |        | 19.18  | 7.79   | 26.91       |            |
|     | B-            | 锁链                                            | 套                 | 1      | 54.50       |         | 50.00    |        |        |        | 4.50        |            |
| 225 | 桂030413007002 | 强电电缆井800*800*1000<br>做法详图集07SD101-8-P120~P122 | 座                 | 1      | 1515.13     | 363.02  | 868.43   | 1.12   | 107.20 | 50.26  | 125.10      |            |
|     | C1-0172换      | 垫层 混凝土垫层{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25}                 | 10m <sup>3</sup>  | 0.056  | 5144.31     | 330.00  | 4240.41  | 5.06   | 97.17  | 46.91  | 424.76      |            |
|     | C1-0107       | 沟槽(台、井背)夯实机回填 砂                               | 100m <sup>3</sup> | 0.0006 | 22395.70    | 2230.20 | 17743.67 | 105.50 | 327.00 | 140.14 | 1849.19     |            |
|     | C5-0970换      | 非定型井砌筑 砖砌 矩形                                  | 10m <sup>3</sup>  | 0.096  | 6536.76     | 1931.70 | 3225.89  | 6.16   | 561.98 | 271.30 | 539.73      |            |
|     | C5-0975换      | 非定型井抹灰 砖墙20mm 井内侧                             | 100m <sup>2</sup> | 0.0320 | 5746.86     | 3057.30 | 892.05   | 5.85   | 888.31 | 428.84 | 474.51      |            |
|     | B4-2105换      | 路灯基础、接线手井 砌筑式 铸铁井盖、座安装                        | 套                 | 1      | 347.69      | 59.93   | 232.08   |        | 19.18  | 7.79   | 28.71       |            |
|     | B-            | 锁链                                            | 套                 | 1      | 54.50       |         | 50.00    |        |        |        | 4.50        |            |
|     | 0304          | 防雷接地系统                                        |                   |        |             |         |          |        |        |        |             |            |
| 226 | 030409002001  | 钢接地母线敷设 利用基础钢筋做接地母线                           | m                 | 158.20 | 19.58       | 9.44    | 1.04     | 2.23   | 3.73   | 1.52   | 1.62        |            |
|     | B4-1131       | 接地母线敷设 利用基础钢筋做接地母线                            | 10m               | 15.820 | 195.82      | 94.44   | 10.44    | 22.26  | 37.34  | 15.17  | 16.17       |            |
| 227 | 030409002002  | 户内钢接地母线敷设-40*4热镀锌扁钢                           | m                 | 16.40  | 27.75       | 11.20   | 8.34     | 0.61   | 3.78   | 1.53   | 2.29        |            |
|     | B4-1129换      | 接地母线敷设 户内钢接地母线敷设                              | 10m               | 1.640  | 277.60      | 111.97  | 83.45    | 6.12   | 37.79  | 15.35  | 22.92       |            |
| 228 | 030409003001  | 避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下                             | m                 | 103.80 | 17.85       | 7.45    | 0.49     | 3.51   | 3.51   | 1.42   | 1.47        |            |
|     | B4-1154       | 避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下                             | 10m               | 10.380 | 178.44      | 74.46   | 4.90     | 35.06  | 35.05  | 14.24  | 14.73       |            |
| 229 | 030409005001  | 避雷网安装 沿女儿墙敷设 φ10热镀锌圆钢                         | m                 | 137.40 | 31.94       | 12.62   | 8.77     | 1.54   | 4.53   | 1.84   | 2.64        |            |

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳税增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表  
(适用于单价合同)

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生宿舍

第46页 共57页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称及项目特征描述                     | 单位  | 工程量    | 综合单价<br>(元) | 综合单价(元) |        |        |        |       |             | 其中:<br>暂估价 |
|-----|--------------|---------------------------------|-----|--------|-------------|---------|--------|--------|--------|-------|-------------|------------|
|     |              |                                 |     |        |             | 人工费     | 材料费    | 机械费    | 管理费    | 利润    | 增值税<br>税率9% |            |
|     | B4-1158换     | 避雷网 沿女儿墙敷设                      | 10m | 13.740 | 319.38      | 126.23  | 87.70  | 15.36  | 45.31  | 18.41 | 26.37       |            |
| 230 | 030409005002 | 避雷网安装 沿隔热板敷设 $\phi$ 10热镀锌圆钢     | m   | 42.70  | 16.27       | 7.54    | 2.96   | 0.72   | 2.64   | 1.07  | 1.34        |            |
|     | B4-1160换     | 避雷网 沿隔热板敷设                      | 10m | 4.270  | 162.80      | 75.37   | 29.59  | 7.23   | 26.43  | 10.74 | 13.44       |            |
| 231 | 030409006001 | 避雷针接闪杆 ( $\phi$ 20热镀锌圆钢)L=500mm | 根   | 8      | 28.01       | 9.17    | 8.38   | 2.78   | 3.82   | 1.55  | 2.31        |            |
|     | B4-1195换     | 避雷针制作、安装 避雷网上 针长 ( $\leq$ 1m)   | 根   | 8      | 28.01       | 9.17    | 8.38   | 2.78   | 3.82   | 1.55  | 2.31        |            |
| 232 | 030409008001 | 局部等电位端子联接箱                      | 台   | 8      | 98.92       | 45.41   | 21.27  | 2.51   | 15.33  | 6.23  | 8.17        |            |
|     | B4-1203换     | 等电位联结 局部等电位端子联接箱                | 台   | 8      | 98.92       | 45.41   | 21.27  | 2.51   | 15.33  | 6.23  | 8.17        |            |
| 233 | 030409008002 | 总等电位端子联接箱                       | 台   | 1      | 208.90      | 108.97  | 30.41  | 2.23   | 35.58  | 14.46 | 17.25       |            |
|     | B4-1202换     | 等电位联结 总等电位端子联接箱                 | 台   | 1      | 208.90      | 108.97  | 30.41  | 2.23   | 35.58  | 14.46 | 17.25       |            |
| 234 | 030409008003 | 接地电阻暗测点<br>1. 安装高度距室外地面0.5m     | 块   | 2      | 61.23       | 25.43   | 13.64  | 3.90   | 9.39   | 3.81  | 5.06        |            |
|     | B4-1204换     | 接地测试板                           | 块   | 2      | 61.23       | 25.43   | 13.64  | 3.90   | 9.39   | 3.81  | 5.06        |            |
| 235 | 030409008004 | 接地端子测试板                         | 块   | 1      | 61.23       | 25.43   | 13.64  | 3.90   | 9.39   | 3.81  | 5.06        |            |
|     | B4-1204换     | 接地测试板                           | 块   | 1      | 61.23       | 25.43   | 13.64  | 3.90   | 9.39   | 3.81  | 5.06        |            |
| 236 | 030414011001 | 接地装置调试 接地网                      | 系统  | 1      | 1206.13     | 630.90  | 4.18   | 129.35 | 243.28 | 98.83 | 99.59       |            |
|     | B4-2144      | 接地装置调试 接地网                      | 系统  | 1      | 1206.13     | 630.90  | 4.18   | 129.35 | 243.28 | 98.83 | 99.59       |            |
| 5.  |              | B5 智能化系统                        |     |        |             |         |        |        |        |       |             |            |
| 237 | 030411002002 | 普通弱电桥架 CT: 200*100<br>1. 含盖板    | m   | 7.20   | 89.16       | 25.99   | 42.23  | 1.30   | 8.73   | 3.55  | 7.36        |            |
|     | B4-0830换     | 钢制桥架 钢制槽式桥架 (宽*高 $\leq$ 400mm)  | 10m | 0.720  | 891.60      | 259.90  | 422.26 | 13.01  | 87.33  | 35.48 | 73.62       |            |

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳税增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表  
(适用于单价合同)

工程名称:博白县文地镇三江中心小学食堂

第47页 共57页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称及项目特征描述                        | 单位    | 工程量    | 综合单价<br>(元) | 综合单价(元) |        |       |        |       |             | 其中:<br>暂估价 |
|-----|--------------|------------------------------------|-------|--------|-------------|---------|--------|-------|--------|-------|-------------|------------|
|     |              |                                    |       |        |             | 人工费     | 材料费    | 机械费   | 管理费    | 利润    | 增值税<br>税率9% |            |
| 238 | 030413001002 | 桥架支吊架制作安装∠40*4热镀锌角钢                | kg    | 7.27   | 21.05       | 7.03    | 8.27   | 0.58  | 2.44   | 0.99  | 1.74        |            |
|     | B4-2011换     | 铁构件制作、安装及箱、盒制作 一般铁构件制作、安装          | 100kg | 0.0727 | 2105.42     | 702.87  | 827.99 | 58.23 | 243.55 | 98.94 | 173.84      |            |
| 239 | 031201003002 | 桥架支吊架刷油<br>1.支架除锈后刷防锈漆二遍,再刷灰色或调漆二遍 | kg    | 7.27   | 3.39        | 1.49    | 0.47   | 0.48  | 0.49   | 0.18  | 0.28        |            |
|     | B11-0007     | 手工除锈 一般钢结构 轻锈                      | 100kg | 0.0727 | 71.42       | 36.78   | 3.40   | 9.58  | 11.59  | 4.17  | 5.90        |            |
|     | B11-0117换    | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍             | 100kg | 0.0727 | 69.25       | 27.97   | 13.21  | 9.58  | 9.39   | 3.38  | 5.72        |            |
|     | B11-0118换    | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍             | 100kg | 0.0727 | 66.78       | 27.97   | 10.95  | 9.58  | 9.39   | 3.38  | 5.51        |            |
|     | B11-0126换    | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍               | 100kg | 0.0727 | 67.71       | 28.88   | 10.58  | 9.58  | 9.62   | 3.46  | 5.59        |            |
|     | B11-0127换    | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第二遍               | 100kg | 0.0727 | 64.95       | 27.97   | 9.27   | 9.58  | 9.39   | 3.38  | 5.36        |            |
| 240 | 030411005001 | 弱电箱(内置16口交换机*1)<br>1.底距地1.8m明装     | 个     | 1      | 890.92      | 76.76   | 705.74 | 0.22  | 24.63  | 10.01 | 73.56       |            |
|     | B5-0187换     | 分线接线箱(盒) 安装接线箱(半周长) 700以上          | 个     | 1      | 890.92      | 76.76   | 705.74 | 0.22  | 24.63  | 10.01 | 73.56       |            |
| 241 | 030502004001 | 网络插座T0<br>1.底距地1.8m暗装              | 个     | 8      | 43.81       | 17.24   | 15.19  |       | 5.52   | 2.24  | 3.62        |            |
|     | B5-0313      | 信息插座 安装8位模块信息插座 单口                 | 个     | 8      | 43.81       | 17.24   | 15.19  |       | 5.52   | 2.24  | 3.62        |            |
| 242 | 030411001005 | 砖、混凝土结构楼板暗配 刚性阻燃管PC20              | m     | 83.70  | 12.49       | 6.40    | 2.18   |       | 2.05   | 0.83  | 1.03        |            |
|     | B4-1454      | 塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板暗配 塑料管公称外径(≤20mm)   | 100m  | 0.8370 | 1249.89     | 640.03  | 218.65 |       | 204.81 | 83.20 | 103.20      |            |
| 243 | 030413002002 | 凿槽及恢复DN20                          | m     | 10.80  | 14.20       | 6.90    | 2.65   | 0.26  | 2.29   | 0.93  | 1.17        |            |
|     | B4-2032      | 凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径(≤20mm)         | 10m   | 1.080  | 82.11       | 43.59   | 9.49   | 1.82  | 14.53  | 5.90  | 6.78        |            |

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳税增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表  
(适用于单价合同)

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生宿舍

第48页 共57页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称及项目特征描述                                         | 单位   | 工程量    | 综合单价<br>(元) | 综合单价(元) |         |       |        |       |             | 其中:<br>暂估价 |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------|------|--------|-------------|---------|---------|-------|--------|-------|-------------|------------|
|     |              |                                                     |      |        |             | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费    | 利润    | 增值税<br>税率9% |            |
|     | B4-2044      | 凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径 (≤20mm) {水泥砂浆 1:2.5 水泥砂浆 1:3} | 10m  | 1.080  | 59.93       | 25.43   | 16.96   | 0.79  | 8.39   | 3.41  | 4.95        |            |
| 244 | 030502005001 | 双绞线缆 线槽内布放UTP CAT6                                  | m    | 92.70  | 4.95        | 1.26    | 2.67    | 0.03  | 0.41   | 0.17  | 0.41        |            |
|     | B5-0256      | 双绞线缆 线槽内布放 4对以下                                     | 100m | 0.9270 | 494.29      | 126.18  | 266.10  | 3.05  | 41.35  | 16.80 | 40.81       |            |
| 245 | 030505004001 | 85寸彩屏护眼电视机<br>1.含安装及挂墙支架<br>2.品牌参照或相当于“创维85A4E”     | 套    | 2      | 5519.13     | 31.55   | 5017.67 |       | 10.10  | 4.10  | 455.71      |            |
|     | B5-0507换     | 电视墙安装 电视机                                           | 套    | 2      | 5519.13     | 31.55   | 5017.67 |       | 10.10  | 4.10  | 455.71      |            |
| 5.  |              | B5 可燃气体控制系统                                         |      |        |             |         |         |       |        |       |             |            |
| 246 | 030904005001 | 声光报警器                                               | 个    | 1      | 161.05      | 57.94   | 63.00   | 0.51  | 18.70  | 7.60  | 13.30       |            |
|     | B5-1215换     | 消防警铃、声光报警器安装 声光报警器                                  | 个    | 1      | 161.05      | 57.94   | 63.00   | 0.51  | 18.70  | 7.60  | 13.30       |            |
| 247 | 030904001001 | 可燃气体探测器                                             | 个    | 3      | 180.61      | 35.12   | 114.68  | 0.07  | 11.26  | 4.57  | 14.91       |            |
|     | B5-1208      | 点型探测器安装 可燃气体                                        | 个    | 3      | 180.61      | 35.12   | 114.68  | 0.07  | 11.26  | 4.57  | 14.91       |            |
| 248 | 030904008001 | 单输入模块<br>1.吸顶安装                                     | 个    | 1      | 280.81      | 129.76  | 67.57   | 1.31  | 41.94  | 17.04 | 23.19       |            |
|     | B5-1226      | 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入                                | 个    | 1      | 280.81      | 129.76  | 67.57   | 1.31  | 41.94  | 17.04 | 23.19       |            |
| 249 | 030603002001 | 燃气电磁阀                                               | 台    | 1      | 397.80      | 49.74   | 289.86  | 2.05  | 16.57  | 6.73  | 32.85       |            |
|     | B6-0181      | 执行仪表 调节阀 阀门检查接线 电磁阀                                 | 台    | 1      | 397.80      | 49.74   | 289.86  | 2.05  | 16.57  | 6.73  | 32.85       |            |
| 250 | 030904013001 | 可燃气体报警控制器                                           | 台    | 1      | 3603.90     | 683.48  | 2283.35 | 22.02 | 225.76 | 91.72 | 297.57      |            |
|     | B5-1258换     | 报警联动一体机安装 火灾报警联动一体机壁挂 64点以下                         | 台    | 1      | 3603.90     | 683.48  | 2283.35 | 22.02 | 225.76 | 91.72 | 297.57      |            |
| 251 | 030411001006 | 砖、混凝土结构暗配 紧定式(JDG)电气钢管规格 20                         | m    | 13.95  | 14.17       | 6.40    | 3.72    |       | 2.05   | 0.83  | 1.17        |            |

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳税增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

# 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:博白县文地镇三江中心小学食堂

第49页 共57页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称及项目特征描述                                                                | 单位               | 工程量    | 综合单价<br>(元) | 综合单价(元) |        |       |        |       | 其中:<br>暂估价  |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-------------|---------|--------|-------|--------|-------|-------------|
|     |              |                                                                            |                  |        |             | 人工费     | 材料费    | 机械费   | 管理费    | 利润    | 增值税<br>税率9% |
|     | B4-1454      | 塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板暗配 塑料管公称外径 (≤20mm)                                          | 100m             | 0.1395 | 1417.70     | 640.03  | 372.60 |       | 204.81 | 83.20 | 117.06      |
| 252 | 030411004006 | 管内穿线 照明线路 铜芯N-BV-2.50mm <sup>2</sup>                                       | m                | 30.00  | 4.80        | 0.71    | 3.37   |       | 0.23   | 0.09  | 0.40        |
|     | B4-1478换     | 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面 (≤2.5mm <sup>2</sup> )                                   | 100m单<br>线       | 0.3000 | 479.85      | 70.83   | 337.52 |       | 22.67  | 9.21  | 39.62       |
| 253 | 030411004007 | 管内穿线 塑料护套线 二芯ZN-RVS-2*1.5mm <sup>2</sup>                                   | m                | 15.00  | 7.56        | 0.83    | 5.73   |       | 0.27   | 0.11  | 0.62        |
|     | B4-1525换     | 管内穿线 多芯软导线 二芯 导线截面 (≤1.5mm <sup>2</sup> )                                  | 100m束            | 0.1500 | 755.62      | 83.45   | 572.23 |       | 26.70  | 10.85 | 62.39       |
| 7.  |              | B7 通风空调工程                                                                  |                  |        |             |         |        |       |        |       |             |
| 254 | 030404033001 | 管道式排风扇V9<br>1. 风量(m <sup>3</sup> /h):90, 机外余压(pa):45, 电机功率(w):15, 自带止回装置   | 台                | 3      | 190.29      | 38.14   | 118.63 | 0.44  | 12.35  | 5.02  | 15.71       |
|     | B4-0422换     | 安全变压器、电铃、风扇安装 风扇 排风扇 吸顶                                                    | 台                | 3      | 190.29      | 38.14   | 118.63 | 0.44  | 12.35  | 5.02  | 15.71       |
| 255 | 030404033002 | 管道式排风扇V15<br>1. 风量(m <sup>3</sup> /h):150, 机外余压(pa):45, 电机功率(w):20, 自带止回装置 | 台                | 5      | 212.09      | 38.14   | 138.63 | 0.44  | 12.35  | 5.02  | 17.51       |
|     | B4-0422换     | 安全变压器、电铃、风扇安装 风扇 排风扇 吸顶                                                    | 台                | 5      | 212.09      | 38.14   | 138.63 | 0.44  | 12.35  | 5.02  | 17.51       |
| 256 | 030404033003 | 壁式排风扇P60<br>1. 风量(m <sup>3</sup> /h):600, 机外余压(pa):45, 电机功率(w):40, 自带止回装置  | 台                | 2      | 244.79      | 38.14   | 168.63 | 0.44  | 12.35  | 5.02  | 20.21       |
|     | B4-0422换     | 安全变压器、电铃、风扇安装 风扇 排风扇 吸顶                                                    | 台                | 2      | 244.79      | 38.14   | 168.63 | 0.44  | 12.35  | 5.02  | 20.21       |
| 257 | 030702001001 | 镀锌薄钢板矩形风管 (δ=0.5mm以内咬口) 周长 (800mm以下)<br>含风管支架制作安装及刷油防腐                     | m <sup>2</sup>   | 9.20   | 166.33      | 68.51   | 48.21  | 3.48  | 23.04  | 9.36  | 13.73       |
|     | B7-0175换     | 镀锌薄钢板型钢板法兰连接风管制作、安装 矩形风管 (δ=1.2mm以内咬口) 长边长 (≤320mm)                        | 10m <sup>2</sup> | 0.928  | 1649.03     | 679.17  | 478.01 | 34.53 | 228.38 | 92.78 | 136.16      |

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳税增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

# 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生宿舍

第50页 共57页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称及项目特征描述                                                                                                                                                        | 单位  | 工程量   | 综合单价(元) | 综合单价(元) |         |       |       |       |         | 其中:暂估价 |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|---------|--------|
|     |              |                                                                                                                                                                    |     |       |         | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费   | 利润    | 增值税税率9% |        |
| 258 | 030702008001 | 铝制波纹管Φ100                                                                                                                                                          | m   | 15.30 | 27.60   | 3.76    | 19.80   | 0.05  | 1.22  | 0.49  | 2.28    |        |
|     | B7-0309换     | 柔性软管安装 无保温夹层柔性软管 直径(≤250mm)                                                                                                                                        | 10m | 1.530 | 275.96  | 37.60   | 197.99  | 0.45  | 12.18 | 4.95  | 22.79   |        |
| 259 | 030703011001 | 防雨百叶风口200*200                                                                                                                                                      | 个   | 4     | 78.95   | 14.35   | 51.62   |       | 4.59  | 1.87  | 6.52    |        |
|     | B7-0376      | 铝合金风口安装 百叶风口周长(≤900mm)                                                                                                                                             | 个   | 4     | 78.95   | 14.35   | 51.62   |       | 4.59  | 1.87  | 6.52    |        |
| 260 | 030702001002 | 帆布接头                                                                                                                                                               | m²  | 0.60  | 384.68  | 139.85  | 147.93  | 1.52  | 45.23 | 18.38 | 31.77   |        |
|     | B7-0495换     | 柔性接口制作、安装 柔性接头 帆布(皮革)                                                                                                                                              | m²  | 0.60  | 384.68  | 139.85  | 147.93  | 1.52  | 45.24 | 18.38 | 31.76   |        |
| 261 | 030701003001 | 分体空调壁挂式G7.2<br>1. 技术规格及主要附件制热量=7.2kw,制热量=9.8kw,L=1400m³/h,噪声≤36dB(A),APF≥4.2,带排水泵<br>2. 含外机、安装,功率kW2.06<br>3. 能效等级:新一级<br>4. 含安装、调试,含四米铜管,超出部分 120 元/米,含支架,钻孔,高空费用 | 台   | 14    | 6466.54 | 237.83  | 5570.64 | 11.80 | 79.88 | 32.45 | 533.94  |        |
|     | B7-0018换     | 分体式空调器安装 分体壁挂式 室外机                                                                                                                                                 | 台   | 14    | 6263.71 | 128.31  | 5552.64 | 5.40  | 42.79 | 17.38 | 517.19  |        |
|     | B4-0551      | 小型交流异步电机检查接线 交流异步电机检查接线 (功率:≤3kW)                                                                                                                                  | 台   | 14    | 202.83  | 109.52  | 18.00   | 6.40  | 37.09 | 15.07 | 16.75   |        |
| 262 | 030701003002 | 分体空调壁挂式G2.5<br>1. 技术规格制热量=2.5kw,制热量=3.4kw,L=564m³/h,噪声≤22dB(A),APF≥4.5,带排水泵<br>2. 含外机、安,功率kW0.75<br>3. 能效等级:新一级<br>4. 含安装、调试,含四米铜管,超出部分 120 元/米                    | 台   | 1     | 2760.54 | 237.83  | 2170.64 | 11.80 | 79.88 | 32.45 | 227.94  |        |

注:此表增值税是指建筑劳务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳税增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

# 综合单价分析表 (适用于单价合同)

第51页 共57页

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生食堂

| 序号  | 项目编码         | 项目名称及项目特征描述                                          | 单位  | 工程量    | 综合单价<br>(元) | 综合单价(元) |         |       |        |       |             | 其中:<br>暂估价 |
|-----|--------------|------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|---------|---------|-------|--------|-------|-------------|------------|
|     |              |                                                      |     |        |             | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费    | 利润    | 增值税<br>税率9% |            |
|     |              | 5. 品牌参照或相当于“格力”、“海尔”、“美的”                            |     |        |             |         |         |       |        |       |             |            |
|     | B7-0018换     | 分体式空调器安装 分体壁挂式 室外机                                   | 台   | 1      | 2557.71     | 128.31  | 2152.64 | 5.40  | 42.79  | 17.38 | 211.19      |            |
|     | B4-0551      | 小型交流异步电机检查接线 交流异步电机检查接线<br>(功率:≤3kW)                 | 台   | 1      | 202.83      | 109.52  | 18.00   | 6.40  | 37.09  | 15.07 | 16.75       |            |
| 9.  |              | B9 给排水、燃气工程                                          |     |        |             |         |         |       |        |       |             |            |
| 263 | 031001007001 | 衬塑钢管及管件连接(螺纹连接) DN65                                 | m   | 19.00  | 158.05      | 36.24   | 91.57   | 0.61  | 11.79  | 4.79  | 13.05       |            |
|     | B9-0240换     | 1. PN=1.25MPa<br>复合管安装 钢塑复合给水管(螺纹连接) 安装 公称直径(65mm以内) | 10m | 1.900  | 1580.50     | 362.42  | 915.71  | 6.06  | 117.91 | 47.90 | 130.50      |            |
| 264 | 031001007002 | 衬塑钢管及管件连接(螺纹连接) DN50                                 | m   | 45.00  | 153.79      | 35.26   | 87.31   | 1.83  | 11.87  | 4.82  | 12.70       |            |
|     | B9-0239换     | 1. PN=1.25MPa<br>复合管安装 钢塑复合给水管(螺纹连接) 安装 公称直径(50mm以内) | 10m | 4.500  | 1537.92     | 352.62  | 873.11  | 18.30 | 118.69 | 48.22 | 126.98      |            |
| 265 | 031001006001 | PP-R塑料给水管及管件安装(热熔连接) DN40                            | m   | 32.90  | 67.70       | 21.57   | 30.56   | 0.19  | 6.96   | 2.83  | 5.59        |            |
|     | B9-0128换     | 1. PN=1.25MPa<br>塑料管安装 塑料给水管(热熔连接) 安装 公称外径(50mm以内)   | 10m | 3.290  | 677.01      | 215.67  | 305.57  | 1.94  | 69.64  | 28.29 | 55.90       |            |
| 266 | 031001007003 | PP-R塑料给水管及管件安装(热熔连接) DN32                            | m   | 70.59  | 43.26       | 18.34   | 12.89   | 0.14  | 5.92   | 2.40  | 3.57        |            |
|     | B9-0127换     | 1. PN=1.25MPa<br>塑料管安装 塑料给水管(热熔连接) 安装 公称外径(40mm以内)   | 10m | 7.059  | 432.73      | 183.44  | 128.94  | 1.43  | 59.16  | 24.03 | 35.73       |            |
| 267 | 031001006002 | PP-R塑料给水管及管件安装(热熔连接) DN25                            | m   | 17.90  | 39.57       | 18.34   | 9.49    | 0.15  | 5.92   | 2.40  | 3.27        |            |
|     | B9-0126换     | 1. PN=1.25MPa<br>塑料管安装 塑料给水管(热熔连接) 安装 公称外径(32mm以内)   | 10m | 1.790  | 395.59      | 183.44  | 94.84   | 1.45  | 59.16  | 24.04 | 32.66       |            |
| 268 | 031001006003 | PP-R塑料给水管及管件安装(热熔连接) DN20                            | m   | 104.18 | 39.50       | 16.19   | 12.55   | 0.15  | 5.23   | 2.12  | 3.26        |            |

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费

# 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生宿舍

第52页 共57页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称及项目特征描述                             | 单位  | 工程量    | 综合单价(元) | 综合单价(元) |        |      |       |       |         | 其中:暂估价 |
|-----|--------------|-----------------------------------------|-----|--------|---------|---------|--------|------|-------|-------|---------|--------|
|     |              |                                         |     |        |         | 人工费     | 材料费    | 机械费  | 管理费   | 利润    | 增值税税率9% |        |
|     | B9-0125换     | 塑料管安装 塑料给水管 (热熔连接) 安装 公称外径 (25mm以内)     | 10m | 10.418 | 395.03  | 161.91  | 125.51 | 1.47 | 52.28 | 21.24 | 32.62   |        |
| 269 | 031003013001 | 水表 (螺纹连接) DN65<br>1. PN=1.25MPa, 含表前截止阀 | 个   | 1      | 825.09  | 196.42  | 472.16 |      | 62.85 | 25.53 | 68.13   |        |
|     | B9-0569换     | 水表安装 螺纹水表 公称直径 (80mm以内)                 | 组   | 1      | 825.09  | 196.42  | 472.16 |      | 62.85 | 25.53 | 68.13   |        |
| 270 | 031003013002 | 水表 (螺纹连接) DN50<br>1. PN=1.25MPa, 含表前截止阀 | 个   | 3      | 557.07  | 149.65  | 294.08 |      | 47.89 | 19.45 | 46.00   |        |
|     | B9-0568换     | 水表安装 螺纹水表 公称直径 (50mm以内)                 | 组   | 3      | 557.07  | 149.65  | 294.08 |      | 47.89 | 19.45 | 46.00   |        |
| 271 | 031003013003 | 水表 (螺纹连接) DN32<br>1. PN=1.25MPa, 含表前截止阀 | 个   | 1      | 362.51  | 104.79  | 180.64 |      | 33.53 | 13.62 | 29.93   |        |
|     | B9-0566换     | 水表安装 螺纹水表 公称直径 (32mm以内)                 | 组   | 1      | 362.51  | 104.79  | 180.64 |      | 33.53 | 13.62 | 29.93   |        |
| 272 | 031003001001 | 截止阀 (螺纹连接) DN65<br>1. PN=1.25MPa        | 个   | 1      | 260.97  | 34.60   | 189.25 |      | 11.07 | 4.50  | 21.55   |        |
|     | B9-0385      | 螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径 (65mm以内)                | 个   | 1      | 260.97  | 34.60   | 189.25 |      | 11.07 | 4.50  | 21.55   |        |
| 273 | 031003001002 | 截止阀 (螺纹连接) DN50<br>1. PN=1.25MPa        | 个   | 3      | 132.21  | 23.43   | 87.31  |      | 7.50  | 3.05  | 10.92   |        |
|     | B9-0384      | 螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径 (50mm以内)                | 个   | 3      | 132.21  | 23.43   | 87.31  |      | 7.50  | 3.05  | 10.92   |        |
| 274 | 031003001003 | 截止阀 (螺纹连接) DN32<br>1. PN=1.25MPa        | 个   | 1      | 86.38   | 14.08   | 58.83  |      | 4.51  | 1.83  | 7.13    |        |
|     | B9-0382      | 螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径 (32mm以内)                | 个   | 1      | 86.38   | 14.08   | 58.83  |      | 4.51  | 1.83  | 7.13    |        |
| 275 | 031003001004 | 截止阀 (螺纹连接) DN25<br>1. PN=1.25MPa        | 个   | 6      | 64.02   | 11.26   | 42.41  |      | 3.60  | 1.46  | 5.29    |        |
|     | B9-0381      | 螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径 (25mm以内)                | 个   | 6      | 64.02   | 11.26   | 42.41  |      | 3.60  | 1.46  | 5.29    |        |
| 276 | 031003001005 | 止回阀 (螺纹连接) DN65                         | 个   | 1      | 392.19  | 34.60   | 309.64 |      | 11.07 | 4.50  | 32.38   |        |

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数 (各项费用) 不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数 (各项费用) 包含增值税进项税。

# 综合单价分析表 (适用于单价合同)

第53页 共57页

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生食堂

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及项目特征描述                                           | 单位  | 工程量   | 综合单价<br>(元) | 综合单价(元) |         |      |        |       |             | 其中:<br>暂估价 |
|----|--------------|-------------------------------------------------------|-----|-------|-------------|---------|---------|------|--------|-------|-------------|------------|
|    |              |                                                       |     |       |             | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费    | 利润    | 增值税<br>税率9% |            |
|    | B9-0385      | 螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(65mm以内)                               | 个   | 1     | 392.19      | 34.60   | 309.64  |      | 11.07  | 4.50  | 32.38       |            |
|    | 031003001006 | 防回流污染止回阀(螺纹连接) DN32<br>1. PN=1.25MPa                  | 个   | 1     | 246.73      | 14.08   | 205.94  |      | 4.51   | 1.83  | 20.37       |            |
|    | B9-0382      | 螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(32mm以内)                               | 个   | 1     | 246.73      | 14.08   | 205.94  |      | 4.51   | 1.83  | 20.37       |            |
|    | 031003008001 | Y型过滤器(螺纹连接) DN65<br>1. PN=1.25MPa                     | 个   | 1     | 247.29      | 34.60   | 176.70  |      | 11.07  | 4.50  | 20.42       |            |
|    | B9-0385      | 螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(65mm以内)                               | 个   | 1     | 247.29      | 34.60   | 176.70  |      | 11.07  | 4.50  | 20.42       |            |
|    | 031003001007 | 自动排气阀DN20                                             | 个   | 3     | 88.20       | 20.61   | 51.03   |      | 6.60   | 2.68  | 7.28        |            |
|    | B9-0389      | 螺纹阀门安装 自动排气阀、手动放风阀 自动排气<br>阀 公称直径(20mm以内)             | 个   | 3     | 88.20       | 20.61   | 51.03   |      | 6.60   | 2.68  | 7.28        |            |
|    | 030901010001 | 轻便消防水龙<br>1. 不锈钢箱体700*550*160, 其余参照15S202/51          |     | 6     | 707.17      | 208.86  | 345.02  | 0.63 | 67.04  | 27.23 | 58.39       |            |
|    | B9-0914换     | 室内消火栓安装 室内消火栓安装(暗装) 公称直径<br>(65mm 以内) 单栓              | 套   | 6     | 707.17      | 208.86  | 345.02  | 0.63 | 67.04  | 27.23 | 58.39       |            |
|    | 030901013001 | 灭火器箱(内置2个手提式ABC类干粉灭火器<br>MF/ABC5)<br>配灭火器箱体,一个箱体2具灭火器 | 套   | 14    | 239.50      | 17.88   | 193.80  |      | 5.72   | 2.32  | 19.78       |            |
|    | B9-0936      | 灭火器具安装 灭火器放置箱安装 放置式 箱半周长<br>1m 以内                     | 10个 | 1.4   | 2394.98     | 178.80  | 1937.97 |      | 57.22  | 23.24 | 197.75      |            |
|    | 031001006004 | PVC-U排水管及管件安装(粘接连接) DN150                             | m   | 11.80 | 109.15      | 40.37   | 41.54   | 0.05 | 12.93  | 5.25  | 9.01        |            |
|    | B9-0174换     | 塑料管安装 承插塑料排水管(粘接连接) 公称外径<br>(160mm以内)                 | 10m | 1.180 | 1091.53     | 403.65  | 415.42  | 0.47 | 129.32 | 52.54 | 90.13       |            |
|    | 031001006005 | PVC-U排水管及管件安装(粘接连接) DN100                             | m   | 57.05 | 69.04       | 28.64   | 21.74   | 0.05 | 9.18   | 3.73  | 5.70        |            |
|    | B9-0173换     | 塑料管安装 承插塑料排水管(粘接连接) 公称外径<br>(110mm以内)                 | 10m | 5.705 | 690.41      | 286.41  | 217.39  | 0.49 | 91.81  | 37.30 | 57.01       |            |

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳税增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

# 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生食堂

第54页 共57页

| 序号  | 项目编码          | 项目名称及项目特征描述                                                 | 单位  | 工程量   | 综合单价<br>(元) | 综合单价(元) |        |      |        |       |             | 其中:<br>暂估价 |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------|---------|--------|------|--------|-------|-------------|------------|
|     |               |                                                             |     |       |             | 人工费     | 材料费    | 机械费  | 管理费    | 利润    | 增值税<br>税率9% |            |
| 284 | 031001006006  | PVC-U塑料直通雨水管安装 公称外径 (mm以内) 75                               | m   | 8.00  | 35.35       | 12.22   | 14.62  | 0.06 | 3.93   | 1.60  | 2.92        |            |
|     | B9-0192       | 塑料管安装 塑料直通雨水管安装 公称外径 (75mm以内)                               | 10m | 0.800 | 353.48      | 122.23  | 146.17 | 0.61 | 39.31  | 15.97 | 29.19       |            |
| 285 | 031001006007  | PVC-U排水管及管件安装 (粘接连接) DN50                                   | m   | 68.75 | 39.73       | 18.90   | 8.98   | 0.05 | 6.06   | 2.46  | 3.28        |            |
|     | B9-0171换      | 塑料管安装 承插塑料排水管 (粘接连接) 公称外径 (50mm以内)                          | 10m | 6.875 | 397.35      | 188.98  | 89.76  | 0.52 | 60.64  | 24.64 | 32.81       |            |
| 286 | 031001006008  | PVC-U塑料直通雨水管安装 公称外径 (mm以内) 110                              | m   | 58.60 | 42.17       | 15.58   | 16.02  | 0.06 | 5.00   | 2.03  | 3.48        |            |
|     | B9-0193       | 塑料管安装 塑料直通雨水管安装 公称外径 (110mm以内)                              | 10m | 5.860 | 421.81      | 155.83  | 160.18 | 0.59 | 50.05  | 20.33 | 34.83       |            |
| 287 | 031001006009  | 过阳台承插塑料雨水管、空调排水管 (粘接连接) 安装 公称外径 (mm以内) 50                   | m   | 11.80 | 41.01       | 18.91   | 10.09  | 0.07 | 6.08   | 2.47  | 3.39        |            |
|     | B9-0186换      | 塑料管安装 过阳台承插塑料雨水管、空调排水管 (粘接连接) 安装 公称外径 (50mm以内)              | 10m | 1.690 | 286.29      | 132.04  | 70.44  | 0.52 | 42.42  | 17.23 | 23.64       |            |
| 288 | 031001006010  | 过阳台承插塑料雨水管、空调排水管 (粘接连接) 安装 公称外径 (mm以内) 32                   | m   | 0.80  | 26.44       | 13.20   | 5.03   | 0.05 | 4.24   | 1.73  | 2.19        |            |
|     | B9-0186换      | 塑料管安装 过阳台承插塑料雨水管、空调排水管 (粘接连接) 安装 公称外径 (50mm以内)              | 10m | 0.080 | 264.27      | 132.04  | 50.24  | 0.52 | 42.42  | 17.23 | 21.82       |            |
| 289 | 031002003001  | 过楼板塑料套管制作、安装 公称外径 (mm以内) 160 (水泥防水砂浆 (加防水粉5%) 1:2.5)        | 个   | 9     | 109.23      | 51.76   | 25.16  |      | 16.56  | 6.73  | 9.02        |            |
|     | B9-0337换      | 套管 过楼板塑料套管制作、安装 公称外径 (160mm以内) (换:水泥防水砂浆 (加防水粉5%) 1:2.5)    | 个   | 9     | 109.23      | 51.76   | 25.16  |      | 16.56  | 6.73  | 9.02        |            |
| 290 | 桂031004023001 | 侧入式雨水斗DN100                                                 | 个   | 4     | 97.13       | 44.95   | 23.92  |      | 14.39  | 5.85  | 8.02        |            |
|     | B9-0657换      | 给排水附件安装 雨水斗安装 雨水斗 公称直径 (100mm) 以内 (换:水泥防水砂浆 (加防水粉5%) 1:2.5) | 10个 | 0.4   | 971.21      | 449.51  | 239.23 |      | 143.84 | 58.44 | 80.19       |            |

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数 (各项费用) 不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳税增值税,其计算基数 (各项费用) 包含增值税进项税。

综合单价分析表  
(适用于单价合同)

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生宿舍

第55页 共57页

| 序号  | 项目编码                      | 项目名称及项目特征描述                                                                             | 单位  | 工程量 | 综合单价<br>(元) | 综合单价(元) |         |     |        |        |             | 其中:<br>暂估价 |
|-----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------|---------|---------|-----|--------|--------|-------------|------------|
|     |                           |                                                                                         |     |     |             | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费    | 利润     | 增值税<br>税率9% |            |
| 291 | 桂031004023002<br>B9-0657换 | 侧入式雨水斗DN75<br>给排水附件安装 雨水斗安装 雨水斗 公称直径<br>(100mm)以内(换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:<br>2.5)           | 个   | 4   | 93.73       | 44.95   | 20.80   |     | 14.39  | 5.85   | 7.74        |            |
|     |                           |                                                                                         | 10个 | 0.4 | 937.20      | 449.51  | 208.03  |     | 143.84 | 58.44  | 77.38       |            |
| 292 | 桂031004021001<br>B9-0647换 | 水封地漏DN50<br>给排水附件安装 地漏安装 地漏 公称直径(50mm)以<br>内(换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5)                    | 个   | 3   | 79.83       | 33.60   | 24.52   |     | 10.75  | 4.37   | 6.59        |            |
|     |                           |                                                                                         | 10个 | 0.3 | 798.31      | 336.00  | 245.19  |     | 107.52 | 43.68  | 65.92       |            |
| 293 | 桂031004021002<br>B9-0650换 | 铸铁带网框有水封排水地漏DN150<br>给排水附件安装 地漏安装 地漏 公称直径(150mm)<br>以内(换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5)          | 个   | 3   | 240.21      | 70.38   | 118.33  |     | 22.52  | 9.15   | 19.83       |            |
|     |                           |                                                                                         | 10个 | 0.3 | 2402.15     | 703.78  | 1183.33 |     | 225.21 | 91.49  | 198.34      |            |
| 294 | 031004003001<br>B9-0599换  | 台式洗脸盆 冷水<br>1.含感应水龙头五金配件<br>2.采用节水型陶瓷阀芯龙头<br>洗脸盆、洗手盆安装 台式洗脸盆、洗手盆 台式洗<br>脸盆 冷水           | 套   | 10  | 256.90      | 43.15   | 173.12  |     | 13.81  | 5.61   | 21.21       |            |
|     |                           |                                                                                         | 10套 | 1.0 | 2569.10     | 431.53  | 1731.25 |     | 138.09 | 56.10  | 212.13      |            |
| 295 | 031004007001<br>B9-0617换  | 成品小便器<br>1.成品含运输、安装及相关配件<br>2.采用感应式冲洗阀<br>小便器安装 立式小便器安装 立式 自闭式<br>蹲式大便器                 | 套   | 3   | 468.20      | 53.54   | 351.91  |     | 17.13  | 6.96   | 38.66       |            |
|     |                           |                                                                                         | 10套 | 0.3 | 4682.08     | 535.42  | 3519.14 |     | 171.33 | 69.60  | 386.59      |            |
| 296 | 031004006001<br>B9-0612换  | 蹲式大便器<br>1.成品含运输、安装及相关配件<br>2.带陶瓷存水弯的大便器,脚踏式自闭冲洗阀自带<br>防污器<br>大便器安装 蹲式大便器安装 蹲式 自闭式冲洗 20 | 套   | 7   | 441.29      | 81.31   | 286.95  |     | 26.02  | 10.57  | 36.44       |            |
|     |                           |                                                                                         | 10套 | 0.7 | 4412.87     | 813.11  | 2869.49 |     | 260.20 | 105.70 | 364.37      |            |
| 297 | 031004006002              | 成品坐式大便器<br>成品含运输、安装及相关配件                                                                | 套   | 3   | 880.10      | 65.43   | 712.55  |     | 20.94  | 8.51   | 72.67       |            |

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳税增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表  
(适用于单价合同)

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生食堂

第56页 共57页

| 序号  | 项目编码          | 项目名称及项目特征描述                                                      | 单位               | 工程量    | 综合单价<br>(元) | 综合单价(元) |         |       |        |        |             | 其中:<br>暂估价 |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-------------|---------|---------|-------|--------|--------|-------------|------------|
|     |               |                                                                  |                  |        |             | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费    | 利润     | 增值税<br>税率9% |            |
|     | B9-0615       | 大便器安装 坐式大便器安装 坐式 带自闭冲洗阀                                          | 10套              | 0.3    | 8800.88     | 654.29  | 7125.48 |       | 209.37 | 85.06  | 726.68      |            |
| 298 | 031004004001  | 拖把池<br>1. 含不锈钢水龙头DN15                                            | 套                | 2      | 278.67      | 43.26   | 192.93  |       | 13.84  | 5.63   | 23.01       |            |
|     | B9-0602换      | 洗涤盆安装 洗涤盆 单嘴                                                     | 10套              | 0.2    | 2786.48     | 432.53  | 1929.23 |       | 138.41 | 56.23  | 230.08      |            |
| 299 | 桂030413009001 | 100厚砂垫层<br>1. 室外埋地管道                                             | m <sup>3</sup>   | 0.61   | 111.72      | 1.11    | 95.08   | 4.00  | 1.64   | 0.66   | 9.23        |            |
|     | B4-2089换      | 人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 小型机械挖填沟槽 机械回填沟槽 杂砂石                             | 10m <sup>3</sup> | 0.061  | 1117.05     | 11.08   | 950.84  | 39.94 | 16.33  | 6.63   | 92.23       |            |
| 300 | 桂030413013002 | 土方开挖<br>1. 机械开挖三类土                                               | m <sup>3</sup>   | 45.62  | 13.86       | 0.67    |         | 8.10  | 2.81   | 1.14   | 1.14        |            |
|     | B4-2085       | 人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 小型机械挖填沟槽 小型机械挖填沟槽 一般土                           | 10m <sup>3</sup> | 4.562  | 138.58      | 6.72    |         | 80.96 | 28.06  | 11.40  | 11.44       |            |
| 301 | 桂030413014002 | 土方回填<br>1. 利用土回填                                                 | m <sup>3</sup>   | 45.62  | 7.62        | 1.11    |         | 3.71  | 1.54   | 0.63   | 0.63        |            |
|     | B4-2088       | 人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 小型机械挖填沟槽 机械回填沟槽 土方                              | 10m <sup>3</sup> | 4.562  | 76.11       | 11.08   |         | 37.08 | 15.41  | 6.26   | 6.28        |            |
| 9.  |               | B9 室外消防总平                                                        |                  |        |             |         |         |       |        |        |             |            |
| 302 | 040501004001  | HDPE双壁波纹管 DN300<br>1. 连接形式:承插橡胶圈接口<br>2. 含管道闭水试验<br>3. 环刚度≥8KN/m | m                | 49.74  | 126.10      | 12.65   | 97.60   |       | 3.67   | 1.77   | 10.41       |            |
|     | C5-0120       | 双壁波纹管铺设 (承插式胶圈接口) 管径 (mm以内) 315                                  | 100m             | 0.4974 | 12193.69    | 1080.00 | 9642.47 |       | 313.20 | 151.20 | 1006.82     |            |
|     | C5-0240       | 管道闭水试验 管径 (mm以内) 400 (水泥砂浆 1 : 2)                                | 100m             | 0.4974 | 416.47      | 185.00  | 117.37  | 0.11  | 53.68  | 25.92  | 34.39       |            |
| 303 | 桂030413013003 | 土方开挖<br>1. 机械开挖三类土                                               | m <sup>3</sup>   | 33.65  | 13.86       | 0.67    |         | 8.10  | 2.81   | 1.14   | 1.14        |            |

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳税增值费(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表  
(适用于单价合同)

工程名称:博白县文地镇三江中心小学食堂

第57页 共57页

[illegible]

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税方法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。在简易计税方法中为应纳税额，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

### 总价措施项目费用表

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生食堂

第1页 共1页

[illegible]

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

**其他项目费用汇总表**  
**(适用于单价合同)**

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生食堂

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。  
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 主要材料及价格表

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生食堂

第1页 共6页

| 序号 | 材料编码        | 项目名称及规格、型号等特殊要求                    | 单位 | 数量       | 单价(元)   |
|----|-------------|------------------------------------|----|----------|---------|
| 1  | 010103001   | 热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合)              | t  | 31.635   | 3162.12 |
| 2  | 010103002.1 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上(Φ18-Φ25)(综合)     | t  | 44.063   | 2803.64 |
| 3  | 010103002.2 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上(Φ12、Φ14、Φ16)(综合) | t  | 8.681    | 2812.04 |
| 4  | 010304001   | 冷拔低碳钢丝 4                           | t  | 0.794    | 3162.12 |
| 5  | 010310001   | 镀锌铁丝(综合)                           | kg | 146.237  | 3.10    |
| 6  | 010310001   | 镀锌铁丝(综合)                           | kg | 45.191   | 3.10    |
| 7  | 010310002   | 镀锌铁丝 Φ4                            | kg | 567.605  | 3.10    |
| 8  | 010310013   | 镀锌铁丝 Φ0.7                          | kg | 300.769  | 3.10    |
| 9  | 010901002   | 圆钢HPB235 Φ6以内                      | kg | 2.264    | 3.14    |
| 10 | 010903001   | 圆钢HPB300 Φ10以内(综合)                 | kg | 7.066    | 3.14    |
| 11 | 010903015   | 圆钢HPB300 Φ10~14                    | kg | 45.607   | 3.08    |
| 12 | 011302003   | 扁钢 -40×4                           | kg | 4.992    | 3.33    |
| 13 | 011302005   | 扁钢 ≤-25×4                          | kg | 6.325    | 3.33    |
| 14 | 011302007   | 扁钢 60以内                            | kg | 1.995    | 3.33    |
| 15 | 011303001   | 镀锌扁钢(综合)                           | kg | 26.494   | 3.93    |
| 16 | 012101002   | 角钢(综合)                             | kg | 198.315  | 3.11    |
| 17 | 012103010   | 等边角钢 ≤5.0#                         | kg | 48.508   | 3.11    |
| 18 | 012105004   | 镀锌角钢50×5                           | kg | 104.331  | 3.05    |
| 19 | 012901031   | 中厚钢板(4.1~20)mm                     | t  | 0.670    | 3769.91 |
| 20 | 012902001   | 钢板(综合)                             | kg | 9.555    | 3.64    |
| 21 | 020101002   | 橡胶板 2mm                            | m² | 0.107    | 12.29   |
| 22 | 020101009   | 橡胶板 1~3mm                          | kg | 3.002    | 3.07    |
| 23 | 021107001   | 聚苯乙烯板                              | m³ | 38.710   | 438.70  |
| 24 | 030156005   | 膨胀螺栓 M6                            | 套  | 129.540  | 0.11    |
| 25 | 030156011   | 膨胀螺栓 M6×85                         | 套  | 2091.297 | 0.21    |
| 26 | 030156016   | 膨胀螺栓 M8×80                         | 套  | 43.220   | 0.35    |
| 27 | 030156018   | 膨胀螺栓 M10                           | 套  | 31.180   | 1.14    |
| 28 | 030156019   | 膨胀螺栓 M10×8                         | 套  | 60.600   | 1.14    |
| 29 | 030156026   | 膨胀螺栓 M12                           | 套  | 31.964   | 1.58    |
| 30 | 030156034   | 膨胀螺栓 M16                           | 套  | 4.997    | 2.19    |
| 31 | 030156037   | 膨胀螺栓 M18                           | 套  | 0.354    | 2.63    |
| 32 | 030316018   | 防火锁                                | 把  | 14.000   | 31.58   |
| 33 | 031311001   | 电焊条(综合)                            | kg | 440.689  | 5.65    |
| 34 | 031311002   | 电焊条 结422 Φ2.5~3.2                  | kg | 31.761   | 4.38    |
| 35 | 031311003   | 电焊条 结422 Φ3.2                      | kg | 0.045    | 4.38    |
| 36 | 031324001   | 不锈钢焊丝                              | kg | 7.583    | 18.14   |
| 37 | 031337010   | 冲击钻头 Φ12                           | 个  | 0.800    | 8.78    |

## 主要材料及价格表

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生食堂

第2页 共6页

| 序号 | 材料编码        | 项目名称及规格、型号等特殊要求               | 单位             | 数量       | 单价 (元)  |
|----|-------------|-------------------------------|----------------|----------|---------|
| 38 | 031337014   | 冲击钻头 Φ20                      | 个              | 0.082    | 13.16   |
| 39 | 031345001   | 钢锯条                           | 根              | 112.997  | 0.44    |
| 40 | 031345004   | 石料切割锯片                        | 片              | 1.098    | 20.19   |
| 41 | 032105001   | 批挡铁丝网                         | m <sup>2</sup> | 725.393  | 3.15    |
| 42 | 032116001   | 铁件 (综合)                       | kg             | 22.501   | 5.31    |
| 43 | 040101002   | 水泥 (综合)                       | kg             | 35.525   | 0.38    |
| 44 | 040102001   | 砌筑水泥 M32.5                    | t              | 18.621   | 371.38  |
| 45 | 040102004   | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa           | kg             | 87.646   | 0.42    |
| 46 | 040103002   | 白水泥 (综合)                      | kg             | 0.465    | 0.64    |
| 47 | 040301001   | 砂 (综合)                        | m <sup>3</sup> | 2.218    | 138.83  |
| 48 | 040301001   | 砂 (综合)                        | m <sup>3</sup> | 0.003    | 138.83  |
| 49 | 040301003   | 细砂                            | m <sup>3</sup> | 0.990    | 138.83  |
| 50 | 040301004   | 中砂                            | m <sup>3</sup> | 22.493   | 138.83  |
| 51 | 040301005   | 粗砂                            | m <sup>3</sup> | 0.330    | 138.83  |
| 52 | 040301006   | 天然中 (粗) 砂                     | m <sup>3</sup> | 1.800    | 138.83  |
| 53 | 040502001   | 碎石 (综合)                       | m <sup>3</sup> | 1.267    | 129.13  |
| 54 | 040502003   | 碎石 (5~20) mm                  | m <sup>3</sup> | 0.017    | 129.13  |
| 55 | 040701001   | 陶粒                            | m <sup>3</sup> | 24.564   | 228.32  |
| 56 | 040701003   | 炉 (矿) 渣                       | m <sup>3</sup> | 33.392   | 104.85  |
| 57 | 040902001   | 生石灰                           | kg             | 3564.859 | 0.58    |
| 58 | 040902002   | 生石灰                           | t              | 6.436    | 582.05  |
| 59 | 040905001   | 粘土                            | m <sup>3</sup> | 25.173   | 10.00   |
| 60 | 041301001   | 页岩标准砖 240×115×53              | 千块             | 1.082    | 432.74  |
| 61 | 041301002   | 页岩标准砖 240×115×53              | 块              | 112.000  | 0.43    |
| 62 | 041302001   | 多孔页岩砖 240×115×90              | 千块             | 13.479   | 779.31  |
| 63 | 041302002.1 | 多孔页岩砖 240×190×90              | 千块             | 40.332   | 1331.86 |
| 64 | 042901003.1 | PHC-500-AB-125压预制钢筋混凝土管桩 (成品) | m              | 631.250  | 355.14  |
| 65 | 043011001   | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5              | t              | 0.787    | 331.86  |
| 66 | 043011002   | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5            | t              | 62.886   | 340.71  |
| 67 | 043011002   | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5            | t              | 0.438    | 340.71  |
| 68 | 043011003   | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M10             | t              | 0.178    | 349.56  |
| 69 | 043011005   | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M20             | t              | 0.056    | 367.26  |
| 70 | 043011005   | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M20             | t              | 0.006    | 367.26  |
| 71 | 043013001   | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M5              | t              | 28.723   | 349.56  |
| 72 | 043013002   | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M7.5            | t              | 0.585    | 358.41  |
| 73 | 043013003   | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M10             | t              | 13.771   | 367.26  |
| 74 | 043013004   | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M15             | t              | 66.750   | 376.11  |

# 主要材料及价格表

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生食堂

第3页 共6页

| 序号  | 材料编码        | 项目名称及规格、型号等特殊要求        | 单位 | 数量       | 单价(元)  |
|-----|-------------|------------------------|----|----------|--------|
| 75  | 043013005   | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M20      | t  | 0.122    | 384.96 |
| 76  | 043013005   | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M20      | t  | 5.283    | 384.96 |
| 77  | 043017001   | 干混地面砂浆 DS M15          | t  | 66.302   | 367.26 |
| 78  | 043017002   | 干混地面砂浆 DS M20          | t  | 24.737   | 376.11 |
| 79  | 043017003   | 干混地面砂浆 DS M25          | t  | 0.484    | 384.96 |
| 80  | 050102005   | 周转圆木                   | m³ | 0.122    | 725.66 |
| 81  | 050301003   | 一等杉木枋材                 | m³ | 0.057    | 943.94 |
| 82  | 050306001   | 周转板枋材                  | m³ | 0.107    | 733.01 |
| 83  | 050306002   | 周转枋材                   | m³ | 16.091   | 733.01 |
| 84  | 050306003   | 周转板材                   | m³ | 1.127    | 733.01 |
| 85  | 050501004   | 胶合板5mm                 | m² | 6.636    | 24.51  |
| 86  | 062102002   | 镜面玻璃 5mm (成品)          | m² | 6.446    | 56.22  |
| 87  | 070103014.1 | 陶瓷墙面砖 300×600          | m² | 634.492  | 23.87  |
| 88  | 070501003.1 | 8-14厚防滑砖300*300        | m² | 89.281   | 31.27  |
| 89  | 070501003.2 | 10厚防滑耐磨砖300*300        | m² | 11.124   | 31.27  |
| 90  | 070501007   | 陶瓷地面砖 800×800          | m² | 46.249   | 71.60  |
| 91  | 070501007.1 | 10厚防滑耐磨砖800*800        | m² | 642.158  | 71.60  |
| 92  | 070501007.2 | 10厚防滑耐磨砖800*800        | m² | 362.450  | 71.60  |
| 93  | 070501012.1 | 10厚防滑耐磨砖300*800        | m² | 151.288  | 71.60  |
| 94  | 070501013.1 | 10厚防滑耐磨砖800*150        | m² | 50.225   | 42.11  |
| 95  | 081101001   | 人造大理石板 (综合)            | m² | 4.441    | 109.79 |
| 96  | 092701005   | 耐碱玻璃纤维网格布              | m² | 1496.964 | 1.62   |
| 97  | 093701001   | 不锈钢格栅                  | m² | 58.230   | 150.44 |
| 98  | 110101001.1 | 成品实木门(含门套)             | m² | 45.175   | 450.00 |
| 99  | 110305001.1 | 甲级钢质防火门 (成品)           | m² | 2.594    | 495.82 |
| 100 | 110305001.2 | 乙级钢质防火门 (成品)           | m² | 25.506   | 477.35 |
| 101 | 110305001.3 | 丙级钢质防火门 (成品)           | m² | 5.188    | 398.23 |
| 102 | 110914001.2 | 90系列普通铝合金门联窗           | m² | 11.525   | 429.00 |
| 103 | 110914001.3 | 90系列普通铝合金平开门带亮不带纱>2m2  | m² | 10.372   | 429.00 |
| 104 | 110915001.1 | 断热铝合金推拉窗 不带亮不带纱>2m2    | m² | 5.153    | 594.00 |
| 105 | 110915001.2 | 90系列断热推拉窗带亮不带纱>2m2     | m² | 176.755  | 616.00 |
| 106 | 110915001.3 | 90系列普通铝合金推拉窗不带亮不带纱≤2m2 | m² | 9.018    | 302.50 |
| 107 | 110916001.1 | 断热铝合金平开窗 不带亮不带纱≤2m2    | m² | 23.666   | 643.50 |
| 108 | 110917001.1 | 铝合金固定窗(成品)             | m² | 6.670    | 292.77 |
| 109 | 110917001.2 | 普通铝合金固定窗 不带亮不带纱>2m2    | m² | 20.427   | 292.77 |
| 110 | 110917001.3 | 90系列断热固定窗 不带亮不带纱>2m2   | m² | 4.502    | 430.85 |
| 111 | 130102001   | 调和漆(综合)                | kg | 0.508    | 12.21  |

# 主要材料及价格表

第4页 共6页

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生食堂

| 序号  | 材料编码        | 项目名称及规格、型号等特殊要求           | 单位 | 数量       | 单价(元)  |
|-----|-------------|---------------------------|----|----------|--------|
| 112 | 130308001   | 聚氨酯甲料                     | kg | 47.386   | 10.62  |
| 113 | 130308004   | 聚氨酯甲乙料                    | kg | 653.289  | 10.62  |
| 114 | 130311003   | 成品腻子粉(一般型)                | kg | 3405.780 | 0.88   |
| 115 | 130507001   | 防锈漆                       | kg | 229.676  | 9.07   |
| 116 | 130507002   | 红丹防锈漆                     | kg | 0.972    | 13.56  |
| 117 | 130527001   | 聚合物水泥防水涂料(JS-II)          | kg | 917.527  | 15.93  |
| 118 | 130527001.1 | 聚合物水泥防水涂料(JS-I)           | kg | 4884.056 | 10.48  |
| 119 | 130528002   | 聚氨酯沥青防水涂料                 | kg | 7.094    | 19.10  |
| 120 | 133303001.2 | 0.7厚聚乙烯丙纶双面复合防水卷材SBC      | m² | 300.199  | 6.67   |
| 121 | 133311001   | CPS双面反应粘结型高分子湿铺防水卷材 1.5mm | m² | 976.725  | 30.45  |
| 122 | 133504001   | 防水粉                       | kg | 2.128    | 3.44   |
| 123 | 140101001   | 清油                        | kg | 0.735    | 10.52  |
| 124 | 140301004   | 国V汽油 92#                  | kg | 22.075   | 8.98   |
| 125 | 143504015   | 聚氨酯乙料                     | kg | 71.080   | 10.62  |
| 126 | 144101005   | 建筑胶                       | kg | 195.992  | 1.53   |
| 127 | 151302001   | 聚苯乙烯泡沫板                   | m³ | 0.083    | 438.70 |
| 128 | 152302003   | 聚合物粘结砂浆                   | kg | 1745.746 | 1.15   |
| 129 | 152302004   | 玻化微珠保温砂浆                  | m³ | 11.327   | 796.46 |
| 130 | 170103005   | 焊接钢管 DN40                 | m  | 0.015    | 17.08  |
| 131 | 170508003.1 | 不锈钢管 Φ45×3 304 材质         | m  | 5.395    | 50.00  |
| 132 | 170508017.1 | 不锈钢管 Φ28×1.0 304 材质       | m  | 346.476  | 15.45  |
| 133 | 170508017.2 | 不锈钢管 Φ25×1.5 304材质        | m  | 60.960   | 15.45  |
| 134 | 170508021.1 | 不锈钢管 Φ30×2 304 材质         | m  | 6.136    | 41.05  |
| 135 | 170508029.1 | 不锈钢管 Φ60×3 304材质          | m  | 41.710   | 92.77  |
| 136 | 170508029.2 | 不锈钢管 Φ45×3 304材质          | m  | 9.014    | 50.00  |
| 137 | 170508040.1 | 不锈钢管 Φ60×2 304材质          | m  | 21.465   | 66.83  |
| 138 | 172504001   | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50      | m  | 5.800    | 6.34   |
| 139 | 172504004.1 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50      | m  | 5.200    | 6.34   |
| 140 | 190301004.1 | 截止阀 DN32                  | 个  | 1.010    | 52.35  |
| 141 | 190301006.1 | 截止阀 Z15T-10 DN50          | 个  | 3.030    | 75.90  |
| 142 | 190301008.1 | 截止阀 DN65                  | 个  | 1.010    | 171.4  |
| 143 | 280301007   | 铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0           | m  | 6.120    | 4.4    |
| 144 | 280304003   | 塑料软铜绝缘导线 BVR-4            | m  | 119.306  | 3.2    |
| 145 | 291111001   | 开关盒                       | 个  | 37.740   | 1.6    |
| 146 | 291112001   | 接线盒                       | 个  | 236.710  | 2.1    |
| 147 | 341101001   | 水                         | m³ | 438.839  | 4.0    |
| 148 | 350103001   | 胶合板模板1830×915×18          | m² | 561.808  | 34.9   |

# 主要材料及价格表

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生食堂

第5页 共6页

| 序号  | 材料编码         | 项目名称及规格、型号等特殊要求                | 单位             | 数量      | 单价(元)   |
|-----|--------------|--------------------------------|----------------|---------|---------|
| 149 | 350302001    | 回转扣件                           | 个              | 1.097   | 5.35    |
| 150 | 350302002    | 对接扣件                           | 个              | 1.290   | 5.35    |
| 151 | 350302003    | 直角扣件                           | 个              | 9.289   | 5.53    |
| 152 | 350303001    | 脚手架焊接钢管 $\Phi 48.3 \times 3.6$ | t              | 0.315   | 3457.23 |
| 153 | 350306001    | 木脚手板(松杂)                       | m <sup>3</sup> | 0.451   | 754.51  |
| 154 | 350307002    | 竹脚手板                           | m <sup>2</sup> | 13.597  | 23.98   |
| 155 | 360102002    | 铸铁盖板                           | m <sup>2</sup> | 7.045   | 133.14  |
| 156 | 360104006    | 铸铁井盖井座 重型 $\Phi 700$           | 套              | 8.000   | 514.58  |
| 157 | 360302001    | 土工布400g                        | m <sup>2</sup> | 423.154 | 4.42    |
| 158 | 043104001    | 预拌普通混凝土 C10                    | m <sup>3</sup> | 5.479   | 379.13  |
| 159 | 043104002    | 预拌普通混凝土 C15                    | m <sup>3</sup> | 13.761  | 393.56  |
| 160 | 043104002.1  | 预拌普通混凝土 C15[商品砼]               | m <sup>3</sup> | 1.259   | 393.56  |
| 161 | 043104002.2  | 预拌普通混凝土 C15[商品砼]               | m <sup>3</sup> | 0.778   | 393.56  |
| 162 | 043104003.1  | 预拌普通混凝土 C20[商品砼]               | m <sup>3</sup> | 9.080   | 407.99  |
| 163 | 043104003.2  | 预拌普通混凝土 C20[商品砼]               | m <sup>3</sup> | 0.853   | 407.99  |
| 164 | 043104003.4  | 预拌细石混凝土 C20[商品砼]               | m <sup>3</sup> | -1.105  | 437.09  |
| 165 | 043104003.5  | 预拌普通混凝土 C20[商品砼]               | m <sup>3</sup> | 3.596   | 407.99  |
| 166 | 043104003.6  | 预拌普通混凝土细石 C20[商品砼]             | m <sup>3</sup> | 3.732   | 437.09  |
| 167 | 043104004    | 预拌普通混凝土 C25                    | m <sup>3</sup> | 15.907  | 416.97  |
| 168 | 043104004.1  | 预拌普通混凝土 C25[商品砼]               | m <sup>3</sup> | 8.831   | 416.97  |
| 169 | 043104004.2  | 预拌普通混凝土 C25[商品砼]               | m <sup>3</sup> | 5.725   | 416.97  |
| 170 | 043104004.3  | 预拌普通混凝土 C25[商品砼]               | m <sup>3</sup> | 1.573   | 416.97  |
| 171 | 043104004.4  | 预拌普通混凝土 C25[商品砼]               | m <sup>3</sup> | 8.282   | 416.97  |
| 172 | 043104005    | 预拌普通混凝土 C30                    | m <sup>3</sup> | 359.890 | 435.28  |
| 173 | 043104005.1  | 预拌微膨胀混凝土 C30                   | m <sup>3</sup> | 2.122   | 472.14  |
| 174 | 043104005.2  | 预拌普通混凝土 C30[商品砼]               | m <sup>3</sup> | 0.193   | 435.28  |
| 175 | 043104006    | 预拌普通混凝土 C35                    | m <sup>3</sup> | 26.260  | 460.13  |
| 176 | 043104007    | 预拌普通混凝土 C40                    | m <sup>3</sup> | 57.301  | 476.47  |
| 177 | 043115008    | 预拌细石混凝土 C20                    | m <sup>3</sup> | 19.490  | 437.09  |
| 178 | B043104004   | 碎石 GD40 商品普通砼 C25              | m <sup>3</sup> | 0.447   | 416.97  |
| 179 | B043104004.1 | 碎石 GD40 商品普通砼 C25              | m <sup>3</sup> | 0.568   | 416.97  |
| 180 | 270503001.1  | $\Phi 10$ 热镀锌圆钢                | m              | 189.105 | 2.23    |
| 181 | 360112005z   | 塑料检查井                          | 座              | 8.000   | 200.00  |
| 182 | Z040506001.2 | 砂砾石                            | m <sup>3</sup> | 0.720   | 80.58   |
| 183 | Z170303000.1 | 电缆保护管SC40                      | m              | 7.416   | 13.43   |
| 184 | Z170303000.2 | 电缆保护管SC100                     | m              | 14.369  | 37.78   |
| 185 | Z170303000.2 | 电缆保护管SC80                      | m              | 185.400 | 29.08   |

### 主要材料及价格表

第6页 共6页

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生食堂

[illegible]

# 主要材料及价格表

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生食堂

第1页 共4页

| 序号 | 材料编码         | 项目名称及规格、型号等特殊要求          | 单位             | 数量      | 单价(元)  |
|----|--------------|--------------------------|----------------|---------|--------|
| 1  | 023110001.1  | 帆布(皮革)                   | m <sup>2</sup> | 0.696   | 48.00  |
| 2  | 172500000.1  | PVC-U排水管dn150            | m              | 11.175  | 39.60  |
| 3  | 172500000.2  | PVC-U排水管dn110            | m              | 48.607  | 21.17  |
| 4  | 172500000.3  | PVC-U塑料直通雨水管dn75         | m              | 8.000   | 12.30  |
| 5  | 172500000.4  | 刚性阻燃管PC20                | m              | 436.413 | 1.90   |
| 6  | 172500000.5  | PVC-U排水管dn50             | m              | 66.481  | 7.36   |
| 7  | 172500000.6  | PVC-U塑料直通雨水管dn110        | m              | 58.600  | 13.29  |
| 8  | 172502000.1  | PP-R塑料给水管及管件安装(热熔连接)DN25 | m              | 18.258  | 8.39   |
| 9  | 172502000.2  | PP-R塑料给水管及管件安装(热熔连接)DN32 | m              | 72.002  | 11.50  |
| 10 | 172502000.5  | PP-R塑料给水管及管件安装(热熔连接)DN20 | m              | 106.264 | 11.44  |
| 11 | 172502000.6  | PP-R塑料给水管及管件安装(热熔连接)DN40 | m              | 33.558  | 28.44  |
| 12 | 172504000.1  | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管dn32      | m              | 0.800   | 3.50   |
| 13 | 172504000.2  | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管dn50      | m              | 16.900  | 5.52   |
| 14 | 172506000.1  | HDPE双壁波纹管 DN300          | m              | 50.237  | 95.47  |
| 15 | 172801000.1  | 衬塑钢管DN65                 | m              | 19.380  | 78.50  |
| 16 | 172801000.2  | 衬塑钢管DN50                 | m              | 45.900  | 56.90  |
| 17 | 181101000.1  | 衬塑钢管管件DN65               | 个              | 7.220   | 23.55  |
| 18 | 181101000.2  | 衬塑钢管管件DN50               | 个              | 67.500  | 17.07  |
| 19 | 194103000.1  | 截止阀(螺纹连接)DN65            | 个              | 1.010   | 171.43 |
| 20 | 194103000.2  | 止回阀(螺纹连接)DN32            | 个              | 1.010   | 198.00 |
| 21 | 194103000.3  | 截止阀(螺纹连接)DN32            | 个              | 1.010   | 52.35  |
| 22 | 194103000.3  | 止回阀(螺纹连接)DN65            | 个              | 1.010   | 290.62 |
| 23 | 194103000.4  | 截止阀(螺纹连接)DN50            | 个              | 3.030   | 75.96  |
| 24 | 194103000.5  | 截止阀(螺纹连接)DN25            | 个              | 6.060   | 37.98  |
| 25 | 194103000.13 | Y型过滤器(螺纹连接)DN65          | 个              | 1.010   | 159.00 |
| 26 | 211301000.1  | 拖把池                      | 个              | 2.020   | 109.84 |
| 27 | 211501000.1  | 蹲式大便器                    | 个              | 7.070   | 74.97  |
| 28 | 211502000.1  | 坐便器                      | 个              | 3.030   | 687.79 |
| 29 | 211702000.1  | 立式小便器                    | 个              | 3.030   | 129.35 |
| 30 | 213301000.1  | 水龙头DN15                  | 个              | 10.100  | 17.45  |
| 31 | 213301000.2  | 水龙头DN15                  | 个              | 2.020   | 17.45  |
| 32 | 213316001.1  | 自闭式冲洗阀 DN15              | 个              | 3.030   | 155.01 |
| 33 | 213316002.1  | 自闭式冲洗阀 DN20              | 个              | 7.070   | 155.01 |
| 34 | 213318000.1  | 铸铁带网框有水封排水地漏DN150        | 个              | 3.000   | 35.00  |
| 35 | 213318000.2  | 水封地漏DN50                 | 个              | 3.000   | 3.86   |
| 36 | 213331000.1  | 侧入式雨水斗DN100              | 个              | 4.000   | 9.61   |
| 37 | 213331000.2  | 侧入式雨水斗DN75               | 个              | 4.000   | 6.49   |

# 主要材料及价格表

第2页 共4页

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生食堂

| 序号 | 材料编码        | 项目名称及规格、型号等特殊要求                                      | 单位 | 数量      | 单价(元)   |
|----|-------------|------------------------------------------------------|----|---------|---------|
| 38 | 224101000.1 | 防雨百叶风口200*200                                        | 个  | 4.000   | 50.00   |
| 39 | 224503000.1 | 铝制波纹软管 $\phi$ 100                                    | m  | 15.606  | 16.50   |
| 40 | 226113000.1 | 自动排气阀DN20                                            | 个  | 3.000   | 45.00   |
| 41 | 230303000.1 | 轻便消防水龙                                               | 套  | 6.000   | 339.00  |
| 42 | 230702000.1 | 灭火器箱(内置手提式ABC类干粉灭火器MF/ABC5)                          | 个  | 14.000  | 193.32  |
| 43 | 233700000.1 | 可燃气体报警探测器                                            | 个  | 3.030   | 104.00  |
| 44 | 233902000.1 | 声光报警器                                                | 个  | 1.000   | 60.18   |
| 45 | 234001000.1 | 单输入模块                                                | 个  | 1.010   | 60.18   |
| 46 | 234101000.1 | 紧急呼叫按钮                                               | 套  | 6.060   | 30.00   |
| 47 | 234301000.1 | 音箱                                                   | 只  | 3.030   | 95.00   |
| 48 | 240101000.1 | 水表(螺纹连接) DN32                                        | 个  | 1.000   | 120.00  |
| 49 | 240101000.2 | 水表(螺纹连接) DN50                                        | 个  | 3.000   | 203.54  |
| 50 | 240101000.3 | 水表(螺纹连接) DN65                                        | 个  | 1.000   | 265.00  |
| 51 | 270503001.1 | $\phi$ 10热镀锌圆钢                                       | m  | 189.105 | 2.23    |
| 52 | 270504001.1 | 避雷针接闪杆( $\phi$ 20热镀锌圆钢)L=500mm                       | 根  | 8.000   | 5.68    |
| 53 | 270605000.1 | 接地测试板                                                | 块  | 1.000   | 10.00   |
| 54 | 270605000.2 | 接地电阻暗测点                                              | 块  | 2.000   | 10.00   |
| 55 | 280310000.1 | WDZN-RYJS-2x2.5                                      | m  | 419.872 | 4.60    |
| 56 | 290603000.1 | KBG(JDG)电气钢管20                                       | m  | 653.834 | 3.45    |
| 57 | 301302000.2 | 网络插座T0                                               | 个  | 8.160   | 11.74   |
| 58 | 360112005z  | 塑料检查井                                                | 座  | 8.000   | 200.00  |
| 59 | 500102001.1 | 管道式排风扇V15                                            | 台  | 5.000   | 130.00  |
| 60 | 500102001.2 | 管道式排风扇V9                                             | 台  | 3.000   | 110.00  |
| 61 | 500102001.3 | 壁式排风扇P60                                             | 台  | 2.000   | 160.00  |
| 62 | 550117001.1 | 一层配电总配电箱APz                                          | 台  | 1.000   | 1050.00 |
| 63 | 550117001.2 | 二层配餐厅配电箱Alct                                         | 台  | 1.000   | 950.00  |
| 64 | 550117001.3 | 应急照明配电箱ALE                                           | 台  | 1.000   | 650.00  |
| 65 | 550117001.4 | 一层厨房配电箱APcfz                                         | 台  | 1.000   | 960.00  |
| 66 | 550117001.6 | 应急照明集中电源电源箱EPD                                       | 台  | 1.000   | 780.00  |
| 67 | 550910000.1 | 局部等电位端子联接箱                                           | 个  | 8.000   | 16.90   |
| 68 | 550910000.2 | 总等电位端子联接箱                                            | 个  | 1.000   | 16.90   |
| 69 | B-Z.1       | PVC $\phi$ 80空调塑料套管 主材费                              | 元  | 1.600   | 12.72   |
| 70 | B-Z.1       | 锁链 主材费                                               | 元  | 1.000   | 50.00   |
| 71 | B-Z.2       | 锁链 主材费                                               | 元  | 1.000   | 50.00   |
| 72 | B4-1051.1   | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 WDZB1-YJY-4x95mm <sup>2</sup>  | 个  | 2.000   | 190.00  |
| 73 | B4-1052.1   | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 (1kV以下截面mm <sup>2</sup> 以下)150 | 个  | 1.000   | 190.00  |

## 主要材料及价格表

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生食堂

第3页 共4页

| 序号  | 材料编码          | 项目名称及规格、型号等特殊要求      | 单位 | 数量      | 单价(元)   |
|-----|---------------|----------------------|----|---------|---------|
| 74  | B5-0529.1     | 85寸彩屏护眼电视机           | 套  | 2.000   | 5000.00 |
| 75  | B5-1361.1     | 可燃气体报警控制器            | 台  | 1.000   | 2245.45 |
| 76  | B6-0177.1     | 燃气电磁阀                | 台  | 1.000   | 280.00  |
| 77  | B7-0018.1     | 分体空调挂式功率kW2.06       | 台  | 14.000  | 5500.00 |
| 78  | B7-0018.2     | 分体空调壁挂式功率kW0.75      | 台  | 1.000   | 2100.00 |
| 79  | Z01000103.1   | ∠40*4热镀锌角钢           | kg | 12.836  | 3.91    |
| 80  | Z012906001.1  | 镀锌钢板 0.5mm           | m² | 10.561  | 19.62   |
| 81  | Z040506001.2  | 砂砾石                  | m³ | 0.720   | 80.58   |
| 82  | Z130105001.1  | 调和漆                  | kg | 0.182   | 12.21   |
| 83  | Z130507011.1  | 防锈漆                  | kg | 0.255   | 9.07    |
| 84  | Z170303000.1  | 电缆保护管SC40            | m  | 7.416   | 13.43   |
| 85  | Z170303000.2  | 电缆保护管SC100           | m  | 14.369  | 37.78   |
| 86  | Z170303000.2  | 电缆保护管SC80            | m  | 185.400 | 29.08   |
| 87  | Z170303000.3  | 钢管SC25               | m  | 5.356   | 8.36    |
| 88  | Z170303000.4  | 电缆保护管SC125           | m  | 103.000 | 46.48   |
| 89  | Z170303000.5  | 镀锌钢管SC20             | m  | 332.865 | 5.78    |
| 90  | Z170303000.6  | 电缆保护管SC50            | m  | 6.386   | 18.38   |
| 91  | Z170303000.7  | 电缆保护管SC40            | m  | 7.416   | 13.43   |
| 92  | Z182902000.1  | 塑料套管dn160            | m  | 2.700   | 30.28   |
| 93  | Z210901000.1  | 台式洗脸盆                | 个  | 10.100  | 109.84  |
| 94  | Z250001001.1  | 安全出口标志灯LED 1W        | 套  | 3.030   | 48.67   |
| 95  | Z250001001.2  | 疏散出口标志灯LED 1W        | 套  | 39.390  | 48.67   |
| 96  | Z250001001.3  | 楼层标志灯LED 1W          | 套  | 15.150  | 48.67   |
| 97  | Z250001001.4  | 疏散方向标识(小型))LED 1W    | 套  | 8.080   | 48.67   |
| 98  | Z250001001.5  | 太阳能光伏壁灯, 28W         | 套  | 3.030   | 490.00  |
| 99  | Z250001001.6  | 防水防潮单管荧光灯T5 1*28W    | 套  | 24.240  | 31.42   |
| 100 | Z250001001.7  | 消防应急照明灯具 12W         | 套  | 3.030   | 85.00   |
| 101 | Z250001001.8  | 紫外线消毒灯T5 1*28W       | 套  | 2.020   | 51.82   |
| 102 | Z250001001.9  | 单管荧光灯1*28W           | 套  | 17.170  | 20.62   |
| 103 | Z250001001.10 | 双管荧光灯T5 2*28W        | 套  | 41.410  | 50.62   |
| 104 | Z250001001.11 | 防水防尘吸顶灯LED 1*22W     | 套  | 10.100  | 50.00   |
| 105 | Z250001001.12 | 吸顶灯LED 1*22W         | 套  | 18.180  | 23.10   |
| 106 | Z250001001.13 | 密闭型防水防尘单管荧光灯T5 2*18W | 套  | 3.030   | 77.13   |
| 107 | Z250001001.14 | 壁灯LED灯 ~220V 1x8W    | 套  | 3.030   | 10.80   |
| 108 | Z260501001.2  | 单联单控开关 10A~250V      | 个  | 25.500  | 5.66    |
| 109 | Z260501001.3  | 双联单控开关 10A~250V      | 个  | 10.200  | 8.05    |
| 110 | Z260501001.4  | 三联单控开关 10A~250V      | 个  | 2.040   | 11.95   |

### 主要材料及价格表

工程名称:博白县文地镇三江中心小学学生食堂

第4页 共4页

[illegible]