2025年阳朔县金宝乡延村村委高厄村至枫木寨村委 利学村葛根产业基地道路硬化 工程

招 标 清 单

招	标	人:	阳朔县金宝乡人民政府
			(单位)
造化	个容计	旬人:	
			(单位盖章)

总 说 明

工程名称: 2025年阳朔县金宝乡延村村委高厄村至枫木寨村委利学村葛根产业基地 第1页 共1页

一、工程概况:

本项目工程名称为2025年阳朔县金宝乡延村村委高厄村至枫木寨村委利学村葛根产业基地道路硬化工程,工程类型为公路工程,项目地址位于阳朔县,路线全长2.747公里,工程内容为: 土方及石方开挖、路基回填、C20片石混凝土挡土墙、100mm厚级配碎石基层、180mm厚水泥混凝土面层(混凝土弯拉强度≥3.5MPa)、1-Φ1.0m钢筋混凝土圆管涵、1-2*1.2盖板、项目公示牌等。

二、编制依据:

- 1、中大设计集团有限公司2025年8月设计的"2025年阳朔县金宝乡延村村委高厄村至 枫木寨村委利学村葛根产业基地道路硬化工程"施工图;
 - 2、《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTGB3830-2018)。
 - 3、《公路工程预算定额》(ITG/T3832-2018)。
 - 4、《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T3833-2018)。
- 5、交通运输部关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》(JTG3820-2018)和《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)中"税金"有关规定的公告 [交通运输部公告第26号]。
- 6、《广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程建设项目估算概算预算编制办法 广西补充规定的通知》(桂交建管发「2019 39号)。
- 7、材料价格按《桂林市建设工程造价信息》2025年第8期公布的阳朔县信息价(除税价格)计算,阳朔县未公布的信息价参考同期桂林市信息价,信息价上缺项的,按照市场询价进行计算。
- 8、本工程项目地点距阳朔县(以千古情道路为起点计算)27公里,工程施工材料超运 距按17公里计算,其中水泥按0.71元/t计算,钢材按2.48元/t计算,砂石按0.58元/m³计 算。

投标报价汇总表

合同段: 2025年阳朔县金宝乡延村村委高厄村至枫木寨村委利学村

葛根产业基地道路硬化工程 序号 金额(元) 章次 科目名称 总 则 100 2 200 路 基 3 300 路面 400 桥梁、涵洞 4 5 600 安全设施及预埋管线 6 第100章至第700章合计 7 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 8 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 计日工合计 10 暂列金额 (不含计日工总额) 11 投标报价

清单 第1页共1页

合同段: 2025年阳朔县金宝乡延村村委高厄村至枫木寨村委利学村 葛根产业基地道路硬化工程

	^{地道路硬化工程} 清单	第100章	总贝	1		
子目号	子目名称		单位	数量	单价	合价
101	通则					
101-1	保险费					
-a	按合同条款规定,提供建筑工程一切险		总额	1		
-b	按合同条款规定,提供第三者责任险		总额	1		
102	工程管理					
102-3	安全生产费		总额	1		
	清单 第10	0章 合计	人民币	元		

清单 第1页共5页

合同段: 2025年阳朔县金宝乡延村村委高厄村至枫木寨村委利学村

草相本小其州	対映価ルT程	

	清单 第200章		Ī		
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-a	清理现场	m2	650		
-b	表土清理后回填压实	m3			
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	4072		
	10		22.42		
-b	挖石方	m3	2013		
204	填方路基				
204-1	路基填筑 (包括填前压实)				
-a	利用土方	m3	439		
-b	利用石方	m3	48		
-h	结构物台背回填				
-a	挡墙回填砂性土	m3	208.2		
-b	涵洞回填砂性土	m3	36.28		
209	挡土墙				
209-5	混凝土挡土墙				
-a	C20片石混凝土	m3	358.5		

清单 第2页共5页

合同段: 2025年阳朔县金宝乡延村村委高厄村至枫木寨村委利学村 <u>葛根产业基地道路硬化工程</u>

清单 第300章 路 面								
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价			
306	级配碎(砾)石底基层、基层							
306-3	级配碎石基层 (含平交、错车道工程量)							
-a	厚100mm	m2	4704.5					
312	水泥混凝土面板							
312-1	水泥混凝土面层 (含平交、错车道工程量)							
-a	厚180mm水泥混凝土面层(弯拉强度≥3.5Mpa)	m3	750.15					
	清单 第300章 合计	人民币						

清单 第3页共5页

合同段: 2025年阳朔县金宝乡延村村委高厄村至枫木寨村委利学村 葛根产业基地道路硬化工程

	清单 第400章	桥梁、溜	阿		
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵				
-b	1-φ1.0m	m	2		
420	盖板涵、箱涵				
420-1	钢筋混凝土盖板涵				
-a	1-2*1.2	m	5.5		

清单 第4页共5页

合同段: 2025年阳朔县金宝乡延村村委高厄村至枫木寨村委利学村 葛根产业基地道路硬化工程

化) 北李	^{地道路硬化工程}	分施及予	 预埋管线		
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
609	项目公示牌(含挖土、砼基础、砌筑、大理石面板、刻字等)	个	1		
	T T				
	清单 第600章 合计	人民币	元		

清单 第5页共5页