

2025年阳朔县葡萄镇报安村委老寨村致
山根到长岩门金桔产业基地道路硬化 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：阳朔县农业农村局

(单位盖章)



造价咨询人：广西嘉诚达工程造价咨询有限公司

(单位盖章)



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



2025年阳朔县葡萄镇报安村委老寨村致
山根到长岩门金桔产业基地道路硬化 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：阳朔县农业农村局
(单位盖章)



造价咨询人：广西嘉诚达工程造价咨询有限公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)



法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)



编 制 人：陈连华
(造价工程师签字盖专用章)



复 核 人：陈连华
(造价工程师签字盖专用章)



编 制 时 间：

复 核 时 间：



总 说 明

工程名称:2025年阳朔县葡萄镇报安村委老寨村致山根到长岩门金桔产业基地道路硬化工程

第1页 共1页

一、项目概况

本项目工程名称为2025年阳朔县葡萄镇报安村委老寨村致山根到长岩门金桔产业基地道路硬化工程，地点位于阳朔县葡萄镇。项目内容：本项目路线一长1.426公里，路线二长0.412公里，路线三长0.204公里，路线四长0.265公里，路线五长0.105公里，路线总长2.412公里。采用混凝土路面结构形式，路面结构层为18cm水泥混凝土面层+10cm级配碎石基层（垫层），总厚度28cm。全线路基土石方855立方米，路肩墙215米/79.3立方米，水泥混凝土路面10192平方米、级配碎石基层10234平方米。全线共设有钢筋混凝土圆管涵洞51米/8道，钢筋混凝土盖板涵洞11米/2道等工程内容

二、评审依据

- 1、国家有关法律、法规和规范性文件；
- 2、《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830—2018）；
- 3、《公路工程预算定额》（JTG/T 3832—2018）；
- 4、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833—2018）；
- 5、交办公路[2016]66号《交通运输部办公厅关于印发<公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案>的通知》；
- 6、中华人民共和国交通运输部公告[2019]第26号《交通运输部关于调整<公路工程项目投资估算编制办法>（JTG 3820-2018）和<公路工程项目概算预算编制办法>（JTG 3830-2018）中“税金”有关规定的公告》；
- 7、桂交建管发[2019]39号《广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》；
- 8、桂交监造价函[2019]16号《广西壮族自治区交通工程造价管理站关于公布广西公路工程机械台班车船使用税标准的函》；
- 8、材料价格按《桂林市建设工程造价信息》阳朔县材料信息2025年第8期调整，无信息价的按同期《桂林市建设工程造价信息》桂林信息价计算及市场询价；
- 9、采用的软件名称及版本号为同望WECOST公路工程造价管理系统软件V10.8.1

三、其他说明

- 1、项目地距离阳朔县城31公里，本工程水泥、砂石、钢材计算材料超运距21公里，超运距单价每增加1公里运费按照阳朔县材料超运距信息价计算；

投标报价汇总表

合同段：2025年阳朔县葡萄镇报安村委老寨村致山根到长岩门金桔
 产业基地道路硬化工程

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	300	路 面	
4	400	桥梁、涵洞	
5	600	安全设施及预埋管线	
6	第100章至第700章合计		
7	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
8	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
9	计日工合计		
10	暂列金额（不计日工总额）		
11	投标报价		

