2025年阳朔县高田镇龙村码头龙潭村高架桥至龙潭村高架桥马蹄产业基地道路建设工程

招 标 工 程 量 清 单

招　标　人： 阳朔县高田镇人民政府
（单位盖章）

造价咨询人： 广西君安工程建设顾问有限公司
（单位盖章）

2025年4月22日

2025年阳朔县高田镇龙村码头龙潭村高架桥至龙潭村高架桥马蹄产业基地道路建设工程

招标工程量清单

招 标 人：阳朔县高田镇人民政府（单位盖章）

造价咨询人：广西君安工程建设顾问有限公司（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（造价人员签字）

复 核 人：（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2025年4月22日

复核时间：2025年4月22日

总 说 明

工程名称:2025年阳朔县高田镇龙村码头龙潭村高架桥至龙潭村高架桥马蹄产业基地道路建设工程

一、工程概况

该项目名称为2025年阳朔县高田镇龙村码头龙潭村高架桥至龙潭村高架桥马蹄产业基地道路建设工程，位于阳朔县高田镇龙潭村。项目新建2209m混凝土路面18CM厚，浆砌片石挡土墙736.4m³等。预算送审总造价为1441024.03元。

二、参加审核协调单位及人员

1.建设单位：阳朔县高田镇人民政府

2.设计单位：中大设计集团有限公司

3.预算编制单位：中大设计集团有限公司

三、审核依据

1.“2025年阳朔县高田镇龙村码头龙潭村高架桥至龙潭村高架桥马蹄产业基地道路建设工程”预算书；

2.业主提供的设计施工图等相关资料，上述资料的真实性、合法性、完整性由建设单位负责。

四、计价依据

1、《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）；

2、《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）；

3、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）；

4、桂交建管发[2019]39号《广西壮族自治区交通厅关于印发公路工程建设项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》；

5、中华人民共和国交通运输部公告第26号交通运输部关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》（JTG3820-2018）和《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）中“税金”有关规定的公告；

6、交办公路[2016]66 号交通运输部办公厅关于印发《公路工程营业税改增值税计价依据调整方案》的通知；

7、桂交监造价发[2016]1号《广西壮族自治区交通工程造价管理站关于印发广西公路工程材料价格“营改增”调整方案的通知；

8、材料价格参考《桂林市建设工程造价信息》2025年第2期阳朔县除税信息价，阳朔信息价没有的参考桂林市信息价，信息价上没有的材料价按市场询价；

9、本项目地址龙潭村距离十里画廊大门11公里，钢筋、砂、碎石、水泥、混凝土、砖按超运距1公里计取材料价。

投标报价汇总表

合同段：2025年阳朔县高田镇龙村码头龙潭村高架桥至龙潭村高架桥马蹄产业基地道路建设工程

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	300	路 面	
4	400	桥梁、涵洞	
5	600	安全设施及预埋管线	
6	第100章至第700章合计		
7	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
8	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
9	计日工合计		
10	暂列金额（不含计日工总额）		
11	投标报价		

工程量清单表

合同段：2025年阳朔县高田镇龙村码头龙潭村高架桥至龙潭村高架桥马蹄产业基地道路建设工程

标表2

清单　第100章　总 则

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1		
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1		

清单　第100章　合计　　人民币　　元

工程量清单表

合同段：2025年阳朔县高田镇龙村码头龙潭村高架桥至龙潭村高架桥马蹄产业基地道路建设工程

标表2

清单　第200章　路 基

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧水泥混凝土板				
-a	挖除旧水泥混凝土板	m3	58.6		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	785		
-c	土方外运（1KM）	m3	785		
-b	挖石方	m3	59		
204	填方路基	m3	519		
204-1	路基填筑（包括填前压实）	m3	519		
-d	借土填方	m3	519		
-h	结构物台背回填	m3	641.14		
-a	挡墙回填砂砾土	m3	562.6		
-b	涵洞回填砂砾土	m3	78.54		
205	特殊地区路基处理				
205-1	软土路基处理	m3	228		
-a	挖松土	m3	228		
-b	换填砂砾石	m3	228		
207	坡面排水				
207-2	排水沟				
-c	排水沟	m3	99.12		
209	挡土墙				
209-3	砌体挡土墙				
	矮墙	m3	736.4		

清单　第200章　合计　　人民币　　元

工程量清单表

合同段：2025年阳朔县高田镇龙村码头龙潭村高架桥至龙潭村高架桥马蹄产业基地道路建设工程

标表2

清单　第300章　路 面

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎石基层				
306-3	级配碎石基层				
-a	10cm级配碎石基层	m2	5746		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	18cm厚C30透水水泥混凝土路面	m2	8366		

清单　第300章　合计　　人民币　　元

工程量清单表

合同段：2025年阳朔县高田镇龙村码头龙潭村高架桥至龙潭村高架桥马蹄产业基地道路建设工程

标表2

清单　第400章　桥梁、涵洞

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵				
-a	1-Φ0.3m圆管涵	m	8		
-b	1-Φ0.5m圆管涵	m	8		
-c	1-Φ1.0m圆管涵	m	4		
420	盖板涵、箱涵				
420-1	钢筋混凝土盖板涵				
-a	1-3.0*1.0m	m	4		

清单　第400章　合计　　人民币　　元

工程量清单表

合同段：2025年阳朔县高田镇龙村码头龙潭村高架桥至龙潭村高架桥马蹄产业基地道路建设工程

标表2

清单　第600章　安全设施及预埋管线

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
609	项目公示牌	个	1		

清单　第600章　合计　　人民币　　元