

2025年阳朔县白沙镇扶龙村委雷公村至陈大
岩柑橘产业基地道路硬化工程

招标工程量清单

招 标 人:



法定代表人
或其授权人:



编 制 人:



编 制 时 间:

2025年5月

工程造价

咨询人: 阶梯项目咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:



复 核 人:



复 核 时 间:

2025年5月



投标报价汇总表

合同段：2025年阳朔县白沙镇扶龙村委雷公村至陈大岩柑橘产业基地道路硬化工程

标表1

序号	章次	科目名称	金额(元)
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	300	路 面	
4	600	安全设施及预埋管线	
5		第100章至第700章合计	
6		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
7		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
8		计日工合计	
9		暂列金额(不含计日工总额)	
10		投标报价	

工程量清单表

合同段：2025年阳朔县白沙镇扶龙村委雷公村至陈大岩柑橘产业基地道路硬化工程

标表2

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1		
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：2025年阳朔县白沙镇扶龙村委雷公村至陈大岩柑橘产业基地道路硬化工程

标表2

工程量清单表

合同段：2025年阳朔县白沙镇扶龙村委雷公村至陈大岩柑橘产业基地道路硬化工程

标表2

清单 第300章 路 面

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎石基层				
306-3	级配碎石基层				
-a	10cm级配碎石基层	m ²	2685		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	18cm厚水泥混凝土路面（混凝土弯拉强度≥3.5MPa）	m ³	436.5		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m ³	183		

清单 第300章 合计 人民币 元

清单 第 3 页 共 4 页

工程量清单表

合同段：2025年阳朔县白沙镇扶龙村委雷公村至陈大岩柑橘产业基地道路硬化工程

标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
609	项目公示牌	个	1		
清单 第600章 合计 人民币 元					

清单 第 4 页 共 4 页