

南宁市兴宁区五塘镇沙平村坛湓坡污水管网工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：南宁市兴宁区五塘镇人民政府

(单位盖章)

造价咨询人：中彝工程设计有限公司

(单位盖章)

审 核 单 位：南宁市兴宁区财政投资评审中心

(单位盖章)

2025年05月12日

南宁市兴宁区五塘镇沙平村坛滙坡污水管网工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：南宁市兴宁区五塘镇人民政府
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编 制 人：(造价人员签字)

审 核 单 位：南宁市兴宁区财政投资评审中心

编 制 时 间：2025年05月12日

工程造价
咨 询 人：中森工程设计有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

复 核 人：(造价工程师签字盖章)

复 核 时 间：2025年05月12日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市兴宁区五塘镇沙平村坛湓坡污水管网工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
五塘镇沙平村坛湓坡污水管网工程							
		分部分项工程					
1	040101002001	挖沟槽土方（装车） 土壤类别：三类土		16725.80			
2	040101002002	挖沟槽土方（不装车） 土壤类别：三类土		6756.80			
3	040103001001	回填石屑		3763.50			
4	040103001002	回填方 原土回填		6756.80			
5	040103002001	余方弃置 运距：5km，本次增运4km		16725.80			
6	桂040103003001	土石方运输每增1km 本次增运4km	• km	66903.20			
7	040305001001	中粗砂基础		607.90			
8	040303002001	C20混凝土半包基础		15.20			
9	040501004001	dn160 PVC-u管 土弧基础	m	8400.00			
10	040502008001	DN160管清扫口 每户按2个计	个	1400			
11	040501004002	dn200 PVC-u管 土弧基础	m	2244.00			
12	040501004003	dn225 HDPE双壁波纹管(环刚度 SN8=8000N/m²) 180° 石屑基础 承插式橡胶圈连接	m	4105.00			
13	040501004004	dn315 HDPE双壁波纹管(环刚度 SN8=8000N/m²) 180° 石屑基础 承插式橡胶圈连接	m	1637.00			
14	040501004005	dn400 HDPE双壁波纹管(环刚度 SN8=8000N/m²) 180° 石屑基础 承插式橡胶圈连接	m	728.00			
15	040501002001	D426*6螺旋焊接钢管	m	37.00			
16	011407005001	D426*6螺旋焊接钢管内外防腐 两底两面	m	37.00			
17	040504002001	塑料排水检查井（D=200~400）Φ630 防护井盖Φ600球墨铸铁 内盖DN315塑料，成品C30混凝土井圈 塑料DN315护套管、井筒 防护盖座C20混凝土基础Φ900x300 15cm厚碎石垫层 详见大样图（参考08SS523-35~39）	座	255			
18	040504001001	沉砂小方井（0.7x0.7m） 1. 混凝土垫层C20，M10砂浆砖砌，水泥砂 浆抹面 2. 球墨铸铁井盖	座	183			
19	041001001001	拆除路面 18cmC30厚混凝土	m²	10036.00			

主要材料及价格表

工程名称:南宁市兴宁区五塘镇沙平村坛澄坡污水管网工程

第1页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000701001	市政人工	元		
3		◆材料◆			
4	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
5	012101002	角钢(综合)	kg		
6	022705002	棉纱	kg		
7	022705004	棉纱头	kg		
8	022706010	破布	kg		
9	023102021	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m		
10	023301002	草袋	条		
11	030132001	不锈钢膨胀螺栓 M16×100	套		
12	030132021	不锈钢膨胀螺栓M8×120	套		
13	031302001	尼龙砂轮片 Φ100	片		
14	031311001	电焊条(综合)	kg		
15	031345001	钢锯条	根		
16	031345011	切缝机刀片	片		
17	031347004	铁砂布	张		
18	040102001	砌筑水泥M32.5	t		
19	040301001	砂(综合)			
20	040301006	天然中(粗)砂			
21	040701005.1	石屑	kg		
22	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
23	052502007	垫木			
24	130502001	新型高分子涂料GZ-2	kg		
25	143309001	丙酮	kg		
26	143901002	乙炔气	kg		
27	143906001	氧气			
28	144102001	粘结剂	kg		
29	144116007	粘合剂507	kg		
30	170103005	焊接钢管 DN40	m		
31	172703000	橡胶管	m		
32	341101001	水			
33	341508001	其他材料费	元		
34	360104006	铸铁井盖井座 重型Φ700	套		
35	360106001	井盖井座	套		
36	370501003	枕木			
37	800101006	水泥砂浆中砂M7.5			

主要材料及价格表

工程名称: 南宁市兴宁区五塘镇沙平村坛漚坡污水管网工程

第2页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
38	800101007	水泥砂浆中砂M10			
39	800102003	水泥砂浆1:2			
40	S800702002	水泥防水砂浆 (加防水粉5%) 1:2			
41		◆商品砼◆			
42	043104002	预拌普通混凝土 C15			
43	043104003	预拌普通混凝土 C20			
44	043104005	预拌普通混凝土 C30			
45		◆配合比◆			
46	800102003	水泥砂浆 1:2			
47		◆主材◆			
48	040907001Z	三合土 (天然级配)			
49	172500000Z.1	dn200 PVC-u管	m		
50	172500000Z.2	dn160 PVC-u管	m		
51	172506000.1	dn225 HDPE双壁波纹管 (环刚度SN8=8000N/m²)	m		
52	172506000.2	dn315 HDPE双壁波纹管 (环刚度SN8=8000N/m²)	m		
53	172506000.3	dn400 HDPE双壁波纹管 (环刚度SN8=8000N/m²)	m		
54	180901000Z.1	DN160管清扫口	个		
55	290602000Z.1	D426*6螺旋焊接钢管	m		
56	360112005z.1	塑料排水检查井 (D=200~400) Φ630	座		
57	B-Z	消纳费 主材费	元		
58		◆机械台班组成◆			
59	000701002	市政机械台班人工费	元		
60	000701003	市政机械第一类费用	元		
61	002401001	机械台班人工费	元		
62	140304001	轻柴油 0#	kg		
63	341103001	电	kW. h		
64	994701004	折旧费	元		
65	994701005	检修费	元		
66	994701006	维护费	元		
67	994701007	安拆及场外运输费	元		
68	994701008	其他费	元		
69		◆机械◆			
70	990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m³	台班		
71	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
72	990506002	混凝土振捣器插入式	台班		
73	990509001	灰浆搅拌机输送量 200m³/h	台班		
74	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		

主要材料及价格表

工程名称:南宁市兴宁区五塘镇沙平村坛湓坡污水管网工程

第3页 共3页

[illegible]

