

天等县人民武装部军事历史展陈馆 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：中国共产党天等县委员会宣传部

(单位盖章)

造价咨询人:

(单位盖章)

2025年01月07日

软件名称及版本号：博奥清单计价软件V17（版本号：17.0.01）
工程计价软件测评合格编号：2016J02

天等县人民武装部军事历史展陈馆 工程

招 标 工 程 量 清 单


招 标 人：中国共产党天等县委员会
会宣传部
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人：梁克
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：周会芳
(签字或盖章)



编 制 人：肖敏
(造价工程师签字)
有效期限：2027年12月31日

复 核 人：杨建宏
(造价工程师签字盖专用章)
有效期限：2027年12月31日



编 制 时 间：2025年01月07日

复 核 时 间：2025年03月05日

总 说 明

工程名称：天等县人民武装部军事历史展陈馆

第1页 共1页

一、工程概况

- 1、工程名称：天等县人民武装部军事历史展陈馆
- 2、建设地点：崇左市天等县

二、编制范围

本次范围内拆除、装饰装修工程、安装工程包含的施工内容，详见工程量清单。

三、编制依据

- 1、建设项目施工图纸内容、效果图方案等相关资料；
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、
《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》；
- 3、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；
- 4、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；
- 5、《〈建设工程工程量计算规范（GB50854~50862-2013）〉广西壮族自治区实施细则》（修订本）；
- 6、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套的费用定额；
- 7、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套的费用定额；
- 8、2011年《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》及配套的费用定额；
- 9、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》；
- 10、桂建标[2016]17号文《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》；
- 11、桂建标[2019]12号文《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》；
- 12、桂建标[2023]7号文《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》；
- 13、主要材料按《崇左市建设工程造价信息》2024年第5期除税信息价，缺项部分市场询价综合确定；
- 13、与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料。

四、其他需要说明的问题

- 1、弃渣运距暂按5km计，结算按实；

单项工程投标报价汇总表

工程名称:天等县人民武装部军事历史展陈馆

第1页 共1页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称:天等县人民武装部军事历史展馆

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
装饰工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:天等县人民武装部军事历史陈列馆

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
拆除工程							
		分部分项工程					
		G.1 人工拆除工程					
1	011601001001	砖砌体拆除 1. 拆除方式: 人工拆除 2. 废渣清理成堆, 运至楼底	m³	10.03			
2	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除 1. 拆除方式: 人工拆除 2. 废渣清理成堆, 运至楼底	m²	132.44			
3	011610002001	金属门窗拆除 1. 拆除方式: 人工拆除 2. 废渣清理成堆, 运至楼底	m²	6.40			
		G.4 渣土场外运输					
4	010103002001	余渣弃置 1. 废弃料品种: 拆除废料 2. 运距: 起步第一公里	m³	23.91			
5	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m3 • km 1. 废弃料品种: 拆除废料 2. 运距: 暂按4公里计, 结算按实调整	m³ • km	71.73			
		单价措施项目					
装饰工程							
		分部分项工程					
		A.9 楼地面工程					
6	011101006001	平面专业界面剂 专用界面剂	m²	127.18			
7	011101005001	自流坪地面 环氧稀胶泥一遍 3-4厚环氧自流平涂层两遍	m²	127.18			
8	011103004001	定制地胶地面 专用胶水两遍 2. 6mmPVC黑色地胶 做法详大样	m²	127.18			
9	011104002001	肌理漆弧形地台 1. 40*50mm镀锌方管 2. 双层18mm防火阻燃板基层	m²	1.33			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:天等县人民武装部军事历史展陈馆

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 9. 5mm防火纸面石膏板面层 4. 成品腻子三遍/肌理漆 (另计)					
10	011105006001	不锈钢踢脚线 1. 12mm阻燃胶合板 2. 304不锈钢1.0厚 高度50mm	m ²	4.10			
		A. 10 墙、柱面工程					
11	011207001001	新建轻钢龙骨隔墙 1. 双层U75系列轻钢龙骨 2. 12mm防火阻燃板基层 3. 9. 5mm防火纸面石膏板面层 4. 墙厚250mm以内	m ²	130.88			
12	011207001002	新建轻钢龙骨隔墙 1. 双层U75系列轻钢龙骨 2. 12mm防火阻燃板基层 3. 9. 5mm防火纸面石膏板面层 4. 墙厚450mm	m ²	6.83			
13	011207001003	油画布结构墙 1. U75系列轻钢龙骨 2. 12mm防火阻燃板基层 3. 9. 5mm防火纸面石膏板面层 4. 成品腻子三遍/面贴油画布 (另计)	m ²	21.42			
14	011207001004	油画布结构墙 1. 木龙骨 平均中距400mm以内 2. 12mm防火阻燃板基层 3. 9. 5mm防火纸面石膏板面层 4. 成品腻子三遍/面贴油画布 (另计)	m ²	75.57			
15	011207001005	油画布造型墙 1. 木龙骨 平均中距400mm以内 2. 12mm防火阻燃板基层 3. 9. 5mm防火纸面石膏板面层 4. 成品腻子三遍/面贴油画布 (另计)	m ²	11.09			
16	011207001006	肌理漆结构墙 1. 木龙骨 平均中距400mm以内 2. 12mm防火阻燃板基层 3. 9. 5mm防火纸面石膏板面层 4. 成品腻子三遍/肌理漆 (另计)	m ²	60.48			
17	011207001007	肌理漆造型墙	m ²	20.12			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:天等县人民武装部军事历史展览馆

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 木龙骨 平均中距400mm以内 2. 12mm防火阻燃板基层 3. 9.5mm防火纸面石膏板面层 4. 成品腻子三遍/肌理漆 (另计)					
18	011207001008	乳胶漆结构墙 1. 木龙骨 平均中距400mm以内 2. 12mm防火阻燃板基层 3. 9.5mm防火纸面石膏板面层 4. 成品腻子三遍/乳胶漆 (另计)	m²	80.78			
19	011207001009	汽车漆结构墙 1. U75系列轻钢龙骨 2. 12mm防火阻燃板基层 3. 12mm密度板面层 4. 成品腻子灰三遍/汽车漆 (另计)	m²	7.95			
20	011207001010	汽车漆结构墙 1. 木龙骨 平均中距400mm以内 2. 12mm防火阻燃板基层 3. 12mm密度板面层 4. 成品腻子灰三遍/汽车漆 (另计)	m²	56.81			
21	011207001011	汽车漆造型墙 1. 木龙骨 平均中距400mm以内 2. 12mm防火阻燃板基层 3. 12mm密度板面层 4. 成品腻子灰三遍/汽车漆 (另计)	m²	15.60			
22	011208001001	汽车漆柱面结构墙 1. 木龙骨 平均中距400mm以内 2. 12mm防火阻燃板基层 3. 12mm密度板面层 4. 成品腻子灰三遍/汽车漆 (另计)	m²	5.04			
23	011210002001	铝方通墙面 1. 12mm阻燃板 2. 规格材质: 40*50*1mm厚红色铝方通	m²	1.82			
		A. 11 天棚工程					
24	011302001001	乳胶漆吊顶 1. U60系列轻钢龙骨, Φ8钢筋吊杆@1000 2. 12mm防火阻燃板基层	m²	77.00			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:天等县人民武装部军事历史展陈馆

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 9.5mm防火纸面石膏板面层 4. 成品腻子三遍, 乳胶漆三遍(另计)					
25	011302001002	汽车漆吊顶 1. U60系列轻钢龙骨, $\phi 8$ 钢筋吊杆@1000 2. 12mm防火阻燃板基层 3. 9.5mm防火纸面石膏板面层 4. 成品腻子三遍, 汽车漆三遍(另计)	m ²	5.19			
26	011302002001	铝方通吊顶 1. U60系列轻钢龙骨, $\phi 8$ 钢筋吊杆@1000 2. 40*50*1mm铝方通	m ²	45.61			
		A.12 门窗工程					
27	010802001001	成品推拉门 1. 门尺寸1200*2100mm 2. 包含: 12mm厚钢化玻璃及配套五金	m ²	5.04			
28	010801001001	定制消防栓隐形门 含门锁、门把手、五金配件等	m ²	0.72			
29	010808004001	不锈钢门套 1. 304不锈钢材质1mm 2. 门厚200mm	m ²	3.54			
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
30	011406003001	墙面满刮腻子 1. 部位: 抹灰面、石膏面 2. 腻子种类、遍数: 成品腻子三遍	m ²	367.29			
31	011406003002	天棚满刮腻子 1. 部位: 抹灰面、石膏面 2. 腻子种类、遍数: 成品腻子三遍	m ²	127.80			
32	011407001001	墙面喷(刷)乳胶漆涂料 1. 部位: 抹灰面、石膏面 2. 涂料种类、遍数: 乳胶漆一底二面	m ²	80.78			
33	011407002001	天棚喷(刷)乳胶漆涂料 1. 部位: 抹灰面、石膏面 2. 涂料种类、遍数: 乳胶漆一底二面	m ²	77.00			
34	011407001002	墙面喷(刷)肌理漆涂料 1. 部位: 抹灰面、石膏面 2. 涂料种类、遍数: 肌理漆一底二面	m ²	83.42			
35	011407001003	墙面、天棚喷(刷)汽车漆涂料	m ²	98.51			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:天等县人民武装部军事历史展馆

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 部位: 抹灰面、石膏面 2. 涂料种类、遍数: 汽车漆一底二面					
36	011407001004	墙面、天棚喷(刷)汽车漆涂料 1. 部位: 抹灰面、石膏面 2. 涂料种类、遍数: 汽车漆一底二面	m²	98.51			
37	011408002001	墙面油画布 1. 油画布图案定制	m²	108.08			
38	011407006001	木龙骨刷防腐油 1. 木龙骨双面刷防腐油两遍 2. 防火涂料两遍	m²	365.67			
39	011407006002	木材构件喷(刷)防火涂料 1. 阻燃板双面刷防腐油两遍 2. 防火涂料两遍	m²	365.67			
		A.14 其他装饰工程					
40	011508002001	PVC雕刻字 1. 厚度: 8mm 2. 尺寸: 100*100mm以内	个	1578			
41	011508002002	亚克力字 1. 厚度: 8mm 2. 尺寸: 100*100mm以内	个	771			
42	011508002003	亚克力字 1. 厚度: 12mm 2. 尺寸: 100-300mm*100*300mm以内	个	90			
43	011508002004	亚克力字 1. 厚度: 18mm 2. 尺寸300*300mm以外	个	5			
44	011508002005	PVC雕刻字+喷漆 1. 厚度: 18mm 2. 尺寸: 100-300mm*100*300mm以内	个	8			
45	011508002006	加厚PVC雕刻字 1. 厚度: 150mm 2. 尺寸: 300*300mm以外	个	4			
46	011502001001	不锈钢压边条 30mm宽 1. 10mm不锈钢压边 30mm宽	m	11.33			
47	011502001002	不锈钢压边条 150mm以内 1. 10mm不锈钢压边 2. U型包边线条 150mm以内	m	9.61			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:天等县人民武装部军事历史展馆

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
48	011502001003	不锈钢压边条 200mm以内 1. 10mm不锈钢压边 2. U型包边线条 200mm以内	m	8.80			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
49	桂011701004001	内装修脚手架	m ²	127.18			
	011710	已完工程保护费					
50	桂011710001001	楼地面成品保护	m ²	127.18			
51	桂011710006001	墙面装饰面	m ²	359.31			
安装工程							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
52	030404017001	照明配电箱AL	台	1			
53	030411001001	砖、混凝土结构暗配 紧定式电气钢管 JDG20 1. 照明线路、插座线路, 天棚	m	264.19			
54	030411001002	砖、混凝土结构暗配 紧定式电气钢管 JDG20 1. 照明线路、插座线路, 墙面	m	27.00			
55	030413002001	凿(压)槽及恢复 砖结构(公称管径20mm以内)	m	291.19			
56	030411004001	管内穿线 阻燃铜芯照明线路 ZR-BV-2.5mm ² 1. 照明线路	m	540.99			
57	030411004002	管内穿线 阻燃铜芯动力线路 ZR-BV-2.5mm ² 1. 插座线路	m	434.58			
58	030404035001	安全型五孔插座 1. 地面预留	套	8			
59	030404035002	空调插座 1. 天花内预留	套	2			
60	030412004001	LED灯带 1、暗装 2、LED灯带	m	140.13			
61	030412004002	亚克力灯带 1、明装/暗装, 亚克力面层 2、LED灯带	m	44.92			
62	030412001001	LED条形灯 1. 铝方通吊顶	套	15			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:天等县人民武装部军事历史展陈馆

第7页 共7页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:天等县人民武装部军事历史陈列馆

第1页 共1页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单综合单价,此处不汇总。

表一12

税前项目清单与计价表

工程名称:天等县人民武装部军事历史展陈馆

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
					单价	合 价
装饰工程						
1	011207001012	定制浮雕造型墙面 1. 规格: 1600*3670mm	m²	5.87		
2	011302006001	汽车漆吊顶框架	m²	10.77		
3	011507003001	定制吊顶亚克力灯箱	m²	10.19		
4	011507001001	定制吊顶软膜灯箱(党徽) 1. 规格: 1800*2000mm	m²	3.60		
5	011508004001	定制吊顶不锈钢五角星造型 1. 规格: 1680*1680mm 2. 面装亚克力灯带(另计)	个	1		
6	011508001001	定制墙面不锈钢五角星造型 1. 规格: 2255*2145mm立体造型	个	1		
7	011508003001	定制实木牌匾+喷漆 1. 规格: 300*2500mm	个	1		
8	011507001002	定制无框画 1. 10mm铝合金压边 2. 厚度25mm	m²	19.26		
9	011507001003	定制无框画 1. 10mm铝合金压边 2. 厚度50mm	m²	10.42		
10	011207001013	定制PVC造型板 20mm 1. 厚度20mm	m²	4.28		
11	011207001014	定制PVC造型板 25mm 1. 厚度25mm	m²	8.78		
12	011508001002	定制PVC造型板 50mm 1. PVC造型 厚度50mm 2. 尺寸: 380*120mm 3. 面贴亚克力字(另计)	个	25		
13	011507003002	定制软膜灯箱 1. 10mm铝合金压边 2. 厚度50mm	m²	5.95		
14	011501015001	定制钢化玻璃展柜 1. 材质: 10mm钢化玻璃罩/内铺亚麻布 2. 尺寸: 610高*450宽*2400长mm	个	1		
15	011501015002	定制钢化玻璃木纹展柜	个	2		

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。

表-14

