

界首镇桂北水果交易市场公共服务中心建设工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

界首镇桂北水果交易市场公共服务中心建设工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编制人：_____
(造价人员签字)

复核人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____

复核时间：_____

总 说 明

工程名称:界首镇桂北水果交易市场公共服务中心建设工程

第1页 共1页

一、工程概况

1. 工程名称: 界首镇桂北水果交易市场公共服务中心建设工程

2. 建设地点: 兴安县, 界首镇。

二、编制依据

1. 清单执行《建设工程工程量清单计价规范 (GB50500-2013)》及《建设工程工程量计量规范 (GB50584~50862-2013)广西壮族自治区实施细则》。

2. 《广西建筑装饰装修工程消耗量定额》(2024);

3. 《广西市政工程消耗量定额》(2022);

4. 《广西安装工程消耗量定额》(2023);

5. 《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》(桂建标【2018】37号);

6. 《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标(2015)5号);

7. 自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知(桂建标【2016】16号);

8. 自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改证增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知(桂建标【2016】17号);

9. 自治区住房城乡建设厅关于印发《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发【2023】6号)

”

10. 《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标【2018】19号);

11. 信息价按兴安县2025年第8期发布的材料价格, 无信息价的参考《桂林市建设工程造价信息》及市场询价综合确定;

12. 本工程采用博奥云计价;

13. 本项目材料运距共15km, 超运距5km, 土方外运运距暂定5km。

单项工程投标报价汇总表

工程名称:界首镇桂北水果交易市场公共服务中心建设工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 界首镇桂北水果交易市场公共服务中心建设工程

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
道路工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
室外给排水			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
室外电力			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
公共服务中心-建筑工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
公共服务中心-电力工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
公共服务中心-给排水工程			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 界首镇桂北水果交易市场公共服务中心建设工程

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
道路工程							
		分部分项工程					
	041001	拆除工程					
1	041001001001	拆除路面 1. 路面类型:混凝土路面 2. 厚度:20cm	m²	52.80			
	0401	土石方工程					
2	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 人机配合挖沟槽土方装车	m³	815.81			
3	040102002001	挖沟槽石方 1. 岩石类别:软岩	m³	108.60			
4	040103001001	回填方 1. 密实度:符合设计规范 2. 填方材料品种:三类土 3. 填方来源:挖方利用	m³	220.06			
5	040103001002	回填方 1. 密实度:符合设计规范 2. 填方材料品种:渣石 3. 填方来源:挖方利用	m³	10.71			
6	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距1km:运距暂定5km	m³	2377.35			
7	040103002002	余方弃置 1. 废弃料品种:石渣外运 2. 运距1km:运距暂定5km	m³	97.89			
8	040103002003	垃圾清理 1. 废弃料品种:垃圾清理 2. 运距1km:运距暂定15km	m³	400.00			
9	060104001001	清理表土 1. 土壤类别:表土	m³	1781.60			
	3.	道路工程					
10	040203007001	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 厚度:18CM 3. 机械刻纹 4. 钢模板制作	m²	3823.73			
11	040202011001	碎石 1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:10cm	m²	3975.96			
12	040203007002	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 厚度:15CM	m²	7187.90			
13	040202011002	碎石 1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:10cm	m²	7187.90			
14	040307009001	钢拉杆 1. 材料品种、规格:Φ10以上	t	0.147			
15	040307009002	钢拉杆 1. 材料品种、规格:Φ10以上	t	0.859			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 界首镇桂北水果交易市场公共服务中心建设工程

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
16	040402017001	变形缝 1. 类别:混凝土路面伸缩缝 2. 材料品种、规格:沥青玛蹄脂	m	832.49			
17	040501017001	混凝土方沟 1. 断面规格:0.5*0.3m 2. 垫层、基础材质及厚度:30cm厚沟底 3. 混凝土强度等级:C20商品砼 4. 盖板材质、规格:C25混凝土预制盖板	m	181.00			
18	040501017002	混凝土方沟 1. 断面规格:0.5*0.5m 2. 垫层、基础材质及厚度:30cm厚沟底 3. 混凝土强度等级:C20商品砼 4. 盖板材质、规格:C25混凝土预制盖板	m	94.00			
19	040504002001	混凝土井 C20混凝土	座	1			
20	040501001001	混凝土管 1. 管座材质:49cm厚C20混凝土 2. 规格:DN500混凝土管	m	32.00			
21	01b001	50t地磅	台	1			
22	01b002	100t地磅	台	1			
23	040303002001	混凝土基础 40cmC30混凝土地磅基础	m³	30.80			
		单价措施项目					
24	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1			
室外给排水							
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					
25	040101002002	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 人机配合挖沟槽土方装车	m³	72.36			
26	040103001003	回填方 1. 填方材料品种:原土回填	m³	27.22			
27	040103001004	回填方 1. 填方材料品种:中粗砂	m³	22.57			
28	040103001005	回填方 1. 填方材料品种:碎石	m³	22.57			
29	040103002004	余方弃置 运距暂定: 5km	m³	45.14			
	0405	管网工程					
30	040501004001	双壁波纹管 SN8 dn150	m	71.90			
31	040501004002	双壁波纹管 SN8 dn300	m	38.07			
32	040501004003	钢丝网骨架塑料复合管 dn100	m	93.27			
33	040502009001	水表 dn100	个	1			
34	040502005001	防回流污染止回阀	个	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 界首镇桂北水果交易市场公共服务中心建设工程

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		dn100					
35	040502005002	闸阀 dn100	个	1			
36	040504001001	dn1000砌筑井 详见图集20S515-30	座	3			
37	040504009001	雨水口 详见图集16S518-8、11	座	6			
38	011702031001	4m³ 容量玻璃钢化粪池	套	2.00			
39	040502010001	消火栓 SSF100/65-1.0	个	2			
		单价措施项目					
40	041101005001	井字架	座				
室外电力							
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					
41	040101002003	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 人机配合挖沟槽土方装车	m³	16.93			
42	040103001006	回填方 1. 填方材料品种:细砂	m³	16.93			
43	040103002005	余方弃置 运距暂定: 5km	m³	16.93			
	0405	管网工程					
44	030408003001	电缆保护管 PVC-C-110*5.0	m	68.88			
45	030408003002	电缆保护管 PVC-C-110*3.5	m	115.38			
46	030408003003	电缆保护管 30*7/110七孔梅花管	m	38.46			
47	030408001001	电力电缆 YJY-0.6KV/1KV-4*25	m	124.00			
48	030409001001	接地极(图纸未见) -40*4镀锌扁钢接地线	m				
49	040504001002	S1低压强电电缆井 详见图纸	座	1			
50	040504001003	砌筑井 详见图纸	座	1			
51	040504001004	砌筑井 详见图纸	座	2			
		单价措施项目					
公共服务中心-建筑工程							
		分部分项工程					
	010101	土方工程					
52	010101004001	人机配合挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土	m³	402.01			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 界首镇桂北水果交易市场公共服务中心建设工程

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
53	010103001001	回填方 1. 密实度:符合设计标准 2. 填方材料品种:场内利用方	m ³	302.96			
54	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种:废土	m ³	53.61			
55	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1. 土(方)类别:废土 2. 挖土、借土、弃土:暂定4km	m ³ ·km	53.61			
56	桂010104002001	基础钎插 1. 钎插方式:机械基础钎插 2. 钎插深度:2m	孔	84			
	010401	砖砌体					
57	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:直行墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆种类、强度等级:M5	m ³	125.76			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
58	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 胶合板模板 木支撑	m ³	42.89			
59	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 胶合板模板 木支撑	m ³	52.88			
60	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 胶合板模板 木支撑	m ³	12.73			
61	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 胶合板模板 钢支撑	m ³	21.19			
62	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 胶合板模板 木支撑	m ³	3.70			
63	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 胶合板模板 钢支撑	m ³	2.91			
64	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 胶合板模板 钢支撑	m ³	110.23			
65	010507005001	扶手、压顶 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 胶合板模板 钢支撑	m ³	0.62			
66	010505006001	栏板	m ³	8.22			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 界首镇桂北水果交易市场公共服务中心建设工程

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 胶合板模板 钢支撑					
67	010506001001	直形楼梯 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 梯板厚度:110mm	m²	19.78			
68	010507001001	坡道 1. 150mm厚C15混凝土坡道	m²	45.00			
69	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:Φ10以内	t	1.605			
70	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:Φ10以内	t	9.684			
71	010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:Φ10以上	t	12.151			
72	桂010515011001	砌体加固筋 1. 钢筋种类、规格:冷轧带肋钢筋Φ6	t	0.619			
73	010516003001	机械连接 1. 连接方式:螺纹连接	个				
74	桂010516004001	电渣压力焊接 1. 规格:Φ25以内	个	336			
	8.	屋面及防水工程					
75	010901002001	型材屋面 1. 50mm厚C20细石混凝土表面抹平压光 (内配Φ4@100双向钢筋网片, 设分仓缝 6*6m, 缝宽20前嵌封膏) 2. 干铺聚酯纤维无纺布一层 3. 100mm厚挤塑聚苯乙烯保温板(保温厚 度已按节能计算值增加25%) 4. 2.0mm厚反应粘结型自粘聚合物改性沥 青防水卷材(聚氨酯)(另计) 5. 1.5mm厚反应粘结性高分子湿铺防水材 料 6. 15mm厚聚合物水泥防水砂浆找平 7. 30mm厚(最薄处)粉煤灰陶粒混凝土找 坡层2% 8. 钢筋混凝土板、随捣随抹光	m²	375.22			
76	010902001001	屋面卷材防水 2. 0mm厚反应粘结型自粘聚合物改性沥青 防水卷材(聚氨酯)	m²	411.22			
77	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)(地面1) 最薄处20mm厚聚合物水泥防水砂浆	m²	119.38			
78	010904002001	楼(地)面涂膜防水(地面1) 1. 5mm聚合物水泥防水涂料	m²	151.79			
	0111	楼地面装饰工程					
79	011101001001	水泥砂浆楼地面(地3) 1. 20mm厚1:2水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥浆一道	m²	397.22			
80	011102003001	块料楼地面 1. 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 10mm厚800*800地砖铺实拍平, 填缝剂 擦缝	m²	88.36			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 界首镇桂北水果交易市场公共服务中心建设工程

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	011201	墙面抹灰					
81	011201001001	墙面一般抹灰(内墙1) 1. 聚合物水泥砂浆嵌基层处理 2. 15mm厚抹压型聚合物水泥防水砂浆, 防水砂浆应从地面抹压至顶板与内墙面交接处 3. 5厚1:2水泥砂浆抹面压光	m²	288.74			
82	011201001002	墙面一般抹灰(内墙2) 1. 10mm厚1:1:6水泥石灰砂浆, 分两次抹灰 2. 5mm厚1:0.5:3水泥石灰砂浆	m²	571.00			
83	011201001003	墙面一般抹灰(外墙) 1. 涂饰面层涂料二遍 2. 喷涂中层涂料 3. 涂饰底层涂料 4. 15mm厚无机保温腻子 5. 15mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 刷专用界面剂一遍 7. 加气混凝土墙面喷水湿润 8. 加气混凝土墙面各面清理干净, 满涂界面剂 9. 20mm厚玻化微珠无机保温砂浆 10. 5mm聚合物抗裂砂浆(网格布)	m²	500.09			
84	桂011204007001	块料墙面(卫生间墙面) 1. 5mm厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 2. 300*600墙砖	m²	157.80			
85	011201001004	墙面一般抹灰 成品腻子两遍 白色乳胶漆两遍	m²	48.36			
86	桂011201005001	墙面钉(挂)网 1. 不同材料墙体交接处设钢丝网	m²	196.45			
	12.	天棚工程					
87	011301001001	天棚抹灰(顶1) 1. 钢筋混凝土板底清理干净 2. 基层配套界面处理 3. 3mm厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆	m²	141.35			
88	011301001002	天棚抹灰(顶2) 1. 钢筋混凝土底板基层处理 2. 3mm厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆	m²	606.45			
89	011302001001	吊顶天棚 轻钢龙骨, 600*600*0.8mm铝扣板	m²	66.74			
90	011301001003	天棚抹灰 成品腻子两遍 白色乳胶漆两遍	m²	21.62			
	0108	门窗工程					
91	010801001001	木质门 普通实木门	m²	19.80			
92	010801001002	木质门 甲级防火木门	m²	2.20			
93	010802001001	金属门 1. 门框、扇材质及规格: 钢制防盗门	m²	17.28			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 界首镇桂北水果交易市场公共服务中心建设工程

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
94	010807001001	金属窗 1. 框、扇材质及质量:95系列铝合金窗 2. 玻璃品种、厚度:无色透明中空玻璃 (5+9A+5)	m²	86.04			
	15.	其他装饰工程					
95	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板 1. 栏杆类型:不锈钢栏杆	m	17.00			
96	011210005001	成品隔断	m²	162.31			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
97	桂011701001001	外脚手架 钢管扣件式外脚手架	m²	651.64			
98	桂011701002001	里脚手架	m²	244.73			
99	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道	m²	622.50			
	011703	垂直运输					
100	011703001001	建筑物垂直运输	m²	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
101	桂011708002001	混凝土泵送	m³	287.00			
公共服务中心-电力工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
102	030404017001	总配电箱 1. 规格型号:详见图纸	台	1			
103	030404017002	楼层配电箱 1. 规格型号:详见图纸	台	2			
104	030404017003	应急照明配电箱 1. 规格型号:详见图纸	台	1			
105	030404017004	光缆配电箱 1. 规格型号:详见图纸	台	1			
106	030404017005	光纤楼层配电箱 1. 规格型号:详见图纸	台	1			
	030411	配管、配线					
107	030411001001	配管 SC20	m	107.61			
108	030411004001	配线 BV-2*2.5	m	244.72			
	030412	照明器具安装					
109	030412004001	A型应急投光灯 DC36V, 3W	套	9			
110	030412004002	A型应急吸顶灯 SC36V-10W/910Lm	套	4			
111	030412004003	A型楼层标志灯(中型) SC36V, 1W	套	4			
112	030412004004	A型出口指示灯(中型) SC36V, 1W	套	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 界首镇桂北水果交易市场公共服务中心建设工程

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
113	030412004005	A型安全出口指示灯 (中型) SC36V, 1W	套	4			
114	030412004006	A型单向疏散指示灯 (中型) SC36V, 1W	套	4			
115	030412004007	A型双向疏散指示灯 (中型) SC36V, 1W	套	2			
116	030412004008	A型双面多信息复合标志灯 (中型) SC36V, 1W	套	2			
	030409	防雷及接地装置					
117	030409005001	避雷网 Φ10暗敷	m	94.50			
118	030409005002	避雷网 Φ10明敷	m	94.50			
119	030409003001	避雷引下线 利用建筑物主筋引下	m	53.40			
120	030409002001	接地母线 利用基础钢筋做接地母线	m	118.80			
121	030409001002	接地极 -40*4热不锈钢	根 (块)	2			
122	030409008001	等电位端子箱	台	1			
123	030409008002	等电位测试板	块	4			
		单价措施项目					
公共服务中心-给排水工程							
		分部分项工程					
	0401	土石方工程					
124	桂030413013001	土方开挖	m ³	11.08			
	031001	给排水、采暖、燃气管道					
125	031001006001	塑料管 UPVC110雨水管	m	17.90			
126	031001006002	塑料管 UPVC50雨水管	m	20.91			
127	031001006003	塑料管 UPVC160排水管	m	36.51			
128	031001006004	塑料管 UPVC110排水管	m	32.64			
129	031001006005	塑料管 UPVC75排水管	m	13.38			
130	031001006006	塑料管 UPVC50排水管	m	10.63			
131	031001006007	塑料管 PPR-65给水管	m	11.36			
132	031001006008	塑料管 PPR-40给水管	m	34.30			
133	031001006009	塑料管 PPR-32给水管	m	6.17			
134	031001006010	塑料管 PPR-25给水管	m	5.90			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 界首镇桂北水果交易市场公共服务中心建设工程

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
135	031001006011	塑料管 PPR-20给水管	m	5.26			
136	031001006012	塑料管 PPR-15给水管	m	13.30			
137	031001007001	内衬塑镀锌钢管 DN32	m	7.46			
	031003	管道附件					
138	031003013001	水表 DN40	组	1			
139	031003013002	水表 DN65	组	1			
140	031003001001	闸阀 DN65	个	2			
141	031003001002	截止阀 DN40	个	6			
142	031003001003	截止阀 DN32	个	1			
143	030113015001	Y型过滤器 DN40	个	1			
144	030113015002	Y型过滤器 DN65	个	1			
145	031003001004	支管减压阀 DN40	个	1			
146	031003001005	支管减压阀 DN65	个	1			
	031004	卫生器具					
147	03B001	洗收盘(含大理石台面及洗手盆) 大理石台下洗手盆	m²	7.80			
148	031004006001	大便器 节水型陶瓷蹲式大便器	套	26			
149	031004007001	小便器 节水型陶瓷小便器	套	11			
150	桂031004021001	地漏 DE110	个	7			
151	桂031004021002	地漏 DE75	个	1			
152	桂031004021003	地漏 DE50	个	2			
153	桂031004023001	侧排雨水斗 de110	个	2			
154	030901013001	手提式干粉灭火器灭火器 MF/ABC4	具	10			
		单价措施项目					
		合 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:界首镇桂北水果交易市场公共服务中心建设工程

第10页 共10页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 界首镇桂北水果交易市场公共服务中心建设工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
道路工程						
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费）			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
室外给排水						
1	桂041201001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费）			
2	桂041201002002	检验试验配合费				
3	桂041201003002	雨季施工增加费				
4	桂041201004002	工程定位复测费				
室外电力						
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
公共服务中心-建筑工程						
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
公共服务中心-电力工程						
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				
公共服务中心-给排水工程						
1	桂031401001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002003	检验试验配合费				
3	桂031401003003	雨季施工增加费				
		合 计				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 界首镇桂北水果交易市场公共服务中心建设工程

第1页 共2页

序号	项目名称	金额（元）	备注
道路工程			
一	2022市政综合工程一般计税法	3597.66	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	3597.66	分部分项工程费及措施项目费
室外给排水			
一	2022市政综合工程一般计税法	119.12	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	119.12	分部分项工程费及措施项目费
室外电力			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	66.44	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	66.44	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
公共服务中心-建筑工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	2083.79	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	2083.79	分部分项工程费及措施项目费
公共服务中心-电力工程			

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:界首镇桂北水果交易市场公共服务中心建设工程

第2页 共2页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称:界首镇桂北水果交易市场公共服务中心建设工程

第1页 共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。

表-12-1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称:界首镇桂北水果交易市场公共服务中心建设工程

第1页 共1页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
专业工程暂估金额为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。

