

工程量清单表

合同段：资源县瓜里乡大坪头村桂石坪组至大冲里林场产业砂石路

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清除表土				
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a-1	挖土方, 本桩利用	m3	1463.469		
-a-2	挖土方,弃运3km	m3			
-b-1	挖石方(软石), 本桩利用	m3	5371.651		
-b-3	挖石方(软石),弃运3km	m3	47268.1118		
204	填方路基				
204-1	路基填筑(包括填前压实)				
-a	利用土回填及压实	m3	7104.6104		
-b	利用石方	m3	29436.1196		
-d	回填土(调配利用, 1km)	m3	6449.517		
-e	回填石(调配利用, 1km)		20820.5777		
清单 第200章 合计 人民币 元					

