

工程量清单

(招标编号：_____)

招 标 人：_____ (盖单位公章)

招 标 人
法定代表人：_____ (签字)

代理机构：_____ (盖单位公章)

代理机构
法定代表人：_____ (签字)

编制时间： 2025年08月04日

编制说明

工程概况：本工程为阳朔县普益乡古乐村古乐水渠修建和道路建设项目

编制范围：本工程施工图范围内的土方、挡墙、道路等工程。

编制依据：

本项目设计图纸、范围及设计补充说明，预算编制过程中相关答疑。

(桂水建设[2023]4号)自治区水利厅关于调整水利工程安全文明施工措施费费率的通知

(桂水建设[2019]7号)广西水利水电工程施工招标文件示范文本(2019年版)

(桂人社规[2019]9号)广西人力资源和社会保障厅降低社会保险费率

(桂水建设[2019]4号)自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知

(桂水基[2018]11号)自治区水利厅关于调整水利工程增值税税率的通知

(水办基[2016]31号)水利厅办公室转发水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知

(桂水基[2016]16号)水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知

(桂水基[2016]1号)关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知

(桂水基[2014]41号)广西壮族自治区水利水电工程概(预)算补充定额

(桂水基[2013]18号)关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知

(桂水定额[2013]1号)广西水利水电工程系列定额勘误

(桂水基[2007]38号)广西水利水电工程系列定额

(桂水基[2007]38号)广西水利水电工程设计概(预)算编制规定

《桂林市建设工程造价信息》2025年第7期桂林市阳朔县材料价格，阳朔县没有的材料价格按桂林市，均无信息价时按市场询价。

土方运距按5公里计算

材料二次运输计算

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 阳朔县普益乡古乐村古乐水渠修建和道路建设项目

第1页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|------|--------------|-------------------------------------|----------------|------|---------|-------|----------|-------|
| 1 | | 便民取水口及土方开挖 | | | | | | |
| 1.1 | 500101004001 | 1m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距3km | m ³ | 3780 | | | | |
| 1.2 | 500101001001 | 路床整形 路床碾压 | m ³ | 276 | | | | |
| 1.3 | 500103007001 | 级配碎石垫层, 加7%水泥, 压实厚15cm | m ² | 276 | | | | |
| 1.4 | 500109001001 | 100厚C20商品混凝土 | m ² | 276 | | | | |
| 1.5 | 500105010001 | 30厚1:3干硬性水泥砂浆, 20厚碎块大理石, 1:2水泥砂浆灌浆 | m ² | 240 | | | | 市政套单价 |
| 1.6 | 500105006001 | 浆砌砖, 台阶中砖 | m ³ | 8 | | | | |
| 1.7 | 500105010002 | 砌体砂浆抹面, 平均厚3cm, 平面 | m ² | 36 | | | | |
| 1.8 | 500105010003 | 砌体砂浆抹面, 平均厚3cm, 立面 | m ² | 18 | | | | |
| 2 | | 道路 | | | | | | |
| 2.1 | 500101002001 | 1m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距3km | m ³ | 1200 | | | | |
| 2.2 | 500103002001 | 300厚3:7灰土分层夯实 | m ³ | 900 | | | | |
| 2.3 | 500109001002 | 100厚C25商品砼混凝土路面 | m ² | 3000 | | | | |
| 3 | | 挡土墙 | | | | | | |
| 3.1 | 500101004002 | 挖掘机挖渠道土方, III类土 | m ³ | 1224 | | | | |
| 3.2 | 500103001001 | 回填土方, 机械夯填土 | m ³ | 1224 | | | | |
| 3.3 | 500101004003 | 1m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距3km | m ³ | 2295 | | | | |
| 3.4 | 500109001003 | 100厚C15商品混凝土垫层 | m ³ | 414 | | | | |
| 3.5 | 500110001001 | 普通标准钢模板制作、安装及拆除 | m ² | 720 | | | | |
| 3.6 | 500109001004 | C25毛石混凝土基础 (商品混凝土) | m ³ | 1881 | | | | |
| 3.7 | 500110001002 | 普通标准钢模板制作、安装及拆除 | m ² | 3420 | | | | |
| 3.8 | 500105003001 | 浆砌块石, 挡土墙 | m ³ | 3906 | | | | |
| 3.9 | 500109009001 | 常态混凝土伸缩缝, 沥青木板 | m ² | 21 | | | | |
| 3.10 | 500103005001 | 人工铺筑反滤层 | m ³ | 288 | | | | |

