

马山县创建国家级、自治区级旅游度假区提升项目 工程

## 招标工程量清单

招 标 人：马山县文化广电体育和旅游局



(单位盖章)

造价咨询人：广西盛元华工程咨询有限公司



(单位盖章)

审 核 单 位：



(单位盖章)

2025年10月21日

软件名称及版本号：博奥云计价软件

工程计价软件测评合格编号：2016J02

封-1



马山县创建国家级、自治区级旅游度假区提升项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：

马山县文化广电体育和  
旅游局

(单位盖章)

造价咨询人：

广西盛元华工程咨询有  
限公司

(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：



(签字或盖章)

编制人：



(造价人员签字)

复核人：



(造价工程师签字盖专用章)

审核单位：



(单位盖章)

编制时间：

2025年10月21日

复核时间：

2025年10月21日



马山县创建国家级、自治区级旅游度假区提升项目 工程

## 招标工程量清单

招 标 人：马山县文化广电体育和旅游局

(单位盖章)

造价咨询人：广西盛元华工程咨询有限公司

(单位盖章)

审 核 单 位：

(单位盖章)

2025年10月21日

马山县创建国家级、自治区级旅游度假区提升项目 工程

## 招标工程量清单

招 标 人：马山县文化广电体育和  
旅游局  
(单位盖章)

造价咨询人：广西盛元华工程咨询有  
限公司  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编制人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字)

复核人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

审核单位：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

编制时间：2025年10月21日

复核时间：2025年10月21日

# 总 说 明

工程名称:马山县创建国家级、自治区级旅游度假区提升项目

第1页 共1页

一、工程概况:

工程名称: 马山县创建国家级、自治区级旅游度假区提升项目

本工程地点位于南宁市马山县,建筑内容为:开挖土石方及平整场地、修建广场排水系统、修建配套水景区一处、修建进入广场台阶两处;清除用地内杂草杂物、拆除原大棚钢构架、开垦蔬菜种植地、新建钢构大棚、不锈钢展板、活动展示桌;广告标识牌、更换桥面方条、栏杆、更换玻璃、栏杆重新喷漆、大门装饰圆木破损更换、健康步道方条更换等。

二、编制依据:

- 1、中联合创设计有限公司设计的施工图;
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50854-2013);
- 3、《建设工程工程量计价规范(GB50854~50862—2013)广西壮族自治区实施细则(修订本)》桂建标(2015)46号文;
- 4、2024年《广西建筑装饰装修工程消耗量定额》;
- 5、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其配套的费用定额;
- 6、2021《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》;
- 7、2016年《广西壮族自治区建筑装饰装修安装园林绿化工程费用定额》;
- 8、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其配套的费用定额;
- 9、人工费及有关费率按《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2023]7号)文件执行;
- 10、《关于建设工程工伤保险费计算规定的通知》(桂建管〔2008〕37号);
- 11、根据《转发财政部国家发展改革委关于公布取消和停止增收100项行政事业性收费项目的通知》(桂财综〔2008〕84号文)规定,取消工程定额测定费;
- 12、《关于调整2005部分机械台班参考基价的通知》(桂造价[2009]15号文);
- 13、《关于印发广西壮族自治区建筑安装工程劳动保险费管理办法的通知》(桂政发[2012]42号);
- 14、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号);
- 15、《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知(桂建标〔2016〕16号);
- 16、“建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知”(桂建标〔2016〕17号);
- 17、“关于调整除税价计算适用增值税税率的通知”(桂造价[2019]10号);
- 18、主要材料价格参考《南宁市建设工程造价信息》2025年第8期(下半月)马山县信息价以及市场询价。

三、其他需要说明的问题

- 1、本工程采用商品混凝土,粗骨料为碎石。
- 2、模板采用胶合板,木支撑,脚手架采用钢管脚手架。





# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:马山县创建国家级、自治区级旅游度假区提升项目

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
马山县弄拉景区游客观光活动广场综合项目			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
马山县小都百景区研学基地提升项目			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
乔老河片区沿河骑行绿道护栏、休憩亭等设施维修项目			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:马山县创建国家级、自治区级旅游度假区提升项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
马山县弄拉景区游客观光活动广场综合项目							
		分部分项工程					
		开挖土石方及平整场地					
1	040701001001	机械平整场地 土壤类别:详见地勘报告 弃、取土运距:由投标人自行考虑	m²	4290.00			
2	040102001001	挖一般石方（含装车） 石头类别:详见地勘报告 弃石渣运距:由投标人自行考虑		644.40			
		修建广场排水系统					
3	040308001001	20厚1:3水泥砂浆	m²	99.72			
4	080403004001	1.5厚聚合物水泥防水涂料	m²	99.72			
		修建配套水景区					
5	011101003001	细石混凝土地面 100厚素混凝土	m²	1013.73			
6	040308001002	20厚1:3水泥砂浆保护层	m²	1387.98			
7	011201004001	20厚1:3水泥砂浆找平层	m²	1387.98			
8	080403003001	2道4厚(SBS)弹性改性沥青防水卷材	m²	1387.98			
		修建进入广场台阶					
9	040305001001	200厚3:7灰土分两步务实，宽出面层100		110.47			
10	040303001001	100厚C25混凝土，台阶面向外坡1%（含模板） 砂石粒径：综合考虑 混凝土拌和料要求：碎石，商品砼		55.24			
11	040203008001	块料面层 30厚花岗岩板面层，1:1水泥砂浆勾缝，台口加厚 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 撒素水泥面（洒适量清水）素水泥浆一道（内掺建筑胶）	m²	552.37			
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
12	041106001001	大型机械设备进出场及安拆 机械设备名称：履带式挖掘机 1m3以外	台·次	1			
13	041106001002	大型机械设备进出场及安拆 机械设备名称：履带式推土机 90kw以内	台·次	1			
马山县小都百景区研学基地提升项目							
		分部分项工程					
		清除用地内杂草杂物					
14	050101007	清除用地内杂草杂物 植物种类:详见施工图 清表运距:由投标人自行考虑	m²	6131.23			



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:马山县创建国家级、自治区级旅游度假区提升项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		<b>拆除原大棚钢构架</b>					
15	桂011616001	拆除原大棚钢构架 拆除类型:钢架 拆除方式:人工拆除	m²	7042.00			
		<b>开垦蔬菜种植地</b>					
16	桂050101018	开垦蔬菜种植地	m²	2520.00			
		<b>新建钢构大棚</b>					
17	040101003	挖基坑土方(含装车) 挖土深度:综合考虑 弃土运距:由投标人自行考虑		15.12			
18	040303002	C20混凝土基础(含模板) 砂石粒径:综合考虑 混凝土拌和料要求:碎石,商品砼		15.12			
19	040503003	钢架棚制作、安装 做法详见施工图	t	5.654			
20	040501014	使用旧棚架安装费 一个大棚为1处	处	14.00			
21	040701014	HDPE棚膜 HDPE,两侧双层(上膜下网),高抗UV	m²	5493.60			
22	040205004001	成品不锈钢展板 3.0X2.4m 具体做法详见施工图 包含基础、土方、模板等内容 含制作、运输、安装及五金配件等所有内容	块	5			
23	040205004001	活动展示桌 1.4X0.7m 具体做法详见施工图 含制作、运输、安装及五金配件等所有内容	块	5			
		<b>单价措施项目</b>					
	<b>041106</b>	<b>大型机械、设备进出场及安拆、使用</b>					
24	041106001001	大型机械设备进出场及安拆 机械设备名称:履带式推土机 90kw以内	台·次	1			
<b>乔老河片区沿河骑行绿道护栏、休憩亭等设施维修项目</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
		<b>景观工程</b>					
25	040205004001	成品金属广告标识牌 7.9X2.2米 具体做法详见施工图 包含基础、土方、模板等内容 含制作、运输、安装及五金配件等所有内容	块	1			
26	050201014001	木制步桥 桥面方条为60mm厚,缝宽10mm 含防腐,面罩调和漆二道	m²	329.58			
27	040309001001	金属栏杆 采用图集:15J012-1-M5 栏杆高度:700mm 含制作、运输、安装、弯头及五金配件	m	780.00			



### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:马山县创建国家级、自治区级旅游度假区提升项目

第3页 共3页

[illegible]







# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:马山县创建国家级、自治区级旅游度假区提升项目

第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）	备注
马山县弄拉景区游客观光活动广场综合项目			
一	2022市政综合工程一般计税法	1254.68	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1254.68	分部分项工程费及措施项目费
马山县小都百景区研学基地提升项目			
一	2022市政综合工程一般计税法	1011.58	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1011.58	分部分项工程费及措施项目费
乔老河片区沿河骑行绿道护栏、休憩亭等设施维修项目			
一	2022市政综合工程一般计税法	1026.17	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1026.17	分部分项工程费及措施项目费
	合 计		



# 主要材料及价格表

工程名称:马山县创建国家级、自治区级旅游度假区提升项目

第1页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
1		◆人工◆			
2	000701001	市政人工	元		
3	000901001	园林绿化人工	元		
4	002401000	建筑装饰人工	元		
5	B-R. 1	使用旧棚架安装人工费 人工费	元		
6		◆材料◆			
7	010310001	镀锌铁丝 (综合)	kg		
8	010902002	圆钢HPB300 Φ10以上 (综合)	t		
9	012902001	钢板 (综合)	kg		
10	012912001	不锈钢管	kg		
11	020101002	橡胶板 2mm	m²		
12	022705002	棉纱	kg		
13	022706010	破布	kg		
14	023301002	草袋	条		
15	030126063	螺栓 M16×60	套		
16	030183001	铁钉 (综合)	kg		
17	031311001	电焊条 (综合)	kg		
18	031313001	不锈钢电焊条	kg		
19	031345004	石料切割锯片	片		
20	031346001	钢丝刷子	把		
21	031347001	砂纸	张		
22	031347003	水砂纸	张		
23	031347004	铁砂布	张		
24	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
25	040301001	砂 (综合)			
26	040902002	生石灰	t		
27	040903001	石膏粉	kg		
28	040905001	粘土			
29	050103001	原木			
30	050301003	一等杉木枋材			
31	050306001	周转板枋材			
32	050306002	周转枋材			
33	064101008	双层夹胶玻璃 12mm+1.52PVB+12mm	m²		
34	130102001	调和漆 (综合)	kg		
35	130104001	无光调和漆	kg		
36	130105001	酚醛调和漆 (各色)	kg		
37	130507004	红丹酚醛防锈漆	kg		



# 主要材料及价格表

工程名称:马山县创建国家级、自治区级旅游度假区提升项目

第2页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
38	130527001	聚合物水泥防水涂料（JS-II）	kg		
39	133315002	SBS改性沥青防水卷材4mm厚	m²		
40	133315003	SBS 弹性沥青防水胶	kg		
41	133508004	改性沥青嵌缝油膏	kg		
42	133508010	模板嵌缝料	kg		
43	133901001	防腐油	kg		
44	134101001	嵌缝料	kg		
45	140101001	清油	kg		
46	140103002	熟桐油	kg		
47	140303001	煤油	kg		
48	140501003	油漆溶剂油	kg		
49	140717001	黄油	kg		
50	143901002	乙炔气	kg		
51	143903002	煤气（液化石油气）	kg		
52	143906001	氧气			
53	144107001	乳胶	kg		
54	144113002	玻璃胶 310g	支		
55	170101000	焊接钢管（综合）	t		
56	292117001	标志板抱箍	副		
57	341101001	水			
58	341508001	其他材料费	元		
59	341508003	其他材料费	元		
60	350102003	组合钢模板	kg		
61	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		
62	350201001	模板钢支撑	kg		
63	350203003	卡具及扣件（综合）	kg		
64	360303001	HDPE棚膜	m²		
65	370501002	油浸枕木 2500×200×160	根		
66	370501003	枕木			
67	B-C. 1	活动展示桌 1.4X0.7m 材料费	块		
68	B-C. 1	石条破损更换 材料费	项		
69	S143508001	脱模剂	kg		
70		◆商品砼◆			
71	043104002	预拌普通混凝土 C15			
72	043104004	预拌普通混凝土 C25			
73	043115008	预拌细石混凝土 C20			
74		◆配合比◆			



# 主要材料及价格表

工程名称:马山县创建国家级、自治区级旅游度假区提升项目 第3页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
75	800102005	水泥砂浆 1：3			
76	801101001	素水泥浆			
77		◆主材◆			
78	041104003Z	花岗岩板 厚3cm	m²		
79	341301009Z	成品金属广告标识牌 7.9X2.2米	个		
80	341301009Z	成品不锈钢展板 3.0X2.4m	个		
81		◆机械台班组成◆			
82	000701002	市政机械台班人工费	元		
83	000701003	市政机械第一类费用	元		
84	000903001	机械台班人工费	元		
85	000903002	机械第一类费用	元		
86	002401001	机械台班人工费	元		
87	140301004	汽油 92#	kg		
88	140301004	汽油 92#	kg		
89	140304001	轻柴油 0#	kg		
90	140304001	轻柴油0#	kg		
91	341103001	电	kW. h		
92	341103001	电	kW • h		
93	994701004	折旧费	元		
94	994701005	检修费	元		
95	994701006	维护费	元		
96	994701007	安拆及场外运输费	元		
97	994701008	其他费	元		
98		◆机械◆			
99	990101005	履带式液压单斗挖掘机 斗容量 1m3	台班		
100	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
101	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
102	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
103	990701005	履带式推土机 功率90kW	台班		
104	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
105	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
106	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班		
107	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班		
108	990704012	载重汽车 装载质量20t	台班		
109	990705007	自卸汽车装载质量12t	台班		
110	990705007	自卸汽车 装载质量12t	台班		
111	990707006	平板拖车组 装载质量30t	台班		



## 主要材料及价格表

工程名称:马山县创建国家级、自治区级旅游度假区提升项目

第4页 共4页

[illegible]