上林县西燕镇江卢村云卢桥 工程

招标控制价

招标人：上林县交通运输局

(单位盖章)

造价咨询人：北京金和通工程咨询有限公司

(单位盖章)

2025年5月19日

上林县西燕镇江卢村云卢桥 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 2307577.00元

(大写): 贰佰叁拾万柒仟伍佰柒拾柒元整

招 标 人: 上林县交通运输局
(单位盖章)

工程造价
咨 询 人: 北京金和通工程咨询有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

(Handwritten signature)

编 制 人: 潘 柠
B21254518009246
北京金和通工程咨询有限公司
造价工程师
有效期至: 2025年01月23日

复 核 人: 唐 芳
B110111009974
北京金和通工程咨询有限公司
(造价工程师签字盖专用章)
有效期至: 2025年12月31日

编制时间: _____ 复核时间: _____

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：上林县西燕镇江卢村云卢桥

编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥

第 1 页 共 4 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额 (元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注
1	第100章至第700章合计			2307577		100.00	
100	清单 第100章 总则			147056		6.37	
102	工程管理			34102		1.48	
102-3	安全生产费	总额	1	34102	34102	1.48	
103	临时工程与设施			63529		2.75	
103-1	临时道路修建、养护与拆除 (包括原道路的 养护)	总额	1	19139	19139	0.83	
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	1km	0.5	44390	88780	1.92	
105	施工标准化			49425		2.14	
105-5	预制场	总额	1	49425	49425	2.14	
200	清单 第200章 路基			348604		15.11	
202	场地清理			53031		2.30	
202-2	挖除旧路面			10323		0.45	
-a	水泥混凝土路面	m3	99	10323	104.27	0.45	
202-3	拆除结构物			42708		1.85	
-a	钢筋混凝土结构	m3	204	42708	209.35	1.85	
204	填方路基			15004		0.65	
204-1	路基填筑 (包括填前压实)			15004		0.65	
-d	借土填方	m3	735	15004	20.41	0.65	
209	挡土墙			280569		12.16	
209-3	砌体挡土墙			280569		12.16	
-a	浆砌片 (块) 石	m3	811	280569	345.95	12.16	
300	清单 第300章 路面			82124		3.56	
306	级配碎 (砾) 石底基层、基层			15478		0.67	
306-3	级配碎石基层			15478		0.67	

编制：

复核：

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：上林县西燕镇江卢村云卢桥

编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥

第 2 页 共 4 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额 (元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注
-a	厚150mm	m ²	622	15478	24.88	0.67	
312	水泥混凝土面板			65348		2.83	
312-1	水泥混凝土面板			65348		2.83	
-a	厚200mm (混凝土等拉强度4.5MPa)	m ³	116	65348	563.34	2.83	
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固			1298		0.06	
313-1	路肩培土	m ³	34	1298	38.18	0.06	
400	清单 第400章 桥梁、涵洞			1684773		73.01	
403	钢筋			340713		14.76	
403-2	下部结构钢筋			76677		3.32	
-a	光圆钢筋 (HPB300)	kg	2798.7	15469	5.53	0.67	
-b	带肋钢筋 (HRB400)	kg	11557.8	61208	5.3	2.65	
403-3	上部结构钢筋			213409		9.25	
-a	光圆钢筋 (HPB300)	kg	7813.9	45452	5.82	1.97	
-b	带肋钢筋 (HRB400)	kg	30690.6	167957	5.47	7.28	
403-4	附属结构钢筋			50627		2.19	
-a	光圆钢筋 (HPB300)	kg	390	2344	6.01	0.10	
-b	带肋钢筋 (HRB400)	kg	8871.2	48283	5.44	2.09	
404	基坑开挖及回填			353794		15.33	
404-3	干处挖石方	m ³	4104	219069	53.38	9.49	
404-4	水下挖石方	m ³	2210	134725	60.96	5.84	
410	结构混凝土工程			631102		27.35	
410-1	混凝土基础 (包括支撑梁、桩基承台、桩系梁 (不包括桩基))			334603		14.50	
410-1-1	扩大基础	m ³	409.2	261919	640.08	11.35	
410-1-2	河床硬化	m ³	127	72684	572.31	3.15	

编制：

复核：

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：上林县西燕镇江卢村云卢桥

编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥

第 3 页 共 4 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额 (元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注
410-2	混凝土下部结构			227387		9.85	
-a	桥台混凝土	m3	231.7	178320	769.62	7.73	
-b	桥墩混凝土	m3	30.5	23140	758.69	1.00	
-c	盖梁混凝土	m3	28.5	25927	909.72	1.12	
410-5	桥梁上部结构现浇整体化混凝土	m3	11.5	12070	1049.57	0.52	
410-6	现浇混凝土附属结构			57042		2.47	
410-6-1	防撞护栏	m3	39.21	33414	852.18	1.45	
410-6-2	搭板、枕梁	m3	29.4	20993	714.05	0.91	
410-6-3	伸缩缝	m3	2.6	2635	1013.46	0.11	
411	预应力混凝土工程			270893		11.74	
411-5	后张法预应力钢筋线	kg	5596.5	78456	14.02	3.40	
411-8	预制预应力混凝土上部结构	m3	151.2	192437	1272.73	8.34	
415	桥面铺装			59102		2.56	
415-2	水泥混凝土桥面铺装	m3	60.9	49037	805.21	2.13	
415-3	防水层			8393		0.36	
-b	铺设防水层	m2	384	8393	21.86	0.36	
415-4	桥面排水			1672		0.07	
-a	竖、横向集中排水管			1672		0.07	
416	桥梁支座			9177		0.40	
416-1	板式橡胶支座	dm3	92.36	9177	99.36	0.40	
417	桥梁接缝和伸缩装置			19992		0.87	
417-2	模数式伸缩装置	m	16	19992	1249.5	0.87	
600	清单 第600章 安全设施及预埋管线			45020		1.95	
602	护栏			43562		1.89	
602-3	波形梁钢护栏			43562		1.89	

编制：

复核：

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：上林县西燕镇江卢村云卢桥

编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥

第 4 页 共 4 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额 (元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注
-a	路侧波形梁钢护栏 G+ C-4C	m	148	21139	142.83	0.92	
-c	波形梁钢护栏端头 AT1-2	个	4	11943	2985.75	0.52	
-d	波形梁钢护栏端头 BF-2	个	4	10480	2620	0.45	
604	道路交通标志			1328		0.06	
604-1	单柱式交通标志	个	2	1328	664	0.06	
605	道路交通标线			130		0.01	
605-5	轮廓标			130		0.01	
-b	附着式轮廓标	个	32	130	4.06	0.01	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价			2307577		100.00	
11	计日工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额 (不含计日工总额)						
13	招标控制价			2307577		100.00	

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：上林县西燕镇江卢村云卢桥

编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥

第 1 页 共 6 页

02表

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计							辅助生产	%	场外运输损耗 数量	
					清单 第 100章 总则	清单 第 200章 路基	清单 第 300章 路面	清单 第 400章 桥梁、涵 洞	清单 第 600章 安全设施 及预埋管 等						
1001001	人工	工日	101.25	4067.613	100.402	741.462	31.721	3166.442	27.587						
1051001	机械工	工日	101.25	323.97	7.586	56.565	8.988	248.775	2.056						
1511031	普C15-32.5-4(商) 4(商)	m ³	352.43	37.332				37.332							
1511032	普C20-32.5-4(商) 4(商)	m ³	363.11	129.54				129.54							
1511035	普C30-42.5-4(商) 4(商)	m ³	382.52	745.19				745.19							
1511039	普C40-42.5-4(商) 4(商)	m ³	402.91	39.994				39.994							
1511043	普C50-42.5-4(商) 4(商)	m ³	432.04	232.236				232.236							
2001001	HRB300钢筋	t	3542	11.72	0.405			11.315							
2001002	HRB400钢筋	t	3303	52.398				52.398							
2001008	钢丝绳 (普通, 无松弛)	t	4416	5.82				5.82							
2001019	钢丝绳 (股丝6-7×19, 绳径7.1~9mm; 股丝6×37, 绳径14.1~15.5mm)	t	5777	0.2				0.174	0.026						
2001020	碳纤维 (扁丝切断型、钢丝切断型、高强度销型、剪切波纹型、剪切压痕型)	t	5361	0.014				0.014							
2001021	8~12号铁丝 (镀锌铁丝)	kg	5.26	180.668	21	156.06		3.608							
2001022	20~22号铁丝 (镀锌铁丝)	kg	5.78	186.965				186.965							
2003004	型钢 (工字钢, 角钢)	t	3388	1.029	0.48		0.001	0.548							
2003005	钢板 (Q235, δ=5~40mm)	t	3425	0.916	0.412			0.454	0.051						
2003008	钢管 (无缝钢管)	t	4272	0.21				0.21							
2003012	镀锌钢板 (δ=1mm, δ=1.5mm, δ=3mm)	t	4355	0.003				0.003							

编制:

复核:

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：上林县西燕镇江卢村云卢桥

编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥

第 2 页 共 6 页

02表

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计							场外运输损耗					
					清单第100章 总则	清单第200章 路基	清单第300章 路面	清单第400章 桥梁、涵洞	清单第500章 涵及预埋管	清单第600章 安全设施	辅助生产		%	数量			
2003015	钢管立柱	t	5257	1.899						1.899							
2003017	波形钢板(镀锌(包括端头板、撑	t	5637	3.244						3.244							
2003025	钢模板(各类定型大块钢模板)	t	5025	4.106				4.106									
2003026	组合钢模板	t	4875	0.045				0.044		0.001							
2003027	门式钢支架	t	4725	0.003				0.003									
2003028	安全爬梯	t	8076.92	0.076				0.076									
2009003	空心钢杆(优质碳素工具钢)	kg	6.84	87.133				87.133									
2009004	Φ50mm以内合金钻头(Φ43mm)	个	31.88	132.594				132.594									
2009011	电焊条(结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0)	kg	6.5	458.55	5.67			443.205		9.674							
2009013	螺栓(混合规格)	kg	5.58	307.556				135.705		171.852							
2009028	铁件(铁件)	kg	5.65	607.137	112.58			494.303		0.254							
2009029	镀锌铁件	kg	7.22	28.128						28.128							
2009030	铁钉(混合规格)	kg	5.58	8.937			5.78	3.157									
2009033	铸铁管	kg	3.42	364				364									
3001001	石油沥青	t	4320	0.08			0.08										
3003001	重油	kg	2.58	7.242													
3003002	汽油(92号)	kg	9.02	67.292	45.609					20.894							
3003003	柴油(0号,-10号,-20号)	kg	7.59	7192.647	93.906	1647.604	115.748	5334.348		1.042							
3005001	煤	t	330.28	0.016			0.016										
3005002	电	kWh·h	0.59	12101.637	111.924	261.669	189.74	11443.212		95.093							
3005004	水	m3	2.91	2144.207	34.731	567.7	17.98	1512.072		11.724							
4003001	原木(混合规格)	m3	946	1.906		1.734											

编制:

复核:

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：上林县西燕镇江卢村云卢桥

编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计							场外运输损耗			
					清单 第 100章 总则	清单 第 200章 路基	清单 第 300章 路面	清单 第 400章 桥梁、涵 洞	清单 第 600章 安全设施 及预埋管 架	辅助生产	%		数量		
4003002	锯材 (中板 δ=19~35mm, 中方混 合规格)	m ³	1062	2.536		1.156			1.38						
5001013	PVC塑料管 (Φ50mm) (Φ50mm)	m	6.57	104.04		104.04									
5001036	塑料波纹管SBG-60Y	m	5.13	699.563				699.563							
5001052	塑料编织袋 (袋装砂井用)	个	1.45	2600				2600							
5003003	压浆料	t	1592.92	1.959				1.959							
5005002	硝铵炸药 (1号、2号岩石硝铵炸 药)	kg	11.95	1061.289		69.36		991.929							
5005008	非电毫秒雷管 (导爆管长3~7m)	个	15.9	1697.514		428.4		1269.114							
5005009	导爆索 (爆速6000~7000m/s)	m	1.12	1226.111		652.8		573.311							
5009005	桥面防水涂料 (聚合物渗透水性桥 面防水涂料)	kg	10.26	638.976				638.976							
5501003	黏土 (堆方)	m ³	12.9	11.103		11.103									
5503006	路面用机制砂	m ³	120.25	341.667	22.733	313.848		0.302	4.784						
5503007	砂砾 (堆方)	m ³	38.4	81.09				81.09							
5505005	片石 (码方)	m ³	82.96	969.1	36.45	932.65									
5505013	碎石 (4cm) (最大粒径4cm堆方)	m ³	82.96	22.041	13.77				8.271						
5505015	碎石 (8cm) (最大粒径8cm堆方)	m ³	82.96	6.358		6.358									
5505016	碎石 (未筛分碎石统料堆方)	m ³	82.96	342.328	199.088		143.24								
5509002	42.5级水泥	t	404.38	87.45	7.17	76.776		0.166	3.338						
5511002	钢筋混凝土电杆 (7m)	根	264.1	15	15										
6001003	板式橡胶支座 (GJZ系列、GYZ系 列)	dm ³	70.8	92.36				92.36							
6004004	GNP-240型伸缩缝	m	800	16				16							
6005009	钢绞线群锚 (7孔) (包括夹片、锚 垫板和螺旋筋)	套	143.59	122.306				122.306							

编制:

复核:

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：上林县西燕镇江卢村云卢桥

编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥

第 4 页 共 6 页

02表

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计							辅助生产	%	场外运输损耗 数量	
					清单 第 100章 总则	清单 第 200章 路基	清单 第 300章 路面	清单 第 400章 桥梁、涵 洞	清单 第 600章 安全设施 及预埋管 架						
6007002	铝合金标志(包括版面、垫板及其他金属附件)	t	24661	0.003						0.003					
6007004	反光膜	m ²	143.53	1.644						1.644					
7001009	120/20 聚乙烯绝缘电力电缆(规格120/20)	m	14.02	1575	1575										
7801001	其他材料费	元	1	7434.947	803.972	304.56	171.216	6131.062	24.137						
7901001	设备摊销费	元	1	4624.117	4622.375		1.742								
15110350	普通抗折预拌混凝土 (f _r =4.5MP)(f _r =4.5MP)	m ³	418.45	118.32			118.32								
8001002	功率75kW以内履带式推土机	台班	882.39	0.451	0.451										
8001027	斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖掘机(WY100液压)	台班	1196.19	3.264		3.264									
8001035	斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖掘机(WK100机械)	台班	1051.84	20.773				20.773							
8001045	斗容量1.0m ³ 轮胎式装载机	台班	588.07	8.11		8.11									
8001058	功率120kW以内平地机(F155)	台班	1192.09	1.44	0.216	1.08	0.143								
8001066	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	658	0.137			0.137								
8001078	机械自身质量6~8t光轮压路机(2Y-6/8)	台班	358.87	0.038	0.038										
8001079	机械自身质量8~10t光轮压路机(2Y-8/10)	台班	394.94	0.024	0.024										
8001080	机械自身质量10~12t光轮压路机(3Y-10/12)	台班	512.74	2.058		2.058									
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机(3Y-12/15)	台班	588.06	0.574	0.499		0.075								
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机(3Y-18/21)	台班	756.78	0.775	0.352		0.423								
8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾(YZ506B)	台班	160.06	0.714			0.714								

编制:

复核:

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：上林县西燕镇江卢村云卢桥

编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥

第 5 页 共 6 页

02表

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计							辅助生产	%	场外运输损耗 数量	
					清单 第 100章 总则	清单 第 200章 路基	清单 第 300章 路面	清单 第 400章 桥梁、涵 洞	清单 第 600章 安全设施 及预埋管 架						
8003038	容量4000L以内沥青洒布车 (LS-3500)	台班	608.22	0.023				0.023							
8003076	摊铺宽度3.0~9.0m滑模式水泥混凝土摊铺机 (SF30)	台班	2630.04	0.191			0.191								
8003083	混凝土电动刻纹机 (RQF180)	台班	249.92	4.188			4.188								
8003085	电动混凝土切缝机 (含铜片摊销费) (SLF)	台班	200.32	6.207			1.64	4.568							
8003101	机动破路机 (LPR300)	台班	208.49	13.959		13.959									
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机 (JD250)	台班	158.74	1.623	0.486			1.137							
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机 (UJ325)	台班	127.17	12.165		12.165									
8005051	排量60m³/h以内混凝土输送泵 (BSA1406, HBT60)	台班	1158.59	1.947			1.947								
8005079	智能张拉系统 (LX-MSP型)	台班	611.46	7.242			7.242								
8005084	智能压浆系统 (HJZJ-2型)	台班	667.92	0.224			0.224								
8007001	装载机2t以内载货汽车	台班	351.95	0.679				0.679							
8007003	装载机4t以内载货汽车	台班	490.38	0.193				0.193							
8007005	装载机6t以内载货汽车 (CA141K, CA1091K)	台班	493.65	0.027				0.027							
8007016	装载机12t以内自卸汽车 (T138, SX360)	台班	846.55	11.585		11.585									
8007025	装载机30t以内平板拖车组	台班	1181.46	1.421				1.421							
8007043	容量10000L以内洒水车 (YG15170GSSJN)	台班	1108.52	1.128	0.176		0.952								
8007046	装载机1.0t以内机动翻斗车 (F10A)	台班	209.11	5.164				5.164							
8009022	提升质量40t以内轮胎式起重机 (RT740)	台班	1484.37	1.104				1.104							

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：上林县西燕镇江卢村云卢桥

编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥

第 6 页 共 6 页

02表

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计						辅助生产	%	数量		
					清单第100章 总则	清单第200章 路基	清单第300章 路面	清单第400章 桥梁、涵洞	清单第500章 安全设施及预埋管						
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机	台班	646.58	1.795	1.772					0.023					
8009027	提升质量12t以内汽车式起重机(QY12)	台班	844.01	0.749					0.749						
8009029	提升质量20t以内汽车式起重机(QY20)	台班	1206.37	0.713					0.713						
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机(QY25)	台班	1354.29	16.801					16.801						
8009031	提升质量30t以内汽车式起重机(QY30)	台班	1452.38	9.677					9.677						
8009080	牵引力30kN以内单筒慢动电动卷扬机(J1M-3)	台班	139.52	16.746	0.081				16.665						
8009081	牵引力50kN以内单筒慢动电动卷扬机(J1M-5)	台班	153.06	39.387	0.243				39.144						
8013020	出水口直径150mm以内潜水泵	台班	55.24	31.13					31.13						
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机(BX1-330)	台班	156.94	48.882	0.81				46.961	1.111					
8015047	容量75kV·A以内交流对焊机(LUN-75)	台班	221.16	5.627					5.627						
8015048	容量100kV·A以内交流对焊机(LUN-100)	台班	289.51	2.665					2.665						
8017049	排气量9m ³ /min以内机动空气压缩机(YV-9/7)	台班	728.15	44.198					44.198						
8099001	小型机具使用费	元	1	5397.588	12.972	32.67			5263.557	88.389					

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：上林县西燕镇江卢村云卢桥

编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥

第 1 页 共 5 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额措施费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)		
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计							费率(%)	税率(%)	合计
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	100	清单 第100章 土石方工程			86411		10166	76138	2844	123250		1022	3080	3663	6715		9326	147056	
2	102	工程管理								34102								34102	
3	102~3	安全生产费	总额							34102								34102	34102
4	103	临时工程与设 临时道路修建 、养护与拆除 (包括原道路 临时供电设施 加固、维护)			51099		3156	46262	1626	51044		502	1580	1213	3945		5245	63529	
5	103~1	临时道路修建 、养护与拆除 (包括原道路 临时供电设施 加固、维护)	总额	1	15752		878	13262	1626	15766		56	107	450	1180		1580	19139	19139
6	103~3	临时供电设施 加固、维护	1km	0.5	35347		2278	33000		35278		446	1473	763	2765		3665	44390	88780
7	105	施工标准化			35312		7010	29876	1218	38104		520	1500	2450	2770		4081	49425	
8	105~5	预制场 清单 第200章 改基	总额	1	35312		7010	29876	1218	38104		520	1500	2450	2770		4081	49425	49425
9	200	清单 第200章 改基			230071		75073	161563	25314	261950		3576	9208	27066	18021		28783	348604	
10	202	场地清理			32663		21526	8423	6460	36409		624	1217	7842	2561		4378	53031	
11	202~2	挖除旧路面			7312		2644		4494	7138		141	199	1425	568		862	10323	
12	~a	水泥混凝土路	m3	99	7312		2644		4494	7138		141	199	1425	568		862	10323	10427
13	202~3	拆除结构物			25351		18892	8423	1966	29271		483	1018	6417	1993		3526	42708	
14	~a	钢筋混凝土结 构物	m3	204	25351		18892	8423	1966	29271		483	1018	6417	1993		3526	42708	20935
15	204	填方路基			11734		387		11376	11763		168	268	663	903		1239	15004	
16	204~1	路基填筑(包 括填筑压密)			11734		387		11376	11763		168	268	663	903		1239	15004	
17	~d	借土填方	m3	735	11734		387		11376	11763		168	268	663	903		1239	15004	20.41
18	209	挡土墙			185674		53160	153140	7478	213778		2784	7723	18561	14557		23166	280569	
19	209~3	砌体挡土墙			185674		53160	153140	7478	213778		2784	7723	18561	14557		23166	280569	
20	~a	浆砌片(块)	m3	811	185674		53160	153140	7478	213778		2784	7723	18561	14557		23166	280569	345.95

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：上林县西燕镇江卢村云卢桥

编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥

第 2 页 共 5 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计							费率(%)	税率(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21	300	清单 第300章 改正			57503		3212	61973	3672	68857		242	538	1381	4325	6781	82124	
22	306	级配碎石(砾) 石垫层			11733		151	11885	728	12764		107	340	85	904	1278	15478	
23	306~3	级配碎石基层			11733		151	11885	728	12764		107	340	85	904	1278	15478	
24	~a	厚150mm	m ²	622	11733		151	11885	728	12764		107	340	85	904	1278	15478	24.88
25	312	水泥混凝土面			44912		2355	50088	2830	55273		117	173	1035	3354	5396	65348	
26	312~1	水泥混凝土面			44912		2355	50088	2830	55273		117	173	1035	3354	5396	65348	
27	~a	厚200mm(混凝土弯拉强度	m ³	116	44912		2355	50088	2830	55273		117	173	1035	3354	5396	65348	563.34
28	313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加			858		706		114	820		18	25	261	67	107	1298	38.18
29	313~1	路肩培土	m ³	34	858		706		114	820		18	25	261	67	107	1298	38.18
30	400	清单 第400章 桥梁、涵洞			1226096		320600	843017	129359	1292976		11403	31300	115839	94146	139109	1684773	
31	403	钢筋			265045		41082	215384	10427	266893		1688	7946	15673	20381	28132	340713	
32	403~2	下部结构钢筋			59758		8304	49769	2279	60352		376	1791	3232	4595	6331	76577	
33	~a	光圆钢筋 (HRB200)	kg	2798.7	11780		1550	10249	452	12251		73	353	609	906	1277	15469	5.53
34	~1	U型桥台	kg	2003.3	8398		1075	7334	327	8736		52	252	425	646	910	11021	5.5
35	~2	柱式桥墩	kg	795.4	3382		475	2915	125	3515		21	101	184	260	367	4448	5.59
36	~b	带肋钢筋 (HRB400)	kg	11557.8	47978		6754	39520	1827	48101		303	1438	2623	3689	5054	61208	5.3
37	~1	U型桥台	kg	2473	10150		1327	8447	404	10178		64	304	525	780	1067	12918	5.22
38	~2	柱式桥墩	kg	9084.8	37828		5427	31073	1423	37923		239	1134	2098	2909	3987	48290	5.32
39	403~3	上部结构钢筋			166049		25281	133933	7666	167080		1062	4979	9898	12769	17621	213409	

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：上林县西燕镇江卢村云卢桥

编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥

第 3 页 共 5 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额投资购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)		
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计							费率(%)	税率(%)	合计
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7													
40	~a	光圆钢筋 (HPB200)	kg	7813.9	34425		5617	28759	1293	35669		220	1032	2131	2647	3753	45452	5.82	
41	~1	桥面铺装	kg	7813.9	34425		5617	28759	1293	35669		220	1032	2131	2647	3753	45452	5.82	
42	~b	带肋钢筋 (HRB400)	kg	30690.6	131624		19664	105174	6573	131411		842	3947	7767	10122	13868	167957	5.47	
43	~1	预应力混凝土 板梁	kg	29616.6	126986		18892	101484	6395	126771		812	3808	7474	9765	13377	162007	5.47	
44	~2	桥面铺装	kg	1074	4638		772	3690	178	4640		30	139	293	357	491	5950	5.54	
45	403~4	附属结构钢筋			39238		7497	31682	282	39461		250	1176	2543	3017	4180	50627		
46	~a	光圆钢筋 (HPB300)	kg	390	1765		344	1432	50	1826		11	53	124	136	194	2344	6.01	
47	~1	搭板、枕梁	kg	97.2	405		62	354	6	422		2	12	21	31	44	532	5.47	
48	~2	伸缩缝	kg	292.8	1360		282	1078	44	1404		9	41	103	105	150	1812	6.19	
49	~b	带肋钢筋 (HRB400)	kg	8871.2	37473		7153	30250	232	37635		239	1123	2419	2881	3986	48283	5.44	
50	~1	防撞护栏	kg	5904.4	25386		5261	20164	63	25488		163	761	1762	1952	2711	32837	5.56	
51	~2	搭板、枕梁	kg	2966.8	12087		1892	10086	169	12147		76	362	657	929	1275	15446	5.21	
52	404	基坑开挖及回			236480		145531	41406	57901	244838		3460	7743	50162	18379	29212	353794		
53	404~3	干处挖石方	m3	4104	145791		90710	24463	36517	151690		2068	4606	31304	11313	18088	219069	53.38	
54	404~4	水下挖石方	m3	2210	90689		54821	16943	21384	93148		1392	3137	18858	7066	11124	134725	60.96	
55	410	结构混凝土工			455662		79869	399095	26146	505110		3389	7740	28104	34650	52109	631102		
56	410~1	混凝土基础 (包括支撑梁、 桩基承台、			240514		33102	230037	9789	272928		1331	2989	11561	18167	27627	334603		
57	410~1	扩大基础	m3	409.2	190119		24677	179417	9789	213883		1034	2284	8739	14353	21626	261919	640.08	
58	410~1	河床硬化	m3	127	50395		8425	50620		59045		297	705	2822	3814	6001	72684	572.31	
59	410~2	混凝土下部结			165693		32832	131534	14644	179010		1569	3653	11698	12682	18775	227387		

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：上林县西燕镇江卢村云卢桥

编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥

第 4 页 共 5 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额投资购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计							费率(%)	税率(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
60	~a	桥台混凝土	m3	231.7	129494		26910	101573	11613	140096		1223	2789	9583	9906	14723	178320	76962
61	~b	桥墩混凝土	m3	30.5	17001		2748	14399	1307	18454		146	354	976	1299	1911	23140	75869
62	~c	盖梁混凝土	m3	28.5	19198		3174	15562	1724	20460		200	510	1139	1477	2141	28927	90972
63	410~5	桥梁上部结构现浇墩台柱盖梁	m3	11.5	8598		2736	5508	872	9116		104	226	965	662	997	12070	104957
64	410~6	现浇混凝土附属工程			41057		11199	32016	841	44056		385	872	3880	3139	4710	57042	
65	410~6	防撞护栏	m3	39.21	24307		6352	19019	429	25800		235	554	2204	1862	2759	33414	85218
66	410~6	搭板、枕梁	m3	29.4	14887		4197	11760	319	16276		128	271	1451	1134	1733	20993	71405
67	410~6	伸缩缝	m3	2.6	1863		650	1237	93	1980		22	47	225	143	218	2635	101346
68	411	预应力混凝土工程			203971		43370	130817	32176	206363		2315	6153	17931	15764	22367	270893	
69	411~5	后张法预应力工程	kg	5596.5	64682		6414	50208	5127	61749		407	1940	2908	4974	6478	78456	1402
70	411~8	预制预应力混凝土工程	m3	151.2	139289		36956	80609	27049	144614		1908	4213	15023	10790	15889	192437	127273
71	415	桥面铺装			43334		8355	36362	1635	46352		418	1077	3048	3327	4880	59102	
72	415~2	水泥混凝土桥面铺装	m3	60.9	35336		8201	28539	1621	38361		294	646	2995	2692	4049	49037	80521
73	415~3	防水层			6676		101	6556	14	6671		104	360	35	530	693	8393	
74	~b	铺设防水层	m2	384	6676		101	6556	14	6671		104	360	35	530	693	8393	2186
75	415~4	桥面排水			1322		53	1267		1320		20	71	18	105	138	1672	
76	~a	竖、横向集中排水管			1322		53	1267		1320		20	71	18	105	138	1672	
77	~a~1	铸铁管	套	26	1322		53	1267		1320		20	71	18	105	138	1672	64.31
78	416	桥梁支座			5351		935	6567		7502		33	160	313	411	758	9177	
79	416~1	板式橡胶支座	dm3	92.36	5351		935	6567		7502		33	160	313	411	758	9177	99.36

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：上林县西燕镇江卢村云卢桥

编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥

第 5 页 共 5 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额投资各购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润		税金		金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	(元)	税率(%)	(元)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80	417	桥梁接缝和伸缩装置			16053		1458	13386	1074	15918		100	481	608	1234		1651	19992		
81	417~2	模数式伸缩装置	m	16	16053		1458	13386	1074	15918		100	481	608	1234		1651	19992		1249.5
82	600	清单第600章安全设施及预埋构件			35094		2794	32830	625	36249		241	1102	1005	2706		3717	45020		
83	602	护栏			33985		2661	31838	597	35096		230	1062	958	2619		3597	43562		
84	602~3	波形梁钢护栏			33985		2661	31838	597	35096		230	1062	958	2619		3597	43562		
85	~a	路侧波形梁钢护栏	m	148	16418		1375	15442	194	17011		116	519	482	1265		1746	21139		142.83
86	~c	波形梁钢护栏	个	4	9265		932	8425	191	9548		66	294	334	715		986	11943		2985.75
87	~d	波形梁钢护栏	个	4	8302		354	7971	212	8537		48	249	142	639		865	10480		2620
88	604	道路交通标志			1000		110	919	28	1057		10	35	39	78		109	1328		
89	604~1	单柱式交通标志	个	2	1000		110	919	28	1057		10	35	39	78		109	1328		664
90	605	道路交通标线			109		23	73		96		1	5	8	9		11	130		
91	605~5	轮廓标			109		23	73		96		1	5	8	9		11	130		
92	~b	附着式轮廓标	个	32	109		23	73		96		1	5	8	9		11	130		4.06
合计					0.199	1635175		411845	1175521	161814	1783282		16484	45228	148954	125913	187716	2307577		11595864.32

编制：

复核：

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：上林县西燕镇江卢村云卢桥
 编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥

序号	工程名称	措施费										企业管理费								规费				
		3 冬季 施工 增加 费	4 雨季 施工 增加 费	5 夜间 施工 增加 费	6 高原 地区 施工 增加 费	7 风沙 地区 施工 增加 费	8 沿海 地区 施工 增加 费	9 行车 干扰 施工 增加 费	10 施工 辅助 费	11 工地 转移 费	综合费用		14 基本 费用	15 主副 食运 补贴	16 职工 探亲 路费	17 职工 取暖 补贴	18 财务 费用	19 综合 费用	20 养老 保险 费	21 失业 保险 费	22 医疗 保险 费	23 工伤 保险 费	24 住房 公积 金	25 综合 费用
											I	II												
1	临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护）		18						31	7	25	31	92	2			12	107	215	7	101	13	115	450
2	临时供电设施架设、维护与拆除		15						425	6	21	425	1268	40			165	1473	364	11	171	23	194	763
3	预制场		66						425	29	95	425	1296	35			169	1500	1169	37	549	74	622	2450
4	水泥混凝土路面		69						51	21	90	51	165	6			28	199	681	20	319	43	362	1425
5	钢筋混凝土结构		142						286	55	197	286	875	29			114	1018	3064	96	1436	192	1628	6417
6	借土填方		113						34	21	134	34	223	14			31	268	317	10	148	20	169	663
7	浆砌片（块）石		398						2221	165	563	2221	6649	212			863	7723	8865	277	4155	555	4710	18561
8	厚150mm		8						96	3	11	96	285	8			47	340	41	1	19	3	22	85
9	厚200mm（混凝土弯拉强度4.5MPa）		51						49	17	68	49	145	4			24	173	494	15	232	31	263	1035
10	路肩培土		8						7	3	11	7	21	1			3	25	124	4	58	8	66	261
11	U型桥台								47	5	5	47	188	9			55	252	203	6	95	13	108	425
12	柱式桥墩								19	2	2	19	76	4			22	101	88	3	41	5	47	184
13	U型桥台								57	7	7	57	228	11			66	304	251	8	118	16	133	525
14	柱式桥墩								213	26	26	213	848	39			247	1134	1002	31	470	63	532	2098
15	桥面铺装								194	26	26	194	772	36			225	1032	1018	32	477	64	541	2131
16	预应力混凝土箱梁								716	96	96	716	2847	132			829	3808	3570	112	1673	223	1896	7474
17	桥面铺装								26	4	4	26	104	5			30	139	140	4	66	9	74	293
18	搭板、枕梁								2			2	9				3	12	10		5	1	5	21

编制：

复核：

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：上林县西燕镇江卢村云卢桥
 编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥

序号	工程名称	措施费										企业管理费								规费							
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费用		基本 费用	主副 食运 补贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费用	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费用			
											I	II															
1																											
37	铸铁管								20																		
38	板式橡胶支座								30	3	3	20															
39	模数式伸缩装置								91	9	9	30															
40	路侧波形梁钢护栏 Gr-C-4C								107	4	9	107															
41	波形梁钢护栏端头 AT1-2								60	3	6	60															
42	波形梁钢护栏端头 BT-2								46	2	2	46															
43	单柱式交通标志								9		1	9															
44	附着式轮廓标								1			1															
45	合计：		4131						10764	1589	5720	10764															

编制：

复核：

表A.0.2-10 设备费计算表

建设项目名称：上林县西燕镇江卢村云卢桥
 编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥

第 1 页 共 1 页

05表

代号	设备名称	规格型号	单位	数量	基价	定额设备购置费(元)	单价(元)	设备购置费(元)	税金(元)	定额设备费(元)	设备费(元)
合计											

编制：

复核：

人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：上林县西燕镇江卢村云卢桥
编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥

第 1 页 共 4 页
09-1表

序号	名称	单位	代号	定额单价 (元)	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	106.28	101.25	
2	机械工	工日	1051001	106.28	101.25	
3	普C15-32.5-4(商)普C15-32.5-4(商)	m ³	1511031	279.35	352.43	
4	普C20-32.5-4(商)普C20-32.5-4(商)	m ³	1511032	288.19	363.11	
5	普C30-42.5-4(商)普C30-42.5-4(商)	m ³	1511035	329.11	382.52	
6	普C40-42.5-4(商)普C40-42.5-4(商)	m ³	1511039	351.12	402.91	
7	普C50-42.5-4(商)普C50-42.5-4(商)	m ³	1511043	376.16	432.04	
8	HPB300钢筋	t	2001001	3333.33	3542	
9	HRB400钢筋	t	2001002	3247.86	3303	
10	钢绞线普通, 无松弛	t	2001008	4786.32	4416	
11	钢丝绳股丝6-7×19, 绳径7.1~9mm; 股丝6×37, 绳径14.1~15.5mm	t	2001019	5970.09	5777	
12	钢丝纤维扁丝切断型、钢丝切断型、高强度镀锌型、剪切波纹型 前打E型	t	2001020	5128.21	5361	
13	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	2001021	4.36	5.26	
14	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	2001022	4.79	5.78	
15	型钢工字钢, 角钢	t	2003004	3504.27	3388	
16	钢板Q235, δ = 5~40mm	t	2003005	3547.01	3425	
17	钢管无缝钢管	t	2003008	4179.49	4272	
18	镀锌钢板 δ = 1mm, δ = 1.5mm, δ = 3mm	t	2003012	4538.46	4355	
19	钢管立柱	t	2003015	5128.21	5257	
20	波形钢板镀锌(包括端头板、撑架)	t	2003017	5299.15	5637	
21	钢模板各类定型大块钢模板	t	2003025	5384.62	5025	
22	组合钢模板	t	2003026	4700.85	4875	
23	门式钢支架	t	2003027	4700.85	4725	
24	安全爬梯	t	2003028	8076.92	8076.92	
25	空心钢杆优质碳素工具钢	kg	2009003	6.84	6.84	
26	Φ50mm以内合金钻头Φ43mm	个	2009004	31.88	31.88	
27	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	2009011	5.73	6.5	
28	螺栓混合规格	kg	2009013	7.35	5.58	
29	铁件铁件	kg	2009028	4.53	5.65	
30	镀锌铁件	kg	2009029	5.73	7.22	
31	铁钉混合规格	kg	2009030	4.7	5.58	
32	铸铁管	kg	2009033	3.42	3.42	
33	石油沥青	t	3001001	4529.91	4320	
34	重油	kg	3003001	3.59	2.58	
35	汽油92号	kg	3003002	8.29	9.02	

编制:

复核:

人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：上林县西燕镇江卢村云卢桥
编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥

第 2 页 共 4 页

09-1表

序号	名称	单位	代号	定额单价 (元)	预算单价 (元)	备注
36	柴油0号，—10号，—20号	kg	3003003	7.44	7.59	
37	煤	t	3005001	561.95	330.28	
38	电	kW·h	3005002	0.85	0.59	
39	水	m ³	3005004	2.72	2.91	
40	原木混合规格	m ³	4003001	1283.19	946	
41	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格	m ³	4003002	1504.42	1062	
42	PVC塑料管 (Φ50mm) Φ50mm	m	5001013	6.41	6.57	
43	塑料波纹管SRG-60Y	m	5001036	5.13	5.13	
44	塑料编织袋袋装砂井用	个	5001052	1.45	1.45	
45	压浆料	t	5003003	1709.4	1592.92	
46	硝酸炸药1号、2号岩石硝酸炸药	kg	5005002	11.97	11.95	
47	非电毫秒雷管导爆管长3~7m	个	5005008	3.16	15.9	
48	导爆索爆速6000~7000m/s	m	5005009	2.05	1.12	
49	桥面防水涂料聚合物渗透水性桥面防水涂料	kg	5009005	10.26	10.26	
50	黏土堆方	m ³	5501003	11.65	12.9	
51	路面用机制砂	m ³	5503006	87.38	120.25	
52	砂砾堆方	m ³	5503007	46.6	38.4	
53	片石码方	m ³	5505005	63.11	82.96	
54	碎石 (4cm) 最大粒径4cm堆方	m ³	5505013	86.41	82.96	
55	碎石 (8cm) 最大粒径8cm堆方	m ³	5505015	82.52	82.96	
56	碎石末筛分碎石统料堆方	m ³	5505016	75.73	82.96	
57	42.5级水泥	t	5509002	367.52	404.38	
58	钢筋混凝土电杆 (7m)	根	5511002	264.1	264.1	
59	板式橡胶支座GJZ系列、GJZ系列	dm ³	6001003	47.01	70.8	
60	GF-Z40型伸缩缝	m	6004004	800	800	
61	钢绞线群锚 (7孔) 包括夹片、锚垫板和螺旋筋	套	6005009	143.59	143.59	
62	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	6007002	16666.67	24661	
63	反光膜	m ²	6007004	170.94	143.53	
64	120/20 聚乙烯绝缘电力电缆规格120/20	m	7001009	14.02	14.02	
65	其他材料费	元	7801001	1	1	
66	设备摊销费	元	7901001	1	1	
67	普通抗折预拌混凝土 (Fr=4.5MP) (Fr=4.5MP)	m ³	1511035002	329.11	418.45	
68	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	8001002	884.21	882.39	
69	斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	8001027	1195.01	1196.19	
70	斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖掘机WK100机械	台班	8001035	1052.19	1051.84	
71	斗容量1.0m ³ 轮胎式装载机ZL20	台班	8001045	585.22	588.07	

编制:

复核:

人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：上林县西燕镇江卢村云卢桥
编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥

第 3 页 共 4 页
09-1表

序号	名称	单位	代号	定额单价 (元)	预算单价 (元)	备注
72	功率120kW以内平地机P155	台班	8001058	1188.74	1192.09	
73	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	8001066	654.89	658	
74	机械自身质量6~8t光轮压路机ZY-6/8	台班	8001078	361.02	358.87	
75	机械自身质量8~10t光轮压路机ZY-8/10	台班	8001079	396.49	394.94	
76	机械自身质量10~12t光轮压路机3Y-10/12	台班	8001080	512.73	512.74	
77	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	8001081	587.09	588.06	
78	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	8001083	752.93	756.78	
79	机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B	台班	8001085	164.61	160.06	
80	容量4000L以内沥青洒布车LS-3500	台班	8003038	587.79	608.22	
81	摊铺宽度3.0~9.0m滑模式水泥搅拌车SP30	台班	8003076	2632.58	2630.04	
82	混凝土电动刻纹机RQF180	台班	8003083	264.8	249.92	
83	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SIF	台班	8003085	210.28	200.32	
84	机动破碎机LLR300	台班	8003101	212.08	208.49	
85	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	8005002	177.86	168.74	
86	出料容量400L以内灰浆搅拌机U1325	台班	8005010	137.79	127.17	
87	排量60m ³ /h以内混凝土输送泵BSA1406, HBT60	台班	8005051	1260.3	1158.59	
88	智能张拉系统X-MSP型	台班	8005079	642.12	611.46	
89	智能灌浆系统JZJ-2型	台班	8005084	703.81	667.92	
90	装载质量2t以内载货汽车	台班	8007001	342.11	351.95	
91	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	8007003	470.1	490.38	
92	装载质量6t以内载货汽车CA141K, CA1091K	台班	8007005	492.45	493.65	
93	装载质量12t以内自卸汽车TJ38, SX360	台班	8007016	841.46	846.55	
94	装载质量30t以内平板拖车组	台班	8007025	1183.11	1181.46	
95	容量10000L以内洒水汽车YG15170GSSJN	台班	8007043	1104.87	1108.52	
96	装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A	台班	8007046	212.72	209.11	
97	提升质量40t以内轮胎式起重机械RT740	台班	8009022	1483.7	1484.37	
98	提升质量5t以内汽车式起重机械QY5	台班	8009025	637.22	646.58	
99	提升质量12t以内汽车式起重机械QY12	台班	8009027	848.2	844.01	
100	提升质量20t以内汽车式起重机械QY20	台班	8009029	1208.73	1206.37	
101	提升质量25t以内汽车式起重机械QY25	台班	8009030	1356.18	1354.29	
102	提升质量30t以内汽车式起重机械QY30	台班	8009031	1453.91	1452.38	
103	牵引力30kN以内单筒慢动电动机	台班	8009080	154.03	139.52	
104	牵引力50kN以内单筒慢动电动机	台班	8009081	172.3	153.06	
105	出水口直径150mm以内潜水泵	台班	8013020	68.74	55.24	
106	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	8015028	184.23	156.94	
107	容量75kV·A以内交流对焊机UN1-75	台班	8015047	272.18	221.16	

编制:

复核:

人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：上林县西燕镇江卢村云卢桥
编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥

第 4 页 共 4 页

09-1表

序号	名称	单位	代号	定额单价 (元)	预算单价 (元)	备注
108	容量100kV·A以内交流对焊机 UN1-100	台班	8015048	369.51	289.51	
109	排气量9m3/min以内机动空气 压缩机VY-9/7	台班	8017049	719.1	728.15	
110	小型机具使用费	元	8099001	1	1	
111	定额基价	元	1999		1	

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥
 分项编号：103-1

工程名称：临时道路修建、养护与拆除（包括原道 单位：总额

数量：1.0

单价：

19139

第 2 页 共 67 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	
	工 程 细 目	工 程 数 量													
	汽车便道														
	汽车便道路基宽4.5m(平原微丘区)	1km													
	起重圆涵管径1.0m以上	10m3实体													
	起重圆涵管径1.5m	2.3315													
	成品圆涵管径1.5m	30													
	7~1~1~3														
	4~7~5~4改														
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	直接费	元		602		2167			12997			15766			15766
	措施费	I		609	1.261 %	8	1924	0.884 %	17			25			25
		II		609	0.818 %	5	2146	1.201 %	26			31			31
	企业管理费	元		609	2.897 %	18	2146	4.167 %	89			107			107
	规费	元		230	33.5 %	77	1113	33.5 %	373			450			450
	利润	元		633	7.42 %	47	2278	7.42 %	169			1180			1180
	税金	元		756	9 %	68	2844	9 %	256			1580			1580
	金额合计	元				825			3097			15217			19139

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥
 分项编号：103-3 工程名称：临时供电设施架设、维护与拆除 单位：1km 数量：0.5 单价：88780 第 3 页 共 67 页 21-2表

代 号	工 程 项 目		定 额 表 号	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	
	工 程 细 目	架 设 输 电 线 路											
	定 额 单 位	架 设 输 电 线 路 100m											
	工 程 数 量		5										
	定 额		7~1~5~1改										
	合 计												
1001001	工、料、机名称	人工	单位	单价(元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)
			工日	101.25	4.5	22.5	2278.13					22.5	2278.13
2001021		8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	5.26	4.2	21	110.46					21	110.46
2003004		型钢工字钢,角钢	t	3388	0.02	0.08	254.1					0.08	254.1
2003005		钢板Q235, δ=5~40mm	t	3425	0.05	0.25	856.25					0.25	856.25
2009028		铁件铁件	kg	5.65	11.5	57.5	324.88					57.5	324.88
5511002		钢筋混凝土电杆(7m)	根	264.1	3	15	3961.5					15	3961.5
7001009		120/20 聚乙烯绝缘电力 由瓷瓶枚120/20	m	14.02	315	1575	22081.5					1575	22081.5
7801001		其他材料费	元		1	157.8	789					789	789
7901001		设备摊销费	元		1	924.48	4622.38					4622.38	4622.38
9999001		定额基价	元		1	7069	35347					35347	35347
	直接费		元				35278						35278
	措施费	I	元		2391	0.884 %	21						21
		II	元		35347	1.201 %	425						425
	企业管理费		元		35347	4.167 %	1473						1473
	规费		元		2278	33.5 %	763						763
	利润		元		37264	7.42 %	2765						2765
	税金		元		40722	9 %	3665						3665
	金额合计		元				44390						44390

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥
 分项编号：105-5 工程名称：预制场

单位：总额

数量：1.0

单价：49425

第 5 页 共 67 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		填前夯(压)实及填前挖松			路面垫层			大型预制构件底座			合 计	
	工 程 细 目	定 额 单 位	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)		
8009080	牵引力30kN以内单筒慢动 由动卷扬机TMM-2	台班	139.52						0.01	0.08	11.3	0.08	11.3
8009081	牵引力50kN以内单筒慢动 由动卷扬机TMM-5	台班	153.06						0.03	0.24	37.19	0.24	37.19
8015028	容量32kV·A以内交流电 柜柜柜BYL 320	台班	156.94						0.1	0.81	127.12	0.81	127.12
8099001	小型机具使用费	元	1						1.4	11.34	11.34	11.34	11.34
9999001	定额基价	元	371	297	297	19930	15944	15944	2354	19071	19071	35312	35312
	直接费	元			289			17384			20431		38104
	措施费	I	297	1.63%	3	867	1.261%	11	7447	1.075%	80		95
		II	297	0.521%	2	15944	0.818%	130	19072	1.537%	293		425
	企业管理费	元	297	3.14%	9	15944	2.897%	462	19071	5.397%	1029		1500
	规费	元	185	33.5%	62	158	33.5%	53	6970	33.5%	2335		2450
	利润	元	310	7.42%	23	16560	7.42%	1228	20472	7.42%	1519		2770
	税金	元	389	9%	35	19267	9%	1734	25689	9%	2312		4081
	金额合计	元			424			21002			27999		49425

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥
 分项编号：-a 工程名称：水泥混凝土路面

单位：m³

数量：99.0

单价：

104.27

第 6 页 共 67 页

21-2表

代 号	工 程 项 目	全部挖除旧路面		挖掘机挖装土、石方		自卸汽车运土、石方		自卸汽车运土、石方				
		工程细目	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	
	破碎机挖清水泥混凝土面层	10m ³				斗容量1.0m ³ 以内挖掘机装次坚石			装载机质量12t以内自卸汽车运石第 一个1km			装载机质量12t以内自卸汽车运石每 增运0.5km(平均运距1.5km以内)
	工程数量	9.9				1000m ³ 天然密实方	0.099		1000m ³ 天然密实方	0.099		1000m ³ 天然密实方
	定 额 表 号	2~3~1~7		1~1~9~11		1~1~11~21		1~1~11~22				
1001001	人工	工日	2.6	25.74	3.78	0.37	37.89					
8001027	斗容量1.0m ³ 履带式单斗 挖掘机WY100流石	台班	1196.19		2.51	0.25	297.24					
8003101	机动破路机PR300	台班	208.49	1.41	13.96		2910.31					
8007016	装载机质量12t以内自卸汽 车TL92 SV260	台班	846.55					7.3	0.72	611.8		0.96
8099001	小型机具使用费	元	1	3.3	32.67		32.67					
9999001	定额基价	元	1	5.79	57.29	34.01	337	337	614.3	608	608	808
	直接费	元			5549		335			612		
	措施费	I	57.29	1.261%	72	337	4	608	1.116%	7	638	1.116%
		II	57.29	0.818%	47	337	2	608	0.154%	1	638	0.154%
	企业管理费	元	57.29	2.897%	166	337	11	608	1.756%	11	638	1.756%
	规费	元	40.18	33.5%	1346	87	29	72	33.5%	24	78	33.5%
	利润	元	60.11	7.42%	446	360	26	633	7.42%	47	660	7.42%
	税金	元	76.22	9%	686	411	37	700	9%	63	733	9%
	金额合计	元			8312		444			765		802

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥
 分项编号：-a 工程名称：水泥混凝土路面

单位：m³

数量：99.0

单价：

104.27

第 7 页 共 67 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	合 计					
	工 程 细 目	定 额 单 位												定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)
	工 程 数 量	定 额 表 号												定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)
	工、料、机名称													单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额
1001001	人工	工日	101.25											26.11	2644.06				
8001027	斗容量1.0m ³ 履带式单斗 挖掘机WY100型	台班	1196.19											0.25	297.24				
8003101	机动破碎机PR300	台班	208.49											13.96	2910.31				
8007016	装载机质量12t以内自卸汽 车TL120 SV260	台班	846.55											1.48	1253.83				
8099001	小型机具使用费	元	1											32.67	32.67				
9999001	定额基价	元	1											7312	7312				
	直接费	元													7138				
	措施费	元													90				
		I	元												51				
		II	元																
	企业管理费	元													199				
	规费	元													1425				
	利润	元													568				
	税金	元													852				
	金额合计	元													10323				

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥
 分项编号：-a 工程名称：钢筋混凝土结构

单位：m³

数量：204.0

单价：209.35

第 8 页 共 67 页

21-2表

代 号	工 程 项 目	工 程 细 目	工 程 单 位	定 额 数 量	4~11~17~4						1~1~9~12						1~1~11~21						合 计
					工、料、机名称	单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	数 量	金 额 (元)					
1001001	人工		工日	101.25	9.1	185.64	18796.05	4.15	0.85	85.72								186.49	18881.77				
5005002	硝铵炸药1号、2号岩石硝 铵炸药		kg	11.95	3.4	69.36	828.85											69.36	828.85				
5005008	非电毫秒雷管导爆管长3		个	15.9	21	428.4	6811.56											428.4	6811.56				
5005009	导爆索爆速6000~		m	1.12	32	652.8	731.14											652.8	731.14				
7801001	其他材料费		元	1	2.5	51	51											51	51				
8001027	斗容量1.0m ³ 履带式单斗 挖掘机WY100流压		台班	1196.19				2.89	0.59	705.23								0.59	705.23				
8007016	装载机质量12t以内自卸汽 车TL128 SY260		台班	846.55							7.3	1.49	1260.68					1.49	1260.68				
9999001	定额基价		元	1	1142	23303	23303	3895	795	795	6143	1253	1253	1253				25351	25351				
	直接费		元				27219			791									29271				
	措施费	I	元		19730	0.884 %	174	795	1.052 %	8	1253	1.116 %	14						197				
		II	元		23303	1.201 %	280	795	0.47 %	4	1253	0.154 %	2						286				
	企业管理费		元		23303	4.167 %	971	795	3.159 %	25	1253	1.756 %	22						1018				
	规费		元		18797	33.5 %	6297	206	33.5 %	69	152	33.5 %	51						6417				
	利润		元		24730	7.42 %	1835	836	7.42 %	62	1294	7.42 %	96						1993				
	税金		元		36778	9 %	3310	956	9 %	86	1444	9 %	130						3526				
	金额合计		元				40087			1045		1576							42708				

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥
 分项编号：-d 工程名称：借土填方

单位：m³

数量：735.0

单价：20.41

第 9 页 共 67 页

21-2表

代 号	工 程 项 目	工 程 细 目	定 额 单 位	定 额 数 量	1~1~9~5			1~1~11~7改			1~1~18~10			合 计	
					工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		数量
1001001	人工		工日	101.25	3.1	2.28	230.7				2.1	1.54	156.28	3.82	386.98
8001027	斗容量1.0m ³ 履带式单斗 挖掘机WY100液压	斗容量1.0m ³ 以内挖掘机挖装普通 土	台班	1196.19	1.98	1.46	1740.82				1.47	1.08	1287.99	1.46	1740.82
8001058	功率120kW以内平地机		台班	1192.09							1.47	1.08	1287.99	1.08	1287.99
8001080	机械自身质量10~12t光 轴压路机9Y-10ZL ₂		台班	512.74							2.8	2.06	1055.22	2.06	1055.22
8007016	装载质量12t以内自卸汽 车L198 SV96A		台班	846.55										8.61	7292.35
9999001	定额基价		元	1	2696	1981	1981				3406	2504	2504	11733	11733
	直接费		元				1972						2499		11763
	措施费	I	元		1981	1.163 %	23	7249	1.116 %	81	2604	1.163 %	29		134
		II	元		1981	0.521 %	10	7249	0.154 %	11	2604	0.521 %	13		34
	企业管理费		元		1981	3.14 %	62	7249	1.756 %	127	2504	3.14 %	79		268
	规费		元		525	33.5 %	176	872	33.5 %	292	582	33.5 %	195		663
	利润		元		2075	7.42 %	154	7466	7.42 %	554	2628	7.42 %	195		903
	税金		元		2400	9 %	216	8356	9 %	752	3011	9 %	271		1239
	金额合计		元				2613			9109			3282		15004

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥
 分项编号：-a 工程名称：浆砌片（块）石

单位：m³

数量：811.0

单价：345.95

第 10 页 共 67 页

21-2表

代 号	工程细目		石砌挡土墙		石砌挡土墙		挖掘机挖装土、石方		合 计
	工程细目	定额数量	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
	浆砌片石挡土墙墙身	10m ³ 实体	57.8		浆砌片石挡土墙基础	10m ³ 实体	23.3		
	1~4~16~7改				1~4~16~5改				
	1001001	人工	6.8	393.04	5.6	130.48	3.1	153.8	525.04
	2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	2.7	156.06					156.06
	2009030	铁钉混合规格	0.1	5.78					5.78
	3005004	水	7	404.6	7	163.1			567.7
	4003001	原木混合规格	0.03	1.73					1.73
	4003002	锯材中板 δ=19~35mm, 中夹短木拼板	0.02	1.16					1.16
	5001013	PVC塑料管(Φ50mm) Φ	1.8	104.04	0.03	9.02			104.04
	5501003	黏土堆方	0.18	10.4	0.7	9.02			11.1
	5503006	路面用机制砂	3.89	224.84	3.82	89.01			313.85
	5505005	片石码方	11.5	664.7	11.5	267.95			932.65
	5505015	碎石(8cm) 最大粒径8cm 堆方	0.11	6.36					6.36
	5509002	42.5级水泥	0.95	55.08	0.93	8771.93			76.78
	7801001	其他材料费	3.5	202.3	2.2	51.26			253.56
	8001027	斗容量1.0m ³ 履带式单斗 挖掘机挖装土、石方					1.98	1160.54	0.97
	8001045	斗容量1.0m ³ 轮胎式装载机	0.1	5.78	0.1	2.33			8.11
	8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机	0.15	8.67	0.15	3.5			12.17
	9999001	定额基价	2344	135477	2098	48876	2696	1321	185673

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥
 分项编号：-a

工程名称：浆砌片（块）石

单位：m³

数量：811.0

单价：

345.95

第 11 页 共 67 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		定 额	数 量	金 额 (元)	工、料、机名称		定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	合 计	金 额 (元)
	工 程 细 目	工 程 单 位				单 位	单 价 (元)											
	石砌挡土墙					石砌挡土墙					挖掘机挖装土、石方							
	浆砌片石挡土墙墙身	10m ³ 实体	1~4~16~7改	57.8		浆砌片石挡土墙基础	10m ³ 实体	1~4~16~5改	23.3		斗容量1.0m ³ 以内挖掘机挖装普通土	1000m ³ 天然密实方	1~1~9~5	0.49				
	直接费	元			155198					57265						1315		213778
		元			410					139						15		563
	措施费	元			1627					587						7		2221
		元			5645					2037						41		7723
	企业管理费	元			13821					4623						117		18561
	规费	元			10622					3832						103		14557
	利润	元			187322					6163						144		23166
	税金	元			204181					74646						1742		280569
	金额合计	元																

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥
 分项编号：-a 工程名称：厚150mm

单位：m²

数量：622.0

单价：24.88

第 12 页 共 67 页

21-2表

代 号	工程 项目		定额 数量	单价(元)	定额 数量	金额(元)	数量	金额(元)
	工程 细 目	工 程 数 量						
	级配碎石路面							
	机械摊铺级配碎石基层(拖拉机 带铧犁拌和, 压实厚度15cm)	1000m ²	0.622					
	2~2~2~9改							
1001001	人工	工日	2.4	101.25	1.49	151.15	1.49	151.15
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m ³	230.29	82.96	143.24	11883.22	143.24	11883.22
7901001	设备摊销费	元	2.8	1	1.74	1.74	1.74	1.74
8001058	功率120kW以内平地机	台班	0.23	1192.09	0.14	170.54	0.14	170.54
8001066	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	0.22	658	0.14	90.04	0.14	90.04
8001081	机械自身质量12~15t光 轴压胶轮9Y-19Z/15	台班	0.12	588.06	0.07	43.89	0.07	43.89
8001083	机械自身质量18~21t光 轴压胶轮9Y-18Z/21	台班	0.68	756.78	0.42	320.09	0.42	320.09
8007043	容量10000L以内洒水汽车 YB15LZDQSS1N	台班	0.15	1108.52	0.09	103.42	0.09	103.42
9999001	定额基价	元	18863	1	11733	11733	11733	11733
	直接费	元				12764		12764
	措施费	I	884		1.261%	11		11
		II	11733		0.818%	96		96
	企业管理费	元	11733		2.897%	340		340
	规费	元	254		33.5%	85		85
	利润	元	12183		7.42%	904		904
	税金	元	14200		9%	1278		1278
	金额合计	元				15478		15478

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥
 工程名称：厚200mm（混凝土弯拉强度4.5MPa）
 单位：m³ 数量：116.0 单价：563.34
 第 13 页 共 67 页 21-2表

代 号	工 程 项 目	工 程 细 目	定 额 单 位	定 额 数 量	2~2~17~5改						合 计		
					工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)			定额
1001001	人工		工日	101.25	40.1	23.26	2354.87					23.26	2354.87
2003004	型钢工字钢,角钢		t	3388			1.97						1.97
3001001	石油沥青		t	4320	0.14	0.08	345.77					0.08	345.77
3005001	煤		t	330.28	0.03	0.02	5.36					0.02	5.36
3005004	水		m ³	2.91	31	17.98	52.32					17.98	52.32
7801001	其他材料费		元	1	295.2	171.22	171.22					171.22	171.22
1511035002	普通抗折预拌混凝土 (C ₃₀ -L FMD)(F ₃₀₀ -L FMD)		m ³	418.45	204	118.32	49511					118.32	49511
8003076	摊铺宽度3.0~9.0m滑模 式水运混凝土摊铺机SP20		台班	2630.04	0.33	0.19	503.39					0.19	503.39
8003083	混凝土电动刻纹机RQP180		台班	249.92	7.22	4.19	1046.56					4.19	1046.56
8003085	电动混凝土切缝机(含锯 片、刀片)HLS11		台班	200.32	2.83	1.64	328.46					1.64	328.46
8007043	容量10000L以内洒水汽车 VC15LZDSS1N		台班	1108.52	1.48	0.86	951.55					0.86	951.55
9999001	定额基价		元	1	77434	44912	44912					44912	44912

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥
 分项编号：313-1 工程名称：路肩培土

单位：m³

数量：34.0

单价：38.18

第 15 页 共 67 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		挖路槽、培路肩、修筑泄水槽	培路肩	2~3~2~5						合 计		
	工 程 细 目	定 额 单 位			定 额 数 量	单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)			定 额
1001001	人工	工日	101.25	20.5	6.97	705.71						6.97	705.71
8001085	机械自身质量0.6t手扶式 拖拉机YZS6B	台班	160.06	2.1	0.71	114.28						0.71	114.28
9999001	定额基价	元	1	2524	858	858						858	858
	直接费	元				820							820
	措施费	I		838	1.261%	11							11
		II		858	0.818%	7							7
	企业管理费	元		858	2.897%	25							25
	规费	元		779	33.5%	261							261
	利润	元		903	7.42%	67							67
	税金	元		1189	9%	107							107
	金额合计	元				1298							1298

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥
 分项编号：-1
 工程名称：U型桥台

单位：kg

数量：2003.3

单价：5.5

第 16 页 共 67 页

21-2表

代 号	工 程 项 目	工 程 细 目	定 额 单 位	定 额 数 量	4~6~2~10改						合 计		
					工、料、机名称	单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)			定 额
1001001	人工		工日	5.3	1062	1075.02						1062	1075.02
2001001	HPB300钢筋	现场加工实体式墩台钢筋	t	1.03	2.05	7273.08						2.05	7273.08
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝		kg	2.06	4.13	23.85						4.13	23.85
2009011	电焊条结422(502、506、502A、274、075、0		kg	2.82	5.65	36.72						5.65	36.72
8009081	牵引力50kN以内单筒慢动电动卷扬机TMM-5		台班	0.41	0.82	125.72						0.82	125.72
8015028	容量32kV·A以内交流电焊机BX1-330		台班	0.55	1.1	172.92						1.1	172.92
8099001	小型机具使用费		元	14.1	28.25	28.25						28.25	28.25
9999001	定额基价		元	4192	8398	8398						8398	8398
	直接费		元			8736							8736
	措施费	I	元	1501	0.351%	5							5
		II	元	8398	0.564%	47							47
	企业管理费		元	8398	2.999%	252							252
	规费		元	1269	33.5%	425							425
	利润		元	8706	7.42%	646							646
	税金		元	10111	9%	910							910
	金额合计		元			11021							11021

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥
 分项编号：-2 工程名称：柱式桥墩

单位：kg

数量：795.4

单价：5.59

第 17 页 共 67 页

21-2表

代 号	工 程 项 目	工 程 细 目	定 额 单 位	定 额 数 量	4~6~2~24改						合 计		
					工、料、机名称	单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)
1001001	人工		工日	5.9	4.69	475.15						4.69	475.15
2001001	HPB300钢筋	现场加工柱式墩台10m以内主钢筋 连接	t	1.03	0.82	2887.74						0.82	2887.74
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝		kg	2.49	1.98	11.45						1.98	11.45
2009011	电焊条结422(502、506、502A、274、075、0		kg	3.13	2.49	16.18						2.49	16.18
8009081	牵引力50kN以内单筒慢动 电动卷扬机TMM-5		台班	0.44	0.35	53.57						0.35	53.57
8015028	容量32kV·A以内交流电 焊机BX1-330		台班	0.47	0.37	58.67						0.37	58.67
8099001	小型机具使用费		元	15.5	12.33	12.33						12.33	12.33
9999001	定额基价		元	4251	3382	3382						3382	3382
	直接费		元			3515							3515
	措施费	I	元	640	0.351%	2							2
		II	元	3381	0.564%	19							19
	企业管理费		元	3382	2.999%	101							101
	规费		元	549	33.5%	184							184
	利润		元	3504	7.42%	260							260
	税金		元	4078	9%	367							367
	金额合计		元			4448							4448

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥
 分项编号：-1
 工程名称：U型桥台

单位：kg

数量：2473.0

单价：5.22

第 18 页 共 67 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		实体墩台								合 计			
	工 程 细 目		现场加工实体墩台钢筋											
	定 额 单 位	工 程 数 量	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)
	定 额 表 号		4~6~2~10改											
1001001	人工	工日	101.25	5.3	13.11	1327.07								
2001002	HRB400钢筋	t	3303	1.03	2.53	8372.53								
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.78	2.06	5.09	29.45								
2009011	电焊条结422(502、506、502A、274、0.65、0.8)	kg	6.5	2.82	6.97	45.33								
8009081	牵引力50kN以内单筒慢动电动卷扬机TMM-5	台班	153.06	0.41	1.01	155.19								
8015028	容量32kV·A以内交流电焊机BX1-330	台班	156.94	0.55	1.36	213.46								
8099001	小型机具使用费	元	1	14.1	34.87	34.87								
9999001	定额基价	元	1	4104	10150	10150								
	直接费	元				10178								
	措施费	I	1833	0.351%		7								
		II	10150	0.564%		57								
	企业管理费	元	10150	2.999%		304								
	规费	元	1567	33.5%		525								
	利润	元	10512	7.42%		780								
	税金	元	11856	9%		1067								
	金额合计	元				12918								

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥
 分项编号：-2 工程名称：柱式桥墩

单位：kg

数量：9084.8

单价：5.32

第 19 页 共 67 页

21-2表

代 号	工 程 项 目	工 程 细 目	定 额 单 位	定 额 数 量	4~6~2~24改						合 计		
					工、料、机名称	单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)
1001001	人工		工日	59	53.6	5427.03						53.6	5427.03
2001002	HRB400钢筋	现场加工柱式墩台10m以内主钢筋 接连接	t	1.03	9.31	30757.27						9.31	30757.27
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝		kg	2.49	22.62	130.75						22.62	130.75
2009011	电焊条结422(502、506、502、2.4、0.6、0.5)		kg	3.13	28.44	184.83						28.44	184.83
8009081	牵引力50kN以内单筒慢动电动卷扬机TMM-5		台班	0.44	4	611.83						4	611.83
8015028	容量32kV·A以内交流电焊机BX1-330		台班	0.47	4.27	670.11						4.27	670.11
8099001	小型机具使用费		元	15.5	140.81	140.81						140.81	140.81
9999001	定额基价		元	4164	37828	37828						37828	37828
	直接费		元			37923							37923
	措施费	I	元	7313	0.351%	26							26
		II	元	37828	0.564%	213							213
	企业管理费		元	37828	2.999%	1134							1134
	规费		元	6263	33.5%	2098							2098
	利润		元	39205	7.42%	2909							2909
	税金		元	44300	9%	3987							3987
	金额合计		元			48290							48290

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥
 分项编号：-1
 工程名称：桥面铺装

单位：kg

数量：7813.9

单价：5.82

第 20 页 共 67 页

21-2表

代 号	工 程 项 目	工 程 细 目	定 额 单 位	定 额 数 量	定 额 表 号	4~6~13~8改						合 计	
						单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额		
1001001	人工		工日	7.1		55.48		5617.22				55.48	5617.22
2001001	HPB300钢筋	桥面行车道铺装水泥及防水混凝土钢筋(直径8mm以上)	t	1.03		8.01		28368.75				8.01	28368.75
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝		kg	2.55		19.93		115.17				19.93	115.17
2009011	电焊条结422(502、506、502A、274、0.65、0.62A、274、0.65、0.62A)		kg	5.41		42.27		274.78				42.27	274.78
801.5028	容量32kV·A以内交流电焊机BX1-330		台班	0.94		7.35		1152.73				7.35	1152.73
8099001	小型机具使用费		元	18		140.65		140.65				140.65	140.65
9999001	定额基价		元	4406		34425		34425				34425	34425
	直接费		元					35669					35669
	措施费	I	元	7390		0.351%		26					26
		II	元	34425		0.564%		194					194
	企业管理费		元	34425		2.999%		1032					1032
	规费		元	6361		33.5%		2131					2131
	利润		元	35674		7.42%		2647					2647
	税金		元	41700		9%		3753					3753
	金额合计		元					45452					45452

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥
 分项编号：-2 工程名称：桥面铺装

单位：kg

数量：1074.0

单价：5.54

第 22 页 共 67 页

21-2表

代 号	工 程 项 目	工 程 细 目	定 额 单 位	工 程 数 量	定 额 表 号	4~6~13~8改						合 计		
						单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额			数量
1001001	人工		工日	101.25	7.1	7.63	772.07						7.63	772.07
2001002	HRB400钢筋	桥面人行道铺装水泥及防水混凝土钢筋(直径8mm以上)	t	3303	1.03	1.1	3636.11						1.1	3636.11
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝		kg	5.78	2.55	2.74	15.83						2.74	15.83
2009011	电焊条结422(502、506、502A、274、0.65、0.60)		kg	6.5	5.41	5.81	37.77						5.81	37.77
8015028	容量32kV·A以内交流电焊机BX1-330		台班	156.94	0.94	1.01	158.44						1.01	158.44
8099001	小型机具使用费		元	1	18	19.33	19.33						19.33	19.33
9999001	定额基价		元	1	4318	4638	4638						4638	4638
	直接费		元				4640							4640
	措施费	I	元		1016	0.351%	4						4	
		II	元		4638	0.564%	26						26	
	企业管理费		元		4638	2.999%	139						139	
	规费		元		875	33.5%	293						293	
	利润		元		4811	7.42%	357						357	
	税金		元		5456	9%	491						491	
	金额合计		元				5950							5950

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥
 工程名称：搭板、枕梁
 分项编号：-1

单位：kg

数量：97.2

单价：5.47

第 23 页 共 67 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		定 额 表 号	单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	
	工 程 细 目	工 程 数 量																
		现浇混凝土桥头搭板																
		现场加工桥头搭板钢筋																
		1t																
		0.0972																
		4~6~14~3改																
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	6.3	0.61	62												62
2001001	HPB300钢筋	t	3542	1.03	0.1	352.89												352.89
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.78	0.95	0.09	0.53												0.53
2009011	电焊条结422(502、506、502A、274、0.65、0.65)	kg	6.5	1.34	0.13	0.85												0.85
801.5028	容量32kV·A以内交流电焊机BX1-330	台班	156.94	0.23	0.02	3.51												3.51
8099001	小型机具使用费	元		20.9	2.03	2.03												2.03
9999001	定额基价	元		4162	405	405												405
	直接费	元				422												422
	措施费	I		71	0.351%													
		II		404	0.564%	2												2
	企业管理费	元		405	2.999%	12												12
	规费	元		63	33.5%	21												21
	利润	元		418	7.42%	31												31
	税金	元		489	9%	44												44
	金额合计	元				532												532
	合 计																	

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥
 分项编号：-2 工程名称：伸缩缝

单位：kg 数量：292.8 单价：6.19

第 24 页 共 67 页 21-2表

代 号	工 程 项 目		单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	
	工 程 细 目	工 程 数 量															
	模数式伸缩缝																
	模数式伸缩缝预留槽钢筋																
		1t															
		0.2928															
	4~11~7~6改																
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	合计	
1001001	人工	工日	101.25	9.5	2.78	281.64										2.78	281.64
2001001	HPB300钢筋	t	3542	1.03	0.3	1063.03										0.3	1063.03
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.78	4.1	1.2	6.94										1.2	6.94
2009011	电焊条结422(502、506、502A、274、0.65、0.60)	kg	6.5	4.3	1.26	8.18										1.26	8.18
801.5028	容量32kV·A以内交流电焊机BX1-330	台班	156.94	0.84	0.25	38.6										0.25	38.6
8099001	小型机具使用费	元		19.4	5.68	5.68										5.68	5.68
9999001	定额基价	元		4645	1360	1360										1360	1360
	直接费	元				1404											1404
	措施费	I		347	0.351%	1											1
		II		1360	0.564%	8											8
	企业管理费	元		1360	2.999%	41											41
	规费	元		307	33.5%	103											103
	利润	元		1415	7.42%	105											105
	税金	元		1667	9%	150											150
	金额合计	元				1812											1812

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥
 分项编号：-1
 工程名称：防撞护栏

单位：kg

数量：5904.4

单价：5.56

第 25 页 共 67 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	工程细目	工程数量										
	现浇钢筋混凝土防撞护栏											
	现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体钢筋	1t										
	工程数量	5.9044										
	定 额 表 号	5~1~1~6改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	8.8	51.96	5260.82					51.96	5260.82
2001002	HRB400钢筋	t	3303	1.03	6.05	19989.79					6.05	19989.79
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.78	5.1	30.11	174.05					30.11	174.05
8099001	小型机具使用费	元	1	10.7	63.18	63.18					63.18	63.18
9999001	定额基价	元	1	4299	25386	25386					25386	25386
	直接费	元				25488						25488
	措施费	I		5586	0.351%	20						20
		II		25386	0.564%	143						143
	企业管理费	元		25386	2.999%	761						761
	规费	元		5260	33.5%	1762						1762
	利润	元		26307	7.42%	1952						1952
	税金	元		30122	9%	2711						2711
	金额合计	元				32837						32837
	合 计											

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥
 分项编号：-2
 工程名称：搭板、枕梁

单位：kg

数量：2966.8

单价：5.21

第 26 页 共 67 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	工程细目	工程数量										
	现浇混凝土桥头搭板											
	现场加工桥头搭板钢筋											
	定额单位	1t										
	工程数量	2.9668										
	定额表号	4~6~14~3										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
1001001	人工	工日	101.25	6.3	18.69	1892.45				18.69	1892.45	
2001002	HRB400钢筋	t	3303	1.03	3.04	10044.32				3.04	10044.32	
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.78	0.95	2.82	16.29				2.82	16.29	
2009011	电焊条结422(502、506、502) 2.4 0.65 0	kg	6.5	1.34	3.98	25.84				3.98	25.84	
801.5028	容量32kV·A以内交流电焊机BX1-330	台班	156.94	0.23	0.68	107.09				0.68	107.09	
8099001	小型机具使用费	元		20.9	62.01	62.01				62.01	62.01	
9999001	定额基价	元		4074	12087	12087				12087	12087	
	直接费	元				12147					12147	
	措施费	I		2174	0.351%	8					8	
		II		12087	0.564%	68					68	
	企业管理费	元		12087	2.999%	362					362	
	规费	元		1961	33.5%	657					657	
	利润	元		12520	7.42%	929					929	
	税金	元		14167	9%	1275					1275	
	金额合计	元				15446					15446	

合 计

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥
 分项编号：404-3 工程名称：干处挖石方

单位：m³

数量：4104.0

单价：53.38

第 27 页 共 67 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		机械挖基坑土、石方							合 计				
	工 程 细 目	机 械 挖 基 坑 > 1500m ³ 石 方		定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)					
	定 额 单 位	1000m ³												
	工 程 数 量	4.104												
	定 额 表 号	4~1~3~9												
工、料、机名称		单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	数 量	金 额 (元)
1001001	人工	工日	101.25	218.3	895.9	90710.2					895.9	90710.2		
2009003	空心钢钎优质碳素工具钢	kg	6.84	13.8	56.64	387.38					56.64	387.38		
2009004	Φ50mm以内合金钻头Φ	个	31.88	21	86.18	2747.55					86.18	2747.55		
5005002	硝铵炸药1号、2号岩石硝 铵炸药	kg	11.95	157.1	644.74	7704.62					644.74	7704.62		
5005008	非电毫秒雷管导爆管长3	个	15.9	201	824.9	13115.97					824.9	13115.97		
5005009	导爆索爆速6000~	m	1.12	90.8	372.64	417.36					372.64	417.36		
7801001	其他材料费	元	1	22	90.29	90.29					90.29	90.29		
8001035	斗容量1.0m ³ 履带式单斗 挖掘机100以内	台班	1051.84	3.29	13.5	14202.11					13.5	14202.11		
8017049	排气量9m ³ /min以内机动 空气压缩机V.V.0/7	台班	728.15	7	28.73	20918.29					28.73	20918.29		
8099001	小型机具使用费	元	1	340.2	1396.18	1396.18					1396.18	1396.18		
9999001	定额基价	元	1	35524	145791	145791					145791	145791		
	直接费	元				151690						151690		
	措施费	I		131478	1.052 %	1383						1383		
		II		145791	0.47 %	685						685		
	企业管理费	元		145791	3.159 %	4606						4606		
	规费	元		93445	33.5 %	31304						31304		
	利润	元		152466	7.42 %	11313						11313		
	税金	元		200978	9 %	18088						18088		
	金额合计	元				219069						219069		

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥
 分项编号：404-4 工程名称：水下挖石方

单位：m³

数量：2210.0

单价：

60.96

第 28 页 共 67 页

21-2表

代 号	工 程 项 目	工 程 细 目	定 额 单 位	定 额 数 量	4~1~5~2			4~1~5~6			4~1~3~9			4~2~2~1		
					定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)
	基坑排水	I类土，河中桥墩地面水位高度2m以内挖基	10m ³	221												
	基坑排水	I类土，河中桥墩地面水位高度2m以内修筑墩(台)基坑深6m以内	座	1												
	机械挖基坑土、石方	机械挖基坑>1500m ³ 石方	1000m ³	221												
	编织袋围堰	编织袋围堰高1.0m	10m围堰	10												
1001001	人工		工日		101.25											
2009003	空心钢钎优质碳素工具钢		kg		6.84						218.3	482.44	48847.35	5.9	59	5973.75
2009004	Φ50mm以内合金钻头Φ		个		31.88						13.8	30.5	208.61			
5001052	塑料编织袋袋装砂井用		个		1.45						21	46.41	1479.55			
5005002	硝铵炸药1号、2号岩石硝		kg		11.95						157.1	347.19	4148.93	260	2600	3770
5005008	非电毫秒雷管导爆管长3		个		15.9						201	444.21	7062.94			
5005009	导爆索爆速6000~		m		1.12						90.8	200.67	224.75			
7801001	其他材料费		元		1						22	48.62	48.62			
8001035	斗容量1.0m ³ 履带式单斗	挖土如用机械	台班		1051.84						3.29	7.27	7647.82			
8013020	出水口直径150mm以内潜		台班		55.24											
8017049	排气量9m ³ /min以内机动		台班		728.15	0.11	24.31	1342.88	6.82	6.82	7	15.47	11264.48			
8099001	小型机具使用费		元		1						340.2	751.84	751.84			
9999001	定额基价		元		1	8	1671	1671	469	469	35524	78508	78508	1004	10041	10041

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥
 分项编号：404-4 工程名称：水下挖石方

单位：m³

数量：2210.0

单价：

60.96

第 30 页 共 67 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	合 计												
	工 程 细 目													定 额 表 号	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)
	定 额 单 位																									
	工 程 数 量																									
1001001	人工		工日	101.25										541.44	54821.1											
2009003	空心钢钎优质碳素工具钢		kg	6.84										30.5	208.61											
2009004	Φ50mm以内合金钻头Φ		个	31.88										46.41	1479.55											
5001052	塑料编织袋袋装砂井用		个	1.45										2600	3770											
5005002	硝铵炸药1号、2号岩石硝 敏炸药		kg	11.95										347.19	4148.93											
5005008	非电毫秒雷管导爆管长3		个	15.9										444.21	7062.94											
5005009	导爆索爆速6000~		m	1.12										200.67	224.75											
7801001	其他材料费		元	1										48.62	48.62											
8001035	斗容量1.0m ³ 履带式单斗 挖掘机WCL100加油		台班	1051.84										7.27	7647.82											
8013020	出水口直径150mm以内潜 排气量9m ³ /min以内机动 空气压缩机VV-9/7		台班	55.24										31.13	1719.62											
8017049	小型机具使用费		元	1										751.84	751.84											
9999001	定额基价		元	1										90689	90689											

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥
 分项编号：404-4 工程名称：水下挖石方

单位：m³

数量：2210.0

单价：

60.96

第 31 页 共 67 页

21-2表

代 号	工 程 项 目				定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	合 计										
	工 程 细 目													定 额 表 号	单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	数 量	金 额 (元)
	定 额 单 位																							
	工 程 数 量																							
	工、料、机名称																							
	直接费				元										93148									
	措施费	I			元										836									
		II			元										556									
	企业管理费				元										3137									
	规费				元										18856									
	利润				元										7066									
	税金				元										11124									
	金额合计				元										134725									

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥
 分项编号：410-1-1 工程名称：扩大基础

单位：m³

数量：409.2

单价：640.08

第 32 页 共 67 页

21-2表

代 号	工程 项目		基础、承台及支撑梁		基础垫层						合 计	
	工程 细 目	定 额 单 位	定 额	数 量	定 额	数 量	定 额	数 量	定 额	数 量	定 额	数 量
1001001	人工	工日	5.5	225.06	5.1	18.67						243.73
1511031	普C15-32.5-4(商)普C15-42.5-4(商)	m ³		382.43	10.2	37.33						37.33
1511035	普C30-42.5-4(商)普C30-42.5-4(商)	m ³	10.2	417.38								417.38
2003025	钢模板各类定型大块钢模	t	0.02	5025								0.7
2009013	螺栓混合规格	kg	0.4	16.37								16.37
2009028	铁件铁件	kg	3.5	143.22								143.22
3005004	水	m ³	12	491.04	12	43.92						534.96
7801001	其他材料费	元	15.7	642.44	2	7.32						649.76
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机的AVRS	台班	0.17	6.96								6.96
8099001	小型机具使用费	元	9	368.28								368.28
9999001	定额基价	元	4340	177580	3426	12539						190119
	直接费	元		198701								213883
	措施费	I	33722	1.075 %	1984	1.075 %						384
		II	40215	1.537 %	618	1.537 %						
	企业管理费	元	40215	5.397 %	2170	5.397 %						2284
	规费	元	24197	33.5 %	8106	33.5 %						8739
	利润	元	180728	7.42 %	13410	7.42 %						14353
	税金	元	223367	9 %	20103	9 %						21626
	金额合计	元		243470								261919

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥
 分项编号：410-1-2 工程名称：河床硬化

单位：m³

数量：127.0

单价：572.31

第 33 页 共 67 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		基础垫层		基础垫层		基础垫层		基础垫层		合 计	
	工 程 细 目	定 额 单 位	定 额	数 量	定 额	数 量	定 额	数 量	定 额	数 量	定 额	数 量
1001001	人工	工日	101.25	5.1	64.77	6557.96	2.9	18.44	1867.46		83.21	8425.42
1511032	普C20-32.5-4(商)普C20-32.5-4(商)	m ³	363.11	10.2	129.54	47037.27					129.54	47037.27
3005004	水	m ³	2.91	12	152.4	443.48					152.4	443.48
5503007	砂砾堆方	m ³	38.4				12.75	81.09	3113.86		81.09	3113.86
7801001	其他材料费	元	1	2	25.4	25.4					25.4	25.4
9999001	定额基价	元	1	3516	44656	44656	902	5739	5739		50395	50395
	直接费	元			54064				4981			59045
	措施费	I		6884	1.075 %	74	1960	1.075 %	21			96
		II		7324	1.537 %	113	5739	1.537 %	88			201
	企业管理费	元		7324	5.397 %	395	5739	5.397 %	310			705
	规费	元		6586	33.5 %	2197	1866	33.5 %	625			2822
	利润	元		45243	7.42 %	3357	6159	7.42 %	457			3814
	税金	元		60200	9 %	5418	6478	9 %	583			6001
	金额合计	元			65618				7066			72684

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥
 分项编号：-a 工程名称：桥台混凝土

单位：m³

数量：231.7

单价：769.62

第 34 页 共 67 页

21-2表

代 号	工 程 项 目	实体式墩台		混凝土						合 计	
		梁板桥实体式墩台混凝土(高10m以内)	10m ³ 实体	混凝土墩、台帽泵送	10m ³ 实体	定额	数量	金额(元)	数量		金额(元)
	工 程 细 目										
	定 额 单 位		22.55		0.62						
	工 程 数 量		4~6~2~4改		4~6~3~2改						
	定 额 表 号										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	11.5	259.33	26256.66	10.4	6.45	652.86	265.77	26909.52
1511035	普C30-42.5-4(商)普C30-40.5-4(综)	m ³	382.52	10.2	230.01	87983.43	10.4	6.45	2466.49	236.46	90449.91
2001019	钢丝绳股6-7×19, 绳径7, 1~9mm; 股丝	t	5777		0.05	260.54				0.05	260.54
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	5.26	0.16	3.61	18.98				3.61	18.98
2003008	钢管无缝钢管	t	4272	0.01	0.2	867				0.2	867
2003025	钢模板各类定型大块钢模	t	5025	0.05	1.1	5562.37	0.05	0.03	152.66	1.14	5705.03
2009013	螺栓混合规格	kg	5.58	4.99	112.52	627.89	5.91	3.66	20.45	116.19	648.33
2009028	铁件铁件	kg	5.65	2.95	66.52	375.85	3.48	2.16	12.19	68.68	388.04
2009030	铁钉混合规格	kg	5.58	0.14	3.16	17.62				3.16	17.62
3005004	水	m ³	2.91	12	270.6	787.45	18	11.16	32.48	281.76	819.92
4003002	钢材中板 δ=19~35mm, 中五混合抽拔	m ³	1062	0.02	0.45	478.96				0.45	478.96
7801001	其他材料费	元	1	82.7	1864.89	1864.89	86.4	53.57	53.57	1918.45	1918.45
8005051	排量60m ³ /h以内混凝土输送机BS1406-HPR60	台班	1158.59				0.15	0.09	107.75	0.09	107.75
8009030	提升质量25t以内汽车式起重葫芦QY25	台班	1354.29	0.36	8.12	10994.13	0.33	0.2	277.09	8.32	11271.21
8099001	小型机具使用费	元	1	10.1	227.76	227.76	9.4	5.83	5.83	233.58	233.58
9999001	定额基价	元	1	5588	126002	126002	5632	3492	3492	129495	129495

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥
 分项编号：-a 工程名称：桥台混凝土

单位：m³

数量：231.7

单价：

769.62

第 35 页 共 67 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		定 额	数 量	金 额 (元)	混 凝 土		定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	合 计	数 量	金 额 (元)
	工 程 细 目	工 程 数 量				定 额	数 量									
	工 程 细 目	梁板桥实体墩台混凝土(高10m以 内)				混凝土墩、台帽泵送										
	定 额 单 位	10m ³ 实体				10m ³ 实体										
	工 程 数 量	22.55				0.62										
	定 额 表 号	4~6~2~4改				4~6~3~2改										
	工、料、机名称	单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	
	直接费	元				136314			3782						140096	
		I		38798	1.075 %	417	1086	1.075 %	12						429	
	措施费	II		50303	1.537 %	773	1370	1.537 %	21						794	
	企业管理费	元		50303	5.397 %	2715	1370	5.397 %	74						2789	
	规费	元		27901	33.5 %	9347	704	33.5 %	236						9583	
	利润	元		129906	7.42 %	9639	3598	7.42 %	267						9906	
	税金	元		159200	9 %	14328	4389	9 %	395						14723	
	金额合计	元				173533			4787						178320	

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥
 分项编号：-b 工程名称：桥墩混凝土

单位：m³

数量：30.5

单价：

758.69

第 36 页 共 67 页

21-2表

代 号	工 程 项 目	工 程 细 目	定 额 单 位	定 额 数 量	4~6~2~15改						合 计		
					工、料、机名称	单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)
1001001	人工		工日	8.9	27.15	2748.43						27.15	2748.43
1511035	普C30-42.5-4(商)普C30-42.5-4(预)	圆柱式墩台混凝土(高度10m以内, 泵送)	m ³	10.4	31.72	12133.53						31.72	12133.53
2001019	钢丝绳股丝6-7×19, 绳径7.1~9mm; 股丝	10m ³ 实体	t	0.01	0.04	211.44						0.04	211.44
2003025	钢板板各类定型大块钢模		t	0.07	0.22	1088.16						0.22	1088.16
2003028	安全爬梯		t	0.03	0.08	615.87						0.08	615.87
2009013	螺栓混合规格		kg	0.92	2.81	15.66						2.81	15.66
2009028	铁件铁件		kg	4.86	14.82	83.75						14.82	83.75
3005004	水		m ³	18	54.9	159.76						54.9	159.76
7801001	其他材料费		元	29.7	90.59	90.59						90.59	90.59
8005051	排量60m ³ /h以内混凝土输送泵BSA1A06-HP160		台班	0.13	0.4	459.38						0.4	459.38
8009030	提升质量25t以内汽车式起重0.025		台班	0.2	0.61	826.12						0.61	826.12
8099001	小型机具使用费		元	7.2	21.96	21.96						21.96	21.96
9999001	定额基价		元	5574	17001	17001						17001	17001

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥
 分项编号：-c 工程名称：盖梁混凝土

单位：m³

数量：28.5

单价：

909.72

第 39 页 共 67 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	数 量	金 额 (元)
	工 程 细 目	工 程 数 量													
	混凝土														
	盖梁混凝土泵送														
	10m ³ 实体														
	2.85														
	4~6~4~2改														
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费		元				20460								20460
	措施费	I	元			5098	1.075 %			55					55
		II	元			9443	1.537 %			145					145
	企业管理费		元			9443	5.397 %			510					510
	规费		元			3400	33.5 %			1139					1139
	利润		元			19906	7.42 %			1477					1477
	税金		元			23789	9 %			2141					2141
	金额合计		元				25927								25927

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥
 分项编号：410-5

工程名称：桥梁上部结构现浇整体化混凝土

单位：m³

数量：11.5

单价：

1049.57

第 40 页 共 67 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		预 制 安 装 预 应 力 箱 梁								合 计	
	工 程 细 目	定 额 单 位	安 装 现 浇 连 续 梁 接 缝 混 凝 土	10m ³							数 量	金 额 (元)
	工 程 数 量		1.15									
	定 额 表 号		4~7~15~7改									
工、料、机名称		单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)
1001001	人工	工日	101.25	23.5	27.03	2736.28					27.03	2736.28
1511043	普C50-42.5-4(商)普C50-42.5-4(商)	m ³	432.04	10.2	11.73	5067.83					11.73	5067.83
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3388	0.02	0.02	66.24					0.02	66.24
2003008	钢管无缝钢管	t	4272			4.91						4.91
2003026	组合钢板	t	4875	0.03	0.04	173.79					0.04	173.79
2003027	门式钢支架	t	4725			16.3						16.3
2009028	铁件铁件	kg	5.65	10.2	11.73	66.27					11.73	66.27
3005004	水	m ³	2.91	15	17.25	50.2					17.25	50.2
4003002	锯材中板 δ=19~35mm,中夹板合板	m ³	1062	0.04	0.05	48.85					0.05	48.85
7801001	其他材料费	元	1	11.6	13.34	13.34					13.34	13.34
8009029	提升质量20t以内汽车式起重机组DN20	台班	1206.37	0.62	0.71	860.14					0.71	860.14
8099001	小型机具使用费	元	1	10.7	12.31	12.31					12.31	12.31
9999001	定额基价	元	1	7477	8598	8598					8598	8598

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥
 工程名称：桥梁上部结构现浇整体化混凝土
 单位：m³ 数量：11.5 单价：1049.57 第 41 页 共 67 页 21-2表

代 号	工 程 项 目		定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	
	工 程 细 目	工 程 数 量													
		预制安装预应力箱梁													
		安装现浇连续梁接缝混凝土													
				10m ³											
				1.15											
				4~7~15~7改											
	工、料、机名称	单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)
	直接费	元				9116									9116
		I		3746	1.075 %	40									40
	措施费	元		4186	1.537 %	64									64
		II													
	企业管理费	元		4186	5.397 %	226									226
	规费	元		2881	33.5 %	965									965
	利润	元		8922	7.42 %	662									662
	税金	元		11078	9 %	997									997
	金额合计	元				12070									12070

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥
 分项编号：410-6-1 工程名称：防撞护栏

单位：m³

数量：39.21

单价：

852.18

第 43 页 共 67 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	
	工 程 细 目	工 程 数 量													
		现浇钢筋混凝土防撞护栏													
		现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体混凝土													
		10m ³ 实体													
		工 程 数 量		3.921											
		定 额 表 号		5~1~1~5改											
	工、料、机名称	单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)
	直接费	元				25800									25800
	措施费	I		7122	1.075 %	77									77
		II			10263	1.537 %	158								158
	企业管理费	元		10264	5.397 %	554									554
	规费	元		6579	33.5 %	2204									2204
	利润	元		25094	7.42 %	1862									1862
	税金	元		30656	9 %	2759									2759
	金额合计	元				33414									33414

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥
 分项编号：410-6-2 工程名称：搭板、枕梁

单位：m³

数量：29.4

单价：

714.05

第 44 页 共 67 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		现浇混凝土桥头搭板																
	工 程 细 目	混 凝 土 搭 板																	
	定 额 单 位	10m ³ 实体																	
	工 程 数 量	2.94																	
	定 额 表 号	4~6~14~1改																	
工、料、机名称		单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	
1001001	人工	工日	101.25	14.1	41.45	4197.22												41.45	4197.22
1511035	普C30-42.5-4(商)普C30-42.5-4(预)	m ³	382.52	10.2	29.99	11471.01												29.99	11471.01
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3388		0.01	19.92												0.01	19.92
2003026	组合钢模板	t	4875		0.01	43												0.01	43
2009028	铁件铁件	kg	5.65	1.4	4.12	23.26												4.12	23.26
3005004	水	m ³	2.91	12	35.28	102.66												35.28	102.66
4003001	原木混合规格	m ³	946			2.78													2.78
4003002	锯材中板 δ=19~35mm, 中五湿合拼板	m ³	1062	0.01	0.02	24.98												0.02	24.98
7801001	其他材料费	元	1	24.5	72.03	72.03												72.03	72.03
8007046	装载质量1.0t以内机动翻斗车	台班	209.11	0.45	1.33	277.27												1.33	277.27
8099001	小型机具使用费	元	1	14.3	42.04	42.04												42.04	42.04
9999001	定额基价	元	1	5064	14887	14887												14887	14887
合 计																			

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥
 分项编号：410-6-2 工程名称：搭板、枕梁

单位：m³

数量：29.4

单价：

714.05

第 45 页 共 67 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	合 计	数量	金额(元)
	工 程 细 目	定 额 单 位														
	工 程 细 目	现浇混凝土桥头搭板														
	定 额 单 位	混凝土搭板														
	工 程 数 量	10m ³ 实体														
	定 额 表 号	2.94														
	工、料、机名称	4~6~14~1改														
	直 接 费		元				16276									16276
	措 施 费	I	元				4730									51
		II	元				5018									77
	企 业 管 理 费		元				5018		5.397%							271
	规 费		元				4331		33.5%							1451
	利 润		元				15283		7.42%							1134
	税 金		元				19256		9%							1733
	金 额 合 计		元				20993									20993

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥
 分项编号：411-5 工程名称：后张法预应力钢绞线

单位：kg

数量：5596.5

单价：14.02

第 47 页 共 67 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	工程细目	工程数量														
		预应力钢绞线														
		预应力钢绞线束长20m以内7孔每 t10.82束														
		1t钢绞线														
		5.5965														
		4~7~19~5改														
1001001		人工		工日	101.25	11.32	63.35	6414.43							63.35	6414.43
2001008		钢绞线普通,无松弛		t	4416	1.04	5.82	25702.71							5.82	25702.71
5001036		塑料波纹管SBG-60Y		m	5.13	125	699.56	3588.76							699.56	3588.76
5003003		压浆料		t	1592.92	0.35	1.96	3120.17							1.96	3120.17
6005009		钢绞线锚固(7孔)包括夹 具、垫板、限位器、限位板		套	143.59	21.85	122.31	17561.91							122.31	17561.91
7801001		其他材料费		元	1	41.9	234.49	234.49							234.49	234.49
8005079		智能张拉系统LX-MSP型		台班	611.46	1.29	7.24	4428.11							7.24	4428.11
8005084		智能压浆系统HJZJ-2型		台班	667.92	0.04	0.22	149.52							0.22	149.52
8099001		小型机具使用费		元	1	98.18	549.46	549.46							549.46	549.46
9999001		定额基价		元	1	11558	64682	64682							64682	64682
		直接费		元			61749									61749
		措施费	I	元		12090	0.351%	42								42
			II	元		64682	0.564%	365								365
		企业管理费		元		64682	2.999%	1940								1940
		规费		元		8681	33.5%	2908								2908
		利润		元		67035	7.42%	4974								4974
		税金		元		71978	9%	6478								6478
		金额合计		元				78456								78456
		合 计														

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥
 分项编号：411-8 工程名称：预制预应力混凝土上部结构

单位：m³ 数量：151.2 单价：1272.73

第 48 页 共 67 页

21-2表

代 号	工 程 项 目	工 程 细 目	定 额 单 位	定 额 数 量	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	合 计		
																		数量	金额(元)	
	工 程 项 目	预制安装预应力箱梁																		
	工 程 细 目	预制等截面箱梁混凝土泵送																		
	定 额 单 位	10m ³																		
	工 程 数 量	15.12																		
	定 额 表 号	4~7~15~2改																		
	工、料、机名称	人工	工日	101.25	16.4	247.97	25106.76		1.4	2.12	214.33		7.6	114.91	11634.84		365	36955.93		
1001001	普C50-42.5-4(商)普C50-42.5-4(商)	m ³	432.04	10.3	155.74	67284.18											155.74	67284.18		
2001001	HPB300钢筋	t	3542		0.03	107.11											0.03	107.11		
2001019	钢丝绳股丝6-7×19, 绳径7.1~9mm; 股丝	t	5777		0.06	349.39											0.06	349.39		
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3388		0.03	102.45							0.02	0.23	768.4		0.26	870.85		
2003005	钢板Q235, δ=5~40mm	t	3425										0.03	0.45	1553.58		0.45	1553.58		
2003025	钢模板各类定型大块钢模	t	5025	0.08	1.21	6078.24											1.21	6078.24		
2009011	电焊条结422(502、506、5023、274、075、0	kg	6.5										15.5	234.36	1523.34		234.36	1523.34		
2009028	铁件铁件	kg	5.65	7.2	108.86	615.08			1.7	2.57	14.52						111.43	629.6		
3005004	水	m ³	2.91	16	241.92	703.99											241.92	703.99		
4003002	锯材中板 δ=19~35mm, 中板锯余量按	m ³	1062	0.01	0.15	160.57			0.15	0.23	240.86		0.01	0.15	160.57		0.53	562.01		
5503006	路面用机制砂	m ³	120.25										0.02	0.3	36.36		0.3	36.36		
5509002	42.5级水泥	t	404.38										0.01	0.17	67.26		0.17	67.26		
7801001	其他材料费	元	1	42.9	648.65	648.65			17.3	26.16	26.16		11.1	167.83	167.83		842.64	842.64		
8005051	排量60m ³ /h以内混凝土输送机PCL1406、JMR60	台班	1158.59	0.07	1.06	1226.25											1.06	1226.25		
8007025	装载质量30t以内平板拖	台班	1181.46						0.94	1.42	1679.19						1.42	1679.19		
8009022	提升质量40t以内轮胎式起重机械PZ240	台班	1484.37						0.73	1.1	1638.39						1.1	1638.39		

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥
 工程名称：预制预应力混凝土上部结构
 单位：m³ 数量：151.2 单价：1272.73 第 49 页 共 67 页 21-2表

代 号	工 程 项 目	工 程 细 目	定 额 单 位	定 额 数 量	4~7~15~2改		4~8~4~9		4~7~12~7改		合 计	金 额 (元)		
					定 额	数 量	定 额	数 量	定 额	数 量				
	工 程 项 目	预制安装预应力箱梁												
	工 程 细 目	预制等截面箱梁混凝土泵送												
	定 额 单 位	10m ³												
	工 程 数 量	15.12												
	定 额 表 号	4~7~15~2改												
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8009031	提升质量30t以内汽车式起重机组DY20	台班	1452.38							0.64	9.68	14054.39	9.68	14054.39
8009080	牵引力30kN以内单筒慢动电动卷扬机TMM-2	台班	139.52	0.73	11.04	1539.97							11.04	1539.97
8009081	牵引力50kN以内单筒慢动电动卷扬机TMM-5	台班	153.06	2.18	32.96	5045.1							32.96	5045.1
8015028	容量32kV·A以内交流电焊机BX1-320	台班	156.94						0.56	8.47	1328.84	8.47	1328.84	
8099001	小型机具使用费	元	1	8.2	123.98	123.98	3.3	4.99	4.99	27	408.24	408.24	537.21	537.21
9999001	定额基价	元	1	68.04	102881	102881	2998	3928	3928	2148	32480	32480	139289	139289
	直接费	元				109092			3819			31703		144614
	措施费	I		35191	1.075 %	378	3549	1.116 %	40	28250	1.075 %	304		722
		II		44299	1.537 %	681	3928	0.154 %	6	32479	1.537 %	499		1186
	企业管理费	元		44299	5.397 %	2391	3928	1.756 %	69	32480	5.397 %	1753		4213
	规费	元		29669	33.5 %	9939	725	33.5 %	243	14451	33.5 %	4841		15023
	利润	元		106334	7.42 %	7890	4043	7.42 %	300	35040	7.42 %	2600		10790
	税金	元		130367	9 %	11733	4478	9 %	403	41700	9 %	3753		15889
	金额合计	元				142104			4880			45453		192437

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥
 工程名称：水泥混凝土桥面铺装
 单位：m³ 数量：60.9 单价：805.21 第 50 页 共 67 页 21-2表

代 号	工 程 项 目	工 程 细 目	定 额 单 位	定 额 数 量	4~6~13~5改				合 计			
					工、料、机名称	单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量
1001001	人工		工日	13.3	81	8200.95					81	8200.95
1511043	普C50-42.5-4(商)普C50-42.5-4(预)		m ³	10.2	62.12	26837.46					62.12	26837.46
2003004	型钢工字钢,角钢		t	3388	0.01	41.27					0.01	41.27
3005004	水		m ³	15	91.35	265.83					91.35	265.83
7801001	其他材料费		元	1	228.9	1394					1394	1394
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片、磁罗盘)用NSM		台班	0.75	4.57	914.96					4.57	914.96
8007046	装载机质量1.0t以内机动翻斗车用		台班	0.45	2.74	573.07					2.74	573.07
8099001	小型机具使用费		元	1	21.8	132.76					132.76	132.76
9999001	定额基价		元	1	5802	35336					35336	35336
	直接费		元			38361					38361	38361
	措施费	I	元	10285	1.075%	111					110	110
		II	元	11970	1.537%	184					184	184
	企业管理费		元	11970	5.397%	646					646	646
	规费		元	8940	33.5%	2995					2995	2995
	利润		元	36280	7.42%	2692					2692	2692
	税金		元	44989	9%	4049					4049	4049
	金额合计		元			49037					49037	49037

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥
 分项编号：-b 工程名称：铺设防水层

单位：m²

数量：384.0

单价：21.86

第 51 页 共 67 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		防 水 层		合 计	
	工 程 细 目	定 额 单 位	定 额 数 量	定 额 单 位	定 额 数 量	定 额 单 位
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	2.6	1	101.09
5009005	桥面防水涂料聚合物渗透 水性丙烯酸防水涂料	kg	10.26	1664	638.98	6555.89
8003038	容量4000L以内沥青洒布 车LS-2500	台班	608.22	0.06	0.02	14.01
9999001	定额基价	元	1	17384	6676	6676
	直接费	元				6671
	措施费	元				1
	企业管理费	元				360
	规费	元				35
	利润	元				530
	税金	元				693
	金额合计	元				8393

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥
 分项编号：-a-1 工程名称：铸铁管

单位：套

数量：26.0

单价：

64.31

第 52 页 共 67 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		其他伸缩缝及泄水管		合 计	
	工 程 细 目	泄水管	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	定 额 单 位	10个				
	工 程 数 量	26				
	定 额 表 号	4~11~7~13				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	0.2	0.52	52.65
2009033	铸铁管	kg	3.42	140	364	1244.88
7801001	其他材料费	元	1	8.4	21.84	21.84
9999001	定额基价	元	1	508	1322	1322
	直接费	元				1320
	措施费	元				
		I		55	1.075%	1
		II		1322	1.537%	20
	企业管理费	元		1322	5.397%	71
	规费	元		54	33.5%	18
	利润	元		1415	7.42%	105
	税金	元		1533	9%	138
	金额合计	元				1672

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥
 分项编号：416-1 工程名称：板式橡胶支座

单位：dm³

数量：92.36

单价：99.36

第 53 页 共 67 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		普通钢支座及板式橡胶支座	工 程 细 目		安 装 板 式 橡 胶 支 座	工 程 单 位		1 dm ³	工 程 数 量		92.36	定 额 表 号		4~7~27~3	合 计		数量	金额(元)
	工、料、机名称	单 位		单 价(元)	定 额		数 量	金 额(元)		定 额	数 量		金 额(元)	定 额		数 量	金 额(元)		
1001001	人工	工日	101.25	0.1	9.24	935.15												9.24	935.15
6001003	板式橡胶支座GJZ系列、 GYZ系列	dm ³	70.8	1	92.36	6539.09												92.36	6539.09
7801001	其他材料费	元	1	0.3	27.71	27.71												27.71	27.71
9999001	定额基价	元	1	58	5351	5351												5351	5351
	直接费	元				7502													7502
	措施费	I		982	0.351%	3													3
		II			5352	0.564%	30												
	企业管理费	元			5351	2.999%	160												160
	规费	元			934	33.5%	313												313
	利润	元			5539	7.42%	411												411
	税金	元			8422	9%	758												758
	金额合计	元				9177													9177

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥
 分项编号：417-2 工程名称：模数式伸缩装置

单位：m

数量：16.0

单价：1249.5

第 54 页 共 67 页

21-2表

代 号	工 程 项 目	工 程 细 目	定 额 单 位	工 程 数 量	定 额 表 号	模数式伸缩缝		GQF-Z40型伸缩缝		1m		16		4~11~7~1改		合 计	
						定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)
1001001	人工		工日	101.25	0.9		14.4	1458								14.4	1458
2001019	钢丝绳股丝6-7×19, 绳 径7.1~9mm; 股丝		t	5777		0.03	0.03	184.86								0.03	184.86
2009011	电焊条结422 (502、506、 507) 2.4 0.5 0		kg	6.5	0.66	10.56	68.64									10.56	68.64
6004004	GQF-Z40型伸缩缝		m	800	1	16	12800									16	12800
7801001	其他材料费		元	1	20.8	332.8	332.8									332.8	332.8
8009027	提升质量12t以内汽车式 起重机电		台班	844.01	0.04	0.64	540.17									0.64	540.17
8015028	容量32kV·A以内交流电 机具使用费		台班	156.94	0.14	2.24	351.55									2.24	351.55
8099001	小型机具使用费		元	1	11.4	182.4	182.4									182.4	182.4
9999001	定额基价		元	1	1003	16053	16053									16053	16053
	直接费		元				15918										15918
	措施费	I	元		2688	0.351%	9										9
		II	元		16052	0.564%	91										91
	企业管理费		元		16053	2.999%	481										481
	规费		元		1815	33.5%	608										608
	利润		元		16631	7.42%	1234										1234
	税金		元		18344	9%	1651										1651
	金额合计		元				19992										19992

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥
 分项编号：-a 工程名称：路侧波形梁钢护栏 G1-C-4C

单位：m 数量：148.0 单价：142.83

第 55 页 共 67 页

21-2表

代 号	工程 项目	工程 细目	定 额 单 位	定 额 数 量	5~1~2~2			5~1~2~5			5~1~2~1改			合 计	
					工、料、机名称	单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)		
1001001	人工		工日	9.7	4.8	485.63	0.3	0.56	56.44	14.7	8.23	833.49	13.59	1375.56	
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1~9mm；股丝	波形钢板护栏立柱钢管柱埋入	t	0.4945	0.02	54.19	0.01	0.01	85.87				0.01	85.87	
2003005	钢板Q235，δ=5~40mm	波形钢板护栏单面波形钢板	t	1.858	0.5	554.67	1.01	1.88	10578.28				1.88	10578.28	
2003015	钢管立柱		t	0.5	2625.42								0.5	2625.42	
2003017	波形钢板镀锌(包括端头板、横板)		t	5637			1.01	1.88	10578.28				1.88	10578.28	
2009011	电焊条结422(502、506、5023.2/4.0/5.0)		kg	6	2.97	19.28							2.97	19.28	
2009013	螺栓混合规格		kg	5.58			53.5	99.4	554.67				99.4	554.67	
3005004	水		m ³	2.91						12	6.72	19.56	6.72	19.56	
5503006	路面用机制砂		m ³	120.25						4.9	2.74	329.7	2.74	329.7	
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm		m ³	82.96						8.47	4.74	393.31	4.74	393.31	
5509002	42.5级水泥		t	404.38						3.42	1.91	773.79	1.91	773.79	
7801001	其他材料费		元	1	1.13	5.59				2.6	1.46	1.46	7.04	7.04	
8007001	装载质量2t以内载货汽车		台班	0.37	0.18	64.39							0.18	64.39	
8007003	装载质量4t以内载货汽车		台班	490.38			0.06	0.11	54.67				0.11	54.67	
8015028	容量32kV·A以内交流电焊机如BY1-320		台班	166.94	0.69	53.55							0.34	53.55	
8099001	小型机具使用费		元	1	41.7	20.62							20.62	20.62	
9999001	定额基价		元	1	6665	3296	5853	10875	10875	4013	2247	2247	16418	16418	

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥
 分项编号：-c 工程名称：波形梁钢护栏端头 AT1-2

单位：个

数量：4.0

单价：2985.75

第 57 页 共 67 页

21-2表

代 号	工 程 项 目	工 程 细 目	定 额 单 位	定 额 数 量	5~1~2~2				5~1~2~3				5~1~2~5				5~1~2~1改			
					工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	
1001001	人工		工日	9.7	2.12	214.79	4.6	1.88	190.15	0.3	0.2	20.57	14.7	5	506.05					
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1~9mm；股丝		t	5777						0.01	0.01	31.29								
2003005	钢板Q235，δ=5~40mm		t	3425	0.03	23.97	0.03	0.01	34.96											
2003015	钢管立柱		t	5257	1.01	1161.18	1.01	0.41	2167.66											
2003017	波形钢板镀锌(包括端头板增加)		t	5637						1.01	0.68	3854.92								
2009011	电焊条结422(502、506、502) 2.4/0.6		kg	6.5	1.31	8.53	4.8	1.96	12.74											
2009013	螺栓混合规格		kg	5.58						53.5	36.22	202.13								
3005004	水		m3	2.91									12	4.08	11.87					
5503006	路面用机制砂		m3	120.25									4.9	1.66	200.17					
5505013	碎石(4cm) 最大粒径4cm 堆存		m3	82.96									8.47	2.88	238.8					
5509002	42.5级水泥		t	404.38									3.42	1.16	469.8					
7801001	其他材料费		元	1	11.3	2.47	8.8	3.59	3.59				2.6	0.88	0.88					
8007001	装载质量2t以内载货汽车		台班	351.95	0.37	28.48	0.37	0.15	53.16											
8007003	装载质量4t以内载货汽车		台班	490.38						0.06	0.04	19.92								
8015028	容量32kV·A以内交流电焊机BY1-320		台班	156.94	0.69	23.68	0.55	0.22	35.24											
8099001	小型机具使用费		元	41.7	9.12	9.12	52	21.23	21.23											
9999001	定额基价		元	6665	1458	1458	6073	2479	2479	5853	3963	3963	4013	1364	1364					

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥
 分项编号：-c

工程名称：波形梁钢护栏端头 AT1-2

单位：个

数量：4.0

单价：

2985.75

第 58 页 共 67 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		波 形 钢 板 护 栏		波 形 钢 板 护 栏		波 形 钢 板 护 栏		波 形 钢 板 护 栏		波 形 钢 板 护 栏				
	工 程 细 目	定 额 单 位	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	
	波形钢板护栏立柱钢管柱埋入	1t													
	波形钢板护栏立柱钢管柱打入	1t													
	波形钢板护栏单面波形钢板	1t													
	波形钢板护栏基础混凝土	10m3实体													
	定 额 表 号		5~1~2~2			5~1~2~3			5~1~2~5			5~1~2~1改			
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)
	直接费	元		1472		2519			4129			1428			
	措施费	元		290	0.351 %	1	314	0.351 %	41	0.351 %	531	0.894 %	5		
		元		1458	0.564 %	8	2480	0.564 %	14	0.564 %	3964	1.201 %	16		
	企业管理费	元		1458	2.999 %	44	2480	2.999 %	74	2.999 %	3963	4.167 %	57		
	规费	元		239	33.5 %	80	227	33.5 %	76	33.5 %	24	33.5 %	170		
	利润	元		1509	7.42 %	112	2574	7.42 %	191	7.42 %	4111	7.42 %	107		
	税金	元		1722	9 %	155	2878	9 %	259	9 %	4578	9 %	160		
	金额合计	元		1872		3134		4995		1942					

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥
 分项编号：-c 工程名称：波形梁钢护栏端头 AT1-2

单位：个

数量：4.0

单价：

2985.75

第 59 页 共 67 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	工程细目												
	定额单位												
	工程数量												
定 额 表 号		合 计											
1001001	人工		人工	工日	101.25							9.2	931.55
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1~9mm；股丝		钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1~9mm；股丝	t	5777							0.01	31.29
2003005	钢板Q235，δ=5~40mm		钢板Q235，δ=5~40mm	t	3425							0.02	58.93
2003015	钢管立柱		钢管立柱	t	5257							0.63	3328.85
2003017	波形钢板镀锌(包括端头板、横板)		波形钢板镀锌(包括端头板、横板)	t	5637							0.68	3854.92
2009011	电焊条结422(502、506、507)φ2.4、0.6、0		电焊条结422(502、506、507)φ2.4、0.6、0	kg	6.5							3.27	21.27
2009013	螺栓混合规格		螺栓混合规格	kg	5.58							36.22	202.13
3005004	水		水	m3	2.91							4.08	11.87
5503006	路面用机制砂		路面用机制砂	m3	120.25							1.66	200.17
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm		碎石(4cm)最大粒径4cm	m3	82.96							2.88	238.8
5509002	42.5级水泥		42.5级水泥	t	404.38							1.16	469.8
7801001	其他材料费		其他材料费	元	1							6.95	6.95
8007001	装载质量2t以内载货汽车		装载质量2t以内载货汽车	台班	351.95							0.23	81.64
8007003	装载质量4t以内载货汽车		装载质量4t以内载货汽车	台班	490.38							0.04	19.92
8015028	容量32kV·A以内交流电焊机BX1-320		容量32kV·A以内交流电焊机BX1-320	台班	156.94							0.38	58.92
8099001	小型机具使用费		小型机具使用费	元	1							30.35	30.35
9999001	定额基价		定额基价	元	1							9265	9265

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥
 分项编号：-c

工程名称：波形梁钢护栏端头 AT1-2

单位：个

数量：4.0

单价：

2985.75

第 60 页 共 67 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	合 计		
	工 程 细 目															
	定 额 单 位															
	工 程 数 量															
	定 额 表 号															
	工、料、机名称															
	直接费		元													9548
	措施费	I	元													6
		II	元													60
	企业管理费		元													294
	规费		元													334
	利润		元													715
	税金		元													986
	金额合计		元													11943

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥
 分项编号：-d 工程名称：波形梁钢护栏端头 BT-2

单位：个

数量：4.0

单价：2620

第 62 页 共 67 页

21-2表

代 号	工程 项目		波形钢板护栏		波形钢板护栏		合计		
	工程 细 目	定 额 单 位	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	
	波形钢板护栏立柱钢管柱打入	1t	0.7145	5~1~2~3	4408	41	0.351%	4129	
	波形钢板护栏单面波形钢板	1t	0.6771	5~1~2~5	2	41	0.351%	8537	
	工、料、机名称	单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)
	直接费	元							
	措施费	元							
	企业管理费	元							
	规费	元							
	利润	元							
	税金	元							
	金额合计	元							

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥
 工程名称：单柱式交通标志

单位：个

数量：2.0

单价：664

第 63 页

共 67 页

21-2表

代 号	工 程 项 目	工 程 细 目	定 额 单 位	定 额 数 量	5~1~4~1改				5~1~4~3				5~1~4~4				5~1~7~4			
					工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	
	钢筋混凝土基础	标志牌基础混凝土	10m3	0.077																
	铝合金标志牌	单柱式铝合金标志立柱	10t	0.0071																
	铝合金标志牌	单柱式铝合金标志面板	10t	0.0005																
	轮廓标	立面标记反光膜	100m2	0.0068																
1001001	人工		工日		13.1	1.01	102.13	9.5	0.07	6.81	23.4	0.01	1.17							
2003004	型钢工字钢,角钢		t		3388		1.04													
2003015	钢管立柱		t		5257			6.31	0.04	235.14										
2003026	组合钢模板		t		4875															
2009011	电焊条结422(502、506、502、506)		kg		6.5			0.9	0.01	0.04										
2009028	铁件铁件		kg		5.65	0.25	1.44													
2009029	镀锌铁件		kg		7.22			3759.9	26.64	192.31	3033.7	1.49	10.78							
3005004	水		m3		2.91	12	2.69													
4003002	锯材中板 δ=19~35mm,中夹湿合板板		m3		1062		0.08													
5503006	路面用机制砂		m3		120.25	4.9	45.37													
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm		m3		82.96	8.47	54.08													
5509002	42.5级水泥		t		404.38	3.42	106.4													
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及立柱等附件		t		24661						7.03		85.25							
6007004	反光膜		m2		143.53						963.1	0.47	68.01			110	0.75	107.36		
7801001	其他材料费		元		1	33.6	2.59									22.3	0.15	0.15		
8007005	装载质量6t以内载货汽车		台班		493.65			3.2	0.02	11.19	7.9		1.92							
8009025	提升质量5t以内汽车式起重设备		台班		646.58			2.83	0.02	12.96	6.98		2.22							
8015028	容量32kV·A以内交流电焊机		台班		156.94			0.15		0.17										

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥
 工程名称：单柱式交通标志

单位：个 数量：2.0 单价：664

第 64 页 共 67 页 21-2表

代 号	工 程 项 目		钢筋混凝土基础		铝合金标志牌		铝合金标志牌		立面标记反光膜		数量	金额(元)
	工程细目	定额单位	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)		
8099001	小型机具使用费	元	1	0.27								
	定额基价	元	1	303	58345	413	413	309941	152	152	18826	128
9999001			3941	303								
	直接费	元		318								108
	措施费	元	107	1	31	0.351 %		5	0.351 %		0.884 %	
			303	4	414	0.564 %	2	155	0.564 %	1	128	2
	企业管理费	元	303	13	414	2.999 %	12	155	2.999 %	5	128	5
	规费	元	101	34	12	33.5 %	4	3	33.5 %	1	33.5 %	5
	利润	元	323	24	431	7.42 %	32	162	7.42 %	12	135	10
	税金	元	389	35	511	9 %	46	189	9 %	17	122	11
	金额合计	元		429			555			208		136

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥
 分项编号：604-1 工程名称：单柱式交通标志

单位：个

数量：2.0

单价：664

第 65 页 共 67 页

21-2表

代 号	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	合 计			
										数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25							1.09	110.14		
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3388								1.04	3523.52	
2003015	钢管立柱	t	5257							0.04	210.28	235.14	
2003026	组合钢模板	t	4875									2.63	
2009011	电焊条结422(502、506、5023、24.05.0	kg	6.5							0.01	0.65	0.04	
2009028	镀锌铁件	kg	5.65							0.25	1.41	1.44	
2009029	镀锌铁件	kg	7.22							28.13	203.08	203.08	
3005004	水	m3	2.91							0.92	2.69	2.69	
4003002	锯材中板 δ=19~35mm,中夹湿合板	m3	1062									0.08	
5503006	路面用机制砂	m3	120.25									0.38	45.37
5505013	碎石(4cm) 最大粒径4cm 堆方	m3	82.96							0.65	54.08	54.08	
5509002	42.5级水泥	t	404.38							0.26	106.4	106.4	
6007002	铝合金标志包括版面、垫板及立柱合层镀锌	t	24661									85.25	
6007004	反光膜	m2	143.53							1.22	175.37	175.37	
7801001	其他材料费	元	1							2.74	2.74	2.74	
8007005	装载机质量6t以内载货汽车 CALLE CALLOALZ	台班	493.65							0.03	13.11	13.11	
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机的	台班	646.58							0.02	15.18	15.18	
8015028	容量32kV·A以内交流电柜的	台班	156.94								0.17	0.17	

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥
 分项编号：604-1 工程名称：单柱式交通标志

单位：个 数量：2.0 单价：664

第 66 页 共 67 页 21-2表

代 号	工 程 项 目		单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	合 计	
	工 程 细 目	定 额 单 位												数 量	数 量
8099001	小型机具使用费		元	1										0.27	0.27
9999001	定额基价		元	1										997	997
	直接费		元												1057
	措施费	I	元												1
		II	元												9
	企业管理费		元												35
	规费		元												39
	利润		元												78
	税金		元												109
	金额合计		元												1328

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村云卢桥
 分项编号：-b 工程名称：附着式轮廊标

单位：个

数量：32.0

单价：4.06

第 67 页 共 67 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		轮廊标		合 计	
	工 程 细 目	定 额 单 位	定 额	数 量	定 额	数 量
	工 程 数 量					
	定 额 表 号		5~1~7~3改			
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	0.7	0.22	22.68
2003012	镀锌钢板 δ=1mm, δ=	t	4355	0.01		11.15
	1.5mm δ=2mm					
6007004	反光膜	m ²	143.53	1.32	0.42	60.63
7801001	其他材料费	元	1	3.5	1.12	1.12
9999001	定额基价	元	1	340	109	109
	直接费	元				96
	措施费	元		24	0.884%	
		元		109	1.201%	1
	企业管理费	元		109	4.167%	5
	规费	元		24	33.5%	8
	利润	元		121	7.42%	9
	税金	元		122	9%	11
	金额合计	元				130

编制：

复核：

上林县西燕镇江卢村云卢桥 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：上林县交通运输局
(单位盖章)

造价咨询人：北京金和通工程咨询有限公司
(单位盖章)

2025年5月19日

上林县西燕镇江卢村云卢桥 工程

招标工程量清单

招标人：上林县交通运输局
(单位盖章)

造价咨询人：北京金和通工程咨询有
限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编制人：

复核人：

编制时间： _____ 复核时间： _____

招标控制价汇总表

合同段：上林县西燕镇江卢村云卢桥

标表1

序号	章次	科目名称	金额 (元)
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	300	路 面	
4	400	桥梁、涵洞	
5	600	安全设施及预埋管线	
6		第100章至第700章合计	
7		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
8		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
9		计日工合计	
10		暂列金额 (不含计日工总额)	
11		招标控制价	

工程量清单表

合同段：上林县西燕镇江卢村云卢桥

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-a	水泥混凝土路面	m3	99		
202-3	拆除结构物				
-a	钢筋混凝土结构	m3	204		
204	填方路基				
204-1	路基填筑(包括填前压实)				
-d	借土填方	m3	735		
209	挡土墙				
209-3	砌体挡土墙				
-a	浆砌片(块)石	m3	811		
清单 第200章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：上林县西燕镇江卢村云卢桥

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-3	级配碎石基层				
-a	厚150mm	m ²	622		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚200mm（混凝土弯拉强度4.5MPa）	m ³	116		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m ³	34		
清单 第300章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：上林县西燕镇江卢村云卢桥

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	钢筋				
403-2	下部结构钢筋				
-a	光圆钢筋 (HPB300)	kg	2798.7		
-1	U型桥台	kg	2003.3		
-2	柱式桥墩	kg	795.4		
-b	带肋钢筋 (HRB400)	kg	11557.8		
-1	U型桥台	kg	2473		
-2	柱式桥墩	kg	9084.8		
403-3	上部结构钢筋				
-a	光圆钢筋 (HPB300)	kg	7813.9		
-1	桥面铺装	kg	7813.9		
-b	带肋钢筋 (HRB400)	kg	30690.6		
-1	预应力混凝土箱梁	kg	29616.6		
-2	桥面铺装	kg	1074		
403-4	附属结构钢筋				
-a	光圆钢筋 (HPB300)	kg	390		
-1	搭板、枕梁	kg	97.2		
-2	伸缩缝	kg	292.8		
-b	带肋钢筋 (HRB400)	kg	8871.2		
-1	防撞护栏	kg	5904.4		
-2	搭板、枕梁	kg	2966.8		
404	基坑开挖及回填				
404-3	干处挖石方	m3	4104		
404-4	水下挖石方	m3	2210		
410	结构混凝土工程				
410-1	混凝土基础 (包括支撑梁、桩基承台、桩系梁, 但不包括桩基)				
410-1-1	扩大基础	m3	409.2		
410-1-2	河床硬化	m3	127		
410-2	混凝土下部结构				
-a	桥台混凝土	m3	231.7		
-b	桥墩混凝土	m3	30.5		
-c	盖梁混凝土	m3	28.5		
410-5	桥梁上部结构现浇整体化混凝土	m3	11.5		
410-6	现浇混凝土附属结构				
410-6-1	防撞护栏	m3	39.21		
410-6-2	搭板、枕梁	m3	29.4		
410-6-3	伸缩缝	m3	2.6		
411	预应力混凝土工程				
411-5	后张法预应力钢绞线	kg	5596.5		
411-8	预制预应力混凝土上部结构	m3	151.2		
415	桥面铺装				
415-2	水泥混凝土桥面铺装	m3	60.9		
415-3	防水层				

工程量清单表

合同段：上林县西燕镇江卢村云卢桥

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
-b	铺设防水层	m ²	384		
415-4	桥面排水				
-a	竖、横向集中排水管				
-a-1	铸铁管	套	26		
416	桥梁支座				
416-1	板式橡胶支座	dm ³	92.36		
417	桥梁接缝和伸缩装置				
417-2	模数式伸缩装置	m	16		
清单 第400章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：上林县西燕镇江卢村云卢桥

标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-3	波形梁钢护栏				
-a	路侧波形梁钢护栏 Gr-C-4C	m	148		
-c	波形梁钢护栏端头 AT1-2	个	4		
-d	波形梁钢护栏端头 BT-2	个	4		
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志	个	2		
605	道路交通标线				
605-5	轮廓标				
-b	附着式轮廓标	个	32		
清单 第600章 合计 人民币 元					