

梧州市中西医结合医院八楼病区改造项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：梧州市中西医结合医院
(单位盖章)

造价咨询人：广西嘉华建设项目管理咨询有限公司
(单位盖章)

2024年12月16日

软件名称及版本号：广龙软件 23.0.2
工程计价软件测评合格编号：2016J03*2016A03

梧州市中西医结合医院八楼病区改造项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

梧州市中西医结合医院

(单位盖章)



造价咨询人：

广西嘉华建设项目管理咨询有限公司

(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人：

陆弘

(签字或盖章)



法定代表人
或其授权人：

梁树新

(签字或盖章)



编 制 人：

陆弘

(造价工程师签字)

复 核 人：

梁庆成

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2024年12月16日

复 核 时 间： 2024年12月16日

总 说 明

工程名称：梧州市中西医结合医院八楼病区改造项目

第1页 共1页

一、工程概况 建设地点：梧州市中西医结合医院八楼病区改造项目 建设规模：精装设计总面积为436.80m²。 建设性质：改建装修工程 二、编制范围 包括本工程设计施工图纸范围内的建筑工程、装饰装修工程、电气工程、给排水工程、医气工程等。 三、编制依据 根据下列依据编制： 1. 《建设工程工程量清单计价规范》，内容包括以下： （1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； （2）《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》； （3）《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）； （4）《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）； （5）《建设工程工程量清单计算规范（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则》； 2. 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额及计价规范，内容包括以下： （1）《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》（2013）； （2）《广西壮族自治区建筑装饰装修工程人工材料配合比机械台班参考价》（2013）； （3）《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》（2023）； （4）《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》（2011）； （5）《广西壮族自治区安装工程拆除消耗量定额》（2013）； （6）《广西壮族自治区建设工程费用定额》（2016）； （7）自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知（桂建标〔2016〕17号）的规定； （8）自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知（桂建标〔2019〕12号）的规定； （9）《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2023〕7号）的规定； （10）《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发〔2023〕6号）的规定； 3. 广西规亿工程技术集团有限公司于2024年10月设计的施工图； 4. 施工现场情况、工程特点及常规施工组织设计方案； 5. 与建设项目相关的标准、规定等技术资料； 6. 国家、行业和地方有关技术标准和质量验收规范等； 7. 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息； 《梧州市建设工程造价信息》基期为：[2024]年第[10]期，信息价没有的材料价格为市场询价，材料价格均已包含市场至施工现场的运输费用。 四、其他说明 1. 本工程采用增值税一般计税法计价，拆除工程为简易计税法计价。
--

单位工程投标报价汇总表

工程名称：梧州市中西医结合医院八楼病区改造项目

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5	规费		
5.1	其中：增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梧州市中西医结合医院八楼病区改造项目 第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
拆除工程							
		分部分项工程					
	A. 16	拆除工程					
1	011601001001	砖砌体拆除 (1) 拆除方式: 人工拆除 (2) 砌体名称: 水池 (3) 砌体材质: 标准砖 (4) 砌体表面的附着物种类: 水泥砂浆 (5) 弃渣运距: 15公里内 (另计)	m³	0. 86			
2	011610001001	木门窗拆除M1、2、3、4 (1) 弃渣运距: 15公里内 (另计) (2) 门窗洞口尺寸: 1000*2100、900*2100	m²	43. 68			
3	011610002001	金属门窗拆除C1515\2015 (1) 弃渣运距: 15公里内 (另计) (2) 门窗洞口尺寸: 1500*1500、2000*1500	m²	27. 75			
4	*011601001002	砖砌体拆除 (1) 拆除方式: 人工拆除 (2) 砌体名称: 砖砌墙体 (3) 砌体材质: 标准砖 (4) 拆除高度: 约2500高 (5) 砌体表面的附着物种类: 水泥砂浆 (6) 弃渣运距: 15公里内 (另计)	m³	45. 14			
5	011612002001	卫生洁具拆除 (人工拆除)	个	8			
6	011602001001	混凝土构件拆除 (1) 拆除方式: 人工拆除 (2) 构件名称: 卫生间沉池垫层 (3) 弃渣运距: 15公里内 (另计)	m³	3. 91			
7	011609002001	板隔墙拆除 (人工拆除) (1) 拆除隔断的骨架种类: 100厚轻质实心复合墙板 (2) 含人工运至楼下指定垃圾堆放处 (3) 弃渣运距: 15公里内 (另计)	m²	27. 97			
8	011609002002	玻璃隔断拆除 (1) 弃渣运距: 15公里内 (另计)	m²	15. 82			
9	011609001001	栏杆、栏板拆除 (1) 栏杆 (板) 的高度: 600高 (2) 栏杆、栏板种类: 不锈钢栏杆 (3) 弃渣运距: 15公里内 (另计)	m²	12. 94			
10	011605001001	平面块料拆除 (人工拆除) (1) 饰面材料种类: 地砖地面含砂浆层约50mm厚 (2) 弃渣运距: 15公里内 (另计)	m²	459. 08			
11	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除 (人工拆除) 1. 拆除的基层类型: 600*600*1. 0铝扣板天花 2. 含人工运至楼下指定垃圾堆放处 3. 弃渣运距: 15公里内 (另计)	m²	173. 64			
12	011604003001	天棚抹灰层拆除 (1) 拆除部位: 原天花	m²	258. 94			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梧州市中西医结合医院八楼病区改造项目 第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(2)抹灰层种类:腻子灰 (3)弃渣运距:15公里内 (另计)					
13	011604002001	立面抹灰层拆除 (1)拆除部位:原墙面 (2)抹灰层种类:腻子灰 (3)弃渣运距:15公里内 (另计)	m ²	589.22			
14	011612001001	安装工程拆除 1.本工程为旧楼改造,无原始设计图,水电拆除部分按预估计算,结算时按实际发生。 2.弃渣运距:15公里内 (另计)	m ²	436.80			
15	011614002001	服务台拆除 (1)柜体尺寸:长、宽、高:3.2米长 (2)弃渣运距:15公里内 (另计)	m	3.84			
16	010103002001	余土弃置 1.废弃料品种:弃渣 2.弃渣运距:运距暂按1KM,实际以结算为准	m ³	84.09			
17	桂010103003001	土(石)方运输增(减)m3·km 1.石(方)类别:弃渣 2.运距暂按15KM,实际以结算为准	m ³	1261.35			
装饰装修工程							
		分部分项工程					
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
18	010503005001	过梁 (1)混凝土强度等级:C20 (2)混凝土种类:普通混凝土	m ³	0.31			
19	010515001001	现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:Φ10以内	t	0.029			
	0104	砌筑工程					
20	010401003001	实心砖墙 (1)砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 (2)墙体类型:砌墙、封门洞 (3)墙体厚度:180 (4)砂浆种类、强度等级:M5	m ³	8.04			
21	010401003002	实心砖墙 (1)砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 (2)墙体类型:砌墙、封门洞 (3)墙体厚度:180 (4)砂浆种类、强度等级:M5	m ³	3.80			
		墙面装饰工程					
22	011201001001	墙面一般抹灰 (1)墙体类型:砌墙、封门洞 (2)面层厚度、砂浆种类、配合比:1:3水泥砂浆双面抹灰	m ²	152.66			
23	011201001002	墙面一般抹灰 (1)墙体类型:原墙面拆除后抹灰 (2)面层厚度、砂浆种类、配合比:1:3水泥砂浆抹灰	m ²	589.22			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梧州市中西医结合医院八楼病区改造项目

第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
24	011207001001	墙面装饰板（工程量为墙面投影面积） 1. 60*60*4mm镀锌方通骨架，6厘厚硅酸钙板打底（双面） 2. 8厘厚白色医疗洁净板饰面（双面） 3. 内部填充60mm防火岩棉，岩棉容重为100kn/m³ 4. 耐火极限≥2h 5. 板材参考品牌类似于但不限于：索菲亚、兔宝宝、大王椰，千年舟等，品牌仅供参考	m²	143.56			
25	011207001002	墙面装饰板（工程量为墙面投影面积） 1. 60*60*4mm镀锌方通骨架，18厘厚夹板刷防火漆打底（单面） 2. 8厘厚白色医疗洁净板饰面（单面） 3. 耐火极限≥2h 4. 板材参考品牌类似于但不限于：索菲亚、兔宝宝、大王椰，千年舟等，品牌仅供参考	m²	9.02			
26	011210003001	玻璃隔断 (1)边框材料种类、规格:110系列铝合金（1.4厚铝合金边框） (2)玻璃品种、规格、颜色:8mm钢化玻璃	m²	41.08			
27	*011210005001	成品隔板 (1)隔断材料品种、规格、颜色:30厚抗倍特板隔板	m²	34.78			
28	桂011204007001	块料墙面 (1)墙面类型:卫生间墙面 (2)刷混合界面剂 (3)12厚1：0.2：3水泥砂浆找平处理 (4)1.5厚聚氨酯防水层 (5)6厚1：0.2：3水泥砂浆一道，做防水保护层 (6)刮毛处理，保证粘结层的附着力 (7)面层材料品种、规格、颜色:面贴300*600瓷砖	m²	166.38			
29	桂011204007002	块料墙面 (1)面层材料品种、规格、颜色：400*800瓷砖 (2)墙面类型:电梯墙面	m²	41.44			
	A. 12	门窗工程					
30	010807001001	铝合金推拉窗≤2m² (1)玻璃品种、厚度:6mm钢化玻璃 (2)框、扇材质及规格:90型1.4厚铝合金 (3)窗编号：C1214	m²	59.47			
31	010807001002	铝合金推拉窗>2m² (1)玻璃品种、厚度:6mm钢化玻璃 (2)框、扇材质及规格:90型1.4厚铝合金 (3)窗编号：C1214、C8514、C3514	m²	21.46			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梧州市中西医结合医院八楼病区改造项目

第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
32	010802001001	成品铝合金门 (1) 门框、扇材质及规格:1.4厚铝合金 (2) 玻璃品种、厚度:5mm普通玻璃 (3) 门编号: LM0721、LM0821	m ²	16.77			
33	*010801001001	成品面漆成品木门 带观察窗 1. 门编号: M0921、M1021、M1221 2. 成品面漆成品木门配套五金均为不锈钢五金(拉手、钢锁、合页) 3. 门扇可双向开启, 安装距地200mm高 4. 板材参考品牌类似于但不限于: 盼盼、美派、索菲亚等, 品牌仅供参考	m ²	36.12			
34	010802001002	铝合金推拉门 (1) 玻璃品种、厚度:6mm夹胶钢化玻璃 (2) 门框、扇材质及规格:1.4厚铝合金 (3) 门编号: TM0721、TM0821、TM1021	m ²	44.49			
35	010808005001	石材门窗套 (1) 面层材料品种、规格:大理石 (2) 线条品种、规格:120mm	m ²	6.30			
	A.11	楼地面装饰工程					
36	011103004001	透心地胶面 1. 原楼板 2. 清理表面, 5mm素水泥浆一道 3. 45厚1:3水泥砂浆 4. 1:3水泥自流平 5. 2.0厚PVC医用卷材地板胶	m ²	296.57			
37	011102003001	300*300陶瓷防滑砖地面 1. 10厚铺地砖, 美缝工艺 2. 10厚素水泥膏结合层 3. 30厚1:3水泥砂浆找平层 4. 1.5厚聚氨酯涂抹防水 5. 20厚水泥砂浆保护层 6. 1.5厚聚氨酯涂抹防水 7. 20厚1:3水泥砂浆找坡 8. 界面剂一道 9. 60厚C15细石混凝土 10. 1:8水泥陶粒填充 11. 1.5聚氨酯防水涂料 12. 20厚1:2水泥砂浆放坡 13. 原建筑钢筋混凝土楼板 14. 参考品牌类似于但不限于: 诺贝尔、蒙娜丽莎、东鹏等, 品牌仅供参考	m ²	59.62			
38	011102001001	石材楼地面-大理石门口石 1. 10厚铺大理石, 美缝工艺 2. 10厚素水泥膏结合层 3. 40厚1:3水泥砂浆找平层 4. 钢筋混凝土楼板	m ²	2.00			
39	011105006001	不锈钢踢脚线 (1) 踢脚线高度:100mm (2) 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢板	m ²	6.21			
	A.13	天棚工程					

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梧州市中西医结合医院八楼病区改造项目

第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
40	011302001001	铝扣板吊顶 1. 轻钢龙骨 2. 600*600铝扣板	m²	320.52			
41	011302001002	铝扣板吊顶 1. 轻钢龙骨 1. 300*300铝扣板	m²	32.46			
42	*011302001003	铝扣板包梁 1. 轻钢龙骨 2. 600*600铝扣板 3. 工程量暂估，结算时按实际积算	m²	140.32			
43	*011302001004	铝扣板包梁 1. 轻钢龙骨 2. 300*300铝扣板 3. 工程量暂估，结算时按实际积算	m²	13.88			
44	011301001001	天棚抹灰 (1) 基层类型:原结构面 (2) 面层厚度、砂浆种类、配合比:1:3水泥砂浆抹灰	m²	258.94			
	0115	其他装饰工程					
45	011505001001	洗手台 1. 850mm高，15厚大理石台面，1.0厚防火饰面板柜体，业主选样 2. 含水龙头	个	10			
46	011505003001	窗帘盒	m	58.00			
47	011502001001	金属装饰线（包阳角） (1) 线条材料品种、规格、颜色:黑色铝合金	m	148.40			
48	011503005001	金属靠墙扶手	m	40.83			
49	*011503005002	金属靠墙扶手 (1) 扶手材料种类、规格:一字不锈钢安全扶手500mm/900mm (2) 部位:卫生间	m	14.50			
50	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板 (1) 栏杆类型:不锈钢安全单U带腿款折叠扶手600MM (2) 部位:卫生间	套	8			
		附墙存包柜					
51	*011501008001	吊柜储物 1. 18厘阻燃胶合板基层，外贴1.0厚木纹耐火板饰面 2. 1.5厚铝合金封边暗拉手 3. 材质:所有板材均采用的优质木纹色E0级实木颗粒板基材的三聚氰胺板 4. 厚度:顶板、层板厚度为18mm，侧板、门板、底板厚度为9mm 5. 配置:主柜(上下均为对开门，上木框玻璃门+2件活层，下木门+1件活层:带锁) 6. 五金配件:采用的优质配件 7. 封边:见光面为2.0mm厚全自动封边工艺	m²	58.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梧州市中西医结合医院八楼病区改造项目 第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		8. 板材参考品牌类似于但不限于：索菲亚、兔宝宝、大王椰，千年舟等，品牌仅供参考					
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
52	011406003001	满刮腻子墙面 (1) 基层类型: 砂浆抹灰 (2) 腻子种类: 成品腻子 (3) 刮腻子遍数: 三遍	m ²	741.88			
53	011406003002	满刮腻子天棚 (1) 基层类型: 砂浆抹灰 (2) 腻子种类: 成品腻子 (3) 刮腻子遍数: 三遍	m ²	258.94			
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
54	011702009001	过梁 (1) 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m ²	3.50			
	011709	二次搬运					
55	桂011709001001	二次搬运	项	1			
	011710	已完工程保护费					
56	桂011710001001	楼地面成品保护	m ²	358.19			
57	桂011710006001	墙面装饰面	m ²	394.82			
安装工程							
		分部分项工程					
	C. 4	电气设备安装工程					
58	030404017001	配电箱 1. 名称: 8AL 2. 箱内元件详见系统图	台	1			
59	030404017002	应急照明配电箱 1. 名称: ALE 2. 箱内元件详见系统图	台	1			
60	030404017003	科室开关箱AL 1. 底边距地1.6米挂墙安装 2. 箱内元件详见系统图	台	17			
61	030404017004	科室开关箱AL2 1. 底边距地1.6米挂墙安装 2. 箱内元件详见系统图	台	1			
62	030411003001	强电桥架MR200X100 1. 梁底0.1m敷设	m	35.68			
63	030412001001	嵌入式灯板 1. 规格: 600*600 2. 吸顶安装 3. 型号由建设单位定 LED 1X36W ~220V	套	48			
64	030412001002	吸顶灯 1. 型号由建设单位定 FL 1×22W ~220V	套	24			
65	030904001001	点型光感感烟探测器	个	21			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梧州市中西医结合医院八楼病区改造项目

第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1. 吊顶安装					
66	030411004001	配线 1. 规格：NHBV-2. 5mm ²	m	548. 40			
67	030411004002	配线 1. 规格：ZRBV-2. 5mm ²	m	743. 18			
68	030411004003	配线 1. 规格：ZRBV-4mm ²	m	1173. 56			
69	030411004004	铜芯交联聚乙烯绝缘电线WDZ-BYJ-2. 5	m	184. 02			
70	030411004005	铜芯交联聚乙烯绝缘电线WDZ-BYJ-4	m	340. 70			
71	030411004006	铜芯交联聚乙烯绝缘电线WDZ-BYJ-6	m	1266. 50			
72	030411004007	铜芯交联聚乙烯绝缘电线WDZ-BYJ-10	m	30. 72			
73	030411001001	配管PVC20	m	592. 35			
74	030411001002	配管PVC32	m	4. 71			
75	030411001003	配管SC20	m	111. 21			
76	030413002001	凿(压)槽及恢复 1. 规格:管径20mm以内	m	282. 19			
77	030413002002	凿(压)槽及恢复 1. 规格:公称管径32mm以内	m	1. 40			
78	030404035001	普通插座(安全型) 1. 型号由建设单位定 10A ~250V	套	81			
79	030404035002	空调插座 1. 型号由建设单位定 16A ~250V	套	22			
80	030404034001	照明开关 1. 单联单控板把开关 2. 距地1. 3m安装 3. 带夜间指示灯 4. 型号由建设单位定 10A ~250V	套	1			
81	030404034002	照明开关 1. 双联单控板把开关 2. 距地1. 3m安装 3. 带夜间指示灯 4. 型号由建设单位定 10A ~250V	套	32			
82	030404034003	人体感应延时开关 1. 带夜间指示灯 2. 型号由建设单位定 10A ~250V	套	4			
83	030404033001	排气扇 1. 型号和规格由建设单位定	台	23			
84	030412004001	集中电源集中控制型消防应急灯 1. 型号由建设单位定 LED 1×5W 2. 集中电源集中控制型	套	5			
85	030412004002	楼层指示灯 1. 型号由建设单位定 LED 1×5W(常、急) 2. 集中电源集中控制型	套	2			
86	030412004003	单面单向疏散指示灯 1. 型号由建设单位定 LED 1×5W(常、急) 2. 集中电源集中控制型	套	11			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梧州市中西医结合医院八楼病区改造项目

第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
87	030412004004	应急安全出口指示灯 1. 型号由建设单位定 LED 1×5W(常、急) 2. 集中电源集中控制型	套	2			
	0305	建筑智能化工程					
88	030502012001	网络插座 1. 底距地0.3m暗装	个	22			
89	030502004001	电话插座 1. 底距地0.3m暗装	个	1			
90	030502010001	弱电楼层配线架 1. 底距地2.5m明装	个	1			
91	030502006001	电话分支线 1. 规格:HYJV-2x0.5	m	58.75			
92	030502005001	网络分支线 1. 6类四对非屏蔽双绞线	m	566.22			
93	030411002001	弱电金属线槽 1. 规格:MR100*100	m	43.13			
94	030411001004	配管 1. 规格:PC20	m	122.07			
95	030413002003	凿(压)槽及恢复 1. 规格:管径20mm以内	m	122.07			
	0305	病房呼叫系统					
96	030501003001	电脑传呼主机 1. 护士办公室内安装	台	1			
97	031102022001	呼叫电话	台	1			
98	030502006002	电话分支线 1. 规格:HYJV-2x0.5	m	2.50			
99	030502006003	护套线 1. 规格:RVV6*0.5mm ²	m	630.05			
100	030502006004	扁平线 1. 规格:RVV4*0.3mm ²	m	3.00			
101	030411001005	配管 1. 规格:PC20	m	215.21			
102	030502010002	入住人员一览表LED显示屏 1. NC-501 2. 距地1.5m壁装 3. 32寸显示竖屏 4. 含电脑显示器等电器	架	1			
103	030904003001	病床呼叫按钮	个	23			
104	030904003002	卫生间呼叫按钮	个	18			
105	030412001003	门灯	套	15			
106	桂030904020001	吊挂数码电子信息屏 1. 吊挂数码电子信息屏 规格56*21CM 双面显示	台	3			
107	030413002004	凿(压)槽及恢复 1. 规格:管径20mm以内	m	91.40			
		医气工程					
108	030903002001	不锈钢管	m	42.28			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梧州市中西医结合医院八楼病区改造项目 第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(1)名称:氧气管道O2 (2)焊接方法:氩弧焊接 (3)规格: DN15 (4)气源供应压力: 0.4~0.45MPa					
109	030903002002	不锈钢管 (1)名称:氧气管道O2 (2)焊接方法:氩弧焊接 (3)规格: DN8 (4)气源供应压力: 0.4~0.45MPa	m	119.54			
110	030903002003	不锈钢管 (1)名称:负压吸引管道VAC (2)焊接方法:氩弧焊接 (3)规格: DN22 (4)气源供应压力: -0.03~-0.07MPa	m	42.07			
111	030903002004	不锈钢管 (1)名称:负压吸引管道VAC (2)焊接方法:氩弧焊接 (3)规格: DN10 (4)气源供应压力: -0.03~-0.07MPa	m	109.63			
112	030903002005	不锈钢管 (1)名称:压缩空气管道AIR (2)焊接方法:氩弧焊接 (3)规格: DN15 (4)气源供应压力: 0.4~0.45MPa	m	41.88			
113	030903002006	不锈钢管 (1)名称:压缩空气管道AIR (2)焊接方法:氩弧焊接 (3)规格: DN8 (4)气源供应压力: 0.4~0.45MPa	m	103.69			
114	030703001001	德标压缩空气终端 (1)终端颜色应符合国际标准	个	23			
115	030703001002	德标负压吸引终端 (1)终端颜色应符合国际标准	个	23			
116	030703001003	德标氧气终端 (1)终端颜色应符合国际标准	个	23			
117	030601002001	区域楼层气体控制箱 (1)型号:三气阀门箱304不锈钢 780×340×150 (2)区域阀门箱——各种气体控制阀门,压力表	台	1			
118	030506007001	气体报警屏MGA (1)安装部位:设置在护士台(三气/六气) (2)规格:购置成品 WMC-1149 220v 50Hz	台	1			
119	030807005001	气体针型截止阀	个	72			
120	031008003001	二级稳压箱	台	2			
121	桂030503017001	氧气流量计 (1)安装部位:设置在用气楼层净化区域总管段 (2)最大流量400L/min,含电脑接入端子	套	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梧州市中西医结合医院八楼病区改造项目

第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
122	030412006001	医疗床头灯	套	23			
123	030404034004	床头灯开关	套	23			
124	030404035003	电源插座	套	23			
125	桂030506015001	医用智能传呼对讲分机	台	23			
126	桂030506015002	医用智能传呼对讲主机	台	1			
127	031008013001	定制成品金属设备带 (1) 材质: 铝型材结构体 (2) 规格: 200*55*1.5mm厚铝合金材质 (3) 病房设置 定制铝合金 病房床尾做满	m	42.83			
128	030817008001	套管制作安装	个	3			
129	030411004008	显示屏线 (1) 规格: RVSP屏蔽双绞线485通讯线4芯	m	7.10			
130	030411001006	配管PC20	m	7.10			
131	030411002002	铝合金护槽	m	42.83			
132	030413004001	管道包封 (1) 所有管道使用5mm厚橡胶包裹隔绝 管道包封	m	459.09			
	0310	给排水、采暖、燃气工程					
133	031001006001	PPR给水管 1. 塑料给水管(热熔连接) 安装 公称外径20mm以内	m	27.72			
134	031001006002	PPR给水管 1. 塑料给水管(热熔连接) 安装 公称外径25mm以内	m	79.65			
135	031001006003	PPR给水管 1. 塑料给水管(热熔连接) 安装 公称外径32mm以内	m	105.51			
136	031001006004	PPR给水管 1. 塑料给水管(热熔连接) 安装 公称外径50mm以内	m	64.06			
137	031001006005	UPVC排水管 1. 承插塑料排水管(粘接连接) 公称外径50mm以内	m	26.78			
138	031001006006	UPVC排水管 1. 承插塑料排水管(粘接连接) 公称外径75mm以内	m	17.93			
139	031001006007	UPVC排水管 1. 承插塑料排水管(粘接连接) 公称外径110mm以内	m	65.70			
140	031002001001	管道支架 1. 给水管	kg	13.08			
141	031002003001	套管(机械钻孔)	个	2			
142	031003001001	PPR截止阀 (1) 型号、规格: De50	个	1			
143	031003001002	PPR截止阀 (1) 型号、规格: De32	个	11			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梧州市中西医结合医院八楼病区改造项目

第11页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
144	031003001003	PPR截止阀 (1) 型号、规格:De25	个	22			
145	031004006001	坐式大便器	套	8			
146	031004006002	蹲式大便器	套	6			
147	031004010001	淋浴器	套	11			
148	桂031004021001	地漏 1. 型号、规格:DN50 (2) 材质:不锈钢	个	21			
149	031004003001	陶瓷洗手盆 1. 成品，具体样式及材质业主选择	套	11			
150	030413002005	凿(压)槽及恢复 1. 规格:管径50mm以内	m	303.72			
	0309	消防工程					
151	030901001001	水喷淋钢管 1. 材质、规格:DN25	m	28.52			
152	030901001002	水喷淋钢管 1. 材质、规格:DN32	m	52.82			
153	030901001003	水喷淋钢管 1. 材质、规格:DN40	m	5.85			
154	030901001004	水喷淋钢管 1. 材质、规格:DN50	m	9.05			
155	030901001005	水喷淋钢管 1. 材质、规格:DN65	m	3.99			
156	030901001006	水喷淋钢管 1. 材质、规格:DN80	m	5.70			
157	030901001007	水喷淋钢管 1. 材质、规格:DN110	m	10.00			
158	030901003001	K80型喷头 1. 当喷头向上安装时,采用直立式喷头;当向下安装时,采用下垂式喷头	个	43			
159	030901008001	末端试水装置 1. 规格:DN25	组	2			
160	031201001001	管道刷油 1. 刷红漆两遍 底漆一遍 面漆一遍	m ²	15.40			
161	031002001002	管道支架 1. 40*40角铁支架	kg	172.20			
		总 合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：梧州市中西医结合医院八楼病区改造项目

第1页 共1页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

表-12

规费、增值税计价表

工程名称：梧州市中西医结合医院八楼病区改造项目

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
拆除工程				
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金	Σ (分部分项工程费+措施项目费+其他项目费)		
1. 3	工程排污费			
2	税金	Σ (分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2. 1	增值税			
2. 2	城市维护建设税			
2. 3	教育附加费			
2. 4	地方教育附加费			
2. 5	水利建设基金			
装饰装修工程				
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
1. 3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
安装工程				
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
1. 3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
	合计			

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：梧州市中西医结合医院八楼病区改造项目第1页 共14页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
1	钢丝 Φ1.6	kg		
2	镀锌铁丝(综合)	kg		
3	镀锌铁丝 Φ4	kg		
4	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
5	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
6	扁钢 ≤-60×5	kg		
7	镀锌扁钢 (综合)	kg		
8	等边角钢(综合)	t		
9	铝合金拉手	对		
10	铜丝(综合)	kg		
11	铜丝 Φ1.6	kg		
12	铝合金型材(综合)	kg		
13	铝合金圆管 159×1.8	m		
14	铝合金方管 25×25×1.2	m		
15	铅板 3mm	kg		
16	橡胶板 1~3mm	kg		
17	石棉橡胶板 低压 0.8~6mm	kg		
18	橡皮护套圈 Φ6~32	个		
19	塑料薄膜	m ²		
20	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
21	低发泡聚乙烯	m ³		
22	棉丝	kg		
23	棉纱头	kg		
24	棉纱头	kg		
25	细白布 宽0.9m	m		
26	破布	kg		
27	草袋	m ²		
28	锡纸	m ²		
29	螺钉	百个		
30	镀锌螺钉M2~5×4~50	个		
31	自攻螺钉	百个		
32	自攻螺钉 M6×45	个		
33	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
34	不锈钢螺钉 m3×12	个		
35	木螺钉 m2~4×6~65	个		
36	木螺钉 m ² ~4×6~65	个		
37	木螺钉 M6×50	个		
38	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
39	机螺钉	kg		
40	螺栓(综合)	kg		
41	螺栓(综合)	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：梧州市中西医结合医院八楼病区改造项目

第2页 共14页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
42	螺栓（综合）	套		
43	螺栓 M6~12×12~50	套		
44	螺栓 M6~12×12~50	套		
45	螺栓 M6~12×12~50	套		
46	镀锌螺栓 M8×100	套		
47	镀锌螺栓 M10×100	套		
48	膨胀螺栓	套		
49	膨胀螺栓 M6	套		
50	膨胀螺栓 M6	套		
51	膨胀螺栓 M8	套		
52	膨胀螺栓 M8×65	套		
53	膨胀螺栓 M8×80	套		
54	膨胀螺栓 M8×80	套		
55	膨胀螺栓 M10	套		
56	膨胀螺栓 M10	套		
57	膨胀螺栓 M10	套		
58	膨胀螺栓 M10	套		
59	膨胀螺栓 M10	套		
60	膨胀螺栓 M12	套		
61	膨胀螺栓 M12	套		
62	膨胀螺栓 M12	套		
63	膨胀螺栓 M12	套		
64	膨胀螺栓 M16	套		
65	塑料膨胀螺栓	套		
66	镀锌锁紧螺母 20	个		
67	螺母	百个		
68	螺母	kg		
69	垫圈	百个		
70	钢垫圈	kg		
71	塑料胀管 Φ6~8	颗		
72	塑料胀管 Φ6~8	颗		
73	铁钉（综合）	kg		
74	射钉	百个		
75	射钉（枪钉）	盒		
76	铰链（折页） 38~40mm	副		
77	砂轮片 Φ400	片		
78	尼龙砂轮片 Φ100	片		
79	碟形钢丝砂轮片 Φ100	片		
80	电焊条（综合）	kg		
81	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
82	电焊条 结422 Φ3.2	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：梧州市中西医结合医院八楼病区改造项目

第3页 共14页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
83	焊锡丝 综合	kg		
84	焊锡	kg		
85	焊锡条	kg		
86	不锈钢焊丝	kg		
87	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg		
88	铝焊丝	kg		
89	铝焊药	kg		
90	焊锡膏 瓶装50g	kg		
91	冲击钻头（综合）	根		
92	冲击钻头 Φ12	个		
93	冲击钻头 Φ14	个		
94	合金钢钻头(综合)	根		
95	合金钢钻头 Φ8	个		
96	金刚钻钻头 Φ108	个		
97	钢锯条	根		
98	石料切割锯片	片		
99	钢割片	片		
100	砂纸	张		
101	铁砂布	张		
102	铁砂布	张		
103	钢板网(综合)	m ²		
104	铁件(综合)	kg		
105	镀锌全螺纹吊杆 Φ6	m		
106	PVC管专用弹簧	根		
107	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
108	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg		
109	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg		
110	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg		
111	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg		
112	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg		
113	白水泥(综合)	t		
114	砂(综合)	m ³		
115	砂(综合)	m ³		
116	砂(综合)	m ³		
117	细砂	m ³		
118	中砂	m ³		
119	碎石 5~20mm	m ³		
120	碎石 5~20mm	m ³		
121	碎石 5~40mm	m ³		
122	陶粒	m ³		
123	石灰膏	m ³		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：梧州市中西医结合医院八楼病区改造项目

第4页 共14页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
124	页岩标准砖 240×115×53	千块		
125	页岩标准砖 240×115×53	块		
126	木材(综合)	m ³		
127	周转圆木	m ³		
128	周转板枋材	m ³		
129	周转枋材	m ³		
130	18厘厚夹板	m ²		
131	阻燃胶合板 18mm	m ²		
132	阻燃胶合板 18mm	m ²		
133	8厘厚白色医疗洁净板饰面	m ²		
134	锯木屑	m ³		
135	钢化玻璃 8mm	m ²		
136	陶瓷墙面砖 600×300	m ²		
137	陶瓷墙面砖 400×800	m ²		
138	300*300陶瓷防滑砖	m ²		
139	塑料地板胶	m ²		
140	2.0MMPVC塑胶地板	m ²		
141	20厚大理石板(地面用)	m ²		
142	大理石门套板	m ²		
143	15厚大理石	m ²		
144	6厘厚硅酸钙板	m ²		
145	1.0厚木纹耐火板	m ²		
146	桦木皮	m ²		
147	铝板 600×600	m ²		
148	铝板 300×300	m ²		
149	30厚抗倍特板隔板(包括五金配件)	m ²		
150	轻钢大龙骨 h45	m		
151	轻钢中龙骨 h19	m		
152	轻钢小龙骨 h19	m		
153	轻钢中龙骨横撑 h19	m		
154	轻钢龙骨主接件	个		
155	轻钢龙骨次接件	个		
156	轻钢龙骨小接件	个		
157	轻钢中龙骨平面连接件	个		
158	轻钢小龙骨平面连接件	个		
159	轻钢大龙骨垂直吊挂件	个		
160	轻钢中龙骨垂直吊挂件	个		
161	轻钢小龙骨垂直吊挂件	个		
162	成品面漆成品木门 带观察窗	m ²		
163	铝合金推拉门不带亮(成品)	m ²		
164	铝合金平开门不带亮(成品)	m ²		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：梧州市中西医结合医院八楼病区改造项目第5页 共14页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
165	铝合金推拉窗不带亮(成品)≤2m²	m²		
166	铝合金推拉窗不带亮(成品)>2m²	m²		
167	榉木内角线 10×10mm	m		
168	榉木 封边/直板/倒圆线 25×5mm	m		
169	不锈钢踢脚板(成品)	m²		
170	铝合金角线 20×25×2	m		
171	调和漆(综合)	kg		
172	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
173	油灰	kg		
174	油灰	kg		
175	油灰	kg		
176	水泥自流平粉料	kg		
177	聚氨酯甲料	kg		
178	成品腻子粉(一般型)	kg		
179	防锈漆	kg		
180	聚氨酯沥青防水涂料	kg		
181	防水胶(310g/支)	支		
182	中性耐侯硅胶(500ml/支)	支		
183	中性耐侯硅胶(500ml/支)	支		
184	密封油膏	kg		
185	防腐油	kg		
186	嵌缝料	kg		
187	国V汽油 92#	kg		
188	国V汽油 92#	kg		
189	油漆溶剂油	kg		
190	机油(综合)	kg		
191	机油(综合)	kg		
192	机油(综合)	kg		
193	机油(综合)	kg		
194	机油(综合)	kg		
195	机油(综合)	kg		
196	机油(综合)	kg		
197	机油(综合)	kg		
198	机油(综合)	kg		
199	机油(综合)	kg		
200	机油(综合)	kg		
201	电力复合酯 一级	kg		
202	上光蜡	kg		
203	漂白粉	kg		
204	二甲苯	kg		
205	酒精	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：梧州市中西医结合医院八楼病区改造项目

第6页 共14页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
206	丙酮	kg		
207	聚氨酯乙料	kg		
208	隔离剂	kg		
209	多功能水性界面剂	kg		
210	乙炔气	m³		
211	乙炔气	kg		
212	氧气	m³		
213	氧气	m³		
214	氩气	m³		
215	氩气	m³		
216	建筑胶	kg		
217	粘结剂	kg		
218	903胶	kg		
219	乳白胶	kg		
220	202胶FSC-2	kg		
221	大理石胶	kg		
222	玻璃胶 310g	支		
223	玻璃胶 350g	支		
224	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
225	橡塑保温材料专用胶水	kg		
226	胶合剂	kg		
227	粘合剂	kg		
228	界面处理剂	t		
229	专用界面剂	kg		
230	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
231	透明薄膜胶纸	m		
232	塑料粘胶带	卷		
233	塑料胶布带 20mm×10m	卷		
234	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
235	岩棉板 δ 50	m³		
236	沥青玻璃棉	m³		
237	防火板 1.0厚	m²		
238	镀锌钢管 DN15	m		
239	不锈钢管 φ50×1.5 304材质	m		
240	不锈钢管 φ76×1.5 304材质	m		
241	PP—R给水管 de20	m		
242	硬聚氯乙烯(PVC—U)排水管 De50	m		
243	塑料软管	kg		
244	软管 DN15 L=30~50cm	根		
245	异型塑料管 Φ5	m		
246	镀锌弯头 DN25	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：梧州市中西医结合医院八楼病区改造项目

第7页 共14页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
247	镀锌丝堵 DN15	个		
248	外丝 DN15	个		
249	镀锌三通 DN25	个		
250	镀锌六角外丝 DN15	个		
251	钢制管箍 DN20	个		
252	镀锌管箍 DN25	个		
253	钢制活接头 DN25	个		
254	钢制活接头 DN32	个		
255	钢制活接头 DN50	个		
256	塑料管卡 de20	个		
257	塑料管卡 de25	个		
258	塑料管卡 de32	个		
259	塑料管卡 de50	个		
260	塑料管卡 de75	个		
261	塑料管卡 de110	个		
262	镀锌管卡子(给水管用)DN25	个		
263	镀锌管卡子(给水管用)DN40	个		
264	镀锌管卡子(给水管用)DN50	个		
265	镀锌管卡子 1.5×12~50	个		
266	接地卡子(综合)	个		
267	U型管卡子DN25	个		
268	U型管卡子DN32	个		
269	U型管卡子DN40	个		
270	U型管卡子DN50	个		
271	U型管卡子DN65	个		
272	U型管卡子DN80	个		
273	U型管卡子DN100	个		
274	不锈钢法兰座	个		
275	镀锌法兰座	个		
276	石棉橡胶板(综合)	kg		
277	角型阀(带铜活) DN15	个		
278	大便器胶皮碗	个		
279	便器接头 De130×110	个		
280	存水弯 De32	个		
281	存水弯 塑料 S型 DN50	个		
282	大便器塑料存水弯 DN100	个		
283	洗脸盆下水口 De32	个		
284	透气帽(铅丝球) DN50	个		
285	透气帽(铅丝球) DN75	个		
286	透气帽(铅丝球) DN100	个		
287	压力表 0~1.6MPa	块		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：梧州市中西医结合医院八楼病区改造项目第8页 共14页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
288	压力表气门 QZ-2 黄铜 M10-Φ6	个		
289	接地线 BV-5.5~16	m		
290	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
291	裸铜线 TY-6	kg		
292	铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0	m		
293	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
294	阻燃管接头 FST20	个		
295	阻燃管接头 FST32	个		
296	塑料护口 15~20	个		
297	塑料护口（钢管用）15~20	个		
298	铜接线卡1.0-2.5	个		
299	铜接线端子 DT-4mm2	个		
300	铜接线端子 DT-4mm2	个		
301	铜接线端子 DT-4mm2	个		
302	铜接线端子 DT-4mm2	个		
303	开关盒	个		
304	接线盒	个		
305	灯具金属吊盒	个		
306	铈钨棒	g		
307	钨棒	kg		
308	防尘面罩	套		
309	护目镜	套		
310	水	m³		
311	水	m³		
312	电	kW·h		
313	位号牌	个		
314	其他材料费	元		
315	其他材料费	元		
316	校验材料费	元		
317	胶合板模板 1830×915×18	m²		
318	复合木模板面板	m²		
319	钢凿	个		
320	钢垫板	kg		
321	医用电器分离铝合金设备带 材料费	m		
322	设备带堵头板 材料费	m		
323	不锈钢安全单U带腿款折叠扶手600MM 材料费	套		
324	其他材料费	元		
325	水泥砂浆 1：1	m³		
326	水泥砂浆 1：2	m³		
327	水泥砂浆 1：2.5	m³		
328	水泥砂浆 1：2.5	m³		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：梧州市中西医结合医院八楼病区改造项目第9页 共14页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
329	水泥砂浆 1：2.5	m³		
330	水泥砂浆 1：2.5	m³		
331	水泥砂浆 1：2.5	m³		
332	水泥砂浆 1：2.5	m³		
333	水泥砂浆 1：3	m³		
334	水泥砂浆 1：3	m³		
335	水泥砂浆 1：3	m³		
336	水泥砂浆 1：3	m³		
337	水泥砂浆 1：3	m³		
338	水泥砂浆 1：3	m³		
339	水泥石灰砂浆中砂M5	m³		
340	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m³		
341	素水泥浆	m³		
342	碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C15 普通	m³		
343	碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C20 普通	m³		
344	碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C20 普通	m³		
345	碎石 GD40 中砂水泥32.5 C20 普通	m³		
346	橡塑保温管套	m³		
347	水喷淋钢管DN40	m		
348	水喷淋钢管DN50	m		
349	水喷淋钢管DN65	m		
350	水喷淋钢管DN80	m		
351	水喷淋钢管DN110	m		
352	水喷淋钢管DN25	m		
353	水喷淋钢管DN32	m		
354	不锈钢氧气管道02 DN15	m		
355	不锈钢氧气管道02 DN8	m		
356	不锈钢负压吸引管道VAC DN22	m		
357	不锈钢负压吸引管道VAC DN10	m		
358	不锈钢压缩空气管道AIR DN15	m		
359	不锈钢压缩空气管道AIR DN8	m		
360	PVC-U DN50	m		
361	UPVC塑料管DN75	m		
362	UPVC排水管DN110	m		
363	PP－R给水管DN20	m		
364	PP－R给水管DN25	m		
365	PP－R给水管DN32	m		
366	PP－R给水管DN50	m		
367	钢管管件	个		
368	塑料给水管件	个		
369	承插塑料管件	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：梧州市中西医结合医院八楼病区改造项目

第10页 共14页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
370	末端试水装置DN25	个		
371	气体针型截止阀	个		
372	PPR截止阀De32	个		
373	PPR截止阀De25	个		
374	PPR截止阀De50	个		
375	淋浴器	套		
376	蹲式大便器	个		
377	坐便器	个		
378	蹲式大便器高水箱	个		
379	坐便器水箱(带配件)	套		
380	水龙头	个		
381	地漏DN50	个		
382	大便器冲洗管	根		
383	蹲式大便器高水箱配件	套		
384	K80型喷头	个		
385	点型光感感烟探测器	个		
386	德标压缩空气终端	套		
387	德标负压吸引终端	套		
388	德标氧气终端	套		
389	病床呼叫按钮	套		
390	卫生间呼叫按钮	套		
391	区域楼层气体控制箱	套		
392	HYJV-2x0.5	m		
393	HYJV-2x0.5	m		
394	RVV6*0.5mm2	m		
395	RVV4*0.3mm2	m		
396	金属线槽	m		
397	MR100*100	m		
398	电话插座	个		
399	网络插座(双口)	个		
400	排气扇	台		
401	配电箱8AL	台		
402	应急照明配电箱	台		
403	科室开关箱AL	台		
404	科室开关箱AL2	台		
405	型钢(综合)	kg		
406	型钢(综合)	kg		
407	钢板 10~16mm	kg		
408	酚醛调和漆(各色)	kg		
409	醇酸防锈漆 C53-1	kg		
410	焊接钢管(综合)	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：梧州市中西医结合医院八楼病区改造项目

第11页 共14页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
411	SC20	m		
412	塑料套管	m		
413	台式陶瓷洗手盆	个		
414	仪表接头	套		
415	医疗床头灯	套		
416	嵌入式灯板600*600	套		
417	吸顶灯	套		
418	集中电源集中控制型消防应急灯	套		
419	楼层指示灯	套		
420	单面单向疏散指示灯	套		
421	应急安全出口指示灯	套		
422	门灯	套		
423	人体感应延时开关	个		
424	床头灯开关	个		
425	单联单控板把开关	个		
426	双联单控板把开关	个		
427	电源插座	套		
428	普通插座(安全型)	套		
429	空调插座	套		
430	ZRBV-4mm2	m		
431	铜芯交联聚乙烯绝缘电线WDZ-BYJ-2.5	m		
432	铜芯交联聚乙烯绝缘电线WDZ-BYJ-4	m		
433	铜芯交联聚乙烯绝缘电线WDZ-BYJ-6	m		
434	铜芯交联聚乙烯绝缘电线WDZ-BYJ-10	m		
435	NHBV-2.5mm2	m		
436	ZRBV-2.5mm2	m		
437	6类四对非屏蔽双绞线	m		
438	纯铜RVSP屏蔽双绞线485通讯线4芯	m		
439	强电桥架MR200X100	m		
440	刚性阻燃塑料管	m		
441	配管PVC20	m		
442	配管PVC32	m		
443	PC20	m		
444	PC20	m		
445	呼叫电话 主材费	架		
446	二级稳压箱	台		
447	配线架安装 配线架48口 主材费	架		
448	氧气流量计	套		
449	气体报警屏	台		
450	入住人员一览表LED显示屏	台		
451	安装、调试会议电话总机 主材费	台		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：梧州市中西医结合医院八楼病区改造项目

第12页 共14页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
452	安装、调试会议电话分机 主材费	台		
453	电脑传呼主机 主材费	台		
454	吊挂数码电子信息屏	台		
455	机械台班人工	元		
456	机械台班人工费	元		
457	机械台班工日	工日		
458	一类费用	元		
459	国V汽油 92#	kg		
460	轻柴油 0#	kg		
461	轻柴油 0#	kg		
462	电	kW. h		
463	电	kW • h		
464	一类费用	元		
465	轻柴油0#	kg		
466	停滞费	元		
467	折旧费	元		
468	折旧费	元		
469	大修理费	元		
470	大修理费	元		
471	经常修理费	元		
472	经常修理费	元		
473	安拆及场外运输费	元		
474	其他费用	元		
475	折旧费	元		
476	大修理费	元		
477	经常修理费	元		
478	安拆及场外运输费	元		
479	停滞费	元		
480	其他费用	元		
481	精密交/直流稳压电源	台班		
482	数字万用表PS-56	台班		
483	手持式万用表	台班		
484	工业用真效值万用表	台班		
485	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
486	交/直流低电阻测试仪	台班		
487	超声波流量计	台班		
488	对讲机 C15	台班		
489	示波器V1050F	台班		
490	活塞式压力计	台班		
491	电动综合校验台	台班		
492	火灾探测器实验器 BHTS-1	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：梧州市中西医结合医院八楼病区改造项目

第13页 共14页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
493	其他各种仪器仪表	台班		
494	混凝土振捣器[平板式]	台班		
495	混凝土振捣器[插入式]	台班		
496	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班		
497	载货汽车[装载质量4t]	台班		
498	载货汽车 装载质量8t	台班		
499	自卸汽车[装载质量4.5t]	台班		
500	管子切断机[直径 150mm]	台班		
501	管子切断机[直径 150mm]	台班		
502	抛光机	台班		
503	手提砂轮机[砂轮直径Φ150]	台班		
504	钢筋调直机[直径14mm]	台班		
505	钢筋切断机[直径40mm]	台班		
506	钢筋弯曲机[直径40mm]	台班		
507	立式钻床 钻孔直径 25mm	台班		
508	立式钻床 钻孔直径 50mm	台班		
509	混凝土钻孔机 ZZH1-160	台班		
510	普通车床 工件直径630mm×工件长度2000mm	台班		
511	台式砂轮机 砂轮直径 Φ100mm	台班		
512	管子套丝机 Φ159mm	台班		
513	管子切断套丝机 管径159mm	台班		
514	螺栓套丝机	台班		
515	螺栓套丝机	台班		
516	木工圆锯机[直径500mm]	台班		
517	砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm	台班		
518	砂轮切割机 Φ400	台班		
519	砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm	台班		
520	石料切割机5.5KW以内	台班		
521	角向磨光机	台班		
522	电动打磨机	台班		
523	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
524	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班		
525	交流电弧焊机[容量30kVA]	台班		
526	交流电弧焊机[容量40kVA]	台班		
527	直流电弧焊机 容量20kV·A	台班		
528	氩弧焊机 电流500A	台班		
529	电焊条烘干箱 容量60×50×75(cm³)	台班		
530	升降机	台班		
531	电动空气压缩机[排气量0.3m³/min]	台班		
532	电动空气压缩机 排气量6m³/min	台班		
533	试压泵 压力30MPa	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：梧州市中西医结合医院八楼病区改造项目

第14页 共14页

[illegible]