

宾阳县凤凰湖体育文化公园提升改造维修工程

招标工程量清单

招 标 人：宾阳县城市管理综合行政执法局



(公章盖章)

造价咨询人：广西正建工程咨询有限公司



(单位盖章)

2025年6月6日

宾阳县凤凰湖体育文化公园提升改造维修工程 工程

招标工程量清单

招标人:  宾阳县城市管理综合行政执法局
(单位盖章)

造价咨询人:  广西工建工程咨询有限公司
(单位盖章)

法定代表人或其授权人:  (签字或盖章)

法定代表人或其授权人:  (签字或盖章)

编制人:  覃鲜妮
B1125450000818646
(造价工程师专用章)
有效期至2029年04月21日

复核人:  韦庆国
B11094500002625
(造价工程师专用章)
有效期至2029年12月31日

编制时间: 2025年6月6日

复核时间: 2025年6月6日

总 说 明

工程名称:宾阳县凤凰湖体育文化公园提升改造维修工程第1页 共1页

一、工程概况: 工程名称: 宾阳县凤凰湖体育文化公园提升改造维修工程 建设地点: 宾阳县凤凰湖体育文化公园 建设内容: 1. 安装体育器材; 2. 修缮园林建筑; 3. 健康步道(水上栈道)、围栏、照明设施等修缮; 4. 公园成品休闲长椅更换; 5. 修缮公共卫生间; 6. 风挽绣球塔和香樟园龙之舞构架修缮; 7. 园内地面平整修复。 二、编制依据: 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB 50857-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB 50856-2013)、《园林绿化工程工程量计算规范》(GB 50858-2013)、广西壮族自治区住房和城乡建设厅颁布的《〈建设工程工程量清单计价规范〉GB 50500-2013广西壮族自治区实施细则》、《〈建设工程工程量清单计价规范〉GB (50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则》(修订本)等; 2、由宾阳县城市管理综合行政执法局提供由中外建华诚工程技术集团有限公司设计的《宾阳县凤凰湖体育文化公园提升改造维修工程》施工图设计(二〇二五年五月版);由宾阳县城市管理综合行政执法局提供的本项目图纸澄清答疑及相应修改的图纸等; 3、2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》; 4、《广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标〔2016〕17号); 5、《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标〔2019〕12号); 6、《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标〔2023〕7号); 7、《自治区住房和城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发〔2023〕6号)、《自治区住房和城乡建设厅关于进一步明确广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险费计价规定的通知》(桂建价〔2024〕2号); 8、《南宁市人民政府关于推广使用预拌砂浆的实施意见》(南府规〔2016〕12号); 9、材料价格参照《南宁建设工程造价信息》2025年第4期下半月刊宾阳县中的“除税价格”,宾阳县信息价没有的价格,参考南宁市同期信息价,缺项材料按市场询价除税计算; 10、与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料; 11、招标文件的具体要求; 12、其他相关资料。
--

建设项目建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:宾阳县凤凰湖体育文化公园提升改造维修工程

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:宾阳县凤凰湖体育文化公园提升改造维修工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:宾阳县凤凰湖体育文化公园提升改造维修工程第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	拆除工程		
一	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	土建工程		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	园林工程		
一	2021绿化工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:宾阳县凤凰湖体育文化公园提升改造维修工程

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	安装工程		
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控 仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程项目汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:宾阳县凤凰湖体育文化公园提升改造维修工程

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		拆除工程					
		分部分项工程					
		人工拆除工程					
1	011603001001	水上防腐木栈道拆除 含: 1、切割、清理、装车、运输、 弃置等 2、运距及弃置费: 自行考虑	m ²	1059.00			
2	011603001002	水上栈道木栏杆、木围栏拆除 含: 1、切割、清理、装车、运输、 弃置等 2、运距及弃置费: 自行考虑	m	1330.00			
3	011605001001	花岗岩地面拆除 含: 1、切割、清理、装车、运输、 弃置等 2、运距及弃置费: 自行考虑	m ²	200.00			
4	011605001002	卫生间地面拆除 含: 1、切割、清理、装车、运输、 弃置等 2、运距及弃置费: 自行考虑	m ²	492.53			
5	011604002001	涂料腻子层拆除 含: 1、铲除涂料、腻子砂浆、清理、 装车、运输、弃置等 2、运距及弃置费: 自行考虑	m ²	1462.62			
6	011609002001	原卫生间隔断拆除 含: 1、拆卸、清理、装车、运输、 弃置等 2、运距及弃置费: 自行考虑	m ²	473.55			
7	011606003001	香樟园凳子凳构架板顶拆除 含: 1、拆卸、清理、装车、运输、 弃置等 2、运距及弃置费: 自行考虑	m ²	194.00			
8	011612002001	洗脸盆拆除 含: 1、拆卸、清理、装车、运输、 弃置等 2、运距及弃置费: 自行考虑	套	58			
9	011612002002	蹲便器拆除 含: 1、拆卸、清理、装车、运输、 弃置等 2、运距及弃置费: 自行考虑	套	110			
10	011612002003	坐便器拆除 含: 1、拆卸、清理、装车、运输、 弃置等 2、运距及弃置费: 自行考虑	套	7			
11	011612002004	小便器拆除 含: 1、拆卸、清理、装车、运输、 弃置等 2、运距及弃置费: 自行考虑	套	38			
12	011612002005	拖把池拆除 含: 1、拆卸、清理、装车、运输、 弃置等	套	14			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:宾阳县凤凰湖体育文化公园提升改造维修工程第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2、运距及弃置费:自行考虑					
13	011613001001	跑马灯拆除 含:1、拆卸、清理、装车、运输、 弃置等 2、运距及弃置费:自行考虑	套	300			
14	011613001002	柱头灯拆除 含:1、拆卸、清理、装车、运输、 弃置等 2、运距及弃置费:自行考虑	套	27			
15	011613001003	岸线灯拆除 含:1、拆卸、清理、装车、运输、 弃置等 2、运距及弃置费:自行考虑	套	83			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		土建工程					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:宾阳县凤凰湖体育文化公园提升改造维修工程

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		分部分项工程					
		金属结构工程					
16	010605002001	钢板重新焊接 含: 1、钢板焊接安装 2、不包含钢板	m ²	100.00			
		楼地面装饰工程					
17	011102003001	块料楼地面 含: 1、800×800×10mm厚防滑地砖 铺实拍平,水泥浆擦缝1:1水泥砂浆擦 缝 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结 合层,表面撒水泥粉 3、1.5mm+1.5mm厚聚氨酯防水涂 料 4、原有找坡层,混凝土地面	m ²	492.53			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
18	011201001001	内墙面一般抹灰 含: 10mm厚1:3水泥砂浆打底抹平	m ²	1462.62			
19	011406003001	满刮腻子 含: 3mm厚耐水腻子分遍找平	m ²	1462.62			
		门窗工程					
20	011210005001	卫生间成品隔断 含: 1、12mm厚抗倍特板 2、304不锈钢铰链和拉手	m ²	473.55			
21	010901002001	香樟园盖子舞构架板顶 含: 1、2mm厚铝板,外喷氟碳漆 2、制作、运输及安装等	m ²	194.00			
22	011501018001	可移动篮球架 含: 成品购置、运输安装,旧的拆卸 等	套	5			
		油漆、涂料、裱糊工程					
23	011405001001	钢结构涂氟碳漆 含: 1、清理金属面,除锈等级不低 于Sa2或St2级 2、刷专用防锈漆 3、氟碳金属底漆1遍 4、氟碳面漆2遍	m ²	446.64			
24	011406001001	混凝土面油漆 含: 1、聚氨酯环氧底漆2遍(60 μ m) 2、聚氨酯面漆3遍(100 μm)	m ²	218.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:宾阳县凤凰湖体育文化公园提升改造维修工程

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		脚手架工程					
25	桂011701012001	凤揽绣球涂刷脚手架	座	1			
26	桂011701004001	内装修脚手架 含: 钢管脚手架	m'	1609.38			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		园林工程					
		分部分项工程					
		园路园桥工程					
27	050201015001	水上青石板栈道 含: 1、300×600×30mm青石板面层 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结 合层 3、原钢筋混凝土板	m'	1137.60			
28	050307006001	钢制栏杆、围栏 含: 1、方钢200×200×3mm立柱 Φ2000mm 2、方钢管100×80×3mm厚栏杆 扶手, 方钢管100×60×1.5mm厚小立 柱, 方钢管100×60×1.5mm厚制作栏 杆 3、L50×50×5mm角钢固定钢柱 4、制作、安装及运输等	m	1330.00			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:宾阳县凤凰湖体育文化公园提升改造维修工程

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		5、面上涂聚氨酯面漆(底层涂 料:环氧富锌底涂料2遍,70 μ m厚;中 间层涂料:环氧云铁中间涂料1遍,70 μ m厚;面层涂料:聚氨酯面涂料 3遍,100 μ m厚) 6、具体做法详见施工图设计					
29	桂050201017001	花岗岩地面 含:1、更换600 $\times$ 600 $\times$ 40mm厚, 300 $\times$ 300 $\times$ 40mm厚花岗岩 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3、安装及运输等	m ²	200.00			
30	050305009001	更换成品休闲靠背长凳 含:1、尺寸1500 $\times$ 550mm,离地高度 400mm 2、主框架为铝铁框架,主体采 用木塑复核材料 3、安装、运输、旧椅子拆除等	个	230			
31	桂050307023001	木结构重新刷漆 含:1、木基层处理干燥、磨平 2、刷色 3、清漆三遍	m ²	6608.41			
32	050303008001	PC阳光板 含:1、花架上安装16mm厚PC阳光板 2、运输、安装及配件等	m ²	506.25			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:宾阳县凤凰湖体育文化公园提升改造维修工程

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		安装工程					
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
33	030412001001	更换LED岸线灯 含: 1、规格型号:7W LED灯 300×90mm 2、压铸铝灯座,耐高温硅橡胶 密封圈	套	83			
34	030412001002	更换LED跑马灯 含: 1、规格型号:0.3W LED (显色: RGB变色)跑马灯 2、电子元件双层防护,一体式 防水设计	套	300			
35	030412001003	更换LED柱头灯 含: 1、规格型号:15W LED全彩 200×450mm柱头灯 2、大理石底座	套	27			
		B9 给排水、燃气工程					
36	031004006001	陶瓷坐式大便器安装 含: 1、带水箱 2、含上下水配件,水封深度不 小于50mm	套	7			
37	031004006002	陶瓷蹲式大便器安装 含: 1、带自闭式冲洗阀 2、含上下水配件,水封深度不 小于50mm	套	110			
38	031004007001	陶瓷挂斗式小便器 含: 1、带自闭式冲洗阀 2、含上下水配件	套	38			
39	031004004001	成品陶瓷拖把池 1、含上下水配件及水龙头	套	14			
40	031004003001	陶瓷台式洗脸盆 1、含上下水配件及水龙头	套	58			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:宾阳县凤凰湖体育文化公园提升改造维修工程

第7页 共7页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

总价措施项目费用表

工程名称:宾阳县凤凰湖体育文化公园提升改造维修工程第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率9%	含税金额 (元)
		拆除工程				
一		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		合计				
		土建工程				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
		合计				
		园林工程				
一		2021绿化工程一般计税法				
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
3	桂050501003001	雨季施工增加费				
		合计				
		安装工程				
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
		合计				
		合计				

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称: 宾阳县凤凰湖体育文化公园提升改造维修工程第1页 共1页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
	拆除工程			
一	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	209.50	18.86	228.36
	土建工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	964.51	86.81	1051.32
	园林工程			
一	2021绿化工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	2780.18	250.22	3030.40
	安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	247.15	22.24	269.39
5	计日工			
6	总承包服务费			
	合计			4579.47

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:宾阳县凤凰湖体育文化公园提升改造维修工程

第1页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
1		◆材料◆			
2	010310002	镀锌铁丝 $\phi 4$	kg		
3	010501005	钢丝绳 $\phi 6$	kg		
4	011101001	方钢 (综合)	t		
5	012901030	薄钢板 (0.5~4) mm	t		
6	014101004	铜丝 $\phi 1.6$	kg		
7	014902001	角铝25.4×1	m		
8	014903001	槽铝 (综合)	m		
9	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
10	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
11	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
12	030111110	不锈钢螺钉M5×12	套		
13	030112018	木螺钉 M6×50	个		
14	030135101	带帽螺栓	kg		
15	030156012	膨胀螺栓 M8	套		
16	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
17	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
18	030182005	塑料胀管 $\phi 6\sim 8$	颗		
19	030183001	铁钉 (综合)	kg		
20	031311001	电焊条 (综合)	kg		
21	031319001	电焊丝	kg		
22	031330001	焊剂	kg		
23	031337001	冲击钻头 (综合)	根		
24	031345001	钢锯条	根		
25	031345004	石料切割锯片	片		
26	031347001	砂纸	张		
27	031347003	水砂纸	张		
28	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
29	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
30	040301001	砂 (综合)	m ³		
31	040301003	细砂	m ³		
32	040301004	中砂	m ³		
33	040903001	石膏粉	kg		
34	041104010	300×600×30mm青石板	m ²		
35	041104010.1	芝麻白、灰花岗岩40mm厚	m ²		
36	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		

表-22

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:宾阳县凤凰湖体育文化公园提升改造维修工程

第2页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
37	043006002	预拌地面砂浆 YD15	m³		
38	043013004	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t		
39	043017001	干混地面砂浆 DS M15	t		
40	050101001	木材(综合)	m³		
41	050306001	周转板枋材	m³		
42	050308005	挡脚板(松杂)	m³		
43	052501002	缆风桩木	m³		
44	052502002	防滑木条	m³		
45	070503006.1	防滑地砖 800×800×10	m²		
46	090502101	2mm铝镁板	m²		
47	090508013	彩钢扣板安彩钢夹芯板用	m		
48	090508014.1	16mm厚PC阳光板	m²		
49	093901006	12mm厚抗倍特板(包括五金配件)	m²		
50	120306003	铝合金收口条(Z形扣件)	m		
51	130102002	有色调和漆	kg		
52	130107002	聚氨酯底层涂料	kg		
53	130107004	聚氨酯面层涂料	kg		
54	130110001	聚氨酯磁漆	kg		
55	130118001	酚醛清漆	kg		
56	130132001	油灰	kg		
57	130308004	聚氨酯甲乙料	kg		
58	130311013	氟碳漆腻子	kg		
59	130508002	环氧富锌底漆	kg		
60	130517001	环氧云铁漆	kg		
61	130518001	环氧漆稀释剂	kg		
62	130901002	金属氟碳漆底漆	kg		
63	130901004	金属氟碳漆面漆	kg		
64	133501001	防水腻子	kg		
65	133509002	中性耐候硅胶(500ml/支)	支		
66	133901001	防腐油	kg		
67	140101001	清油	kg		
68	140103002	熟桐油	kg		
69	140501003	油漆溶剂油	kg		
70	140702001	机油(综合)	kg		
71	143305003	二甲苯	kg		
72	143504014	聚氨酯涂料稀释剂	kg		

表-22

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:宾阳县凤凰湖体育文化公园提升改造维修工程

第3页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
73	143504020	氟碳漆底漆稀释剂	kg		
74	143504021	氟碳漆面漆稀释剂	kg		
75	143504026	环氧富锌底漆稀释剂	kg		
76	143507008	固化剂 T31	kg		
77	143534001	石材保护液	kg		
78	143901001	乙炔气	m³		
79	143906001	氧气	m³		
80	144113002	玻璃胶 310g	支		
81	144113003	玻璃胶 350g	支		
82	170902002	方钢管 100×80×3	m		
83	172502001	PP-R给水管 de20	m		
84	172504001	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m		
85	172515001	软管 DN15 L=30~50cm	根		
86	172712001	喷砂用胶管中压 φ40	m		
87	180327001	外丝 DN15	个		
88	180329002	内牙弯头 DN25	个		
89	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个		
90	213321000	大便器胶皮碗	个		
91	213321001	便器接头 De130×110	个		
92	213322001	存水弯 De32	个		
93	213322007	洗手盆存水弯带下水口 De25	套		
94	213322008	小便器存水弯 塑料 De32	个		
95	213322010	大便器塑料存水弯 DN100	个		
96	290628002	塑料护口 15~20	个		
97	291112001	接线盒	个		
98	330113001	喷砂嘴	个		
99	341101001	水	m³		
100	341508001	其他材料费	元		
101	341508003	其他材料费	元		
102	341508006	其他材料费	元		
103	350302001	回转扣件	个		
104	350302002	对接扣件	个		
105	350302003	直角扣件	个		
106	350303001	脚手架焊接钢管³ 48.3×3.6	t		
107	350305001	金属脚手架底座	个		
108	350306001	木脚手板(松杂)	m³		

表-22

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:宾阳县凤凰湖体育文化公园提升改造维修工程

第4页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
109	350309002	钢笆子 (钢筋网脚手板)	m'		
110	350310001	交叉支撑 (脚手架专用)	副		
111	350310002	水平架 (脚手架专用)	m'		
112	350310003	连接棒	个		
113	350907004	门式钢管架	m'		
114	C00010160	其他材料费	元		
115		◆配合比◆			
116	801101001	煮水泥浆	m³		
117		◆主材◆			
118	210902000.1	洗手盆龙头	个		
119	211501000.1	陶瓷蹲式大便器安装	个		
120	211502000.1	陶瓷坐式大便器安装	个		
121	211701000	挂式小便器	个		
122	213301000.1	陶瓷台式洗脸盆	个		
123	213316001	自闭式冲洗阀 DN15	个		
124	213316003.2	自闭式冲洗阀 DN25	个		
125	213320000	大便器冲洗管	根		
126	B-.2	成品陶瓷拖把池	套		
127	B-Z.1	成品休闲靠背长凳	元		
128	B-Z.1	可移动篮球架	元		
129	Z250001001.1	LED跑马灯	套		
130	Z250001001.2	LED岸线灯	套		
131	Z250001001.3	LED柱头灯	套		
132		◆机械台班组成◆			
133	000903002	机械第一类费用	元		
134	002401001	机械台班人工费	元		
135	140301004	汽油92#	kg		
136	140304001	轻柴油0#	kg		
137	341103001	电	kW·h		
138	341103001	电	kW.h		
139	994701004	折旧费	元		
140	994701005	检修费	元		
141	994701006	维护费	元		
142	994701007	安拆及场外运输费	元		
143	994701008	其他费	元		
144		◆机械◆			

表-22

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:宾阳县凤凰湖体育文化公园提升改造维修工程

第5页 共5页

[illegible]