

改造学校老旧运动场地 工程

招标工程量清单

招标人:



造价咨询人:



法定代表人  
或其授权人:

*辛荣超*  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



复核人:



编制时间: 2025年8月

复核时间: 2025年8月











# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：改造学校老旧运动场地

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		<b>道路工程</b>					
		分部分项工程					
		分部工程					
1	040101001001	挖一般土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1米以内 (3)工程量按实结算	m <sup>3</sup>	191.50			
2	040202001001	路床(槽)整形 (1)原土夯实,压实系数≥93%	m <sup>2</sup>	1346.53			
3	040203007001	10cm厚C25水泥混凝土路面 (1)表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光 (2)按4~6m分仓跳格浇筑,纵向每格20m设1道胀缝;缝宽20,上部内填沥青处理,下部挤塑板嵌缝。	m <sup>2</sup>	1302.03			
4	040204002001	人行道块料铺设 (1)透水砖校方提供	m <sup>2</sup>	44.50			
5	040204004001	安砌侧(平、缘)石 1. C25预制混凝土平缘石490X300X150 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土 4. 土基压实,压实系数≥90%	m	49.40			
6	040205006001	白色聚氨脂漆画线	m <sup>2</sup>	98.95			
7	040103001001	回填种植土	m <sup>3</sup>	311.68			
8	040504001001	沉沙井 (1)垫层、基础材质及厚度:150厚C20混凝土垫层 (2)砌筑材料品种、规格、强度等级:砌体采用MU15烧结页岩多孔砖,砖墙砌筑砂浆采用M10水泥砂浆 (3)砂浆品种、强度等级、配合比:20厚1:2水泥砂浆(掺3%防水剂) (4)井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁750*450箅子	座	3			
9	040501004001	Φ250UPVC排水管	m	27.00			
10	040103001002	中粗沙垫层(机制砂)	m <sup>3</sup>	3.44			
11	040103001003	回填中粗砂(机制砂) (1)密实度:中粗砂≥95%	m <sup>3</sup>	17.04			
12	040103001004	夯实杂填土 (1)密实度:夯实杂填土≥90%	m <sup>3</sup>	4.59			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：改造学校老旧运动场地

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
13	041106001001	大型机械、设备进出场 1. 机械设备名称:履带式挖掘机	台·次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		拆除工程					
		分部分项工程					
		分部工程					
14	011602001001	破除篮球场混凝土地面	m <sup>3</sup>	1.37			
15	011605001001	清除原有硅PU (1)清除打磨干净	m <sup>2</sup>	5529.44			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		场地翻新					
		分部分项工程					
		分部工程					
16	010904004001	混凝土地面 切缝	m	39.20			
17	040303002001	混凝土基础 (1)混凝土种类、强度等级:C25	m <sup>3</sup>	6.86			
18	011103001001	8mm环保硅PU塑胶面层 (1)原有球场面层需清除打磨干净 (2)8mm红(绿)色环保硅PU塑胶面层 (3)含铺设安装	m <sup>2</sup>	5529.44			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：改造学校老旧运动场地

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
19	011103001002	13mm厚塑胶面层（混合型） (1)含铺设安装	m <sup>2</sup>	1302.03			
20	*040204007001	树池座凳 (1)25厚x600光面花岗石板(芝麻灰)， 凳面两侧磨成圆角 (2)M7.5水泥砂浆砌筑砖墙MU10机制砖 (3)200厚C20砼垫层 (4)树池尺寸:6000x6000x450	m	24.00			
21	*040204007002	树池座凳 (1)25厚x600光面花岗石板(芝麻灰)， 凳面两侧磨成圆角 (2)M7.5水泥砂浆砌筑砖墙MU10机制砖 (3)200厚C20砼垫层 (4)树池尺寸:7000x7000x300	m	28.00			
22	01B001001	地埋式圆管篮球架 (1)成品地埋式标准篮球架采用Φ165 蓝色圆钢,加原防爆钢化玻璃篮板, 铝合金包边,篮圈距地面高度3050(含 厂家配套底座预埋件)	副	14			
23	01B001002	移动式羽毛球网柱	副	4			
24	01B001003	成品移动式标准排球网架	副	8			
25	01B001004	原有景观石头迁移到校区安放	项	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		绿化拆除工程					
		分部分项工程					
		分部工程					
26	050101006001	清除草皮	m <sup>2</sup>	396.16			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。





