

改造学校老旧运动场地招标控制价

招标控制价(小写): 1,168,839.69 元

(大写): 壹佰壹拾陆万捌仟捌佰叁拾玖元陆角玖分

建设单位: 北海市卫生学校 (单位盖章)

法定代表人: (签字或盖章)

编制单位: 广西相凯工程管理有限公司 (单位盖章)

法定代表人: (签字并盖章)

编制人: 辛荣超 (签字并盖执业专用章)

复核人: 胡江敏 (签字并盖执业专用章)

评审单位: 北海市财政投资评审中心 (单位盖章)

评审时间: 2025年8月



分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：改造学校老旧运动场地

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		道路工程				107137.68	
		分部分项工程				105627.26	
		分部工程				105627.26	
1	040101001001	挖一般土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1米以内 (3)工程量按实结算	m ³	191.50	18.05	3456.58	
2	040202001001	路床(槽)整形 (1)原土夯实,压实系数≥93%	m ²	1346.53	3.76	5062.95	
3	040203007001	10cm厚C25水泥混凝土路面 (1)表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光 (2)按4~6m分仓跳格浇筑,纵向每格20m 设1道胀缝;缝宽20,上部内填沥青处 理,下部挤塑板嵌缝。	m ²	1302.03	53.39	69515.38	
4	040204002001	人行道块料铺设 (1)透水砖校方提供	m ²	44.50	44.15	1964.68	
5	040204004001	安砌侧(平、缘)石 1. C25预制混凝土平缘石490X300X150 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土 4. 土基压实,压实系数≥90%	m	49.40	75.74	3741.56	
6	040205006001	白色聚氨脂漆画线	m ²	98.95	15.50	1533.73	
7	040103001001	回填种植土	m ³	311.68	27.25	8493.28	
8	040504001001	沉沙井 (1)垫层、基础材质及厚度:150厚C20 混凝土垫层 (2)砌筑材料品种、规格、强度等级: 砌体采用MU15烧结页岩多孔砖,砖墙 砌筑砂浆采用M10水泥砂浆 (3)砂浆品种、强度等级、配合比:20 厚1:2水泥砂浆(掺3%防水剂) (4)井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁 750*450箅子	座	3	1261.61	3784.83	
9	040501004001	Φ250UPVC排水管	m	27.00	133.70	3609.90	
10	040103001002	中粗沙垫层(机制砂)	m ³	3.44	257.19	884.73	
11	040103001003	回填中粗砂(机制砂) (1)密实度:中粗砂≥95%	m ³	17.04	200.89	3423.17	
12	040103001004	夯实杂填土 (1)密实度:夯实杂填土≥90%	m ³	4.59	34.09	156.47	
		小 计				105627.26	
		Σ人工费				10999.90	
		Σ材料费				74038.40	
		Σ机械费				5497.05	
		Σ管理费				4313.05	
		Σ利 润				2055.81	
		Σ增值税				8723.08	
		单价措施项目				1510.42	
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用				1510.42	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：改造学校老旧运动场地

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
13	041106001001	大型机械、设备进出场 1. 机械设备名称:履带式挖掘机	台·次	1	1510.42	1510.42	
		小 计				1510.42	
		Σ人工费				100.00	
		Σ材料费				225.47	
		Σ机械费				711.36	
		Σ管理费				235.29	
		Σ利 润				113.59	
		Σ增值税				124.71	
		合 计				107137.68	
		Σ人工费				11099.90	
		Σ材料费				74263.87	
		Σ机械费				6208.41	
		Σ管理费				4548.34	
		Σ利 润				2169.40	
		Σ增值税				8847.79	
		拆除工程				20073.07	
		分部分项工程				20073.07	
		分部工程				20073.07	
14	011602001001	破除篮球场混凝土地面	m ³	1.37	444.85	609.44	
15	011605001001	清除原有硅PU (1)清除打磨干净	m ²	5529.44	3.52	19463.63	
		小 计				20073.07	
		Σ人工费				14583.17	
		Σ机械费				1554.76	
		Σ管理费				1710.73	
		Σ利 润				570.56	
		Σ增值税				1653.86	
		合 计				20073.07	
		Σ人工费				14583.17	
		Σ机械费				1554.76	
		Σ管理费				1710.73	
		Σ利 润				570.56	
		Σ增值税				1653.86	
		场地翻新				1009963.49	
		分部分项工程				1009963.49	
		分部工程				1009963.49	
16	010904004001	混凝土地面 切缝	m	39.20	8.08	316.74	
17	040303002001	混凝土基础 (1)混凝土种类、强度等级:C25	m ³	6.86	476.21	3266.80	
18	011103001001	8mm环保硅PU塑胶面层 (1)原有球场面层需清除打磨干净 (2)8mm红(绿)色环保硅PU塑胶面层 (3)含铺设安装	m ²	5529.44	133.97	740779.08	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：改造学校老旧运动场地

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
19	011103001002	13mm厚塑胶面层（混合型） (1)含铺设安装	m ²	1302.03	131.58	171321.11	
20	*040204007001	树池座凳 (1)25厚x600光面花岗石板(芝麻灰)， 凳面两侧磨成圆角 (2)M7.5水泥砂浆砌筑砖墙MU10机制砖 (3)200厚C20砼垫层 (4)树池尺寸:6000x6000x450	m	24.00	763.11	18314.64	
21	*040204007002	树池座凳 (1)25厚x600光面花岗石板(芝麻灰)， 凳面两侧磨成圆角 (2)M7.5水泥砂浆砌筑砖墙MU10机制砖 (3)200厚C20砼垫层 (4)树池尺寸:7000x7000x300	m	28.00	652.94	18282.32	
22	01B001001	地埋式圆管篮球架 (1)成品地埋式标准篮球架采用Φ165 蓝色圆钢,加原防爆钢化玻璃篮板, 铝合金包边,篮圈距地面高度3050(含 厂家配套底座预埋件)	副	14	2725.00	38150.00	
23	01B001002	移动式羽毛球网柱	副	4	1526.00	6104.00	
24	01B001003	成品移动式标准排球网架	副	8	1526.00	12208.00	
25	01B001004	原有景观石头迁移到校区安放	项	1	1220.80	1220.80	
		小 计				1009963.49	
		Σ人工费				113875.95	
		Σ材料费				774038.82	
		Σ机械费				860.69	
		Σ管理费				28184.03	
		Σ利 润				9627.83	
		Σ增值税				83376.18	
		合 计				1009963.49	
		Σ人工费				113875.95	
		Σ材料费				774038.82	
		Σ机械费				860.69	
		Σ管理费				28184.03	
		Σ利 润				9627.83	
		Σ增值税				83376.18	
		绿化拆除工程				1065.67	
		分部分项工程				1065.67	
		分部工程				1065.67	
26	050101006001	清除草皮	m ²	396.16	2.69	1065.67	
		小 计				1065.67	
		Σ人工费				87.16	
		Σ机械费				618.01	
		Σ管理费				190.16	
		Σ利 润				83.19	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

总价措施项目费用表

工程名称：改造学校老旧运动场地

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
道路工程				2700.09	243.00	2943.09
—		2022市政综合工程(单价合同)一般计税法		2700.09	243.00	2943.09
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (10999.90+5497.05+100.00+711.36=17308.31)*12.0%	2077.00	186.93	2263.93
2	桂041201002001	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (10999.90+5497.05+100.00+711.36=17308.31)*0.3%	51.92	4.67	56.59
3	桂041201003001	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (10999.90+5497.05+100.00+711.36=17308.31)*3.0%	519.25	46.73	565.98
4	桂041201004001	工程定位复测费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (10999.90+5497.05+100.00+711.36=17308.31)*0.3%	51.92	4.67	56.59
拆除工程				908.56	81.77	990.33
—		2024建筑拆除工程(单价合同)一般计税法		908.56	81.77	990.33
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (14583.17+1554.76=16137.93)*4.0%	645.52	58.10	703.62
2	桂011801002001	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (14583.17+1554.76=16137.93)*0.25%	40.34	3.63	43.97
3	桂011801003001	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (14583.17+1554.76=16137.93)*1.25%	201.72	18.15	219.87
4	桂011801004001	工程定位复测费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (14583.17+1554.76=16137.93)*0.13%	20.98	1.89	22.87
场地翻新				22281.86	2005.37	24287.23
—		2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法		22281.86	2005.37	24287.23
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (113875.95+860.69=114736.64)*17.79%	20411.65	1837.05	22248.70
2	桂011801002001	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (113875.95+860.69=114736.64)*0.25%	286.84	25.82	312.66
3	桂011801003001	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (113875.95+860.69=114736.64)*1.25%	1434.21	129.08	1563.29
4	桂011801004001	工程定位复测费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (113875.95+860.69=114736.64)*0.13%	149.16	13.42	162.58
绿化拆除工程				42.31	3.81	46.12

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

