

石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：南宁市西乡塘区农业农村局

(单位盖章)

造价咨询人：中新创达咨询有限公司

(单位盖章)

软件名称及版本号：博奥云计价软件

工程计价软件测评合格编号：2019J02

石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目 工程

已 备 案	
南宁市西乡塘区财政局 (财政评审)	
编 号	A 2025-076
日 期	2025. 7-2

招标工程量清单

招标人：_____
(单位盖章)



造价咨询人：_____
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

马建德

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)



编制人：_____
(造价工程师签字盖专用章)



复核人：_____
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间：_____

复核时间：_____

宋 裕 昌 佩 莊 鎮 國 親 王 西 市 中 南 (軍 官 姓 姓)	
姓 名	姓 名
姓 名	姓 名



总 说 明

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第1页 共1页

一、工程概况:

本工程为石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目,建设内容是平整场地后新建9栋大棚、新建加压泵房1座、大棚供水管道、供电线路、在大棚内设滴灌设备、灌溉智能控制系统、0.4KV低压线路等。

二、编制依据:

1. 本项目设计图纸、范围及设计补充说明,预算编制过程中相关答疑。
2. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)。
3. 《〈建设工程工程量清单计价规范〉(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》。
4. 《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013)。
5. 《建设工程工程量计算规范(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则(修订版)》。
6. 2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套费用定额。

三、费率:

1. 本工程综合费率按相关费用定额有关规定计取。
2. 增值税税率按桂建标〔2019〕12号文规定进行调整。
3. 自治区住房和城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知桂建发〔2023〕6号文。
4. 主要材料价格按《南宁建设工程造价信息》2025年第3期下半月刊除税价,材料价按中档计取,缺项参考建材信息或市场询价。

四、其他说明:

1. 工程采用一般计税法计价。
2. 本项目无余土外运,余土用来填较低处。

建设项目建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第1页 共11页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	加压水泵房-土建		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	1#种植大棚_土建工程		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用计价合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用计价合计		
4	建筑安装工程费合计		
	2#种植大棚_土建工程		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第2页 共11页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用计价合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用计价合计		
4	建筑安装工程费合计		
	3#种植大棚_土建工程		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用计价合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用计价合计		
4	建筑安装工程费合计		
	4#种植大棚_土建工程		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用计价合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用计价合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第3页 共11页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用计价合计		
4	建筑安装工程费合计		
	5#种植大棚_土建工程		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用计价合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用计价合计		
4	建筑安装工程费合计		
	6#种植大棚_土建工程		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用计价合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用计价合计		
4	建筑安装工程费合计		
	7#种植大棚_土建工程		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用计价合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第4页 共11页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用计价合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用计价合计		
4	建筑安装工程费合计		
	8#种植大棚_土建工程		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用计价合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用计价合计		
4	建筑安装工程费合计		
	9#种植大棚_土建工程		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用计价合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第5页 共11页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目费用计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用计价合计		
4	建筑安装工程费合计		
	挡土墙		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	加压泵房-安装工程		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第6页 共11页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	1#种植大棚-安装工程		
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控 仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	2#种植大棚_安装工程		
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控 仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	3#种植大棚_安装工程		
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控 仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第7页 共11页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	4#种植大棚_安装工程		
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控 仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	5#种植大棚_安装工程		
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控 仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第8页 共11页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	6#种植大棚_安装工程		
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控 仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	7#种植大棚_安装工程		
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控 仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第9页 共11页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	8#种植大棚-安装工程		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	9#种植大棚-安装工程		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	总平-清表		
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第10页 共11页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	总平-电气工程		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控 仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	总平-给排水工程		
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第11页 共11页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第1页 共60页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		加压水泵房-土建					
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
1	010101003001	挖基坑、挖沟槽土方 土壤类别:详地质勘察报告 挖土深度:详设计图纸	m3	9.00			
2	010103001001	利用原土回填方	m3	0.98			
3	010103002001	余土弃置 场内运输,运距自行考虑	m3	8.02			
	0104	砌筑工程					
4	010402001001	砌块墙 砖品种、规格、强度等级::MU10砼空心砌块 墙体类型:直型混水墙 墙体厚度:190mm 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆,预拌砂浆 孔洞填充材料种类、强度等级:C20商品砼、非泵送	m3	0.50			
5	010403001001	石基础 石料种类、规格:毛石 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆,预拌砂浆	m3	7.50			
6	010404001001	地面碎石垫层	m3	3.74			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
7	010501001001	地面砼垫层 混凝土种类:碎石、商品砼、泵送 混凝土强度等级:C25	m3	3.74			
8	010502001001	矩形柱 混凝土种类:碎石、商品砼、泵送 混凝土强度等级:C25	m3	0.64			
9	010503004001	基础圈梁C25 混凝土种类:碎石、商品砼、泵送 混凝土强度等级:C25	m3	1.51			
10	010503005001	过梁 混凝土种类:碎石、商品砼、非泵送 混凝土强度等级:C25	m3	0.51			
11	010505001001	有梁板 混凝土种类:碎石、商品砼、泵送 混凝土强度等级:C25	m3	5.63			
12	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板 混凝土种类:碎石、商品砼、泵送 混凝土强度等级:C25	m3	1.44			
13	010505006001	栏板 混凝土种类:碎石、商品砼、泵送 混凝土强度等级:C25	m ³	1.78			
14	010505008001	雨篷板	m3	0.25			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第2页 共60页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		混凝土种类:碎石、商品砼、泵送 混凝土强度等级:C25					
15	010507001001	散水 80厚C20混凝土(泵商砼),面上加5 厚1:1水泥砂浆随打随抹光(预拌砂 浆) 素土夯实,向外坡4%	m ²	20.72			
16	桂010507010001	明沟 做法见建施-01排水明沟大样 沟内空260*200,起点深度200,纵向 坡度为0.5% 沟底80厚砼,沟壁160厚砼 混凝土种类:碎石、商品砼、泵送 混凝土强度等级:C20	m	33.60			
17	010515001001	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HPB300 Φ10以内	t	0.602			
18	010515001002	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400Φ10以上	t	0.508			
19	桂010515011001	砌体加固筋	t	0.049			
20	桂010516004001	电渣压力焊接 规格:Φ18以内	个	16			
	0109	屋面及防水工程					
21	010902001001	屋面卷材防水 做法:15ZJ001屋102-2F1-50B1-G3 30厚500*500,C20细石混凝土预制 板,缝宽10,1:2水泥砂浆勾缝,预 拌砂浆—另列清单 铺25厚中砂—另列清单 0.4厚聚乙烯膜 4厚SBS改性沥青防水卷材一道 20厚1:2.5水泥砂浆找平,预拌砂浆 50厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温层 —另列清单 1.5厚氯化聚乙烯防水卷材隔汽层 20厚1:2.5水泥砂浆找平,预拌砂浆 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找 2%—另列清单 钢筋砼屋面板表面清扫干净	m ²	71.64			
	0110	保温、隔热、防腐工程					
22	011001001001	保温隔热屋面 50厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板	m ²	42.64			
23	011001001002	保温隔热屋面 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找 2%	m ²	42.64			
24	011001001003	隔热板屋面 30厚500*500,C20细石混凝土预制 板,缝宽10,1:2水泥砂浆勾缝,预 拌砂浆 铺25厚中砂	m ²	42.64			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第3页 共60页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
25	011201001001	内墙面一般抹灰 10mm厚1:2.5水泥砂浆罩面压光, 预拌砂浆 10mm厚1:3水泥砂浆中间层, 预拌砂浆 10mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛, 预拌砂浆	m ²	76.65			
26	011201001002	外墙面一般抹灰 10mm厚1:2.5水泥砂浆罩面压光 10mm厚1:3水泥砂浆中间层 10mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m ²	84.68			
	0113	天棚工程					
27	011301001001	天棚抹灰 10mm厚1:2.5水泥砂浆罩面压光, 预拌砂浆 10mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛, 预拌砂浆	m ²	40.32			
	0108	门窗工程					
28	010802004001	钢质防盗门 市场订购成品 含门锁等所有五金配件 含门框周边塞缝	m ²	4.80			
29	001001001	满足有关防盗要求					
30	010807001001	铝合金推拉窗 不带亮(洞口面积 >2m ²) 窗框材质:90系列铝合金白色框边, 型材壁厚1.8mm 6mm钢化玻璃 含制作、运输、贮存、安装、五金配件等 含窗框周边塞缝	m ²	6.75			
31	010807004001	铝合金纱窗 推拉	m ²	3.38			
32	010807005001	不锈钢防盗网	m ²	6.75			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
33	011406003001	内墙满刮腻子 腻子成活,刮两遍大白腻子 修补打磨,待腻子干后,用砂纸磨光、 磨平、扫净 刮大白腻子,大白腻子配合比(重量 比)为大白粉:滑石粉:纤维素溶液(浓 度 5%):乳液=60:40:75:2~4 涂粘结剂(汁浆),即在刮腻子之前先 喷涂胶水一道,胶水配合比(重量比) 为清水:乳液=100:15~20	m ²	78.24			
34	011406003002	天棚满刮腻子 腻子成活,刮两遍大白腻子 修补打磨,待腻子干后,用砂纸磨光、 磨平、扫净	m ²	40.32			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第4页 共60页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		刮大白腻子, 大白腻子配合比(重量比)为大白粉:滑石粉:纤维素溶液(浓度 5%):乳液=60:40:75:2~4 涂粘结剂(汁浆), 即在刮腻子之前先喷涂胶水一道, 胶水配合比(重量比)为清水:乳液=100:15~20					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
35	桂011701001001	外脚手架 搭设方式:单排 搭设高度:10m以内 脚手架材质:扣件式钢管	m ²	123.82			
36	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 运输道材质:钢管 结构类型:框架结构 泵送、非泵送:泵送	m ²	42.64			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
37	011702002001	矩形柱 模板制作安装 支模高度:4m 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 混凝土表面施工要求:普通面	m ²	12.48			
38	011702008001	基础圈梁 模板制作安装 支模高度:3.6m以内 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 混凝土表面施工要求:普通面	m ²	15.76			
39	011702009001	过梁 模板制作安装 支模高度:3.6m以内 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 混凝土表面施工要求:普通面	m ²	6.15			
40	011702014001	有梁板 模板制作安装 支模高度:3.6m 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 混凝土表面施工要求:普通面	m ²	55.68			
41	011702022001	天沟、檐沟 模板制作安装 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	17.48			
42	011702021001	栏板 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	48.00			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第5页 共60页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
43	011702023001	雨篷 模板制作安装 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	2.50			
44	011702029001	暗散水 模板制作安装 散水厚度: 80mm 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m ²	20.72			
45	011702026001	电缆沟、地沟 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m ²	16.26			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
46	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	21.27			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		1#种植大棚_土建工程					
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
47	010101004001	挖基坑土方 土壤类别:三类土 挖土深度:1.5米以内	m ³	133.65			
48	010103001002	回填方 土壤类别:三类土 挖土深度:2m以内	m ³	115.63			
49	010103002002	余土弃置 场内1km填低洼区域	m ³	18.02			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
50	010501001002	垫层 混凝土种类:碎石、商品砼、泵送 混凝土强度等级:C15	m ³	5.35			
51	010501003001	独立基础 混凝土种类:碎石、商品砼、泵送	m ³	8.45			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第6页 共60页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		混凝土强度等级:C25					
52	010502001002	矩形柱 混凝土种类:碎石、商品砼、泵送 混凝土强度等级:C25	m ³	4.22			
53	010515001003	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以内	t	0.022			
54	010516002001	预埋铁件 20~50×180×16mm钢板, 4*M14螺栓锚固固定	t	0.286			
	6.	金属结构工程					
55	010602002001	钢托架 钢材品种、规格:钢板100*50*2.5mm (雨槽拖架) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.006			
56	010602003001	钢桁架 钢材品种、规格:Φ40*2.0镀锌杆, 腹杆Φ12镀锌钢筋 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	1.720			
57	010603003001	钢管柱 钢材品种、规格:100*50*3.0热镀锌 方管(主立柱) 单根柱质量:3t以内 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	1.410			
58	010603003002	钢管柱 钢材品种、规格:50*50*2.0镀锌方管 (端立柱、侧副立柱、外遮阳立柱) 单根柱质量:3t以内 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	1.127			
59	010606001001	柱间钢支撑 钢材品种、规格:Φ32*1.5热镀锌 (主体斜撑) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.114			
60	010604001001	钢梁 钢材品种、规格:50*50*2.0镀锌方管 (外遮阳横梁) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	1.326			
61	010604001002	钢梁 钢材品种、规格:30*50*2.0镀锌方管 (外遮阳纵梁) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.573			
62	010604001003	纵拉杆 钢材品种、规格:Φ25*1.5热镀锌 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.521			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第7页 共60页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
63	010604001004	外遮阳顶部压杆 钢材品种、规格:Φ32*1.5热镀锌 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.226			
64	010604001005	卷膜杆、卷膜杆导杆 钢材品种、规格:Φ25*2.0热镀锌 (卷膜杆)、Φ25*1.5热镀锌(四周 导杆)、Φ32*1.5热镀锌(顶部导 杆) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.800			
65	010602001001	钢屋架 钢材品种、规格:Φ32*1.5热镀锌拱 杆 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	1.539			
66	010606001002	屋架钢支撑 钢材品种、规格:25*1.5热镀锌角铁 (桁架斜支撑) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.321			
67	010606001003	屋架钢支撑 钢材品种、规格:热镀锌Φ25*1.5管 (下弦斜撑) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.438			
68	010606001004	屋架钢支撑 钢材品种、规格:Φ32*1.5热镀锌(含 拱顶主体斜撑、拱斜撑) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.424			
69	010606001005	屋架钢支撑 钢材品种、规格:镀锌钢管Φ42*2 (外遮阳斜撑、水平撑) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.631			
70	010606001006	钢支撑 钢材品种、规格:镀锌钢管Φ 25*1.5(外遮阳剪刀撑) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.078			
71	010606011001	钢板天沟 1.5mm厚热镀锌钢板天沟 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	1.170			
72	010606013001	零星钢构件(大棚内) 钢材品种、规格:2.5mm厚镀锌钢板 (十字卡、丁字卡) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.032			
73	010606013002	零星钢构件(拉幕机构)	t	0.513			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第8页 共60页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		钢材品种、规格: $\phi 32 \times 2.75$ (传动杆)、 $\phi 25 \times 1.5$ (推拉杆)、2.75厚刚齿条 构件运距: 暂按1km 含制作、安装及运输等					
	15.	其他工程					
74	011505002001	压顶簧	个	465			
75	011505003001	压膜绳 钢丝绳 $\phi 3$	m	1796.00			
76	011505002002	卡簧	m	480.00			
77	011505002003	压膜卡槽0.7厚	m	480.00			
78	011201001003	四周及顶部覆盖12丝PO膜	m ²	2470.00			
79	010802001001	大棚门 热镀锌方管50*50*2.0 推拉门	m ²	11.00			
80	011501001001	托压幕线 $\phi 2.0$ -黑色	m	3240.00			
81	011501001002	托压幕线 $\phi 3$	m	3240.00			
82	011501001003	绑线 $\phi 1$	m	6480.00			
83	010901005001	防虫网 40目防虫网	m ²	1160.00			
84	011501001004	驱动边型材	m	400.00			
85	010901005002	外遮阳黑色幕布幕布	m ²	1680.00			
86	011505002004	电动卷膜器0.1KW-220V	个	16			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
87	011702001001	基础垫层 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板木支撑	m ²	23.76			
88	011702001002	独立基础 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板木支撑	m ²	42.24			
89	011702002002	矩形柱 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板钢支撑	m ²	42.24			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第9页 共60页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	011708	混凝土运输及泵送工程					
90	桂011708002002	混凝土泵送	m³	18.26			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		2#种植大棚_土建工程					
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
91	010101004002	挖基坑土方 土壤类别:三类土 挖土深度:1.5米以内	m³	289.58			
92	010103001003	回填方 土壤类别:三类土 挖土深度:2m以内	m³	250.55			
93	010103002003	余土弃置 场内1km填低洼区域	m³	39.03			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
94	010501001003	垫层 混凝土种类:碎石、商品砼、泵送 混凝土强度等级:C15	m³	11.58			
95	010501003002	独立基础 混凝土种类:碎石、商品砼、泵送 混凝土强度等级:C25	m³	18.30			
96	010502001003	矩形柱 混凝土种类:碎石、商品砼、泵送 混凝土强度等级:C25	m³	9.15			
97	010515001004	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以内	t	0.047			
98	010516002002	预埋铁件	t	0.620			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第10页 共60页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		20~50×180×16mm钢板, 4*M14螺栓锚固固定					
	6.	金属结构工程					
99	010602002002	钢托架 钢材品种、规格:钢板100*50*2.5mm (雨槽拖架) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.014			
100	010602003002	钢桁架 钢材品种、规格:Φ40*2.0镀锌杆, 腹杆Φ12镀锌钢筋 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	4.040			
101	010603003003	钢管柱 钢材品种、规格:100*50*3.0热镀锌 方管(主立柱) 单根柱质量:3t以内 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	3.055			
102	010603003004	钢管柱 钢材品种、规格:50*50*2.0镀锌方管 (端立柱、侧副立柱、外遮阳立柱) 单根柱质量:3t以内 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	2.125			
103	010606001007	柱间钢支撑 钢材品种、规格:Φ32*1.5热镀锌 (主体斜撑) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.208			
104	010604001006	钢梁 钢材品种、规格:50*50*2.0镀锌方管 (外遮阳横梁) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	3.135			
105	010604001007	钢梁 钢材品种、规格:30*50*2.0镀锌方管 (外遮阳纵梁) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	1.260			
106	010604001008	纵拉杆 钢材品种、规格:Φ25*1.5热镀锌 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	1.251			
107	010604001009	外遮阳顶部压杆 钢材品种、规格:Φ32*1.5热镀锌 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.541			
108	010604001010	卷膜杆、卷膜杆导杆	t	1.509			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第11页 共60页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		钢材品种、规格: $\phi 25 \times 2.0$ 热镀锌 (卷膜杆)、 $\phi 25 \times 1.5$ 热镀锌(四周 导杆)、 $\phi 32 \times 1.5$ 热镀锌(顶部导 杆) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等					
109	010602001002	钢屋架 钢材品种、规格: $\phi 32 \times 1.5$ 热镀锌拱 杆 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	3.673			
110	010606001008	屋架钢支撑 钢材品种、规格: 25×1.5 热镀锌角铁 (桁架斜支撑) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.758			
111	010606001009	屋架钢支撑 钢材品种、规格: 热镀锌 $\phi 25 \times 1.5$ 管 (下弦斜撑) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	1.036			
112	010606001010	屋架钢支撑 钢材品种、规格: $\phi 32 \times 1.5$ 热镀锌(含 拱顶主体斜撑、拱斜撑) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.848			
113	010606001011	屋架钢支撑 钢材品种、规格: 镀锌钢管 $\phi 42 \times 2$ (外遮阳斜撑、水平撑) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	1.421			
114	010606001012	钢支撑 钢材品种、规格: 镀锌钢管 ϕ 25×1.5 (外遮阳剪刀撑) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.156			
115	010606011002	钢板天沟 1.5mm 厚热镀锌钢板天沟 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	2.622			
116	010606013003	零星钢构件(大棚内) 钢材品种、规格: 2.5mm 厚镀锌钢板 (十字卡、丁字卡) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.073			
117	010606013004	零星钢构件(拉幕机构) 钢材品种、规格: $\phi 32 \times 2.75$ (传动 杆)、 $\phi 25 \times 1.5$ (推拉杆)、2.75 厚刚 齿条 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	1.079			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第12页 共60页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	15.	其他工程					
118	011505002005	压顶簧	个	1110			
119	011505003002	压膜绳 钢丝绳 $\phi 3$	m	3947.20			
120	011505002006	卡簧	m	768.00			
121	011505002007	压膜卡槽0.7厚	m	768.00			
122	011201001004	四周及顶部覆盖12丝PO膜	m ²	5444.00			
123	010802001002	大棚门 热镀锌方管50*50*2.0 推拉门	m ²	11.00			
124	011501001005	托压幕线 $\phi 2.0$ -黑色	m	7728.00			
125	011501001006	托压幕线 $\phi 3$	m	7728.00			
126	011501001007	绑线 $\phi 1$	m	15456.00			
127	010901005003	防虫网 40目防虫网	m ²	2336.00			
128	011501001008	驱动边型材	m	960.00			
129	010901005004	外遮阳黑色幕布幕布	m ²	1680.00			
130	011505002008	电动卷膜器0.1KW-220V	个	26			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
131	011702001003	基础垫层 1.模板、支撑材质:胶合板模板木支撑	m ²	51.48			
132	011702001004	独立基础 1.模板、支撑材质:胶合板模板木支撑	m ²	91.52			
133	011702002003	矩形柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板钢支撑	m ²	91.52			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
134	桂011708002003	混凝土泵送	m ³	39.56			
		小计					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第13页 共60页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		3#种植大棚_土建工程					
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
135	010101004003	挖基坑土方 土壤类别:三类土 挖土深度:1.5米以内	m³	289.58			
136	010103001004	回填方 土壤类别:三类土 挖土深度:2m以内	m³	250.55			
137	010103002004	余土弃置 场内1km填低洼区域	m³	39.03			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
138	010501001004	垫层 混凝土种类:碎石、商品砼、泵送 混凝土强度等级:C15	m³	11.58			
139	010501003003	独立基础 混凝土种类:碎石、商品砼、泵送 混凝土强度等级:C25	m³	18.30			
140	010502001004	矩形柱 混凝土种类:碎石、商品砼、泵送 混凝土强度等级:C25	m³	9.15			
141	010515001005	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ 10以内	t	0.047			
142	010516002003	预埋铁件 20~50×180×16mm钢板, 4*M14螺栓锚固固定	t	0.620			
	6.	金属结构工程					
143	010602002003	钢托架	t	0.014			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第14页 共60页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		钢材品种、规格:钢板100*50*2.5mm (雨槽拖架) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等					
144	010602003003	钢桁架 钢材品种、规格:Φ40*2.0镀锌杆, 腹杆Φ12镀锌钢筋 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	4.040			
145	010603003005	钢管柱 钢材品种、规格:100*50*3.0热镀锌 方管(主立柱) 单根柱质量:3t以内 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	3.055			
146	010603003006	钢管柱 钢材品种、规格:50*50*2.0镀锌方管 (端立柱、侧副立柱、外遮阳立柱) 单根柱质量:3t以内 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	2.125			
147	010606001013	柱间钢支撑 钢材品种、规格:Φ32*1.5热镀锌 (主体斜撑) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.208			
148	010604001011	钢梁 钢材品种、规格:50*50*2.0镀锌方管 (外遮阳横梁) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	3.135			
149	010604001012	钢梁 钢材品种、规格:30*50*2.0镀锌方管 (外遮阳纵梁) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	1.260			
150	010604001013	纵拉杆 钢材品种、规格:Φ25*1.5热镀锌 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	1.251			
151	010604001014	外遮阳顶部压杆 钢材品种、规格:Φ32*1.5热镀锌 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.541			
152	010604001015	卷膜杆、卷膜杆导杆 钢材品种、规格:Φ25*2.0热镀锌 (卷膜杆)、Φ25*1.5热镀锌(四周 导杆)、Φ32*1.5热镀锌(顶部导 杆) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	1.509			
153	010602001003	钢屋架	t	3.673			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第15页 共60页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		钢材品种、规格: $\phi 32 \times 1.5$ 热镀锌拱杆 构件运距: 暂按 1km 含制作、安装及运输等					
154	010606001014	屋架钢支撑 钢材品种、规格: 25×1.5 热镀锌角铁 (桁架斜支撑) 构件运距: 暂按 1km 含制作、安装及运输等	t	0.758			
155	010606001015	屋架钢支撑 钢材品种、规格: 热镀锌 $\Phi 25 \times 1.5$ 管 (下弦斜撑) 构件运距: 暂按 1km 含制作、安装及运输等	t	1.036			
156	010606001016	屋架钢支撑 钢材品种、规格: $\phi 32 \times 1.5$ 热镀锌(含 拱顶主体斜撑、拱斜撑) 构件运距: 暂按 1km 含制作、安装及运输等	t	0.848			
157	010606001017	屋架钢支撑 钢材品种、规格: 镀锌钢管 $\phi 42 \times 2$ (外遮阳斜撑、水平撑) 构件运距: 暂按 1km 含制作、安装及运输等	t	1.421			
158	010606001018	钢支撑 钢材品种、规格: 镀锌钢管 $\phi 25 \times 1.5$ (外遮阳剪刀撑) 构件运距: 暂按 1km 含制作、安装及运输等	t	0.156			
159	010606011003	钢板天沟 1.5mm 厚热镀锌钢板天沟 构件运距: 暂按 1km 含制作、安装及运输等	t	2.622			
160	010606013005	零星钢构件(大棚内) 钢材品种、规格: 2.5mm 厚镀锌钢板 (十字卡、丁字卡) 构件运距: 暂按 1km 含制作、安装及运输等	t	0.073			
161	010606013006	零星钢构件(拉幕机构) 钢材品种、规格: $\phi 32 \times 2.75$ (传动杆)、 $\phi 25 \times 1.5$ (推拉杆)、2.75 厚刚 齿条 构件运距: 暂按 1km 含制作、安装及运输等	t	1.079			
	15.	其他工程					
162	011505002009	压顶簧	个	1110			
163	011505003003	压膜绳 钢丝绳 $\phi 3$	m	3947.20			
164	011505002010	卡簧	m	768.00			
165	011505002011	压膜卡槽 0.7 厚	m	768.00			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第16页 共60页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
166	011201001005	四周及顶部覆盖12丝PO膜	m ²	5444.00			
167	010802001003	大棚门 热镀锌方管50*50*2.0 推拉门	m ²	11.00			
168	011501001009	托压幕线Φ2.0-黑色	m	7728.00			
169	011501001010	托压幕线Φ3	m	7728.00			
170	011501001011	绑线Φ1	m	15456.00			
171	010901005005	防虫网 40目防虫网	m ²	2336.00			
172	011501001012	驱动边型材	m	960.00			
173	010901005006	外遮阳黑色幕布幕布	m ²	1680.00			
174	011505002012	电动卷膜器0.1KW-220V	个	26			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
175	011702001005	基础垫层 1. 模板、支撑材质:胶合板模板木支撑	m ²	51.48			
176	011702001006	独立基础 1. 模板、支撑材质:胶合板模板木支撑	m ²	91.52			
177	011702002004	矩形柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板钢支撑	m ²	91.52			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
178	桂011708002004	混凝土泵送	m ³	39.56			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第17页 共60页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		4#种植大棚_土建工程					
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
179	010101004004	挖基坑土方 土壤类别:三类土 挖土深度:1.5米以内	m ³	127.58			
180	010103001005	回填方 土壤类别:三类土 挖土深度:2m以内	m ³	110.39			
181	010103002005	余土弃置 场内1km填低洼区域	m ³	17.19			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
182	010501001005	垫层 混凝土种类:碎石、商品砼、泵送 混凝土强度等级:C15	m ³	5.10			
183	010501003004	独立基础 混凝土种类:碎石、商品砼、泵送 混凝土强度等级:C25	m ³	8.06			
184	010502001005	矩形柱 混凝土种类:碎石、商品砼、泵送 混凝土强度等级:C25	m ³	4.03			
185	010515001006	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ 10以内	t	0.021			
186	010516002004	预埋铁件 20~50×180×16mm钢板, 4*M14螺栓锚固固定	t	0.273			
	6.	金属结构工程					
187	010602002004	钢托架 钢材品种、规格:钢板100*50*2.5mm (雨槽拖架) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.006			
188	010602003004	钢桁架 钢材品种、规格:Φ40*2.0镀锌杆, 腹杆Φ12镀锌钢筋 构件运距:暂按1km	t	1.704			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第18页 共60页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		含制作、安装及运输等					
189	010603003007	钢管柱 钢材品种、规格:100*50*3.0热镀锌 方管(主立柱) 单根柱质量:3t以内 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	1.346			
190	010603003008	钢管柱 钢材品种、规格:50*50*2.0镀锌方管 (端立柱、侧副立柱、外遮阳立柱) 单根柱质量:3t以内 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	1.157			
191	010606001019	柱间钢支撑 钢材品种、规格:Φ32*1.5热镀锌 (主体斜撑) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.133			
192	010604001016	钢梁 钢材品种、规格:50*50*2.0镀锌方管 (外遮阳横梁) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	1.302			
193	010604001017	钢梁 钢材品种、规格:30*50*2.0镀锌方管 (外遮阳纵梁) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.534			
194	010604001018	纵拉杆 钢材品种、规格:Φ25*1.5热镀锌 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.501			
195	010604001019	外遮阳顶部压杆 钢材品种、规格:Φ32*1.5热镀锌 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.217			
196	010604001020	卷膜杆、卷膜杆导杆 钢材品种、规格:Φ25*2.0热镀锌 (卷膜杆)、Φ25*1.5热镀锌(四周 导杆)、Φ32*1.5热镀锌(顶部导 杆) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.625			
197	010602001004	钢屋架 钢材品种、规格:Φ32*1.5热镀锌拱 杆 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	1.489			
198	010606001020	屋架钢支撑 钢材品种、规格:25*1.5热镀锌角铁 (桁架斜支撑) 构件运距:暂按1km	t	0.315			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第19页 共60页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		含制作、安装及运输等					
199	010606001021	屋架钢支撑 钢材品种、规格:热镀锌Φ25*1.5管 (下弦斜撑) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.430			
200	010606001022	屋架钢支撑 钢材品种、规格:Φ32*1.5热镀锌(含 拱顶主体斜撑、拱斜撑) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.509			
201	010606001023	屋架钢支撑 钢材品种、规格:镀锌钢管Φ42*2 (外遮阳斜撑、水平撑) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.663			
202	010606001024	钢支撑 钢材品种、规格:镀锌钢管Φ 25*1.5(外遮阳剪刀撑) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.094			
203	010606011004	钢板天沟 1.5mm厚热镀锌钢板天沟 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	1.109			
204	010606013007	零星钢构件(大棚内) 钢材品种、规格:2.5mm厚镀锌钢板 (十字卡、丁字卡) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.031			
205	010606013008	零星钢构件(拉幕机构) 钢材品种、规格:Φ32*2.75(传动 杆)、Φ25*1.5(推拉杆)、2.75厚刚 齿条 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.800			
	15.	其他工程					
206	011505002013	压顶簧	个	450			
207	011505003004	压膜绳 钢丝绳Φ3	m	1752.00			
208	011505002014	卡簧	m	480.00			
209	011505002015	压膜卡槽0.7厚	m	480.00			
210	011201001006	四周及顶部覆盖12丝PO膜	m ²	2415.20			
211	010802001004	大棚门 热镀锌方管50*50*2.0 推拉门	m ²	11.00			
212	011501001013	托压幕线Φ2.0-黑色	m	3104.00			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第20页 共60页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
213	011501001014	托压幕线Φ3	m	3104.00			
214	011501001015	绑线Φ1	m	6208.00			
215	010901005007	防虫网 40目防虫网	m ²	1136.00			
216	011501001016	驱动边型材	m	384.00			
217	010901005008	外遮阳黑色幕布幕布	m ²	1600.00			
218	011505002016	电动卷膜器0.1KW-220V	个	18			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
219	011702001007	基础垫层 1.模板、支撑材质:胶合板模板木支撑	m ²	22.68			
220	011702001008	独立基础 1.模板、支撑材质:胶合板模板木支撑	m ²	40.32			
221	011702002005	矩形柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板钢支撑	m ²	40.32			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
222	桂011708002005	混凝土泵送	m ³	17.42			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第21页 共60页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		5#种植大棚_土建工程					
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
223	010101004005	挖基坑土方 土壤类别:三类土 挖土深度:1.5米以内	m ³	376.65			
224	010103001006	回填方 土壤类别:三类土 挖土深度:2m以内	m ³	110.39			
225	010103002006	余土弃置 场内1km填低洼区域	m ³	17.19			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
226	010501001006	垫层 混凝土种类:碎石、商品砼、泵送 混凝土强度等级:C15	m ³	15.07			
227	010501003005	独立基础 混凝土种类:碎石、商品砼、泵送 混凝土强度等级:C25	m ³	23.81			
228	010502001006	矩形柱 混凝土种类:碎石、商品砼、泵送 混凝土强度等级:C25	m ³	11.90			
229	010515001007	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ 10以内	t	0.061			
230	010516002005	预埋铁件 20~50×180×16mm钢板, 4*M14螺栓锚固固定	t	0.806			
	6.	金属结构工程					
231	010602002005	钢托架 钢材品种、规格:钢板100*50*2.5mm (雨槽拖架) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.018			
232	010602003005	钢桁架 钢材品种、规格:Φ40*2.0镀锌杆, 腹杆Φ12镀锌钢筋 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	5.179			
233	010603003009	钢管柱 钢材品种、规格:100*50*3.0热镀锌 方管(主立柱) 单根柱质量:3t以内 构件运距:暂按1km	t	3.974			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第22页 共60页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		含制作、安装及运输等					
234	010603003010	钢管柱 钢材品种、规格:50*50*2.0镀锌方管 (端立柱、侧副立柱、外遮阳立柱) 单根柱质量:3t以内 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	2.505			
235	010606001025	柱间钢支撑 钢材品种、规格:Φ32*1.5热镀锌 (主体斜撑) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.208			
236	010604001021	钢梁 钢材品种、规格:50*50*2.0镀锌方管 (外遮阳横梁) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	4.051			
237	010604001022	钢梁 钢材品种、规格:30*50*2.0镀锌方管 (外遮阳纵梁) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	1.508			
238	010604001023	纵拉杆 钢材品种、规格:Φ25*1.5热镀锌 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	1.648			
239	010604001024	外遮阳顶部压杆 钢材品种、规格:Φ32*1.5热镀锌 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.713			
240	010604001025	卷膜杆、卷膜杆导杆 钢材品种、规格:Φ25*2.0热镀锌 (卷膜杆)、Φ25*1.5热镀锌(四周 导杆)、Φ32*1.5热镀锌(顶部导 杆) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	1.898			
241	010602001005	钢屋架 钢材品种、规格:Φ32*1.5热镀锌拱 杆 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	4.804			
242	010606001026	屋架钢支撑 钢材品种、规格:25*1.5热镀锌角铁 (桁架斜支撑) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.980			
243	010606001027	屋架钢支撑 钢材品种、规格:热镀锌Φ25*1.5管 (下弦斜撑) 构件运距:暂按1km	t	1.339			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第23页 共60页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		含制作、安装及运输等					
244	010606001028	屋架钢支撑 钢材品种、规格: $\phi 32 \times 1.5$ 热镀锌(含拱顶主体斜撑、拱斜撑) 构件运距: 暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.848			
245	010606001029	屋架钢支撑 钢材品种、规格: 镀锌钢管 $\phi 42 \times 2$ (外遮阳斜撑、水平撑) 构件运距: 暂按1km 含制作、安装及运输等	t	1.689			
246	010606001030	钢支撑 钢材品种、规格: 镀锌钢管 $\phi 25 \times 1.5$ (外遮阳剪刀撑) 构件运距: 暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.156			
247	010606011005	钢板天沟 1.5mm厚热镀锌钢板天沟 构件运距: 暂按1km 含制作、安装及运输等	t	3.983			
248	010606013009	零星钢构件(大棚内) 钢材品种、规格: 2.5mm厚镀锌钢板 (十字卡、丁字卡) 构件运距: 暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.095			
249	010606013010	零星钢构件(拉幕机构) 钢材品种、规格: $\phi 32 \times 2.75$ (传动杆)、 $\phi 25 \times 1.5$ (推拉杆)、2.75厚刚齿条 构件运距: 暂按1km 含制作、安装及运输等	t	2.479			
	15.	其他工程					
250	011505002017	压顶簧	个	1452			
251	011505003005	压膜绳 钢丝绳 $\phi 3$	m	5058.40			
252	011505002018	卡簧	m	888.00			
253	011505002019	压膜卡槽0.7厚	m	888.00			
254	011201001007	四周及顶部覆盖12丝P0膜	m ²	7020.00			
255	010802001005	大棚门 热镀锌方管50*50*2.0 推拉门	m ²	11.00			
256	011501001017	托压幕线 $\phi 2.0$ -黑色	m	10236.00			
257	011501001018	托压幕线 $\phi 3$	m	10236.00			
258	011501001019	绑线 $\phi 1$	m	20472.00			
259	010901005009	防虫网 40目防虫网	m ²	2932.00			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第24页 共60页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
260	011501001020	驱动边型材	m	1264.00			
261	010901005010	外遮阳黑色幕布幕布	m²	5576.00			
262	011505002020	电动卷膜器0.1KW-220V	个	26			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
263	011702001009	基础垫层 1. 模板、支撑材质:胶合板模板木支撑	m²	66.96			
264	011702001010	独立基础 1. 模板、支撑材质:胶合板模板木支撑	m²	119.04			
265	011702002006	矩形柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板钢支撑	m²	119.04			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
266	桂011708002006	混凝土泵送	m³	51.47			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第25页 共60页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 增值税					
		6#种植大棚_土建工程					
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
267	010101004006	挖基坑土方 土壤类别:三类土 挖土深度:1.5米以内	m ³	289.58			
268	010103001007	回填方 土壤类别:三类土 挖土深度:2m以内	m ³	250.55			
269	010103002007	余土弃置 场内1km填低洼区域	m ³	39.03			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
270	010501001007	垫层 混凝土种类:碎石、商品砼、泵送 混凝土强度等级:C15	m ³	11.58			
271	010501003006	独立基础 混凝土种类:碎石、商品砼、泵送 混凝土强度等级:C25	m ³	18.30			
272	010502001007	矩形柱 混凝土种类:碎石、商品砼、泵送 混凝土强度等级:C25	m ³	9.15			
273	010515001008	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以内	t	0.047			
274	010516002006	预埋铁件 20~50×180×16mm钢板, 4*M14螺栓锚固固定	t	0.620			
	6.	金属结构工程					
275	010602002006	钢托架 钢材品种、规格:钢板100*50*2.5mm (雨槽拖架) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.014			
276	010602003006	钢桁架 钢材品种、规格:Φ40*2.0镀锌杆, 腹杆Φ12镀锌钢筋 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	4.040			
277	010603003011	钢管柱 钢材品种、规格:100*50*3.0热镀锌 方管(主立柱) 单根柱质量:3t以内 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	3.055			
278	010603003012	钢管柱 钢材品种、规格:50*50*2.0镀锌方管 (端立柱、侧副立柱、外遮阳立柱) 单根柱质量:3t以内	t	2.125			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第26页 共60页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等					
279	010606001031	柱间钢支撑 钢材品种、规格:Φ32*1.5热镀锌 (主体斜撑) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.208			
280	010604001026	钢梁 钢材品种、规格:50*50*2.0镀锌方管 (外遮阳横梁) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	3.135			
281	010604001027	钢梁 钢材品种、规格:30*50*2.0镀锌方管 (外遮阳纵梁) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	1.260			
282	010604001028	纵拉杆 钢材品种、规格:Φ25*1.5热镀锌 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	1.251			
283	010604001029	外遮阳顶部压杆 钢材品种、规格:Φ32*1.5热镀锌 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.541			
284	010604001030	卷膜杆、卷膜杆导杆 钢材品种、规格:Φ25*2.0热镀锌 (卷膜杆)、Φ25*1.5热镀锌(四周 导杆)、Φ32*1.5热镀锌(顶部导 杆) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	1.509			
285	010602001006	钢屋架 钢材品种、规格:Φ32*1.5热镀锌拱 杆 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	3.673			
286	010606001032	屋架钢支撑 钢材品种、规格:25*1.5热镀锌角铁 (桁架斜支撑) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.758			
287	010606001033	屋架钢支撑 钢材品种、规格:热镀锌Φ25*1.5管 (下弦斜撑) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	1.036			
288	010606001034	屋架钢支撑 钢材品种、规格:Φ32*1.5热镀锌(含 拱顶主体斜撑、拱斜撑) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.848			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第27页 共60页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
289	010606001035	屋架钢支撑 钢材品种、规格:镀锌钢管 ϕ 42*2 (外遮阳斜撑、水平撑) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	1.421			
290	010606001036	钢支撑 钢材品种、规格:镀锌钢管 ϕ 25*1.5(外遮阳剪刀撑) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.156			
291	010606011006	钢板天沟 1.5mm厚热镀锌钢板天沟 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	2.622			
292	010606013011	零星钢构件(大棚内) 钢材品种、规格:2.5mm厚镀锌钢板 (十字卡、丁字卡) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.073			
293	010606013012	零星钢构件(拉幕机构) 钢材品种、规格: ϕ 32*2.75(传动 杆)、 ϕ 25*1.5(推拉杆)、2.75厚刚 齿条 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	1.079			
	15.	其他工程					
294	011505002021	压顶簧	个	1110			
295	011505003006	压膜绳 钢丝绳 ϕ 3	m	3947.20			
296	011505002022	卡簧	m	768.00			
297	011505002023	压膜卡槽0.7厚	m	768.00			
298	011201001008	四周及顶部覆盖12丝PO膜	m ²	5444.00			
299	010802001006	大棚门 热镀锌方管50*50*2.0 推拉门	m ²	11.00			
300	011501001021	托压幕线 ϕ 2.0-黑色	m	7728.00			
301	011501001022	托压幕线 ϕ 3	m	7728.00			
302	011501001023	绑线 ϕ 1	m	15456.00			
303	010901005011	防虫网 40目防虫网	m ²	2336.00			
304	011501001024	驱动边型材	m	960.00			
305	010901005012	外遮阳黑色幕布幕布	m ²	1680.00			
306	011505002024	电动卷膜器0.1KW-220V	个	26			
		小计					
		Σ 人工费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第28页 共60页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
307	011702001011	基础垫层 1. 模板、支撑材质:胶合板模板木支撑	m ²	51.48			
308	011702001012	独立基础 1. 模板、支撑材质:胶合板模板木支撑	m ²	91.52			
309	011702002007	矩形柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板钢支撑	m ²	91.52			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
310	桂011708002007	混凝土泵送	m ³	39.56			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		7#种植大棚_土建工程					
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
311	010101004007	挖基坑土方 土壤类别:三类土	m ³	60.75			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第29页 共60页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		挖土深度:1.5米以内					
312	010103001008	回填方 土壤类别:三类土 挖土深度:2m以内	m ³	52.56			
313	010103002008	余土弃置 场内1km填低洼区域	m ³	8.19			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
314	010501001008	垫层 混凝土种类:碎石、商品砼、泵送 混凝土强度等级:C15	m ³	2.43			
315	010501003007	独立基础 混凝土种类:碎石、商品砼、泵送 混凝土强度等级:C25	m ³	3.84			
316	010502001008	矩形柱 混凝土种类:碎石、商品砼、泵送 混凝土强度等级:C25	m ³	1.92			
317	010515001009	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ 10以内	t	0.010			
318	010516002007	预埋铁件 20~50×180×16mm钢板, 4*M14螺栓锚固固定	t	0.130			
	6.	金属结构工程					
319	010602002007	钢托架 钢材品种、规格:钢板100*50*2.5mm (雨槽拖架) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.003			
320	010602003007	钢桁架 钢材品种、规格:Φ40*2.0镀锌杆, 腹杆Φ12镀锌钢筋 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.821			
321	010603003013	钢管柱 钢材品种、规格:100*50*3.0热镀锌 方管(主立柱) 单根柱质量:3t以内 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.641			
322	010603003014	钢管柱 钢材品种、规格:50*50*2.0镀锌方管 (端立柱、侧副立柱、外遮阳立柱) 单根柱质量:3t以内 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.764			
323	010606001037	柱间钢支撑 钢材品种、规格:Φ32*1.5热镀锌 (主体斜撑) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.057			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第30页 共60页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
324	010604001031	钢梁 钢材品种、规格:50*50*2.0镀锌方管 (外遮阳横梁) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.603			
325	010604001032	钢梁 钢材品种、规格:30*50*2.0镀锌方管 (外遮阳纵梁) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.191			
326	010604001033	纵拉杆 钢材品种、规格:Φ25*1.5热镀锌 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.209			
327	010604001034	外遮阳顶部压杆 钢材品种、规格:Φ32*1.5热镀锌 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.090			
328	010604001035	卷膜杆、卷膜杆导杆 钢材品种、规格:Φ25*2.0热镀锌 (卷膜杆)、Φ25*1.5热镀锌(四周 导杆)、Φ32*1.5热镀锌(顶部导 杆) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.381			
329	010602001007	钢屋架 钢材品种、规格:Φ32*1.5热镀锌拱 杆 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.645			
330	010606001038	屋架钢支撑 钢材品种、规格:25*1.5热镀锌角铁 (桁架斜支撑) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.146			
331	010606001039	屋架钢支撑 钢材品种、规格:热镀锌Φ25*1.5管 (下弦斜撑) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.199			
332	010606001040	屋架钢支撑 钢材品种、规格:Φ32*1.5热镀锌(含 拱顶主体斜撑、拱斜撑) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.424			
333	010606001041	屋架钢支撑 钢材品种、规格:镀锌钢管Φ42*2 (外遮阳斜撑、水平撑) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.395			
334	010606001042	钢支撑	t	0.078			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第31页 共60页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		钢材品种、规格:镀锌钢管 ϕ 25*1.5(外遮阳剪刀撑) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等					
335	010606011007	钢板天沟 1.5mm厚热镀锌钢板天沟 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.490			
336	010606013013	零星钢构件(大棚内) 钢材品种、规格:2.5mm厚镀锌钢板 (十字卡、丁字卡) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.015			
337	010606013014	零星钢构件(拉幕机构) 钢材品种、规格: ϕ 32*2.75(传动杆)、 ϕ 25*1.5(推拉杆)、2.75厚刚 齿条 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.344			
	15.	其他工程					
338	011505002025	压顶簧	个	195			
339	011505003007	压膜绳 钢丝绳 ϕ 3	m	874.40			
340	011505002026	卡簧	m	336.00			
341	011505002027	压膜卡槽0.7厚	m	336.00			
342	011201001009	四周及顶部覆盖12丝PO膜	m ²	1210.00			
343	010802001007	大棚门 热镀锌方管50*50*2.0 推拉门	m ²	11.00			
344	011501001025	托压幕线 ϕ 2.0-黑色	m	1296.00			
345	011501001026	托压幕线 ϕ 3	m	1296.00			
346	011501001027	绑线 ϕ 1	m	2592.00			
347	010901005013	防虫网 40目防虫网	m ²	632.00			
348	011501001028	驱动边型材	m	160.00			
349	010901005014	外遮阳黑色幕布幕布	m ²	672.00			
350	011505002028	电动卷膜器0.1KW-220V	个	16			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第32页 共60页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
351	011702001013	基础垫层 1. 模板、支撑材质:胶合板模板木支撑	m ²	10.80			
352	011702001014	独立基础 1. 模板、支撑材质:胶合板模板木支撑	m ²	19.20			
353	011702002008	矩形柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板钢支撑	m ²	19.20			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
354	桂011708002008	混凝土泵送	m ³	8.30			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		8#种植大棚_土建工程					
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
355	010101004008	挖基坑土方 土壤类别:三类土 挖土深度:1.5米以内	m ³	164.03			
356	010103001009	回填方 土壤类别:三类土 挖土深度:2m以内	m ³	141.92			
357	010103002009	余土弃置 场内1km填低洼区域	m ³	22.11			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第33页 共60页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
358	010501001009	垫层 混凝土种类:碎石、商品砼、泵送 混凝土强度等级:C15	m³	6.56			
359	010501003008	独立基础 混凝土种类:碎石、商品砼、泵送 混凝土强度等级:C25	m³	10.37			
360	010502001009	矩形柱 混凝土种类:碎石、商品砼、泵送 混凝土强度等级:C25	m³	5.18			
361	010515001010	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ 10以内	t	0.027			
362	010516002008	预埋铁件 20~50×180×16mm钢板, 4*M14螺栓锚固固定	t	0.351			
	6.	金属结构工程					
363	010602002008	钢托架 钢材品种、规格:钢板100*50*2.5mm (雨槽拖架) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.008			
364	010602003008	钢桁架 钢材品种、规格:Φ40*2.0镀锌杆, 腹杆Φ12镀锌钢筋 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	2.273			
365	010603003015	钢管柱 钢材品种、规格:100*50*3.0热镀锌 方管(主立柱) 单根柱质量:3t以内 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	1.730			
366	010603003016	钢管柱 钢材品种、规格:50*50*2.0镀锌方管 (端立柱、侧副立柱、外遮阳立柱) 单根柱质量:3t以内 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	1.460			
367	010606001043	柱间钢支撑 钢材品种、规格:Φ32*1.5热镀锌 (主体斜撑) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.171			
368	010604001036	钢梁 钢材品种、规格:50*50*2.0镀锌方管 (外遮阳横梁) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	1.736			
369	010604001037	钢梁	t	0.611			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第34页 共60页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		钢材品种、规格:30*50*2.0镀锌方管 (外遮阳纵梁) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等					
370	010604001038	纵拉杆 钢材品种、规格:Φ25*1.5热镀锌 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.667			
371	010604001039	外遮阳顶部压杆 钢材品种、规格:Φ32*1.5热镀锌 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.289			
372	010604001040	卷膜杆、卷膜杆导杆 钢材品种、规格:Φ25*2.0热镀锌 (卷膜杆)、Φ25*1.5热镀锌(四周 导杆)、Φ32*1.5热镀锌(顶部导 杆) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.906			
373	010602001008	钢屋架 钢材品种、规格:Φ32*1.5热镀锌拱 杆 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	1.985			
374	010606001044	屋架钢支撑 钢材品种、规格:25*1.5热镀锌角铁 (桁架斜支撑) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.420			
375	010606001045	屋架钢支撑 钢材品种、规格:热镀锌Φ25*1.5管 (下弦斜撑) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.574			
376	010606001046	屋架钢支撑 钢材品种、规格:Φ32*1.5热镀锌(含 拱顶主体斜撑、拱斜撑) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.679			
377	010606001047	屋架钢支撑 钢材品种、规格:镀锌钢管Φ42*2 (外遮阳斜撑、水平撑) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.884			
378	010606001048	钢支撑 钢材品种、规格:镀锌钢管Φ 25*1.5(外遮阳剪刀撑) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.125			
379	010606011008	钢板天沟 1.5mm厚热镀锌钢板天沟 构件运距:暂按1km	t	1.440			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第35页 共60页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		含制作、安装及运输等					
380	010606013015	零星钢构件(大棚内) 钢材品种、规格:2.5mm厚镀锌钢板 (十字卡、丁字卡) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.041			
381	010606013016	零星钢构件(拉幕机构) 钢材品种、规格:Φ32*2.75(传动 杆)、Φ25*1.5(推拉杆)、2.75厚刚 齿条 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.641			
	15.	其他工程					
382	011505002029	压顶簧	个	600			
383	011505003008	压膜绳 钢丝绳Φ3	m	2278.40			
384	011505002030	卡簧	m	576.00			
385	011505002031	压膜卡槽0.7厚	m	576.00			
386	011201001010	四周及顶部覆盖12丝PO膜	m ²	3145.60			
387	010802001008	大棚门 热镀锌方管50*50*2.0 推拉门	m ²	11.00			
388	011501001029	托压幕线Φ2.0-黑色	m	4128.00			
389	011501001030	托压幕线Φ3	m	4128.00			
390	011501001031	绑线Φ1	m	8256.00			
391	010901005015	防虫网 40目防虫网	m ²	1440.00			
392	011501001032	驱动边型材	m	512.00			
393	010901005016	外遮阳黑色幕布幕布	m ²	2112.00			
394	011505002032	电动卷膜器0.1KW-220V	个	22			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
395	011702001015	基础垫层	m ²	29.16			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第36页 共60页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 模板、支撑材质:胶合板模板木支撑					
396	011702001016	独立基础 1. 模板、支撑材质:胶合板模板木支撑	m ²	51.84			
397	011702002009	矩形柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板钢支撑	m ²	51.84			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
398	桂011708002009	混凝土泵送	m ³	22.41			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		9#种植大棚_土建工程					
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
399	010101004009	挖基坑土方 土壤类别:三类土 挖土深度:1.5米以内	m ³	50.63			
400	010103001010	回填方 土壤类别:三类土 挖土深度:2m以内	m ³	43.80			
401	010103002010	余土弃置 场内1km填低洼区域	m ³	6.83			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
402	010501001010	垫层 混凝土种类:碎石、商品砼、泵送 混凝土强度等级:C15	m ³	2.03			
403	010501003009	独立基础	m ³	3.20			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第37页 共60页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		混凝土种类:碎石、商品砼、泵送 混凝土强度等级:C25					
404	010502001010	矩形柱 混凝土种类:碎石、商品砼、泵送 混凝土强度等级:C25	m ³	1.60			
405	010515001011	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ 10以内	t	0.008			
406	010516002009	预埋铁件 20~50×180×16mm钢板, 4*M14螺栓锚固固定	t	0.108			
	6.	金属结构工程					
407	010602002009	钢托架 钢材品种、规格:钢板100*50*2.5mm (雨槽拖架) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.002			
408	010602003009	钢桁架 钢材品种、规格:Φ40*2.0镀锌杆, 腹杆Φ12镀锌钢筋 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.657			
409	010603003017	钢管柱 钢材品种、规格:100*50*3.0热镀锌 方管(主立柱) 单根柱质量:3t以内 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.534			
410	010603003018	钢管柱 钢材品种、规格:50*50*2.0镀锌方管 (端立柱、侧副立柱、外遮阳立柱) 单根柱质量:3t以内 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.637			
411	010606001049	柱间钢支撑 钢材品种、规格:Φ32*1.5热镀锌 (主体斜撑) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.095			
412	010604001041	钢梁 钢材品种、规格:50*50*2.0镀锌方管 (外遮阳横梁) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.482			
413	010604001042	钢梁 钢材品种、规格:30*50*2.0镀锌方管 (外遮阳纵梁) 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.153			
414	010604001043	纵拉杆 钢材品种、规格:Φ25*1.5热镀锌 构件运距:暂按1km	t	0.167			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第38页 共60页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		含制作、安装及运输等					
415	010604001044	外遮阳顶部压杆 钢材品种、规格: $\Phi 32 \times 1.5$ 热镀锌 构件运距: 暂按 1km 含制作、安装及运输等	t	0.072			
416	010604001045	卷膜杆、卷膜杆导杆 钢材品种、规格: $\Phi 25 \times 2.0$ 热镀锌 (卷膜杆)、 $\Phi 25 \times 1.5$ 热镀锌 (四周 导杆)、 $\Phi 32 \times 1.5$ 热镀锌 (顶部导 杆) 构件运距: 暂按 1km 含制作、安装及运输等	t	0.306			
417	010602001009	钢屋架 钢材品种、规格: $\Phi 32 \times 1.5$ 热镀锌拱 杆 构件运距: 暂按 1km 含制作、安装及运输等	t	0.516			
418	010606001050	屋架钢支撑 钢材品种、规格: 25×1.5 热镀锌角铁 (桁架斜支撑) 构件运距: 暂按 1km 含制作、安装及运输等	t	0.117			
419	010606001051	屋架钢支撑 钢材品种、规格: 热镀锌 $\Phi 25 \times 1.5$ 管 (下弦斜撑) 构件运距: 暂按 1km 含制作、安装及运输等	t	0.159			
420	010606001052	屋架钢支撑 钢材品种、规格: $\Phi 32 \times 1.5$ 热镀锌 (含 拱顶主体斜撑、拱斜撑) 构件运距: 暂按 1km 含制作、安装及运输等	t	0.260			
421	010606001053	屋架钢支撑 钢材品种、规格: 镀锌钢管 $\Phi 42 \times 2$ (外遮阳斜撑、水平撑) 构件运距: 暂按 1km 含制作、安装及运输等	t	0.316			
422	010606001054	钢支撑 钢材品种、规格: 镀锌钢管 Φ 25×1.5 (外遮阳剪刀撑) 构件运距: 暂按 1km 含制作、安装及运输等	t	0.063			
423	010606011009	钢板天沟 1.5mm 厚热镀锌钢板天沟 构件运距: 暂按 1km 含制作、安装及运输等	t	0.318			
424	010606013017	零星钢构件 (大棚内) 钢材品种、规格: 2.5mm 厚镀锌钢板 (十字卡、丁字卡) 构件运距: 暂按 1km 含制作、安装及运输等	t	0.012			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第39页 共60页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
425	010606013018	零星钢构件(拉幕机构) 钢材品种、规格:Φ32*2.75(传动杆)、Φ25*1.5(推拉杆)、2.75厚刚 齿条 构件运距:暂按1km 含制作、安装及运输等	t	0.289			
	15.	其他工程					
426	011505002033	压顶簧	个	156			
427	011505003009	压膜绳 钢丝绳Φ3	m	716.80			
428	011505002034	卡簧	m	288.00			
429	011505002035	压膜卡槽0.7厚	m	288.00			
430	011201001011	四周及顶部覆盖12丝PO膜	m ²	990.40			
431	010802001009	大棚门 热镀锌方管50*50*2.0 推拉门	m ²	11.00			
432	011501001033	托压幕线Φ2.0-黑色	m	1040.00			
433	011501001034	托压幕线Φ3	m	1040.00			
434	011501001035	绑线Φ1	m	2080.00			
435	010901005017	防虫网 40目防虫网	m ²	528.00			
436	011501001036	驱动边型材	m	128.00			
437	010901005018	外遮阳黑色幕布幕布	m ²	544.00			
438	011505002036	电动卷膜器0.1KW-220V	个	14			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
439	011702001017	基础垫层 1.模板、支撑材质:胶合板模板木支 撑	m ²	9.00			
440	011702001018	独立基础 1.模板、支撑材质:胶合板模板木支 撑	m ²	16.00			
441	011702002010	矩形柱	m ²	16.00			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第40页 共60页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 模板、支撑材质:胶合板模板钢支撑					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
442	桂011708002010	混凝土泵送	m ³	6.92			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		挡土墙					
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
443	010101003002	挖沟槽土方 土壤类别:详地质勘察报告 挖土深度:详设计图纸	m ³	12.46			
444	010103001011	回填方 土壤类别:三类土 挖土深度:2m以内	m ³	8.07			
445	010103002011	余土弃置 弃土运距:场内回填低洼区域(费用 在此处计算,不另列项)	m ³	4.39			
	4.	砌筑工程					
446	010403001002	石基础 石料种类、规格:毛石 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂 浆,预拌砂浆	m ³	5.75			
447	010403004001	石挡土墙 石料种类、规格:毛石 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂 浆,预拌砂浆 Φ50PVC排水管@1500	m ³	7.00			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第41页 共60页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
448	011201001012	墙面一般抹灰 挡墙外路面采用30厚M10水泥砂浆 (预拌砂浆)批挡	m ²	15.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		加压泵房-安装工程					
		分部分项工程					
		首部系统					
449	031001006001	PE给水管及管件安装 De63 1、公称压力: PN=1.0MPa 2、连接方式: 热熔连接 3、含管道冲洗、试压及消毒	m	50.00			
450	030109011001	潜水泵	台	2			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第42页 共60页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1、型号、规格: QY80-55-18.5, Q=80m ³ /h, H=55m, P=18.5kW (一用一备)					
451	031003008001	进口自动反冲洗叠片过滤器 4*3", 120目	个	1			
452	桂030503017001	超声波流量计 Tuf-2000S	套	1			
453	031003003001	法兰蝶阀蝶阀 4"	个	7			
454	031003003002	法兰涡轮止回阀 4"	个	3			
455	031003003003	组合式空气阀 2"	个	1			
456	031003003004	进口全自动SP综合排气阀 2", 带测压表	个	1			
457	031003003005	进口组合式安全阀 2"	个	1			
458	030601002001	油封防震压力表 10cm表盘, 10公斤读数	台	2			
		配电系统					
459	030404004001	智能恒压变频控制柜 22kW	台	1			
460	030408001001	铜芯电力电缆敷设 YC-3*16+2*6mm ²	m	30.00			
461	030408001002	铜芯电力电缆敷设 YC-4*2.5mm ²	m	50.00			
462	030411001001	塑料管敷设 砖、混凝土结构明配 CPVC-50	m	80.00			
463	030404017001	照明配电箱 1、安装方式: 底距地1.4m暗装 2、按箱内元器件计价	台	1			
464	030412001001	吸顶灯 30W	套	2			
465	030404035001	插座 250V~10A 1、安装方式: 底距地0.3m暗装	套	2			
466	030404034001	单联单控开关 250V~10A 1、安装方式: 底距地1.4m暗装	套	2			
467	030411004001	管内穿线 照明线路 BV-2.5mm ²	m	67.30			
468	030411004002	管内穿线 照明线路 BV-4.0mm ²	m	25.10			
469	030411001002	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 PC16	m	20.10			
470	030411001003	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 PC25	m	6.70			
471	030413002001	凿(压)槽及恢复 (≤20mm)	m	6.60			
472	030413002002	凿(压)槽及恢复 (≤32mm)	m	1.70			
473	030414002001	送配电装置系统	系统	1			
474	030409002001	接地母线 -40*4扁钢	m	30.00			
475	030409003001	避雷引下线	m	30.00			
476	030409008001	避雷引下线敷设 钢断接卡子制作、安装	套	2			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第43页 共60页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
477	030901013001	手提式干粉灭火器 MF/ABC4	具	2			
478	030414011001	接地装置	系统	1			
		智控及施肥系统					
479	030507004001	智能水肥一体化灌溉系统 1、型号、规格: JJR-LTC-N1 农业灌溉远程控制系统, 整机采用钢制外壳, 触控一体, 灌溉设备可通过控制屏进行远程操控, 实现田间自动灌溉 配平板电脑, 也可以用手机操作 内置1个无线控泵终端JJR-WKF-G1 (具有数据采集、控制水泵、远程收发等功能) 内置10个无线阀门控制终端JJR-WKF-G1 (具有数据采集、控制水泵、远程收发等功能) 内置1台不锈钢立式施肥泵 Q=10m ³ /h, H=95m, P=4kW	套	1			
480	031003008002	进口手动叠片过滤器 2"	个	2			
481	031003003006	铸铁逆止回阀 2"	个	1			
482	030601002002	油封防震压力表 10cm表盘, 10公斤读数	台	2			
483	031003003007	不锈钢球阀 De63	个	10			
484	031003003008	进口组合式空气阀 1"	个	2			
485	桂030216020001	施肥桶带搅拌机 3吨	个	2			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第44页 共60页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		1#种植大棚-安装工程					
		分部分项工程					
		电气设备安装工程					
486	030404017002	配电箱 AL 1、安装方式:箱体底边距地1.6m挂 柱固定安装 2、按箱内元器件计价	台	1			
487	030406009001	外遮阳电机 1、型号、规格:0.75KW-380V 2、安装方式:底边距地1.8m明装	台	1			
488	030411004003	管内穿线 塑料护套线 RVV-3*1.5mm ²	m	433.63			
489	030411001004	塑料管敷设 吊棚内敷设 PC20	m	433.63			
		滴灌系统					
490	031001006002	PE滴灌管安装 DN16	m	1600.00			
491	031001006003	PE给水管及管件安装 De63 1、公称压力:PN=1.0MPa 2、连接方式:热熔连接 3、含管道冲洗、试压及消毒	m	40.00			
492	031003005001	PE球阀 De63	个	2			
493	031003005002	锁扣旁通阀 16mm	个	40			
494	031003005003	橡胶垫 T型 16mm	个	40			
495	031003005004	锁扣直接 T型 16mm	个	40			
496	031003005005	拉环堵头 16mm	个	40			
		排水系统					
497	031001006004	PVC-U塑料排水管及管件安装 De110 1、连接方式:粘接连接 2、含管道通球试验、灌水试验	m	12.00			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第45页 共60页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		2#种植大棚_安装工程					
		分部分项工程					
		电气设备安装工程					
498	030404017003	配电箱 AL 1、安装方式:箱体底边距地1.6m挂 柱固定安装 2、按箱内元器件计价	台	1			
499	030406009002	外遮阳电机 1、型号、规格: 0.75KW-380V 2、安装方式: 底边距地1.8m明装	台	1			
500	030411004004	管内穿线 塑料护套线 RVV-3*1.5mm²	m	982.00			
501	030411001005	塑料管敷设 吊棚内敷设 PC20	m	982.00			
		滴灌系统					
502	031001006005	PE滴灌管安装 DN16	m	3840.00			
503	031001006006	PE给水管及管件安装 De63 1、公称压力: PN=1.0MPa 2、连接方式: 热熔连接	m	80.00			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第46页 共60页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3、含管道冲洗、试压及消毒					
504	031003005006	PE球阀 De63	个	2			
505	031003005007	锁扣旁通阀 16mm	个	80			
506	031003005008	橡胶垫 T型 16mm	个	80			
507	031003005009	锁扣直接 T型 16mm	个	80			
508	031003005010	拉环堵头 16mm	个	80			
		排水系统					
509	031001006007	PVC-U塑料排水管及管件安装 De110 1、连接方式: 粘接连接 2、含管道通球试验、灌水试验	m	12.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		3#种植大棚_安装工程					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第47页 共60页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		分部分项工程					
		电气设备安装工程					
510	030404017004	配电箱 AL 1、安装方式:箱体底边距地1.6m挂 柱固定安装 2、按箱内元器件计价	台	1			
511	030406009003	外遮阳电机 1、型号、规格:0.75KW-380V 2、安装方式:底边距地1.8m明装	台	1			
512	030411004005	管内穿线 塑料护套线 RVV-3*1.5mm ²	m	982.00			
513	030411001006	塑料管敷设 吊棚内敷设 PC20	m	982.00			
		滴灌系统					
514	031001006008	PE滴灌管安装 DN16	m	3840.00			
515	031001006009	PE给水管及管件安装 De63 1、公称压力:PN=1.0MPa 2、连接方式:热熔连接 3、含管道冲洗、试压及消毒	m	80.00			
516	031003005011	PE球阀 De63	个	2			
517	031003005012	锁扣旁通阀 16mm	个	80			
518	031003005013	橡胶垫 T型 16mm	个	80			
519	031003005014	锁扣直接 T型 16mm	个	80			
520	031003005015	拉环堵头 16mm	个	80			
		排水系统					
521	031001006010	PVC-U塑料排水管及管件安装 De110 1、连接方式:粘接连接 2、含管道通球试验、灌水试验	m	12.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第48页 共60页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		4#种植大棚_安装工程					
		分部分项工程					
		电气设备安装工程					
522	030404017005	配电箱 AL 1、安装方式:箱体底边距地1.6m挂 柱固定安装 2、按箱内元器件计价	台	1			
523	030406009004	外遮阳电机 1、型号、规格: 0.75KW-380V 2、安装方式: 底边距地1.8m明装	台	1			
524	030411004006	管内穿线 塑料护套线 RVV-3*1.5mm²	m	452.82			
525	030411001007	塑料管敷设 吊棚内敷设 PC20	m	452.82			
		滴灌系统					
526	031001006011	PE滴灌管安装 DN16	m	1536.00			
527	031001006012	PE给水管及管件安装 De63 1、公称压力: PN=1.0MPa 2、连接方式: 热熔连接 3、含管道冲洗、试压及消毒	m	48.00			
528	031003005016	PE球阀 De63	个	2			
529	031003005017	锁扣旁通阀 16mm	个	48			
530	031003005018	橡胶垫 T型 16mm	个	48			
531	031003005019	锁扣直接 T型 16mm	个	48			
532	031003005020	拉环堵头 16mm	个	48			
		排水系统					
533	031001006013	PVC-U塑料排水管及管件安装 De110 1、连接方式: 粘接连接 2、含管道通球试验、灌水试验	m	12.00			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第49页 共60页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		5#种植大棚_安装工程					
		分部分项工程					
		电气设备安装工程					
534	030404017006	配电箱 AL 1、安装方式:箱体底边距地1.6m挂 柱固定安装 2、按箱内元器件计价	台	1			
535	030406009005	外遮阳电机 1、型号、规格: 0.75KW-380V 2、安装方式: 底边距地1.8m明装	台	2			
536	030411004007	管内穿线 塑料护套线 RVV-3*1.5mm²	m	1125.26			
537	030411001008	塑料管敷设 吊棚内敷设 PC20	m	1125.26			
		滴灌系统					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第50页 共60页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
538	031001006014	PE滴灌管安装 DN16	m	5056.00			
539	031001006015	PE给水管及管件安装 De63 1、公称压力: PN=1.0MPa 2、连接方式: 热熔连接 3、含管道冲洗、试压及消毒	m	80.00			
540	031003005021	PE球阀 De63	个	2			
541	031003005022	锁扣旁通阀 16mm	个	80			
542	031003005023	橡胶垫 T型 16mm	个	80			
543	031003005024	锁扣直接 T型 16mm	个	80			
544	031003005025	拉环堵头 16mm	个	80			
		排水系统					
545	031001006016	PVC-U塑料排水管及管件安装 De110 1、连接方式: 粘接连接 2、含管道通球试验、灌水试验	m	12.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第51页 共60页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 增值税					
		6#种植大棚_安装工程					
		分部分项工程					
		电气设备安装工程					
546	030404017007	配电箱 AL 1、安装方式:箱体底边距地1.6m挂 柱固定安装 2、按箱内元器件计价	台	1			
547	030406009006	外遮阳电机 1、型号、规格: 0.75KW-380V 2、安装方式: 底边距地1.8m明装	台	1			
548	030411004008	管内穿线 塑料护套线 RVV-3*1.5mm ²	m	982.00			
549	030411001009	塑料管敷设 吊棚内敷设 PC20	m	982.00			
		滴灌系统					
550	031001006017	PE滴灌管安装 DN16	m	3840.00			
551	031001006018	PE给水管及管件安装 De63 1、公称压力: PN=1.0MPa 2、连接方式: 热熔连接 3、含管道冲洗、试压及消毒	m	80.00			
552	031003005026	PE球阀 De63	个	2			
553	031003005027	锁扣旁通阀 16mm	个	80			
554	031003005028	橡胶垫 T型 16mm	个	80			
555	031003005029	锁扣直接 T型 16mm	个	80			
556	031003005030	拉环堵头 16mm	个	80			
		排水系统					
557	031001006019	PVC-U塑料排水管及管件安装 De110 1、连接方式: 粘接连接 2、含管道通球试验、灌水试验	m	12.00			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
		小计					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第52页 共60页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		7#种植大棚_安装工程					
		分部分项工程					
		电气设备安装工程					
558	030404017008	配电箱 AL 1、安装方式:箱体底边距地1.6m挂 柱固定安装 2、按箱内元器件计价	台	1			
559	030406009007	外遮阳电机 1、型号、规格: 0.75KW-380V 2、安装方式: 底边距地1.8m明装	台	1			
560	030411004009	管内穿线 塑料护套线 RVV-3*1.5mm²	m	289.68			
561	030411001010	塑料管敷设 吊棚内敷设 PC20	m	289.68			
		滴灌系统					
562	031001006020	PE滴灌管安装 DN16	m	640.00			
563	031001006021	PE给水管及管件安装 De63 1、公称压力: PN=1.0MPa 2、连接方式: 热熔连接 3、含管道冲洗、试压及消毒	m	40.00			
564	031003005031	PE球阀 De63	个	2			
565	031003005032	锁扣旁通阀 16mm	个	40			
566	031003005033	橡胶垫 T型 16mm	个	40			
567	031003005034	锁扣直接 T型 16mm	个	40			
568	031003005035	拉环堵头 16mm	个	40			
		排水系统					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第53页 共60页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
569	031001006022	PVC-U塑料排水管及管件安装 De110 1、连接方式:粘接连接 2、含管道通球试验、灌水试验	m	12.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		8#种植大棚-安装工程					
		分部分项工程					
		电气设备安装工程					
570	030404017009	配电箱 AL 1、安装方式:箱体底边距地1.6m挂 柱固定安装 2、按箱内元器件计价	台	1			
571	030406009008	外遮阳电机 1、型号、规格:0.75KW-380V 2、安装方式:底边距地1.8m明装	台	1			
572	030411004010	管内穿线 塑料护套线 RVV-3*1.5mm²	m	668.88			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第54页 共60页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
573	030411001011	塑料管敷设 吊棚内敷设 PC20	m	668.88			
		滴灌系统					
574	031001006023	PE滴灌管安装 DN16	m	2048.00			
575	031001006024	PE给水管及管件安装 De63 1、公称压力: PN=1.0MPa 2、连接方式: 热熔连接 3、含管道冲洗、试压及消毒	m	64.00			
576	031003005036	PE球阀 De63	个	2			
577	031003005037	锁扣旁通阀 16mm	个	64			
578	031003005038	橡胶垫 T型 16mm	个	64			
579	031003005039	锁扣直接 T型 16mm	个	64			
580	031003005040	拉环堵头 16mm	个	40			
		排水系统					
581	031001006025	PVC-U塑料排水管及管件安装 De110 1、连接方式: 粘接连接 2、含管道通球试验、灌水试验	m	12.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第55页 共60页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		9#种植大棚-安装工程					
		分部分项工程					
		电气设备安装工程					
582	030404017010	配电箱 AL 1、安装方式:箱体底边距地1.6m挂 柱固定安装 2、按箱内元器件计价	台	1			
583	030406009009	外遮阳电机 1、型号、规格:0.75KW-380V 2、安装方式:底边距地1.8m明装	台	1			
584	030411004011	管内穿线 塑料护套线 RVV-3*1.5mm ²	m	290.08			
585	030411001012	塑料管敷设 吊棚内敷设 PC20	m	290.08			
		滴灌系统					
586	031001006026	PE滴灌管安装 DN16	m	512.00			
587	031001006027	PE给水管及管件安装 De63 1、公称压力:PN=1.0MPa 2、连接方式:热熔连接 3、含管道冲洗、试压及消毒	m	32.00			
588	031003005041	PE球阀 De63	个	2			
589	031003005042	锁扣旁通阀 16mm	个	32			
590	031003005043	橡胶垫 T型 16mm	个	32			
591	031003005044	锁扣直接 T型 16mm	个	32			
592	031003005045	拉环堵头 16mm	个	32			
		排水系统					
593	031001006028	PVC-U塑料排水管及管件安装 De110 1、连接方式:粘接连接 2、含管道通球试验、灌水试验	m	12.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第56页 共60页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		总平-清表					
		分部分项工程					
	040101	土方工程					
594	050101007001	清除地被植物(含片植灌木及花卉)	m ²	3423.60			
595	010101002001	收集耕作层表土 厚0.2米,收集后固定存放	m ³	7608.00			
596	040701001001	场地平整	m ²	38040.00			
597	010101002002	表土均匀覆盖	m ³	7608.00			
598	010101002003	挖一般土方 土壤类别:土壤类别:详地质勘察报告 挖土深度:1.5m以内 弃土运距:场内回填低洼区域(费用 在此处计算,不另列项)	m ³	9600.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第57页 共60页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
599	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m ³ 以内	台·次	1			
600	041106001002	大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内	台·次	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		总平-电气工程					
		分部分项工程					
		电气设备安装工程					
601	030404017011	室外防水金属配电箱 AP1 1、安装方式:挂在于室内柱子上安 装 2、按箱内元器件计价	台	1			
602	030404017012	室外防水金属配电箱 AP2 1、安装方式:挂在于室内柱子上安 装 2、按箱内元器件计价	台	1			
603	030411001013	塑料管埋地敷设 PVC50*3.0	m	560.00			
604	030411001014	塑料管埋地敷设 PVC32*2.5	m	597.40			
605	030411001015	镀锌钢管埋地敷设 DN150	m	54.00			
606	030408001003	铜芯电力电缆敷设 YJV-0.6/1KV- 4*16mm ²	m	1210.94			
607	030408006001	电力电缆头制作、安装 终端头 1 KV 以下 干包式 终端头 截面(≤16mm ²)	个	22			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第58页 共60页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
608	010101003003	挖沟槽土方 1、土壤类别:按地质报告 2、挖土深度:详设计图纸	m ³	277.78			
609	040103001001	回填方 1、密实度要求:达到设计要求 2、填方材料品种:合格土源,符合 设计要求 3、填方来源、运距:场内取土1km以 内	m ³	277.78			
		0.4kV线路					
610	030410003001	绝缘导线 JKLYJ-1kV-1*70mm ²	km	0.560			
611	030410002001	横担安装 10kV以下横担安装 铁横担 双根	组	4			
612	030410002002	低压引线担 L63*3*1300	组	4			
613	030410001001	12m混凝土电杆	根	4			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第59页 共60页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ利润					
		Σ增值税					
		总平-给排水工程					
		分部分项工程					
		管网工程					
614	040501004001	PE给水管及管件安装 De110 1、公称压力: PN=1.0MPa 2、连接方式: 热熔连接 3、含管道冲洗、试压及消毒	m	410.00			
615	040501002001	过路镀锌钢套管 DN150	m	54.00			
616	040502005001	进口电磁减压阀 3寸	个	9			
617	040502005002	进口组合式空气阀 1"	个	9			
618	040502005003	进口真空破坏阀 2"	个	9			
619	040502005004	PE球阀 De63	个	9			
620	040502005005	涡轮蝶阀 3"	个	9			
621	桂040601033001	阀门水泥平台 1m*1m*0.1m	m³	0.90			
622	040502005006	PE浮床系统	套	2			
623	010101003004	挖沟槽土方 1、土壤类别:按地质报告 2、挖土深度:详设计图纸	m³	101.68			
624	040103001002	回填方 1、密实度要求:达到设计要求 2、填方材料品种:合格土源,符合 设计要求 3、填方来源、运距:场内取土1km以 内	m³	101.68			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第60页 共60页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

总价措施项目费用表

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率9%	含税金额 (元)
		加压水泵房-土建				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		合计				
		1#种植大棚_土建工程				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
		合计				
		2#种植大棚_土建工程				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002003	检验试验配合费				
3	桂011801003003	雨季施工增加费				
4	桂011801004003	工程定位复测费				
		合计				
		3#种植大棚_土建工程				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001004	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002004	检验试验配合费				
3	桂011801003004	雨季施工增加费				
4	桂011801004004	工程定位复测费				
		合计				
		4#种植大棚_土建工程				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001005	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002005	检验试验配合费				
3	桂011801003005	雨季施工增加费				

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率9%	含税金额 (元)
4	桂011801004005	工程定位复测费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
		合计				
		5#种植大棚_土建工程				
一		2024建筑装饰装修工程一 般计税法				
1	桂011801001006	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002006	检验试验配合费				
3	桂011801003006	雨季施工增加费				
4	桂011801004006	工程定位复测费				
		合计				
		6#种植大棚_土建工程				
一		2024建筑装饰装修工程一 般计税法				
1	桂011801001007	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002007	检验试验配合费				
3	桂011801003007	雨季施工增加费				
4	桂011801004007	工程定位复测费				
		合计				
		7#种植大棚_土建工程				
一		2024建筑装饰装修工程一 般计税法				
1	桂011801001008	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002008	检验试验配合费				
3	桂011801003008	雨季施工增加费				
4	桂011801004008	工程定位复测费				
		合计				
		8#种植大棚_土建工程				
一		2024建筑装饰装修工程一 般计税法				
1	桂011801001009	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002009	检验试验配合费				
3	桂011801003009	雨季施工增加费				
4	桂011801004009	工程定位复测费				
		合计				
		9#种植大棚_土建工程				
一		2024建筑装饰装修工程一 般计税法				

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率9%	含税金额 (元)
1	桂011801001010	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002010	检验试验配合费				
3	桂011801003010	雨季施工增加费				
4	桂011801004010	工程定位复测费				
		合计				
		挡土墙				
一		2024建筑装饰装修工程一 般计税法				
1	桂011801001011	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002011	检验试验配合费				
3	桂011801003011	雨季施工增加费				
4	桂011801004011	工程定位复测费				
		合计				
		加压泵房-安装工程				
一		2023给排水、燃气、电气 、通风空调、消防、建筑 智能、通信、自控仪表工 程一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
9	桂031401010001	脚手架搭拆费				
		合计				
		1#种植大棚-安装工程				
一		2023给排水、燃气、电气 、通风空调、消防、建筑 智能、通信、自控仪表工 程一般计税法				
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				
9	桂031401010002	脚手架搭拆费				
		合计				
		2#种植大棚_安装工程				
一		2023给排水、燃气、电气 、通风空调、消防、建筑 智能、通信、自控仪表工 程一般计税法				
1	桂031401001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率9%	含税金额 (元)
2	桂031401002003	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
3	桂031401003003	雨季施工增加费				
9	桂031401010003	脚手架搭拆费				
		合计				
		3#种植大棚_安装工程				
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001004	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002004	检验试验配合费				
3	桂031401003004	雨季施工增加费				
9	桂031401010004	脚手架搭拆费				
		合计				
		4#种植大棚_安装工程				
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001005	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002005	检验试验配合费				
3	桂031401003005	雨季施工增加费				
9	桂031401010005	脚手架搭拆费				
		合计				
		5#种植大棚_安装工程				
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001006	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002006	检验试验配合费				
3	桂031401003006	雨季施工增加费				
9	桂031401010006	脚手架搭拆费				
		合计				
		6#种植大棚_安装工程				
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001007	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率9%	含税金额 (元)
2	桂031401002007	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
3	桂031401003007	雨季施工增加费				
9	桂031401010007	脚手架搭拆费				
		合计				
		7#种植大棚_安装工程				
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001008	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002008	检验试验配合费				
3	桂031401003008	雨季施工增加费				
9	桂031401010008	脚手架搭拆费				
		合计				
		8#种植大棚-安装工程				
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001009	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002009	检验试验配合费				
3	桂031401003009	雨季施工增加费				
9	桂031401010009	脚手架搭拆费				
		合计				
		9#种植大棚-安装工程				
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001010	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002010	检验试验配合费				
3	桂031401003010	雨季施工增加费				
9	桂031401010010	脚手架搭拆费				
		合计				
		总平-清表				
—		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,在简易计税法中为应纳增值税。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第1页 共6页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
	加压水泵房-土建			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	160.60	14.45	175.05
	1#种植大棚_土建工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	385.90	34.73	420.63
	2#种植大棚_土建工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	845.33	76.08	921.41
	3#种植大棚_土建工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	845.33	76.08	921.41
	4#种植大棚_土建工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第2页 共6页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	388.63	34.98	423.61
	5#种植大棚_土建工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	1116.62	100.50	1217.12
	6#种植大棚_土建工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	845.33	76.08	921.41
	7#种植大棚_土建工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	197.39	17.77	215.16
	8#种植大棚_土建工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第3页 共6页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	497.32	44.76	542.08
	9#种植大棚_土建工程			
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	160.02	14.40	174.42
	挡土墙			
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	15.28	1.37	16.65
	加压泵房-安装工程			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	175.41	15.79	191.20
5	计日工			
6	总承包服务费			
	1#种植大棚-安装工程			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第4页 共6页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	48.73	4.39	53.12
5	计日工			
6	总承包服务费			
	2#种植大棚_安装工程			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	98.03	8.82	106.85
5	计日工			
6	总承包服务费			
	3#种植大棚_安装工程			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	98.03	8.82	106.85
5	计日工			
6	总承包服务费			
	4#种植大棚_安装工程			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	50.28	4.53	54.81
5	计日工			
6	总承包服务费			
	5#种植大棚_安装工程			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。

2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第5页 共6页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	118.58	10.67	129.25
5	计日工			
6	总承包服务费			
	6#种植大棚_安装工程			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	98.03	8.82	106.85
5	计日工			
6	总承包服务费			
	7#种植大棚_安装工程			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	34.52	3.11	37.63
5	计日工			
6	总承包服务费			
	8#种植大棚-安装工程			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	67.26	6.05	73.31
5	计日工			
6	总承包服务费			
	9#种植大棚-安装工程			

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。

2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

第6页 共6页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	32.71	2.94	35.65
5	计日工			
6	总承包服务费			
	总平-清表			
一	2022市政综合工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	401.93	36.17	438.10
	总平-电气工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	297.90	26.81	324.71
5	计日工			
6	总承包服务费			
	总平-给排水工程			
一	2022市政综合工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	145.94	13.13	159.07
	合计			7766.35

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)
1	热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合)	t			3294.00				
2	挤塑聚苯乙烯板	m³			387.51				
3	中砂	m³			182.52				
4	粗砂	m³			171.84				
5	碎石(综合)	m³			113.59				
6	陶粒	m³			228.32				
7	砼空心砌块 90×190×190	块			0.93				
8	砼空心砌块 190×190×190	块			1.39				
9	砼空心砌块 390×190×190	块			2.20				
10	钢筋混凝土隔热板 500×500×30	千块			2.72				
11	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t			262.06				
12	干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	t			278.49				
13	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t			303.06				
14	干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t			317.62				
15	干混地面砂浆 DS M20	t			303.06				
16	周转圆木	m³			840.71				
17	周转板枋材	m³			1003.54				
18	周转板材	m³			1039.82				
19	90系列铝合金推拉窗不带亮(成品) S>>2m²	m²			334.00				
20	铝合金纱扇(成品)	m²			85.21				

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税, 在简易计税法中包含进项税, 但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

工程名称:石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目

叮嚀

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税, 在简易计税法中包含进项税, 但不含建筑服务增值税。