

南宁市教育局直属第一幼儿园教室等改造项目

招标工程量清单

招标人：南宁市教育局直属第一幼儿园
(单位盖章)

造价咨询人：广西瑞真工程造价咨询有限公司
(单位盖章)

法定代表人或其授权人：
(签字或盖章)

法定代表人或其授权人：
(签字或盖章)

编制人：
(造价人员签字盖专用章)

复核人：
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2025年07月04日

复核时间：2025年07月04日

总 说 明

工程名称:南宁市教育局直属第一幼儿园教室等改造项目

第1页 共1页

一、工程概况

1. 建设单位: 南宁市教育局直属第一幼儿园
2. 工程名称: 南宁市教育局直属第一幼儿园教室等改造项目
3. 项目建设内容及规模: 一楼教室墙地面改造、一楼厨房改造、户外地面硬化处理铺设人工草坪感统路面、户外沙池改造等。

二、编制范围

1. 编制范围: 一楼教室墙地面改造、一楼厨房改造、户外地面硬化处理铺设人工草坪感统路面、户外沙池改造等施工图纸内设计内容。

三、编制依据

1. GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》, GB50856-2013《通用安装工程工程量计算规范》;
2. 与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料;
3. 其他相关资料。

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市教育局直属第一幼儿园教室等改造项目

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市教育局直属第一幼儿园教室等改造项目

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		分部分项工程					
		一、一楼教室地面改造工程					
1	011606001001	拆除原有实木地板和木龙骨 1. 拆除原有实木地板和木龙骨, 做好地面水管及电线保护。 2. 可用材料和渣土废弃物全部落至地面或楼面并水平运输至30m以内指定地点, 清理归堆码放整齐。 3. 渣土废弃物人工装车外运, 运距自行考虑, 含消纳费。	m ²	1062.68			
2	011101003001	C25混凝土楼地面 1. 找平层厚度、砂浆种类、配合比: 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2. 面层厚度、混凝土强度等级: 150mm厚C25混凝土	m ²	1062.68			
3	011101005001	自流坪楼地面 1. 面层材料种类: 面层5mm水泥基自流平砂浆	m ²	1132.00			
4	011103001001	铺设3.0厚生态PVC地胶楼地面 1. 粘结层厚度、材料种类: 塑料粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色: 3.0厚生态PVC地胶	m ²	1132.00			
5	011105005001	安装实木踢脚线 1. 面层材料品种、规格、颜色: 8CM实木踢脚线	m	498.00			
		二、一楼教室墙面改造工程					
6	011606002001	拆除原有墙面护墙板和清理原有墙面硅藻泥涂料 1. 拆除原有墙面实木防护板和木龙骨, 做好墙面水管及电线保护。 2. 可用材料和渣土废弃物全部落至地面或楼面并水平运输至30m以内指定地点, 清理归堆码放整齐。 3. 渣土废弃物人工装车外运, 运距自行考虑, 含消纳费。	m ²	1560.56			
7	011406003001	墙面整体打磨满刮腻子3遍 1. 墙面整体打磨 2. 满刮腻子3遍	m ²	1560.66			
8	011407001001	刷白色乳胶漆 1. 涂料品种、喷刷遍数: 刷白色乳胶漆3遍	m ²	1560.66			
		三、一楼厨房改造工程					
9	AB001	拆除厨房设备 1. 人工拆除所有厨房设备搬运出厨房, 并做好厨房设备的安全存放。	项	1			
10	AB002	厨房设备重新安装 1. 厨房设备全部搬回, 重新安装调试好。	项	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市教育局直属第一幼儿园教室等改造项目

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
11	011605001001	地面砖及结合层拆除(含地面排水沟拆除) 1. 人工拆除现有地砖和排水沟, 做好基础处理。 2. 渣土废弃物全部落至地面或楼面并水平运输至30m以内指定地点, 清理归堆码放整齐。 3. 渣土废弃物人工装车外运, 运距自行考虑, 含消纳费。	m²	255.00			
12	040201022001	定制304不锈钢排水沟(宽*高=350*150) 1. 做好下水道水平 2. 修建排水沟 3. 安装排水沟及安全保护盖板	m	85.00			
13	011102003001	300mm×300mm×10mm防滑地面砖 1. 结合层: 地面做好硬化基础回填和找平处理 2. 结合层: 30厚1:3干硬性水泥砂浆, 素水泥浆 3. 面层: 300mm×300mm×10mm防滑地面砖	m²	255.00			
14	011103001002	铺设灰色防滑地胶楼地面 1. 面层材料: 铺设灰色防滑地胶	m²	156.00			
		四、户外地面硬化处理铺设人工草坪感统路面					
15	011101003002	地面基础处理(清理地面土层, 再浇筑混凝土) 1. 人工找平, 浇筑30mm厚C25混凝土硬化 2. 下水井盖整体抬高, 做好施工基础	m²	324.00			
16	AB003	铺设EPDM颗粒 1. 环保EPDM颗粒材质2.0cm厚, 人工现场划线施工。	m²	15.04			
17	AB004	铺设人工草坪	m²	324.00			
18	AB005	铺设感统路 1. 地面基础处理, 混凝土硬化, 人工找平, 使用圆木、瓦片、鹅卵石等不同材质, 现场铺设	m²	31.50			
19	AB006	游乐设备拆除及搬运保护 1. 施工前所有游乐设备全部拆除搬运保护。	项	1			
20	AB007	游乐设备重新安装 1. 改造工程结束后搬回所有设备, 重新安装调试好。	项	1			
		五、户外沙池改造项目					
21	011101003003	沙池基础施工 1. 浇筑100mm厚C25混凝土 2. 挖沙坑30cm深, 作进排水, 边上铺防腐木, 底层铺植草格、透水布、加沙并与水源联通	m²	126.00			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市教育局直属第一幼儿园教室等改造项目

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3. 挖土方清理人工装车外运, 运距自行考虑, 含消纳费。					
22	011102002001	沙池河砂处理回填 1. 河砂采购, 河砂基础人工筛选基础处理, 沙层厚度约30cm	m³	38.00			
23	010401012001	砖砌花池边 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 2. 20厚砂浆抹灰 3. 刮外墙腻子3遍 4. 刷油性外墙刷乳胶漆	m²	3.60			
24	AB008	树围 1. 规格: 直径2.5*0.3m 2. 做法: 钢结构框架, 外包防腐木。	m²	4.91			
25	AB009	井盖包防腐木 1. 规格: 规格: 1.8*1.1*0.2m 2. 做法: 井盖面层外包防腐木, 原井盖基础整体抬高。	项	1			
26	010401012002	砖砌洗脚池 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 2. 20厚砂浆抹灰 3. 刮外墙腻子3遍 4. 刷刷真石漆 5. 下挖沉砂池接下水道, 现场布置进排水管。	m²	1.98			
27	桂031004020001	不锈钢水龙头 (可以左右移动)	个	3			
28	AB0010	定制沙池配套玩具 按园方要求定制	项	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
29	桂011701004001	扣件式钢管里脚手架3.6m以内	m²	1560.56			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市教育局直属第一幼儿园教室等改造项目

第4页 共4页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:南宁市教育局直属第一幼儿园教室等改造项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

