

南宁市五象新区第一实验幼儿园一号楼天台改造项目

招标工程量清单

招 标 人：南宁市五象新区第一实验幼儿园

(单位盖章)



造价咨询人：广西瑞真工程造价咨询有限责任公司

(单位盖章)



2025年06月25日

南宁市五象新区第一实验幼儿园一号楼天台改造项目

招标工程量清单

招标人： 南宁市五象新区第一实验幼儿园
(单位盖章)



造价咨询人： 广西瑞真工程造价咨询有限责任公司
(单位盖章)



法定代表人或其授权人： 宋玲
(签字或盖章)



法定代表人或其授权人： 周熙
(签字或盖章)



编制人： 黄明华
(造价工程师签字盖专用章)
有效期至：2028年08月18日



复核人： 崔雪梅
(造价工程师签字盖专用章)
有效期至：2028年12月31日



编制时间： 2025年06月25日

复核时间： 2025年06月25日

总 说 明

工程名称:南宁市五象新区第一实验幼儿园一号楼天台改造项目

第1页 共1页

1、工程名称:南宁市五象新区第一实验幼儿园一号楼天台改造项目;

建设地点:南宁市,

编制内容:建筑装饰装修工程;

二、编制依据:

1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);

2、《建设工程工程量计算规范(GB50854~50862-2013)及广西壮族自治区实施细则》;

3、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套取费文件和相关文件;

4、与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料;

5、材料价格采用《南宁建设工程造价信息》2025年第5月上半月信息价中除税价格,信息价上无价格的材料按市场询价确定;

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市五象新区第一实验幼儿园一号楼天台改造项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		分部分项工程					
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
1	011207001	墙面蓝色软包	m ²	183.60			
2	011208001	墙面黄色防撞软包(高:1600mm,单个周长约2000mm)	m ²	52.00			
3	011208001	天花黄色防撞软包	m ²	4.80			
4	011208001	户外塑木包覆管道	m ²	78.00			
5	011302004	攀爬网	m ²	5.60			
6	010904002	楼面聚氨酯涂料防水	m ²	415.00			
7	011103002	地面铺设橡胶颗粒地板(地面EPDM)	m ²	463.00			
8	010404001	沉池及楼顶楼板回填	m ³	2.60			
9	011101001	楼板硬化找平	m ²	13.00			
10	011102003	地面瓷砖铺贴	m ²	16.00			
11	011406001	户外腻子乳胶漆	m ²	260.00			
	15.	其他装饰工程					
12	01B-001	黄色造型(轻质砖砌造型,面刮腻子及外墙涂料)	m	7.80			
13	01B-052	包管及露天过道镀锌钢架	m ²	78.00			
14	01B-002	攀爬绳(高2700)	条	2			
15	01B-003	攀岩锚点	个	20			
16	01B-004	板滑类运动异型地台--U型池	个	1			
17	01B-005	板滑类运动异型地台--双波浪	个	4			
18	01B-006	板滑类运动异型地台--中型出发台	个	4			
19	01B-007	板滑类运动异型地台--大型出发台	个	2			
20	01B-008	板滑类运动异型地台--跳台	个	12			
21	01B-009	板滑类运动异型地台--模块1	个	4			
22	01B-010	板滑类运动异型地台--模块2	个	2			
23	01B-011	板滑类运动异型地台--模块3	个	4			
24	01B-012	板滑类运动异型地台--模块4	个	4			
25	01B-013	板滑类运动异型地台--模块5	个	4			
26	01B-014	板滑类运动异型地台--模块6	个	1			
27	01B-015	器材收纳架(规格:1500*600*1200,含不锈钢架子及雨罩)	个	5			
28	01B-016	户外墙绘(户外丙烯儿童装饰画) 1、户外丙烯儿童装饰画	m ²	58.00			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市五象新区第一实验幼儿园一号楼天台改造项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
29	01B-017	儿童户外攀爬架 1、5000*2500、3000*2500户外木质幼 儿攀爬架	个	2			
30	01B-018	童趣大树 1、3700*3500钢架、户外饰面板	棵	1			
31	01B-019	洗手台 1、圆角石英石台面	m	4.20			
32	01B-020	洗手台龙头、五金 1、不锈钢龙头及下水配件	套	7			
33	01B-021	给排水改造 1、含人工、主材、辅材	项	1			
34	01B-022	楼顶热层楼板破拆	项	2			
35	01B-023	排污管改造	项	2			
36	01B-024	卫生间排气管道整改	项	2			
37	01B-025	给水改造	m	60.00			
38	01B-026	卫生间、储藏室地梁	项	3			
39	01B-027	卫生间新砌墙体	m ²	21.00			
40	01B-028	卫生间门头梁	根	3			
41	01B-029	卫生间新砌墙体批灰	m ²	42.00			
42	01B-030	卫生间及管路整改防水	项	2			
43	01B-031	卫生间排气扇	个	2			
44	01B-032	儿童蹲便器	套	2			
45	01B-033	卫生间水箱	套	2			
46	01B-034	龙头五金	套	2			
47	01B-035	铲除原破旧腻子	m ²	260.00			
48	01B-036	强电接入	项	1			
49	01B-037	照明灯	个	1			
50	01B-038	钢化玻璃渐变门、储物间门	扇	3			
51	01B-039	施工脚手架	项	1			
52	011207001	墙面装饰板(户外软包)	m ²	23.00			
	15.	其他装饰工程					
53	01B-040	球类收纳架(900*250*800单排三层)	个	10			
54	01B-041	球类收纳架雨罩	个	10			
55	01B-042	洗手台 1、圆角石英石台面	m	2.00			
56	01B-043	龙头、下水等五金及配件 1、不锈钢龙头及下水配件	套	3			
57	01B-044	给排水改造 1、含人工、主材、辅材	项	1			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市五象新区第一实验幼儿园一号楼天台改造项目

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
58	01B-045	器材收纳架 1、1500*600*1200、不锈钢架子及雨罩	个	2			
59	01B-046	户外休息凳(尺寸:1500*300)	条	5			
60	01B-047	隔离门(1700*1200)	个	2			
61	01B-048	材料运输	项	1			
62	01B-049	二次搬运上楼	项	1			
63	01B-050	开荒保洁	项	1			
64	01B-051	垃圾清理	项	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:南宁市五象新区第一实验幼儿园一号楼天台改造项目

第1页 共3页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
1		◆材料◆			
2	023501001.1	UV稳定的高密度聚乙烯(HDPE)或聚氨酯(PU)软包	m ²		
3	023501001.2	UV稳定的高密度聚乙烯(HDPE)或聚氨酯(PU)软包	m ²		
4	030107001	镀锌螺钉	百个		
5	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
6	040301003	细砂	m ³		
7	040701003	炉(矿)渣	m ³		
8	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t		
9	050301001	一等杉木板枋材(综合)	m ³		
10	070501006	陶瓷地面砖 600×600	m ²		
11	071901004.1	橡胶颗粒地板	m ²		
12	091301001.1	HDPE基塑木	m ²		
13	120305001	铝合金压条	m		
14	130302001	外墙水性底漆	kg		
15	130302002	水性外墙乳胶漆	kg		
16	130308004	聚氨酯甲乙料	kg		
17	133501001	防水腻子	kg		
18	143305003	二甲苯	kg		
19	144101005	建筑胶	kg		
20	144114001	密封胶	kg		
21	144115001	万能胶	kg		
22	144116008	粘接剂	kg		
23	151304006	泡沫塑料 30mm	m ²		
24	341101001	水	m ³		
25	341508001	其他材料费	元		
26	B-C.1	攀爬绳	条		
27	B-C.2	攀岩锚点	个		
28	B-C.3	U型池	个		
29	B-C.4	双波浪	个		
30	B-C.5	中型出发台	个		
31	B-C.6	大型出发台	个		
32	B-C.7	模块1	个		
33	B-C.8	跳台	块		
34	B-C.9	模块2	个		
35	B-C.10	模块6	个		
36	B-C.11	给排水改造 材料费	项		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:南宁市五象新区第一实验幼儿园一号楼天台改造项目

第2页 共3页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
37	B-C.12	卫生间新砌墙体批灰	m ²		
38	B-C.13	室外儿童康乐设施-攀爬网 材料费	m ²		
39	B-C.14	模块3	个		
40	B-C.15	器材收纳架(规格:1500*600*1200) 材料费	个		
41	B-C.16	模块4	个		
42	B-C.17	模块5	个		
43	B-C.18	球类收纳架(900*250*800单排三层)	个		
44	B-C.19	球类收纳架雨罩	个		
45	B-C.20	黄色造型(轻质砖砌造型,面刮腻子及外墙涂料)	m		
46	B-C.21	户外丙烯儿童装饰画	m ²		
47	B-C.22	户外休息凳(尺寸:1500*300)	条		
48	B-C.23	隔离门	个		
49	B-C.24	儿童户外攀爬架	个		
50	B-C.25	童趣大树	棵		
51	B-C.26	洗手台	m		
52	B-C.27	洗手台龙头、五金	套		
53	B-C.28	给排水改造	项		
54	B-C.29	器材收纳架	个		
55	B-C.30	楼顶热层楼板破拆	项		
56	B-C.31	给排水改造	项		
57	B-C.32	卫生间排气管道整改	项		
58	B-C.33	给水改造	m		
59	B-C.34	卫生间、储藏室地梁	项		
60	B-C.35	卫生间新砌墙体	m ²		
61	B-C.36	卫生间门头梁	根		
62	B-C.37	卫生间及管路整改防水	项		
63	B-C.38	卫生间排气扇	个		
64	B-C.39	儿童蹲便器	套		
65	B-C.40	卫生间水箱	套		
66	B-C.41	龙头五金	套		
67	B-C.42	强电接入	项		
68	B-C.43	铲除原破旧腻子	m ²		
69	B-C.44	钢化玻璃渐变门、储物间门	扇		
70	B-C.45	施工脚手架	项		
71	B-C.46	洗手台	m		
72	B-C.47	龙头、下水等五金及配件	套		

