

止

六景镇佛渡村委南局21-28、34组美丽移民村项目 工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：横州市水库移民安置服务中心

(单位盖章)



造价咨询人：中和金磊工程咨询集团有限公司

(单位盖章)



2025年04月14日

软件名称及版本号:博奥云计价软件

工程计价软件测评合格编号:2016J02

封-1





六景镇佛渡村委南局21-28、34组美丽移民村项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

横州市水库移民安置服  
务中心

(单位盖章)



造价咨询人：

中和金磊工程咨询集团  
有限公司

(单位资质专用章)



法定代表人  
或其授权人：

李程

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：

黄锦印

(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间： 2025年04月14日      复 核 时 间： 2025年04月14日



# 总 说 明

工程名称:六景镇佛渡村委南局21-28、34组美丽移民村项目

第1页 共1页

## 一、工程概况

本项目为六景镇佛渡村委南局21-28、34组美丽移民村项目，位于广西横州市六景镇佛渡村委，主要内容为：

1. 环境整治：透水砖铺装1972.53m<sup>2</sup>；收边260m<sup>2</sup>；青石板铺装1225m<sup>2</sup>；花岗岩收边20m<sup>2</sup>；绿化3155m<sup>2</sup>；新建太阳能灯105盏；景墙1处；乡村舞台1处；圆形树池11处；方形树池8处；石笼矮墙2处m；花池314m；新建看台2处；新建路沿石446米。
2. 休闲设施：文化长廊2处；亭廊1处；健身设施1套（10个）；宣传栏6个；石桌石凳4组；条石座凳4组；景观置石1处；雕塑小品2组。
3. 其他：办公室改造1处。

## 二、编制依据：

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
- 2、《建设工程工程量清单计算规范（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则》（桂建标（2013）42号）；
- 3、《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标（2016）17号）；
- 4、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标（2018）14号）；
- 5、《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发（2023）6号）；
- 6、《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》（桂造价（2019）10号）；
- 7、《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标（2019）12号）；
- 8、与本建设项目有关的标准、规范、技术资料；
- 9、其他现行规范及标准。











# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:六景镇佛渡村委南局21-28、34组美丽移民村项目

第1页 共5页

| 序号                   | 汇总内容                | 金额(元) | 备注 |
|----------------------|---------------------|-------|----|
| <b>照明工程</b>          |                     |       |    |
| 1                    | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 |       |    |
| 1.1                  | 其中:暂估价              |       |    |
| 2                    | 总价措施项目清单计价合计        |       |    |
| 2.1                  | 其中:安全文明施工费          |       |    |
| 3                    | 其他项目清单计价合计          |       |    |
| 4                    | 税前项目清单计价合计          |       |    |
| 5                    | 规费                  |       |    |
| 6                    | 增值税                 |       |    |
| 7                    | 工程总造价=1+2+3+4+5+6   |       |    |
| <b>户外健身器材购置与安装工程</b> |                     |       |    |
| 1                    | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 |       |    |
| 1.1                  | 其中:暂估价              |       |    |
| 2                    | 总价措施项目清单计价合计        |       |    |
| 2.1                  | 其中:安全文明施工费          |       |    |
| 3                    | 其他项目清单计价合计          |       |    |
| 4                    | 税前项目清单计价合计          |       |    |
| 5                    | 规费                  |       |    |
| 6                    | 增值税                 |       |    |
| 7                    | 工程总造价=1+2+3+4+5+6   |       |    |
| <b>圆形树池</b>          |                     |       |    |
| 1                    | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 |       |    |
| 1.1                  | 其中:暂估价              |       |    |
| 2                    | 总价措施项目清单计价合计        |       |    |
| 2.1                  | 其中:安全文明施工费          |       |    |
| 3                    | 其他项目清单计价合计          |       |    |
| 4                    | 税前项目清单计价合计          |       |    |
| 5                    | 规费                  |       |    |
| 6                    | 增值税                 |       |    |
| 7                    | 工程总造价=1+2+3+4+5+6   |       |    |
| <b>方形树池</b>          |                     |       |    |
| 1                    | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 |       |    |
| 1.1                  | 其中:暂估价              |       |    |
| 2                    | 总价措施项目清单计价合计        |       |    |
| 2.1                  | 其中:安全文明施工费          |       |    |
| 3                    | 其他项目清单计价合计          |       |    |

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:六景镇佛渡村委南局21-28、34组美丽移民村项目

第2页 共5页

| 序号          | 汇总内容                | 金额(元) | 备注 |
|-------------|---------------------|-------|----|
| 4           | 税前项目清单计价合计          |       |    |
| 5           | 规费                  |       |    |
| 6           | 增值税                 |       |    |
| 7           | 工程总造价=1+2+3+4+5+6   |       |    |
| <b>景墙工程</b> |                     |       |    |
| 1           | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 |       |    |
| 1.1         | 其中:暂估价              |       |    |
| 2           | 总价措施项目清单计价合计        |       |    |
| 2.1         | 其中:安全文明施工费          |       |    |
| 3           | 其他项目清单计价合计          |       |    |
| 4           | 税前项目清单计价合计          |       |    |
| 5           | 规费                  |       |    |
| 6           | 增值税                 |       |    |
| 7           | 工程总造价=1+2+3+4+5+6   |       |    |
| <b>花池工程</b> |                     |       |    |
| 1           | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 |       |    |
| 1.1         | 其中:暂估价              |       |    |
| 2           | 总价措施项目清单计价合计        |       |    |
| 2.1         | 其中:安全文明施工费          |       |    |
| 3           | 其他项目清单计价合计          |       |    |
| 4           | 税前项目清单计价合计          |       |    |
| 5           | 规费                  |       |    |
| 6           | 增值税                 |       |    |
| 7           | 工程总造价=1+2+3+4+5+6   |       |    |
| <b>文化廊架</b> |                     |       |    |
| 1           | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 |       |    |
| 1.1         | 其中:暂估价              |       |    |
| 2           | 总价措施项目清单计价合计        |       |    |
| 2.1         | 其中:安全文明施工费          |       |    |
| 3           | 其他项目清单计价合计          |       |    |
| 4           | 税前项目清单计价合计          |       |    |
| 5           | 规费                  |       |    |
| 6           | 增值税                 |       |    |
| 7           | 工程总造价=1+2+3+4+5+6   |       |    |
| <b>亭廊</b>   |                     |       |    |
| 1           | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 |       |    |



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:六景镇佛渡村委南局21-28、34组美丽移民村项目

第3页 共5页

| 序号            | 汇总内容                | 金额(元) | 备注 |
|---------------|---------------------|-------|----|
| 1.1           | 其中:暂估价              |       |    |
| 2             | 总价措施项目清单计价合计        |       |    |
| 2.1           | 其中:安全文明施工费          |       |    |
| 3             | 其他项目清单计价合计          |       |    |
| 4             | 税前项目清单计价合计          |       |    |
| 5             | 规费                  |       |    |
| 6             | 增值税                 |       |    |
| 7             | 工程总造价=1+2+3+4+5+6   |       |    |
| <b>宣传栏</b>    |                     |       |    |
| 1             | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 |       |    |
| 1.1           | 其中:暂估价              |       |    |
| 2             | 总价措施项目清单计价合计        |       |    |
| 2.1           | 其中:安全文明施工费          |       |    |
| 3             | 其他项目清单计价合计          |       |    |
| 4             | 税前项目清单计价合计          |       |    |
| 5             | 规费                  |       |    |
| 6             | 增值税                 |       |    |
| 7             | 工程总造价=1+2+3+4+5+6   |       |    |
| <b>绿化工程</b>   |                     |       |    |
| 1             | 分部分项工程和单价措施项目费用合计   |       |    |
| 1.1           | 其中:暂估价              |       |    |
| 2             | 总价措施项目费用合计          |       |    |
| 2.1           | 其中:安全文明施工费          |       |    |
| 3             | 其他项目费用合计            |       |    |
| 4             | 建筑安装工程费=1+2+3       |       |    |
| <b>石笼矮墙工程</b> |                     |       |    |
| 1             | 分部分项工程和单价措施项目费用合计   |       |    |
| 1.1           | 其中:暂估价              |       |    |
| 2             | 总价措施项目费用合计          |       |    |
| 2.1           | 其中:安全文明施工费          |       |    |
| 3             | 其他项目费用合计            |       |    |
| 4             | 建筑安装工程费=1+2+3       |       |    |
| <b>舞台工程</b>   |                     |       |    |
| 1             | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 |       |    |
| 1.1           | 其中:暂估价              |       |    |
| 2             | 总价措施项目清单计价合计        |       |    |

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:六景镇佛渡村委南局21-28、34组美丽移民村项目

第4页 共5页

| 序号             | 汇总内容                | 金额(元) | 备注 |
|----------------|---------------------|-------|----|
| 2.1            | 其中:安全文明施工费          |       |    |
| 3              | 其他项目清单计价合计          |       |    |
| 4              | 税前项目清单计价合计          |       |    |
| 5              | 规费                  |       |    |
| 6              | 增值税                 |       |    |
| 7              | 工程总造价=1+2+3+4+5+6   |       |    |
| <b>铺装工程</b>    |                     |       |    |
| 1              | 分部分项工程和单价措施项目费用合计   |       |    |
| 1.1            | 其中:暂估价              |       |    |
| 2              | 总价措施项目费用合计          |       |    |
| 2.1            | 其中:安全文明施工费          |       |    |
| 3              | 其他项目费用合计            |       |    |
| 4              | 建筑安装工程费=1+2+3       |       |    |
| <b>办公室改造工程</b> |                     |       |    |
| 1              | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 |       |    |
| 1.1            | 其中:暂估价              |       |    |
| 2              | 总价措施项目清单计价合计        |       |    |
| 2.1            | 其中:安全文明施工费          |       |    |
| 3              | 其他项目清单计价合计          |       |    |
| 4              | 税前项目清单计价合计          |       |    |
| 5              | 规费                  |       |    |
| 6              | 增值税                 |       |    |
| 7              | 工程总造价=1+2+3+4+5+6   |       |    |
| <b>篮球场看台</b>   |                     |       |    |
| 1              | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 |       |    |
| 1.1            | 其中:暂估价              |       |    |
| 2              | 总价措施项目清单计价合计        |       |    |
| 2.1            | 其中:安全文明施工费          |       |    |
| 3              | 其他项目清单计价合计          |       |    |
| 4              | 税前项目清单计价合计          |       |    |
| 5              | 规费                  |       |    |
| 6              | 增值税                 |       |    |
| 7              | 工程总造价=1+2+3+4+5+6   |       |    |
| <b>工程项目汇总</b>  |                     |       |    |
| 1              | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 |       |    |
| 1.1            | 其中:暂估价              |       |    |





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:六景镇佛渡村委南局21-28、34组美丽移民村项目

第1页 共25页

| 序号   |               | 项目编码                                                                                                                                                                                                                                   | 项目名称及<br>项目特征描述 | 计量<br>单位 | 工程量 | 金额(元) |     |            |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----|-------|-----|------------|
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                        |                 |          |     | 综合单价  | 合 价 | 其中:<br>暂估价 |
| 照明工程 |               |                                                                                                                                                                                                                                        |                 |          |     |       |     |            |
|      |               | 分部分项工程                                                                                                                                                                                                                                 |                 |          |     |       |     |            |
|      |               | 土石方工程                                                                                                                                                                                                                                  |                 |          |     |       |     |            |
| 1    | 040101003001  | 挖基坑土方<br>1、土壤类别:三类土<br>2、挖土深度:满足设计规范及要求                                                                                                                                                                                                | m³              | 100.67   |     |       |     |            |
| 2    | 040103001001  | 回填方<br>1、密实度:满足设计规范及要求<br>2、填方材料品种:原土回填                                                                                                                                                                                                | m³              | 80.84    |     |       |     |            |
| 3    | 040103002001  | 余方弃置<br>1、废弃料品种:开挖废弃料<br>2、运距:投标人自行考虑                                                                                                                                                                                                  | m³              | 19.83    |     |       |     |            |
|      |               | B4 电气设备安装工程                                                                                                                                                                                                                            |                 |          |     |       |     |            |
| 4    | 030412008001  | 太阳能路灯<br>1、灯杆采用Q235热镀锌喷塑灯杆,上口径70mm,下口径140mm,壁厚3mm,灯杆高度6.0m<br>2、采用LED光源,LED灯具光源 12V60W 照<br>明度≥15LUX<br>3、160WP太阳能电池板<br>4、12V/10A控制器ABS<br>5、12V160AH太阳能专用锂电池<br>6、喷蓝色宋体字,字号100,喷字离地高<br>度1.5m<br>7、太阳能低耗电线、光伏直流防雷器<br>8、含地脚螺栓、预埋件等制安 | 套               | 104      |     |       |     |            |
| 5    | 桂030413011001 | 现浇基础<br>1、C30钢筋砼基础500×500×800mm<br>2、混凝土强度等级: C30<br>3、含基础钢筋等制安<br>4、基础模板制作安装                                                                                                                                                          | 座               | 104      |     |       |     |            |
| 6    | 030409001001  | 接地极<br>1、接地极L50×50×5×2500mm                                                                                                                                                                                                            | 根               | 104      |     |       |     |            |
| 7    | 030414011001  | 接地装置调试 一柱一接地极                                                                                                                                                                                                                          | 根               | 104      |     |       |     |            |
|      |               | 单价措施项目                                                                                                                                                                                                                                 |                 |          |     |       |     |            |

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:六景镇佛渡村委南局21-28、34组美丽移民村项目

第2页 共25页

| 序号            | 项目编码          | 项目名称及<br>项目特征描述                                       | 计量<br>单位       | 工程量   | 金额(元) |     |            |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-----|------------|
|               |               |                                                       |                |       | 综合单价  | 合 价 | 其中:<br>暂估价 |
|               |               |                                                       |                |       |       |     |            |
| 户外健身器材购置与安装工程 |               |                                                       |                |       |       |     |            |
|               |               | 分部分项工程                                                |                |       |       |     |            |
|               |               | 单价措施项目                                                |                |       |       |     |            |
|               |               |                                                       |                |       |       |     |            |
| 圆形树池          |               |                                                       |                |       |       |     |            |
|               |               | 分部分项工程                                                |                |       |       |     |            |
|               |               | 圆形树池                                                  |                |       |       |     |            |
| 8             | 010101003001  | 挖沟槽土方(留回填)<br>1、土壤类别:三类土<br>2、挖土深度:详施工图               | m <sup>3</sup> | 11.57 |       |     |            |
| 9             | 010103001001  | 回填方<br>1、填方材料品种:原土回填                                  | m <sup>3</sup> | 10.06 |       |     |            |
| 10            | 010103002001  | 余土弃置<br>1. 废弃料品种:土方<br>2. 弃土运距: 4km                   | m <sup>3</sup> | 19.27 |       |     |            |
| 11            | 010404001001  | 垫层<br>1、150厚级配碎石垫层                                    | m <sup>3</sup> | 5.31  |       |     |            |
| 12            | 010501001001  | 垫层<br>1、混凝土种类: 普通砼<br>2、混凝土强度等级:C20                   | m <sup>3</sup> | 2.43  |       |     |            |
| 13            | 010401012001  | 零星砌砖<br>1、砖品种、规格、强度等级:MU10砖砌体<br>2、砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆 | m <sup>3</sup> | 7.69  |       |     |            |
| 14            | 桂011206004001 | 石材零星项目<br>1、50厚灰色火烧面花岗岩<br>2、20厚1:2.5水泥砂浆             | m <sup>2</sup> | 22.11 |       |     |            |
| 15            | 桂011206004002 | 石材零星项目<br>1、20厚400×600灰色火烧面花岗岩<br>2、20厚1:2.5水泥砂浆      | m <sup>2</sup> | 31.78 |       |     |            |
|               |               | 单价措施项目                                                |                |       |       |     |            |
|               | 011702        | 混凝土模板及支架(撑)                                           |                |       |       |     |            |
| 16            | 011702001001  | 垫层模板                                                  | m <sup>2</sup> | 11.05 |       |     |            |

表-08



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:六景镇佛渡村委南局21-28、34组美丽移民村项目

第3页 共25页

| 序号          | 项目编码          | 项目名称及<br>项目特征描述                                                               | 计量<br>单位       | 工程量   | 金额(元) |     |            |
|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-----|------------|
|             |               |                                                                               |                |       | 综合单价  | 合 价 | 其中:<br>暂估价 |
|             |               | 1、模板、支撑材质:木模板、木支撑                                                             |                |       |       |     |            |
| <b>方形树池</b> |               |                                                                               |                |       |       |     |            |
|             |               | <b>分部分项工程</b>                                                                 |                |       |       |     |            |
|             |               | <b>树池</b>                                                                     |                |       |       |     |            |
| 17          | 010101003002  | 挖沟槽土方(留回填)<br>1、土壤类别:三类土<br>2、挖土深度:详施工图                                       | m <sup>3</sup> | 5.93  |       |     |            |
| 18          | 010103001002  | 回填方<br>1、填方材料品种:原土回填                                                          | m <sup>3</sup> | 5.16  |       |     |            |
| 19          | 010103002002  | 余土弃置<br>1、废弃料品种:土方<br>2、弃土运距:4km                                              | m <sup>3</sup> | 6.22  |       |     |            |
| 20          | 010404001002  | 垫层<br>1、100厚碎石垫层                                                              | m <sup>3</sup> | 2.43  |       |     |            |
| 21          | 010501001002  | 垫层<br>1、混凝土种类:普通砼<br>2、混凝土强度等级:C20                                            | m <sup>3</sup> | 2.43  |       |     |            |
| 22          | 010401012002  | 零星砌砖<br>1、砖品种、规格、强度等级:标准砖<br>240×115×53<br>2、砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆               | m <sup>3</sup> | 6.19  |       |     |            |
| 23          | 010507007001  | 100厚C20素砼垫层<br>1、混凝土种类:普通砼<br>2、混凝土强度等级:C20                                   | m <sup>3</sup> | 2.53  |       |     |            |
| 24          | 011104002001  | 木坐凳<br>1、坐凳面:L×90×90、L×90×60柳桉防腐木,自攻螺丝固定于镀锌钢龙骨<br>2、L30×30×3镀锌角钢,M6膨胀螺钉固定于混凝土 | m <sup>2</sup> | 29.92 |       |     |            |
| 25          | 011203001001  | 零星项目一般抹灰<br>1、20厚1:2.5水泥砂浆找平层                                                 | m <sup>2</sup> | 37.04 |       |     |            |
|             |               | <b>单价措施项目</b>                                                                 |                |       |       |     |            |
|             | <b>011702</b> | <b>混凝土模板及支架(撑)</b>                                                            |                |       |       |     |            |
| 26          | 011702001002  | 垫层模板                                                                          | m <sup>2</sup> | 9.92  |       |     |            |

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:六景镇佛渡村委南局21-28、34组美丽移民村项目

第4页 共25页

| 序号          | 项目编码         | 项目名称及<br>项目特征描述                                          | 计量<br>单位       | 工程量   | 金额(元) |     |            |
|-------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-----|------------|
|             |              |                                                          |                |       | 综合单价  | 合 价 | 其中:<br>暂估价 |
|             |              | 1、模板、支撑材质:木模板、木支撑                                        |                |       |       |     |            |
| 27          | 011702025001 | 其他现浇构件模板<br>1、模板、支撑材质:木模板、木支撑                            | m <sup>2</sup> | 16.90 |       |     |            |
| <b>景墙工程</b> |              |                                                          |                |       |       |     |            |
|             |              | <b>分部分项工程</b>                                            |                |       |       |     |            |
|             | <b>1.</b>    | <b>A.1 土(石)方工程</b>                                       |                |       |       |     |            |
| 28          | 010101004001 | 挖基坑土方<br>1、土壤类别:三类土<br>2、挖土深度:综合考虑                       | m <sup>3</sup> | 11.83 |       |     |            |
| 29          | 010103001003 | 回填方<br>1、填方材料品种:原土回填                                     | m <sup>3</sup> | 7.18  |       |     |            |
| 30          | 010103002003 | 余土弃置<br>1、废弃料品种:土方<br>2、弃土运距:投标人自行考虑                     | m <sup>3</sup> | 3.57  |       |     |            |
|             | <b>3.</b>    | <b>A.3 砌筑工程</b>                                          |                |       |       |     |            |
| 31          | 010401001001 | 砖基础<br>1、砖品种、规格、强度等级:MU10砖<br>2、砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑     | m <sup>3</sup> | 0.86  |       |     |            |
| 32          | 010401003001 | 实心砖墙<br>1、砖品种、规格、强度等级:MU10砖<br>2、砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑    | m <sup>3</sup> | 3.38  |       |     |            |
| 33          | 020101005001 | 单皮红砖空花墙<br>1、砖品种、规格、强度等级:MU10砖<br>2、砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 | m <sup>3</sup> | 0.11  |       |     |            |
|             | <b>4.</b>    | <b>A.4 混凝土及钢筋混凝土工程</b>                                   |                |       |       |     |            |
| 34          | 010501001003 | 垫层<br>1、混凝土种类:普通砼<br>2、混凝土强度等级:C20                       | m <sup>3</sup> | 0.76  |       |     |            |
| 35          | 010501002001 | 带形基础<br>1、混凝土种类:普通砼<br>2、混凝土强度等级:C25                     | m <sup>3</sup> | 3.08  |       |     |            |

表-08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:六景镇佛渡村委南局21-28、34组美丽移民村项目

第5页 共25页

| 序号          | 项目编码          | 项目名称及<br>项目特征描述                     | 计量<br>单位       | 工程量   | 金额(元) |     |            |
|-------------|---------------|-------------------------------------|----------------|-------|-------|-----|------------|
|             |               |                                     |                |       | 综合单价  | 合 价 | 其中:<br>暂估价 |
| 36          | 010502001001  | 矩形柱<br>1、混凝土种类:普通砼<br>2、混凝土强度等级:C25 | m <sup>3</sup> | 0.96  |       |     |            |
| 37          | 010515001001  | 现浇构件圆钢筋制安 $\Phi$ 10以内<br>1、含钢筋调直费   | t              | 0.058 |       |     |            |
| 38          | 010515001002  | 现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以内<br>1、含钢筋调直费   | t              | 0.050 |       |     |            |
| 39          | 010515001003  | 现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以上               | t              | 0.036 |       |     |            |
| 7.          |               | <b>A. 7 屋面及防水工程</b>                 |                |       |       |     |            |
| 40          | 010901001001  | 瓦屋面<br>1. 成品仿小青瓦树脂瓦<br>2. 50厚木板     | m <sup>2</sup> | 3.58  |       |     |            |
| 41          | 010607003001  | 成品瓦片<br>1. 详图纸设计                    | m              | 2.60  |       |     |            |
| 10.         |               | <b>A. 10 墙、柱面工程</b>                 |                |       |       |     |            |
| 42          | 011201001001  | 墙面一般抹灰<br>1. 20厚1:2.5水泥砂浆           | m <sup>2</sup> | 25.19 |       |     |            |
| 14.         |               | <b>A. 14 其他装饰工程</b>                 |                |       |       |     |            |
| 43          | 011508004001  | 金属字<br>1. 1厚拉丝不锈钢板字体, 电镀咖啡色, 字体40厚  | 个              | 4     |       |     |            |
|             |               | <b>单价措施项目</b>                       |                |       |       |     |            |
|             | <b>011701</b> | <b>脚手架工程</b>                        |                |       |       |     |            |
| 44          | 桂011701001001 | 外脚手架                                | m <sup>2</sup> | 19.35 |       |     |            |
|             | <b>011702</b> | <b>混凝土模板及支架(撑)</b>                  |                |       |       |     |            |
| 45          | 011702001003  | 垫层模板<br>1、模板、支撑材质:木模板、木支撑           | m <sup>2</sup> | 1.63  |       |     |            |
| 46          | 011702001004  | 带形基础模板<br>1、模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑       | m <sup>2</sup> | 7.95  |       |     |            |
| 47          | 011702002001  | 矩形柱模板<br>1、模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑        | m <sup>2</sup> | 10.36 |       |     |            |
| <b>花池工程</b> |               |                                     |                |       |       |     |            |
|             |               | <b>分部分项工程</b>                       |                |       |       |     |            |
|             |               | <b>花池</b>                           |                |       |       |     |            |



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:六景镇佛渡村委南局21-28、34组美丽移民村项目

第6页 共25页

| 序号          | 项目编码          | 项目名称及<br>项目特征描述                                                 | 计量<br>单位       | 工程量    | 金额(元) |     |            |
|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|-----|------------|
|             |               |                                                                 |                |        | 综合单价  | 合 价 | 其中:<br>暂估价 |
| 48          | 010101003003  | 挖沟槽土方<br>1、土壤类别:三类土<br>2、挖土深度:综合考虑                              | m <sup>3</sup> | 168.30 |       |     |            |
| 49          | 010103001004  | 回填方<br>1、填方材料品种:原土回填                                            | m <sup>3</sup> | 109.26 |       |     |            |
| 50          | 010103002004  | 余土弃置<br>1、弃土运距:投标人综合考虑                                          | m <sup>3</sup> | 59.04  |       |     |            |
| 51          | 010501001004  | 垫层<br>1、混凝土强度等级:C20                                             | m <sup>3</sup> | 23.24  |       |     |            |
| 52          | 010401001002  | 砖基础<br>1、砖品种、规格、强度等级:200×100×60厚仿古青砖<br>2、砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑  | m <sup>3</sup> | 35.80  |       |     |            |
| 53          | 010401003002  | 实心砖墙<br>1、砖品种、规格、强度等级:200×100×60厚仿古青砖<br>2、砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 | m <sup>3</sup> | 24.91  |       |     |            |
| 54          | 020106002001  | 成品混凝土预制窗花<br>1、详细做法:150×150×100厚成品混凝土预制窗花                       | m <sup>2</sup> | 33.53  |       |     |            |
|             |               | <b>单价措施项目</b>                                                   |                |        |       |     |            |
|             | <b>011702</b> | <b>混凝土模板及支架(撑)</b>                                              |                |        |       |     |            |
| 55          | 011702001005  | 垫层模板<br>1、模板、支撑材质:木模板、木支撑                                       | m <sup>2</sup> | 62.80  |       |     |            |
| <b>文化廊架</b> |               |                                                                 |                |        |       |     |            |
|             |               | <b>分部分项工程</b>                                                   |                |        |       |     |            |
|             | <b>1.</b>     | <b>A.1 土(石)方工程</b>                                              |                |        |       |     |            |
| 56          | 010101004002  | 挖基坑土方<br>1、土壤类别:综合考虑<br>2、挖土深度:详施工图                             | m <sup>3</sup> | 262.75 |       |     |            |
| 57          | 010103001005  | 回填方<br>1、密实度:满足施工规范及设计要求<br>2、填方材料品种:原土回填                       | m <sup>3</sup> | 241.30 |       |     |            |

表-08



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:六景镇佛渡村委南局21-28、34组美丽移民村项目

第7页 共25页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及<br>项目特征描述                                         | 计量<br>单位       | 工程量   | 金额(元) |     |            |
|----|--------------|---------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-----|------------|
|    |              |                                                         |                |       | 综合单价  | 合 价 | 其中:<br>暂估价 |
| 58 | 010103002005 | 土石方弃置<br>1、废弃料品种:废弃料(包括淤泥、流砂等),土方类别综合考虑<br>2、运距:投标人自行考虑 | m <sup>3</sup> | 21.45 |       |     |            |
|    | 3.           | A.3 砌筑工程                                                |                |       |       |     |            |
| 59 | 010404001003 | 碎石垫层                                                    | m <sup>3</sup> | 5.12  |       |     |            |
| 60 | 010401001003 | 砖基础<br>1、砖砌体:240×115×53mm青砖<br>2、砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑   | m <sup>3</sup> | 2.15  |       |     |            |
| 61 | 010401003003 | 实心砖墙<br>1、砖砌体:240×115×53mm青砖<br>2、砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑  | m <sup>3</sup> | 1.40  |       |     |            |
| 62 | 010401012003 | 零星砌砖<br>1、砖砌体:240×115×53mm青砖<br>2、砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑  | m <sup>3</sup> | 0.40  |       |     |            |
|    | 4.           | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程                                         |                |       |       |     |            |
| 63 | 010501001005 | 垫层<br>1、混凝土种类:普通砼<br>2、混凝土强度等级:C20                      | m <sup>3</sup> | 3.92  |       |     |            |
| 64 | 010501003001 | 独立基础<br>1、混凝土种类:普通砼<br>2、混凝土强度等级:C30                    | m <sup>3</sup> | 10.08 |       |     |            |
| 65 | 010502001002 | 矩形柱<br>1、混凝土种类:普通砼<br>2、混凝土强度等级:C30                     | m <sup>3</sup> | 2.33  |       |     |            |
| 66 | 010507005001 | 压顶<br>1、混凝土种类:普通砼<br>2、混凝土强度等级:C25                      | m <sup>3</sup> | 0.46  |       |     |            |
| 67 | 010507005002 | 混凝土保护层<br>1、C20细石砼二次浇筑                                  | m <sup>3</sup> | 0.25  |       |     |            |
| 68 | 010515001004 | 现浇构件螺纹钢制安 HRB400Φ10以内                                   | t              | 0.520 |       |     |            |
| 69 | 010515001005 | 现浇构件螺纹钢制安 HRB400Φ10以上                                   | t              | 0.594 |       |     |            |

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:六景镇佛渡村委南局21-28、34组美丽移民村项目

第8页 共25页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及<br>项目特征描述                                                                                                                                              | 计量<br>单位 | 工程量    | 金额(元) |     |            |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|-----|------------|
|    |              |                                                                                                                                                              |          |        | 综合单价  | 合 价 | 其中:<br>暂估价 |
| 70 | 010516002001 | 铁件<br>1、详图纸设计: 300×300×12mm钢板、Φ14螺纹钢                                                                                                                         | t        | 0.180  |       |     |            |
|    | 5.           | A.5 木结构工程                                                                                                                                                    |          |        |       |     |            |
| 71 | 010702001001 | 木柱<br>1、200×200mm檐柱<br>2、木材种类:一等杉木                                                                                                                           | m³       | 2.85   |       |     |            |
| 72 | 010701001001 | 木屋架<br>1、200×100mm檐枋<br>2、180×150×3680mm大梁<br>3、D=150mm檐桁<br>4、D=100mm梓桁<br>5、150×20mm夹堂板<br>6、含脊桁、脊柱、出檐椽、连机、脊机等<br>7、木材种类:一等杉木<br>8、具体做法及要求详见施工图设计          | m³       | 6.86   |       |     |            |
| 73 | 010702005001 | 博风板<br>1、木材种类:一等杉木                                                                                                                                           | m        | 21.56  |       |     |            |
| 74 | 010703001001 | 屋面木基层<br>1、36×8mm防腐木压毡条<br>2、3mm厚SBS改性沥青防水卷材<br>3、20mm厚望板<br>4、含糙椽、糙戗、鳖壳板<br>5、木材种类:一等杉木<br>6、具体做法及要求详见施工图设计                                                 | m²       | 132.03 |       |     |            |
| 75 | 010901001002 | 瓦屋面<br>1、小青瓦, 180×180mm (檐口盖瓦为花边瓦, 底瓦为滴水瓦)<br>2、1: 1: 4水泥白灰砂浆加水泥重的3%麻刀卧浆, 最薄20mm<br>3、30mm厚1: 3水泥砂浆, 满铺钢丝网 (网洞20mm) 螺钉固定<br>4、含成品纹头脊、翘角等<br>5、具体做法及要求详见施工图设计 | m²       | 118.56 |       |     |            |

表-08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:六景镇佛渡村委南局21-28、34组美丽移民村项目

第9页 共25页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及<br>项目特征描述                                                                                                                                                                                                              | 计量<br>单位       | 工程量    | 金额(元) |     |            |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|-----|------------|
|    |              |                                                                                                                                                                                                                              |                |        | 综合单价  | 合 价 | 其中:<br>暂估价 |
| 76 | 020510004001 | 防腐木坐凳面<br>1、100mm宽×100mm厚柳桉防腐木凳面, 通<br>长按型加工留缝5mm, 木清漆饰面<br>2、140mm宽×50mm厚柳桉防腐木凳面, 通<br>长留缝5mm, 木清漆饰面, 沉头钢钉固定<br>3、50×50×3mm厚角钢@150mm, M8膨胀螺<br>丝固定, 对穿螺栓固定龙骨<br>4、50×50×3mm厚镀锌钢管龙骨@500mm<br>5、木材种类:一等杉木<br>6、具体做法及要求详见施工图设计 | m <sup>2</sup> | 5.50   |       |     |            |
| 77 | 011503002001 | 木栏杆<br>1、高度:1.05米<br>2、立杆材料种类、规格:100×50mm<br>3、扶手材料种类、规格:150×90mm<br>4、木材种类:一等杉木<br>5、具体做法及要求详见施工图设计                                                                                                                         | m              | 10.00  |       |     |            |
|    | 13.          | A.13 油漆、涂料、裱糊工程                                                                                                                                                                                                              |                |        |       |     |            |
| 78 | 011404007001 | 木材面漆<br>1、底油一遍, 栗色木纹漆二遍                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 434.85 |       |     |            |
|    |              | 单价措施项目                                                                                                                                                                                                                       |                |        |       |     |            |
|    | 011702       | 混凝土模板及支架(撑)                                                                                                                                                                                                                  |                |        |       |     |            |
| 79 | 011702001006 | 垫层模板<br>1、模板、支撑材质:木模板、木支撑                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 11.20  |       |     |            |
| 80 | 011702001007 | 独立基础模板<br>1、模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 33.60  |       |     |            |
| 81 | 011702002002 | 矩形柱模板<br>1、模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 26.60  |       |     |            |
|    | 011708       | 混凝土运输及泵送工程                                                                                                                                                                                                                   |                |        |       |     |            |
| 亭廊 |              |                                                                                                                                                                                                                              |                |        |       |     |            |
|    |              | 分部分项工程                                                                                                                                                                                                                       |                |        |       |     |            |
|    | 1.           | A.1 土(石)方工程                                                                                                                                                                                                                  |                |        |       |     |            |
| 82 | 010101004003 | 挖基坑土方<br>1、土壤类别:综合考虑<br>2、挖土深度:详施工图                                                                                                                                                                                          | m <sup>3</sup> | 89.71  |       |     |            |



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:六景镇佛渡村委南局21-28、34组美丽移民村项目

第10页 共25页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及<br>项目特征描述                                                                                       | 计量<br>单位       | 工程量   | 金额(元) |     |            |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-----|------------|
|    |              |                                                                                                       |                |       | 综合单价  | 合 价 | 其中:<br>暂估价 |
| 83 | 010103001006 | 回填方<br>1、密实度:满足施工规范及设计要求<br>2、填方材料品种:原土回填                                                             | m <sup>3</sup> | 75.97 |       |     |            |
| 84 | 010103002006 | 土石方弃置<br>1、废弃料品种:废弃料(包括淤泥、流砂等),土方类别综合考虑<br>2、运距:投标人自行考虑                                               | m <sup>3</sup> | 2.34  |       |     |            |
| 4. |              | <b>A.4 混凝土及钢筋混凝土工程</b>                                                                                |                |       |       |     |            |
| 85 | 010501001006 | 垫层<br>1、混凝土种类:普通砼<br>2、混凝土强度等级:C20                                                                    | m <sup>3</sup> | 4.03  |       |     |            |
| 86 | 010503001001 | 基础梁<br>1、混凝土种类:普通砼<br>2、混凝土强度等级:C30                                                                   | m <sup>3</sup> | 3.25  |       |     |            |
| 87 | 010501003002 | 独立基础<br>1、混凝土种类:普通砼<br>2、混凝土强度等级:C30                                                                  | m <sup>3</sup> | 5.06  |       |     |            |
| 88 | 010502001003 | 矩形柱<br>1、混凝土种类:普通砼<br>2、混凝土强度等级:C30                                                                   | m <sup>3</sup> | 1.40  |       |     |            |
| 89 | 010515001006 | 现浇构件圆钢筋制安 HPB300 φ 10以内                                                                               | t              | 0.378 |       |     |            |
| 90 | 010515001007 | 现浇构件螺纹钢制安 HRB400 φ 10以内                                                                               | t              | 0.133 |       |     |            |
| 91 | 010515001008 | 现浇构件螺纹钢制安 HRB400 φ 10以上                                                                               | t              | 0.462 |       |     |            |
| 9. |              | <b>A.9 楼地面工程</b>                                                                                      |                |       |       |     |            |
| 92 | 011102003001 | 块料楼地面<br>1、30mm厚300×300水磨方砖<br>2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3、150mm厚C20混凝土垫层<br>4、10mm厚级配碎石<br>5、素土夯实,压实度≥93% | m <sup>2</sup> | 39.00 |       |     |            |
| 93 | 011102001001 | 石材楼地面<br>1、150mm厚300×600mm青石阶沿石,荔枝面<br>2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆                                              | m <sup>2</sup> | 0.75  |       |     |            |



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:六景镇佛渡村委南局21-28、34组美丽移民村项目

第11页 共25页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称及<br>项目特征描述                                                                                                                | 计量<br>单位       | 工程量   | 金额(元) |     |            |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-----|------------|
|     |              |                                                                                                                                |                |       | 综合单价  | 合 价 | 其中:<br>暂估价 |
|     |              | 3、150mm厚C20混凝土垫层<br>4、100mm厚级配碎石<br>5、素土夯实,压实度≥93%                                                                             |                |       |       |     |            |
| 94  | 011102001002 | 石材楼地面<br>1、50mm厚400×400mm青石铺地,荔枝面<br>2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3、150mm厚C20混凝土垫层<br>4、100mm厚级配碎石<br>5、素土夯实,压实度≥93%                   | m <sup>2</sup> | 1.08  |       |     |            |
| 95  | 020201004001 | 土衬石<br>1、150mm厚300x600mm青石阶沿荔枝面<br>2、30mm厚1:3水泥砂浆                                                                              | m <sup>3</sup> | 2.91  |       |     |            |
| 96  | 010516002002 | 铁件<br>1、详图纸设计:10mm厚钢板、Φ16螺纹钢                                                                                                   | t              | 0.440 |       |     |            |
| 5.  |              | A.5 木结构工程                                                                                                                      |                |       |       |     |            |
| 97  | 010702001002 | 木柱<br>1、Φ200檐柱、Φ220檐柱<br>2、木材种类:一等杉木                                                                                           | m <sup>3</sup> | 2.12  |       |     |            |
| 98  | 010702002001 | 木梁<br>1、80×200mm外横梁<br>2、70×200mm外横梁<br>3、木材种类:一等杉木                                                                            | m <sup>3</sup> | 0.69  |       |     |            |
| 99  | 010701001002 | 木屋架<br>1、Φ150木檩、Φ180檐桁、Φ220檐坊<br>2、70×60杉木椽子、Φ80木椽、60*70mm飞椽<br>3、含脊桁、脊柱、出檐椽、连机、脊机等,龙头按当地式样<br>4、木材种类:一等杉木<br>5、具体做法及要求详见施工图设计 | m <sup>3</sup> | 5.49  |       |     |            |
| 100 | 010702005002 | 封檐板<br>1、15×150mm封檐板、15×200mm封檐板<br>2、木材种类:一等杉木                                                                                | m              | 55.86 |       |     |            |

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:六景镇佛渡村委南局21-28、34组美丽移民村项目

第12页 共25页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称及<br>项目特征描述                                                                                              | 计量<br>单位       | 工程量    | 金额(元) |     |            |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|-----|------------|
|     |              |                                                                                                              |                |        | 综合单价  | 合 价 | 其中:<br>暂估价 |
| 101 | 010703001002 | 屋面木基层<br>1、15mm厚杉木板<br>2、2mm厚三元乙丙防水卷材<br>3、含糙椽、糙钹、鳖壳板<br>4、木材种类:一等杉木<br>5、具体做法及要求详见施工图设计                     | m <sup>2</sup> | 123.00 |       |     |            |
| 102 | 010901001003 | 瓦屋面<br>1、盖瓦, 180×180×10mm<br>2、底瓦, 220×220×10mm<br>3、1: 1: 4水泥白灰砂浆最薄20mm<br>4、成品纹头脊、翘角<br>5、具体做法及要求详见施工图设计   | m <sup>2</sup> | 79.07  |       |     |            |
| 103 | 010901001004 | 瓦屋面<br>1、盖瓦, 180×180×10mm<br>2、底瓦, 220×220×10mm<br>3、30mm厚1: 3水泥砂浆内置钢丝网<br>4、成品纹头脊、翘角、宝定<br>5、具体做法及要求详见施工图设计 | m <sup>2</sup> | 39.24  |       |     |            |
| 104 | 020513001001 | 匾额<br>1、尺寸: 450×1600mm<br>2、40mm厚杉木板(名称及文字由书法家二次设计)<br>3、具体做法及要求详见施工图设计<br>4、木材种类:一等杉木<br>5、含制作、安装、运输等       | 块              | 1      |       |     |            |
| 105 | 020405003001 | 美人靠坐凳<br>1、总高: 940mm<br>2、具体做法及要求详见施工图设计<br>3、木材种类:一等杉木<br>4、含制作、安装、运输等                                      | m              | 44.00  |       |     |            |
| 106 | 020412007001 | 木质挂落<br>1、20×20mm<br>2、具体做法及要求详见施工图设计<br>3、木材种类:一等杉木                                                         | m <sup>2</sup> | 5.29   |       |     |            |

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:六景镇佛渡村委南局21-28、34组美丽移民村项目

第13页 共25页

| 序号         | 项目编码         | 项目名称及<br>项目特征描述                               | 计量<br>单位       | 工程量    | 金额(元) |     |            |
|------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------|--------|-------|-----|------------|
|            |              |                                               |                |        | 综合单价  | 合 价 | 其中:<br>暂估价 |
|            |              | 4、含制作、安装、运输等                                  |                |        |       |     |            |
|            | 13.          | <b>A.13 油漆、涂料、裱糊工程</b>                        |                |        |       |     |            |
| 107        | 011404007002 | 木材面漆<br>1、底油一遍,栗色木纹漆二遍                        | m <sup>2</sup> | 376.42 |       |     |            |
|            |              | <b>单价措施项目</b>                                 |                |        |       |     |            |
|            | 011702       | <b>混凝土模板及支架(撑)</b>                            |                |        |       |     |            |
| 108        | 011702001008 | 垫层模板<br>1、模板、支撑材质:木模板、木支撑                     | m <sup>2</sup> | 13.85  |       |     |            |
| 109        | 011702001009 | 独立基础模板<br>1、模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑                 | m <sup>2</sup> | 22.03  |       |     |            |
| 110        | 011702002003 | 矩形柱模板<br>1、模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑<br>2、支模高度:满足设计要求 | m <sup>2</sup> | 22.15  |       |     |            |
| 111        | 011702005001 | 基础梁<br>1、模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑                    | m <sup>2</sup> | 20.88  |       |     |            |
|            | 011708       | <b>混凝土运输及泵送工程</b>                             |                |        |       |     |            |
| <b>宣传栏</b> |              |                                               |                |        |       |     |            |
|            |              | <b>分部分项工程</b>                                 |                |        |       |     |            |
|            | 1.           | <b>A.1 土(石)方工程</b>                            |                |        |       |     |            |
| 112        | 010101003004 | 挖基坑土方(留回填)<br>1、土壤类别:三类土<br>2、挖土深度:详施工图       | m <sup>3</sup> | 26.59  |       |     |            |
| 113        | 010103001007 | 回填方<br>1、填方材料品种:原土回填                          | m <sup>3</sup> | 26.59  |       |     |            |
| 114        | 010103002007 | 余土弃置<br>1、废弃料品种:土方<br>2、弃土运距:4km              | m <sup>3</sup> | 4.10   |       |     |            |
|            | 3.           | <b>A.3 砌筑工程</b>                               |                |        |       |     |            |
| 115        | 010404001004 | 垫层<br>1、150厚级配碎石垫层                            | m <sup>3</sup> | 1.73   |       |     |            |
|            | 4.           | <b>A.4 混凝土及钢筋混凝土工程</b>                        |                |        |       |     |            |
| 116        | 010501001007 | 垫层<br>1、混凝土种类:普通砼                             | m <sup>3</sup> | 0.65   |       |     |            |



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:六景镇佛渡村委南局21-28、34组美丽移民村项目

第14页 共25页

| 序号          | 项目编码          | 项目名称及<br>项目特征描述                                                                                                                                                                                                                          | 计量<br>单位       | 工程量    | 金额(元) |     |            |
|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|-----|------------|
|             |               |                                                                                                                                                                                                                                          |                |        | 综合单价  | 合 价 | 其中:<br>暂估价 |
|             |               | 2、混凝土强度等级:C20                                                                                                                                                                                                                            |                |        |       |     |            |
| 117         | 010501003003  | 独立基础<br>1、混凝土种类:普通砼<br>2、混凝土强度等级:C30                                                                                                                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 1.44   |       |     |            |
| 118         | 010507007002  | 其他构件<br>1、C20细石砼二次浇筑                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 0.29   |       |     |            |
| 119         | 010516002003  | 铁件<br>1、详图纸设计                                                                                                                                                                                                                            | t              | 0.151  |       |     |            |
|             | <b>14.</b>    | <b>A.14 其他装饰工程</b>                                                                                                                                                                                                                       |                |        |       |     |            |
| 120         | 050307009001  | 宣传栏<br>1、150×150×5厚热镀锌钢管(木纹漆饰面)<br>2、100×50×3厚热镀锌钢管(木纹漆饰面)<br>3、50×50×3厚热镀锌钢管(木纹漆饰面)<br>4、80×80×3厚热镀锌钢管屋脊(木纹漆饰面)<br>5、3厚热镀锌钢板(木纹漆饰面)<br>6、30×30×2厚热镀锌钢管(木纹漆饰面)<br>7、5厚热镀锌钢板(木纹漆饰面)<br>8、贴KT板写真广告(业主自选内容)<br>9、具体样式详图纸设计<br>10、含制作、安装、运输等 | 个              | 6      |       |     |            |
|             |               | <b>单价措施项目</b>                                                                                                                                                                                                                            |                |        |       |     |            |
|             | <b>011702</b> | <b>混凝土模板及支架(撑)</b>                                                                                                                                                                                                                       |                |        |       |     |            |
| 121         | 011702001010  | 垫层模板<br>1、模板、支撑材质:木模板、木支撑                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 4.32   |       |     |            |
| 122         | 011702001011  | 独立基础模板<br>1、模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 14.40  |       |     |            |
| <b>绿化工程</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                          |                |        |       |     |            |
|             |               | <b>分部分项工程</b>                                                                                                                                                                                                                            |                |        |       |     |            |
|             | <b>1. 换</b>   | <b>绿化工程</b>                                                                                                                                                                                                                              |                |        |       |     |            |
| 123         | 050101009001  | 种植土回(换)填                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 846.60 |       |     |            |



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:六景镇佛渡村委南局21-28、34组美丽移民村项目

第15页 共25页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称及<br>项目特征描述                                                                                           | 计量<br>单位 | 工程量 | 金额(元) |     |            |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-------|-----|------------|
|     |              |                                                                                                           |          |     | 综合单价  | 合 价 | 其中:<br>暂估价 |
|     |              | 1、回填土质要求:外购种植土<br>2、回填厚度:综合考虑                                                                             |          |     |       |     |            |
| 124 | 050102001001 | 栽植乌柏<br>1、种类:乌柏<br>2、规格:胸15-16cm,高度600-650cm,蓬径300-350cm,全冠移植,树形优美,树形婆娑,树冠蓬松、开展,枝叶密实<br>3、假植苗<br>4、养护期:一年 | 株        | 10  |       |     |            |
| 125 | 050102001002 | 栽植木棉<br>1、种类:木棉<br>2、规格:胸12cm,高度600cm,蓬径300cm,全冠移植,树形优美,树形婆娑,树冠蓬松、开展,枝叶密实<br>3、假植苗<br>4、养护期:一年            | 株        | 48  |       |     |            |
| 126 | 050102001003 | 栽植桂花<br>1、种类:桂花<br>2、规格:地径12cm 高度400-500cm,蓬径350-400cm,树形丰满优美,带全冠<br>3、假植苗<br>4、养护期:一年                    | 株        | 34  |       |     |            |
| 127 | 050102001004 | 栽植樱花<br>1、种类:樱花<br>2、规格:胸12cm,高度500-600cm,蓬径200-250cm,树形丰满优美,带全冠<br>3、假植苗<br>4、养护期:一年                     | 株        | 35  |       |     |            |
| 128 | 050102001005 | 栽植紫薇<br>1、种类:紫薇<br>2、规格:胸12cm,高度500-600cm,蓬径200-205cm,树形丰满优美,带全冠<br>3、假植苗<br>4、养护期:一年                     | 株        | 27  |       |     |            |
| 129 | 050102002001 | 栽植海桐球<br>1、种类:海桐球                                                                                         | 株        | 24  |       |     |            |

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:六景镇佛渡村委南局21-28、34组美丽移民村项目

第16页 共25页

| 序号  | 项目编码          | 项目名称及<br>项目特征描述                                                                   | 计量<br>单位 | 工程量    | 金额(元) |     |            |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|-----|------------|
|     |               |                                                                                   |          |        | 综合单价  | 合 价 | 其中:<br>暂估价 |
|     |               | 2、规格:高度160-180cm,蓬径180-200cm,冠形丰满,不脱脚,高度冠幅为修剪后规格<br>3、养护期:一年                      |          |        |       |     |            |
| 130 | 050102002002  | 栽植木本绣球<br>1、种类:木本绣球<br>2、规格:高度150-160cm,蓬径180cm,主景树,丛生,8分枝以上,花多<br>3、养护期:一年       | 株        | 29     |       |     |            |
| 131 | 桂050102017001 | 栽植金森女贞<br>1、种类:金森女贞<br>2、规格:高度25-30cm,蓬径20-25cm<br>3、盆苗:36株/m²,枝条饱满<br>4、养护期:一年   | m²       | 381.00 |       |     |            |
| 132 | 桂050102017002 | 栽植毛杜鹃<br>1、种类:毛杜鹃<br>2、规格:高度20-25cm,蓬径15-20cm<br>3、盆苗:49株/m²,枝条饱满<br>4、养护期:一年     | m²       | 821.00 |       |     |            |
| 133 | 桂050102017003 | 栽植红花继木<br>1、种类:红花继木<br>2、规格:高度25-35cm,蓬径20-25cm<br>3、盆苗:49株/m²,枝条饱满<br>4、养护期:一年   | m²       | 767.00 |       |     |            |
| 134 | 桂050102017004 | 栽植金焰绣线菊<br>1、种类:金焰绣线菊<br>2、规格:高度40-50cm,蓬径25-30cm<br>3、盆苗:36株/m²,枝条饱满<br>4、养护期:一年 | m²       | 388.00 |       |     |            |
| 135 | 桂050102017005 | 栽植金边麦冬<br>1、种类:金边麦冬<br>2、规格:高度20-25cm,蓬径15-20cm<br>3、盆苗:49株/m²,枝条饱满<br>4、养护期:一年   | m²       | 152.00 |       |     |            |

表-08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:六景镇佛渡村委南局21-28、34组美丽移民村项目

第17页 共25页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称及<br>项目特征描述                                                       | 计量<br>单位       | 工程量    | 金额(元) |     |            |
|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|-----|------------|
|        |              |                                                                       |                |        | 综合单价  | 合 价 | 其中:<br>暂估价 |
| 136    | 050102012001 | 铺种草皮<br>1、马尼拉草 满铺<br>2、养护:一年                                          | m <sup>2</sup> | 626.00 |       |     |            |
|        |              | 单价措施项目                                                                |                |        |       |     |            |
|        | 050403       | 树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚工程                                               |                |        |       |     |            |
| 137    | 050403001001 | 树木支撑架<br>1、支撑类型、材质:三脚桩支撑<br>2、支撑材料规格:树棍(短)<br>3、单株支撑材料数量:3根           | 株              | 154    |       |     |            |
| 石笼矮墙工程 |              |                                                                       |                |        |       |     |            |
|        |              | 分部分项工程                                                                |                |        |       |     |            |
|        |              | 石笼矮墙工程                                                                |                |        |       |     |            |
| 138    | 040101002001 | 挖沟槽土方<br>1、土壤类别:综合考虑                                                  | m <sup>3</sup> | 53.96  |       |     |            |
| 139    | 040103001002 | 回填方<br>1、填方材料品种:原土回填<br>2、密实度:满足设计要求                                  | m <sup>3</sup> | 13.77  |       |     |            |
| 140    | 040103002002 | 余方弃置<br>1、土壤类别:综合各类土方(不含淤泥)<br>2、运距::投标人自行考虑                          | m <sup>3</sup> | 38.12  |       |     |            |
| 141    | 010504004001 | 石笼钢丝网<br>1、钢丝网格 $\phi$ 3不锈钢丝网; $\phi$ 8钢筋龙骨<br>2、 $\phi$ 100~150米黄色石块 | m <sup>3</sup> | 77.54  |       |     |            |
| 142    | 040303001001 | 混凝土垫层<br>1、混凝土种类:普通混凝土<br>2、混凝土强度等级:C20<br>3、含模板                      | m <sup>3</sup> | 18.16  |       |     |            |
|        |              | 单价措施项目                                                                |                |        |       |     |            |
|        |              |                                                                       |                |        |       |     |            |
| 舞台工程   |              |                                                                       |                |        |       |     |            |
|        |              | 分部分项工程                                                                |                |        |       |     |            |
|        |              | A.1 土(石)方工程                                                           |                |        |       |     |            |



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:六景镇佛渡村委南局21-28、34组美丽移民村项目

第18页 共25页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称及<br>项目特征描述                                                   | 计量<br>单位       | 工程量    | 金额(元) |     |            |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|-----|------------|
|     |              |                                                                   |                |        | 综合单价  | 合 价 | 其中:<br>暂估价 |
| 143 | 010101003005 | 挖沟槽土方<br>1、土壤类别:综合考虑<br>2、挖土深度:详施工图                               | m <sup>3</sup> | 96.23  |       |     |            |
| 144 | 010103001008 | 回填方<br>1、密实度:满足施工规范及设计要求<br>2、填方材料品种:符合设计要求                       | m <sup>3</sup> | 119.01 |       |     |            |
|     |              | <b>A.3 砌筑工程</b>                                                   |                |        |       |     |            |
| 145 | 010401012004 | 砌砖台阶<br>1、砖品种、规格、强度等级:MU10砖砌体<br>2、砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆             | m <sup>2</sup> | 3.00   |       |     |            |
| 146 | 010401001004 | 砖基础<br>1、砖品种、规格、强度等级:MU10砖砌体<br>2、砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆              | m <sup>3</sup> | 17.56  |       |     |            |
| 147 | 010401004001 | 砖墙<br>1、砖品种、规格、强度等级:MU10砖砌体<br>2、砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆<br>3、墙厚:240mm | m <sup>3</sup> | 13.25  |       |     |            |
| 148 | 010404001005 | 级配碎石垫层                                                            | m <sup>3</sup> | 6.25   |       |     |            |
|     |              | <b>A.4 混凝土及钢筋混凝土工程</b>                                            |                |        |       |     |            |
| 149 | 010501001008 | 垫层<br>1、混凝土种类:普通混凝土<br>2、混凝土强度等级:C20                              | m <sup>3</sup> | 3.67   |       |     |            |
| 150 | 010501002002 | 带形基础<br>1、混凝土种类:普通混凝土<br>2、混凝土强度等级:C25                            | m <sup>3</sup> | 4.64   |       |     |            |
| 151 | 010502001004 | 矩形柱<br>1、混凝土强度等级:C25<br>2、混凝土种类:普通混凝土                             | m <sup>3</sup> | 1.11   |       |     |            |
| 152 | 010503004001 | 圈梁<br>1、混凝土强度等级:C25<br>2、混凝土种类:普通混凝土                              | m <sup>3</sup> | 1.09   |       |     |            |
| 153 | 010507005003 | 压顶<br>1、混凝土强度等级:C25                                               | m <sup>3</sup> | 2.23   |       |     |            |





# 总价措施项目清单与计价表

工程名称:六景镇佛渡村委南局21-28、34组美丽移民村项目

第1页 共3页

| 序号   | 项目编码          | 项 目 名 称 | 计 算 基 础                    | 费 率 (%)<br>或标准 | 金 额 (元) | 备注 |
|------|---------------|---------|----------------------------|----------------|---------|----|
| 照明工程 |               |         |                            |                |         |    |
| 1    | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | Σ分部分项及单价措施费定额<br>(人工费+机械费) |                |         |    |
| 2    | 桂031401002001 | 检验试验配合费 |                            |                |         |    |
| 3    | 桂031401003001 | 雨季施工增加费 |                            |                |         |    |
| 圆形树池 |               |         |                            |                |         |    |
| 1    | 桂011801001002 | 安全文明施工费 | Σ(分部分项人材机+单价措施<br>人材机)     |                |         |    |
| 2    | 桂011801002002 | 检验试验配合费 |                            |                |         |    |
| 3    | 桂011801003002 | 雨季施工增加费 |                            |                |         |    |
| 4    | 桂011801004002 | 工程定位复测费 |                            |                |         |    |
| 方形树池 |               |         |                            |                |         |    |
| 1    | 桂011801001003 | 安全文明施工费 | Σ(分部分项人材机+单价措施<br>人材机)     |                |         |    |
| 2    | 桂011801002003 | 检验试验配合费 |                            |                |         |    |
| 3    | 桂011801003003 | 雨季施工增加费 |                            |                |         |    |
| 4    | 桂011801004003 | 工程定位复测费 |                            |                |         |    |
| 景墙工程 |               |         |                            |                |         |    |
| 1    | 桂011801001004 | 安全文明施工费 | Σ(分部分项人材机+单价措施<br>人材机)     |                |         |    |
| 2    | 桂011801002004 | 检验试验配合费 |                            |                |         |    |
| 3    | 桂011801003004 | 雨季施工增加费 |                            |                |         |    |
| 4    | 桂011801004004 | 工程定位复测费 |                            |                |         |    |
| 花池工程 |               |         |                            |                |         |    |
| 1    | 桂011801001005 | 安全文明施工费 | Σ(分部分项人材机+单价措施<br>人材机)     |                |         |    |
| 2    | 桂011801002005 | 检验试验配合费 |                            |                |         |    |
| 3    | 桂011801003005 | 雨季施工增加费 |                            |                |         |    |

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,  
但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称:六景镇佛渡村委南局21-28、34组美丽移民村项目

第2页 共3页

| 序号     | 项目编码          | 项 目 名 称 | 计 算 基 础                    | 费 率(%)<br>或标准 | 金 额(元) | 备注 |
|--------|---------------|---------|----------------------------|---------------|--------|----|
| 4      | 桂011801004005 | 工程定位复测费 | Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)         |               |        |    |
| 文化廊架   |               |         |                            |               |        |    |
| 1      | 桂011801001006 | 安全文明施工费 | Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)         |               |        |    |
| 2      | 桂011801002006 | 检验试验配合费 |                            |               |        |    |
| 3      | 桂011801003006 | 雨季施工增加费 |                            |               |        |    |
| 4      | 桂011801004006 | 工程定位复测费 |                            |               |        |    |
| 亭廊     |               |         |                            |               |        |    |
| 1      | 桂011801001007 | 安全文明施工费 | Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)         |               |        |    |
| 2      | 桂011801002007 | 检验试验配合费 |                            |               |        |    |
| 3      | 桂011801003007 | 雨季施工增加费 |                            |               |        |    |
| 4      | 桂011801004007 | 工程定位复测费 |                            |               |        |    |
| 宣传栏    |               |         |                            |               |        |    |
| 1      | 桂011801001008 | 安全文明施工费 | Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)         |               |        |    |
| 2      | 桂011801002008 | 检验试验配合费 |                            |               |        |    |
| 3      | 桂011801003008 | 雨季施工增加费 |                            |               |        |    |
| 4      | 桂011801004008 | 工程定位复测费 |                            |               |        |    |
| 绿化工程   |               |         |                            |               |        |    |
| 1      | 桂050501001001 | 安全文明施工费 | Σ分部分项及单价措施费定额<br>(人工费+机械费) |               |        |    |
| 3      | 桂050501003001 | 雨季施工增加费 |                            |               |        |    |
| 石笼矮墙工程 |               |         |                            |               |        |    |
| 1      | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | Σ分部分项及单价措施费定额<br>(人工费+机械费) |               |        |    |
| 2      | 桂041201002001 | 检验试验配合费 |                            |               |        |    |
| 3      | 桂041201003001 | 雨季施工增加费 |                            |               |        |    |

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,  
但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称:六景镇佛渡村委南局21-28、34组美丽移民村项目

第3页 共3页

| 序号      | 项目编码          | 项 目 名 称 | 计 算 基 础                    | 费 率(%)<br>或标准 | 金 额(元) | 备注 |
|---------|---------------|---------|----------------------------|---------------|--------|----|
| 4       | 桂041201004001 | 工程定位复测费 | Σ分部分项及单价措施费定额<br>(人工费+机械费) |               |        |    |
| 舞台工程    |               |         |                            |               |        |    |
| 1       | 桂011801001009 | 安全文明施工费 | Σ(分部分项人材机+单价措施<br>人材机)     |               |        |    |
| 2       | 桂011801002009 | 检验试验配合费 |                            |               |        |    |
| 3       | 桂011801003009 | 雨季施工增加费 |                            |               |        |    |
| 4       | 桂011801004009 | 工程定位复测费 |                            |               |        |    |
| 铺装工程    |               |         |                            |               |        |    |
| 1       | 桂050501001002 | 安全文明施工费 | Σ分部分项及单价措施费定额<br>(人工费+机械费) |               |        |    |
| 3       | 桂050501003002 | 雨季施工增加费 |                            |               |        |    |
| 办公室改造工程 |               |         |                            |               |        |    |
| 1       | 桂011801001010 | 安全文明施工费 | Σ(分部分项人材机+单价措施<br>人材机)     |               |        |    |
| 2       | 桂011801002010 | 检验试验配合费 |                            |               |        |    |
| 3       | 桂011801003010 | 雨季施工增加费 |                            |               |        |    |
| 4       | 桂011801004010 | 工程定位复测费 |                            |               |        |    |
| 篮球场看台   |               |         |                            |               |        |    |
| 1       | 桂011801001011 | 安全文明施工费 | Σ(分部分项人材机+单价措施<br>人材机)     |               |        |    |
| 2       | 桂011801002011 | 检验试验配合费 |                            |               |        |    |
| 3       | 桂011801003011 | 雨季施工增加费 |                            |               |        |    |
| 4       | 桂011801004011 | 工程定位复测费 |                            |               |        |    |
|         |               | 合 计     |                            |               |        |    |
|         |               |         |                            |               |        |    |
|         |               |         |                            |               |        |    |
|         |               |         |                            |               |        |    |
|         |               |         |                            |               |        |    |
|         |               |         |                            |               |        |    |
|         |               |         |                            |               |        |    |

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,  
但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:六景镇佛渡村委南局21-28、34组美丽移民村项目

第1页 共3页

| 序号                   | 项目名称         | 金额(元)  | 备注            |
|----------------------|--------------|--------|---------------|
| <b>照明工程</b>          |              |        |               |
| 1                    | 暂列金额         |        | 明细详见表—12—1    |
| 2                    | 材料暂估价        |        | 明细详见表—12—2    |
| 3                    | 专业工程暂估价      |        | 明细详见表—12—3    |
| 4                    | 计日工          |        | 明细详见表—12—4    |
| 5                    | 总承包服务费       |        | 明细详见表—12—5    |
| 6                    | 安全生产责任保险费暂估价 | 627.92 | 分部分项工程费及措施项目费 |
| <b>户外健身器材购置与安装工程</b> |              |        |               |
| 1                    | 暂列金额         |        | 明细详见表—12—1    |
| 2                    | 材料暂估价        |        | 明细详见表—12—2    |
| 3                    | 专业工程暂估价      |        | 明细详见表—12—3    |
| 4                    | 计日工          |        | 明细详见表—12—4    |
| 5                    | 总承包服务费       |        | 明细详见表—12—5    |
| 6                    | 安全生产责任保险费暂估价 |        | 分部分项工程费及措施项目费 |
| <b>圆形树池</b>          |              |        |               |
| 1                    | 暂列金额         |        | 明细详见表—12—1    |
| 2                    | 材料暂估价        |        | 明细详见表—12—2    |
| 3                    | 专业工程暂估价      |        | 明细详见表—12—3    |
| 4                    | 计日工          |        | 明细详见表—12—4    |
| 5                    | 总承包服务费       |        | 明细详见表—12—5    |
| <b>方形树池</b>          |              |        |               |
| 1                    | 暂列金额         |        | 明细详见表—12—1    |
| 2                    | 材料暂估价        |        | 明细详见表—12—2    |
| 3                    | 专业工程暂估价      |        | 明细详见表—12—3    |
| 4                    | 计日工          |        | 明细详见表—12—4    |
| 5                    | 总承包服务费       |        | 明细详见表—12—5    |
| <b>景墙工程</b>          |              |        |               |
| 1                    | 暂列金额         |        | 明细详见表—12—1    |
| 2                    | 材料暂估价        |        | 明细详见表—12—2    |
| 3                    | 专业工程暂估价      |        | 明细详见表—12—3    |
| 4                    | 计日工          |        | 明细详见表—12—4    |
| 5                    | 总承包服务费       |        | 明细详见表—12—5    |
| <b>花池工程</b>          |              |        |               |
| 1                    | 暂列金额         |        | 明细详见表—12—1    |
| 2                    | 材料暂估价        |        | 明细详见表—12—2    |

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:六景镇佛渡村委南局21-28、34组美丽移民村项目

第2页 共3页

| 序号            | 项目名称         | 金额(元)   | 备注            |
|---------------|--------------|---------|---------------|
| 3             | 专业工程暂估价      |         | 明细详见表-12-3    |
| 4             | 计日工          |         | 明细详见表-12-4    |
| 5             | 总承包服务费       |         | 明细详见表-12-5    |
| 6             | 安全生产责任保险费暂估价 | 168.70  | 分部分项工程费及措施项目费 |
| <b>文化廊架</b>   |              |         |               |
| 1             | 暂列金额         |         | 明细详见表-12-1    |
| 2             | 材料暂估价        |         | 明细详见表-12-2    |
| 3             | 专业工程暂估价      |         | 明细详见表-12-3    |
| 4             | 计日工          |         | 明细详见表-12-4    |
| 5             | 总承包服务费       |         | 明细详见表-12-5    |
| 6             | 安全生产责任保险费暂估价 | 216.88  | 分部分项工程费及措施项目费 |
| <b>亭廊</b>     |              |         |               |
| 1             | 暂列金额         |         | 明细详见表-12-1    |
| 2             | 材料暂估价        |         | 明细详见表-12-2    |
| 3             | 专业工程暂估价      |         | 明细详见表-12-3    |
| 4             | 计日工          |         | 明细详见表-12-4    |
| 5             | 总承包服务费       |         | 明细详见表-12-5    |
| 6             | 安全生产责任保险费暂估价 | 312.82  | 分部分项工程费及措施项目费 |
| <b>宣传栏</b>    |              |         |               |
| 1             | 暂列金额         |         | 明细详见表-12-1    |
| 2             | 材料暂估价        |         | 明细详见表-12-2    |
| 3             | 专业工程暂估价      |         | 明细详见表-12-3    |
| 4             | 计日工          |         | 明细详见表-12-4    |
| 5             | 总承包服务费       |         | 明细详见表-12-5    |
| <b>绿化工程</b>   |              |         |               |
| 1             | 暂列金额         |         | 明细详见表-12-1    |
| 2             | 材料暂估价        |         | 明细详见表-12-2    |
| 3             | 专业工程暂估价      |         | 明细详见表-12-3    |
| 4             | 计日工          |         | 明细详见表-12-4    |
| 5             | 总承包服务费       |         | 明细详见表-12-5    |
| 6             | 安全生产责任保险费暂估价 | 1917.92 | 分部分项工程费及措施项目费 |
| <b>石笼矮墙工程</b> |              |         |               |
| 1             | 暂列金额         |         | 明细详见表-11-1    |
| 2             | 材料暂估价        |         | 明细详见表-11-2    |

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

表-12



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:六景镇佛渡村委南局21-28、34组美丽移民村项目

第3页 共3页

| 序号             | 项目名称         | 金额(元)   | 备注            |
|----------------|--------------|---------|---------------|
| 3              | 专业工程暂估价      |         | 明细详见表-11-3    |
| 4              | 计日工          |         | 明细详见表-11-4    |
| 5              | 总承包服务费       |         | 明细详见表-11-5    |
| 6              | 安全生产责任保险费暂估价 | 95.71   | 分部分项工程费及措施项目费 |
| <b>舞台工程</b>    |              |         |               |
| 1              | 暂列金额         |         | 明细详见表-12-1    |
| 2              | 材料暂估价        |         | 明细详见表-12-2    |
| 3              | 专业工程暂估价      |         | 明细详见表-12-3    |
| 4              | 计日工          |         | 明细详见表-12-4    |
| 5              | 总承包服务费       |         | 明细详见表-12-5    |
| 6              | 安全生产责任保险费暂估价 | 149.69  | 分部分项工程费及措施项目费 |
| <b>铺装工程</b>    |              |         |               |
| 1              | 暂列金额         |         | 明细详见表-12-1    |
| 2              | 材料暂估价        |         | 明细详见表-12-2    |
| 3              | 专业工程暂估价      |         | 明细详见表-12-3    |
| 4              | 计日工          |         | 明细详见表-12-4    |
| 5              | 总承包服务费       |         | 明细详见表-12-5    |
| 6              | 安全生产责任保险费暂估价 | 1643.92 | 分部分项工程费及措施项目费 |
| <b>办公室改造工程</b> |              |         |               |
| 1              | 暂列金额         |         | 明细详见表-12-1    |
| 2              | 材料暂估价        |         | 明细详见表-12-2    |
| 3              | 专业工程暂估价      |         | 明细详见表-12-3    |
| 4              | 计日工          |         | 明细详见表-12-4    |
| 5              | 总承包服务费       |         | 明细详见表-12-5    |
| <b>篮球场看台</b>   |              |         |               |
| 1              | 暂列金额         |         | 明细详见表-12-1    |
| 2              | 材料暂估价        |         | 明细详见表-12-2    |
| 3              | 专业工程暂估价      |         | 明细详见表-12-3    |
| 4              | 计日工          |         | 明细详见表-12-4    |
| 5              | 总承包服务费       |         | 明细详见表-12-5    |
| 6              | 安全生产责任保险费暂估价 | 72.66   | 分部分项工程费及措施项目费 |
| <b>合 计</b>     |              |         |               |
|                |              |         |               |

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

表-12



## 税前项目清单与计价表

工程名称:六景镇佛渡村委南局21-28、34组美丽移民村项目

第1页 共3页

| 序号            | 项目编码         | 项目名称及项目特征<br>描述                                                         | 计量<br>单位 | 工程量 | 金 额(元) |    |
|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------|----|
|               |              |                                                                         |          |     | 单价     | 合价 |
| 户外健身器材购置与安装工程 |              |                                                                         |          |     |        |    |
| 1             | 011505006001 | 三人扭腰器（1500*1400*1300mm）<br>1、整套购置，含设备制作、安装及运输<br>2、主要材质：钢材<br>3、符合设计要求  | 套        | 1   |        |    |
| 2             | 011505006002 | 二人蹬力器（3000*3000*350mm）<br>1、整套购置，含设备制作、安装及运输<br>2、主要材质：钢材<br>3、符合设计要求   | 套        | 1   |        |    |
| 3             | 011505006003 | 双联漫步机（1800*400*1150mm）<br>1、整套购置，含设备制作、安装及运输<br>2、主要材质：钢材<br>3、符合设计要求   | 套        | 1   |        |    |
| 4             | 011505006004 | 跷跷板（2200*600*600mm）<br>1、整套购置，含设备制作、安装及运输<br>2、主要材质：钢材<br>3、符合设计要求      | 套        | 1   |        |    |
| 5             | 011505006005 | 荡椅秋千（2000*800*2700mm）<br>1、整套购置，含设备制作、安装及运输<br>2、主要材质：钢材<br>3、符合设计要求    | 套        | 1   |        |    |
| 6             | 011505006006 | 腰背按摩器（1500*900*1800mm）<br>1、整套购置，含设备制作、安装及运输<br>2、主要材质：钢材<br>3、符合设计要求   | 套        | 1   |        |    |
| 7             | 011505006007 | 肩关节康复器（1000*1000*1500mm）<br>1、整套购置，含设备制作、安装及运输<br>2、主要材质：钢材<br>3、符合设计要求 | 套        | 1   |        |    |
| 8             | 011505006008 | 单人平步机（1000*600*1300mm）<br>1、整套购置，含设备制作、安装及运输<br>2、主要材质：钢材               | 套        | 1   |        |    |

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。

## 税前项目清单与计价表

工程名称:六景镇佛渡村委南局21-28、34组美丽移民村项目

第2页 共3页

| 序号          | 项目编码          | 项目名称及项目特征<br>描述                                                                  | 计量<br>单位       | 工程量   | 金 额(元) |    |
|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|----|
|             |               |                                                                                  |                |       | 单价     | 合价 |
|             |               | 3、符合设计要求                                                                         |                |       |        |    |
| 9           | 011505006009  | 高低杠 (3100*100*2500mm)<br>1、整套购置, 含设备制作、安装及运输<br>2、主要材质: 钢材<br>3、符合设计要求           | 套              | 1     |        |    |
| 10          | 011505006010  | 云梯 (3100*100*2500mm)<br>1、整套购置, 含设备制作、安装及运输<br>2、主要材质: 钢材<br>3、符合设计要求            | 套              | 1     |        |    |
| <b>方形树池</b> |               |                                                                                  |                |       |        |    |
| 1           | 011407001001  | 水性外墙真石漆<br>1、弹性, 一低一中一面, 8至10年保质国产<br>2、透明树脂漆面保护层                                | m <sup>2</sup> | 37.04 |        |    |
| <b>景墙工程</b> |               |                                                                                  |                |       |        |    |
| 1           | 011407001002  | 仿夯土墙涂料<br>水性弹性, 一底二涂, 拉毛, 5年质保, 国产                                               | m <sup>2</sup> | 25.19 |        |    |
| 2           | 桂011713001001 | 成品陶土罐<br>详图纸设计                                                                   | 项              | 1     |        |    |
| <b>文化廊架</b> |               |                                                                                  |                |       |        |    |
| 1           | 011501015001  | 木制文化宣传栏<br>1、尺寸: 1980×2500mm<br>2、木材种类: 一等杉木<br>3、具体做法及要求详见施工图设计<br>4、含制作、安装、运输等 | 个              | 4     |        |    |
| 2           | 011501015002  | 木制廊架标识<br>1、尺寸: 2500×2295mm<br>2、木材种类: 一等杉木<br>3、具体做法及要求详见施工图设计<br>4、含制作、安装、运输等  | 个              | 20    |        |    |
| <b>亭廊</b>   |               |                                                                                  |                |       |        |    |
| 1           | 050305006001  | 石桌石凳<br>1、含一桌四凳, 详图纸设计                                                           | 个              | 1     |        |    |

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。

## 税前项目清单与计价表

工程名称:六景镇佛渡村委南局21-28、34组美丽移民村项目

第3页 共3页

| 序号             | 项目编码         | 项目名称及项目特征<br>描述                                                                                                                                                                              | 计量<br>单位       | 工程量    | 金 额(元) |    |
|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|----|
|                |              |                                                                                                                                                                                              |                |        | 单价     | 合价 |
|                |              | 2、石桌D=1200×800mm, 石凳D=400×400mm<br>3、象棋棋盘, 阴刻5mm, 刷红色油漆                                                                                                                                      |                |        |        |    |
| 2              | 020206001001 | 青石柱基础<br>1、石料种类、构件规格: $\Phi 360 \times 200$ mm青石                                                                                                                                             | 只              | 15     |        |    |
| 3              | 020206001002 | 花岗岩柱基础<br>1、石料种类、构件规格: $\Phi 360 \times 200$ mm芝麻灰花岗岩                                                                                                                                        | 只              | 6      |        |    |
| <b>舞台工程</b>    |              |                                                                                                                                                                                              |                |        |        |    |
| 1              | 011407001003 | 水性弹性外墙涂料<br>1、一底二涂, 平涂, 8年保质, 国产                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 72.77  |        |    |
| 2              | 011503001001 | 不锈钢栏杆<br>1、栏杆类型: 不锈钢栏杆<br>2、扶手材料种类、规格: $\Phi 60 \times 1.4$ mm不锈钢圆管<br>3、立柱材料种类、规格: $\Phi 60 \times 1.4$ mm不锈钢圆管<br>4、立管材料种类、规格: $\Phi 40 \times 1$ mm不锈钢圆管<br>5、含螺栓及固定铁件等<br>6、具体详图纸设计及规范要求 | m              | 3.00   |        |    |
| 3              | 011508004002 | 福字浮雕<br>1、50mm厚 $\Phi 2040$ mm烧面芝麻灰花岗岩阳刻10mm厚福字<br>2、40mm厚240mm宽烧面芝麻白花岗岩 $\Phi 2520$ mm, 四等分                                                                                                 | 个              | 1      |        |    |
| 4              | 020106002002 | 花格窗<br>1. 内衬成品花格装饰                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 1.02   |        |    |
| <b>办公室改造工程</b> |              |                                                                                                                                                                                              |                |        |        |    |
| 1              | 011407001004 | 水性外墙真石漆(弹性)<br>1、喷涂底层涂料、喷涂主层涂料、涂饰面层涂料二遍<br>2、含基层处理、抗碱底漆、面漆等全部工序<br>3、8至10年保质, 国产                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 531.37 |        |    |
|                |              | 合 计                                                                                                                                                                                          |                |        |        |    |
|                |              |                                                                                                                                                                                              |                |        |        |    |
|                |              |                                                                                                                                                                                              |                |        |        |    |
|                |              |                                                                                                                                                                                              |                |        |        |    |
|                |              |                                                                                                                                                                                              |                |        |        |    |

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。



## 规费、增值税计价表

工程名称:六景镇佛渡村委南局21-28、34组美丽移民村项目

第1页 共4页

| 序号                   | 项目名称  | 计算基础                                              | 计算费率(%) | 金额(元) |
|----------------------|-------|---------------------------------------------------|---------|-------|
| <b>照明工程</b>          |       |                                                   |         |       |
| 1                    | 规费    | 1.1+1.2+1.3                                       |         |       |
| 1.1                  | 社会保险费 | $\Sigma$ (分部分项人工费+单价措施人工费)                        |         |       |
| 1.1.1                | 养老保险费 |                                                   |         |       |
| 1.1.2                | 失业保险费 |                                                   |         |       |
| 1.1.3                | 医疗保险费 |                                                   |         |       |
| 1.1.4                | 生育保险费 |                                                   |         |       |
| 1.1.5                | 工伤保险费 |                                                   |         |       |
| 1.2                  | 住房公积金 |                                                   |         |       |
| 1.3                  | 工程排污费 |                                                   |         |       |
| 2                    | 增值税   | $\Sigma$ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) |         |       |
| <b>户外健身器材购置与安装工程</b> |       |                                                   |         |       |
| 1                    | 规费    | 1.1+1.2+1.3                                       |         |       |
| 1.1                  | 社会保险费 | $\Sigma$ (分部分项人工费+单价措施人工费)                        |         |       |
| 1.1.1                | 养老保险费 |                                                   |         |       |
| 1.1.2                | 失业保险费 |                                                   |         |       |
| 1.1.3                | 医疗保险费 |                                                   |         |       |
| 1.1.4                | 生育保险费 |                                                   |         |       |
| 1.1.5                | 工伤保险费 |                                                   |         |       |
| 1.2                  | 住房公积金 |                                                   |         |       |
| 1.3                  | 工程排污费 | $\Sigma$ (分部分项人材机+单价措施人材机)                        |         |       |
| 2                    | 增值税   | $\Sigma$ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) |         |       |
| <b>圆形树池</b>          |       |                                                   |         |       |
| 1                    | 规费    | 1.1+1.2+1.3                                       |         |       |
| 1.1                  | 社会保险费 | $\Sigma$ (分部分项人工费+单价措施人工费)                        |         |       |
| 1.1.1                | 养老保险费 |                                                   |         |       |
| 1.1.2                | 失业保险费 |                                                   |         |       |
| 1.1.3                | 医疗保险费 |                                                   |         |       |
| 1.1.4                | 生育保险费 |                                                   |         |       |
| 1.1.5                | 工伤保险费 |                                                   |         |       |
| 1.2                  | 住房公积金 |                                                   |         |       |
| 1.3                  | 工程排污费 | $\Sigma$ (分部分项人材机+单价措施人材机)                        |         |       |
| 2                    | 增值税   | $\Sigma$ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) |         |       |
| <b>方形树池</b>          |       |                                                   |         |       |

## 规费、增值税计价表

工程名称:六景镇佛渡村委南局21-28、34组美丽移民村项目

第2页 共4页

| 序号          | 项目名称  | 计算基础                                      | 计算费率(%) | 金额(元) |
|-------------|-------|-------------------------------------------|---------|-------|
| 1           | 规费    | 1.1+1.2+1.3                               |         |       |
| 1.1         | 社会保险费 | Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)                        |         |       |
| 1.1.1       | 养老保险费 |                                           |         |       |
| 1.1.2       | 失业保险费 |                                           |         |       |
| 1.1.3       | 医疗保险费 |                                           |         |       |
| 1.1.4       | 生育保险费 |                                           |         |       |
| 1.1.5       | 工伤保险费 |                                           |         |       |
| 1.2         | 住房公积金 |                                           |         |       |
| 1.3         | 工程排污费 | Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)                        |         |       |
| 2           | 增值税   | Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) |         |       |
| <b>景观工程</b> |       |                                           |         |       |
| 1           | 规费    | 1.1+1.2+1.3                               |         |       |
| 1.1         | 社会保险费 | Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)                        |         |       |
| 1.1.1       | 养老保险费 |                                           |         |       |
| 1.1.2       | 失业保险费 |                                           |         |       |
| 1.1.3       | 医疗保险费 |                                           |         |       |
| 1.1.4       | 生育保险费 |                                           |         |       |
| 1.1.5       | 工伤保险费 |                                           |         |       |
| 1.2         | 住房公积金 |                                           |         |       |
| 1.3         | 工程排污费 | Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)                        |         |       |
| 2           | 增值税   | Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) |         |       |
| <b>花池工程</b> |       |                                           |         |       |
| 1           | 规费    | 1.1+1.2+1.3                               |         |       |
| 1.1         | 社会保险费 | Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)                        |         |       |
| 1.1.1       | 养老保险费 |                                           |         |       |
| 1.1.2       | 失业保险费 |                                           |         |       |
| 1.1.3       | 医疗保险费 |                                           |         |       |
| 1.1.4       | 生育保险费 |                                           |         |       |
| 1.1.5       | 工伤保险费 |                                           |         |       |
| 1.2         | 住房公积金 |                                           |         |       |
| 1.3         | 工程排污费 | Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)                        |         |       |
| 2           | 增值税   | Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) |         |       |
| <b>文化廊架</b> |       |                                           |         |       |
| 1           | 规费    | 1.1+1.2+1.3                               |         |       |

## 规费、增值税计价表

工程名称:六景镇佛渡村委南局21-28、34组美丽移民村项目

第3页 共4页

| 序号            | 项目名称  | 计算基础                                              | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---------------|-------|---------------------------------------------------|---------|-------|
| 1.1           | 社会保险费 | $\Sigma$ (分部分项人工费+单价措施人工费)                        |         |       |
| 1.1.1         | 养老保险费 |                                                   |         |       |
| 1.1.2         | 失业保险费 |                                                   |         |       |
| 1.1.3         | 医疗保险费 |                                                   |         |       |
| 1.1.4         | 生育保险费 |                                                   |         |       |
| 1.1.5         | 工伤保险费 |                                                   |         |       |
| 1.2           | 住房公积金 |                                                   |         |       |
| 1.3           | 工程排污费 | $\Sigma$ (分部分项人材机+单价措施人材机)                        |         |       |
| 2             | 增值税   | $\Sigma$ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) |         |       |
| <b>亭廊</b>     |       |                                                   |         |       |
| 1             | 规费    | 1.1+1.2+1.3                                       |         |       |
| 1.1           | 社会保险费 | $\Sigma$ (分部分项人工费+单价措施人工费)                        |         |       |
| 1.1.1         | 养老保险费 |                                                   |         |       |
| 1.1.2         | 失业保险费 |                                                   |         |       |
| 1.1.3         | 医疗保险费 |                                                   |         |       |
| 1.1.4         | 生育保险费 |                                                   |         |       |
| 1.1.5         | 工伤保险费 |                                                   |         |       |
| 1.2           | 住房公积金 |                                                   |         |       |
| 1.3           | 工程排污费 | $\Sigma$ (分部分项人材机+单价措施人材机)                        |         |       |
| 2             | 增值税   | $\Sigma$ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) |         |       |
| <b>宣传栏</b>    |       |                                                   |         |       |
| 1             | 规费    | 1.1+1.2+1.3                                       |         |       |
| 1.1           | 社会保险费 | $\Sigma$ (分部分项人工费+单价措施人工费)                        |         |       |
| 1.1.1         | 养老保险费 |                                                   |         |       |
| 1.1.2         | 失业保险费 |                                                   |         |       |
| 1.1.3         | 医疗保险费 |                                                   |         |       |
| 1.1.4         | 生育保险费 |                                                   |         |       |
| 1.1.5         | 工伤保险费 |                                                   |         |       |
| 1.2           | 住房公积金 |                                                   |         |       |
| 1.3           | 工程排污费 | $\Sigma$ (分部分项人材机+单价措施人材机)                        |         |       |
| 2             | 增值税   | $\Sigma$ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) |         |       |
| <b>绿化工程</b>   |       |                                                   |         |       |
| <b>石笼矮墙工程</b> |       |                                                   |         |       |
| <b>舞台工程</b>   |       |                                                   |         |       |



## 规费、增值税计价表

工程名称:六景镇佛渡村委南局21-28、34组美丽移民村项目

第4页 共4页

| 序号             | 项目名称       | 计算基础                                      | 计算费率(%) | 金额(元) |
|----------------|------------|-------------------------------------------|---------|-------|
| 1              | 规费         | 1.1+1.2+1.3                               |         |       |
| 1.1            | 社会保险费      | Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)                        |         |       |
| 1.1.1          | 养老保险费      |                                           |         |       |
| 1.1.2          | 失业保险费      |                                           |         |       |
| 1.1.3          | 医疗保险费      |                                           |         |       |
| 1.1.4          | 生育保险费      |                                           |         |       |
| 1.1.5          | 工伤保险费      |                                           |         |       |
| 1.2            | 住房公积金      |                                           |         |       |
| 1.3            | 工程排污费      | Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)                        |         |       |
| 2              | 增值税        | Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) |         |       |
| <b>铺装工程</b>    |            |                                           |         |       |
| <b>办公室改造工程</b> |            |                                           |         |       |
| 1              | 规费         | 1.1+1.2+1.3                               |         |       |
| 1.1            | 社会保险费      | Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)                        |         |       |
| 1.1.1          | 养老保险费      |                                           |         |       |
| 1.1.2          | 失业保险费      |                                           |         |       |
| 1.1.3          | 医疗保险费      |                                           |         |       |
| 1.1.4          | 生育保险费      |                                           |         |       |
| 1.1.5          | 工伤保险费      |                                           |         |       |
| 1.2            | 住房公积金      |                                           |         |       |
| 1.3            | 工程排污费      | Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)                        |         |       |
| 2              | 增值税        | Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) |         |       |
| <b>篮球场看台</b>   |            |                                           |         |       |
| 1              | 规费         | 1.1+1.2+1.3                               |         |       |
| 1.1            | 社会保险费      | Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)                        |         |       |
| 1.1.1          | 养老保险费      |                                           |         |       |
| 1.1.2          | 失业保险费      |                                           |         |       |
| 1.1.3          | 医疗保险费      |                                           |         |       |
| 1.1.4          | 生育保险费      |                                           |         |       |
| 1.1.5          | 工伤保险费      |                                           |         |       |
| 1.2            | 住房公积金      |                                           |         |       |
| 1.3            | 工程排污费      | Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)                        |         |       |
| 2              | 增值税        | Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) |         |       |
|                | <b>合 计</b> |                                           |         |       |



