

石塘镇下垌村委粟白、张道、外刘美丽移民村项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：横州市水库移民安置服务中心
(单位盖章)



造价咨询人：北京泛华国金工程咨询有限公司
(单位盖章)



2025年04月17日

石塘镇下垌村委粟白、张道、外刘美丽移民村项目 工程

招标工程量清单

招标人：横州市水库移民安置服务中心
(单位盖章)



造价咨询人：北京泛华国金工程咨询有限公司
(单位资质专用章)



法定代表人或其授权人：李程
(签字或盖章)

李程

法定代表人或其授权人：梅许芳
(签字或盖章)

梅许芳印

编制人：钟梅
(造价工程师签字)



复核人：于涛
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间：2025年04月17日

复核时间：2025年04月17日

总 说 明

工程名称:石塘镇下垌村委粟白、张道、外刘美丽移民村项目

第1页 共1页

一、工程概况

本项目为石塘镇下垌村委粟白、张道、外刘美丽移民村项目，位于广西横州市石塘镇下垌村委，主要内容为：

- 1、环境整治：场地硬化468.4平方米，圆形树池1处，健身器材1套（13个），宣传栏3套，石桌石凳4组，路缘石55.8米，绿化43.16平方米；浆砌石护脚12米。
- 2、道路工程：道路硬化11663.50平方米。
- 3、排水工程：新建排水沟780.86米，铺设DN600波纹管583.69米，新建涵管42.48米。

二、编制依据：

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
- 2、《建设工程工程量清单计算规范(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则》（桂建标〔2013〕42号）；
- 3、《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》（2013年版）及其配套费用定额；
- 4、《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》（2022年版）及其配套费用定额；
- 5、《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》（2021年版）及其配套费用定额；
- 6、《广西壮族自治区建设工程费用定额》（2016年版）；
- 7、自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知(桂建标〔2016〕16号)；
- 8、《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标〔2016〕17号)；
- 9、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标〔2018〕14号)；
- 10、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标〔2023〕7号)；
- 11、《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发〔2023〕6号)；
- 12、《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》(桂造价〔2019〕10号)；
- 13、《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标〔2019〕12号)；
- 14、与本建设项目有关的标准、规范、技术资料；
- 15、其他现行计价文件、规范及标准。

三、其他说明：

- 1、信息价采用2025年《南宁市建设工程造价信息》第1期上半月及横州市除税信息价或市场询价；
- 2、本项目水泥超运距每公里增加0.9元/t（含税）；砂、石超运距每公里增加0.7元/m³（含税）；钢材超运距每公里增加2.6元/t（含税）；
- 3、管理费率、利润率根据各专业配套使用的费用定额中的规定计算，如果有费率区间选择的，均按费率区间的中值计算；
- 4、总价措施项目清单计价根据各专业配套使用的费用定额中的规定计算，如果有费率区间选择的，均按费率区间的中值计算；
- 5、规费和增值税按国家、自治区建设主管部门及税务主管部门的要求，并结合现行费用定额中的规定计算；
- 6、安全生产责任保险费暂估价为：4956.04元。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:石塘镇下垌村委粟白、张道、外刘美丽移民村项目

第1页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
铺装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
圆形树池			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
户外健身器材购置与安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
宣传栏			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:石塘镇下垌村委粟白、张道、外刘美丽移民村项目

第2页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
绿化工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
路沿石及配套设施			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
道路工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
排水沟工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
排水管工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:石塘镇下垌村委粟白、张道、外刘美丽移民村项目

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
铺装工程							
		分部分项工程					
		硬化工程					
1	040101001001	挖一般土方(装车) 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详施工图 3.运距:场内调配	m ³	140.52			
2	桂050201016001	素土夯实 1.素土夯实,压实系数>0.93	m ²	468.40			
3	桂050201016002	150mm厚级配碎石垫层	m ²	468.40			
4	桂050201016003	100mm厚C20混凝土垫层	m ²	468.40			
5	*050201017001	园路面层 1.600×600×30厚青石板 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层,上撒素水泥一层	m ²	468.40			
		单价措施项目					
圆形树池							
		分部分项工程					
		圆形树池					
6	010101003001	挖沟槽土方(留回填) 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详施工图	m ³	2.13			
7	010103001001	回填方 1.填方材料品种:原土回填	m ³	0.94			
8	010103002001	余土弃置 1.废弃料品种:土方 2.弃土运距:4km	m ³	1.19			
9	010404001001	垫层 1.150厚级配碎石垫层	m ³	0.48			
10	010501001001	垫层 1.混凝土强度等级:C20	m ³	0.22			
11	010401012001	零星砌砖 1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖砌体 2.砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m ³	0.70			
12	桂011206004001	石材零星项目 1.50厚灰色火烧面花岗岩 2.20厚1:2.5水泥砂浆	m ²	2.01			
13	桂011206004002	石材零星项目 1.20厚400×600灰色火烧面花岗岩 2.20厚1:2.5水泥砂浆	m ²	2.76			
		单价措施项目					
14	011702001001	垫层模板 1.模板、支撑材质:木模板、木支撑	m ²	1.00			
户外健身器材购置与安装工程							
		分部分项工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:石塘镇下垌村委粟白、张道、外刘美丽移民村项目

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		单价措施项目					
宣传栏							
		分部分项工程					
	1.	A.1 土(石)方工程					
15	010101003002	挖基坑土方(留回填) 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详施工图	m ³	26.40			
16	010103001002	回填方 1.填方材料品种:原土回填	m ³	21.33			
17	010103002002	余土弃置 1.废弃料品种:土方 2.弃土运距:4km	m ³	5.07			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
18	010501001002	垫层 1.混凝土强度等级:C20 2.混凝土种类:自拌混凝土	m ³	1.18			
19	010501003001	独立基础 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土种类:自拌混凝土	m ³	3.28			
20	010502001001	矩形柱 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土种类:自拌混凝土	m ³	0.40			
21	010507007001	其他构件 1.混凝土强度等级:C20细石砼 2.混凝土种类:自拌混凝土	m ³	0.20			
22	010515001001	现浇构件圆钢筋制安 φ10以内 1.含钢筋调直费	t	0.074			
23	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 ▶10以上	t	0.325			
24	010516002001	铁件 1.钢材种类、规格:L75×6角钢、-12钢板	t	0.186			
25	010516001001	螺栓 1.4-M20锚栓	t	0.022			
	14.	A.14 其他装饰工程					
26	01B014	宣传栏 1.200×200×8厚镀锌钢管(外饰中国红氟碳漆) 2.100×50×4厚镀锌钢管(外饰中国红氟碳漆) 3.10厚不锈钢回纹铁艺(外饰中国红氟碳漆) 4.5厚不锈钢背板 5.6mm厚单面清玻璃推拉窗,专业厂家二次深化 6.具体样式详图纸设计 7.含柱脚埋设 8.含制作、安装、运输等	项	3			
		单价措施项目					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:石塘镇下垌村委粟白、张道、外刘美丽移民村项目

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
27	011702001002	垫层模板 1. 模板、支撑材质:木模板、木支撑	m ²	1.18			
28	011702001003	独立基础模板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	18.95			
29	011702002001	矩形柱模板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	3.54			
绿化工程							
		分部分项工程					
	1.	绿化工程					
30	050101009001	种植土回(换)填 1. 回填土质要求:外购种植土 2. 回填厚度:综合考虑	m ³	6.47			
31	桂050102017001	栽植红花继木 1. 种类:红花继木 2. 规格: 高度25-30cm, 蓬径15-20cm 3. 盆苗: 49株/m ² , 枝条饱满 4. 养护期: 一年	m ²	43.16			
		单价措施项目					
路沿石及配套设施							
		分部分项工程					
	2.	园路园桥工程					
32	050305006001	石桌石凳 1. 一套: 一桌四凳, 详图纸设计 2. 石桌1000×1000×750mm, 石凳 400×400×400mm	套	4			
33	050201003001	路缘石铺设 1. 900×300×100厚混凝土灰色路缘石C30 2. 30厚1: 3水泥砂浆 3. C20混凝土卧牢 4. 100厚C20混凝土 5. 素土夯实, 压实系数≥0.93	m	55.80			
		单价措施项目					
道路工程							
		分部分项工程					
		土石方工程					
34	040103001001	路肩回填 1. 密实度: 达到实际要求 2. 填方材料品种: 合格土质回填 3. 含取土装车、运输、回填碾压等 4. 取土运距: 投标人自行考虑	m ³	789.59			
		道路工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:石塘镇下垌村委粟白、张道、外刘美丽移民村项目

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
35	*040202011001	碎石 1. 5cm碎石调平层	m ²	12006.80			
36	*040203007001	水泥混凝土 1. 厚度:18cm 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含路面模板制安、养护、切缝、灌缝、 路面刻纹、运输等	m ²	11663.50			
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
37	041106001001	大型机械场外运输费 压路机	台·次	1			
38	041106001002	大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw 以内	台·次	1			
39	041106001003	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m ³ 以 外	台·次	1			
排水沟工程							
		分部分项工程					
		排水沟工程					
40	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:满足设计规范及要求	m ³	928.81			
41	040103001002	回填方 1. 密实度:满足设计规范及要求 2. 填方材料品种:原土回填	m ³	346.93			
42	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:开挖废弃料 2. 运距:投标人自行考虑	m ³	385.17			
43	*040201022001	排水沟 400mm×400mm (无盖板) 1. 150mm厚C25混凝土垫层, 砼底板每8米 设一道伸缩缝, 边墙每8米设一道伸缩缝, 沥青木板填缝 2. M10砂浆240×115×90多孔页岩砖, 表 面M10砂浆抹面20厚 3. 满足设计规范及要求	m	152.50			
44	*040201022002	排水沟 600mm×600mm (无盖板) 1. 150mm厚C25混凝土垫层, 砼底板每8米 设一道伸缩缝, 边墙每8米设一道伸缩缝, 沥青木板填缝 2. M10砂浆240×115×90多孔页岩砖, 表 面M10砂浆抹面20厚 3. 满足设计规范及要求	m	363.00			
45	*040201022003	排水沟 600mm×600mm (有盖板) 1. 150mm厚C25混凝土垫层, 砼底板每8米 设一道伸缩缝, 边墙每8米设一道伸缩缝, 沥青木板填缝 2. M10砂浆240×115×90多孔页岩砖, 表 面M10砂浆抹面20厚 3. C25混凝土预制盖板厚60 4. 含III级钢筋模板制作安装等 5. 满足设计规范及要求	m	148.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:石塘镇下垌村委粟白、张道、外刘美丽移民村项目

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
46	040201022004	排水沟 800mm×800mm (无盖板) 1. 150mm厚C25混凝土垫层, 砼底板每8米 设一道伸缩缝, 边墙每8米设一道伸缩缝, 沥青木板填缝 2. M10砂浆240×115×90多孔页岩砖, 表 面M10砂浆抹面20厚 3. 满足设计规范及要求	m	64.00			
47	040201022005	排水沟 800mm×800mm (有盖板) 1. 150mm厚C25混凝土垫层, 砼底板每8米 设一道伸缩缝, 边墙每8米设一道伸缩缝, 沥青木板填缝 2. M10砂浆240×115×90多孔页岩砖, 表 面M10砂浆抹面20厚 3. C25混凝土预制盖板厚60 4. 含Ⅲ级钢筋模板制作安装等 5. 满足设计规范及要求	m	41.00			
		单价措施项目					
排水管工程							
		分部分项工程					
		排水管工程					
48	040101002002	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:满足设计规范及要求	m ³	1395.47			
49	040103001003	回填方 1. 密实度:满足设计规范及要求 2. 填方材料品种:原土回填	m ³	549.66			
50	*040103001004	180° 中粗砂基础 1. 密实度:满足设计及规范要求 2. 回填材料: 180° 中粗砂基础	m ³	220.22			
51	*040103001005	回填砂 1. 密实度:满足设计及规范要求 2. 回填材料: 回填砂	m ³	496.18			
52	*040501004001	高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE) DN600 环刚度SN=8KN/m ² 1. 连接方式:承插式胶圈连接 2. 含闭水试验	m	298.00			
53	040501001001	Ⅱ级DN600×60钢筋砼承插管 1. 连接方式:承插式胶圈连接 2. 含闭水试验	m	39.50			
54	040504002001	混凝土沉泥井 φ1000 1. 球墨铸铁井盖及支座 2. 含防坠网 3. 详图集06MS201-3, 页124	座	4			
55	*040504002002	混凝土污水检查井 φ1000 1. 球墨铸铁井盖及支座 2. 含防坠网 3. 详图集06MS201-3, 页21	座	25			
		路面破除及恢复					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:石塘镇下垌村委粟白、张道、外刘美丽移民村项目

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
56	041001001001	拆除路面 1. 路面类型:混凝土路面 2. 厚度:18cm	m ²	643.24			
57	040103002002	余方弃置 1. 废弃料品种:破碎混凝土外运 2. 运距:投标人自行考虑	m ³	147.95			
58	*040203007002	水泥混凝土 1. 180mm厚C30混凝土 2. 50mm厚级配碎石 3. 含路面模板制安、养护、路面刻纹、运输等	m ²	643.24			
		单价措施项目					
浆砌石护脚							
		分部分项工程					
		浆砌石护脚					
59	010101003003	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:综合考虑	m ³	10.14			
60	010103001003	回填方 1. 填方材料品种:原土回填	m ³	5.88			
61	010103002003	余土弃置 1. 废弃料品种:土方 2. 弃土运距: 4km	m ³	4.26			
62	010501001003	垫层 1. 混凝土种类:普通砼 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	1.26			
63	010403004001	石挡土墙 1. M7.5水泥砂浆毛石砌筑	m ³	12.00			
		单价措施项目					
64	桂011701001001	外脚手架 1. 单排、双排脚手架:单排 2. 脚手架材质:钢管	m ²	18.00			
65	011702001004	垫层模板 1. 模板、支撑材质:木模板、木支撑	m ²	3.60			
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:石塘镇下垌村委粟白、张道、外刘美丽移民村项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
铺装工程						
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
圆形树池						
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施 人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
宣传栏						
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施 人材机)			
2	桂011801002003	检验试验配合费				
3	桂011801003003	雨季施工增加费				
4	桂011801004003	工程定位复测费				
绿化工程						
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
3	桂050501003001	雨季施工增加费				
路沿石及配套设施						
1	桂050501001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
3	桂050501003002	雨季施工增加费				
道路工程						
1	桂041201001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002002	检验试验配合费				
3	桂041201003002	雨季施工增加费				
4	桂041201004002	工程定位复测费				
排水沟工程						
1	桂041201001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002003	检验试验配合费				
3	桂041201003003	雨季施工增加费				
4	桂041201004003	工程定位复测费				
排水管工程						
1	桂041201001004	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002004	检验试验配合费				

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:石塘镇下垌村委粟白、张道、外刘美丽移民村项目

第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	备注
铺装工程			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	235.20	分部分项工程费及措施项目费
圆形树池			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
户外健身器材购置与安装工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价		分部分项工程费及措施项目费
宣传栏			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
绿化工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	17.18	分部分项工程费及措施项目费
路沿石及配套设施			

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:石塘镇下垌村委粟白、张道、外刘美丽移民村项目

第2页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	23.89	分部分项工程费及措施项目费
道路工程			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	3048.71	分部分项工程费及措施项目费
排水沟工程			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	565.69	分部分项工程费及措施项目费
排水管工程			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1065.37	分部分项工程费及措施项目费
浆砌石护脚			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
合 计			

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

税前项目清单与计价表

工程名称:石塘镇下垌村委粟白、张道、外刘美丽移民村项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
					单价	合价
户外健身器材购置与安装工程						
1	01B001	三人扭腰器 (1500*1400*1300mm) 1. 整套购置, 含设备制作、安装及运输 2. 主要材质: 钢材 3. 符合国家要求	套	1		
2	01B002	二人蹬力器 (3000*3000*350mm) 1. 整套购置, 含设备制作、安装及运输 2. 主要材质: 钢材 3. 符合国家要求	套	1		
3	01B003	双联漫步机 (1800*400*1150mm) 1. 整套购置, 含设备制作、安装及运输 2. 主要材质: 钢材 3. 符合国家要求	套	1		
4	01B004	跷跷板 (2200*600*600mm) 1. 整套购置, 含设备制作、安装及运输 2. 主要材质: 钢材 3. 符合国家要求	套	1		
5	01B005	单人坐推训练器 (1600*750*1650mm) 1. 整套购置, 含设备制作、安装及运输 2. 主要材质: 钢材 3. 符合国家要求	套	1		
6	01B006	荡椅秋千 (2100*800*2700mm) 1. 整套购置, 含设备制作、安装及运输 2. 主要材质: 钢材 3. 符合国家要求	套	1		
7	01B007	多功能角力器 (950*250*1800mm) 1. 整套购置, 含设备制作、安装及运输 2. 主要材质: 钢材 3. 符合国家要求	套	1		
8	01B008	腰背按摩器 (1500*900*1800mm) 1. 整套购置, 含设备制作、安装及运输 2. 主要材质: 钢材 3. 符合国家要求	套	1		
9	01B009	肩关节康复器 (1000*1000*1500mm) 1. 整套购置, 含设备制作、安装及运输 2. 主要材质: 钢材 3. 符合国家要求	套	1		
10	01B010	单人平步机 (1000*600*1300mm) 1. 整套购置, 含设备制作、安装及运输 2. 主要材质: 钢材 3. 符合国家要求	套	1		
11	01B011	双杠 (4500*500*1600mm) 1. 整套购置, 含设备制作、安装及运输 2. 主要材质: 钢材 3. 符合国家要求	套	1		
12	01B012	高低杠 (3100*100*2500mm) 1. 整套购置, 含设备制作、安装及运输 2. 主要材质: 钢材 3. 符合国家要求	套	1		
13	01B013	云梯 (3100*100*2500mm) 1. 整套购置, 含设备制作、安装及运输 2. 主要材质: 钢材	套	1		

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。

规费、增值税计价表

工程名称:石塘镇下垌村委粟白、张道、外刘美丽移民村项目

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
铺装工程				
圆形树池				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
户外健身器材购置与安装工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
宣传栏				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
绿化工程				

